uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Objednatel:
Obec Vnorovy
se sídlem Hlavní 750, 66 61 Vnorovy
IČO 0028548
Bankovní spojení: ČSOB, č. ú. 259212555/0300
ID datové schránky: i88baim

zastoupený:
ve věcech smluvních starostou, Ing. Antonínem Gazárkem
ve věcech technických:

a

Zhotovitel:
TUFÍR, spol. s r.o.
se sídlem Na Drahách 881,686 04 Kunovice
IČO 26263718, DIČ CZ 26263718
Bankovní spojení: KB 43-7587730257/0100
ID datové schránky:BJN8QGK

zastoupený Ing. Lubomírem Šlosarem – jednatelem spol.

tuto

Smlouvu o dílo

č. 18-02

I.
Předmět smlouvy

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele provést v čl. II. popsané dílo za sjednanou cenu a na svůj náklad a své nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za ně sjednanou cenu.

II.
Předmět plnění

1) Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu "STAVEBNÍ ÚPRAVY ULIC SPOJOVACÍ - ZNOROVSKÁ, VNOROVY" dle projektové dokumentace pro provedení stavby vypracované Ing. et Ing. Tomášem Neduchalem, Prost Hodonín, s.r.o. a autorizované Ing. Peterem Štefančíkem (dále jen stavba)

2) Zhotovitel prohlašuje, že se plně obeznámil s projektem, důkladně zkontroloval všechny podmínky včetně stavební připravenosti a prohlašuje, že neshledal žádné překážky, které by bránily zahájení realizace díla včetně jeho řádného dokončení dle této smlouvy.

3) Dílo bude provedeno s odbornou péčí a v souladu s obecně závaznými technickými normami a pokyny Objednatele. Zhotovitel prohlašuje, že k provedení veškerých prací a dodávek má potřebná oprávnění a provádění i řízení prací zajistí osobami odborně způsobilými.

III.
Doba splnění

1) Práce budou **zahájeny 13.března 2018**
2) Dokončení stavby včetně venkovních úprav, úklidu a likvidace odpadů bude nejpozději **do 29. června 2018** tak, aby mohl objednatel oznámit stavebnímu úřadu záměr stavbu užívat nebo požádat o kolaudační souhlas.
3) Okamžikem splnění pro účely této smlouvy je datum uvedené na předávacím a přejímacím protokolu o předání stavby, vyhotoveném zhotovitelem pro účely předání a převzetí stavby účastníky v místě jejího zhotovení.
4) Zhotovitel je povinen práce přerušit na základě rozhodnutí objednatele a dále v případě, že zjistí při provádění stavby skryté překážky znemožňující její provedení dohodnutým způsobem. Tuto skutečnost bude zhotovitel povinen oznámit bezodkladně, nejpozději do dvou dnů objednateli a obě strany uzavřou dohodu o změně provedení stavby a podmínkách jejího provedení.
5) Zhotovitel se zavazuje, že úpravu lhůty plnění bude uplatňovat pouze v případě, že z důvodů výše uvedených nebude technicky možné stavbu dokončit ve lhůtě smluvené. Zhotovitel se zavazuje, že i v těchto případech vyvine maximální úsilí k dodržení původní lhůty pro dokončení stavby.

IV.
Cena díla a platební podmínky

1) Účastníci dohodli cenu za zhotovené dílo podle této smlouvy ve výši

   6 308 232,29 Kč bez DPH

   1 324 728,78 DPH 21%

   Celková cena 7 632 961,07 Kč vč. DPH
2) (slovy: sedmmilionůšestsettřicetdvatisícdevětsetšedesátjednakorunasedmhaléřů). Podkladem pro takto stanovenou cenu jsou rozpočty, které jsou součástí projektové dokumentace a předložené nabídky. Jsou také přílohou této smlouvy.
3) Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. II a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.
4) Cena díla je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem smlouvy z níže uvedených důvodů:
   a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,
   b) v případě víceprací, služeb a dodávek požadovaných Objednatelem a neobsažených v projektové dokumentaci,
   c) v případě méněprací,
5) Platba bude probíhat měsíčně na základě předložených faktur za provedené práce.
6) Smluvní strany berou na vědomí, že zaplacením se rozumí připsání dlužné částky na účet zhotovitele č. 43-7587730257/0100, vedený u Komerční banky

V.
Povinnosti zhotovitele

tovitel se zavazuje provést stavbu včas dle předané projektové dokumentace a předat stavbu vad a nedodělků.

tovitel se zavazuje udržovat na staveništi pořádek, odstraňovat odpady v souladu se onem a dodržovat veškeré bezpečnostní a požární předpisy. Odpovídá za škody vzniklé na bě za podmínek stanovených zákonem.

tovitel v den převzetí staveniště založí stavební deník a bude ho vést v průběhu provádění by až do protokolárního předání Díla dle platných právních předpisů.

tovitel se zavazuje zúčastnit se kontrol průběhu prací prováděných objednatelem.

VI.
Povinnosti objednatele

ednatel se zavazuje zajistit veškerá rozhodnutí a povolení příslušných úřadů, předat toviteli kopii stavebního povolení, ověřenou stavební dokumentaci na tu část stavby, kterou e zhotovitel provádět, a kopii štítku "Stavba povolena", který zhotovitel umístí na telném místě na stavbě. V případě, že objednatel v průběhu stavby nezajistí potřebná olení, zhotovitel přeruší stavbu do dodání potřebných povolení. Náklady spojené erušením stavby hradí objednatel.

ednatel se zavazuje průběžně sledovat obsah stavebního deníku a provedeným zápisům ojovat své stanovisko.

VII.
Sankce

ednatel se zavazuje, že v případě prodlení s úhradou dílčího nebo konečného daňového adu uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z účtované částky za každý započatý prodlení, nejvýše však 20% ze smluvní ceny příslušné části díla, u které ke zpoždění došlo. uvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení daňového dokladu.

tovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu ukončení díla dle článku III. odst. 1. smlouvy uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý započatý prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení daňového dokladu.

ípadě, že zhotovitel nedodrží termín ukončení stavby dle článku III. odst. 1. a stavba ude ukončena ani do 30 dní po smluvním termínu, je objednatel oprávněn od smlouvy oupit.

o objednatele na smluvní pokutu dle výše uvedených ujednání nebrání objednateli, aby tnil též právo na náhradu mu vzniklé škody.

VIII.
Předání a převzetí díla

tovitel je povinen oznámit objednavateli nejpozději 2 dny přede dnem, kdy bude stavba ravena k odevzdání. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní strany povinny

možno provést úspěšně řízení o užívání stavby.

3) Zhotovitel je povinen zúčastnit se na žádost objednatele řízení, kterým se stavba povoluje k užívání.

IX.
Záruka

1) Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku **60 měsíců** počínaje dnem převzetí díla objednatelem.
2) Zhotovitel se zavazuje provést záruční opravu nejpozději do 15 dnů od písemného oznámení vad objednatelem, nebude-li dohodnuto jinak. Pokud tak neučiní, objednatel má právo zadat opravu jiné odborné firmě, přičemž náklady na opravu uhradí zhotovitel.

X.
Odstoupení od smlouvy

(1) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu nedodržení termínu zahájení stavebních prací Zhotovitelem.

(2) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy především v případě, že Zhotovitel neprovádí práce v souladu s touto smlouvou, projektovou dokumentací a cenovou nabídkou.

(3) Každá Strana může kdykoliv na základě písemného sdělení druhé strany od smlouvy odstoupit, pokud se druhá strana dostala do konkursu, anebo se stala jinak platebně neschopnou.

XI.
Závěrečná ustanovení

1) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
2) Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění.
3) Tato smlouva je vyhotovena ve třech originálech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.
4) Objednatel je srozuměn a souhlasí s tím, že tato smlouva bude zveřejněna na profilu zadavatele a internetových stránkách obce Vnorovy (www. vnorovy.cz)

Ve Vnorovech dne 21.12.2017

OBEC VNOROVY
Hlavní 750
696 61 VNOROVY
-1-

za objednatele
Ing. Antonín Gazárek

V Kunovicích dne 21.12.2017

TUFÍR spol. s r.o.
Na Drahách 881, 686 04 Kunovice
TEL.: 572 540 500 IČO: 26263718 DIČ: CZ26263718

za zhotovitele
Ing. Lubomír Šlosar – jednatel spol.

te následující údaje o Vaší společnosti

dní název	TUFIR, spol. s r.o.
č.p.	Na Drahách 881
	Kunovice
	686 04
	26263718
	CZ26263718
tní osoba	Ing. Lubomír Šlosar
telefon, fax	572 540 500
e-mail	slosar@tufir.cz

mka :

h listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :
o firmě
kové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 1
Stavební úpravy ulic Spojovací-Znorovská, Vnorovy

Zadavatel : Obec Vnorovy
Hlavní 750
69661 Vnorovy-Vnorovy

IČO : 00285480
DIČ :

Projektant : Prost Hodonín, s.r.o.
Brněnská 3497
69501 Hodonín

IČO : 60701366
DIČ : CZ60701366

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady			2,00	
1-OVN	Ostatní a vedlejší náklady I.etapa		1,00	54 003,00
2-OVN	Ostatní a vedlejší náklady II.etapa		1,00	54 003,00
Stavební objekt			7,00	
1-SO 00	Příprava území I.etapa	823.21.9.1	1,00	925 865,00
1-SO.01	Komunikace I.etapa	822.59.3.1	1,00	2 785 380,66
1-SO.02	Chodník I.etapa	822.59.3.1	1,00	478 403,10
1-SO.03	Parkovací stání I.etapa	822.59.3.1	1,00	261 891,78
2-SO 00	Příprava území II.etapa	823.21.8.1	1,00	306 117,50
2-SO.01	Komunikace II.etapa	822.27.7.1	1,00	1 433 018,39
2-SO.02	Chodník II.etapa	822.59.3.1	1,00	9 549,86
Celkem za stavbu				6 308 232,29

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
1	Zemní práce	717 055,00
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	1 608 227,46
561	Stabilizace podloží	259 101,70
57	Kryty štěrkových a živičných komunikací	1 416 324,00
59	Dlažby a předlažby komunikací	309 525,53
8	Trubní vedení	210 896,00
90	Ostatní práce	1 500,00
91	Doplňující práce na komunikaci	662 402,65
914	Dopravní značení	43 335,35

ourání konstrukcí	12 400,00
taveništní přesun hmot	136 172,10
ontáže potrubí	54 148,50
emní práce při montážích	80 395,50
řesuny suti a vybouraných hmot	688 742,50
edlejší náklady	58 004,00
statní náklady	50 002,00
	6 308 232,29

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	1	Stavební úpravy ulic Spojovací-Znorovská, Vnorovy
O:	1-OVN	Ostatní a vedlejší náklady I.etapa
R:	OVN-1 etapa	Stavební úpravy ulic Spojovací-Znorovská, Vnorovy - I.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče										
Díl:	VN	Vedlejší náklady				29 002,00		0,00		0,00		
1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 15/ I
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 15/ I
3	005111022T	Statická zátěžová zkouška podloží	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
4	005111023T	Statická zátěžová zkouška podloží	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
5	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 15/ I
6	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 15/ I
Díl:	ON	Ostatní náklady				25 001,00		0,00		0,00		
7	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 15/ I
8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 15/ I
9	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 15/ I
10	1007T	Kompletační činnost zhotovitele	Soubor	1,00000	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Ostatní a vedlejší náklady II.etapa

Stavební úpravy ulic Spojovací-Znorovská, Vnorovy - II.etapa

Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava
Poznámka uchazeče										
Vedlejší náklady				29 002,00		0,00		0,00		
Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 15/ I
Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 15/ I
Statická zátěžová zkouška podloží	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Statická zátěžová zkouška podloží	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 15/ I
Provozní vlivy	Soubor	1,00000	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 15/ I
Ostatní náklady				25 001,00		0,00		0,00		
Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 15/ I
Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 15/ I
Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 15/ I
Kompletační činnost zhotovitele	Soubor	1,00000	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Stavba :	1	Stavební úpravy ulic Spojovaci-Znorovská, Vnorovy		
Objekt :	1-SO 00	Příprava území I.etapa	JKSO :	823.21.9.1

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **1-SO 00**

Příprava území I.etapa

Třídník stavební	823	Plochy a úpravy území
	823.2	Úpravy území a samostatné zemní práce
	823.21	vyrovnání území pro pozemní a průmyslové stavby a přidružené prostory
	823.21.9	kryt z jiných materiálů
	823.21.9.1	novostavba objektu

Rozsah: 1,00 m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01-1 etapa	Stavební úpravy ulic Spojovaci-Znorovská, Vnorovy - I.etapa	925 865,00
	Celkem objekt 1-SO 00	925 865,00

Rekapitulace soupisu 01-1 etapa Stavební úpravy ulic Spojovaci-Znorovská, Vnorovy - I.etapa

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	380 859,00
91	Doplňující práce na komunikaci	27 250,00
96	Bourání konstrukcí	9 750,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	508 006,00
	Celkem soupis 01-1 etapa	925 865,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1	Stavební úpravy ulic Spojovací-Znorovská, Vnorovy
O:	1-SO 00	Příprava území I.etapa
R:	01-1 etapa	Stavební úpravy ulic Spojovací-Znorovská, Vnorovy - I.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče										
Díl:	1	Zemní práce				380 859,00		0,00		3 449,92		
	111 20-11 Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm											
	s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5,											
1	**111201101R00**	...při celkové ploše do 1 000 m2	m2	4,00000	30,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 17/ I
		viz výkres - Příprava území :										
		2 : 4		4,00000								
	111 20-14 Spálení odstraněných křovin a stromů											
	o průměru kmene do 100 mm na hromadách pro jakoukoliv plochu,											
2	**111201401R00**	...pro jakoukoliv plochu	m2	4,00000	5,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 17/ I
		Položka pořadí 1 : 4,00000		4,00000								
	113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů											
	s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek											
	113 10-61 komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár											
3	**113106121R00**	...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	80,00000	20,00	1 600,00	0,00	0,00	0,14	11,04	822-1	RTS 17/ I
		viz výkres - Příprava území : 80		80,00000								
	113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů											
	s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek											
	113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár											
4	**113106241R00**	...v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou	m2	2 710,00000	45,00	121 950,00	0,00	0,00	0,41	1 105,68	822-1	RTS 17/ I
		Položka pořadí 6 : 2710,00000		2 710,00000								
	113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů											
5	**113107625R00**	...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm	m2	2 790,00000	16,30	45 477,00	0,00	0,00	0,55	1 534,50	822-1	RTS 17/ I
		Položka pořadí 3 : 80,00000		80,00000								
		Položka pořadí 6 : 2710,00000		2 710,00000								
6	**113108410R00**	...živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	2 710,00000	40,70	110 297,00	0,00	0,00	0,22	596,20	822-1	RTS 17/ I
		viz výkres - Příprava území : 2710		2 710,00000								
	113 20 Vytrhání obrub											
	s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek											
7	**113202111R00**	...z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	750,00000	20,00	15 000,00	0,00	0,00	0,27	202,50	822-1	RTS 17/ I
	122 10 Odkopávky a prokopávky nezapažené											
	s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,											
	122 10-3 v hornině 3											
8	**122201102R00**	...přes 100 do 1 000 m3	m3	233,50000	65,00	15 177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 17/ I
		viz výkres - Příprava území : 80*0,2		16,00000								
		435*0,5		217,50000								
	162 10 Vodorovné přemístění výkopku											
	po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,											
9	**162701105R00**	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	233,50000	50,00	11 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 17/ I

		Položka pořadí 8 : 233.50000		233,50000									
	162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m												
10	**162701109R00**	...z horniny 1 až 4	m3	1 401,00000	5,00	7 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 17/ I	
		Položka pořadí 9 : 233.50000*6		1 401,00000									
	167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku												
	167 10-1 nakládání výkopku												
11	**167101102R00**	...přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	233,50000	30,00	7 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 17/ I	
		Položka pořadí 8 : 233.50000		233,50000									
	171 20 Uložení sypaniny na dočasné skládky												
12	**171201201T00**	Uložení výkopku na skládku	m3	233,50000	5,00	1 167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	Vlastní	
		Položka pořadí 9 : 233.50000		233,50000									
	199 Poplatky za skládku												
13	**199000002R00**	...horniny 1- 4	m3	233,50000	190,00	44 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 17/ I	
		Položka pořadí 9 : 233.50000		233,50000									
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				27 250,00		0,00		0,00			
	919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů												
	včetně spotřeby vody												
14	**919735113R00**	...živičných, hloubky přes 100 do 150 mm	m	100,00000	85,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 17/ I	
15	**919735124R00**	...betonových, hloubky přes 150 do 200 mm	m	150,00000	125,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 17/ I	
Díl:	96	Bourání konstrukcí				9 750,00		0,00		0,33			
	966 00-61 Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek												
	s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním												
	966 00-612 dopravních nebo orientačních												
16	**966006132R00**	...s betonovými patkami	kus	4,00000	100,00	400,00	0,00	0,00	0,08	0,33	822-1	RTS 17/ I	
		viz výkres - Příprava území :											
		3 : 4		4,00000									
	966 87 uliční vpustě												
17	**96687 OA0**	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	kus	11,00000	850,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OTSKP	RTS 15/ I	
		viz výkres - Příprava území :											
		1 : 11		11,00000									
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				508 006,00		0,00		0,00			
	979 99 Poplatky za skládku suti												
18	**979990003T00**	Poplatek za skládku - horniny	t	1 534,50000	110,00	168 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	Vlastní	
		Dem.hmotnost položky pořadí 5 : 1534.50000		1 534,50000									
	979 08-4 Poplatek za skládku												
19	**979990103R00**	...suti - beton	t	1 319,54800	60,00	79 172,88	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 17/ I	
		Dem.hmotnost položky pořadí 3 : 11.04000		11,04000									
		Dem.hmotnost položky pořadí 4 : 1105.68000		1 105,68000									
		Dem.hmotnost položky pořadí 7 : 202.50000		202,50000									
		Dem.hmotnost položky pořadí 16 : 0.32800		0,32800									
		Dem.hmotnost položky pořadí 17 : 0.00000											
20	**979990113R00**	...suti - obalované kam. - asfalt	t	596,20000	60,00	35 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 15/ I	
		Dem.hmotnost položky pořadí 6 : 596.20000		596,20000									
	979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku												
21	**979081111R00**	...do 1 km	t	3 450,24800	30,00	103 507,44	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 17/ I	
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :											
		3,4,5,6,7,16, :											
		Součet : 3450,24800		3 450,24800									
22	**979081121R00**	...příplatek za každý další 1 km	t	51 753,72000	2,00	103 507,44	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 17/ I	

		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :											
		3,4,5,6,7,16, :											
		Součet: : 51753,72000		51 753,72000									
	979 09-31 Uložení suti na skládku												
	s hrubým urovnáním												
23	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	3 450,24800	5,00	17 251,24	0,00	0,00	0,00	0,00	800-6	RTS 17/ I	
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :											
		3,4,5,6,7,16, :											
		Součet: : 3450,24800		3 450,24800									

Stavba :	1	Stavební úpravy ulic Spojovací-Znorovská, Vnorovy		
Objekt :	1-SO.01	Komunikace I.etapa	JKSO :	822.59.3.1

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **1-SO.01**
Komunikace I.etapa

Třídník stavební	822	Komunikace pozemní a letiště
	822.5	Plochy charakteru pozemních komunikací
	822.59	plochy charakteru pozemních komunikací ostatní
	822.59.3	kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný
	822.59.3.1	novostavba objektu

Rozsah: 1,00 m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01-1 etapa	Stavební úpravy ulic Spojovací-Znorovská, Vnorovy - I.etapa	2 785 380,66
	Celkem objekt 1-SO.01	2 785 380,66

Rekapitulace soupisu 01-1 etapa Stavební úpravy ulic Spojovací-Znorovská, Vnorovy - I.etapa

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	121 272,24
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	889 311,10
561	Stabilizace podloží	131 345,50
57	Kryty štěrkových a živičných komunikací	935 844,00
59	Dlažby a předlažby komunikací	44 179,10
8	Trubní vedení	129 671,00
90	Ostatní práce	1 500,00
91	Doplňující práce na komunikaci	346 331,65
914	Dopravní značení	19 822,00
99	Staveništní přesun hmot	73 645,57
M23	Montáže potrubí	41 391,00
M46	Zemní práce při montážích	51 067,50
	Celkem soupis 01-1 etapa	2 785 380,66

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1	Stavební úpravy ulic Spojovací-Znorovská, Vnorovy
O:	1-SO.01	Komunikace I.etapa
R:	01-1 etapa	Stavební úpravy ulic Spojovací-Znorovská, Vnorovy - I.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče										
Díl:	1	Zemní práce				121 272,24		163,10		0,00		
	131 10 Hloubení nezapažených jam a zářezů											
	kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,											
1	**131201111R00**	...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	31,46832	350,00	11 013,91	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 17/ I
		UV10-UV25 : 16*1,23*1,23*1,3		31,46832								
	132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm											
	zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.											
2	**132201111R00**	...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	39,36000	330,00	12 988,80	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 17/ I
		potrubí :										
		UV10-UV21 : (12*5)*0,8*0.6		28,80000								
		UV22-UV25 : (2*3+2*6)*0.8*0,6		10,56000								
	139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet											
	s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek											
3	**139601102R00**	...v hornině 3	m3	11,25000	850,00	9 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 17/ I
		Obnažení sdělovacího kabelu : 21*0,5*0.5		5,25000								
		Sondy pro zjištění sdělovacího kabelu : 3*2*1*1*1		6,00000								
	162 10 Vodorovné přemístění výkopku											
	po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,											
4	**162701105R00**	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	82,07832	50,00	4 103,92	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 17/ I
		Položka pořadí 1 : 31,46832		31,46832								
		Položka pořadí 2 : 39,36000		39,36000								
		Položka pořadí 3 : 11,25000		11,25000								
	162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m											
5	**162701109R00**	...z horniny 1 až 4	m3	492,46992	5,00	2 462,35	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 17/ I
		Položka pořadí 4 : 82,07832*6		492,46992								
	167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku											
	167 10-1 nakládání výkopku											
6	**167101102R00**	...přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	70,82832	30,00	2 124,85	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 17/ I
		Položka pořadí 1 : 31,46832		31,46832								
		Položka pořadí 2 : 39,36000		39,36000								
	171 20 Uložení sypaniny na dočasné skládky											
7	**171201201T00**	Uložení výkopku na skládku	m3	82,07832	5,00	410,39	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	Vlastní
		Položka pořadí 4 : 82,07832		82,07832								
	174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním											
	z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,											
8	**174101101R00**	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	51,40176	120,00	6 168,21	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 17/ I
		Položka pořadí 1 : 31,46832		31,46832								
		Položka pořadí 2 : 39,36000		39,36000								

		Položka pořadí 3 : 11,25000		11,25000									
		Položka pořadí 9 : 16,86000*-1		-16,86000									
		Položka pořadí 12 : 6,39064*-1		-6,39064									
		odpočet šachet : -15*3,14*0,3*0,3*1,2		-5,42592									
	175 10-11 Obsyp potrubí												
	sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,												
9	**175101101RT2**	...bez prohození sypaniny	m3	16,86000	240,00	4 046,40	1,70	28,66	0,00	0,00	800-1	RTS 17/ I	
		potrubí :											
		UV10-UV21 : (12*5)*0,3*0,6		10,80000									
		UV22-UV25 : (2*3+2*8)*0,3*0,6		3,96000									
		Chránička sdělovacího kabelu : 21*0,5*0,2		2,10000									
	181 20 Úprava pláně v násypech												
	vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,												
10	**181201102R00**	...v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	2 020,70000	8,00	16 165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 17/ I	
		S1 : 1714*1,1		1 885,40000									
		S (zpomalovací práh) : (24+16)*1,1		44,00000									
		S4 (pojezdová plocha) : 83*1,1		91,30000									
	199 Poplatky za skládku												
11	**199000002R00**	...horniny 1- 4	m3	82,07832	190,00	15 594,88	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 17/ I	
		Položka pořadí 4 : 82,07832		82,07832									
	451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty												
	v otevřeném výkopu,												
12	**451572111R00**	...z kameniva drobného těženého 0+4 mm	m3	8,39064	550,00	4 614,85	1,89	15,86	0,00	0,00	827-1	RTS 17/ I	
		potrubí :											
		UV10-UV21 : (12*5)*0,1*0,6+12*1,23*1,23*0,1		5,41548									
		UV22-UV25 : (2*3+2*8)*0,1*0,6+4*1,23*1,23*0,1		1,92516									
		Chránička sdělovacího kabelu : 21*0,5*0,1		1,05000									
13	**58344170R**	štěrkodrť frakce 0,0 až 32,0 mm; třída B; Jihomoravský kraj	t	118,57624	270,00	32 015,58	1,00	118,58	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/ I	
		zásyp : 51,4018*1,69*1,3*1,05		118,57624									
Díl:	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				889 311,10		1 857,99		0,00			
	564 5 Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny												
	s rozprostřením, vlhčením a zhutněním												
14	**564551111R00**	...tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	87,15000	35,00	3 050,25	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 17/ I	
		S4 (pojezdová plocha) : 83*1,05		87,15000									
15	**564571111R00**	...tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	2 062,70000	35,00	72 194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 17/ I	
		S1 : 1714*1,1		1 885,40000									
		S (zpomalovací práh) : (24+16)*1,1+(24+16)*1,05		86,00000									
		S4 (pojezdová plocha) : 83*1,1		91,30000									
	567 12-2 Podklad z kameniva zpevněného cementem												
	bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou												
16	**567122114R00**	...KZC 1, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	1 799,70000	270,00	485 919,00	0,38	689,54	0,00	0,00	822-1	RTS 17/ I	
		S1 : 1714*1,05		1 799,70000									
	569 5 Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší zeminou												
	s rozprostřením a zhutněním												
17	**569551111R00**	...tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	68,25000	100,00	6 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 17/ I	
		cca 0,5 m za obrubníky silničními obrubníky : (445-308,5)*0,5		68,25000									
18	**58344169R**	štěrkodrť frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A	t	1 096,21862	275,00	302 010,12	1,00	1 098,22	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/ I	
		S1 : 1885,4*(0,23+0,25)/2*1,69*1,3*1,05		1 043,84040									

		S (zpomalovací práh) : 42*0,25*1,69*1,3*1,05		24,22193									
		S4 (pojezdová plocha) : 87,15*0,15*1,69*1,3*1,05		30,15630									
19	58344197R	štěrkodrt frakce 0,0 až 63,0 mm, třída A	t	70,22628	275,00	19 312,23	1,00	70,23	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/ I
		S (zpomalovací práh) : 44*(0,20+0,25)/2*1,69*1,3*1,05		22,83782									
		S4 (pojezdová plocha) : 91,3*(0,20+0,25)/2*1,69*1,3*1,05		47,38847									
Díl:	561	Stabilizace podloží				131 345,50		35,77		0,00			
		561 4 Zřízení podkladu ze zeminy stabil. vápnem Road Mix											
		bez přidání vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním, ošetřením vodou, popř. s rozrytím											
20	561471120R00	...tloušťka po zhutnění 300 mm	m2	2 020,70000	65,00	131 345,50	0,02	35,77	0,00	0,00	822-1	RTS 17/ I
		Dle výsledků Edef. 2 :											
		S1 : 1714*1,1		1 885,40000									
		S (zpomalovací práh) : (24+16)*1,1		44,00000									
		S4 (pojezdová plocha) : 83*1,1		91,30000									
Díl:	57	Kryty štěrkových a živičných komunikací				935 844,00		544,72		0,00			
		573 11 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem											
		z asfaltu silničního											
21	573111112R00	...v množství 1 kg/m2	m2	1 714,00000	19,00	32 566,00	0,01	10,30	0,00	0,00	822-1	RTS 17/ I
		573 2 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem											
22	573211111R00	...z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	1 714,00000	15,00	25 710,00	0,00	1,05	0,00	0,00	822-1	RTS 17/ I
		577 13 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním											
23	577142112R00	...v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	1 714,00000	229,00	392 506,00	0,13	222,24	0,00	0,00	822-1	RTS 17/ I
		S1 : 1714		1 714,00000									
24	577162124R00	...v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16+, tloušťky 70 mm, plochy přes 1000 m2	m2	1 714,00000	283,00	485 062,00	0,18	311,13	0,00	0,00	822-1	RTS 17/ I
Díl:	59	Dlažby a předlažby komunikací				44 179,10		32,14		0,00			
		596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě											
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.											
25	596215040R00	...tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	83,00000	185,00	15 355,00	0,07	6,13	0,00	0,00	822-1	RTS 17/ I
		S4 (pojezdová plocha) : 83		83,00000									
26	596215061R00	...tloušťka dlažby 100 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	40,00000	205,00	8 200,00	0,07	2,96	0,00	0,00	822-1	RTS 17/ I
		S (zpomalovací práh) : 24+16		40,00000									
27	59001	Dlažba zámková betonová 119-165x200x100 mm, přírodní	m2	25,20000	173,00	4 359,60	0,19	4,61	0,00	0,00		Vlastní
		S (zpomalovací práh) : 24*1,05		25,20000									
28	59002	Dlažba zámková betonová 119-165x200x100 mm, červená	m2	16,80000	190,00	3 192,00	0,19	3,21	0,00	0,00		Vlastní
		S (zpomalovací práh) : 16*1,05		16,80000									
29	59003	Dlažba betonová 200x100x80 mm, přírodní	m2	87,15000	150,00	13 072,50	0,17	15,03	0,00	0,00		Vlastní
		S4 (pojezdová plocha) : 83*1,05		87,15000									
Díl:	8	Trubní vedení				129 671,00		17,95		0,00			
		871 3 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem											
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,											
		871 31 včetně dodávky trub hrdlových											
30	871353121RT2	...D 200 mm, tloušťka stěny 4,9 mm, délky 5000 mm	m	82,00000	230,50	18 901,00	0,00	0,28	0,00	0,00	827-1	RTS 17/ I
		UV10-UV21 : 12*5		60,00000									
		UV22-UV25 : 2*3+2*8		22,00000									
		895 94 Zřízení vpusti kanalizační											
		včetně zřízení lože ze štěrkopísku.											
		895 94-1 uliční z betonových dílců											
31	895941111R00	...typ UV - 50 normální	kus	16,00000	650,00	10 400,00	0,34	5,45	0,00	0,00	827-1	RTS 17/ I
		UV10-UV25 : 16		16,00000									

	899 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm												
	odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,												
32	899331111R00	...zvýšením poklopu	kus	11,00000	650,00	7 150,00	0,43	4,74	0,00	0,00	822-1	RTS 17/ I	
		1-přizpůsobení kanalizační šachty niveletě stavby : 10		10,00000									
		5-přizpůsobení vodovodní šachty niveletě stavby : 1		1,00000									
33	899431111R00	...zvýšením krytu šoupěte	kus	2,00000	850,00	1 700,00	0,32	0,63	0,00	0,00	822-1	RTS 17/ I	
		2-přizpůsobení hydrantu niveletě stavby : 0											
		3-přizpůsobení plynového šoupěte niveletě stavby : 1		1,00000									
		6-přizpůsobení vodovodního šoupěte niveletě stavby : 1		1,00000									
	899 21 Osazení mříží												
	Osazení litinových mříží s rámem na šachtách tunelové stoky												
34	899211112R00	Osazení mříží litinových s rámem do 100 kg	kus	16,00000	150,00	2 400,00	0,01	0,11	0,00	0,00	825-4	RTS 17/ I	
		Položka pořadí 31 : 16,00000		16,00000									
35	800 01	Napojení nového potrubí do nové kanalizace	ks	16,00000	1 550,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	
		Položka pořadí 31 : 16,00000		16,00000									
36	55243094R	mříž vtoková; litina; rozměr 500x500 mm; únosnost D 400 kN	kus	16,00000	2 150,00	34 400,00	0,09	1,36	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/ I	
		Položka pořadí 34 : 16,00000		16,00000									
37	59224302R	prstenec do uliční vpusti; betonový; TBV; h = 60,0 mm	kus	16,00000	120,00	1 920,00	0,01	0,14	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/ I	
		Položka pořadí 31 : 16,00000		16,00000									
38	59224304R	skruž betonová kruhová; l = 325 mm; d = 450 mm	kus	16,00000	350,00	5 600,00	0,06	0,98	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/ I	
		Položka pořadí 31 : 16,00000		16,00000									
39	59224308R	skruž betonová kruhová; l = 225 mm; d = 450 mm	kus	16,00000	350,00	5 600,00	0,04	0,66	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/ I	
		Položka pořadí 31 : 16,00000		16,00000									
40	59224311R	konus betonový; TBV; d = 550,0 mm; d2 = 370 mm; DN = 450,0 mm; DN 2 = 270 mm; h = 325 mm	kus	16,00000	350,00	5 600,00	0,06	0,68	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/ I	
		Položka pořadí 31 : 16,00000		16,00000									
41	59224315R	skruž betonová s otvorem DN 200; kruhová; l = 477 mm; d = 450 mm	kus	16,00000	350,00	5 600,00	0,09	1,44	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/ I	
		Položka pořadí 31 : 16,00000		16,00000									
42	59224322R	dno uliční vpusti beton; TBV; DN 450,0 mm; h = 450 mm; t = 50 mm; s kalištěm	kus	16,00000	350,00	5 600,00	0,08	1,28	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/ I	
		Položka pořadí 31 : 16,00000		16,00000									
Díl:	90	Ostatní práce				1 500,00		0,00		0,00			
43	900011001X00	Přizpůsobení elektrického plastového sloupku niveletě stavby	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	
		4-Přizpůsobení elektrického plastového sloupku niveletě stavby : 1		1,00000									
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				346 331,65		287,76		0,00			
	915 49-12 Osazení vodicího proužku z betonových prefa desek												
	tl. do 12 cm, do lože z cementové malty tl. do 2 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého C 12/15 tl. 5 až 10 cm												
44	915491211R00	...šířky proužku 250 mm	m	735,50000	95,00	69 872,50	0,08	60,55	0,00	0,00	822-1	RTS 17/ I	
		Přidlažba :											
		strana 1 - "u chodníku" : 353,0		353,00000									
		strana 2 - "naproti chodníku" : 251,5		251,50000									
		strana 3 - "u parkovacích stání" : 131,0		131,00000									
		Mezisoučet		735,50000									
	915 71 Vodorovné značení krytů												
45	915721111R00	...stříkané barvou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	10,60500	230,00	2 439,15	0,00	0,01	0,00	0,00	822-1	RTS 17/ I	
		značka V6b : 9,2*0,5+6,5*0,25+0,15*9,2+3		10,60500									
	917 71 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku												
	S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.												

46	917862111R00	..stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	740,00000	175,00	129 500,00	0,19	139,12	0,00	0,00	822-1	RTS 17/ I	
		Silniční :											
		strana 1 - "u chodniku" : 232,5		232,50000									
		strana 2 - "naproti chodníku" : 176,5		176,50000									
		strana 3 - "u parkovacích stání" : 36,0		36,00000									
		Mezisoučet		445,00000									
		Nájezdový :											
		strana 1 - "u chodniku" : 84,2		84,20000									
		strana 2 - "naproti chodníku" : 49,5		49,50000									
		strana 3 - "u parkovacích stání" : 91,3		91,30000									
		Mezisoučet		225,00000									
		Přechodový :											
		strana 1 - "u chodniku" : 2*19		38,00000									
		strana 2 - "naproti chodníku" : 2*16		32,00000									
		strana 3 - "u parkovacích stání" : 0											
		Mezisoučet		70,00000									
47	918101112X00	Příplatek za beton C20/25 - lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb	m	1 475,50000	20,00	29 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	
		Položka pořadí 44 : 735,50000		735,50000									
		Položka pořadí 46 : 740,00000		740,00000									
48	592162116R	přídlažba silniční, beton; l = 500 mm; š = 250 mm; h = 80 mm; přírodní	kus	1 500,00000	35,00	52 500,00	0,02	34,50	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/ I	
		Začátek provozního součtu											
		Přídlažba : 735,5*2*1,02		1 500,42000									
		Konec provozního součtu											
		1500		1 500,00000									
49	59217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	460,00000	76,00	34 960,00	0,06	37,77	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/ I	
		Začátek provozního součtu											
		Silniční : 445*1,03		458,35000									
		Konec provozního součtu											
		460		460,00000									
50	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	230,00000	65,00	14 950,00	0,05	11,11	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/ I	
		Začátek provozního součtu											
		Nájezdový : 225*1,03		231,75000									
		Konec provozního součtu											
		230		230,00000									
51	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	35,00000	180,00	6 300,00	0,07	2,35	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/ I	
		Přechodový : 35		35,00000									
52	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	35,00000	180,00	6 300,00	0,07	2,35	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/ I	
		Přechodový : 35		35,00000									
Díl:	914	Dopravní značení				19 822,00		6,43		0,00			
		914 00-1 Osazení a montáž svislých dopravních značek											
53	914001111R00	..sloupek, do betonového základu.	kus	4,00000	350,00	1 400,00	0,25	1,00	0,00	0,00	822-1	RTS 17/ I	
54	914001112R00	...dvojice sloupků, do betonového základu.	kus	3,00000	700,00	2 100,00	0,50	1,50	0,00	0,00	822-1	RTS 17/ I	
55	914001125R00	...značka, na sloupek,sloup, konzolu nebo objekt.	kus	5,00000	120,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 17/ I	
		914 00-2 Osazení a montáž velkorozměrových svisl. značek											
		s případnými zemními pracemi s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, zabetonování patek nosné konstrukce,											
56	914002813R00	...tabule rozměrů 1500/1000, 1500/1500, 1600/1000 nebo 1600/1600mm	kus	3,00000	350,00	1 050,00	1,28	3,85	0,00	0,00	822-1	RTS 17/ I	

57	40444999.AR	značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P6; tvar osmiúhelník; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	kus	2,00000	561,00	1 122,00	0,01	0,01	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/ I
58	40445050.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP11-IP13; tvar obdélník svislý; 500x700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	kus	2,00000	484,00	968,00	0,01	0,01	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/ I
59	40445147.AR	značka dopravní silniční svislá; dodatková tabule E2d; tvar obdélník svislý; 500x700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	kus	1,00000	484,00	484,00	0,01	0,01	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/ I
60	40445349X	Značka dopr.infor.IZ8a,b+A7b 1000x1500mm,poz.tř.2	kus	3,00000	1 678,00	5 034,00	0,02	0,05	0,00	0,00		Vlastní
61	404459503R	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 3000 mm	kus	4,00000	281,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/ I
62	404459504R	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 3500 mm	kus	6,00000	330,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/ I
		2*3		6,00000								
63	404459516R	příslušenství k dopr.značení kotevní patka pr.60 kompletní, čtyřkotevní včetně šroubů a krytek	kus	10,00000	385,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/ I
64	40450205R	příslušenství k dopr.značení plastové víčko na sloupek 60, pro zaslepení sloupku pr. 60 mm	kus	10,00000	11,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/ I
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				73 645,57		0,00		0,00		
	998 22-5 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný											
	vodorovně do 200 m											
65	998225111R00	...jakékoliv délky objektu	t	2 945,82264	25,00	73 645,57	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 17/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :										
		9,12,13,16,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46,48,49, :										
		50,51,52,53,54,56,57,58,59,60,64, :										
		Součet: : 2945,82264		2 945,82264								
Díl:	M23	Montáže potrubí				41 391,00		0,00		0,00		
66	230191017X00	Uložení chráničky ve výkopu HDPE DN 110	m	146,00000	25,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Zemní elektrické vedení : 125		125,00000								
		Zemní sdělovací vedení : 21		21,00000								
67	23001	Pülená chránička HDPE DN 110	m	160,60000	235,00	37 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Zemní elektrické vedení : 125*1,1		137,50000								
		Zemní sdělovací vedení : 21*1,1		23,10000								
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				51 067,50		9,35		0,00		
	175 10-11 Obsyp potrubí											
	sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,											
68	175101101RT2	...bez prohození sypaniny	m3	5,50000	240,00	1 320,00	1,70	9,35	0,00	0,00	800-1	RTS 17/ I
		Zemní plynovodní potrubí : 55*0,5*0,2		5,50000								
	460 20-02 Hloubení kabelové rýhy šířky 50 cm											
69	460200283RT1	Výkop kabelové rýhy 50/100 cm hor.3, strojní výkop rýhy	m	100,50000	175,00	17 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	M46	RTS 17/ I
		Zemní elektrické vedení (50% strojně) : 125*0,5		62,50000								
		Zemní sdělovací vedení (50% strojně) : 21*0,5		10,50000								
		Zemní plynovodní potrubí (50% strojně) : 55*0,5		27,50000								
70	460200283RT2	Výkop kabelové rýhy 50/100 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	100,50000	195,00	19 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	M46	RTS 17/ I
		Zemní elektrické vedení (50% strojně) : 125*0,5		62,50000								
		Zemní sdělovací vedení (50% strojně) : 21*0,5		10,50000								
		Zemní plynovodní potrubí (50% strojně) : 55*0,5		27,50000								
	460 30-000 Strojní záhrn rýh a hutnění zeminy											
71	460300001R00	Záhrn rýh strojem v zastavěném prostoru	m3	100,50000	125,00	12 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	M46	RTS 17/ I
		Zemní elektrické vedení : 125*0,5*1		62,50000								
		Zemní sdělovací vedení : 21*0,5*1		10,50000								
		Zemní plynovodní potrubí : 55*0,5*1		27,50000								

1	Stavební úpravy ulic Spojovací-Znorovská, Vnorovy		
1-SO.02	Chodník I.etapa	JKSO :	822.59.3.1

Rekapitulace stavebního objektu

1-SO.02
Chodník I.etapa

avebni 822 Komunikace pozemní a letiště
822.5 Plochy charakteru pozemních komunikací
822.59 plochy charakteru pozemních komunikací ostatní

822.59.3 kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný

822.59.3.1 novostavba objektu

1,00 m2

tulace soupisů náležejících k objektu

		Cena (Kč)
a	Stavební úpravy ulic Spojovací-Znorovská, Vnorovy - I.etapa	478 403,10
	Celkem objekt 1-SO.02	478 403,10

tulace soupisu 01-1 etapa Stavební úpravy ulic Spojovací-Znorovská, Vnorovy - I.etapa

díl		Cena (Kč)
	Zemní práce	4 850,56
	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	151 189,80
	Stabilizace podloží	39 410,80
	Dlažby a předlažby komunikací	186 401,00
	Doplňující práce na komunikaci	80 957,50
	Staveništní přesun hmot	15 593,44
	Celkem soupis 01-1 etapa	478 403,10

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1	Stavební úpravy ulic Spojovací-Znorovská, Vnorovy
O:	1-SO.02	Chodník I.etapa
R:	01-1 etapa	Stavební úpravy ulic Spojovací-Znorovská, Vnorovy - I.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče										
Díl:	1	Zemní práce				4 850,56		0,00		0,00		
	181 20 Úprava pláně v násypech											
	vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5.											
1	181201102R00	...v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	606,32000	8,00	4 850,56	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 17/ I
		S3 : 397*1,1		436,70000								
		S4 : (90,1+44,9+19,2)*1,1		169,62000								
Díl:	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				151 189,80		395,92		0,00		
	564 5 Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny											
	s rozprostřením, vlhčením a zhutněním											
2	564551111R00	...tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	161,91000	35,00	5 666,85	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 17/ I
		S4 : (90,1-44,9+19,2)*1,05		161,91000								
3	564571111R00	...tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	606,32000	35,00	21 221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 17/ I
		S3 : 397*1,1		436,70000								
		S4 : (90,1+44,9-19,2)*1,1		169,62000								
	569 5 Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší zeminou											
	s rozprostřením a zhutněním											
4	569551111R00	...tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	154,25000	100,00	15 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 17/ I
		cca 0,5 m za obrubníky chodníkovými obrubníky : 308,5*0,5		154,25000								
5	58344169R	štěrkodrť frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A	t	307,87566	275,00	84 665,81	1,00	307,88	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/ I
		S3 : 436,7*0,25*1,69*1,3*1,05		251,85035								
		S4 : 161,91*0,15*1,69*1,3*1,05		56,02531								
6	58344197R	štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A	t	88,03978	275,00	24 210,94	1,00	88,04	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/ I
		S4 : 169,62*(0,20+0,25)/2*1,69*1,3*1,05		88,03978								
Díl:	561	Stabilizace podloží				39 410,80		10,73		0,00		
	561 4 Zřízení podkladu ze zeminy stabil. vápnem Road Mix											
	bez přídání vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním, ošetřením vodou, popř. s rozrytím											
7	561471120R00	...tloušťka po zhutnění 300 mm	m2	606,32000	65,00	39 410,80	0,02	10,73	0,00	0,00	822-1	RTS 17/ I
		Dle výsledků Edef, 2 :										
		S3 : 397*1,1		436,70000								
		S4 : (90,1+44,9+19,2)*1,1		169,62000								
Díl:	59	Dlažby a předlažby komunikací				186 401,00		139,90		0,00		
	596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě											
	s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.											
8	596215021R00	...tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	416,20000	180,00	74 916,00	0,07	30,76	0,00	0,00	822-1	RTS 17/ I
		S3 : 397		397,00000								
		S4 : 19,2		19,20000								
9	596215040R00	...tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	135,00000	185,00	24 975,00	0,07	9,98	0,00	0,00	822-1	RTS 17/ I
		S4 : 90,1-44,9		135,00000								

10	59003	Dlažba betonová 200x100x80 mm, přírodní	m2	95,00000	150,00	14 250,00	0,17	16,38	0,00	0,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu										
		S4 : 90,1*1,05		94,60500								
		Konec provozního součtu										
		95		95,00000								
11	59004	Dlažba betonová 200x100x80 mm, přírodní	m2	415,00000	129,00	53 535,00	0,17	71,57	0,00	0,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu										
		S3 : 397*1,05		416,85000								
		Konec provozního součtu										
		415		415,00000								
12	59005	Dlažba betonová 200x100x80 mm, červená, s výstupky pro nevidomé	m2	45,00000	285,00	12 825,00	0,17	7,76	0,00	0,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu										
		S4 : 44,9*1,05		47,14500								
		Konec provozního součtu										
		45		45,00000								
13	59006	Dlažba betonová 200x200x80 mm, přírodní, s drážkami pro nevidomé	m2	20,00000	295,00	5 900,00	0,17	3,45	0,00	0,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu										
		S4 : 19,2*1,05		20,16000								
		Konec provozního součtu										
		20		20,00000								
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				80 957,50		77,20		0,00		
		917 71 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku										
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.										
14	917862111R00	...stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	308,50000	175,00	53 987,50	0,19	58,00	0,00	0,00	822-1	RTS 17/ I
		Chodníkový : 308,5		308,50000								
15	918101112X00	Příplatek za beton C20/25 - lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb	m	308,50000	20,00	6 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Položka pořadí 13 : 308,50000		308,50000								
16	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	320,00000	65,00	20 800,00	0,06	19,20	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/ I
		Začátek provozního součtu										
		Chodníkový : 308,5*1,03		317,75500								
		Konec provozního součtu										
		320		320,00000								
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				15 593,44		0,00		0,00		
		998 22-3 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný										
		vodorovně do 200 m										
17	998223011R00	...jakékoliv délky objektu	t	623,73773	25,00	15 593,44	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 17/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :										
		5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16, :										
		Součet: : 623,73773		623,73773								

Stavba :	1	Stavební úpravy ulic Spojovací-Znorovská, Vnorovy		
Objekt :	1-SO.03	Parkovací stání I.etapa	JKSO :	822.59.3.1

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **1-SO.03**

Parkovací stání I.etapa

Třídník stavební	822	Komunikace pozemní a letiště
	822.5	Plochy charakteru pozemních komunikací
	822.59	plochy charakteru pozemních komunikací ostatní
	822.59.3	kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný
	822.59.3.1	novostavba objektu

Rozsah: 1,00 m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01-1 etapa	Stavební úpravy ulic Spojovací-Znorovská, Vnorovy - I.etapa	261 891,78
	Celkem objekt 1-SO.03	261 891,78

Rekapitulace soupisu 01-1 etapa Stavební úpravy ulic Spojovací-Znorovská, Vnorovy - I.etapa

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	2 908,40
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	117 033,98
561	Stabilizace podloží	23 630,75
59	Dlažby a předlažby komunikací	69 057,63
91	Doplňující práce na komunikaci	39 675,00
99	Staveništní přesun hmot	9 586,02
	Celkem soupis 01-1 etapa	261 891,78

Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava
Poznámka uchazeče										
Zemní práce				2 908,40		0,00		0,00		
v násypech										
rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,										
...v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	363,55000	8,00	2 908,40	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 17/ I
S2 : 330,5*1,1		363,55000								
Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				117 033,98		308,78		0,00		
du nebo podsypu ze sypaniny										
ěním a zhutněním										
...tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	347,02500	35,00	12 145,88	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 17/ I
S2 : 330,5*1,05		347,02500								
...tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	363,55000	35,00	12 724,25	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 17/ I
S2 : 330,5*1,1		363,55000								
nic nebo komunikací pro pěší zeminou										
utněním										
...tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	72,50000	100,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 17/ I
cca 0,5 m za silničními obrubníky : 145*0,5		72,50000								
štěrkodrť frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A	t	120,08019	275,00	33 022,05	1,00	120,08	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/ I
S2 : 347,025*0,15*1,69*1,3*1,05		120,08019								
štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A	t	188,69745	275,00	51 891,80	1,00	188,70	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/ I
S2 : 363,55*(0,20+0,25)/2*1,69*1,3*1,05		188,69745								
Stabilizace podloží				23 630,75		6,43		0,00		
adu ze zeminy stabil. vápnem Road Mix										
vacího materiálu, s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním, ošetřením vodou, popř. s rozrytím										
...tloušťka po zhutnění 300 mm	m2	363,55000	65,00	23 630,75	0,02	6,43	0,00	0,00	822-1	RTS 17/ I
Dle výsledků Edef, 2 :										
S2 : 330,5*1,1		363,55000								
Dlažby a předlažby komunikací				69 057,63		28,65		0,00		
ámkové dlažby do drtě										
z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.										
...tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm,MONTÁŽ + DODÁVKA	m2	330,50000	185,00	61 142,50	0,07	24,42	0,00	0,00	822-1	RTS 17/ I
S2 : 330,5		330,50000								
etačních tvárnic										
lože, položení tvárnic.										
...Příplatek za výplň spár dren. dlaždic, bez dodávky	m3	0,35694	7 003,98	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 16/ II
výplň drenážnii dlažby : 330,5*0,08*(0,24*0,24-0,21*0,21)		0,35694								
Kamenivo těžené frakce 4/8 B Jihomor. kraj	T	0,70827	524,00	371,13	1,00	0,71	0,00	0,00	SPCM	RTS 16/ II
výplň drenážní dlažby : 0,3569*1,89*1,05		0,70827								
Dlažba drenážní s distančními nálisky 24/24/8 přírodní	m2	20,00000	175,00	3 500,00	0,17	3,45	0,00	0,00		Vlastní

		Začátek provozního součtu											
		S4 : 19.2*1,05		20.16000									
		Konec provozního součtu											
		20		20,00000									
12	59008	Dlažba drenážní s distančními nálisky 24/24/8 černá	m2	8,00000	193,00	1 544,00	0,01	0,07	0,00	0,00		Vlastní	
		Začátek provozního součtu											
		dělicí čára : 0.24*20*1.05		5.04000									
		ZTP : 2*1,5		3,00000									
		Mezisoučet		8,04000									
		Konec provozního součtu											
		zaokrouhlení : 8		8,00000									
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				39 675,00		39,58		0,00			
		917 71 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku											
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.											
13	917862111R00	...stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	145,00000	175,00	25 375,00	0,19	27,26	0,00	0,00	822-1	RTS 17/ I	
		Silniční : 145		145,00000									
14	918101112X00	Příplatek za beton C20/25 - lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb	m	145,00000	20,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	
		Položka pořadí 12 : 145.00000		145,00000									
15	59217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	150,00000	76,00	11 400,00	0,08	12,32	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/ I	
		Začátek provozního součtu											
		Silniční : 145*1,03		149,35000									
		Konec provozního součtu											
		150		150,00000									
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				9 586,02		0,00		0,00			
		998 22-3 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný											
		vodorovně do 200 m											
16	998223011R00	...jakékoliv délky objektu	t	383,44070	25,00	9 586,02	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 17/ I	
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :											
		5,6,7,8,10,11,12,13,15, :											
		Součet: : 383.44070		383,44070									

Stavba :	1	Stavebni úpravy ulic Spojovací-Znorovská, Vnorovy	
Objekt :	2-SO 00	Příprava území II.etapa	JKSO : 823.21.8.1

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **2-SO 00**
Příprava území II.etapa

Třídník stavebn 823 Plochy a úpravy území
823.2 Úpravy území a samostatné zemní práce
823.21 vyrovnání území pro pozemní a průmyslové stavby a přidružené prostory

823.21.8 bez krytu

823.21.8.1 novostavba objektu

Rozsah: 1,00 m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01-2 etapa	Stavebni úpravy ulic Spojovací-Znorovská, Vnorovy - II.etapa	306 117,50
	Celkem objekt 2-SO 00	306 117,50

Rekapitulace soupisu 01-2 etapa Stavebni úpravy ulic Spojovací-Znorovská, Vnorovy - II.etapa

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	122 731,00
96	Bourání konstrukcí	2 650,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	180 736,50
	Celkem soupis 01-2 etapa	306 117,50

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1	Stavební úpravy ulic Spojovací-Znorovská, Vnorovy
O:	2-SO 00	Příprava území II.etapa
R:	01-2 etapa	Stavební úpravy ulic Spojovací-Znorovská, Vnorovy - II.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče										
Díl:	1	Zemní práce				122 731,00		0,00		1 226,91		
	113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů											
	s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek											
	113 10-61 komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár											
1	113106121R00	...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	70,00000	20,00	1 400,00	0,00	0,00	0,14	9,66	822-1	RTS 17/ I
		viz výkres - Příprava území : 70		70,00000								
	113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů											
	s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek											
	113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár											
2	113106241R00	...v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou	m2	925,00000	45,00	41 625,00	0,00	0,00	0,41	377,40	822-1	RTS 17/ I
		Položka pořadí 4 : 925,00000		925,00000								
	113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů											
3	113107625R00	...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 250 mm	m2	995,00000	16,30	16 218,50	0,00	0,00	0,55	547,25	822-1	RTS 17/ I
		Položka pořadí 1 : 70,00000		70,00000								
		Položka pořadí 4 : 925,00000		925,00000								
4	113108410R00	...živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	925,00000	40,70	37 647,50	0,00	0,00	0,22	203,50	822-1	RTS 17/ I
		viz výkres - Příprava území : 925		925,00000								
	113 20 Vytrhání obrub											
	s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek											
5	113202111R00	...z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	330,00000	20,00	6 600,00	0,00	0,00	0,27	89,10	822-1	RTS 17/ I
	122 10 Odkopávky a prokopávky nezapažené											
	s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,											
	122 10-3 v hornině 3											
6	122201102R00	...přes 100 do 1 000 m3	m3	52,00000	65,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 17/ I
		viz výkres - Příprava území : 70*0,2		14,00000								
		76*0,5		38,00000								
	162 10 Vodorovné přemístění výkopku											
	po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,											
7	162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	52,00000	50,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 17/ I
		Položka pořadí 6 : 52,00000		52,00000								
	162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m											
8	162701109R00	...z horniny 1 až 4	m3	312,00000	5,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 17/ I
		Položka pořadí 7 : 52,00000*6		312,00000								
	167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku											
	167 10-1 nakládání výkopku											
9	167101102R00	...přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	52,00000	30,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 17/ I
		Položka pořadí 6 : 52,00000		52,00000								
	171 20 Uložení sypaniny na dočasné skládky											

10	171201201T00	Uložení výkopku na skládku	m3	52,00000	5,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	Vlastní
		Položka pořadí 7 : 52.00000		52,00000								
	199 Poplatky za skládku											
11	199000002R00	...horniny 1- 4	m3	52,00000	190,00	9 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 17/ I
		Položka pořadí 7 : 52.00000		52,00000								
Díl:	96	Bourání konstrukcí				2 650,00		0,00		0,08		
	966 00-61 Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek											
	s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním											
	966 00-612 dopravních nebo orientačních											
12	966006132R00	...s betonovými patkami	kus	1,00000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,08	0,08	822-1	RTS 17/ I
		viz výkres - Příprava území :										
		3 : 1		1,00000								
	966 87 uliční vpustě											
13	96687 OA0	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	kus	3,00000	850,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	OTSKP	RTS 15/ I
		viz výkres - Příprava území :										
		1 : 3		3,00000								
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				180 736,50		0,00		0,00		
	979 99 Poplatky za skládku suti											
14	979990003T00	Poplatek za skládku - horniny	t	547,25000	110,00	60 197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	Vlastní
		Dem.hmotnost položky pořadí 3 : 547.25000		547,25000								
	979 08-4 Poplatek za skládku											
15	979990103R00	...suti - beton	t	476,24200	60,00	28 574,52	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 17/ I
		Dem.hmotnost položky pořadí 1 : 9.66000		9,66000								
		Dem.hmotnost položky pořadí 2 : 377.40000		377,40000								
		Dem.hmotnost položky pořadí 5 : 89.10000		89,10000								
		Dem.hmotnost položky pořadí 12 : 0.08200		0,08200								
		Dem.hmotnost položky pořadí 13 : 0.00000										
16	979990113R00	...suti - obalované kam. - asfalt	t	203,50000	60,00	12 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 15/ I
		Dem.hmotnost položky pořadí 4 : 203.50000		203,50000								
	979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku											
17	979081111R00	...do 1 km	t	1 226,99200	30,00	36 809,76	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 17/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :										
		1,2,3,4,5,12, :										
		Součet: : 1226.99200		1 226,99200								
18	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	18 404,88000	2,00	36 809,76	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 17/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :										
		1,2,3,4,5,12, :										
		Součet: : 18404.88000		18 404,88000								
	979 09-31 Uložení suti na skládku											
	s hrubým urovnáním											
19	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	1 226,99200	5,00	6 134,96	0,00	0,00	0,00	0,00	800-6	RTS 17/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :										
		1,2,3,4,5,12, :										
		Součet: : 1226.99200		1 226,99200								

Stavba :	1	Stavební úpravy ulic Spojovací-Znorovská, Vnorovy		
Objekt :	2-SO.01	Komunikace II.etapa	JKSO :	822.27.7.1

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **2-SO.01**
Komunikace II.etapa

Třídník stavebn	822	Komunikace pozemní a letiště
	822.2	Komunikace pozemní
	822.27	komunikace místní III. třídy
	822.27.7	kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živicí
	822.27.7.1	novostavba objektu

Rozsah: 1,00 m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01-2 etapa	Stavební úpravy ulic Spojovací-Znorovská, Vnorovy - II.etapa	1 433 018,39
	Celkem objekt 2-SO.01	1 433 018,39

Rekapitulace soupisu 01-2 etapa Stavební úpravy ulic Spojovací-Znorovská, Vnorovy - II.etapa

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	84 388,92
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	448 515,75
561	Stabilizace podloží	64 350,00
57	Kryty štěrkových a živičných komunikací	480 480,00
59	Dlažby a předlažby komunikací	7 875,80
8	Trubní vedení	81 225,00
91	Doplňující práce na komunikaci	163 478,50
914	Dopravní značení	23 513,35
99	Staveništní přesun hmot	37 105,57
M23	Montáže potrubí	12 757,50
M46	Zemní práce při montážích	29 328,00
	Celkem soupis 01-2 etapa	1 433 018,39

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1	Stavební úpravy ulic Spojovací-Znorovská, Vnorovy
O:	2-SO.01	Komunikace II.etapa
R:	01-2 etapa	Stavební úpravy ulic Spojovací-Znorovská, Vnorovy - II.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče										
Díl:	1	Zemní práce				84 388,92		114,27		0,00		
	131 10 Hloubení nezapažených jam a zářezů											
	kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek.											
1	131201111R00	...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	19,66770	350,00	6 883,70	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 17/ I
		UV1-UV9 : 10*1,23*1,23*1,3		19,66770								
	132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm											
	zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.											
2	132201111R00	...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	24,00000	330,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 17/ I
		potrubí :										
		UV1-UV9 : (10*5)*0,8*0,6		24,00000								
	139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet											
	s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek											
3	139601102R00	...v hornině 3	m3	13,50000	850,00	11 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 17/ I
		Obnažení sdělovacího kabelu : 30*0,5*0,5		7,50000								
		Sondy pro zjištění sdělovacího kabelu : 3*2*1*1*1		6,00000								
	162 10 Vodorovné přemístění výkopku											
	po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí.											
4	162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	57,16770	50,00	2 858,39	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 17/ I
		Položka pořadí 1 : 19,66770		19,66770								
		Položka pořadí 2 : 24,00000		24,00000								
		Položka pořadí 3 : 13,50000		13,50000								
	162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m											
5	162701109R00	...z horniny 1 až 4	m3	343,00620	5,00	1 715,03	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 17/ I
		Položka pořadí 4 : 57,16770*6		343,00620								
	167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku											
	167 10-1 nakládání výkopku											
6	167101102R00	...přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	57,16770	30,00	1 715,03	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 17/ I
		Položka pořadí 1 : 19,66770		19,66770								
		Položka pořadí 2 : 24,00000		24,00000								
		Položka pořadí 3 : 13,50000		13,50000								
	171 20 Uložení sypaniny na dočasné skládky											
7	171201201T00	Uložení výkopku na skládku	m3	57,16770	5,00	285,84	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	Vlastní
		Položka pořadí 4 : 57,16770		57,16770								
	174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním											
	z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách.											
8	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	35,76360	120,00	4 291,63	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 17/ I
		Položka pořadí 1 : 19,66770		19,66770								
		Položka pořadí 2 : 24,00000		24,00000								

		Položka pořadí 3 : 13,50000			13,50000									
		Položka pořadí 9 : 12,00000*-1			-12,00000									
		Položka pořadí 12 : 6,01290*-1			-6,01290									
		odpočet šachet : -10*3,14*0,3*0,3*1,2			-3,39120									
		175 10-11 Obsyp potrubí												
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,												
9	175101101RT2	...bez prohození sypaniny	m3	12,00000	240,00	2 880,00	1,70	20,40	0,00	0,00	800-1	RTS 17/ I		
		potrubí :												
		UV1-UV9 : (10*5)*0,3*0,6		9,00000										
		Chránička sdělovacího kabelu : 30*0,5*0,2		3,00000										
		181 20 Úprava pláně v násypech												
		vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,												
10	181201102R00	...v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	990,00000	8,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 17/ I		
		S1 : 880*1,1		968,00000										
		S (zpomalovací práh) : (12+8)*1,1		22,00000										
		199 Poplatky za skládku												
11	199000002R00	...horniny 1- 4	m3	57,16770	190,00	10 861,86	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 17/ I		
		Položka pořadí 4 : 57,16770		57,16770										
		451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty												
		v otevřeném výkopu,												
12	451572111R00	...z kameniva drobného těženého 0-4 mm	m3	6,01290	550,00	3 307,10	1,89	11,37	0,00	0,00	827-1	RTS 17/ I		
		potrubí :												
		UV1-UV9 : (10*5)*0,1*0,6-10*1,23*1,23*0,1		4,51290										
		Chránička sdělovacího kabelu : 30*0,5*0,1		1,50000										
13	58344170R	štěrkodrť frakce 0,0 až 32,0 mm; třída B; Jihomoravský kraj	t	82,50126	270,00	22 275,34	1,00	82,50	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/ I		
		zásyp : 35,7636*1,69*1,3*1,05		82,50126										
Díl:	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				448 515,75		913,48		0,00				
		564 5 Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny												
		s rozprostřením, vlhčením a zhutněním												
14	564571111R00	...tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	1 011,00000	35,00	35 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 17/ I		
		S1 : 880*1,1		968,00000										
		S (zpomalovací práh) : (12+8)*1,1+(12+8)*1,05		43,00000										
		567 12-2 Podklad z kameniva zpevněného cementem												
		bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou												
15	567122114R00	...KZC 1, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	924,00000	270,00	249 480,00	0,38	354,02	0,00	0,00	822-1	RTS 17/ I		
		S1 : 880*1,05		924,00000										
		569 5 Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší zeminou												
		s rozprostřením a zhutněním												
16	569551111R00	...tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	98,00000	100,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 17/ I		
		cca 0,5 m za obrubníky silničními obrubníky : 196*0,5		98,00000										
17	58344169R	štěrkodrť frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A	t	548,03835	275,00	150 710,55	1,00	548,04	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/ I		
		S1 : 968*(0,23+0,25)/2*1,69*1,3*1,05		535,92739										
		S (zpomalovací práh) : 21*0,25*1,69*1,3*1,05		12,11096										
18	58344197R	štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A	t	11,41891	275,00	3 140,20	1,00	11,42	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/ I		
		S (zpomalovací práh) : 22*(0,20+0,25)/2*1,69*1,3*1,05		11,41891										
Díl:	561	Stabilizace podloží				64 350,00		17,52		0,00				
		561 4 Zřízení podkladu ze zeminy stabil. vápnem Road Mix												
		bez přidání vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním, ošetřením vodou, popř. s rozrytím												

19	561471120R00	...tloušťka po zhutnění 300 mm	m2	990,00000	65,00	64 350,00	0,02	17,52	0,00	0,00	822-1	RTS 17/ I
		Dle výsledků Edef, 2 :										
		S1 : 880*1,1		968,00000								
		S (zpomalovací práh) : (12+6)*1,1		22,00000								
Díl:	57	Kryty štěrkových a živičných komunikací				480 480,00		279,67		0,00		
		573 11 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem										
		z asfaltu silničního										
20	573111112R00	...v množství 1 kg/m2	m2	880,00000	19,00	16 720,00	0,01	5,29	0,00	0,00	822-1	RTS 17/ I
		573 2 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem										
21	573211111R00	...z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	880,00000	15,00	13 200,00	0,00	0,54	0,00	0,00	822-1	RTS 17/ I
		577 13 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním										
22	577142112R00	...v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	880,00000	229,00	201 520,00	0,13	114,10	0,00	0,00	822-1	RTS 17/ I
		S1 : 880		880,00000								
23	577162124R00	...v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16+, tloušťky 70 mm, plochy přes 1000 m2	m2	880,00000	283,00	249 040,00	0,18	159,74	0,00	0,00	822-1	RTS 17/ I
Díl:	59	Dlažby a předlažby komunikací				7 875,80		5,49		0,00		
		596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě										
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.										
24	596215061R00	...tloušťka dlažby 100 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	20,00000	205,00	4 100,00	0,07	1,48	0,00	0,00	822-1	RTS 17/ I
		S (zpomalovací práh) : 12+8		20,00000								
25	59001	Dlažba zámková betonová 119-165x200x100 mm, přírodní	m2	12,60000	173,00	2 179,80	0,19	2,41	0,00	0,00		Vlastní
		S (zpomalovací práh) : 12*1,05		12,60000								
26	59002	Dlažba zámková betonová 119-165x200x100 mm, červená	m2	8,40000	190,00	1 596,00	0,19	1,60	0,00	0,00		Vlastní
		S (zpomalovací práh) : 8*1,05		8,40000								
Díl:	8	Trubní vedení				81 225,00		10,84		0,00		
		871 3 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem										
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,										
		871 31 včetně dodávky trub hrdlových										
27	871353121RT2	...D 200 mm, tloušťka stěny 4,9 mm, délky 5000 mm	m	50,00000	230,50	11 525,00	0,00	0,17	0,00	0,00	827-1	RTS 17/ I
		UV1-UV9 : 10*5		50,00000								
		895 94 Zřízení vpustí kanalizačních										
		včetně zřízení lože ze štěrkopísku,										
		895 94-1 uliční z betonových dílců										
28	895941111R00	...typ UV - 50 normální	kus	10,00000	650,00	6 500,00	0,34	3,41	0,00	0,00	827-1	RTS 17/ I
		UV1-UV9 : 10		10,00000								
		899 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm										
		odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, kryciho hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,											
29	899331111R00	...zvýšením poklopu	kus	4,00000	650,00	2 600,00	0,43	1,72	0,00	0,00	822-1	RTS 17/ I
		1-přizpůsobení kanalizační šachty niveletě stavby : 3		3,00000								
		5-přizpůsobení vodovodní šachty niveletě stavby : 1		1,00000								
30	899431111R00	...zvýšením krytu šoupěte	kus	4,00000	850,00	3 400,00	0,32	1,26	0,00	0,00	822-1	RTS 17/ I
		2-přizpůsobení hydrantu niveletě stavby : 3		3,00000								
		6-přizpůsobení vodovodního šoupěte niveletě stavby : 1		1,00000								
		899 21 Osazení mříží										
		Osazení litinových mříží s rámem na šachtách tunelové stoky										
31	899211112R00	Osazení mříží litinových s rámem do 100 kg	kus	10,00000	150,00	1 500,00	0,01	0,07	0,00	0,00	825-4	RTS 17/ I
		Položka pořadí 28 : 10,00000		10,00000								
32	800 01	Napojení nového potrubí do nové kanalizace	ks	10,00000	1 550,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

		Položka pořadí 28 : 10.00000			10,00000									
33	55243094R	mříž vtoková; litina; rozměr 500x500 mm; únosnost D 400 kN	kus	10,00000	2 150,00	21 500,00	0,09	0,85	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/ I		
		Položka pořadí 31 : 10.00000		10,00000										
34	59224302R	prstenec do uliční vpusti; betonový; TBV: h = 60,0 mm	kus	10,00000	120,00	1 200,00	0,01	0,09	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/ I		
		Položka pořadí 26 : 10.00000		10,00000										
35	59224304R	skruž betonová kruhová; l = 325 mm; d = 450 mm	kus	10,00000	350,00	3 500,00	0,06	0,61	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/ I		
		Položka pořadí 28 : 10.00000		10,00000										
36	59224308R	skruž betonová kruhová; l = 225 mm; d = 450 mm	kus	10,00000	350,00	3 500,00	0,04	0,41	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/ I		
		Položka pořadí 28 : 10.00000		10,00000										
37	59224311R	konus betonový; TBV; d = 550,0 mm; d2 = 370 mm; DN = 450,0 mm; DN 2 = 270 mm; h = 325 mm	kus	10,00000	350,00	3 500,00	0,06	0,55	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/ I		
		Položka pořadí 28 : 10.00000		10,00000										
38	59224315R	skruž betonová s otvorem DN 200; kruhová; l = 477 mm; d = 450 mm	kus	10,00000	350,00	3 500,00	0,09	0,90	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/ I		
		Položka pořadí 28 : 10.00000		10,00000										
39	59224322R	dno uliční vpusti beton; TBV; DN 450.0 mm; h = 450 mm; t = 50 mm; s kalištěm	kus	10,00000	350,00	3 500,00	0,08	0,80	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/ I		
		Položka pořadí 28 : 10.00000		10,00000										
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				163 478,50		136,28		0,00				
		915 49-12 Osazení vodicího proužku z betonových prefa desek												
		tl. do 12 cm, do lože z cementové malty tl. do 2 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého C 12/15 tl. 5 až 10 cm												
40	915491211R00	...šířky proužku 250 mm	m	354,00000	95,00	33 630,00	0,08	29,14	0,00	0,00	822-1	RTS 17/ I		
		Přidlažba :												
		strana 1 - "u hasičky" : 165		165,00000										
		strana 2 - "naproti hasičky" : 189		189,00000										
		Mezisoučet		354,00000										
		917 71 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku												
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.												
41	917862111R00	...stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	350,30000	175,00	61 302,50	0,19	65,86	0,00	0,00	822-1	RTS 17/ I		
		Silniční :												
		strana 1 - "u hasičky" : 89,5		89,50000										
		strana 2 - "naproti hasičky" : 106,5		106,50000										
		Mezisoučet		196,00000										
		Nájezdový :												
		strana 1 - "u hasičky" : 62,9		62,90000										
		strana 2 - "naproti hasičky" : 59,4		59,40000										
		Mezisoučet		122,30000										
		Přechodový :												
		strana 1 - "u hasičky" : 2*8		16,00000										
		strana 2 - "naproti hasičky" : 2*8		16,00000										
		Mezisoučet		32,00000										
42	918101112X00	Příplatek za beton C20/25 - lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb	m	704,30000	20,00	14 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní		
		Položka pořadí 40 : 354.00000		354,00000										
		Položka pořadí 41 : 350.30000		350,30000										
43	592162116R	přídlažba silniční; beton; l = 500 mm; š = 250 mm; h = 80 mm; přírodní	kus	725,00000	35,00	25 375,00	0,02	16,68	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/ I		
		Začátek provozního součtu												
		Přidlažba : 354*2*1,02												
		Konec provozního součtu		722,16000										
		725												
44	59217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000.0 mm; š = 150.0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	200,00000	76,00	15 200,00	0,08	16,42	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/ I		

obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	125,00000	65,00	8 125,00	0,05	6,04	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/ I
Začátek provozního součtu										
Nájezdový : 122,3*1,03		125,96900								
Konec provozního součtu										
125		125,00000								
obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	16,00000	180,00	2 880,00	0,07	1,07	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/ I
Přechodový : 16		16,00000								
obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	16,00000	180,00	2 880,00	0,07	1,07	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/ I
Přechodový : 16		16,00000								
Dopravní značení				23 513,35		6,68		0,00		
montáž svislých dopravních značek										
...sloupek, do betonového základu,	kus	5,00000	350,00	1 750,00	0,25	1,25	0,00	0,00	822-1	RTS 17/ I
...dvojice sloupků, do betonového základu,	kus	3,00000	700,00	2 100,00	0,50	1,50	0,00	0,00	822-1	RTS 17/ I
...značka, na sloupek,sloup, konzolu nebo objekt,	kus	8,00000	120,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 17/ I
montáž velkorozměrových svisl. značek										
ni prcemi s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, zabetonování patek nosné konstrukce,										
...tabule rozměrů 1500/1000, 1500/1500, 1600/1000 nebo 1600/1600mm	kus	3,00000	350,00	1 050,00	1,28	3,85	0,00	0,00	822-1	RTS 17/ I
lačení krytů										
...stříkané barvou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	30,54500	230,00	7 025,35	0,00	0,02	0,00	0,00	822-1	RTS 17/ I
značka V6b : 8,1*0,5+5,2*0,25+0,15*7,7+3		9,50500								
8,1*0,5+4,5*0,25+0,15*13,4+3		10,18500								
9,8*0,5+6,0*0,25+0,15*9,7+3		10,85500								
značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P6; tvar osmiúhelník; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let	kus	1,00000	561,00	561,00	0,01	0,01	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/ I
Značka dopr.infor.IZ8a.b+A7b 1000x1500mm,poz.tř.2	kus	3,00000	1 678,00	5 034,00	0,02	0,05	0,00	0,00		Vlastní
příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 3000 mm	kus	1,00000	281,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/ I
příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 3500 mm	kus	6,00000	330,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/ I
2*3		6,00000								
příslušenství k dopr.značení kotevní patka pr.60 kompletní, čtyřkotevní včetně šroubů a krytek	kus	7,00000	385,00	2 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/ I
příslušenství k dopr.značení plastové víčko na sloupek 60, pro zaslepení sloupku pr. 60 mm	kus	7,00000	11,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/ I
Staveništní přesun hmot				37 105,57		0,00		0,00		
t komunikací a letišť, kryt živičný										
...jakékoliv délky objektu	t	1 484,22275	25,00	37 105,57	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 17/ I
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :										
9,12,13,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47, :										
48,49,51,52,53,54,58, :										
Součet: : 1484,22275		1 484,22275								
Montáže potrubí				12 757,50		0,00		0,00		
Uložení chráničky ve výkopu HDPE DN 110	m	45,00000	25,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
Zemní elektrické vedení : 15		15,00000								

		Zemní sdělovací vedení : 30		30,00000								
61	23001	Půlená chránička HDPE DN 110	m	49,50000	235,00	11 632,50	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Zemní elektrické vedení : 15*1,1		16,50000								
		Zemní sdělovací vedení : 30*1,1		33,00000								
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				29 328,00		11,39		0,00		
	175 10-11 Obsyp potrubí											
	sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,											
62	175101101RT2	...bez prohození sypaniny	m3	6,70000	240,00	1 608,00	1,70	11,39	0,00	0,00	800-1	RTS 17/ I
		Zemní plynovodní potrubí : 67*0,5*0,2		6,70000								
	460 20-02 Hloubení kabelové rýhy šířky 50 cm											
63	460200283RT1	Výkop kabelové rýhy 50/100 cm hor.3, strojní výkop rýhy	m	56,00000	175,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M46	RTS 17/ I
		Zemní elektrické vedení (50% strojně) : 15*0,5		7,50000								
		Zemní sdělovací vedení (50% strojně) : 30*0,5		15,00000								
		Zemní plynovodní potrubí (50% strojně) : 67*0,5		33,50000								
64	460200283RT2	Výkop kabelové rýhy 50/100 cm hor.3, ruční výkop rýhy	m	56,00000	195,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M46	RTS 17/ I
		Zemní elektrické vedení (50% strojně) : 15*0,5		7,50000								
		Zemní sdělovací vedení (50% strojně) : 30*0,5		15,00000								
		Zemní plynovodní potrubí (50% strojně) : 67*0,5		33,50000								
	460 30-000 Strojní zához rýh a hutnění zeminy											
65	460300001R00	Záhm rýh strojem v zastavěném prostoru	m3	56,00000	125,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M46	RTS 17/ I
		Zemní elektrické vedení : 15*0,5*1		7,50000								
		Zemní sdělovací vedení : 30*0,5*1		15,00000								
		Zemní plynovodní potrubí : 67*0,5*1		33,50000								

1	Stavební úpravy ulic Spojovací-Znorovská, Vnorovy		
2-SO.02	Chodník II.etapa	JKSO :	822.59.3.1

Rekapitulace stavebního objektu

2-SO.02
Chodník II.etapa

bni 822 Komunikace pozemní a letiště
822.5 Plochy charakteru pozemních komunikací
822.59 plochy charakteru pozemních komunikací ostatní

822.59.3 kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný

822.59.3.1 novostavba objektu

1,00 m2

ace soupisů náležejících k objektu

		Cena (Kč)
	Stavební úpravy ulic Spojovací-Znorovská, Vnorovy - II.etapa	9 549,86
	Celkem objekt 2-SO.02	9 549,86

ace soupisu 01-2 etapa Stavební úpravy ulic Spojovací-Znorovská, Vnorovy - II.etapa

		Cena (Kč)
	Zemní práce	44,88
	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	2 176,83
	Stabilizace podloží	364,65
	Dlažby a předlažby komunikací	2 012,00
	Doplňující práce na komunikaci	4 710,00
	Staveništní přesun hmot	241,50
	Celkem soupis 01-2 etapa	9 549,86

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1	Stavební úpravy ulic Spojovací-Znorovská, Vnorovy
O:	2-SO.02	Chodník II.etapa
R:	01-2 etapa	Stavební úpravy ulic Spojovací-Znorovská, Vnorovy - II.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče										
Díl:	1	Zemní práce										
	181 20 Úprava pláně v násypech					44,88		0,00		0,00		
	vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,											
1	181201102R00	...v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	5,61000	8,00	44,88	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 17/ I
		S3 : 3,5*1,1		3,85000								
		S4 : 1,6*1,1		1,76000								
Díl:	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				2 176,83		3,71		0,00		
	564 5 Zřízení podkladu nebo podsypu ze sypaniny											
	s rozprostřením, vlhčením a zhutněním											
2	564551111R00	...tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	1,68000	35,00	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 17/ I
		S4 : 1,6*1,05		1,68000								
3	564571111R00	...tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	5,61000	35,00	196,35	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 17/ I
		S3 : 3,5*1,1		3,85000								
		S4 : 1,6*1,1		1,76000								
	569 5 Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší zeminou											
	s rozprostřením a zhutněním											
4	569551111R00	...tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	9,00000	100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 17/ I
		cca 0,5 m za obrubníky chodníkovými obrubníky : (14+4)*0,5		9,00000								
5	58344169R	štěrkodrť frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A	t	2,80167	275,00	770,46	1,00	2,80	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/ I
		S3 : 3,85*0,25*1,69*1,3*1,05		2,22034								
		S4 : 1,68*0,15*1,69*1,3*1,05		0,58133								
6	58344197R	štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A	t	0,91351	275,00	251,22	1,00	0,91	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/ I
		S4 : 1,76*(0,20+0,25)/2*1,69*1,3*1,05		0,91351								
Díl:	561	Stabilizace podloží				364,65		0,10		0,00		
	561 4 Zřízení podkladu ze zeminy stabil. vápnem Road Mix											
	bez přidání vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním, ošetřením vodou, popř. s rozrytím											
7	561471120R00	...tloušťka po zhutnění 300 mm	m2	5,61000	65,00	364,65	0,02	0,10	0,00	0,00	822-1	RTS 17/ I
		Dle výsledků Edef, 2 :										
		S3 : 3,5*1,1		3,85000								
		S4 : 1,6*1,1		1,76000								
Díl:	59	Dlažby a předlažby komunikací				2 012,00		1,41		0,00		
	596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě											
	s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.											
8	596215021R00	...tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	3,50000	180,00	630,00	0,07	0,25	0,00	0,00	822-1	RTS 17/ I
		S3 : 3,5		3,50000								
9	596215040R00	...tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	1,60000	185,00	296,00	0,07	0,12	0,00	0,00	822-1	RTS 17/ I
		S4 : 1,5		1,60000								
10	59004	Dlažba betonová 200x100x60 mm, přírodní	m2	4,00000	129,00	516,00	0,17	0,69	0,00	0,00		Vlastní

		Začátek provozního součtu											
		S3 : 3,5*1,05		3,67500									
		Konec provozního součtu											
		4		4,00000									
11	59005	Dlažba betonová 200x100x80 mm, červená, s výstupky pro nevidomé	m2	2,00000	285,00	570,00	0,17	0,34	0,00	0,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu											
		S4 : 1,6*1,05		1,68000									
		Konec provozního součtu											
		2		2,00000									
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				4 710,00		4,43		0,00			
	917 71 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku												
	S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.												
12	917862111R00	...stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	18,00000	175,00	3 150,00	0,19	3,38	0,00	0,00	822-1	RTS 17/ I
		Chodníkový : 14		14,00000									
		Zahradní : 4		4,00000									
13	918101112X00	Příplatek za beton C20/25 - lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb	m	18,00000	20,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
		Položka pořadí 11 : 18,00000		18,00000									
14	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	15,00000	65,00	975,00	0,06	0,90	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/ I
		Začátek provozního součtu											
		Chodníkový : 14*1,03		14,42000									
		Konec provozního součtu											
		15		15,00000									
15	59217468R	obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 300,0 mm; h = 500,0 mm; barva šedá	kus	5,00000	45,00	225,00	0,03	0,15	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/ I
		Začátek provozního součtu											
		Zahradní : 4*1,03		4,12000									
		Konec provozního součtu											
		5		5,00000									
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				241,50		0,00		0,00			
	998 22-3 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný												
	vodorovně do 200 m												
16	998223011R00	...jakékoliv délky objektu	t	9,66007	25,00	241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 17/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :											
		5,6,7,8,9,10,11,12,14,15. :											
		Součet : 9,66007		9,66007									