SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.
Smluvní strany

LEADER ACADEMY o.p.s.

sídlem:	Karlovarská 6, 364 53 Valeč
zastoupen:	Ing. Zdeněk Mach, ředitel
IČ:	29122970
DIČ:	není plátcem DPH
bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
č. ú.:	249415420/0300
kontaktní osoba:	Ing Zdeněk Mach, tel.: 737 444 602, email: info@leaderacademy.cz

jako objednatel na straně jedné a

DROPS GROUP a.s.

sídlem:	Oráčovská 416, 270 33 Jesenice
zastoupen:	Zdeněk Učík – předseda představenstva
IČ:	27641066
DIČ:	CZ27641066
bankovní spojení:	Komerční banka - Rakovník
č. ú.:	107-7590550257/0100
kontaktní osoba ve věceh smluvních:	
	Zdeněk Učík, tel.: 603 490 883, email: drops@drops.cz
kontaktní osoba ve věceh technických:	
	Ing. Roman Valuš, tel.: 603 826 041, email: valus.roman@drops.cz

jako zhotovitel na straně druhé

uzavřely na základě podkladů dále uvedených v článku II. tuto smlouvu o dílo (dále také „smlouva").

II.
Podklady pro uzavření smlouvy

(1) Výzva k podání nabídky ze dne:19. 7. 2018, (dále jen„výzva objednatele").
(2) Nabídka zhotovitele ze dne 3. 8. 2018.
(3) Oceněný výkaz výměr zhotovitele, resp. položkový rozpočet.
(4) Projektová dokumentace (autor **Ing. Jiří Martinek**, 756 23 Jablůnka 527, ČKAIT 1301765), předaná zhotoviteli spolu s výzvou k podání nabídky v elektronické podobě.

III.
Předmět smlouvy

(1) Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo v souladu s položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí nabídky zhotovitele a projektovou dokumentací, za jejíž správnost a úplnost odpovídá objednatel a závazek objednatele zaplatit za provedení díla sjednanou cenu.

(2) Dílem je realizace zakázky**STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU VALEČ 35**dle oceněného výkazu výměr, který je přílohou č.1 této smlouvy. Předmět díla bude provedenv rozsahu výzvy.

(3) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla na své náklady také zajistit:

a) zřízení, odstranění a zajištění případně potřebného zařízení staveniště včetně napojení nainženýrské sítě,

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteruk řádnému provedení díla,

c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osoba majetku,

d) likvidace, odvoz a uložení původního zařízení, vybouraných hmot a stavební suti naskládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb.,o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, včetně doložení potvrzení o jejich nezávadnélikvidaci,

e) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jinýchprávních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterýmibude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů dílaatd.,

f) průvodní technickou dokumentaci, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a dokladydle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplněníněkterých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prohlášení o shodě.

(4) Zhotovitel se zavazuje provést dílo na vlastní náklady a nebezpečí formou kompletnídodávky, obsahující všechny stavební práce uvedené ve výzvě objednatele a nabídce zhotoviteleapři jeho provádění dodržet podmínky příslušných technických norem a obecně závaznýchprávních předpisů.

(5) Zhotovitel se zavazuje rozsah prací nutných k provádění díla rozšířit nebo zúžit,pokud jej o to objednatel požádal a pokud to nenaruší kvalitu zhotovování díla. V takovémpřípadě se zavazuje uzavřít s objednatelem dodatek k této smlouvě, kde bude zohledněna změnaceny.

(6) Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo prosté vad a nedodělků. Objednatel sezavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu.

IV.
Doba a místo plnění

(1) Dílo specifikované v článku III. této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v následujících termínech:

Předání staveniště:	do 14ti kalendářních dní od podpisu Smlouvy o dílo
Zahájení realizace veřejné zakázky:	do 14ti kalendářních dní od předání staveniště
Ukončení realizace veřejné zakázky:	do 365ti kalendářních dníod zahájení realizace zakázky
Vyklizení staveniště:	do 14ti kalendářních dní od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků

Termín realizace zakázky může být posunut v závislosti na skutečnosti vyplývající zadministrativního procesu zadání veřejné zakázky či z jiných objektivních důvodů (nepříznivé klimatické podmínky, vyšší moc, apod.). Příslušná změna bude zanesena do dodatku této smlouvy.

V případě nevhodných klimatických podmínek v průběhu realizace díla bude tato realizace přerušena a dohodnuta mezi smluvními stranami této smlouvy změna termínu dokončení díla a další postup.

(2) Dílo nebo jeho část je provedeno a připraveno k předání v okamžiku, kdy jedokončeno, tj. kdy do něj byly zabudovány všechny součásti a dokončeny všechny práce podlevýkazu výměr (resp. obou jeho částí) a je prosto vad a nedodělků. Dílo se považuje za provedené jeho předáníma převzetím bez vad a nedodělků a předáním dokladů.

(3) Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle z jakéhokoliv důvodu, je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynůobjednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydatpříkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi realizace díla. Výšeuvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z tétosmlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jehodokončení.

(4) Místem provádění díla je Obec Valeč, č. p. 35, kat. území Valeč v Čechách, parcela č. 107/1.

V.
Cena díla

(1) Cena díla, uvedeného v čl. III odst. 1. této smlouvy, byla dohodnuta v celkové výši:

7 250 144,89 Kč včetně DPH
(slovy: **sedm milionů dvěstěpadesát tisíc stočtyřicetčtyři korun českých a osmdesátdevět haléřů** včetně DPH)

bez DPH: 5 991 855,28 Kč
(slovy: **pět milionů devětsetdevadesátjedna tisíc osmsetpadesátpět korun českých a dvacetosm haléřů)**

sazba 21 % DPH: 1 258 289,61 Kč
(slovy: **jeden milion dvěstěpadesátosm tisíc dvěstěosmdesátdevět korun českých a šedesát jedna haléřů)**

Cena může být měněna zejména z důvodu změny zákonné sazby DPH,na základě obecně závazného předpisu. Cena bude pro tento případ upravena písemnýmdodatkem ke smlouvě. Případné vícepráce či méněpráce, provede zhotovitel až po písemnémsouhlasu objednatele, tyto budou oceněny podle jednotkových cen uvedených v položkovýchrozpočtech v nabídce zhotovitele a pokud se tyto práce a dodávky v položkových rozpočtechnevyskytují, pak jednotkovými cenami používaných standardizovaných ceníků, platných v doběrealizace těchto prací a dodávek a pokud podle nich nelze určit cenu, bude stanovena dohodou, při respektování zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

(2) Zhotovitel přebírá veškeré závazky vyplývající z jeho činnosti vůči zákonu o životnímprostředí a nakládání se všemi odpady vzniklými při realizaci díla, prací a činností s tímspojených (zejména odvoz a řádná likvidace odpadu). Tyto závazky jsou zahrnuty v ceně díla.

VI.
Platební podmínky

(1) Jedenkrát měsíčně zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 10. dne následujícího měsíce soupis provedených prací a dodávek oceněný dle čl. III. a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (je povinen se vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu je odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek. Nebude-li stranami dohodnuto jinak, je splatnost daňového dokladu 30 kalendářních dní od data doručení objednateli.

(2) Daňový doklad bude obsahovat název a registrační číslo projektu, tj. **Komunitní centrum „ROHÁČEK", reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0008026**.

(3) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

(4) Objednatel nebude poskytovat zálohy.

(5) Platby budou probíhat až do výše 90% ceny plnění. Zbývajících 10% bude uhrazeno do 15ti kalendářních dní po předání a převzetí díla bez vad a ndodělků. Objednatel umožňuje zhotoviteli nahradit zádržné ve výši 10 % bankovní zárukou. Zajištění za plnění zůstane v platnosti až do odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí. Zajištění za plnění bude poskytnuto v Kč. Objednatel může čerpat zajištění za plnění předložením výzvy bance, která toto zajištění vydala, a to na první výzvu a bez podmínek.Zádržné lze přitom uplatnit až po úhradě sjednané ceny snížené o sjednané zádržné. Zhotovitel zaplatí v plné výši bankovní poplatky, které mají být bance zaplaceny za poskytnutí Zajištění za plnění.

VII.
Součinnost a povinnosti objednatele

(1) O předání a převzetí staveniště a jeho stavu bude sepsán zápis ve stavebním deníkunebo písemný protokol.

(2) Objednatel vytvoří zhotoviteli podmínky pro plynulé provádění díla.

(3) Objednatel zajistí na náklady zhotovitele dodávky energií a vody pro výstavbu zesvých přípojných bodů. Podružné měření spotřeby zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízenístaveniště.

(4) Objednatel jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, vyplyne-li mu tato povinnost ze zvláštních právních předpisů.

(5) Kontrolou provádění prací a organizací kontrolních dnů pověří objednatel osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.

VIII.
Součinnost a povinnosti zhotovitele

(1) Před zahájením vlastní realizace díla zhotovitel provede kontrolu technického stavumísta plnění a podmínek pro realizaci díla. Zjištěné údaje zhotovitel porovná s výzvouobjednatele a případně zjištěné nesrovnalosti či vady neprodleně písemně oznámí objednateli.

(2) Zhotovitel se na výzvu objednatele zúčastní místního šetření za účelem kontroly čipřerušení anebo ukončení (předání) prací. Výzvy objednatele budou realizovány telefonickynebo elektronickou poštou.

(3) Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotua odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

(4) O veškeré činnosti při provádění stavebních prací musí být předem informovánurčený zaměstnanec objednatele. To neplatí, pokud byly takové činnosti provedeny proto, aby sezabránilo vzniku škody a v takovém případě je zhotovitel povinen oznámit oprávněné osoběobjednatele provedení těchto činností neprodleně po jejich skončení.

(5) Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu trvání této smlouvy uzavřenou pojistnousmlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobámv souvislosti s činnostmi zhotovitele s pojistným plněním nejméně ve výši ceny díla tétosmlouvy (v úrovni ceny vč. DPH). Zhotovitel je povinen předložit pojistnou smlouvu k nahlédnutíči předložit jiný doklad prokazující, že zhotovitel má uzavřenu pojistnou smlouvu, nejpozději však před podpisem smlouvy o dílo. Porušení této povinnosti zakládá právo objednatele odsmlouvy odstoupit.

(6) Zhotovitel je při zhotovování díla povinen dodržovat pokyny objednatele. Trvá-liobjednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodnévěci i po zhotovitelově upozornění, neodpovídá zhotovitel za vady díla.

(7) Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, bude-li objednatelem jmenován.

IX.
Stavební deník

(1) Zhotovitel je povinen vést v rozsahu a způsobem podle § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništio pracích, které provádí. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy zhotovitel odstranípřípadné vady a nedodělky díla.

X.
Podmínky provedení díla

(1) Zhotoviteli bude vymezen prostor pro skladování materiálu. Zhotovitel se zavazujeuvést prostor pro skladování materiálu a staveniště do stavu dle požadavků stanovenýchobjednatelem nejpozději v den předání a převzetí díla.

(2) Zhotovitel zajistí na pracovišti dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů,s nimiž byl objednatelem seznámen, a zajistí proškolení všech zaměstnanců provádějících díloz těchto předpisů. Dále se zavazuje k dodržování obecně platných právních předpisů, zejménahygienických, týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod předropnými látkami.

(3) Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele nejméně tři pracovní dny předemk prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty anebo se stanounepřístupnými,

takže nebude možno zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, např. zápisem dostavebního deníku, popř. jiným prokazatelným způsobem vyrozumí objednatele. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění i bez tohoto pověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací a konstrukcí hradí v případěneprokázání vadného provedení objednatel, v případě prokázání vadného provedení zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytízhotovitel, a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně.

(4) Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na pracoviště zhotovitele,kde jsou zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro montáž. Při provádění kontroly máobjednatel právo učinit opatření podle § 2593 občanského zákoníku. Zjistí-li objednatel, žezhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, vyzve jej, aby odstranil vady vzniklévadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní aniv přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

(5) Objednatel může zhotovitele požádat, aby na počátku realizace navrhl způsobprovádění prací a jednotlivé postupy a aby mu tyto údaje sdělil pro možnost kontrol.

(6) Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených v nabídce musí být předemodsouhlaseny objednatelem.

(7) Vstup na pracoviště je povolen pouze oprávněným osobám a příslušným orgánům státní správy. Ostatním osobám je vstup na staveniště povolenjen se souhlasem odpovědného zaměstnance zhotovitele.

(8) Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pravidel pro vstup a pohyb ve střeženémprostoru. Porušení těchto pravidel zakládá objednateli právo odstoupit od smlouvy.

(9) Smluvní strany smluvně vylučují užití ustanovení § 2609 občanského zákoníku.

XI.
Přechod vlastnického práva a rizik

(1) Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem,kdy byl oboustranně podepsán protokol o předání a převzetí díla oprávněnými osobamismluvních stran.

(2) Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení díla do okamžiku převzetí díla objednatelemprotokolem o předání a převzetí díla a prohlášením objednatele, že závazek zhotovitele bylsplněn řádně a že toto plnění přijímá.

XII.
Odpovědnost za škodu

(1) Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celémdílu až do dne předání a převzetí díla, jdou k tíži zhotovitele a zhotovitel se pak zavazuje škodyodstranit především navrácením v předešlý stav, a není-li to možné, v penězích. Zhotovitel sezprostí odpovědnosti, pokud jednoznačně prokáže, že škodu způsobil objednatel výlučně svýmjednáním, zavazuje se však i v tomto případě uvést věci do původního stavu na nákladyobjednatele.

(2) Ujednání o smluvních pokutách a úrocích z prodlení dle této smlouvy nemají vliv navznik nároků objednatele na úhradu případně vzniklé a prokázané škody. Objednatel stanovípřiměřenou lhůtu, do které má být škoda napravena. Pokud nedojde k nápravě závadného stavudo 14 kalendářních dní po uplynutí této lhůty, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel jev takovém případě oprávněn od smlouvy odstoupit.

XIII.
Předání a převzetí díla

(1) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením (tedy bez vada nedodělků) a předáním díla objednateli, dodáním veškeré dokumentace, zejména prohlášenío shodě, potřebné k řádnému užívání díla.

(2) O možném předání a převzetí díla zhotovitel prokazatelně informuje objednatele, a to nejpozději pět pracovních dní před možným předáním a převzetím díla.

(3) Předání a převzetí díla zorganizuje objednatel za účasti osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

(4) Objednatel nepřevezme neúplné dílo. Je však oprávněn převzít dílo, pokudvykazuje vady nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla zapředpokladu, že tyto zjevné vady a nedodělky jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí dílaa byl stanoven termín pro jejich odstranění nejpozději do 15 kalendářních dnů od data písemnéhopředání a převzetí díla.

(5) Zhotovitel je povinen zabezpečit nejpozději k datu přejímacího řízení zejména:
a) účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající,
b) účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná
c) doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména:
- atesty v českém jazyce,
- stavební deník,
- prohlášení o shodě na výrobky, které byly při stavbě použity a pro které je tostanoveno ve smyslu platných právních předpisů
- ujištění o shodě na výrobky, pro které se prohlášení o shodě výslovně nevyžaduje,
- doklady o provedených revizích a zkouškách.
- dokumentace skutečného provedení

(6) O předání a převzetí provedených prací sepíší smluvní strany protokol. Součástí protokolu bude:
a) zhodnocení prací, zejména jejich jakosti,
b) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
c) soupis případných zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnémuodstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
d) dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční doby).

(7) Jestliže nedošlo k převzetí díla, vyznačí to objednatel v zápisu včetně důvodůa zároveň dohodne se zhotovitelem termín dalšího přejímacího řízení.

XIV.
Záruční doba – odpovědnost za vady

(1) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, zejména pokud dílo nemá vlastnosti stanovené výzvou objednatele, obecně závaznýmitechnickými normami, dodaná dokumentace skutečného provedení neodpovídá skutečnosti nebodílo svým provozem porušuje obecně závazné právní předpisy. Vadami se rozumí i vadya nedodělky, které vznikly použitím nesprávné technologie, popř. vady v dokladech vztahujícíchse k dílu.

(2) Od data uvedeného v zápise o předání a převzetí díla počíná běžet na provedení dílazáruční doba v délce 60 měsíců.Tato záruka se nevztahuje na jakost běžného spotřebního materiálu a vybavení použitého při realizaci předmětu veřejné zakázky, kde záruční doba činí 24 měsíců.

(3) Během záruční doby odpovídá zhotovitel za to, že dílo je možné provozovat běžnýmzpůsobem a že nebude vykazovat vady, popsané v odst. 1.

(4) Vady a nedodělky zjištěné při přejímce nebo později v záruční době je zhotovitelpovinen, nedojde-li po projednání k dohodě o jiném termínu, odstranit do 15 kalendářních dnůode dne písemného oznámení objednatelem, a to i v případech, kdy neuznává, že za vaduodpovídá.

(5) Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla v přiměřené lhůtě, i když prokáže, že za něnenese odpovědnost. Objednatel se v tomto případě zavazuje uhradit prokázané případnénáklady, které zhotoviteli s odstraněním vady vznikly.

(6) Objednatel se zavazuje oznámit zhotoviteli vady díla, vzniklé během záruční doby,neprodleně poté, co je zjistil.

(7) V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky své dodávky, je povinenprovedenou opravu objednateli předat. Pro postup předání platí obdobně ustanovení čl. XIII. tétosmlouvy.

(8) Případná práva z odpovědnosti za vady a nedodělky uplatní objednatel u zhotovitele na adrese uvedené v čl. I.

(9) Zjištěné vady a nedodělky je objednatel oprávněn uplatnit kdykoli během záručnídoby. Ustanovení § 2618 občanského zákoníku se dohodou stran vylučuje.

XV.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení

(1) Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb dle článku VI. odst. 1. této smlouvy, jepovinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla uvedené v čl. V. odst. 1(v úrovni v Kč s DPH), a to za každý den prodlení.

(2) V případě prodlení s předáním díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 1. této smlouvy,uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla uvedené v čl. V. odst. 1(v úrovni v Kč s DPH), a to za každý den prodlení.

(3) Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předánía převzetí dokončeného díla, anebo zjištěných během záruční doby, uhradí zhotovitel objednatelismluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to zakaždý den prodlení a za každou vadu či nedodělek zvlášť.

(4) Splatnost smluvních pokut a úroků je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dnedoručení jejich vyúčtování druhé straně.

XVI.
Zvláštní ustanovení

(1) Zhotovitel bere na vědomí a je seznámen s tím, že dílo blíže specifikované v této smlouvě, bude spolufinancováno z dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. V případě, že objednateli nebudou přiděleny finanční prostředky pro krytí výdajů plynoucích z realizace celého projektu, případně tyto náklady budou označeny za nezpůsobilé, má objednatel právo jednostranně od této smlouvy odstoupit. Odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno druhé straně. V případě odstoupení objednatele dle tohoto odstavce, má zhotovitel nárok na vyplacení odměny ve výši odpovídající rozsahu vykonaných prací ke dni odstoupení.

(2) Zhotovitel se podpisem tétmo smlouvy zavazuje k povinnosti po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, minimálně však do 31. 12. 2029, archivovat originální vyhotovení Smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této Smlouvy.

(3) Zhotovitel se zavazuje během zhotovování předmětu díla i po jeho předáníobjednateli, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatelev souvislosti se zhotovením díla.

(4) Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se toostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomtopřípadě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné (neúčinné) novým ustanovením platným(účinným), které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanoveníneplatného (neúčinného). Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právníchpředpisů České republiky.

(5) Zhotovitel je podle §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejnésprávě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnouspolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služebz veřejných výdajů.

(6) Vyskytnou-li se některé události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečněnebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou strany povinny se o tomtobez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání.

(7)Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje k převzetí závazku případných sankcí či jiných finančních postihů z důvodů způsobených prokazatelně na straně zhotovitele.

XVII.
Závěrečná ustanovení

(1) Právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně neupravené se řídí obecnězávaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. (občanským zákoníkem).

(2) Spory, vyplývající z této smlouvy, budou řešeny především smírnou cestou smluvníchstran. V případě, že spor nebude vyřešen smírnou cestou, budou řešeny příslušným soudem.

(3) Smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen písemnými dodatky k této smlouvě, podepsanými osobami, které jsou k podpisu smluvních vztahů za smluvní stranu oprávněny,není-li ve smlouvě uvedeno jinak. Změnu může navrhnout každá ze smluvních stran. Dodatkybudou číslovány vzestupnou nepřetržitou řadou počínaje číslem 1.

(4) Tato smlouva je vyhotovena v třech výtiscích, každý s platností originálu, z nichžobjednatel obdrží dva a zhotovitel jeden výtisk.

(5) Smluvní strany se dohodly, že budou vzájemně komunikovat zejména elektronicky.Za elektronický způsob komunikace se pro potřeby této smlouvy rozumí datová zpráva odeslaná prostřednictvím datové schránky jedné ze smluvních stran, popřípadě email. Pokud je to vyžadováno obecně platnými předpisy nebo z jiných důvodů nezbytnéa některá ze smluvních stran použila písemnou formu korespondence s doručenkou, považuje sepísemnost za doručenou dnem, který na doručence vyznačil poskytovatel poštovních služeb, nejpozději však do 10-ti kalendářních dnů ode dne, kdy byla písemnost odeslána.

(6) Obě strany smlouvy prohlašují společně, že tato smlouva je projevem jejich svobodnévůle a že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

(7) Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, kteráji podepsala jako druhá v pořadí.

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
Příloha č. 2 - Podrobný harmonogram výstavby

Ve Valči dne 10.5.2018

LEADER ACADEMY o.p.s.
Vzdělávání a rozvoj venkova
Karlovarská 6, 364 53 Valeč v Čechách
IČ: 291 22 979

.....
Ing. Zdeněk Mach
ředitel

DROPS GROUP a.s.
stavební firma
Oráčovská 416, 270 33 Jesenice
Tel.: 313 599 408, -385, -822
DIČ: CZ27641036

.....
Zdeněk Učík
předseda představenstva

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	111-17	Stavební úpravy domu Valeč 35, Komunitní centrum
Objekt:	1	Objekt
Rozpočet:	01	Rozpočet

Zadavatel	**LEADER ACADEMY o.p.s.**	IČO: **29122970**
	Karlovarská 6	DIČ:
	36453 Valeč	
Zhotovitel:		IČO:
		DIČ:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 857 537,55
PSV			1 836 417,73
MON			2 042 900,00
Vedlejší náklady			255 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**5 991 855,28**

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**5 991 855,28** CZK
Základní DPH	**21** %	**1 258 289,61** CZK
Cena celkem s DPH		**7 250 144,89** CZK

v Valč dne 10. 9. 2018

DROPS GROUP a.s.
stavební firma
Oráčovská 416, 270 33 Jesenice
Tel.: 313 599 408, - 385, - 822
DIČ: CZ[illegible]41006

Za zhotovitele

LEADER ACADEMY o.p.s.
Vzdělávání a rozvoj venkova
Karlovarská 6, 364 53 Valeč v Čechách
IČ: 291 22 970

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
13	Hloubené vykopávky	HSV			18 054,00	
15	Roubení	HSV			399,50	
16	Přemístění výkopku	HSV			10 608,00	
17	Konstrukce ze zemin	HSV			40 699,80	
27	Základy	HSV			56 456,03	
28	Zpevňování hornin a konstrukcí	HSV			10 597,05	
31	Zdi podpěrné a volné	HSV			90 101,42	
45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a ž	HSV			4 603,75	
6	Úpravy povrchů,podlahy a osazování výplní otvorů	HSV			91 452,00	
61	Úprava povrchů vnitřní	HSV			139 100,90	
62	Úprava povrchů vnější	HSV			388 996,00	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			41 688,00	
64	Výplně otvorů	HSV			580 424,00	
87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičovýc	HSV			17 756,00	
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	HSV			103 000,00	
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			59 500,00	
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních	HSV			12 240,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			66 286,36	
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	HSV			13 698,30	
H01	Budovy občanské výstavby	HSV			95 101,44	
H02	Haly občanské výstavby	HSV			14 146,96	
S	Přesuny sutí	HSV			2 628,05	
711	Izolace proti vodě	PSV			14 020,60	
713	Izolace tepelné	PSV			15 925,93	
721	Vnitřní kanalizace	PSV			76 354,01	
722	Vnitřní vodovod	PSV			54 260,57	
725	Zařizovací předměty	PSV			155 946,23	

728	Vzduchotechnika	PSV			23 578,13	
731	Kotelny	PSV			271 691,51	
732	Strojovny	PSV			57 184,66	
733	Rozvod potrubí	PSV			48 191,14	
734	Armatury	PSV			25 908,33	
735	Otopná tělesa	PSV			77 665,47	
762	Konstrukce tesařské	PSV			588 343,21	
766	Konstrukce truhlářské	PSV			277 265,94	
784	Malby	PSV			150 082,00	
M	Montážní přirážky	MON			180 000,00	
M21	Elektromontáže	MON			346 940,00	
M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	MON			61 960,00	
M33	Montáže dopravních zařízení a vah	MON			1 454 000,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			255 000,00	
Cena celkem					5 991 855,28	0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	111-17	Stavební úpravy domu Valeč 35, Komunitní centrum
O:	1	Objekt
R:	01	Rozpočet

P č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen soustava / platnost
Díl: 13		**Hloubené vykopávky**				**18 054,00**		
1	131301110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	34,00000	486,00	16 524,00		RTS 18/ I
2	131301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4	m3	34,00000	45,00	1 530,00		RTS 18/ I
Díl: 15		**Roubení**				**399,50**		
3	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	8,50000	35,00	297,50		RTS 18/ I
4	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	8,50000	12,00	102,00		RTS 18/ I
Díl: 16		**Přemístění výkopku**				**10 608,00**		
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	34,00000	102,00	3 468,00		RTS 18/ I
6	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	34,00000	210,00	7 140,00		RTS 18/ I
Díl: 17		**Konstrukce ze zemin**				**40 699,80**		
7	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	34,00000	64,00	2 176,00		RTS 18/ I
8	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	52,00000	467,00	24 284,00		RTS 18/ I
9	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	12,80000	467,00	5 977,60		RTS 18/ I
10	174100050RAB	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem	m3	2,00000	412,00	824,00		RTS 18/ I
11	58337331	Štěrkopísek frakce 0-22 B	t	11,20000	586,00	6 563,20	SPCM	RTS 18/ I
12	69310658	Textilie GEOZEM pestrá 300g/m2 š. 200 cm	m	25,00000	35,00	875,00	SPCM	RTS 18/ I
Díl: 27		**Základy**				**56 456,03**		
13	273321311R00	Železobeton základových desek C 16/20	m3	1,75000	3 820,00	6 685,00		RTS 18/ I
14	279321312R00	Železobeton základových zdí C 20/25	m3	3,90000	4 005,00	15 619,50		RTS 18/ I
15	279351105R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení	m2	29,87000	587,00	17 532,39		RTS 18/ I
16	279351106R00	Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran.	m2	29,87000	142,00	4 241,54		RTS 18/ I
17	279361921R00	Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí	t	0,31000	38 960,00	12 077,60		RTS 18/ I
Díl: 28		**Zpevňování hornin a konstrukcí**				**10 597,05**		

18	289902111R00	Otlučení nebo odsekání omítek stěn	m2	235,49000	45,00	10 597,05		RTS 18/ I
Díl: 31		**Zdi podpěrné a volné**				**90 101,42**		
19	311231126R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P25 na MC 10	m3	2,70000	5 260,00	14 202,00		RTS 18/ I
20	317941123RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22, včetně dodávky profilu I č.14	t	0,24200	32 812,00	7 940,50		RTS 18/ I
21	317941123RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22, včetně dodávky profilu I č.16	t	0,96700	32 760,00	31 678,92		RTS 18/ I
22	314100001RA0	Komín z CP, šamotová vložka 160 mm, 1 průduch	m	8,00000	2 120,00	16 960,00		RTS 18/ I
23	314100002RA0	Komín z CP, šamotová vložka 200 mm,	m	8,00000	2 415,00	19 320,00		RTS 18/ I
Díl: 45		**Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a ž**				**4 603,75**		
24	451315111R00	Podkladní vrstva z betonu prostého C 25/30 do 10cm	m2	3,15000	392,00	1 234,80		RTS 18/ I
25	451319779R00	Přípatek za sklon podkladu z betonu nad 1 : 5	m2	3,15000	54,00	170,10		RTS 18/ I
26	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	1,50000	1 206,00	1 809,00		RTS 18/ I
27	452368113R00	Výztuž podkladních desek z oceli 10 505	t	0,03500	39 710,00	1 389,85		RTS 18/ I
Díl: 6		**Úpravy povrchů,podlahy a osazování výplní otvorů**				**91 452,00**		
28	602011126R00	Omítka jádr.sanační Cemix WTA 024 ručně, tl. 20 mm	m2	20,00000	764,00	15 280,00		RTS 18/ I
29	602021117RT3	Omítka jádrová Baumit MVR Uni, ručně	m2	109,60000	695,00	76 172,00		RTS 18/ I
Díl: 61		**Úprava povrchů vnitřní**				**139 100,90**		
30	612421421R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - hladkých	m2	430,70000	187,00	80 540,90		RTS 18/ I
31	612451451R00	Oprava cementových omítek stěn hlaz.ocelí do 50 %	m2	67,00000	243,00	16 281,00		RTS 18/ I
32	612456152R00	Vnitřní omítka stěn torkretová dvouvrstvá	m2	25,90000	465,00	12 043,50		RTS 18/ I
33	612471453R00	Úprava stěn betonových stěrkováním s vyhlazením	m2	82,50000	224,00	18 480,00		RTS 18/ I
34	612475221RT2	Omítka vnitřních stěn Hasit váp. sádr. dvouvrstvá	m2	46,10000	255,00	11 755,50		RTS 18/ I
Díl: 62		**Úprava povrchů vnější**				**388 996,00**		
35	622412223R00	Nátěr stěn vnějších, slož.3-4, BASF, silikonový	m2	460,00000	187,00	86 020,00		RTS 18/ I
36	622451132R00	Omítka vnější stěn, MC, hladká, složitost 3	m2	168,00000	432,00	72 576,00		RTS 18/ I
37	622471103RA0	Omítka stěn vnější Cemix štuková, složitost 2	m2	400,00000	576,00	230 400,00		RTS 18/ I
Díl: 63		**Podlahy a podlahové konstrukce**				**41 688,00**		
38	632413140RT6	Potěr ze SMS Knauf, ruční zpracování, tl. 40 mm	m2	108,00000	386,00	41 688,00		RTS 18/ I
Díl: 64		**Výplně otvorů**				**580 424,00**		
39	641952211R00	Osazení rámů okenních dřevěných, plocha do 2,5 m2	kus	2,00000	785,00	1 570,00		RTS 18/ I
40	641952211R00	Osazení rámů okenních dřevěných, plocha do 2,5 m2	kus	10,00000	785,00	7 850,00		RTS 18/ I
41	641952451R00	Osazení rámů okenních dřevěných, plocha do 10 m2	kus	2,00000	2 650,00	5 300,00		RTS 18/ I
42	641952451R00	Osazení rámů okenních dřevěných, plocha do 10 m2	kus	5,00000	2 650,00	13 250,00		RTS 18/ I
43	641952451R00	Osazení rámů okenních dřevěných, plocha do 10 m2	kus	4,00000	2 650,00	10 600,00		RTS 18/ I
44	641954211R00	Osazení rámů okenních dř.dvojitých, pl. do 2,5 m2	kus	1,00000	1 240,00	1 240,00		RTS 18/ I

45	641954451R00	Osazení rámů okenních dř.dvojitých, pl. do 10 m2	kus	1,00000	3 100,00	3 100,00		RTS 18/ I
46	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	16,00000	1 260,00	20 160,00		RTS 18/ I
47	642942111RT5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	4,00000	1 260,00	5 040,00		RTS 18/ I
48	642942211RT2	Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 75 mm	kus	10,00000	1 230,00	12 300,00		RTS 18/ I
49	642942212RT2	Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm	kus	2,00000	1 230,00	2 460,00		RTS 18/ I
50	642942212RT2	Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm	kus	4,00000	1 230,00	4 920,00		RTS 18/ I
51	642942212RT2	Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm	kus	10,00000	1 230,00	12 300,00		RTS 18/ I
52	642940014RA0	Dveře jednokřídlové 80/197, překlad, zárubeň, práh	kus	8,00000	6 180,00	49 440,00		RTS 18/ I
53	642940016RA0	Dveře jednokřídlové 90/197, překlad, zárubeň, práh	kus	2,00000	6 230,00	12 460,00		RTS 18/ I
54	61110356	Dveře balk. EUROSAT 'S' OS 2křídl. 1500x2600	kus	1,00000	26 520,00	26 520,00	SPCM	RTS 18/ I
55	61110360	Okno dřevěné EUROSAT 'E' OS1 450x800	kus	1,00000	3 448,00	3 448,00	SPCM	RTS 18/ I
56	61110363	Okno dřevěné EUROSAT 'E' OS1 400x1400	kus	2,00000	5 896,00	11 792,00	SPCM	RTS 18/ I
57	61110368	Okno dřevěné EUROSAT 'E' OS1 700x1800	kus	1,00000	9 568,00	9 568,00	SPCM	RTS 18/ I
58	61110377	Okno dřevěné EUROSAT 'E' 2 křid. OS 1200x1800	kus	10,00000	15 688,00	156 880,00	SPCM	RTS 18/ I
59	61110377	Okno dřevěné EUROSAT 'E' 2 křid. OS 1200x1800	kus	2,00000	15 688,00	31 376,00	SPCM	RTS 18/ I
60	61110385	Okno dřevěné EUROSAT 'E' OS3 2400x1800 sloupek	kus	5,00000	30 240,00	151 200,00	SPCM	RTS 18/ I
61	61162141	Dveře vnitřní fóliované plné QUADRA 1kř.70x197 cm	kus	5,00000	2 430,00	12 150,00	SPCM	RTS 18/ I
62	61162150	Dveře vnitřní fóliované 1/3 QUADRA 1kř.60x197 cm	kus	5,00000	3 100,00	15 500,00	SPCM	RTS 18/ I
Díl: 87		**Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičovýc**				**17 756,00**		
63	871251121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm	m	2,00000	447,00	894,00		RTS 18/ I
64	871261121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 125 mm	m	13,00000	512,00	6 656,00		RTS 18/ I
65	871313121RT1	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	18,00000	567,00	10 206,00		RTS 18/ I
Díl: 90		**Hodinové zúčtovací sazby (HZS)**				**103 000,00**		
66	900 RT3	HZS	h	75,00000	300,00	22 500,00		RTS 18/ I
67	900 RT4	HZS oprava ozdobných prvků	h	110,00000	350,00	38 500,00		RTS 18/ I
68	904 R01	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci	h	120,00000	350,00	42 000,00		RTS 18/ I
Díl: 94		**Lešení a stavební výtahy**				**59 500,00**		
69	941941031RT4	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	350,00000	99,00	34 650,00		RTS 18/ I
70	941941191RT3	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	350,00000	25,00	8 750,00		RTS 18/ I
71	941941831RT4	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	350,00000	46,00	16 100,00		RTS 18/ I
Díl: 95		**Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních**				**12 240,00**		
72	953802112R00	Montáž komínové vložky ohebné 160 mm,do 10 m	m	6,00000	520,00	3 120,00		RTS 18/ I
73	953802212R00	Montáž komínové vložky ohebné 180 mm,do 10 m	m	6,00000	520,00	3 120,00		RTS 18/ I
74	953832114R00	Komín.vložka z hadice DN 130 mm a komínu do 20 m	m	8,00000	750,00	6 000,00		RTS 18/ I

Díl: 96	**Bourání konstrukcí**					**66 286,36**		
75	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC	m3	9,52000	921,00	8 767,92		RTS 18/ I
76	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	6,00000	10,00	60,00		RTS 18/ I
77	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	4,00000	16,00	64,00		RTS 18/ I
78	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2	kus	20,00000	21,00	420,00		RTS 18/ I
79	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2	kus	29,00000	23,00	667,00		RTS 18/ I
80	968062244R00	Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 1 m2	m2	4,45000	176,00	783,20		RTS 18/ I
81	968062245R00	Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	4,48000	154,00	689,92		RTS 18/ I
82	968062246R00	Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 4 m2	m2	30,24000	139,00	4 203,36		RTS 18/ I
83	968062246R00	Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 4 m2	m2	24,03000	139,00	3 340,17		RTS 18/ I
84	968062247R00	Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. nad 4 m2	m2	7,20000	132,00	950,40		RTS 18/ I
85	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	3,53500	207,00	731,75		RTS 18/ I
86	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	7,59000	186,00	1 411,74		RTS 18/ I
87	968071112R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel oken pl. 1,5 m2	kus	6,00000	18,00	108,00		RTS 18/ I
88	968071113R00	Vyvěšení,zavěšení kovových křídel oken nad 1,5 m2	kus	4,00000	24,00	96,00		RTS 18/ I
89	968072245R00	Vybourání kovových rámů oken jednod. pl. 2 m2	m2	4,10000	203,00	832,30		RTS 18/ I
90	962100013RA0	Bourání nadzákladového zdiva z cihel plných	m3	5,76000	821,00	4 728,96		RTS 18/ I
91	962100013RA0	Bourání nadzákladového zdiva z cihel plných	m3	6,94000	821,00	5 697,74		RTS 18/ I
92	962200011RAA	Bourání příček z cihel pálených	m2	37,29000	45,00	1 678,05		RTS 18/ I
93	962200011RAA	Bourání příček z cihel pálených	m2	33,57000	45,00	1 510,65		RTS 18/ I
94	962200011RAB	Bourání příček z cihel pálených	m2	15,51000	45,00	697,95		RTS 18/ I
95	962200011RAB	Bourání příček z cihel pálených	m2	14,91000	45,00	670,95		RTS 18/ I
96	962200011RAB	Bourání příček z cihel pálených	m2	0,32000	45,00	14,40		RTS 18/ I
97	962200021RAB	Bourání příček z betonu	m2	7,80000	123,00	959,40		RTS 18/ I
98	962200061RAB	Bourání příček z plynosilikátu a siporexu	m2	2,10000	42,00	88,20		RTS 18/ I
99	962300011RA0	Bourání komínů z cihel s jedním průduchem	m	5,90000	986,00	5 817,40		RTS 18/ I
100	963200024RA0	Bourání podlah š. nad 30 cm, tl. 30 cm	m2	9,60000	340,00	3 264,00		RTS 18/ I
101	965100032RAB	Bourání dlažeb keramických	m2	88,30000	46,00	4 061,80		RTS 18/ I
102	965200013RA0	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem	m3	9,77000	1 430,00	13 971,10		RTS 18/ I
Díl: 97	**Prorážení otvorů a ostatní bourací práce**					**13 698,30**		
103	978012191R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 %	m2	173,00000	48,00	8 304,00		RTS 18/ I
104	978057821R00	Odstranění obkladů dřevěných stupnic	m	5,80000	32,00	185,60		RTS 18/ I
105	978057831R00	Odstranění obkladů dřevěných podstupnic	m	5,80000	32,00	185,60		RTS 18/ I
106	978057841R00	Odstranění obkladů dřevěných schodnic	m	5,80000	32,00	185,60		RTS 18/ I

107	971100011RAC	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném	m2	2,25000	2 150,00	4 837,50		RTS 18/ I
Díl: H01		**Budovy občanské výstavby**				**95 101,44**		
108	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	111,36000	485,00	54 009,60		RTS 18/ I
109	998011018R00	Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 5 km	t	334,08000	123,00	41 091,84		RTS 18/ I
Díl: H02		**Haly občanské výstavby**				**14 146,96**		
110	998021021R00	Přesun hmot pro haly zděné výšky do 20 m	t	14,48000	485,00	7 022,80		RTS 18/ I
111	998021028R00	Přesun hmot, haly zděné, příplatek do 5 km	t	14,48000	123,00	1 781,04		RTS 18/ I
112	998021029R00	Přesun hmot, haly zděné, příplatek za dalších 5 km	t	43,44000	123,00	5 343,12		RTS 18/ I
Díl: S		**Přesuny sutí**				**2 628,05**		
113	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,95100	249,00	485,80		RTS 18/ I
114	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,95100	350,00	682,85		RTS 18/ I
115	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	11,71000	12,00	140,52		RTS 18/ I
116	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	1,95100	176,00	343,38		RTS 18/ I
117	979990105R00	Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky	t	1,95100	500,00	975,50		RTS 18/ I
Díl: 711		**Izolace proti vodě**				**14 020,60**		
118	711111131RZ2	Izolace proti vlhkosti vodor. 1x MOAL, za studena, 1x lak MOAL, včetně dodávky	m2	62,00000	44,00	2 728,00		RTS 18/ I
119	711823121RT1	Montáž nopové fólie svisle, bez dodávky fólie	m2	82,50000	77,00	6 352,50		RTS 18/ I
120	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	155,09850	1,00	155,10		RTS 18/ I
121	28323110	Fólie nopová DEKDREN G8 tl. 0,6 mm š. 2000 mm	m2	82,50000	58,00	4 785,00	SPCM	RTS 18/ I
Díl: 713		**Izolace tepelné**				**15 925,93**		
122	713121111R00	Izolace tepelné podlah na sucho, jednovrstvá	m2	174,00000	37,00	6 438,00		RTS 18/ I
123	713311221R00	Izolace tepelné těles ploch tvarových LSP 1vrstvá	m2	30,00000	59,00	1 770,00		RTS 18/ I
124	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	175,92600	1,00	175,93		RTS 18/ I
125	28376060	Deska izolační kročejová EPS T 4000 tl. 20-2 mm	m2	174,00000	26,00	4 872,00	SPCM	RTS 18/ I
126	63150842	Deska izolační ISOVER ORSET 1000x625 tl. 60 mm	m2	30,00000	89,00	2 670,00	SPCM	RTS 18/ I
Díl: 721		**Vnitřní kanalizace**				**76 354,01**		
127	721178103R00	Potrubí Geberit Silent PP připojovací, D 50 x 2,0	m	68,50000	393,00	26 920,50		RTS 18/ I
128	721178104R00	Potrubí Geberit Silent PP připojovací, D 75 x 2,6	m	14,00000	416,00	5 824,00		RTS 18/ I
129	721178106R00	Potrubí Geberit Silent PP připojovací, D 110 x 3,6	m	64,00000	496,00	31 744,00		RTS 18/ I
130	721178126R00	Čistící kus Geberit Silent PP pro potr.svislé D110	kus	2,00000	864,00	1 728,00		RTS 18/ I
131	721273200RT3	Souprava ventilační střešní HL	kus	2,00000	477,00	954,00		RTS 18/ I
132	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	65,00000	12,00	780,00		RTS 18/ I
133	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm	kus	1,00000	1 240,00	1 240,00		RTS 18/ I
134	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%	1 043,51250	1,00	1 043,51		RTS 18/ I

135	28697029.B	AWA Šachta DN400 D400 2,2 m DN 160 průtok, 2x vtok	kus	1,00000	6 120,00	6 120,00	SPCM	RTS 18/ I
Díl: 722		**Vnitřní vodovod**				**54 260,57**		
136	722174212R00	Montáž potrubí z plastů rovné polyf. svař. D 20 mm	m	72,00000	274,00	19 728,00		RTS 18/ I
137	722174213R00	Montáž potrubí z plastů rovné polyf. svař. D 25 mm	m	45,00000	291,00	13 095,00		RTS 18/ I
138	722174214R00	Montáž potrubí z plastů rovné polyf. svař. D 32 mm	m	19,00000	342,00	6 498,00		RTS 18/ I
139	722175111R00	Montáž tvarovek plast polyf.svař.jeden spoj D 16mm	kus	18,00000	25,00	450,00		RTS 18/ I
140	722175112R00	Montáž tvarovek plast polyf.svař.jeden spoj D 20mm	kus	12,00000	32,00	384,00		RTS 18/ I
141	722175113R00	Montáž tvarovek plast polyf.svař.jeden spoj D 25mm	kus	8,00000	36,00	288,00		RTS 18/ I
142	722175114R00	Montáž tvarovek plast polyf.svař.jeden spoj D 32mm	kus	6,00000	45,00	270,00		RTS 18/ I
143	722181111R00	Ochrana potrubí plstěnými pásy do DN 20	m	72,00000	44,00	3 168,00		RTS 18/ I
144	722181113R00	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 25	m	19,00000	48,00	912,00		RTS 18/ I
145	722181113R00	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 25	m	45,00000	48,00	2 160,00		RTS 18/ I
146	722202412R00	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 20	kus	2,00000	456,00	912,00		RTS 18/ I
147	722202413R00	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 25	kus	2,00000	483,00	966,00		RTS 18/ I
148	722235521R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. IVAR FIV.08412 DN 15	kus	1,00000	545,00	545,00		RTS 18/ I
149	722235522R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. IVAR FIV.08412 DN 20	kus	1,00000	596,00	596,00		RTS 18/ I
150	722235523R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. IVAR FIV.08412 DN 25	kus	1,00000	546,00	546,00		RTS 18/ I
151	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50	m	126,00000	18,00	2 268,00		RTS 18/ I
152	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	122,00000	10,00	1 220,00		RTS 18/ I
153	998722203R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	%	254,57200	1,00	254,57		RTS 18/ I
Díl: 725		**Zařizovací předměty**				**155 946,23**		
154	724149101R00	Montáž čerpadel stroj.ponorných do 40 l, bez potr.	kus	1,00000	2 560,00	2 560,00		RTS 18/ I
155	725013138RT1	Klozet kombi OLYMP,nádrž s armat.odpad svislý,bílý	soubor	7,00000	3 860,00	27 020,00		RTS 18/ I
156	725016103R00	Pisoár DOMINO 4110.1 s oplachov. ventilem, bílý	soubor	2,00000	5 190,00	10 380,00		RTS 18/ I
157	725016121R00	Urinál odsávací GOLEM 4306.0, přívod vodor., bílý	soubor	4,00000	5 250,00	21 000,00		RTS 18/ I
158	725017163R00	Umyvadlo na šrouby LYRA Plus , 60 x 49 cm, bílé	soubor	6,00000	1 750,00	10 500,00		RTS 18/ I
159	725019101R00	Výlevka stojící MIRA 5104.6 s plastovou mřížkou	soubor	1,00000	5 020,00	5 020,00		RTS 18/ I
160	725019121R00	Dřez jednoduchý keramický DORIS 5102.9	soubor	1,00000	4 850,00	4 850,00		RTS 18/ I
161	725539111R00	Montáž zásobníku elektrick. akumulačního do 2000 l	soubor	1,00000	2 520,00	2 520,00		RTS 18/ I
162	725823111RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu	kus	6,00000	1 880,00	11 280,00		RTS 18/ I
163	725860168R00	Zápachová uzávěrka pro pisoáry HL430, D 40, 50 mm	kus	2,00000	345,00	690,00		RTS 18/ I
164	725860202R00	Sifon dřezový HL100G, D 40, 50 mm, 6/4'	kus	1,00000	186,00	186,00		RTS 18/ I
165	725860213R00	Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm	kus	6,00000	312,00	1 872,00		RTS 18/ I
166	998724203R00	Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 24 m	%	1 398,23000	1,00	1 398,23		RTS 18/ I


167	725100008RA0	Ohřívač vody elektrický akumulační do 165 l	kus	1,00000	11 080,00	11 080,00		RTS 18/ I
168	28697981	Nádrž podzemní akumulační Li-Io 1600 l zelená	kus	1,00000	36 900,00	36 900,00	SPCM	RTS 18/ I
169	42610403	Čerpadlo kalové 40 GFPU-105-15-1st,mot.230V,plovák	kus	1,00000	8 690,00	8 690,00	SPCM	RTS 18/ I
Díl: 728		**Vzduchotechnika**				**23 578,13**		
170	4297269101	Ventilační turbína Lomanco BIB 12	kpl	3,00000	5 290,00	15 870,00		Vlastní
171	728618111R00	Montáž ventilační turbíny	kus	3,00000	2 521,00	7 563,00		RTS 18/ I
172	998728203R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	%	145,12860	1,00	145,13		RTS 18/ I
Díl: 731		**Kotelny**				**271 691,51**		
173	731249001	Montáž kotle do 100 kW	soubor	2,00000	12 680,00	25 360,00		Vlastní
174	731890001	D+M Měření a regulace	soubor	1,00000	32 350,00	32 350,00		Vlastní
175	998731202R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m	%	3 531,51000	1,00	3 531,51		RTS 18/ I
176	904 R02	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná a tlaková zkouška	h	24,00000	320,00	7 680,00	Prav.M	RTS 18/ I
177	48417295	Kotel zplynovací 100 kW	kus	1,00000	99 650,00	99 650,00		Vlastní
178	48417295p	Příslušenství pro zapojení kotle	kus	1,00000	24 200,00	24 200,00		Vlastní
179	48417321	Kotel záložní zplynovací 60 kW	kus	1,00000	54 720,00	54 720,00		Vlastní
180	48417321p	Příslušenství pro zapojení kotle	kus	1,00000	24 200,00	24 200,00		Vlastní
Díl: 732		**Strojovny**				**57 184,66**		
181	732329112R00	Montáž nádoby expanzní beztlaké 4hran. 60 l	soubor	1,00000	2 150,00	2 150,00		RTS 18/ I
182	732419113R00	Montáž čerpadel ručních G 5/4	soubor	1,00000	2 460,00	2 460,00		RTS 18/ I
183	733171130R00	Montáž rozdělovače pro ÚT	kus	2,00000	3 250,00	6 500,00		RTS 18/ I
184	998732202R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	%	507,65700	1,00	507,66		RTS 18/ I
185	42611909	Čerpadlo horizontální 32-CVI-5-LN-9 s elmot.	kus	1,00000	7 650,00	7 650,00	SPCM	RTS 18/ I
186	48462100	Nádoba beztlaká expanzní Nx-21 objem 60 litrů	kus	1,00000	3 580,00	3 580,00	SPCM	RTS 18/ I
187	54141012	Kamna akumulační WSP 2410 F výkon 2,4 kW	kus	1,00000	22 657,00	22 657,00	SPCM	RTS 18/ I
188	551281024	Rozdělovač GTF-VSV 6 1'	kus	2,00000	5 840,00	11 680,00	SPCM	RTS 18/ I
Díl: 733		**Rozvod potrubí**				**48 191,14**		
189	733164102RT1	Montáž potrubí z měděných trubek D 15 mm	m	30,00000	264,00	7 920,00		RTS 18/ I
190	733164103RT1	Montáž potrubí z měděných trubek D 18 mm	m	61,00000	285,00	17 385,00		RTS 18/ I
191	733164105RT1	Montáž potrubí z měděných trubek D 28 mm	m	26,00000	310,00	8 060,00		RTS 18/ I
192	733164106RT1	Montáž potrubí z měděných trubek D 35 mm	m	10,00000	345,00	3 450,00		RTS 18/ I
193	73362001	D+M pěnová izolace potrubí	m	130,00000	84,00	10 920,00		Vlastní
194	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%	456,14000	1,00	456,14		RTS 18/ I
Díl: 734		**Armatury**				**25 908,33**		
195	734291972R00	Hlavice ovládání term.ventilů termostatické TR 2	kus	25,00000	281,00	7 025,00		RTS 17/ II

196	734439103R00	Montáž termostat, mikrospínač, stonkového	kus	6,00000	340,00	2 040,00		RTS 18/ I
197	998734203R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	343,33000	1,00	343,33		RTS 18/ I
198	34196350.A	Termostat digitální Devireg 550 pokojový	kus	6,00000	2 750,00	16 500,00	SPCM	RTS 17/ I
Díl: 735		**Otopná tělesa**				**77 665,47**		
199	735151309R00	Otopná těl.panel.Radik Plan Klasik 22 300/1400	kus	1,00000	5 984,00	5 984,00		RTS 18/ I
200	735151312R00	Otopná těl.panel.Radik Plan Klasik 22 300/2000	kus	2,00000	6 750,00	13 500,00		RTS 18/ I
201	735156121R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 10 400/ 500	kus	1,00000	1 250,00	1 250,00		RTS 18/ I
202	735156141R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 10 500/ 500	kus	5,00000	1 380,00	6 900,00		RTS 18/ I
203	735156243R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 11 500/ 700	kus	1,00000	2 060,00	2 060,00		RTS 18/ I
204	735156444R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 20 500/ 800	kus	5,00000	2 710,00	13 550,00		RTS 18/ I
205	735156446R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 20 500/1000	kus	1,00000	2 944,00	2 944,00		RTS 18/ I
206	735156448R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 20 500/1400	kus	1,00000	3 887,00	3 887,00		RTS 18/ I
207	735156450R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 20 500/1800	kus	2,00000	4 150,00	8 300,00		RTS 18/ I
208	735156542R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 21 500/ 600	kus	1,00000	2 558,00	2 558,00		RTS 18/ I
209	735156544R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 21 500/ 800	kus	2,00000	2 780,00	5 560,00		RTS 18/ I
210	735156645R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 22 500/ 900	kus	2,00000	3 205,00	6 410,00		RTS 18/ I
211	735156647R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 22 500/1200	kus	1,00000	3 980,00	3 980,00		RTS 18/ I
212	998735203R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m	%	782,47070	1,00	782,47		RTS 18/ I
Díl: 762		**Konstrukce tesařské**				**588 343,21**		
213	762512125R00	Položení desek ve dvou vrstvách šroubovan.	m2	348,00000	350,00	121 800,00		RTS 18/ I
214	762711850R00	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných nad 450 cm2	m	177,30000	73,00	12 942,90		RTS 18/ I
215	762711850R00	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných nad 450 cm2	m	123,80000	73,00	9 037,40		RTS 18/ I
216	762712140RT3	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 450 cm2	m	301,00000	820,00	246 820,00		RTS 18/ I
217	762714120RT2	M.vázan.konstr.hraněných do 224 cm2 ocel. spojkami	m	14,00000	453,00	6 342,00		RTS 18/ I
218	762714150RT2	M.vázan.konstr.hraněných do 600 cm2 ocel. spojkami	m	18,00000	1 240,00	22 320,00		RTS 18/ I
219	762812811R00	Demontáž záklopů z hoblovaných prken tl. do 3,2 cm	m2	173,00000	24,00	4 152,00		RTS 18/ I
220	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	4 848,91420	1,00	4 848,91		RTS 18/ I
221	595920214	Deska sádrovlák. - lep. spára - Rigidur 12,5/3000	m2	348,00000	179,00	62 292,00	SPCM	RTS 18/ I
222	60726122	Deska dřevoštěpková OSB 3 B - 4PD tl. 22 mm	m2	348,00000	281,00	97 788,00	SPCM	RTS 18/ I
Díl: 766		**Konstrukce truhlářské**				**277 265,94**		
223	766694114R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.nad 260 cm	kus	24,00000	480,00	11 520,00		RTS 18/ I
224	766810010R01	Kuchyňské linky dodávka a montáž	kus	1,00000	58 900,00	58 900,00		Vlastní
225	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1 625,94000	1,00	1 625,94		RTS 18/ I
226	766620055RA5	Okno střešní Atyp	kus	4,00000	21 600,00	86 400,00		Vlastní

227	346001	Betonový parapet 1	kus	10,00000	1 860,00	18 600,00		Vlastní
228	346002	Betonový parapet 2	kus	7,00000	2 240,00	15 680,00		Vlastní
229	346003	Betonový parapet 3	kus	7,00000	1 080,00	7 560,00		Vlastní
230	61250077	Schody pevné smrkové přímé BREST C 285x272,5x90 cm	kus	1,00000	76 980,00	76 980,00	SPCM	RTS 18/ I
Díl: 784		**Malby**				**150 082,00**		
231	784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem Standard V1307 1 x	m2	1 198,00000	22,00	26 356,00		RTS 18/ I
232	784115522R00	Malba Remal protiplísňový,barva, bez penetrace, 2x	m2	430,00000	49,00	21 070,00		RTS 18/ I
233	784115712R00	Malba Remal sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	768,00000	52,00	39 936,00		RTS 18/ I
234	784117102R00	Vyhlazení disperzním tmelem Teluria, V5000 2 x	m2	256,00000	245,00	62 720,00		RTS 17/ I
Díl: M		**Montážní přirážky**				**180 000,00**		
235	110 R00	Mimostaveništní doprava individual.	Kč	25 000,00000	3,00	75 000,00		RTS 18/ I
236	205 R00	Zednické výpomoci M 21 podle čl.13-5c	%	350,00000	300,00	105 000,00		RTS 18/ I
Díl: M21		**Elektromontáže**				**346 940,00**		
237	210010321RT1	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh	kus	45,00000	164,00	7 380,00		RTS 18/ I
238	210010321RT1	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh	kus	54,00000	164,00	8 856,00		RTS 18/ I
239	210010322RT1	Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová	kus	35,00000	226,00	7 910,00		RTS 18/ I
240	210010333RT1	Krabice pro lištový rozvod LK 80/3,se zapojením	kus	15,00000	241,00	3 615,00		RTS 18/ I
241	210010501RT1	Osazení lustrové svorky včetně zapojení do 2x4	kus	24,00000	39,00	936,00		RTS 18/ I
242	210010511RT1	Montáž lustrového háku do usazeného špalíčku	kus	8,00000	41,00	328,00		RTS 18/ I
243	210010522R00	Odvič./zavičkování krabic - víčko na šroub	kus	135,00000	12,00	1 620,00		RTS 18/ I
244	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	33,00000	26,00	858,00		RTS 18/ I
245	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	30,00000	26,00	780,00		RTS 18/ I
246	210100002R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2	kus	20,00000	32,00	640,00		RTS 18/ I
247	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	12,00000	55,00	660,00		RTS 18/ I
248	210100005R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 35 mm2	kus	5,00000	85,00	425,00		RTS 18/ I
249	210100351R00	Ucpávka pro kabely do 4 žil, do P 21	kus	8,00000	91,00	728,00		RTS 18/ I
250	210100354R00	Ucpávka pro kabely do 4 žil, 2 x P 13,5/16	kus	6,00000	159,00	954,00		RTS 18/ I
251	210110082RT1	Spínač sporákový zapuštěný 39563 - 23C	kus	2,00000	604,00	1 208,00		RTS 18/ I
252	210110091RT6	Spínač speciální s plynulou regulací osvětlení	kus	4,00000	654,00	2 616,00		RTS 18/ I
253	210110501RT1	Vypínač vačkový vestavný S 25V 01- vypínač	kus	60,00000	296,00	17 760,00		RTS 18/ I
254	210111011RT2	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE	kus	54,00000	236,00	12 744,00		RTS 18/ I
255	210111043R00	Zásuvka pro ploché kontakty 10A 3P+Z, obyčejná	kus	10,00000	204,00	2 040,00		RTS 18/ I
256	210111211R00	Zásuvka čtyřpólová	kus	5,00000	156,00	780,00		RTS 18/ I
257	210111212R00	Zásuvka sedmipólová	kus	5,00000	214,00	1 070,00		RTS 18/ I

258	210111504RT1	Vidlice domovní 16 A, 3P+N+PE	kus	3,00000	311,00	933,00		RTS 18/ I
259	210111514RT1	Vidlice průmyslová 3P+PE 32 A	kus	2,00000	298,00	596,00		RTS 18/ I
260	210111541R00	Nástrčka přístrojová pro plochou šňůru	kus	4,00000	120,00	480,00		RTS 18/ I
261	210111551R00	Montáž vidlice TY, včetně kolíku, bez zapojení	kus	4,00000	85,00	340,00		RTS 18/ I
262	210160652R00	Montáž elektroměru - třífázový	kus	1,00000	340,00	340,00		RTS 18/ I
263	210192571R00	Svorkovnice řadová pro vodič do 2,5 mm2	kus	10,00000	29,00	290,00		RTS 18/ I
264	210192572R00	Svorkovnice řadová pro vodič do 6 mm2	kus	10,00000	45,00	450,00		RTS 18/ I
265	210200042RT1	Svítidlo žárovkové 2131805, 60 W, nástěnné	kus	32,00000	300,00	9 600,00		RTS 18/ I
266	210200044RT1	Svítidlo žárovkové 2132002,25+25W,nouz.,zel.pruh	kus	8,00000	1 160,00	9 280,00		RTS 18/ I
267	210200107RT1	Svítidlo žárovkové 5112601 100 W, prům.stropní	kus	35,00000	570,00	19 950,00		RTS 18/ I
268	210201001RT2	Svítidlo zářivkové 2312001, 2x40 W, stropní	kus	12,00000	1 580,00	18 960,00		RTS 18/ I
269	210201002RT1	Svítidlo zářivkové 2312101 4x40 W stropní	kus	12,00000	1 580,00	18 960,00		RTS 18/ I
270	210201034RT1	Svítidlo zářivkové 2315723 20 W stropní	kus	5,00000	1 425,00	7 125,00		RTS 18/ I
271	210800105RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	960,00000	59,00	56 640,00		RTS 18/ I
272	210800106RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	820,00000	67,00	54 940,00		RTS 18/ I
273	210800113RT1	Kabel CYKY 750 V 4x10 mm2 uložený pod omítkou	m	35,00000	148,00	5 180,00		RTS 18/ I
274	210800116RT1	Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	80,00000	72,00	5 760,00		RTS 18/ I
275	357116430	Rozvaděč elektroměrový plastový ER 122/NVP7P	kus	2,00000	15 960,00	31 920,00		Vlastní
276	358216054	Stykač 3RT 1023-1BB40, vel. 25	kus	6,00000	1 290,00	7 740,00		Vlastní
277	34562340	Svorkovnice 380 V bakelitová 6339-07 přístrojová	kus	20,00000	59,00	1 180,00	SPCM	RTS 18/ I
278	35712339	Skříň rozvaděčová NP 65-0808040	kus	1,00000	6 180,00	6 180,00	SPCM	RTS 18/ I
279	35822426	Jistič do 63 A 3pólový charakter. C LPN-25C-3	kus	6,00000	988,00	5 928,00	SPCM	RTS 16/ I
280	35822484	Jistič do 63 A 3+N pólový charakter.C LPN-50C-3N	kus	3,00000	3 420,00	10 260,00	SPCM	RTS 16/ I
Díl: M22		**Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky**				**61 960,00**		
281	222280001R00	SEKU, SYKY, SYKFY do 6 mm vně.prům. na příchytkách	m	220,00000	28,00	6 160,00		RTS 18/ I
282	222482001	D+M Zabezpečovacího zařízení	kpl	1,00000	55 800,00	55 800,00		Vlastní
Díl: M33		**Montáže dopravních zařízení a vah**				**1 454 000,00**		
283	330530209R00	Montaž výtahového stroje do nosnosti 1600 kg	kus	1,00000	55 000,00	55 000,00		RTS 15/ II
284	330750001	D+M osobního lanového výtahu	kus	1,00000	645 000,00	645 000,00		Vlastní
285	330750002	D+M konstrukce výtahové šachty	kus	1,00000	380 000,00	380 000,00		Vlastní
286	47131430	Výtah chodníkový sloupový GEDA 500Z	kus	1,00000	374 000,00	374 000,00	SPCM	RTS 18/ I
Díl: VN		**Vedlejší náklady**				**255 000,00**		
308	VRN0	Kulturní památka	Soubor	1,00000	255 000,00	255 000,00		Vlastní

Celkem	**5 991 865,28**



V Jesenici dne 3.8.2019

.....
Zdeněk Učík - předseda představenstva

DROPS GROUP a.s.
stavební firma
Oráčovská 416, 270 33 Jesenice
Tel.: 313 599 408, - 385, - 822
DIČ: CZ27641066