SMLOUVA O DÍLO Č. 4/2017

čl. 1. Smluvní strany

1.01. Objednatel: **Obec KOUNOV**
517 92 Kounov čp. 51
zastoupený: panem Jaroslavem Baškem, starostou obce
IČO: 00274992
DIČ:
bank.spojení: KB Dobruška
č.ú.: 9221571/0100
tel.č.: 494 664 196
fax.č.: 494 664 224
E-mail: kounov@dobruska.cz
dále jen „**objednatel**"

a

1.02. Zhotovitel: STAVITELSTVÍ DS s.r.o.
Mírová 1446, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
zastoupený: Ing. Josefem Přibylem, jednatelem
IČO: 25932381
DIČ: CZ25932381
bank. spojení: KB a.s., Rychnov nad Kněžnou
číslo účtu: 19-8581890297/0100
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat: Ing. Josef Přibyl
Ve věcech plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat: Ing. Josef Přibyl
Telefon: 603 240 802
Fax.: -----
E-mail: pribyl@stavitelstvids.cz
Zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddílu C, vložce č. 15529

dále jen „**zhotovitel**"

Uzavírají podle ust. §2586 a následujících občanského zákoníku 89/2012 Sb. tuto smlouvu o dílo:

Akce: **„Dokončení stavby č.18 - Rekonstrukce komunikace v Rozkoši"**
Projekt dokončení stavby č.18 - Rekonstrukce komunikace v Rozkoši je zaměřen na dokončení rekonstrukce místní komunikace(MK), která započala v rámci odstranění havarijního stavu obce po povodni v r. 1998. Na rekonstrukci je vypracován projekt a vydáno st. povolení s nabytím právní moci 27.10.1999. Rekonstrukce komunikace je v délce cca 266 m šířky cca 3 m přes most č. 8 přes Plasnický potok. Ze stavby je již vybudováno napojení na stávající silnici II. třídy č. 309 Kounov – Deštné v O.h. Oprava MK bude provedena k nemovitosti čp. 23 na parcele p.č. 115 v k.ú. Kounov u Dobrušky. Odvodnění komunikace je jednostranným sklonem vozovky na stávající terén skloněný k vodoteči.
Konkrétní technické řešení je popsáno v průvodní zprávě a projektu. Další tech. údaje jsou uvedeny v projektu stavby, který je k dispozici u objednatele.
Obchodní názvy výrobků uvedené v zadávacím výkazu výměr slouží pouze jako technická specifikace díla a objednatel umožňuje použít jiný výrobek se shodnými, nebo obdobnými vlastnostmi. V takovémto případě uchazeč vyspecifikuje konkrétní nabízený výrobek.

čl. 2. Základní ustanovení

2.01. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit a předat objednateli funkční dílo dle předmětu této smlouvy (čl.3.).
Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zaplatit cenu dle čl.4. této smlouvy.

2.02. Smlouva nabývá účinnosti a platnosti (v souladu s §1724 a následných ustanovení občanského zákoníku) dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2.03. Veškeré změny a dodatky k této smlouvě o dílo musí být (před vlastní realizací dodatku) provedeny písemnou formou s uvedením, že se jedná o dodatek k této smlouvě. Dodatky musí být postupně číslovány a vstupují v platnost a účinnost v souladu s článkem 2.02. této smlouvy.

čl. 3. Předmět smlouvy

3.01. Zhotovitel se ve smyslu základních ustanovení, uvedených v čl. 2. této smlouvy, zavazuje zhotovit a dodat na místo plnění funkční dílo, tzn. provést akci **Dokončení stavby č.18 - Rekonstrukce komunikace v Rozkoši** v rozsahu podle bodu 3.02. této smlouvy, dle požadavků objednatele (stavbyvedoucího) a na základě skutečného stavu v místě plnění díla. Dohodnutý předmět plnění provede v místě plnění díla tak, že co je třeba obstará, vyrobí, zajistí, dodá, dopraví, smontuje, zabuduje, zkompletuje.

Součástí zhotovení díla je dodání všech dokladů, tj. průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, že dodávané výrobky či jejich komponenty dle této smlouvy o dílo budou odpovídat příslušným nařízením vlády o technických požadavcích na tyto výrobky a rovněž budou dodrženy předpisy vztahující se k posuzování. Zhotovitel předá objednateli ve všech případech prohlášení o shodě, dodací listy, záruční listy, protokoly o provedených zkouškách, Kopie stavebního, popř. montážního deníku zhotovitele a další doklady nutné k provozování díla dle platných ČSN, které smluvní strany budou tímto považovat za závazné.

3.02. Specifikace předmětu smlouvy:

Výchozím podkladem je výkaz výměr, který zhotovitel obdržel a která byla podkladem pro stanovení nabídkové ceny.
Detailní položkový rozpis rozsahu prací je uveden v cenové nabídce, viz. příloha č. 1 této smlouvy
Přípomoci standardně příslušející zhotoviteli, zejména přesun hmot, úklid odpadů vzniklých činností zhotovitele atd. , jsou povinností zhotovitele a jejich provedení je zahrnuto v ceně díla dle čl. 4 této smlouvy o dílo.

3.03. Veškeré změny předmětu smlouvy (vyplývající z dodatečných požadavků objednatele) musí být před vlastní realizací odsouhlaseny pracovníkem objednatele, oprávněným jednat ve věcech plnění dodávky a převzetí prací dle bodu 1.01. této smlouvy a provedeny formou dodatku k této smlouvě dle bodu 2.03. této smlouvy.

3.04. Místo plnění: parc. č. 1876/1, 1875/1, 1816/1, 1200/1 a 1868/1 v k.ú. Kounov u Dobrušky

čl. 4. Cena díla

4.01. Cena díla v rozsahu dle čl.3. této smlouvy se dohodou stanovuje jako cena maximální a platná po celou dobu realizace díla ve výši :

Cena bez DPH celkem	**1 005 008,20 Kč**
DPH 21 %	**211 051,72 Kč**
Cena celkem včetně DPH	**1 216 059,92 Kč**

(slovy: ≈ jeden milion pět tisíc osm korun českých dvacet haléřů≈
k této ceně bude dopočtena DPH podle platných předpisů)

4.02. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy dle bodu 3.03. této smlouvy, musí být před vlastní realizací písemně odsouhlaseny pracovníkem objednatele, oprávněným jednat ve věcech plnění dodávky a provedeny formou dodatku k této smlouvě dle bodu 2.03. této smlouvy.

čl. 5. Platební podmínky

5.01. Cena díla bude placena na základě měsíčních daňových dokladů - faktur podle soupisů provedených prací, které jsou nedílnou přílohou každé faktury. Každý soupis prací bude odsouhlasen a podepsán zástupci obou smluvních stran. Platby měsíčních faktur budou hrazeny do výše 90%, 10% tvoří pozastávka, která bude doplacena po odstranění všech vad a nedodělků po předání díla.

5.02. Platby objednatele vůči zhotoviteli budou prováděny v Kč.

5.03. Do 15-ti dnů po předání a převzetí dokončeného díla (dle čl. 3. této smlouvy) objednatelem, vystaví zhotovitel konečný daňový doklad, který bude mít veškeré náležitosti stanovené zákonem o DPH a touto smlouvou.
Objednatel si vyhrazuje právo na pozastávku ve výši 10% z ceny díla na odstranění případných drobných vad a nedodělků specifikovaných v předávacím protokolu.

5.04. Splatnost daňových dokladů je 30 dnů po doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že daňový doklad byl objednateli doručen 3 dny po jeho odeslání.

5.05. Daňové doklady musí obsahovat tyto náležitosti:
- číslo smlouvy
- název stavby
- firmu (jméno, příjmení) a sídlo objednatele a zhotovitele
- IČO a DIČ objednatele a zhotovitele
- údaj o zápisu zhotovitele do obchodního rejstříku
- předmět dodávky a den jejího splnění
- účtovanou částku rozdělenou na vlastní platbu a DPH
- splatnost daňového dokladu v souladu se smlouvou
- razítko a podpis zhotovitele
- oboustranně odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací nebo předávací protokol (jako přílohu)

čl. 6. Termín zhotovení díla

6.01. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předmětu této smlouvy v termínu:

předání a převzetí staveniště a zahájení prací	**- srpen 2017**
kompletní dokončení díla	**- 30.09.2017**
předání a převzetí díla	**- 30.09.2017**
vyklizení místa plnění díla	**- 11.10.2017**

6.02. Dílo se považuje za objednatelem převzaté, je-li splněna dodávka v celém rozsahu tak, jak ji vymezuje předmět smlouvy v čl.3. této smlouvy. O tomto předání se sepíše protokol o předání a převzetí. Objednatel může dílo převzít i v případě, vykazuje-li drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání předmětu smlouvy dle čl.3. této smlouvy k účelu, ke kterému bylo určeno.

čl. 7. Záruky

7.01. Zhotovitel je povinen dodržet ustanovení § 2593, § 2594, § 2595 občanského zákoníku v platném znění.

7.02. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na místě plnění objednatelem vůči investorovi.

7.03. Zhotovitel poskytne objednateli na zhotovené dílo záruku v délce **36** měsíců.

7.04. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívání díla k účelu, ke kterému jej objednatel objednal.

7.05. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou v průběhu záruční lhůty v důsledku neodborných zásahů ze strany objednatele resp. budoucího uživatele.

7.06. Jako součást záručního servisu provede zhotovitel minimálně 1-krát za rok (po celou dobu záruční lhůty) prohlídku předmětu této smlouvy, ze které vypracuje zjišťovací protokol a následně, v termínech stanovených objednatelem, provede bezplatné odstranění případně zjištěných záručních vad.

čl. 8. Servis – odstraňování záručních vad

8.01. Zhotovitel zajistí záruční servis bezplatně tak, že do 5 dnů provede obhlídku na místě, posouzení oprávněnosti vady a písemně sdělí objednateli způsob technického provedení a navržený termín opravy. Objednatel do 5 dnů po obdržení vyjádření zhotovitele sdělí zhotoviteli, zda souhlasí s řešením a v jakém

termínu je zhotovitel povinen závadu odstranit. Termín opravy bude objednatelem stanoven s přihlédnutím k technologickým podmínkám a případné nutnosti zajistit náhradní díly, materiál apod.

8.02. V případě havarijní poruchy pracovníci nastoupí na opravu ihned, bez ohledu na denní či noční hodinu a na pracovní či volné dny. Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti dle bodu 8.01 dodatečně v termínech dle bodu 8.01. Za havarijní vadu se považují vady ohrožující život či zdraví osob, nebo vady, které způsobí, nebo mohou způsobit škodu.

8.03. Zhotovitel opraví vadu díla v termínu stanoveném v bodu 8.01 této smlouvy.

8.04. V případě že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající z bodu 8.01., 8.02 této smlouvy, nebo vada nebude odstraněna v termínu stanoveném objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit vadu sám (nebo prostřednictvím třetí osoby) na náklady zhotovitele a toto své rozhodnutí sdělí zhotoviteli. Zároveň je zhotovitel povinen uhradit objednateli případné škody vzniklé objednateli porušením svých povinností zhotovitele.

čl. 9. Porušení smluvních ujednání - sankce

9.01. Objednatel umožní zhotoviteli po zahájení plnění pokračovat ve zhotovení plynule bez vážných překážek a větších omezení.

9.02. Nedodrží-li zhotovitel termíny pro provedení díla nebo vyklizení místa plnění dle čl.6. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši: **1 000,00 Kč** za každý započatý den prodlení s termínem předání díla. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

9.03. V případě opoždění objednatele s placením má zhotovitel právo na úrok z prodlení ve výši dle občanského zákoníku v platném znění, a to až do výše **0,05 %** z nezaplacené částky za každý den prodlení.

9.04. Neodstraní-li zhotovitel případné vady díla ze strany zhotovitele, specifikované v předávacím protokolu, v termínech stanovených objednatelem v předávacím protokolu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši: **1 000,00 Kč** za každý den prodlení.

9.05. Nesplní-li zhotovitel svoji povinnost provést prohlídku na místě, posoudit vady a písemně sdělit objednateli způsob technického provedení a navrhnout termín opravy do 5 dnů od nahlášení dle bodu 8.01 této smlouvy, uhradí objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši **10 000,00 Kč** za každou vadu.

9.06. Jestliže zhotovitel neodstraní vady v termínu určeném objednatelem dle bodu 8.01., zaplatí smluvní pokutu ve výši **1 000,00 Kč** za každý započatý den prodlení a vadu.

9.07. V případě závažného porušení bezpečnostních opatření dle čl.12. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,0 Kč** za každý případ.

9.08. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele. Smluvní pokuty lze kumulovat.

čl. 10. Spolupůsobení objednatele

10.01. Pro zabezpečení splnění předmětu této smlouvy objednatel zajistí stavební připravenost pro zahájení prací, tj. provede stavební připravenost, podle projektové dokumentace. Požadavky zhotovitele budou sdělovány stavebnímu dozoru objednatele Ing. Tomáš Vondráček tel. 773 973 379 písemně zápisem do stavebního deníku min. 3 dny před jejich nutnou potřebou. Při nedodržení tohoto ustanovení není objednatel zodpovědný za zdržení prací zhotovitele.

10.02. Objednatel poskytne zhotoviteli základní připojovací body elektrické energie. Rozsah, předpokládaná spotřeba energií a způsob její úhrady bude dohodnut při předání staveniště. O předání a převzetí staveniště sepíší obě smluvní strany protokol.

čl. 11. Způsob provádění díla

11.01. Veškeré činnosti při realizaci díla (dle čl. 3. předmět smlouvy), které nejsou touto smlouvou vysloveně označeny jako povinnosti objednatele, jsou povinností zhotovitele a jsou zahrnuty v celkové ceně za dílo, uvedené v čl. 4. této smlouvy.

11.02. Zhotovitel se zavazuje udržovat průběžně pořádek na pracovišti a po skončení realizace díla provést jeho úklid. Dále je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady veškeré odpady a obaly, které vzniknou při jeho plnění předmětu smlouvy dle čl. 3. této smlouvy. Současně předloží objednateli doklady o zabezpečení likvidace odpadů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících.

11.03. Zhotovitel zajistí potřebnou technologickou a časovou součinnost dle potřeb objednatele nebo třetí osoby.

11.04. Ve smyslu ustanovení §2624 občanského zákoníku nese zhotovitel, do doby předání díla bez vad a nedodělků na místě plnění, nebezpečí škody na zhotovené věci zhotovitel.

11.05. Zhotovitel prokazatelně vyzve zástupce objednatele, oprávněného jednat ve věcech plnění dodávky, a převzetí prací dle této smlouvy k převzetí díla min. 1 den předem. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis, potvrzený oběma smluvními stranami.

11.06. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací na díle stavební deník, minimálně v rozsahu stanoveném v příloze č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Ministerstva pro místní rozvoj, o dokumentaci staveb. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, odchylky prováděných prací od prováděcí dokumentace, jakož i údaje nutné k posouzení provedených prací orgány státní správy. Denní záznamy se zpravidla zapisují v den, kdy byly provedeny práce tvořící obsah těchto záznamů. Zhotovitel je povinen odpovídat na zápisy ve stavebním deníku, provedené objednatelem do 2 pracovních dnů. Neodpoví-li v tomto termínu, znamená to, že s provedeným zápisem souhlasí. Zhotovitel je povinen veškeré zápisy bez zbytečného prodlení zpřístupnit objednateli, tzn. účinnost těchto zápisů vůči objednateli nastává teprve dnem, kdy objednatel svým podpisem stvrdí jejich existenci.

Stavební deník musí být v průběhu realizace díla oběma smluvním stranám trvale přístupný a jeho listy musí být očíslovány. Stavební deník musí být veden do předání a převzetí díla akce bez vad a nedodělků objednatelem.

11.07. Zhotovitel umožní pracovníkům dozoru objednatele a investora akce provádět ve dnech prací na staveništi dozor.

11.08. Povinností dodavatele je dodávat výrobky, provádět dílo a poskytovat služby způsobem, který nepoškozuje žádnou složku životního prostředí. Technický stav prostředků zhotovitele musí odpovídat požadavkům na kvalitu provádění prací, bezpečnost práce a ochranu životního prostředí. Zhotovitel je povinen se řídit havarijním plánem pro příslušné pracoviště, stavbu. Zhotovitel je povinen seznámit objednatele a objednatel zhotovitele s riziky a enviromentálními aspekty prací. Zhotovitel je povinen zajistit u všech svých zaměstnanců a kooperujících partnerů dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a protipožární ochraně a je povinen je vybavit odpovídajícími osobními ochrannými pracovními pomůckami.

čl. 12. Bezpečnostní opatření

12.01. Zhotovitel se zavazuje dodržet platné bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na pracovišti objednatele. Zhotovitel určí odpovědného pracovníka, který bude zodpovídat za dodržování platných bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických předpisů na pracovištích objednatele a bude uveden v zápisu o předání staveniště.

12.02. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob nebo k ohrožení technického stavu objektu.

čl. 13 Odpovědnost za škody

13.01. Zhotovitel odpovídá za škody vč. ekologických, které způsobí objednateli nebo třetí osobě. Zhotovitel dále odpovídá a ručí za veškeré škody vzniklé zcizením nebo poškozením a příp. jiné, které byly způsobeny objednateli nebo třetí osobě nedbalostí zhotovitele na místě plnění díla. Tyto škody se zhotovitel zavazuje objednateli nebo jinému poškozenému uhradit v plné výši a sjednat nápravu uvedením do původního stavu nejpozději do termínu předání díla dle této smlouvy.

13.02. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že odpovídá i za škodu, která byla způsobena okolnostmi, jež mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo použito při plnění závazků vyplývajících z této smlouvy o dílo, dle ustanovení § 2924 obč. zák. v úplném znění.

čl. 14. Odstoupení od smlouvy

14.01. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, nebo v případě vyšší moci.

14.02. V případě odstoupení objednatele od smlouvy, dle článku 14.01. této smlouvy, náleží zhotoviteli cena za prokazatelně vynaložené náklady ke dni odstoupení od smlouvy.

14.03. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem.

Za podstatné porušení smlouvy se považuje:

- neplnění sjednaných termínů a dalších závazků vyplývajících z této smlouvy,

- jestliže zhotovitel provádí dílo nekvalitně či vadně nebo nerespektuje požadavky objednatele

14.04. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že bude objednatel v prodlení s placením delším než 30 dnů.

14.05. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou.

čl. 15. Závěrečná ustanovení

15.01. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

15.02. Tato smlouva může být změněna pouze písemnou formou statutárním orgánem zhotovitele a objednatele.

15.03. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny touto smlouvou, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění.

čl. 16. Přílohy

16.01. Nedílnou přílohou této smlouvy je:
Příloha č. 1 – Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele
Příloha č. 2 – Průvodní zpráva zpracovaná ing. Janou Kasovou SUDOP Plzeň a.s.

V Rychnově nad Kněžnou, dne 21 -08- 2017

Kounov, dne 21 -08- 2017

STAVITELSTVÍ DS s.r.o.
Mírová 1446
516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČ 25932381 DIČ CZ25932381

Zhotovitel
Za STAVITELSTVÍ DS s.r.o.
Ing. Josef Přibyl, jednatel společnosti

OBEC KOUNOV
517 92 p. Kounov
okr. Rychnov n. Kn.
IČ: 00274992

Objednatel
Obec Kounov, Kounov 51, 51792 IČ 00274992
zastoupený Ing. Jaroslavem Baškem, starostou

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: **č. 18 Rekonstrukce komunikace v Rozkoši**
Objekt: **Komunikace**

Objednatel: Obec Kounov
Zhotovitel: STAVITELSTVÍ DS s.r.o.
Místo: Kounov

Zpracoval: Ing. Josef Přibyl
Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**961 730,20**
		1	**Zemní práce**				**166 828,80**
1	001	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	4,380	50,00	219,00
2	001	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	382,840	100,00	38 284,00
3	001	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	382,840	20,00	7 656,80
4	001	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	132,040	60,00	7 922,40
5	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	250,800	148,00	37 118,40
6	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	132,040	160,00	21 126,40
7	001	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	102,740	60,00	6 164,40
8	001	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m2	71,820	35,00	2 513,70
9	*583*	*583336780*	*štěrkodrť frakce 0-32*	*t*	*8,060*	*420,00*	3 385,20
10	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	501,600	20,00	10 032,00
11	001	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	29,300	272,00	7 969,60
12	001	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	43,890	40,00	1 755,60
13	231	181411132	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	43,890	50,00	2 194,50
14	*005*	*005724100*	*travní směs*	*kg*	*1,320*	*120,00*	158,40
15	001	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1016,420	20,00	20 328,40
		5	**Komunikace pozemní**				**723 037,10**
16	221	564752114	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 180 mm	m2	969,590	220,00	213 309,80
17	221	564861113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 220 mm	m2	997,290	150,00	149 593,50
18	221	577154211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	923,420	390,00	360 133,80
		9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**41 900,00**
19	221	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	177,00	177,00
20	*404*	*404440000*	*DZ reflexní P4, Js 90 cm, Al*	*kus*	*1,000*	*1 600,00*	1 600,00
21	221	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	1,000	805,00	805,00
22	*404*	*404440001*	*Sloupek pro DZ, délky 3,5 m*	*kus*	*1,000*	*1 200,00*	1 200,00
23	221	914111121	Instalace patky	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
24	*404*	*404440010*	*Patka pro DZ - Al*	*kus*	*1,000*	*620,00*	620,00

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: **č. 18 Rekonstrukce komunikace v Rozkoši**
Objekt: **Komunikace**

Objednatel: Obec Kounov
Zhotovitel: STAVITELSTVÍ DS s.r.o.
Místo: Kounov

Zpracoval: Ing. Josef Přibyl
Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
25	221	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	64,000	252,00	16 128,00
26	*592*	*592270000R1*	*příkopová tvárnice 33 x 65 x 8 cm*	*kus*	*194,000*	*105,00*	20 370,00
		998	**Přesun hmot**				**29 964,30**
27	221	998225111	Přesun hmot pro pozemni komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	998,810	30,00	29 964,30
		VRN	**Vedlejší rozpočtové náklady**				**43 278,00**
		VRN3	**Zařízení staveniště**				**33 661,00**
28	000	030001000	Zařízení staveniště (3,5%)	soub	1,000	33 661,00	33 661,00
		VRN9	**Ostatní náklady**				**9 617,00**
29	000	090001000	Ostatní náklady (vytyčení podzemních sítí + DIO) (1%)	soub	1,000	9 617,00	9 617,00

Celkem **1 005 008,20**