rolinka
městí 42
rolinka

Evidenční razítko smluv Města Karolinky ①
Číslo smlouvy: MUDOD/2966/2018-100
Dodatek číslo: č. 1
Skartační znak/lhůta: 56:6 V5
Datum evidence: 21. 09. 2018
Zpracovatel: A

Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO
na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Oprava místních komunikací c59,c58,c58/1,c63 v k.ú. Karolinka“

Smluvní strany:

Objednatel:	**Město Karolinka**
Se sídlem:	**Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka**
Zastoupené:	**Marií Chovanečkovou, starostkou města**
IČ:	**00303909**
DIČ:	**CZ00303909**
Bankovní spojení:	**Česká spořitelna, a.s., pobočka Karolinka**
Číslo účtu:	**176530819/0800**

dále jako „Objednatel“

Zhotovitel:	**MOBIKO plus a.s.**
Se sídlem:	**Hranická 293/5, 757 01 Valašské Meziříčí**
IČ:	**26788675**
DIČ:	**CZ26788675**
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s. Valašské Meziříčí
Číslo účtu:	**94-2644980277/0100**

Zapsán v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl B , vložka 2634
Zastoupený : Ing. Petrem Zimou , předsedou představenstva
dále jako „Zhotovitel“

I.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že spolu dne 9.7.2018 uzavřely Smlouvu o dílo č. MU/SOD/2869/2018-100 jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky s názvem : **„Oprava místních komunikací c59,c58,c58/1,c63 v k.ú. Karolinka“** ke které následně uzavřely tento dodatek.

II.

Smluvní strany se v souladu s ust § 222 odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dohodly na tomto dodatku č. 1 k předmětné smlouvě, který upravuje změnu původního předmětu díla a změnu ceny díla ve vazbě na tuto úpravu předmětu díla.

III.
Změna smlouvy

1) Rozsah díla sjednaný v původní smlouvě o dílo se upřesňuje o práce a dodávky, jejichž přesnější vymezení je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto dodatku.
2) Ve vazbě na změnu rozsahu díla se celková cena díla sjednaná v čl. III odst. 1. smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 se mění takto:

Cena díla dle SOD	1 360 202,8 Kč bez DPH
Cena dodatečného díla dle dodatku č.1	-143 160,0 Kč bez DPH
Celková cena díla	1 217 042,8 Kč bez DPH

3) Smluvní strany se dohodly, že upravení předmětu díla nemá vliv na celkovou sjednanou dobu realizace a termín dokončení díla.

IV.

1) V ostatním zůstává smlouva o dílo nedotčena.
2) Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.
3) Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a jejího dodatku č.1 a s tímto bezvýhradně souhlasí. Tento dodatek č.1 uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
4) Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ho podepíše jako druhá.
5) Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Karolinka na svém 158 zasedání. Jednání dne 20.9.2018 usnesením č. 158/1593

Přílohy:

1. Seznam prací a dodávek

V Karolince dne
za objednatele :

MĚSTO
756 05 KAROLINKA

.....
Marie Chovanečková
starostka města

Ve Valašské Meziříčí dne
za zhotovitele:

MOBIKO plus a.s.
Hranická 293/5
757 01 Valašské Meziříčí
DIČ: CZ26788675
tel.: 573 034 401 -7-

.....
Ing. Petrem Zimou ,
předsedou představenstva

REKAPITULACE VCP x MNP

Stavba: 2017-10_1 Oprava místních komunikací c59, c58, c58/1, c63 v k.ú. Karolinka

Číslo	Název	Cena celkem bez DPH	DPH	Cena celkem vč DPH
SO 101	**c59**			
1	Uznatelné	**-103 515**	**-21 738**	**-125 253**
SO 102	**c58**			
1	Uznatelné	**-35 363**	**-7 426**	**-42 789**
SO 103	**c58/1**			
1	Uznatelné	**-36 623**	**-7 691**	**-44 314**
SO 104	**c63**			
1	Uznatelné	**-115 773**	**-24 312**	**-140 085**
VCP				
		148 114	**31 104**	**179 218**
Celkem za stavbu		**-143 160**	**-30 064**	**-173 224**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-10_1	Oprava místních komunikací c59, c58, c58/1, c63 v k.ú. Karolinka
O:	SO 101	c59
R:	1	Uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**-14 740,00**
1	113151319R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase, tloušťky 40 mm	m2	335,00000	-44,00	-14 740,00
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,				
		c59 : 1290		1 290,00000		
Díl: 5		**Komunikace**				**-88 775,00**
3	565151111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm	m2	335,00000	-265,00	-88 775,00
		s rozprostřením a zhutněním				
		včetně naložení na dopravní prostředek a složení,				
Celkem						**-103 515**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-10_1	Oprava místních komunikací c59, c58, c58/1, c63 v k.ú. Karolinka
O:	SO 102	c58
R:	1	Uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**-8 200,00**
1	113151319R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase, tloušťky 100 mm	m2	205,00000	-40,00	-8 200,00
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,				
		c58 : 205		205,00000		
Díl: 5		**Komunikace**				**-27 162,50**
2	565151111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm	m2	102,50000	-265,00	-27 162,50
		s rozprostřením a zhutněním				
		102,50000		102,50000		
		Celkem				**-35 363**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-10_1	Oprava místních komunikací c59, c58, c58/1, c63 v k.ú. Karolinka
O:	SO 103	c58/1
R:	1	Uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**-9 460,00**
1	113151319R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase, tloušťky 100 mm	m2	215,00000	-44,00	-9 460,00
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné				
		c58/1 : 215		215,00000		
Díl: 5		**Komunikace**				**-27 162,50**
2	565151111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm	m2	102,50000	-265,00	-27 162,50
		s rozprostřením a zhutněním				
		102,50000		102,50000		
	Celkem					**-36 623**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-10_1	Oprava místních komunikací c59, c58, c58/1, c63 v k.ú. Karolinka
O:	SO 104	c63
R:	1	Uznatelné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**-8 448,00**
1	113151319R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm s překážkami v trase, tloušťky 40 mm	m2	192,00000	-44,00	-8 448,00
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,				
		c63 : 320		320,00000		
Díl: 5		**Komunikace**				**-107 325,00**
2	565151111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm	m2	405,00000	-265,00	-107 325,00
		s rozprostřením a zhutněním				
		c63 : 405		405,00000		
		včetně naložení na dopravní prostředek a složení,				
	Celkem					**-115 773**

Položkový rozpočet VCP

Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena
HSV	**Zemní práce**					**11 715,05**
132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	7,200	987,00	1,000	7 106,40
132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	7,200	126,44	1,000	910,37
162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	7,200	125,00	1,000	900,00
167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	7,200	150,00	1,000	1 080,00
171201201	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných na skládky	m3	7,200	19,90	1,000	143,28
171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	12,600	125,00	1,000	1 575,00
8	**Trubní vedení**					**21 398,59**
451572111R(	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm	m3	2,420	712,000	0,900	1 723,04
175111101	Obsypání potrubí ručně štěrkodrtí	m3	5,300	203,420	1,000	1 078,13
RA000001	Trubka KG DN 160 specifikace	m	27,000	302,000	1,000	8 154,00
212999999	Štěrkodrť na obsyp specifikace vč. dopravy	m3	5,300	566,000	1,000	2 999,80
891148211	Dodávka tvarovek kolenaDN 125	kus	8,000	407,000	1,000	3 256,00
857391131	Montáž napojení potrubí, výsek, výřez	kus	1,000	1 820,000	1,000	1 820,00
451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	2,450	492,54	1,000	1 206,72
919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	19,000	61,10	1,000	1 160,90
	Žlab					**115 000,00**
RAA0002	Dodávka a montáž PB žlabu	mb	10,000	11 500,00	1,000	115 000,000
	Celkem					**148 113,64**