

STATUT MĚSTSKÉ
MĚSTSKÁ ČÁST
BRNO
MĚSTSKÁ ČÁST
BRNO-SEVER
Oddělení
pro správu
oblastí
bydlení
a občanské
části
Bratislav
a 70, č. 11-17 BRNO -12-

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
(dále jen *smlouva*)

č. sml. 2018/3172/OB/975/VZMR

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Statutární město Brno, Městská část Brno-sever
se sídlem Bratislavská 70, 601 47 Brno
IČ: 44 99 27 85
DIČ: CZ44992785
Zastoupená: Mgr. Martinem Malečkem, starostou
K podpisu pověřen: Ing. Rostislav Hakl, místostarosta
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 7227850247/0100

*dále jen **objednatel***

Zhotovitel:

Bukoma group, s.r.o.
se sídlem Bukovinka 196, 679 05 Bukovinka
IČ: 01986651
DIČ: CZ01986651
Zastoupená: Jaroslavem Žabenským
Bankovní spojení: FIO, č. účtu: 2100488997/2010
Vedený u Krajského soudu Brno, oddíl C, vložka 79938

*dále jen **zhotovitel***

II. PŘEDMĚT DÍLA

- 1) Předmět smlouvy:
„Oprava ležaté kanalizace BD nám. SNP 12-17 v Brně“
- 2) Zhotovitel se zavazuje provést na bytových domech nám. SNP č. or. 12, 13, 14, 15, 16 a 17 č. pop. 1120, 1121, 1122, 1123, 1124 a 1125 vše v k. ú. Černá Pole v Brně opravy ležaté kanalizace. Podrobnější popis a rozsah požadovaných prací je uveden v položkovém rozpočtu z nabídky zhotovitele s ohledem na provedenou veřejnou zakázku malého rozsahu, který je nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 1). Objednatel se zavazuje zaplatit za to zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 3) Tato zakázka je realizována na základě provedeného poptávkového řízení s tím, že v rámci tohoto byla nabídka od společnosti Bukoma group, s.r.o. s ohledem na hodnotící kritérium, vybrána jako nejvýhodnější.
- 4) Výlučným vlastníkem domů na ul. náměstí SNP č.p./č.or. 1123/15, 1124/16 a 1125/17 v Brně vše v k. ú. Černá Pole je statutární město Brno s tím, že tyto objekty jsou svěřeny do správy MČ Brno-sever. Objekty na ul. náměstí SNP č.p./č.or. 1120/12, 1121/13 a 1122/14 v Brně vše v k. ú. Černá Pole spravuje „Společenství pro dům náměstí SNP 12-14, Brno“ IČ 29297826 (dále jen „společenství“) s tím, že statutární město Brno v těchto domech vlastní na společných částech domu podíl 342214/352923. Stavby stojí na pozemcích parc. č. 418, 419, 420, 421, 422 a 423 vše v k. ú. Černá Pole, které jsou ve výlučném vlastnictví statutárního města Brna.
- 5) Statutární město Brno, MČ Brno-sever a společenství spolu dne 27.08.2018 uzavřeli Dohodu o realizaci společných oprav č. 2018/3139/OB/951/SVJ.

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 1) Zahájení prací k provedení díla se stanoví od data podpisu této smlouvy.
- 2) Práce dle čl. II. této smlouvy budou dokončeny nejpozději v termínu **do 15.12.2018.**
- 3) Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo podle požadavku objednatele, a to v termínu uvedeném v odst. 2 tohoto článku.
- 4) Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání odsouhlaseného a projednaného Díla (nebo jeho části) Objednatelem bez vad a nedodělků.
- 5) V případě nedodržení termínu je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý i započatý den prodlení z odměny za dílčí činnost, s níž je zhotovitel v prodlení. Nárok objednatele na náhradu případné škody zůstává zaplacením smluvní pokuty nedotčen.
- 6) Bude-li způsobeno prodlení plnění z důvodů neposkytnutí součinnosti Objednatele či v důsledku jiných skutečností Zhotovitelem prokazatelně nezaviněných (tzv. vyšší mocí - okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných, neodvratitelných událostí mimořádné povahy, které mají bezprostřední vliv na plnění této smlouvy), prodlužuje se o dobu prodlení i termín dokončení Díla.

IV. CENA PLNĚNÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 1) Cena za řádně zhotovené a předané Dílo dle čl. II. této smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši

1.759.372,00 Kč bez DPH

(slovy: jeden milion sedm set padesát devět tisíc tři sta sedmdesát dva korun českých)

(DPH – režim přenesení daňové povinnosti)

- 2) Na tyto práce bude uplatněna přenesená daňová povinnost podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, kód CZ-CPA 41-43.
- 3) Dílčí plnění za Dílo se sjednává takto:

Nám. SNP 1120/12	292.401,00 Kč bez DPH
Nám. SNP 1121/13	294.020,00 Kč bez DPH
Nám. SNP 1122/14	292.407,00 Kč bez DPH
Nám. SNP 1123/15	294.067,00 Kč bez DPH
Nám. SNP 1124/16	292.409,00 Kč bez DPH
Nám. SNP 1125/17	294.068,00 Kč bez DPH

- 4) Objednatel prohlašuje, že má zabezpečeno finanční krytí předmětu díla dle čl. II. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností.
- 5) Dohodnutá cena je cenou konečnou.
- 6) Objednatel neposkytuje zálohy.
- 7) Dílčí fakturace za částečné splnění předmětu smlouvy je možná.
- 8) Zhotovitel je oprávněn fakturovat dílčí měsíční plnění, a to na základě zápisu o provedení prací (zjišťovacího protokolu). První dílčí daňový doklad (fakturu) je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve poslední pracovní den měsíce, ve kterém započal s prováděním díla. Konečný daňový doklad bude zhotovitelem vystaven do 14 dnů po řádném a bezvadném předání a převzetí díla.
- 9) Každá faktura vystavená zhotovitelem bude obsahovat členění fakturované ceny po jednotlivých objektech, kterých se práce týkaly.
- 10) Součástí faktury (daňového dokladu) musí být výkaz o provedení práce, který bude potvrzen odpovědným pracovníkem objednatele ještě před vlastní fakturací. Jeho originál bude přiložen k vystavené faktuře. Objednatel si vyhrazuje právo výkaz o provedení práce neschválit a nepotvrdit v případě, že tento neodpovídá rozsahu provedených prací. Účastníci výslovně

vylučují uplatnění ustanovení § 2611 zákona č. 89/2012 Sb. (dále o.z.), pro vztahy založené touto smlouvou.

- 11) Objednatel se zavazuje zaplatit cenu za provedení dílčích prací na základě faktury vystavené zhotovitelem.
- 12) Splatnost faktury činí 21 dní od data doručení objednateli. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších změn a doplňků. Fakturu, která neobsahuje tyto náležitosti nebo jsou-li uvedeny nesprávně a neúplně, je objednatel oprávněn do data splatnosti vrátit. Při nezaplacení takto vystaveného dokladu není objednatel v prodlení se zaplacením. Po doručení řádně vystaveného daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.
- 13) Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení daňového dokladu nemá nárok na úrok z prodlení. Vrátí-li objednatel daňový doklad neoprávněně, zašle zhotovitel do 3 dnů daňový doklad zpět s příslušným vysvětlením a původními termíny splatnosti.
- 14) Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele u peněžního ústavu uvedeného v záhlaví této smlouvy.
- 15) V případě zjištěných nedostatků při předání díla bude objednatel v případě zhotovitele uplatněna pozastávka ve výši 10% z fakturované ceny díla. Pozastavenou částku uhradí objednatel zhotoviteli po odstranění všech případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.
- 16) Příslušná platná sazba DPH bude účtována Zhotovitelem dle předpisů platných v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH nese odpovědnost Zhotovitel.
- 17) Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s pořízením, přípravou a provedením Díla dle této smlouvy včetně veškerých rizik a vlivů vč. inflačních během provádění Díla, dále pak náklady na autorská práva, pojištění, daně, bankovní záruky. Cena také zahrnuje zisk Zhotovitele a očekávaný vývoj cen k datu předání Díla.
- 18) Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu Díla vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně Objednatele. Úprava se provede písemným dodatkem k této smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací Zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných Objednatelem, se sníží cena Díla.
- 19) V případě zjištění objednatel, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku jeho uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně: Objednatel uhradí hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a dodavateli uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavateli bude považováno za splnění závazku objednatel uhradit cenu dodávky či služby.

V. ZPŮSOB A PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

- 1) Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na Díle ve stálém styku se Zhotovitelem a projednat s ním na jeho vyzvání koncepci řešení. Dále se Objednatel zavazuje poskytnout Zhotoviteli pro vytvoření Díla další nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, a to na základě důvodného požadavku Zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu Objednateli.
- 2) Objednatel neodpovídá za to, že podklady a doklady, které Zhotoviteli předal nebo předá, jsou správné a úplné, bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob. Toto ověření je povinen provést Zhotovitel, a to na své náklady a na tuto skutečnost neprodleně Objednatele upozornit.
- 3) Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli zpřístupní objekt k provedení Díla a předá zhotoviteli související projektovou dokumentaci.

- 4) Objednatel se prostřednictvím svého pracovníka zavazuje Dílo po jeho řádném a bezvadném splnění převzít, a to podpisem na „Výkazu o provedení práce“ zhotovitele. Není-li Dílo splněno řádně, neocitá se objednatel v prodlení s převzetím díla ani s placením Ceny dle předcházejícího článku této smlouvy.
- 5) **Odpovědnou osobou objednatele** je vedoucí odboru bydlení Ing. Pavla Kudláčková (kudlackova.pavla@sever.brno.cz, tel: 773 771 534) nebo vedoucí oddělení správy budov Jan Dolník (dolnik.jan@sever.brno.cz, tel: 773 771 843).
- 6) **Odpovědnou osobou zhotovitele** je Jaroslav Žabenský (info@bukoma.cz, tel: 607 866 621).
- 7) Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady a dílo prováděl řádným způsobem.
- 8) Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne změnu díla.
- 9) Zhotovitel je povinen vést stavební deník, ve kterém budou uvedeny okolnosti provádění díla. Zástupce objednatele je oprávněn do záznamu stavebních prací nahlížet a provádět do něj zápisy. Veškeré změny a odlišné postupy oproti schválené dokumentaci či nabídce je povinen zhotovitel projednat s objednatelem, zapsat to do záznamu stavebních prací a vyžádat si podpis objednatele.
- 10) Veškeré škody vzniklé při provádění prací dle této smlouvy zhotovitelem nahradí zhotovitel uvedením do původního stavu nebo uhradí náklady vzniklé při likvidaci škody, a to do jednoho měsíce ode dne doručení jejího vyčíslení. Zhotovitel zajistí po celou dobu provádění prací havarijní službu.
- 11) Zhotovitel se zavazuje, že nebude provádět při realizaci díla žádné práce v době mezi 22:00 hod a 6:00 hod. V průběhu realizace díla se zhotovitel zavazuje udržovat v místě provádění prací pořádek a čistotu.
- 12) O průběhu prací bude informovat nájemníky písemným oznámením umístěným v domě, tato oznámení je zhotovitel povinen předem projednat s objednatelem. Na tomto oznámení v domě bude uvedena i kontaktní osoba a její telefonní číslo pro případ havárie.
- 13) Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo a předat je objednateli ve stanoveném termínu dle čl. III. této smlouvy, a to v požadované kvalitě řádně a bez vad. Účastníci se dohodli, že ustanovení § 2605 odst. 2 o.z. se pro vztahy založené touto smlouvou neuplatňují.
- 14) Zhotovitel se zavazuje vykonávat veškeré činnosti na pozemcích a v objektech objednatele v souladu s platnou legislativou.
- 15) Zhotovitel souhlasí s kontrolami odpovědnou osobou objednatele během provádění Díla zaměřenými na dodržování platných předpisů a norem a zavazuje se jí poskytnout náležitou součinnost.
- 16) Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o okolnostech, které by mohly negativně ovlivnit plnění smluvního závazku.
- 17) Zhotovitel bude při vypracování Díla postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných a doporučených českých, resp. evropských technických norem, Standardů výkonů, dokumentace a oceňování architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě (www.stavebnistandardy.cz), výchozích podkladů předaných Objednatelem ke dni uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, podle ujednání obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací a podle zápisů z projednání s Objednatelem tak, aby Dílo mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté pro uvedený účel v této smlouvě, případně obvyklé. Zhotovitel provede Dílo v požadované jakosti dle stanovené technologie při respektování platných českých technologických norem dle ČSN a norem EU, včetně dokladů nutných pro provoz díla, revizní zprávu je-li vyžadována.

- 18) Pokud se jedná o další pokyny Objednatele učiněné po uzavření smlouvy, bude je Zhotovitel respektovat v případě, že budou směřovat k upřesnění investorského zadání a věcného rozsahu stavby, nebudou však na újmu kvality a odborné úrovně Díla.
- 19) Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna provádět Dílo dle čl. II. této smlouvy.
- 20) Pokud nebude Zhotovitel schopen (nebo ochoten) provést některé dílčí práce na Díle dle čl. II této smlouvy požadované Objednatelem, zajistí Objednatel provedení těchto prací na svoje náklady.
- 21) Zhotovitel se zavazuje uchovat doklady související s plněním zakázky a účetních/daňových záznamů po dobu 5 let od skončení realizace akce, nejméně však do konce roku 2023.
- 22) Subdodavatele vybírá s konečnou platností a právem rozhodnutí Zhotovitel s přihlédnutím k připomímkám Objednatele a s podmínkou, že Zhotovitel zůstává plně přímo odpovědný Objednateli za celé Dílo, jako by Dílo prováděl sám.

VI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 1) Zhotovitel zajistí likvidaci demontovaného původního materiálu nejpozději do přejímky Díla. Likvidaci doloží při předání Díla potřebnými doklady – o ekologické likvidaci demontovaného materiálu.
- 2) Zhotovitel se zavazuje, že zajistí vlastní měření odběru vody a energie a uhradí takto vzniklé náklady. Údaje o spotřebovaných mediích předá Objednateli nejpozději při předání Díla.
- 3) Zhotovitel se zavazuje při přejímce Díla předat Objednateli dokumentaci změn oproti původnímu stavu.
- 4) Zhotovitel se zavazuje, že k převozu břemen a materiálu nebude používat domovní výtah (pokud je v domě instalován).
- 5) Zhotovitel odpovídá za to, že při provádění díla budou dodržovány veškeré bezpečnostní a ostatní obecně závazné právní předpisy, při odchodu z pracoviště bude dům uklizen a bude co nejméně snižovat komfort bydlení.
- 6) Ukáže-li se jako nezbytné omezení v užívání nájemních jednotek (např. odstávka TUV, vody atd.) v souvislosti s prováděním prací, pak je nutné je omezit na minimální dobu. Omezení v užívání nájemních jednotek vždy bude předem projednáno s objednatel a nájemníky. O každém omezení bude proveden záznam ve stavebním deníku.

VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 1) Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit Dílo dle čl. II této smlouvy, nebo jeho dílčí část jeho řádným dokončením a předáním Objednateli, a to bez vad a nedodělků.
- 2) Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené Dílo (nebo jeho části) i před termínem plnění.
- 3) K převzetí Díla (nebo jeho části) vyzve Zhotovitel Objednatele alespoň 3 dny předem.
- 4) Objednatel není povinen převzít Dílo (nebo jeho části) vykazující vady a nedodělky.
- 5) Protokol o předání a převzetí Díla podepíší zástupci obou smluvních stran, kteří jsou uvedeni v záhlaví této smlouvy. Jedno vyhotovení Protokolu o předání a převzetí Díla (nebo jeho části) obdrží každá ze stran. V závěru protokolu Objednatel prohlásí, zda Dílo (nebo jeho část) přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů.
- 6) Bez protokolu o předání a převzetí Díla (nebo jeho části), podepsaného zástupcem Objednatele, není Dílo (nebo jeho část) řádně předáno.
- 7) Protokol o předání a převzetí Díla (nebo jeho části) vyhotoví Zhotovitel.

- 8) Za den předání a převzetí Díla (nebo jeho části) bez vad a nedodělků se považuje den podpisu protokolu zástupci obou smluvních stran. V případě vad a nedodělků bude vyhotoven protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků.
- 9) Objednatel nabývá vlastnické právo k Dílu (nebo jeho části) jeho protokolárním převzetím a uhrazením. Nebezpečí škody na Díle (nebo jeho části) přechází ze Zhotovitele na Objednatele dnem jeho předání zástupci Objednatele na základě Protokolu o předání a převzetí Díla (nebo jeho části).
- 10) Jestliže Dílo (nebo jeho část) má ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé drobné nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání, je Objednatel takové Dílo (nebo jeho část) povinen převzít a Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit v termínu dohodnutém s Objednatelem.
- 11) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé až po jeho předání, jestliže byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.

VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

- 1) Zhotovitel odpovídá za to, že předmět Díla dle čl. II. této smlouvy má v době jeho předání Objednateli a po dobu běhu záruční doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé.
- 2) Řádným předáním a převzetím díla začíná běžet záruční doba týkající se díla.
- 3) **Záruční doba** díla je stanovena na **60 měsíců**.
- 4) Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady Díla Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční lhůty. Oznámení vady musí být Zhotoviteli zasláno písemně doporučeným dopisem. V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace.
- 5) Smluvní strany sjednávají právo Objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí Objednatel dle objektivních hledisek.
- 6) Reklamuje-li Objednatel vadu, má se za to, že nemůže před uplynutím lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomu účelu Zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad Díla, ledaže Zhotovitel oznámí Objednateli, že nesplní své povinnosti v této lhůtě.
- 7) Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je „Pojištění odpovědnosti za škodu“. Uvedená pojistná smlouva je sjednána s dostatečným limitem pojistného plnění v souvislosti s touto smlouvou a bude udržována po celou dobu plnění Díla dle čl. II této smlouvy a po celou dobu trvání záruky.
- 8) Zhotovitel na vyzvání Objednatele předloží k nahlédnutí originál pojistné smlouvy.
- 9) Případná náhrada škody, za kterou odpovídá Zhotovitel, bude Objednateli hrazena z tohoto pojištění.

IX. SMLUVNÍ POKUTY

- 1) Smluvní strany se dohodly na tom, že v případě nedodržení termínu díla dle čl. III. této smlouvy, které nebylo způsobeno neplněním povinností objednatel, ani událostmi „vis major“ (vyšší mocí), zaplatí zhotovitel objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých).
- 2) Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním reklamovaných vad Díla (nebo jeho části) ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady.

- 3) Za každý zjištěný a prokázaný případ porušení ustanovení bodů čl. V., VI. a VII. může Objednatel uložit Zhotoviteli smluvní pokutu do výše 10.000,- Kč (slovy: desetisickorunčeských).
- 4) Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 5) Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.
- 6) Zaplacení smluvní pokuty nesnižuje rozsah náhrady škody.
- 7) Objednatel zaplatí Zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny Díla (nebo jeho části) dle faktury, oprávněně vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené Objednateli, zákonný úrok z prodlení dle o.z.

X. TRVÁNÍ SMLOUVY

- 1) Smlouva se uzavírá na dobu určitou a zanikne splněním závazku dle čl. 2 této smlouvy nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu porušení povinností smluvních stran odstoupením od smlouvy.
- 2) Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně skutečnosti, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění její povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla, nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 14 dnů. Oznámením se oznamující strana nezavazuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká i nárok na odstoupení od smlouvy.
- 3) Za podstatné porušení této smlouvy se považuje prodlení Zhotovitele s dokončením Díla delší jak 30 kalendářních dnů.
- 4) Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 15 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 5) Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
- 6) Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
- 7) Zhotovitelovy závazky za jakost prací, odstraňování vad a nedodělků jím provedených, platí i po jakémkoli odstoupení od smlouvy, pro část Díla, kterou Zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
- 8) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v Registru smluv objednatelem dle ustanovení § 6 zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb. v platném znění.
- 2) Subjektem povinným zajistit zveřejnění této smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění je objednatel.
- 3) Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze na základě písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků. Jiné formy změn a doplňků účastníci výslovně vylučují.
- 4) Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího souhlasu druhé smluvní strany.
- 5) Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva vč. všech jejích změn a dodatků podléhá zveřejnění na profilu zadavatele dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v platném znění.
- 6) Zhotovitel prohlašuje, že má splněny podmínky dané zákonem č. 101/2000 Sb., v oblasti zajištění ochrany osobních údajů v platném znění, které mu objednatel předá v rozsahu nezbytně nutném pro splnění předmětu této smlouvy, a že je pro činnost, při níž přichází do styku s osobními údaji dostatečně organizačně i technicky vybaven a jeho pracovníci, resp. osoby, které pro něho vykonávají činnost související s předmětem této smlouvy o dílo, byli/y poučeni/y o povinnosti zachovávat mlčenlivost (§15 zákon č.101/2000 Sb., v platném znění).
- 7) Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný Zhotovitel osobou povinnou spolupůsobil při výkonu finanční kontroly
- 8) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, jedno vyhotovení této smlouvy obdrží objednatel a jednu zhotovitel.
- 9) Tato smlouva byla schválena usnesením 7/81 schůze Rady městské části Brno-sever dne 23.08.2018.
- 10) Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu pečlivě přečetly, jejímu obsahu plně porozuměly a na důkaz souhlasu s výše uvedenými ustanoveními připojují své podpisy:

V Brně dne...21.9.2018...

V Brně dne...24.9.2018...

Za objednatele:


STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-SEVER
místostarosta
Bratislavská 70, 601 47 BRNO
-1-



Ing. Rostislav Hakl
místostarosta MČ Brno-sever

Za zhotovitele:

Bukoma group s.r.o.
Bukovinka 196, 679 05 Bukovinka
IČ: 01988651 DIČ: CZ01988651



Jaroslav Žabenský
Bukoma group s.r.o.

Přílohy:

- Položkový rozpočet z cenové nabídky zhotovitele

Položkový rozpočet stavby

Stavba:

Nám. SNP 12 - 17, oprava ležaté kanalizace

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Bukoma group s.r.o.
Bukovinka 196, 679 05 Bukovinka
IČ: 01986651 DIČ: CZ01986651

Vypracoval:

Bukoma group s.r.o.
Bukovinka 196, 679 05 Bukovinka
IČ: 01986651 DIČ: CZ01986651

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			1 680 672,09
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			78 700,00
Celkem			1 759 372,09

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	1 759 372,09 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,09 CZK

Cena celkem bez DPH

1 759 372,00 CZK

v

dne

Bukoma group s.r.o.
Bukovinka 196, 679 05 Bukovinka
IČ: 01986651 DIČ: CZ01986651

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sniženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	Oprava ležaté kanalizace	1 759 372	0		1 759 372	100
1	Nám. SNP 12	292 401	0		292 401	17
2	Nám. SNP 13	294 020	0		294 020	17
3	Nám. SNP 14	292 407	0		292 407	17
4	Nám. SNP 15	294 067	0		294 067	17
5	Nám. SNP 16	292 409	0		292 409	17
6	Nám. SNP 17	294 068	0		294 068	17
Celkem za stavbu					1 759 372	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
721	Vnitřní kanalizace - úsek 1	PSV			175 443,75	10
721 A	Vnitřní kanalizace - úsek 2	PSV			191 232,93	11
721 B	Vnitřní kanalizace - úsek 3	PSV			182 535,75	10
721 C	Vnitřní kanalizace - úsek 4	PSV			200 730,87	11
721 D	Vnitřní kanalizace - úsek 5	PSV			175 719,84	10
721 E	Vnitřní kanalizace - úsek 6	PSV			755 008,95	43
ON	Ostatní náklady	ON			78 700,00	4
Cena celkem					1 759 372,09	100

Položkový rozpočet

S:	Nám. SNP 12 - 17, oprava ležaté kanalizace
O:	Oprava ležaté kanalizace
R:	Nám. SNP 12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Vnitřní kanalizace - úsek 1				28 969,74
1	721273111R00	Desinfekce prostor po ukončení prací	m2	16,00000	88,00	1 408,00
2	72144.H01	Demont. nadzemní části svislé kanalizace nad podlahou	ks	1,00000	653,40	653,40
3	72144.H02	Elektromagnetické profrézování kanalizace: před bezvýkopovou opravou	soubor	1,00000	2 763,00	2 763,00
4	72144.H03	Čištění kanalizace : před bezvýkopovou ochranou	m	5,00000	152,10	760,50
5	72144.H04	InspekceTV kamerou : před bezvýkopovou opravou	m	5,00000	147,60	738,00
6	72144.H05	Bezvýkopova obnova úseku syceným rukávem BRAWO DN 100-125 FIX tl. stěny 3-3,5 mm	m	5,00000	2 488,50	12 442,50
7	72144.H06	Robot. odfrézování pracovního rukávce /alt. použití kalibračního rukávce pro metodu s otevř. koncem	ks	1,00000	3 543,30	3 543,30
8	72144.H07	Inspekce TV kamerou po bezvýkopové opravě	m	5,00000	147,60	738,00
9	72144.H08	Mont. nadzemní části svislé kanalizace nad podlahou s osazením novým PHC čist. kusem	ks	1,00000	2 025,00	2 025,00
10	72144.H09	Tlakový vůz	ks	1,00000	907,20	907,20
11	72144.H10	Sanační vůz	ks	1,00000	907,20	907,20
12	72144.H11	Vozidlo s robotem	ks	1,00000	590,40	590,40
13	72144.H16	Úprava odfrézování pracovního konce rukávce	ks	1,00000	981,00	981,00
14	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	284,57500	1,80	512,24
Díl: 721 A		Vnitřní kanalizace - úsek 2				31 782,88
15	721273111R00	Desinfekce prostor po ukončení prací	m2	14,00000	88,00	1 232,00
16	72144.H01	Demont. nadzemní části svislé kanalizace nad podlahou	ks	1,00000	654,30	654,30
17	72144.H02	Elektromagnetické profrézování kanalizace: před bezvýkopovou opravou	soubor	1,00000	2 763,00	2 763,00
18	72144.H03	Čištění kanalizace : před bezvýkopovou ochranou	m	6,00000	152,10	912,60
19	72144.H04	InspekceTV kamerou : před bezvýkopovou opravou	m	6,00000	147,60	885,60
20	72144.H05	Bezvýkopova obnova úseku syceným rukávem BRAWO DN 100-125 FIX tl. stěny 3-3,5 mm	m	6,00000	2 488,50	14 931,00
21	72144.H06	Robot. odfrézování pracovního rukávce /alt. použití kalibračního rukávce pro metodu s otevř. koncem	ks	1,00000	3 543,30	3 543,30
22	72144.H07	Inspekce TV kamerou po bezvýkopové opravě	m	6,00000	147,60	885,60
23	72144.H08	Mont. nadzemní části svislé kanalizace nad podlahou s osazením novým PHC čist. kusem	ks	1,00000	2 025,90	2 025,90
24	72144.H09	Tlakový vůz	ks	1,00000	907,20	907,20
25	72144.H10	Sanační vůz	ks	1,00000	907,20	907,20
26	72144.H11	Vozidlo s robotem	ks	1,00000	592,20	592,20
27	72144.H16	Úprava odfrézování pracovního konce rukávce	ks	1,00000	981,00	981,00
28	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	312,20900	1,80	561,98
Díl: 721 B		Vnitřní kanalizace - úsek 3				30 197,14
29	721273111R00	Desinfekce prostor po ukončení prací	m2	13,00000	88,00	1 144,00
30	72144.H01	Demont. nadzemní části svislé kanalizace nad podlahou	ks	1,00000	654,30	654,30
31	72144.H02	Elektromagnetické profrézování kanalizace: před bezvýkopovou opravou	soubor	1,00000	2 763,00	2 763,00
32	72144.H03	Čištění kanalizace : před bezvýkopovou ochranou	m	5,50000	152,10	836,55
33	72144.H04	InspekceTV kamerou : před bezvýkopovou opravou	m	5,50000	147,60	811,80
34	72144.H05	Bezvýkopova obnova úseku syceným rukávem BRAWO DN 100-125 FIX tl. stěny 3-3,5 mm	m	5,50000	2 488,50	13 686,75

Položkový rozpočet

S:	Nám. SNP 12 - 17, oprava ležaté kanalizace
O:	Oprava ležaté kanalizace
R:	Nám. SNP 12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
35	72144.H06	Robot. odfrézování pracovního rukávce /alt. použití kalibračního rukávce pro metodu s otevř. koncem	ks	1,00000	3 543,30	3 543,30
36	72144.H07	Inspekce TV kamerou po bezvýkopové opravě	m	5,50000	147,60	811,80
37	72144.H08	Mont. nadzemní části svislé kanalizace nad podlahou s osazením novým PHC čist. kusem	ks	1,00000	2 025,00	2 025,00
38	72144.H09	Tlakový vůz	ks	1,00000	907,20	907,20
39	72144.H10	Sanační vůz	ks	1,00000	907,20	907,20
40	72144.H11	Vozidlo s robotem	ks	1,00000	590,40	590,40
41	72144.H16	Úprava odfrézování pracovního konce rukávce	ks	1,00000	981,90	981,90
42	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	296,63200	1,80	533,94
Díl: 721 C Vnitřní kanalizace - úsek 4						33 636,45
43	721273111R00	Desinfekce prostor po ukončení prací	m2	18,00000	88,00	1 584,00
44	72144.H01	Demont. nadzemní části svislé kanalizace nad podlahou	ks	1,00000	655,20	655,20
45	72144.H02	Elektromagnetické profrézování kanalizace: před bezvýkopovou opravou	soubor	1,00000	2 763,00	2 763,00
46	72144.H03	Čištění kanalizace : před bezvýkopovou ochranou	m	6,50000	152,10	988,65
47	72144.H04	Inspekce TV kamerou : před bezvýkopovou opravou	m	6,50000	147,60	959,40
48	72144.H05	Bezvýkopová obnova úseku syceným rukávцем BRAWO DN 100-125 FIX tl. stěny 3-3,5 mm	m	6,50000	2 488,50	16 175,25
49	72144.H06	Robot. odfrézování pracovního rukávce /alt. použití kalibračního rukávce pro metodu s otevř. koncem	ks	1,00000	3 544,20	3 544,20
50	72144.H07	Inspekce TV kamerou po bezvýkopové opravě	m	6,50000	147,60	959,40
51	72144.H08	Mont. nadzemní části svislé kanalizace nad podlahou s osazením novým PHC čist. kusem	ks	1,00000	2 025,00	2 025,00
52	72144.H09	Tlakový vůz	ks	1,00000	907,20	907,20
53	72144.H10	Sanační vůz	ks	1,00000	907,20	907,20
54	72144.H11	Vozidlo s robotem	ks	1,00000	592,20	592,20
55	72144.H16	Úprava odfrézování pracovního konce rukávce	ks	1,00000	981,00	981,00
56	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	330,41700	1,80	594,75
Díl: 721 D Vnitřní kanalizace - úsek 5						28 881,07
57	721273111R00	Desinfekce prostor po ukončení prací	m2	15,00000	88,00	1 320,00
58	72144.H01	Demont. nadzemní části svislé kanalizace nad podlahou	ks	1,00000	653,40	653,40
59	72144.H02	Elektromagnetické profrézování kanalizace: před bezvýkopovou opravou	soubor	1,00000	2 763,90	2 763,90
60	72144.H03	Čištění kanalizace : před bezvýkopovou ochranou	m	5,00000	152,10	760,50
61	72144.H04	Inspekce TV kamerou : před bezvýkopovou opravou	m	5,00000	147,60	738,00
62	72144.H05	Bezvýkopová obnova úseku syceným rukávцем BRAWO DN 100-125 FIX tl. stěny 3-3,5 mm	m	5,00000	2 488,50	12 442,50
63	72144.H06	Robot. odfrézování pracovního rukávce /alt. použití kalibračního rukávce pro metodu s otevř. koncem	ks	1,00000	3 543,30	3 543,30
64	72144.H07	Inspekce TV kamerou po bezvýkopové opravě	m	5,00000	147,60	738,00
65	72144.H08	Mont. nadzemní části svislé kanalizace nad podlahou s osazením novým PHC čist. kusem	ks	1,00000	2 025,00	2 025,00
66	72144.H09	Tlakový vůz	ks	1,00000	907,20	907,20
67	72144.H10	Sanační vůz	ks	1,00000	907,20	907,20
68	72144.H11	Vozidlo s robotem	ks	1,00000	590,40	590,40
69	72144.H16	Úprava odfrézování pracovního konce rukávce	ks	1,00000	981,00	981,00
70	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	283,70400	1,80	510,67

Položkový rozpočet

S:	Nám. SNP 12 - 17, oprava ležaté kanalizace
O:	Oprava ležaté kanalizace
R:	Nám. SNP 12

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 721 E		Vnitřní kanalizace - úsek 6				125 833,76
71	721273111R00	Desinfekce prostor po ukončení prací	m2	22,00000	88,00	1 936,00
72	72144.H02	Elektromagnetické profrézování kanalizace: před bezvýkopovou opravou	soubor	1,00000	2 763,00	2 763,00
73	72144.H03	Čištění kanalizace : před bezvýkopovou ochranou	m	15,00000	152,10	2 281,50
74	72144.H04	InspekceTV kamerou : před bezvýkopovou opravou	m	15,00000	147,60	2 214,00
75	72144.H07	Inspekce TV kamerou po bezvýkopové opravě	m	15,00000	147,60	2 214,00
76	72144.H09	Tlakový vůz	ks	1,00000	908,10	908,10
77	72144.H10	Sanační vůz	ks	1,00000	907,20	907,20
78	72144.H11	Vozidlo s robotem	ks	1,00000	590,40	590,40
79	72144.H12	Úprava odfrézování pracovního rukávce	ks	2,00000	1 455,30	2 910,60
80	72144.H13	Bezvýkopová obnova úseku syceným rukávцем BRAWO DN 200 FIX tl. stěny 4-4,5 mm	m	15,00000	5 251,50	78 772,50
81	721440.H13	Robot. odfrézování pevné usazeniny	soubor	1,00000	5 652,00	5 652,00
82	721440.H17	Robot. prořezání zaústěného připojení	ks	5,00000	4 491,90	22 459,50
83	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	1 236,08800	1,80	2 224,96
Díl: ON		Ostatní náklady				13 100,00
84	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	6 700,00	6 700,00
85	9582J02	Likvidace a odvoz odpadu	soubor	1,00000	6 400,00	6 400,00

Položkový rozpočet

S:	Nám. SNP 12 - 17, oprava ležaté kanalizace
O:	Oprava ležaté kanalizace
R:	Nám. SNP 13

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Vnitřní kanalizace - úsek 1				29 509,07
1	721273111R00	Desinfekce prostor po ukončení prací	m2	22,00000	88,00	1 936,00
2	72144.H01	Demont. nadzemní části svislé kanalizace nad podlahou	ks	1,00000	653,40	653,40
3	72144.H02	Elektromagnetické profrézování kanalizace: před bezvýkopovou opravou	soubor	1,00000	2 763,90	2 763,90
4	72144.H03	Čištění kanalizace : před bezvýkopovou ochranou	m	5,00000	152,10	760,50
5	72144.H04	InspekceTV kamerou : před bezvýkopovou opravou	m	5,00000	147,60	738,00
6	72144.H05	Bezvýkopova obnova úseku syceným rukávem BRAWO DN 100-125 FIX tl. stěny 3-3,5 mm	m	5,00000	2 488,50	12 442,50
7	72144.H06	Robot. odfrézování pracovního rukávce /alt. použití kalibračního rukávce pro metodu s otevř. koncem	ks	1,00000	3 543,30	3 543,30
8	72144.H07	Inspekce TV kamerou po bezvýkopové opravě	m	5,00000	147,60	738,00
9	72144.H08	Mont. nadzemní části svislé kanalizace nad podlahou s osazením novým PHC čist. kusem	ks	1,00000	2 025,00	2 025,00
10	72144.H09	Tlakový vůz	ks	1,00000	907,20	907,20
11	72144.H10	Sanační vůz	ks	1,00000	907,20	907,20
12	72144.H11	Vozidlo s robotem	ks	1,00000	591,30	591,30
13	72144.H16	Úprava odfrézování pracovního konce rukávce	ks	1,00000	981,00	981,00
14	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	289,87300	1,80	521,77
Díl: 721 A		Vnitřní kanalizace - úsek 2				31 962,04
15	721273111R00	Desinfekce prostor po ukončení prací	m2	16,00000	88,00	1 408,00
16	72144.H01	Demont. nadzemní části svislé kanalizace nad podlahou	ks	1,00000	655,20	655,20
17	72144.H02	Elektromagnetické profrézování kanalizace: před bezvýkopovou opravou	soubor	1,00000	2 763,00	2 763,00
18	72144.H03	Čištění kanalizace : před bezvýkopovou ochranou	m	6,00000	152,10	912,60
19	72144.H04	InspekceTV kamerou : před bezvýkopovou opravou	m	6,00000	147,60	885,60
20	72144.H05	Bezvýkopova obnova úseku syceným rukávem BRAWO DN 100-125 FIX tl. stěny 3-3,5 mm	m	6,00000	2 488,50	14 931,00
21	72144.H06	Robot. odfrézování pracovního rukávce /alt. použití kalibračního rukávce pro metodu s otevř. koncem	ks	1,00000	3 543,30	3 543,30
22	72144.H07	Inspekce TV kamerou po bezvýkopové opravě	m	6,00000	147,60	885,60
23	72144.H08	Mont. nadzemní části svislé kanalizace nad podlahou s osazením novým PHC čist. kusem	ks	1,00000	2 025,00	2 025,00
24	72144.H09	Tlakový vůz	ks	1,00000	908,10	908,10
25	72144.H10	Sanační vůz	ks	1,00000	908,10	908,10
26	72144.H11	Vozidlo s robotem	ks	1,00000	590,40	590,40
27	72144.H16	Úprava odfrézování pracovního konce rukávce	ks	1,00000	981,00	981,00
28	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	313,96900	1,80	565,14
Díl: 721 B		Vnitřní kanalizace - úsek 3				30 645,97
29	721273111R00	Desinfekce prostor po ukončení prací	m2	18,00000	88,00	1 584,00
30	72144.H01	Demont. nadzemní části svislé kanalizace nad podlahou	ks	1,00000	654,30	654,30
31	72144.H02	Elektromagnetické profrézování kanalizace: před bezvýkopovou opravou	soubor	1,00000	2 763,00	2 763,00
32	72144.H03	Čištění kanalizace : před bezvýkopovou ochranou	m	5,50000	152,10	836,55
33	72144.H04	InspekceTV kamerou : před bezvýkopovou opravou	m	5,50000	147,60	811,80
34	72144.H05	Bezvýkopova obnova úseku syceným rukávem BRAWO DN 100-125 FIX tl. stěny 3-3,5 mm	m	5,50000	2 488,50	13 686,75

Položkový rozpočet

S:	Nám. SNP 12 - 17, oprava ležaté kanalizace
O:	Oprava ležaté kanalizace
R:	Nám. SNP 13

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
35	72144.H06	Robot. odfrézování pracovního rukávce /alt. použití kalibračního rukávce pro metodu s otevř. koncem	ks	1,00000	3 544,20	3 544,20
36	72144.H07	Inspekce TV kamerou po bezvýkopové opravě	m	5,50000	147,60	811,80
37	72144.H08	Mont. nadzemní části svislé kanalizace nad podlahou s osazením novým PHC čist. kusem	ks	1,00000	2 025,00	2 025,00
38	72144.H09	Tlakový vůz	ks	1,00000	907,20	907,20
39	72144.H10	Sanační vůz	ks	1,00000	907,20	907,20
40	72144.H11	Vozidlo s robotem	ks	1,00000	591,30	591,30
41	72144.H16	Úprava odfrézování pracovního konce rukávce	ks	1,00000	981,00	981,00
42	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	301,04100	1,80	541,87
Díl: 721 C		Vnitřní kanalizace - úsek 4				33 276,28
43	721273111R00	Desinfekce prostor po ukončení prací	m2	14,00000	88,00	1 232,00
44	72144.H01	Demont. nadzemní části svislé kanalizace nad podlahou	ks	1,00000	654,30	654,30
45	72144.H02	Elektromagnetické profrézování kanalizace: před bezvýkopovou opravou	soubor	1,00000	2 763,90	2 763,90
46	72144.H03	Čištění kanalizace : před bezvýkopovou ochranou	m	6,50000	152,10	988,65
47	72144.H04	InspekceTV kamerou : před bezvýkopovou opravou	m	6,50000	147,60	959,40
48	72144.H05	Bezvýkopova obnova úseku syceným rukávцем BRAWO DN 100-125 FIX tl. stěny 3-3,5 mm	m	6,50000	2 488,50	16 175,25
49	72144.H06	Robot. odfrézování pracovního rukávce /alt. použití kalibračního rukávce pro metodu s otevř. koncem	ks	1,00000	3 543,30	3 543,30
50	72144.H07	Inspekce TV kamerou po bezvýkopové opravě	m	6,50000	147,60	959,40
51	72144.H08	Mont. nadzemní části svislé kanalizace nad podlahou s osazením novým PHC čist. kusem	ks	1,00000	2 025,00	2 025,00
52	72144.H09	Tlakový vůz	ks	1,00000	907,20	907,20
53	72144.H10	Sanační vůz	ks	1,00000	907,20	907,20
54	72144.H11	Vozidlo s robotem	ks	1,00000	590,40	590,40
55	72144.H16	Úprava odfrézování pracovního konce rukávce	ks	1,00000	981,90	981,90
56	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	326,87900	1,80	588,38
Díl: 721 D		Vnitřní kanalizace - úsek 5				29 690,99
57	721273111R00	Desinfekce prostor po ukončení prací	m2	24,00000	88,00	2 112,00
58	72144.H01	Demont. nadzemní části svislé kanalizace nad podlahou	ks	1,00000	654,30	654,30
59	72144.H02	Elektromagnetické profrézování kanalizace: před bezvýkopovou opravou	soubor	1,00000	2 763,00	2 763,00
60	72144.H03	Čištění kanalizace : před bezvýkopovou ochranou	m	5,00000	152,10	760,50
61	72144.H04	InspekceTV kamerou : před bezvýkopovou opravou	m	5,00000	147,60	738,00
62	72144.H05	Bezvýkopova obnova úseku syceným rukávцем BRAWO DN 100-125 FIX tl. stěny 3-3,5 mm	m	5,00000	2 488,50	12 442,50
63	72144.H06	Robot. odfrézování pracovního rukávce /alt. použití kalibračního rukávce pro metodu s otevř. koncem	ks	1,00000	3 545,10	3 545,10
64	72144.H07	Inspekce TV kamerou po bezvýkopové opravě	m	5,00000	147,60	738,00
65	72144.H08	Mont. nadzemní části svislé kanalizace nad podlahou s osazením novým PHC čist. kusem	ks	1,00000	2 025,00	2 025,00
66	72144.H09	Tlakový vůz	ks	1,00000	908,10	908,10
67	72144.H10	Sanační vůz	ks	1,00000	908,10	908,10
68	72144.H11	Vozidlo s robotem	ks	1,00000	590,40	590,40
69	72144.H16	Úprava odfrézování pracovního konce rukávce	ks	1,00000	981,00	981,00
70	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	291,66000	1,80	524,99

Položkový rozpočet

S:	Nám. SNP 12 - 17, oprava ležaté kanalizace
O:	Oprava ležaté kanalizace
R:	Nám. SNP 13

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 721 E		Vnitřní kanalizace - úsek 6				125 835,59
71	721273111R00	Desinfekce prostor po ukončení prací	m2	22,00000	88,00	1 936,00
72	72144.H02	Elektromagnetické profrézování kanalizace: před bezvýkopovou opravou	soubor	1,00000	2 763,00	2 763,00
73	72144.H03	Čištění kanalizace : před bezvýkopovou ochranou	m	15,00000	152,10	2 281,50
74	72144.H04	Inspekce TV kamerou : před bezvýkopovou opravou	m	15,00000	147,60	2 214,00
75	72144.H07	Inspekce TV kamerou po bezvýkopové opravě	m	15,00000	147,60	2 214,00
76	72144.H09	Tlakový vůz	ks	1,00000	907,20	907,20
77	72144.H10	Sanační vůz	ks	1,00000	908,10	908,10
78	72144.H11	Vozidlo s robotem	ks	1,00000	590,40	590,40
79	72144.H12	Úprava odfrézování pracovního rukávce	ks	2,00000	1 456,20	2 912,40
80	72144.H13	Bezvýkopová obnova úseku syceným rukávem BRAVO DN 200 FIX tl. stěny 4-4,5 mm	m	15,00000	5 251,50	78 772,50
81	721440.H13	Robot. odfrézování pevné usazeniny	soubor	1,00000	5 652,00	5 652,00
82	721440.H17	Robot. prořezání zaústěného připojení	ks	5,00000	4 491,90	22 459,50
83	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	1 236,10600	1,80	2 224,99
Díl: ON		Ostatní náklady				13 100,00
84	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	6 700,00	6 700,00
85	9582J02	Likvidace a odvoz odpadu	soubor	1,00000	6 400,00	6 400,00

Položkový rozpočet

S:	Nám. SNP 12 - 17, oprava ležaté kanalizace
O:	Oprava ležaté kanalizace
R:	Nám. SNP 14

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Vnitřní kanalizace - úsek 1				28 973,40
1	721273111R00	Desinfekce prostor po ukončení prací	m2	16,00000	88,00	1 408,00
2	72144.H01	Demont. nadzemní části svislé kanalizace nad podlahou	ks	1,00000	655,20	655,20
3	72144.H02	Elektromagnetické profrézování kanalizace: před bezvýkopovou opravou	soubor	1,00000	2 763,00	2 763,00
4	72144.H03	Čištění kanalizace : před bezvýkopovou ochranou	m	5,00000	152,10	760,50
5	72144.H04	InspekceTV kamerou : před bezvýkopovou opravou	m	5,00000	147,60	738,00
6	72144.H05	Bezvýkopova obnova úseku syceným rukávem BRAWO DN 100-125 FIX tl. stěny 3-3,5 mm	m	5,00000	2 488,50	12 442,50
7	72144.H06	Robot. odfrézování pracovního rukávce /alt. použití kalibračního rukávce pro metodu s otevř. koncem	ks	1,00000	3 543,30	3 543,30
8	72144.H07	Inspekce TV kamerou po bezvýkopové opravě	m	5,00000	147,60	738,00
9	72144.H08	Mont. nadzemní části svislé kanalizace nad podlahou s osazením novým PHC čist. kusem	ks	1,00000	2 025,00	2 025,00
10	72144.H09	Tlakový vůz	ks	1,00000	907,20	907,20
11	72144.H10	Sanační vůz	ks	1,00000	907,20	907,20
12	72144.H11	Vozidlo s robotem	ks	1,00000	592,20	592,20
13	72144.H16	Úprava odfrézování pracovního konce rukávce	ks	1,00000	981,00	981,00
14	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	284,61100	1,80	512,30
Díl: 721 A		Vnitřní kanalizace - úsek 2				31 781,96
15	721273111R00	Desinfekce prostor po ukončení prací	m2	14,00000	88,00	1 232,00
16	72144.H01	Demont. nadzemní části svislé kanalizace nad podlahou	ks	1,00000	654,30	654,30
17	72144.H02	Elektromagnetické profrézování kanalizace: před bezvýkopovou opravou	soubor	1,00000	2 763,00	2 763,00
18	72144.H03	Čištění kanalizace : před bezvýkopovou ochranou	m	6,00000	152,10	912,60
19	72144.H04	InspekceTV kamerou : před bezvýkopovou opravou	m	6,00000	147,60	885,60
20	72144.H05	Bezvýkopova obnova úseku syceným rukávem BRAWO DN 100-125 FIX tl. stěny 3-3,5 mm	m	6,00000	2 488,50	14 931,00
21	72144.H06	Robot. odfrézování pracovního rukávce /alt. použití kalibračního rukávce pro metodu s otevř. koncem	ks	1,00000	3 543,30	3 543,30
22	72144.H07	Inspekce TV kamerou po bezvýkopové opravě	m	6,00000	147,60	885,60
23	72144.H08	Mont. nadzemní části svislé kanalizace nad podlahou s osazením novým PHC čist. kusem	ks	1,00000	2 025,00	2 025,00
24	72144.H09	Tlakový vůz	ks	1,00000	908,10	908,10
25	72144.H10	Sanační vůz	ks	1,00000	908,10	908,10
26	72144.H11	Vozidlo s robotem	ks	1,00000	590,40	590,40
27	72144.H16	Úprava odfrézování pracovního konce rukávce	ks	1,00000	981,00	981,00
28	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	312,20000	1,80	561,96
Díl: 721 B		Vnitřní kanalizace - úsek 3				30 201,72
29	721273111R00	Desinfekce prostor po ukončení prací	m2	13,00000	88,00	1 144,00
30	72144.H01	Demont. nadzemní části svislé kanalizace nad podlahou	ks	1,00000	654,30	654,30
31	72144.H02	Elektromagnetické profrézování kanalizace: před bezvýkopovou opravou	soubor	1,00000	2 764,80	2 764,80
32	72144.H03	Čištění kanalizace : před bezvýkopovou ochranou	m	5,50000	152,10	836,55
33	72144.H04	InspekceTV kamerou : před bezvýkopovou opravou	m	5,50000	147,60	811,80
34	72144.H05	Bezvýkopova obnova úseku syceným rukávem BRAWO DN 100-125 FIX tl. stěny 3-3,5 mm	m	5,50000	2 488,50	13 686,75

Položkový rozpočet

S:	Nám. SNP 12 - 17, oprava ležaté kanalizace
O:	Oprava ležaté kanalizace
R:	Nám. SNP 14

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
35	72144.H06	Robot. odfrézování pracovního rukávce /alt. použití kalibračního rukávce pro metodu s otevř. koncem	ks	1,00000	3 543,30	3 543,30
36	72144.H07	Inspekce TV kamerou po bezvýkopové opravě	m	5,50000	147,60	811,80
37	72144.H08	Mont. nadzemní části svislé kanalizace nad podlahou s osazením novým PHC čist. kusem	ks	1,00000	2 026,80	2 026,80
38	72144.H09	Tlakový vůz	ks	1,00000	908,10	908,10
39	72144.H10	Sanační vůz	ks	1,00000	907,20	907,20
40	72144.H11	Vozidlo s robotem	ks	1,00000	590,40	590,40
41	72144.H16	Úprava odfrézování pracovního konce rukávce	ks	1,00000	981,90	981,90
42	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	296,67700	1,80	534,02
Díl: 721 C		Vnitřní kanalizace - úsek 4				33 632,79
43	721273111R00	Desinfekce prostor po ukončení prací	m2	18,00000	88,00	1 584,00
44	72144.H01	Demont. nadzemní části svislé kanalizace nad podlahou	ks	1,00000	653,40	653,40
45	72144.H02	Elektromagnetické profrézování kanalizace: před bezvýkopovou opravou	soubor	1,00000	2 763,00	2 763,00
46	72144.H03	Čištění kanalizace : před bezvýkopovou ochranou	m	6,50000	152,10	988,65
47	72144.H04	Inspekce TV kamerou : před bezvýkopovou opravou	m	6,50000	147,60	959,40
48	72144.H05	Bezvýkopová obnova úseku syceným rukávцем BRAVO DN 100-125 FIX tl. stěny 3-3,5 mm	m	6,50000	2 488,50	16 175,25
49	72144.H06	Robot. odfrézování pracovního rukávce /alt. použití kalibračního rukávce pro metodu s otevř. koncem	ks	1,00000	3 543,30	3 543,30
50	72144.H07	Inspekce TV kamerou po bezvýkopové opravě	m	6,50000	147,60	959,40
51	72144.H08	Mont. nadzemní části svislé kanalizace nad podlahou s osazením novým PHC čist. kusem	ks	1,00000	2 025,00	2 025,00
52	72144.H09	Tlakový vůz	ks	1,00000	908,10	908,10
53	72144.H10	Sanační vůz	ks	1,00000	907,20	907,20
54	72144.H11	Vozidlo s robotem	ks	1,00000	590,40	590,40
55	72144.H16	Úprava odfrézování pracovního konce rukávce	ks	1,00000	981,00	981,00
56	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	330,38100	1,80	594,69
Díl: 721 D		Vnitřní kanalizace - úsek 5				28 881,98
57	721273111R00	Desinfekce prostor po ukončení prací	m2	15,00000	88,00	1 320,00
58	72144.H01	Demont. nadzemní části svislé kanalizace nad podlahou	ks	1,00000	654,30	654,30
59	72144.H02	Elektromagnetické profrézování kanalizace: před bezvýkopovou opravou	soubor	1,00000	2 763,00	2 763,00
60	72144.H03	Čištění kanalizace : před bezvýkopovou ochranou	m	5,00000	152,10	760,50
61	72144.H04	Inspekce TV kamerou : před bezvýkopovou opravou	m	5,00000	147,60	738,00
62	72144.H05	Bezvýkopová obnova úseku syceným rukávцем BRAVO DN 100-125 FIX tl. stěny 3-3,5 mm	m	5,00000	2 488,50	12 442,50
63	72144.H06	Robot. odfrézování pracovního rukávce /alt. použití kalibračního rukávce pro metodu s otevř. koncem	ks	1,00000	3 543,30	3 543,30
64	72144.H07	Inspekce TV kamerou po bezvýkopové opravě	m	5,00000	147,60	738,00
65	72144.H08	Mont. nadzemní části svislé kanalizace nad podlahou s osazením novým PHC čist. kusem	ks	1,00000	2 025,00	2 025,00
66	72144.H09	Tlakový vůz	ks	1,00000	907,20	907,20
67	72144.H10	Sanační vůz	ks	1,00000	907,20	907,20
68	72144.H11	Vozidlo s robotem	ks	1,00000	591,30	591,30
69	72144.H16	Úprava odfrézování pracovního konce rukávce	ks	1,00000	981,00	981,00
70	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	283,71300	1,80	510,68

Položkový rozpočet

S:	Nám. SNP 12 - 17, oprava ležaté kanalizace
O:	Oprava ležaté kanalizace
R:	Nám. SNP 14

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 721 E		Vnitřní kanalizace - úsek 6				125 834,67
71	721273111R00	Desinfekce prostor po ukončení prací	m2	22,00000	88,00	1 936,00
72	72144.H02	Elektromagnetické profrézování kanalizace: před bezvýkopovou opravou	soubor	1,00000	2 763,90	2 763,90
73	72144.H03	Čištění kanalizace : před bezvýkopovou ochranou	m	15,00000	152,10	2 281,50
74	72144.H04	InspekceTV kamerou : před bezvýkopovou opravou	m	15,00000	147,60	2 214,00
75	72144.H07	Inspekce TV kamerou po bezvýkopové opravě	m	15,00000	147,60	2 214,00
76	72144.H09	Tlakový vůz	ks	1,00000	907,20	907,20
77	72144.H10	Sanační vůz	ks	1,00000	907,20	907,20
78	72144.H11	Vozidlo s robotem	ks	1,00000	591,30	591,30
79	72144.H12	Úprava odfrézování pracovního rukávce	ks	2,00000	1 455,30	2 910,60
80	72144.H13	Bezvýkopova obnova úseku syceným rukávцем BRAWO DN 200 FIX tl. stěny 4-4,5 mm	m	15,00000	5 251,50	78 772,50
81	721440.H13	Robot. odfrézování pevné usazeniny	soubor	1,00000	5 652,00	5 652,00
82	721440.H17	Robot. prořezání zaústěného připojení	ks	5,00000	4 491,90	22 459,50
83	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	1 236,09700	1,80	2 224,97
Díl: ON		Ostatní náklady				13 100,00
84	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	6 700,00	6 700,00
85	9582J02	Likvidace a odvoz odpadu	soubor	1,00000	6 400,00	6 400,00

Položkový rozpočet

S:	Nám. SNP 12 - 17, oprava ležaté kanalizace
O:	Oprava ležaté kanalizace
R:	Nám. SNP 15

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Vnitřní kanalizace - úsek 1				29 509,07
1	721273111R00	Desinfekce prostor po ukončení prací	m2	22,00000	88,00	1 936,00
2	72144.H01	Demont. nadzemní části svislé kanalizace nad podlahou	ks	1,00000	654,30	654,30
3	72144.H02	Elektromagnetické profrézování kanalizace: před bezvýkopovou opravou	soubor	1,00000	2 763,00	2 763,00
4	72144.H03	Čištění kanalizace : před bezvýkopovou ochranou	m	5,00000	152,10	760,50
5	72144.H04	InspekceTV kamerou : před bezvýkopovou opravou	m	5,00000	147,60	738,00
6	72144.H05	Bezvýkopová obnova úseku syceným rukávem BRAWO DN 100-125 FIX tl. stěny 3-3,5 mm	m	5,00000	2 488,50	12 442,50
7	72144.H06	Robot. odfrézování pracovního rukávce /alt. použití kalibračního rukávce pro metodu s otevř. koncem	ks	1,00000	3 543,30	3 543,30
8	72144.H07	Inspekce TV kamerou po bezvýkopové opravě	m	5,00000	147,60	738,00
9	72144.H08	Mont. nadzemní části svislé kanalizace nad podlahou s osazením novým PHC čist. kusem	ks	1,00000	2 025,00	2 025,00
10	72144.H09	Tlakový vůz	ks	1,00000	907,20	907,20
11	72144.H10	Sanační vůz	ks	1,00000	907,20	907,20
12	72144.H11	Vozidlo s robotem	ks	1,00000	591,30	591,30
13	72144.H16	Úprava odfrézování pracovního konce rukávce	ks	1,00000	981,00	981,00
14	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	289,87300	1,80	521,77
Díl: 721 A		Vnitřní kanalizace - úsek 2				31 961,13
15	721273111R00	Desinfekce prostor po ukončení prací	m2	16,00000	88,00	1 408,00
16	72144.H01	Demont. nadzemní části svislé kanalizace nad podlahou	ks	1,00000	653,40	653,40
17	72144.H02	Elektromagnetické profrézování kanalizace: před bezvýkopovou opravou	soubor	1,00000	2 763,90	2 763,90
18	72144.H03	Čištění kanalizace : před bezvýkopovou ochranou	m	6,00000	152,10	912,60
19	72144.H04	InspekceTV kamerou : před bezvýkopovou opravou	m	6,00000	147,60	885,60
20	72144.H05	Bezvýkopová obnova úseku syceným rukávem BRAWO DN 100-125 FIX tl. stěny 3-3,5 mm	m	6,00000	2 488,50	14 931,00
21	72144.H06	Robot. odfrézování pracovního rukávce /alt. použití kalibračního rukávce pro metodu s otevř. koncem	ks	1,00000	3 543,30	3 543,30
22	72144.H07	Inspekce TV kamerou po bezvýkopové opravě	m	6,00000	147,60	885,60
23	72144.H08	Mont. nadzemní části svislé kanalizace nad podlahou s osazením novým PHC čist. kusem	ks	1,00000	2 025,00	2 025,00
24	72144.H09	Tlakový vůz	ks	1,00000	907,20	907,20
25	72144.H10	Sanační vůz	ks	1,00000	907,20	907,20
26	72144.H11	Vozidlo s robotem	ks	1,00000	592,20	592,20
27	72144.H16	Úprava odfrézování pracovního konce rukávce	ks	1,00000	981,00	981,00
28	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	313,96000	1,80	565,13
Díl: 721 B		Vnitřní kanalizace - úsek 3				30 646,89
29	721273111R00	Desinfekce prostor po ukončení prací	m2	18,00000	88,00	1 584,00
30	72144.H01	Demont. nadzemní části svislé kanalizace nad podlahou	ks	1,00000	654,30	654,30
31	72144.H02	Elektromagnetické profrézování kanalizace: před bezvýkopovou opravou	soubor	1,00000	2 763,90	2 763,90
32	72144.H03	Čištění kanalizace : před bezvýkopovou ochranou	m	5,50000	152,10	836,55
33	72144.H04	InspekceTV kamerou : před bezvýkopovou opravou	m	5,50000	147,60	811,80
34	72144.H05	Bezvýkopová obnova úseku syceným rukávem BRAWO DN 100-125 FIX tl. stěny 3-3,5 mm	m	5,50000	2 488,50	13 686,75

Položkový rozpočet

S:	Nám. SNP 12 - 17, oprava ležaté kanalizace
O:	Oprava ležaté kanalizace
R:	Nám. SNP 15

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
35	72144.H06	Robot. odfrézování pracovního rukávce /alt. použití kalibračního rukávce pro metodu s otevř. koncem	ks	1,00000	3 544,20	3 544,20
36	72144.H07	Inspekce TV kamerou po bezvýkopové opravě	m	5,50000	147,60	811,80
37	72144.H08	Mont. nadzemní části svislé kanalizace nad podlahou s osazením novým PHC čist. kusem	ks	1,00000	2 025,00	2 025,00
38	72144.H09	Tlakový vůz	ks	1,00000	907,20	907,20
39	72144.H10	Sanační vůz	ks	1,00000	907,20	907,20
40	72144.H11	Vozidlo s robotem	ks	1,00000	591,30	591,30
41	72144.H16	Úprava odfrézování pracovního konce rukávce	ks	1,00000	981,00	981,00
42	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	301,05000	1,80	541,89
Díl: 721 C Vnitřní kanalizace - úsek 4						33 276,28
43	721273111R00	Desinfekce prostor po ukončení prací	m2	14,00000	88,00	1 232,00
44	72144.H01	Demont. nadzemní části svislé kanalizace nad podlahou	ks	1,00000	654,30	654,30
45	72144.H02	Elektromagnetické profrézování kanalizace: před bezvýkopovou opravou	soubor	1,00000	2 763,00	2 763,00
46	72144.H03	Čištění kanalizace : před bezvýkopovou ochranou	m	6,50000	152,10	988,65
47	72144.H04	Inspekce TV kamerou : před bezvýkopovou opravou	m	6,50000	147,60	959,40
48	72144.H05	Bezvýkopová obnova úseku syceným rukávцем BRAWO DN 100-125 FIX tl. stěny 3-3,5 mm	m	6,50000	2 488,50	16 175,25
49	72144.H06	Robot. odfrézování pracovního rukávce /alt. použití kalibračního rukávce pro metodu s otevř. koncem	ks	1,00000	3 543,30	3 543,30
50	72144.H07	Inspekce TV kamerou po bezvýkopové opravě	m	6,50000	147,60	959,40
51	72144.H08	Mont. nadzemní části svislé kanalizace nad podlahou s osazením novým PHC čist. kusem	ks	1,00000	2 025,00	2 025,00
52	72144.H09	Tlakový vůz	ks	1,00000	907,20	907,20
53	72144.H10	Sanační vůz	ks	1,00000	908,10	908,10
54	72144.H11	Vozidlo s robotem	ks	1,00000	591,30	591,30
55	72144.H16	Úprava odfrézování pracovního konce rukávce	ks	1,00000	981,00	981,00
56	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	326,87900	1,80	588,38
Díl: 721 D Vnitřní kanalizace - úsek 5						29 689,16
57	721273111R00	Desinfekce prostor po ukončení prací	m2	24,00000	88,00	2 112,00
58	72144.H01	Demont. nadzemní části svislé kanalizace nad podlahou	ks	1,00000	653,40	653,40
59	72144.H02	Elektromagnetické profrézování kanalizace: před bezvýkopovou opravou	soubor	1,00000	2 763,00	2 763,00
60	72144.H03	Čištění kanalizace : před bezvýkopovou ochranou	m	5,00000	152,10	760,50
61	72144.H04	Inspekce TV kamerou : před bezvýkopovou opravou	m	5,00000	147,60	738,00
62	72144.H05	Bezvýkopová obnova úseku syceným rukávцем BRAWO DN 100-125 FIX tl. stěny 3-3,5 mm	m	5,00000	2 488,50	12 442,50
63	72144.H06	Robot. odfrézování pracovního rukávce /alt. použití kalibračního rukávce pro metodu s otevř. koncem	ks	1,00000	3 543,30	3 543,30
64	72144.H07	Inspekce TV kamerou po bezvýkopové opravě	m	5,00000	147,60	738,00
65	72144.H08	Mont. nadzemní části svislé kanalizace nad podlahou s osazením novým PHC čist. kusem	ks	1,00000	2 025,00	2 025,00
66	72144.H09	Tlakový vůz	ks	1,00000	907,20	907,20
67	72144.H10	Sanační vůz	ks	1,00000	907,20	907,20
68	72144.H11	Vozidlo s robotem	ks	1,00000	592,20	592,20
69	72144.H16	Úprava odfrézování pracovního konce rukávce	ks	1,00000	981,90	981,90
70	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	291,64200	1,80	524,96

Položkový rozpočet

S:	Nám. SNP 12 - 17, oprava ležaté kanalizace
O:	Oprava ležaté kanalizace
R:	Nám. SNP 15

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 721 E		Vnitřní kanalizace - úsek 6				125 834,67
71	721273111R00	Desinfekce prostor po ukončení prací	m2	22,00000	88,00	1 936,00
72	72144.H02	Elektromagnetické profrézování kanalizace: před bezvýkopovou opravou	soubor	1,00000	2 763,00	2 763,00
73	72144.H03	Čištění kanalizace : před bezvýkopovou ochranou	m	15,00000	152,10	2 281,50
74	72144.H04	Inspekce TV kamerou : před bezvýkopovou opravou	m	15,00000	147,60	2 214,00
75	72144.H07	Inspekce TV kamerou po bezvýkopové opravě	m	15,00000	147,60	2 214,00
76	72144.H09	Tlakový vůz	ks	1,00000	907,20	907,20
77	72144.H10	Sanační vůz	ks	1,00000	908,10	908,10
78	72144.H11	Vozidlo s robotem	ks	1,00000	591,30	591,30
79	72144.H12	Úprava odfrézování pracovního rukávce	ks	2,00000	1 455,30	2 910,60
80	72144.H13	Bezvýkopová obnova úseku syceným rukávem BRAWO DN 200 FIX tl. stěny 4-4,5 mm	m	15,00000	5 251,50	78 772,50
81	721440.H13	Robot. odfrézování pevné usazeniny	soubor	1,00000	5 652,00	5 652,00
82	721440.H17	Robot. prořezání zaústěného připojení	ks	5,00000	4 491,90	22 459,50
83	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	1 236,09700	1,80	2 224,97
Díl: ON		Ostatní náklady				13 150,00
84	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	6 700,00	6 700,00
85	9582J02	Likvidace a odvoz odpadu	soubor	1,00000	6 450,00	6 450,00

Položkový rozpočet

S:	Nám. SNP 12 - 17, oprava ležaté kanalizace
O:	Oprava ležaté kanalizace
R:	Nám. SNP 16

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Vnitřní kanalizace - úsek 1				28 971,57
1	721273111R00	Desinfekce prostor po ukončení prací	m2	16,00000	88,00	1 408,00
2	72144.H01	Demont. nadzemní části svislé kanalizace nad podlahou	ks	1,00000	654,30	654,30
3	72144.H02	Elektromagnetické profrézování kanalizace: před bezvýkopovou opravou	soubor	1,00000	2 763,00	2 763,00
4	72144.H03	Čištění kanalizace : před bezvýkopovou ochranou	m	5,00000	152,10	760,50
5	72144.H04	InspekceTV kamerou : před bezvýkopovou opravou	m	5,00000	147,60	738,00
6	72144.H05	Bezvýkopova obnova úseku syceným rukávem BRAWO DN 100-125 FIX tl. stěny 3-3,5 mm	m	5,00000	2 488,50	12 442,50
7	72144.H06	Robot. odfrézování pracovního rukávce /alt. použití kalibračního rukávce pro metodu s otevř. koncem	ks	1,00000	3 543,30	3 543,30
8	72144.H07	Inspekce TV kamerou po bezvýkopové opravě	m	5,00000	147,60	738,00
9	72144.H08	Mont. nadzemní části svislé kanalizace nad podlahou s osazením novým PHC čist. kusem	ks	1,00000	2 025,00	2 025,00
10	72144.H09	Tlakový vůz	ks	1,00000	907,20	907,20
11	72144.H10	Sanační vůz	ks	1,00000	907,20	907,20
12	72144.H11	Vozidlo s robotem	ks	1,00000	591,30	591,30
13	72144.H16	Úprava odfrézování pracovního konce rukávce	ks	1,00000	981,00	981,00
14	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	284,59300	1,80	512,27
Díl: 721 A		Vnitřní kanalizace - úsek 2				31 781,04
15	721273111R00	Desinfekce prostor po ukončení prací	m2	14,00000	88,00	1 232,00
16	72144.H01	Demont. nadzemní části svislé kanalizace nad podlahou	ks	1,00000	654,30	654,30
17	72144.H02	Elektromagnetické profrézování kanalizace: před bezvýkopovou opravou	soubor	1,00000	2 763,00	2 763,00
18	72144.H03	Čištění kanalizace : před bezvýkopovou ochranou	m	6,00000	152,10	912,60
19	72144.H04	InspekceTV kamerou : před bezvýkopovou opravou	m	6,00000	147,60	885,60
20	72144.H05	Bezvýkopova obnova úseku syceným rukávem BRAWO DN 100-125 FIX tl. stěny 3-3,5 mm	m	6,00000	2 488,50	14 931,00
21	72144.H06	Robot. odfrézování pracovního rukávce /alt. použití kalibračního rukávce pro metodu s otevř. koncem	ks	1,00000	3 544,20	3 544,20
22	72144.H07	Inspekce TV kamerou po bezvýkopové opravě	m	6,00000	147,60	885,60
23	72144.H08	Mont. nadzemní části svislé kanalizace nad podlahou s osazením novým PHC čist. kusem	ks	1,00000	2 025,00	2 025,00
24	72144.H09	Tlakový vůz	ks	1,00000	907,20	907,20
25	72144.H10	Sanační vůz	ks	1,00000	907,20	907,20
26	72144.H11	Vozidlo s robotem	ks	1,00000	590,40	590,40
27	72144.H16	Úprava odfrézování pracovního konce rukávce	ks	1,00000	981,00	981,00
28	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	312,19100	1,80	561,94
Díl: 721 B		Vnitřní kanalizace - úsek 3				30 199,89
29	721273111R00	Desinfekce prostor po ukončení prací	m2	13,00000	88,00	1 144,00
30	72144.H01	Demont. nadzemní části svislé kanalizace nad podlahou	ks	1,00000	654,30	654,30
31	72144.H02	Elektromagnetické profrézování kanalizace: před bezvýkopovou opravou	soubor	1,00000	2 764,80	2 764,80
32	72144.H03	Čištění kanalizace : před bezvýkopovou ochranou	m	5,50000	152,10	836,55
33	72144.H04	InspekceTV kamerou : před bezvýkopovou opravou	m	5,50000	147,60	811,80
34	72144.H05	Bezvýkopova obnova úseku syceným rukávem BRAWO DN 100-125 FIX tl. stěny 3-3,5 mm	m	5,50000	2 488,50	13 686,75

Položkový rozpočet

S:	Nám. SNP 12 - 17, oprava ležaté kanalizace
O:	Oprava ležaté kanalizace
R:	Nám. SNP 16

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
35	72144.H06	Robot. odfrézování pracovního rukávce /alt. použití kalibračního rukávce pro metodu s otevř. koncem	ks	1,00000	3 543,30	3 543,30
36	72144.H07	Inspekce TV kamerou po bezvýkopové opravě	m	5,50000	147,60	811,80
37	72144.H08	Mont. nadzemní části svislé kanalizace nad podlahou s osazením novým PHC čist. kusem	ks	1,00000	2 025,90	2 025,90
38	72144.H09	Tlakový vůz	ks	1,00000	907,20	907,20
39	72144.H10	Sanační vůz	ks	1,00000	907,20	907,20
40	72144.H11	Vozidlo s robotem	ks	1,00000	591,30	591,30
41	72144.H16	Úprava odfrézování pracovního konce rukávce	ks	1,00000	981,00	981,00
42	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	296,65900	1,80	533,99
Díl: 721 C		Vnitřní kanalizace - úsek 4				33 632,79
43	721273111R00	Desinfekce prostor po ukončení prací	m2	18,00000	88,00	1 584,00
44	72144.H01	Demont. nadzemní části svislé kanalizace nad podlahou	ks	1,00000	654,30	654,30
45	72144.H02	Elektromagnetické profrézování kanalizace: před bezvýkopovou opravou	soubor	1,00000	2 763,00	2 763,00
46	72144.H03	Čištění kanalizace : před bezvýkopovou ochranou	m	6,50000	152,10	988,65
47	72144.H04	Inspekce TV kamerou : před bezvýkopovou opravou	m	6,50000	147,60	959,40
48	72144.H05	Bezvýkopová obnova úseku syceným rukávцем BRAWO DN 100-125 FIX tl. stěny 3-3,5 mm	m	6,50000	2 488,50	16 175,25
49	72144.H06	Robot. odfrézování pracovního rukávce /alt. použití kalibračního rukávce pro metodu s otevř. koncem	ks	1,00000	3 543,30	3 543,30
50	72144.H07	Inspekce TV kamerou po bezvýkopové opravě	m	6,50000	147,60	959,40
51	72144.H08	Mont. nadzemní části svislé kanalizace nad podlahou s osazením novým PHC čist. kusem	ks	1,00000	2 025,00	2 025,00
52	72144.H09	Tlakový vůz	ks	1,00000	907,20	907,20
53	72144.H10	Sanační vůz	ks	1,00000	907,20	907,20
54	72144.H11	Vozidlo s robotem	ks	1,00000	590,40	590,40
55	72144.H16	Úprava odfrézování pracovního konce rukávce	ks	1,00000	981,00	981,00
56	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	330,38100	1,80	594,69
Díl: 721 D		Vnitřní kanalizace - úsek 5				28 888,40
57	721273111R00	Desinfekce prostor po ukončení prací	m2	15,00000	88,00	1 320,00
58	72144.H01	Demont. nadzemní části svislé kanalizace nad podlahou	ks	1,00000	653,40	653,40
59	72144.H02	Elektromagnetické profrézování kanalizace: před bezvýkopovou opravou	soubor	1,00000	2 764,80	2 764,80
60	72144.H03	Čištění kanalizace : před bezvýkopovou ochranou	m	5,00000	152,10	760,50
61	72144.H04	Inspekce TV kamerou : před bezvýkopovou opravou	m	5,00000	147,60	738,00
62	72144.H05	Bezvýkopová obnova úseku syceným rukávцем BRAWO DN 100-125 FIX tl. stěny 3-3,5 mm	m	5,00000	2 488,50	12 442,50
63	72144.H06	Robot. odfrézování pracovního rukávce /alt. použití kalibračního rukávce pro metodu s otevř. koncem	ks	1,00000	3 545,10	3 545,10
64	72144.H07	Inspekce TV kamerou po bezvýkopové opravě	m	5,00000	148,50	742,50
65	72144.H08	Mont. nadzemní části svislé kanalizace nad podlahou s osazením novým PHC čist. kusem	ks	1,00000	2 025,00	2 025,00
66	72144.H09	Tlakový vůz	ks	1,00000	907,20	907,20
67	72144.H10	Sanační vůz	ks	1,00000	907,20	907,20
68	72144.H11	Vozidlo s robotem	ks	1,00000	590,40	590,40
69	72144.H16	Úprava odfrézování pracovního konce rukávce	ks	1,00000	981,00	981,00
70	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	283,77600	1,80	510,80

Položkový rozpočet

S:	Nám. SNP 12 - 17, oprava ležaté kanalizace
O:	Oprava ležaté kanalizace
R:	Nám. SNP 16

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 721 E		Vnitřní kanalizace - úsek 6				125 835,59
71	721273111R00	Desinfekce prostor po ukončení prací	m2	22,00000	88,00	1 936,00
72	72144.H02	Elektromagnetické profrézování kanalizace: před bezvýkopovou opravou	soubor	1,00000	2 763,00	2 763,00
73	72144.H03	Čištění kanalizace : před bezvýkopovou ochranou	m	15,00000	152,10	2 281,50
74	72144.H04	Inspekce TV kamerou : před bezvýkopovou opravou	m	15,00000	147,60	2 214,00
75	72144.H07	Inspekce TV kamerou po bezvýkopové opravě	m	15,00000	147,60	2 214,00
76	72144.H09	Tlakový vůz	ks	1,00000	908,10	908,10
77	72144.H10	Sanační vůz	ks	1,00000	909,00	909,00
78	72144.H11	Vozidlo s robotem	ks	1,00000	590,40	590,40
79	72144.H12	Úprava odfrézování pracovního rukávce	ks	2,00000	1 455,30	2 910,60
80	72144.H13	Bezvýkopová obnova úseku syceným rukávцем BRAWO DN 200 FIX tl. stěny 4-4,5 mm	m	15,00000	5 251,50	78 772,50
81	721440.H13	Robot. odfrézování pevné usazeniny	soubor	1,00000	5 652,00	5 652,00
82	721440.H17	Robot. prořezání zaústěného připojení	ks	5,00000	4 491,90	22 459,50
83	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	1 236,10600	1,80	2 224,99
Díl: ON		Ostatní náklady				13 100,00
84	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	6 700,00	6 700,00
85	9582J02	Likvidace a odvoz odpadu	soubor	1,00000	6 400,00	6 400,00

Položkový rozpočet

S:	Nám. SNP 12 - 17, oprava ležaté kanalizace
O:	Oprava ležaté kanalizace
R:	Nám. SNP 17

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Vnitřní kanalizace - úsek 1				29 510,90
1	721273111R00	Desinfekce prostor po ukončení prací	m2	22,00000	88,00	1 936,00
2	72144.H01	Demont. nadzemní části svislé kanalizace nad podlahou	ks	1,00000	654,30	654,30
3	72144.H02	Elektromagnetické profrézování kanalizace: před bezvýkopovou opravou	soubor	1,00000	2 763,00	2 763,00
4	72144.H03	Čištění kanalizace : před bezvýkopovou ochranou	m	5,00000	152,10	760,50
5	72144.H04	InspekceTV kamerou : před bezvýkopovou opravou	m	5,00000	147,60	738,00
6	72144.H05	Bezvýkopova obnova úseku syceným rukávem BRAWO DN 100-125 FIX tl. stěny 3-3,5 mm	m	5,00000	2 488,50	12 442,50
7	72144.H06	Robot. odfrézování pracovního rukávce /alt. použití kalibračního rukávce pro metodu s otevř. koncem	ks	1,00000	3 544,20	3 544,20
8	72144.H07	Inspekce TV kamerou po bezvýkopové opravě	m	5,00000	147,60	738,00
9	72144.H08	Mont. nadzemní části svislé kanalizace nad podlahou s osazením novým PHC čist. kusem	ks	1,00000	2 025,90	2 025,90
10	72144.H09	Tlakový vůz	ks	1,00000	907,20	907,20
11	72144.H10	Sanační vůz	ks	1,00000	907,20	907,20
12	72144.H11	Vozidlo s robotem	ks	1,00000	591,30	591,30
13	72144.H16	Úprava odfrézování pracovního konce rukávce	ks	1,00000	981,00	981,00
14	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	289,89100	1,80	521,80
Díl: 721 A		Vnitřní kanalizace - úsek 2				31 963,88
15	721273111R00	Desinfekce prostor po ukončení prací	m2	16,00000	88,00	1 408,00
16	72144.H01	Demont. nadzemní části svislé kanalizace nad podlahou	ks	1,00000	654,30	654,30
17	72144.H02	Elektromagnetické profrézování kanalizace: před bezvýkopovou opravou	soubor	1,00000	2 763,00	2 763,00
18	72144.H03	Čištění kanalizace : před bezvýkopovou ochranou	m	6,00000	152,10	912,60
19	72144.H04	InspekceTV kamerou : před bezvýkopovou opravou	m	6,00000	147,60	885,60
20	72144.H05	Bezvýkopova obnova úseku syceným rukávem BRAWO DN 100-125 FIX tl. stěny 3-3,5 mm	m	6,00000	2 488,50	14 931,00
21	72144.H06	Robot. odfrézování pracovního rukávce /alt. použití kalibračního rukávce pro metodu s otevř. koncem	ks	1,00000	3 543,30	3 543,30
22	72144.H07	Inspekce TV kamerou po bezvýkopové opravě	m	6,00000	147,60	885,60
23	72144.H08	Mont. nadzemní části svislé kanalizace nad podlahou s osazením novým PHC čist. kusem	ks	1,00000	2 025,00	2 025,00
24	72144.H09	Tlakový vůz	ks	1,00000	907,20	907,20
25	72144.H10	Sanační vůz	ks	1,00000	908,10	908,10
26	72144.H11	Vozidlo s robotem	ks	1,00000	592,20	592,20
27	72144.H16	Úprava odfrézování pracovního konce rukávce	ks	1,00000	982,80	982,80
28	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	313,98700	1,80	565,18
Díl: 721 B		Vnitřní kanalizace - úsek 3				30 644,14
29	721273111R00	Desinfekce prostor po ukončení prací	m2	18,00000	88,00	1 584,00
30	72144.H01	Demont. nadzemní části svislé kanalizace nad podlahou	ks	1,00000	654,30	654,30
31	72144.H02	Elektromagnetické profrézování kanalizace: před bezvýkopovou opravou	soubor	1,00000	2 763,00	2 763,00
32	72144.H03	Čištění kanalizace : před bezvýkopovou ochranou	m	5,50000	152,10	836,55
33	72144.H04	InspekceTV kamerou : před bezvýkopovou opravou	m	5,50000	147,60	811,80
34	72144.H05	Bezvýkopova obnova úseku syceným rukávem BRAWO DN 100-125 FIX tl. stěny 3-3,5 mm	m	5,50000	2 488,50	13 686,75

Položkový rozpočet

S:	Nám. SNP 12 - 17, oprava ležaté kanalizace
O:	Oprava ležaté kanalizace
R:	Nám. SNP 17

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
35	72144.H06	Robot. odfrézování pracovního rukávce /alt. použití kalibračního rukávce pro metodu s otevř. koncem	ks	1,00000	3 543,30	3 543,30
36	72144.H07	Inspekce TV kamerou po bezvýkopové opravě	m	5,50000	147,60	811,80
37	72144.H08	Mont. nadzemní části svislé kanalizace nad podlahou s osazením novým PHC čist. kusem	ks	1,00000	2 025,00	2 025,00
38	72144.H09	Tlakový vůz	ks	1,00000	907,20	907,20
39	72144.H10	Sanační vůz	ks	1,00000	907,20	907,20
40	72144.H11	Vozidlo s robotem	ks	1,00000	590,40	590,40
41	72144.H16	Úprava odfrézování pracovního konce rukávce	ks	1,00000	981,00	981,00
42	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	301,02300	1,80	541,84
Díl: 721 C		Vnitřní kanalizace - úsek 4				33 276,28
43	721273111R00	Desinfekce prostor po ukončení prací	m2	14,00000	88,00	1 232,00
44	72144.H01	Demont. nadzemní části svislé kanalizace nad podlahou	ks	1,00000	653,40	653,40
45	72144.H02	Elektromagnetické profrézování kanalizace: před bezvýkopovou opravou	soubor	1,00000	2 763,00	2 763,00
46	72144.H03	Čištění kanalizace : před bezvýkopovou ochranou	m	6,50000	152,10	988,65
47	72144.H04	Inspekce TV kamerou : před bezvýkopovou opravou	m	6,50000	147,60	959,40
48	72144.H05	Bezvýkopová obnova úseku syceným rukávцем BRAWO DN 100-125 FIX tl. stěny 3-3,5 mm	m	6,50000	2 488,50	16 175,25
49	72144.H06	Robot. odfrézování pracovního rukávce /alt. použití kalibračního rukávce pro metodu s otevř. koncem	ks	1,00000	3 544,20	3 544,20
50	72144.H07	Inspekce TV kamerou po bezvýkopové opravě	m	6,50000	147,60	959,40
51	72144.H08	Mont. nadzemní části svislé kanalizace nad podlahou s osazením novým PHC čist. kusem	ks	1,00000	2 025,00	2 025,00
52	72144.H09	Tlakový vůz	ks	1,00000	907,20	907,20
53	72144.H10	Sanační vůz	ks	1,00000	907,20	907,20
54	72144.H11	Vozidlo s robotem	ks	1,00000	592,20	592,20
55	72144.H16	Úprava odfrézování pracovního konce rukávce	ks	1,00000	981,00	981,00
56	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	326,87900	1,80	588,38
Díl: 721 D		Vnitřní kanalizace - úsek 5				29 688,24
57	721273111R00	Desinfekce prostor po ukončení prací	m2	24,00000	88,00	2 112,00
58	72144.H01	Demont. nadzemní části svislé kanalizace nad podlahou	ks	1,00000	654,30	654,30
59	72144.H02	Elektromagnetické profrézování kanalizace: před bezvýkopovou opravou	soubor	1,00000	2 763,00	2 763,00
60	72144.H03	Čištění kanalizace : před bezvýkopovou ochranou	m	5,00000	152,10	760,50
61	72144.H04	Inspekce TV kamerou : před bezvýkopovou opravou	m	5,00000	147,60	738,00
62	72144.H05	Bezvýkopová obnova úseku syceným rukávцем BRAWO DN 100-125 FIX tl. stěny 3-3,5 mm	m	5,00000	2 488,50	12 442,50
63	72144.H06	Robot. odfrézování pracovního rukávce /alt. použití kalibračního rukávce pro metodu s otevř. koncem	ks	1,00000	3 543,30	3 543,30
64	72144.H07	Inspekce TV kamerou po bezvýkopové opravě	m	5,00000	147,60	738,00
65	72144.H08	Mont. nadzemní části svislé kanalizace nad podlahou s osazením novým PHC čist. kusem	ks	1,00000	2 025,00	2 025,00
66	72144.H09	Tlakový vůz	ks	1,00000	907,20	907,20
67	72144.H10	Sanační vůz	ks	1,00000	908,10	908,10
68	72144.H11	Vozidlo s robotem	ks	1,00000	590,40	590,40
69	72144.H16	Úprava odfrézování pracovního konce rukávce	ks	1,00000	981,00	981,00
70	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	291,63300	1,80	524,94

Položkový rozpočet

S:	Nám. SNP 12 - 17, oprava ležaté kanalizace
O:	Oprava ležaté kanalizace
R:	Nám. SNP 17

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 721 E		Vnitřní kanalizace - úsek 6				125 834,67
71	721273111R00	Desinfekce prostor po ukončení prací	m2	22,00000	88,00	1 936,00
72	72144.H02	Elektromagnetické profrézování kanalizace: před bezvýkopovou opravou	soubor	1,00000	2 763,00	2 763,00
73	72144.H03	Čištění kanalizace : před bezvýkopovou ochranou	m	15,00000	152,10	2 281,50
74	72144.H04	Inspekce TV kamerou : před bezvýkopovou opravou	m	15,00000	147,60	2 214,00
75	72144.H07	Inspekce TV kamerou po bezvýkopové opravě	m	15,00000	147,60	2 214,00
76	72144.H09	Tlakový vůz	ks	1,00000	908,10	908,10
77	72144.H10	Sanační vůz	ks	1,00000	907,20	907,20
78	72144.H11	Vozidlo s robotem	ks	1,00000	590,40	590,40
79	72144.H12	Úprava odfrézování pracovního rukávce	ks	2,00000	1 455,30	2 910,60
80	72144.H13	Bezvýkopová obnova úseku syceným rukávem BRAVO DN 200 FIX tl. stěny 4-4,5 mm	m	15,00000	5 251,50	78 772,50
81	721440.H13	Robot. odfrézování pevné usazeniny	soubor	1,00000	5 652,90	5 652,90
82	721440.H17	Robot. prořezání zaústěného připojení	ks	5,00000	4 491,90	22 459,50
83	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	1 236,09700	1,80	2 224,97
Díl: ON		Ostatní náklady				13 150,00
84	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	6 700,00	6 700,00
85	9582J02	Likvidace a odvoz odpadu	soubor	1,00000	6 450,00	6 450,00