Slepý stavební rozpočet - Jen objekty celkem

Název stavby:	**ZATEPLENÍ BYTOVÝCH DOMŮ V DÍVČÍM HRADĚ - BD č. p. 102**	Doba výstavby:		Objednatel:	Obec Dívčí Hrad, Dívčí Hrad 64, 793 99
Druh stavby:	Rekonstrukce s modernizací	Začátek výstavby:		Projektant:	Ing. Miloslav Indrák
Lokalita:	Dívčí Hrad č. p. 102, 793 99 Dívčí Hrad,	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:	803	Zpracováno dne:	10.5.2017	Zpracoval:	Boris Mičánek

Objekt	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
		Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
102	č.102, Dívčí Hrad			1 121 314,83	
103	č.103, Dívčí Hrad			1 083 264,19	
104	č.104, Dívčí Hrad			1 819 160,45	
110	č.110, Dívčí Hrad			1 237 760,73	
	Celkem bez DPH:			**5 261 500,20**	
	DPH 15%			789 225,03	
	Celkem vč. DPH:			**6 050 725,23**	

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	**ZATEPLENÍ BYTOVÝCH DOMŮ V DÍVČÍM HRADĚ - BD č. p. 102**	Objednatel:	Obec Dívčí Hrad, Dívčí Hrad 64, 793 99	IČ/DIČ:	00576115/
Druh stavby:	Rekonstrukce s modernizací	Projektant:	Ing. Miloslav Indrák	IČ/DIČ:	03872394/
Lokalita:	Dívčí Hrad č. p. 102, 793 99 Dívčí Hrad,	Zhotovitel:	AF Stav Krnov s.r.o., Čsl. Armády 835/36, Krnov, 794 01	IČ/DIČ:	05091632/CZ05091632
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	117
JKSO:	803	Zpracoval:	Boris Mičánek	Datum:	10.5.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	405 041,73	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		15 000,00
	Montáž	444 878,22	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	76 249,77	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	129 910,83				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	748,00				Ostatní		20 000,00
	Montáž	16 262,95				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		870,00						
Přesun hmot a sutí		12 353,33						
ZRN celkem		1 086 314,83	**DN celkem**		0,00	**NUS celkem**		35 000,00
			DN celkem z obj.		0,00	**NUS celkem z obj.**		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	**0,00**				
Základ 15%	**1 121 314,83**	**DPH 15%**	**168 197,23**	**Celkem bez DPH**	**1 121 314,83**
Základ 21%	**0,00**	**DPH 21%**	**0,00**	**Celkem včetně DPH**	**1 289 512,06**

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	**ZATEPLENÍ BYTOVÝCH DOMŮ V DÍVČÍM HRADĚ - BD č. p. 102**	Objednatel:	Obec Dívčí Hrad, Dívčí Hrad 64, 793 99	IČ/DIČ:	00576115/
Druh stavby:	Rekonstrukce s modernizací	Projektant:	Ing. Miloslav Indrák	IČ/DIČ:	03872394/
Lokalita:	Dívčí Hrad č. p. 102, 793 99 Dívčí Hrad,	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	117
JKSO:	803	Zpracoval:	Boris Mičánek	Datum:	10.5.2017

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				**0,00**

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	15 000,00			15 000,00
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	20 000,00			20 000,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				**35 000,00**

Celkem VRN	**35 000,00**

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				**0,00**

Slepý stavební rozpočet - Jen objekty celkem

Název stavby:	**ZATEPLENÍ BYTOVÝCH DOMŮ V DÍVČÍM HRADĚ - BD č. p. 102**	Doba výstavby:		Objednatel:	Obec Dívčí Hrad, Dívčí Hrad 64, 793 99
Druh stavby:	Rekonstrukce s modernizací	Začátek výstavby:		Projektant:	Ing. Miloslav Indrák
Lokalita:	Dívčí Hrad č. p. 102, 793 99 Dívčí Hrad,	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:	803	Zpracováno dne:	10.5.2017	Zpracoval:	Boris Mičánek

Objekt	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
		Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
102A	č.102, Dívčí Hrad, Uznatelné nák.	481 781,62	600 589,49	1 082 371,10	74,93
102N	č.102, Dívčí Hrad, Neuznat. nák.	1 127,89	2 815,84	3 943,73	0,00
Poznámka:		**Celkem:**		**1 086 314,83**	

Slepý stavební rozpočet - Jen skupiny

Název stavby:	**ZATEPLENÍ BYTOVÝCH DOMŮ V DÍVČÍM HRADĚ - BD č. p. 102**	Doba výstavby:		Objednatel:	Obec Dívčí Hrad, Dívčí Hrad 64, 793 99
Druh stavby:	Rekonstrukce s modernizací	Začátek výstavby:		Projektant:	Ing. Miloslav Indrák
Lokalita:	Dívčí Hrad č. p. 102, 793 99 Dívčí Hrad,	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:	803	Zpracováno dne:	10.5.2017	Zpracoval:	Boris Mičánek

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
102A		č.102, Dívčí Hrad, Uznatelné nák.	481 781,62	600 589,49	1 082 371,10	74,93
102A	1	Zemní práce	0,00	15 856,70	15 856,70	3,28
102A	3	Svislé a kompletní konstrukce	28,85	2 221,15	2 250,00	0,00
102A	4	Vodorovné konstrukce	28 105,09	57 112,90	85 217,99	1,63
102A	5	Komunikace	23 306,79	12 803,79	36 110,59	41,62
102A	6	Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů	325 442,98	289 070,62	614 513,60	11,02
102A	71	Izolace	12 665,27	13 028,51	25 693,78	0,44
102A	76	Konstrukce	56 549,11	104 406,47	160 955,58	1,24
102A	77	Podlahy	3 326,73	4 695,12	8 021,85	0,34
102A	78	Dokončovací práce	3 231,19	7 783,00	11 014,19	0,04
102A	9	Dokončovací práce, demolice	28 255,60	93 611,23	121 866,83	15,31
102A		Ostatní materiál	870,00	0,00	870,00	0,00
102N		č.102, Dívčí Hrad, Neuznat. nák.	1 127,89	2 815,84	3 943,73	0,00
102N	3	Svislé a kompletní konstrukce	50,43	71,57	122,00	0,00
102N	76	Konstrukce	31,10	808,90	840,00	0,00
102N	78	Dokončovací práce	446,36	1 635,37	2 081,73	0,00
102N	9	Dokončovací práce, demolice	600,00	300,00	900,00	0,00
		Celkem:			**1 086 314,83**	

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	**ZATEPLENÍ BYTOVÝCH DOMŮ V DÍVČÍM HRADĚ - BD č. p. 102**	Doba výstavby:	Objednatel: Obec Dívčí Hrad, Dívčí Hrad 64, 793 99
Druh stavby:	Rekonstrukce s modernizací	Začátek výstavby:	Projektant: Ing. Miloslav Indrák
Lokalita:	Dívčí Hrad č. p. 102, 793 99 Dívčí Hrad,	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	803	Zpracováno dne: 10.5.2017	Zpracoval: Boris Mičánek

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč) Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	Celkem	Cenová soustava
	102A		**č.102, Dívčí Hrad, Uznatelné nák.**				**481 781,62**	**600 589,49**	**1 082 371,10**		**74,93**	
	102A	**11**	**Přípravné a přidružené práce**				**0,00**	**2 239,10**	**2 239,10**		**3,28**	
1	102A	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	23,80	40,00	0,00	952,00	952,00	0,14	3,28	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Položka není určena pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože a pro rozebrání dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty.V položce nejsou zakalkulovány náklady na popř. nutné očištění vybouraných betonových dlaždic.*									
2	102A	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	23,30	20,00	0,00	466,00	466,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
3	102A	979084212R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 50 m	t	3,28	250,00	0,00	821,10	821,10	0,00	0,00	RTS II / 2016
	102A	**111**	**Odstranění travin a křovin**				**0,00**	**3 000,00**	**3 000,00**		**0,00**	
4	102A	111000001VD	Vytyčení případných stáv.inž.sítí,příp.vytyčení odkop.pro budoucí komunikaci	Soubor	150,00	20,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
	102A	**12**	**Odkopávky a prokopávky**				**0,00**	**1 816,48**	**1 816,48**		**0,00**	
5	102A	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	11,72	150,00	0,00	1 757,88	1 757,88	0,00	0,00	RTS II / 2016
6	102A	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	5,86	10,00	0,00	58,60	58,60	0,00	0,00	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.*									
	102A	**16**	**Přemístění výkopku**				**0,00**	**8 801,12**	**8 801,12**		**0,00**	
7	102A	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	11,72	480,00	0,00	5 625,22	5 625,22	0,00	0,00	RTS II / 2016
8	102A	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	11,72	121,00	0,00	1 418,02	1 418,02	0,00	0,00	RTS II / 2016
9	102A	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	11,72	150,00	0,00	1 757,88	1 757,88	0,00	0,00	RTS II / 2016
	102A	**34**	**Stěny a příčky**				**28,85**	**2 221,15**	**2 250,00**		**0,00**	
10	102A	342264102R00	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,50 m2	kus	5,00	450,00	28,85	2 221,15	2 250,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Položka obsahuje vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky včetně prošroubování. Dodávka dvířek se ocení ve specifikaci, ztratné se nestanoví.*									
	102A	**41**	**Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)**				**28 105,09**	**57 112,90**	**85 217,99**		**1,63**	
11	102A	416021121R0V	Podhhled SDK jednoduchá kon.CD přímé závěsy 12,5 RD Bez izolace,	m2	137,60	600,00	25 855,09	56 704,91	82 560,00	0,01	1,63	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Podhledy sádrokartonové, kovová konstrukce CD s přímým uchycením, 1x opláštěná, bez minerální izolace, desky standard RB (A) tl. 12,5mm*									
12	102A	55347626	Dvířka revizní se zámkem bílá 600x600 mm	kus	5,00	450,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
13	102A	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	1,63	250,00	0,00	407,99	407,99	0,00	0,00	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Položka je určena pro přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803), budovy pro výrobu a služby (JKSO 812), s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou. Položka je určena i pro budovy s kovovým skeletem s výplňovým zdivem z cihel nebo tvárnic. Položka neplatí pro přesun kovového skeletu, který se doporučuje oceňovat podle dříve platných Pravidel pro stanovení cen montážních prací. Platnost položky je vymezena nejmenší skladovací plochou o velikosti 100 m2 + 0,16 m2 / t hmotnosti a největší dopravní vzdáleností 50 m měřenou od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu.*									
	102A	**56**	**Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch**				**8 919,11**	**4 557,24**	**13 476,35**		**25,49**	
14	102A	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm Fr. 16 -32 mm	m2	37,51	172,00	5 614,88	836,00	6 450,88	0,44	16,54	RTS II / 2016
15	102A	564841111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 12 cm Fr. 8 - 16 mm	m2	31,68	117,00	3 090,05	616,52	3 706,57	0,26	8,38	RTS II / 2016
16	102A	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	2,56	102,00	214,18	46,44	260,62	0,22	0,56	RTS II / 2016
17	102A	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	25,49	120,00	0,00	3 058,28	3 058,28	0,00	0,00	RTS II / 2016
	102A	**57**	**Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch**				**2 563,00**	**1 031,16**	**3 594,16**		**3,74**	
18	102A	571907111R00	Posyp krytu kamenivem Kačírek ve specifikaci	m2	29,13	20,00	0,00	582,50	582,50	0,00	0,01	RTS II / 2016
19	102A	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	3,74	120,00	0,00	448,66	448,66	0,00	0,00	RTS II / 2016
20	102A	58333664	Kamenivo těžené frakce 8-16 kačírek praný VL	m3	2,33	1 100,00	2 563,00	0,00	2 563,00	1,60	3,73	RTS II / 2016

	102A	**59**	**Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch**				**11 824,68**	**7 215,40**	**19 040,08**		**12,40**		
21	102A	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	52,16	215,00	6 780,11	4 434,29	11 214,40	0,19	9,81	RTS II / 2016	
		RTS komentář:	*Osazení betonového silničního nebo chodníkového obrubníku.*										
22	102A	433121121R00	Osazování železobetonových schodnic	kus	1,00	500,00	9,14	490,86	500,00	0,01	0,01	RTS II / 2016	
		RTS komentář:	*V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku železobetonových dílců. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1 %.*										
23	102A	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	2,56	200,00	80,23	430,79	511,02	0,07	0,18	RTS II / 2016	
		RTS komentář:	*V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu pro výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání dlaždic, které se oceňují ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1%. Část lože přesahující tloušťku 3 cm se oceňuje položkami souboru 451 ..-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.*										
24	102A	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	12,40	150,00	0,00	1 859,46	1 859,46	0,00	0,00	RTS II / 2016	
25	102A	59217420	Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/200	kus	52,16	95,00	4 955,20	0,00	4 955,20	0,05	2,40	RTS II / 2016	
		RTS komentář:	*cena Pardubice Impregnace Protect System IN*										
	102A	**62**	**Úprava povrchů vnější**				**300 169,68**	**284 281,74**	**584 451,42**		**10,37**		
26	102A	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	483,87	30,00	1 147,33	13 368,65	14 515,98	0,00	0,01	RTS II / 2016	
27	102A	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	70,13	30,00	762,08	1 341,94	2 104,02	0,00	0,00	RTS II / 2016	
		RTS komentář:	*Zakrývání výplní vnějších otvorů s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů, oplechování apod., která se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin, prováděné z lešení. Položka je určena pro zakrývání jakýmkoliv způsobem. Množství měrných jednotek se určuje v m2 plochy kótovaných okenních otvorů, v rozměrech předmětů, konstrukcí, oplechování apod. jsou-li zcela obklopeny nástřikem. Zakrývání okrajů nastříkaných ploch a osaměmých pásů ohraničených oplechováním, obklady, souvislým pásem oken, ochrana dlažby logií pod upravovanou stěnou apod. se určuje v ploše pruhů o šířce nejvýše 400 mm. Odkrytí je v položce započteno.*										
28	102A	622300141R00	Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem dle nutné potřeby max tl. 20mm	m2	50,00	131,00	1 188,18	5 361,82	6 550,00	0,00	0,18	RTS II / 2016	
29	102A	622300131R00	Vyrovnávací tmel tl. do 5 mm	m2	169,54	100,00	9 804,97	7 148,96	16 953,93	0,01	1,36	RTS II / 2016	
30	102A	622311011R00	Soklová lišta hliník tl. 80 mm	m	10,00	65,00	274,86	375,14	650,00	0,00	0,00	RTS II / 2016	
31	102A	622311012R00	Soklová lišta hliník tl. 100 mm	m	62,65	65,00	1 834,31	2 237,94	4 072,25	0,00	0,02	RTS II / 2016	
32	102A	622311521RU1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 80 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2	m2	102,87	995,00	63 664,18	38 691,47	102 355,65	0,02	1,69	RTS II / 2016	
		RTS komentář:	*Návrhový součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,039 W/mK.*										
33	102A	622311553RU1	Zateplovací systém, ostění, XPS tl. 30 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2	m2	19,29	1 126,00	8 989,96	12 733,96	21 723,92	0,02	0,31	RTS II / 2016	
		RTS komentář:	*Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek, osazení lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou, 5 m napojovacích lišt na m2 a 1,679 m2 výztužné tkaniny. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/mK.*										
34	102A	622311832RT3	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 100 mm s omítkou Silikon, návrhový součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,039 W/mK.	m2	54,59	1 200,00	39 373,06	26 128,94	65 502,00	0,03	1,74	RTS II / 2016	
		RTS komentář:	*Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky, nanesení vyrovnávací stěrky, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,039 W/mK.*										
35	102A	622311332RT3	Zatepl.systém, fasáda, EPS tl.100 mm Dle projektu s omítkou Silikon, navrhovaný součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,033 W/mK.	m2	351,16	880,00	159 747,21	149 276,23	309 023,44	0,01	4,56	RTS II / 2016	
		RTS komentář:	*Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,033 W/mK.*										
36	102A	622311353RT3	Zatepl.systém, ostění, EPS F tl. 30 mm s omítkou Silikon	m2	37,55	1 000,00	13 308,85	24 236,15	37 545,00	0,01	0,50	RTS II / 2016	
		RTS komentář:	*Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek, osazení lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou, 5 m napojovacích lišt na m2 a 1,68 m2 výztužné tkaniny. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,032 W/mK.*										
37	102A	622401939R00	Příplatek za provedení styku 2 odstínů omítek	m	86,25	10,00	74,69	787,81	862,50	0,00	0,01	RTS II / 2016	
38	102A	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	10,37	250,00	0,00	2 592,73	2 592,73	0,00	0,00	RTS II / 2016	
		RTS komentář:	*Položka je určena pro přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803), budovy pro výrobu a služby (JKSO 812), s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou. Položka je určena i pro budovy s kovovým skeletem s výplňovým zdivem z cihel nebo tvárnic. Položka neplatí pro přesun kovového skeletu, který se doporučuje oceňovat podle dříve platných Pravidel pro stanovení cen montážních prací. Platnost položky je vymezena nejmenší skladovací plochou o velikosti 100 m2 + 0,16 m2 / t hmotnosti a největší dopravní vzdáleností 50 m měřenou od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu.*										
	102A	**63**	**Podlahy a podlahové konstrukce**				**2 399,92**	**1 938,66**	**4 338,59**		**0,37**		
39	102A	632421125RU1	Potěr, ručně zpracovaný,tl.15 mm potěr balkónový, vyrovnávací a spádový	m2	12,13	350,00	2 399,92	1 845,44	4 245,36	0,03	0,37	RTS II / 2016	
		RTS komentář:	*Podlahová hmota k provádění vyrovnávacích a spádových vrstev (vnějších i vnitřních). Položka obsahuje jednonásobnou penetraci podkladu, rozmíchání suché směsi s vodou a rozprostření směsi.*										
40	102A	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,37	250,00	0,00	93,23	93,23	0,00	0,00	RTS II / 2016	

			RTS komentář:	*Položka je určena pro přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803), budovy pro výrobu a služby (JKSO 812), s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou. Položka je určena i pro budovy s kovovým skeletem s výplňovým zdivem z cihel nebo tvárnic. Položka neplatí pro přesun kovového skeletu, který se doporučuje oceňovat podle dříve platných Pravidel pro stanovení cen montážních prací. Platnost položky je vymezena nejmenší skladovací plochou o velikosti 100 m2 + 0,16 m2 / t hmotnosti a největší dopravní vzdáleností 50 m měřenou od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu.*									
	102A	**64**	**Výplně otvorů**				**22 873,38**	**2 850,21**	**25 723,60**		**0,28**		
41	102A	642944121R00	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	2,00	750,00	181,19	1 318,81	1 500,00	0,05	0,11	RTS II / 2016	
			RTS komentář:	*V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku zárubní, které se oceňují ve specifikaci, ztratné se nedoporučuje. V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.*									
42	102A	648991113R00	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm	m	9,90	155,00	73,38	1 461,12	1 534,50	0,00	0,02	RTS II / 2016	
			RTS komentář:	*Položka je určena pro osazování parapetních desek z plastických a poloplastických hmot na nízkoexpanzní montážní pěnu. Těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna transpatentním silikonem. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku desek, které se oceňují ve specifikaci HSV. Ztratné se doporučuje ve výši 5 %.*									
43	102A	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,28	250,00	0,00	70,28	70,28	0,00	0,00	RTS II / 2016	
			RTS komentář:	*Položka je určena pro přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803), budovy pro výrobu a služby (JKSO 812), s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou. Položka je určena i pro budovy s kovovým skeletem s výplňovým zdivem z cihel nebo tvárnic. Položka neplatí pro přesun kovového skeletu, který se doporučuje oceňovat podle dříve platných Pravidel pro stanovení cen montážních prací. Platnost položky je vymezena nejmenší skladovací plochou o velikosti 100 m2 + 0,16 m2 / t hmotnosti a největší dopravní vzdáleností 50 m měřenou od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu.*									
44	102A	55341453A	Dveře kovové 80/197 jednokřídlové plné L	kus	2,00	10 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,06	0,11	RTS II / 2016	
			RTS komentář:	*Včetně kování a bezpečnostní cylindrické vložky se dvěma klíči. Barva: dřevodekéor, bílá RAL, antracit RAL,*									
45	102A	60775513	Parapet interiér PVC šíře 300mm dl. 6m fólie mram.	m	10,40	216,00	2 245,32	0,00	2 245,32	0,00	0,04	RTS II / 2016	
			RTS komentář:	*MATERIÁL: povrch - laminátová fólie jádro - komůrkové ušlechtilé PVC SPODNÍ STRANA: PVC DÉLKA TYČE: 6000 mm ŠÍŘE: 300 mm TLOUŠŤKA: 20 mm Vnitřní plastové parapety vyrábíme extruzí PVC v délce 6m. Povrch je chráněn PVC nebo CPL fólií (odolná proti mechanickému poškození). Fólie nabízíme jak ve standardní bílé, tak v imitaci mramoru či různých dekorech dřev. Profil parapetu zajišťuje vysokou stabilitu a pevnost. Parapety jsou opatřeny plastovou boční krytkou. Šířka od 100 do 600 mm Fólie mramor, bílá*									
46	102A	60775550.A	Krytka boční pro PVC parapety 400 mm oboustr. bílá	kus	11,00	22,50	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	RTS II / 2016	
			RTS komentář:	*Oboustranná plastová krytka, bílá Šířka 400 mm*									
47	102A	23153332	Silikon SIL 60 bílý 310 ml	kus	1,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	RTS II / 2016	
			RTS komentář:	*K trvale pružnému vodotěsnému uzavření dilatačních spár a spojů venku i uvnitř staveb. Odolný UV záření. Obsahuje přísady proti plísním, řasám, mechům. Spotřeba: 1 kartuše na cca 10bm spáry šířky 5 mm Balení: 310 ml*									
	102A	**711**	**Izolace proti vodě**				**2 355,65**	**2 489,05**	**4 844,70**		**0,03**		
48	102A	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.	m2	12,13	25,00	70,03	233,21	303,24	0,00	0,00	RTS II / 2016	
			RTS komentář:	*Penetrace podkladů pod hydroizolační nátěry.*									
49	102A	711212001R00	Hydroizolační povlak - nátěr	m2	12,13	300,00	1 919,66	1 719,22	3 638,88	0,00	0,02	RTS II / 2016	
			RTS komentář:	*Apikace pomocí stěrky v jedné vrstvě nebo válečku ve dvou vrstvách. Pod hydroizolační nátěr je vždy nutné použít penetraci pol.č. 71121-2000.*									
50	102A	213151121R00	Montáž geotextílie	m2	25,08	21,00	14,84	511,84	526,68	0,00	0,00	RTS II / 2016	
51	102A	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,03	940,00	0,00	24,78	24,78	0,00	0,00	RTS II / 2016	
52	102A	67352004	Geotextilie netkaná 300 g/m2	m2	25,08	14,00	351,12	0,00	351,12	0,00	0,01	RTS II / 2016	
			RTS komentář:	*geotextilie netkaná polyesterová. Vyrobená z bílé nebo šedé polyesterové střiže. Vhodná jako separační a filtrační vrstva různých typů zeminy, obalování drenážních trubek, separační vrstva pod štěrkové chodníky nebo jiné lehce zatížené zemní konstrukce, ochranná vrstva ve střešních konstrukcích. Hlavní aplikace: Výstavba silnic, dálnic, železničních a tramvajových tratí, parkovišť, letišť, mostů; Separace drenážních vrstev u gabiónových konstrukcí či opěrných stěn z betonových tvarovek; Ekologické a vodohospodářské stavby - skládky odpadů a jejich sanace, čistírny odpadních vod, výstavba hrází; Pozemní stavitelství - spodní stavby, střešní pláště, zakládání zelených střech, bazény. Plošná hmotnost 300 g/m2 Šířky 2,0 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 m Délka 50 m*									
	102A	**713**	**Izolace tepelné**				**10 309,62**	**10 539,47**	**20 849,09**		**0,41**		
53	102A	713111121RT1	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	137,60	90,00	2 191,22	10 192,78	12 384,00	0,00	0,07	RTS II / 2016	
			RTS komentář:	*V položce není zakalkulována dodávka izolačního materiálu. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Při stanovení množství tepelné izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2.*									
54	102A	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,41	837,00	0,00	346,69	346,69	0,00	0,00	RTS II / 2016	
55	102A	63140544	Deska izolační minerální tl. 80 mm	m2	137,60	59,00	8 118,40	0,00	8 118,40	0,00	0,34	RTS II / 2016	
			RTS komentář:	*Měkká a lehká deska z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí, v celém objemu hydrofobizovaná. Deska je určena pro stavební tepelné a protipožární izolace v oblasti vnějších konstrukcí - šikmých střech, podkroví, vnitřních konstrukcí - stropů, podlah mezi trámy nebo polštáře, dělicích stěn, příček, podhledů a dalších bez mechanického zatížení izolační výplně. rozměr: 610 x 1000 mm součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK objemová hmotnost: 30 kg/m3*									
	102A	**762**	**Konstrukce tesařské**				**3 235,87**	**3 669,59**	**6 905,46**		**0,32**		
56	102A	762441113RT1	Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,hmoždinkami včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 15 mm	m2	32,06	190,00	2 855,87	3 235,53	6 091,40	0,01	0,32	RTS II / 2016	
			RTS komentář:	*Montáž z desek dřevoštěpkových připevněných hmoždinkami a šrouby k podkladu. V položce jsou zakalkulovány náklady na dodávku desek. V položce nejsou náklady na dodávku spojovacích prostředků tyto se oceňuji položkou 762 59-5000.*									
57	102A	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	soubor	2,00	190,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,01	RTS II / 2016	
			RTS komentář:	*Položka 762 59-5000 je určena pro soubory: 762 51 Položení podlah pod PVC, 762 52 Položení podlah, 762 59 Zakrytí kanálů.*									
58	102A	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,32	1 352,00	0,00	434,06	434,06	0,00	0,00	RTS II / 2016	

	102A	**764**	**Konstrukce klempířské**				**22 174,95**	**90 063,99**	**112 238,94**		**0,74**	
59	102A	764332892R00	Demontáž lemování zdí z dílů, rš 1000 mm, nad 45°	m	31,49	50,00	0,00	1 574,50	1 574,50	0,01	0,19	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Položka je kalkulována pro demontáž lemování zdí na střechách s tvrdou krytinou včetně krycího plechu nadezdívek z dílů.*									
60	102A	764900050RAA	Demontáž oplechování parapetů z plechu pozinkovaného	m	56,24	28,00	0,00	1 574,72	1 574,72	0,00	0,10	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,002 t/m konstrukce.*									
61	102A	764410240RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 250 mm lepení	m	56,24	433,00	5 880,69	18 471,23	24 351,92	0,00	0,12	RTS II / 2016
62	102A	764410280RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 600 mm lepení	m	62,98	540,00	13 514,32	20 494,88	34 009,20	0,01	0,33	RTS II / 2016
63	102A	767422111R00	Montáž opláštění - oplechování, kotvení Úprava stávajících střešních ploch, dle projektu upravené na místě. Dále příprava a ukotvení, přilepení držáků hromosvodů po přeložení.	m	70,56	700,00	2 779,94	46 612,06	49 392,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
64	102A	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,74	1 805,00	0,00	1 336,60	1 336,60	0,00	0,00	RTS II / 2016
	102A	**766**	**Konstrukce truhlářské**				**31 013,93**	**9 847,25**	**40 861,18**		**0,17**	
65	102A	766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	11,00	720,00	851,04	7 068,96	7 920,00	0,00	0,01	RTS II / 2016
66	102A	766711021R00	Montáž vstupních dveří s vypěněním	m	4,74	295,00	64,54	1 333,76	1 398,30	0,00	0,00	RTS II / 2016
67	102A	783224900R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email	m2	11,37	145,00	338,35	1 310,88	1 649,23	0,00	0,00	RTS II / 2016
68	102A	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,17	769,00	0,00	133,65	133,65	0,00	0,00	RTS II / 2016
69	102A	61143007	Okno plastové jednodílné 60 x 90 cm OS	kus	11,00	1 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,01	0,12	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Z 6-ti komorových profilů, celoobvodové kování s mikroventilací, barva: vnější i vnitřní bílá RAL 9016 zasklení: 4Float - 16 - 4Float, Ug = 1,2 W/m2K*									
70	102A	61143790A	Dveře vchodové plastové 800x1970 otevíravé P	kus	1,00	12 160,00	12 160,00	0,00	12 160,00	0,04	0,04	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Z 6-ti komorových profilů, 800 x 1970 mm, s izolačním dvojsklem, Ug = 1,5 W/m2K, včetně kování a bezpečnostní cylindrické vložky se dvěma klíči, barva bílá.*									
	102A	**767**	**Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)**				**124,36**	**825,64**	**950,00**		**0,00**	
71	102A	767425163R00	Montáž kotevních šroubů	kus	9,00	50,00	81,02	368,98	450,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
72	102A	767995101R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg	kg	2,00	250,00	43,33	456,67	500,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
	102A	**771**	**Podlahy z dlaždic**				**3 326,73**	**4 695,12**	**8 021,85**		**0,34**	
73	102A	771775109R00	Montáž podlah keram.vnější, hladké, tmel, 30x30 cm	m2	12,13	350,00	937,00	3 308,36	4 245,36	0,01	0,09	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*spára 8/10*									
74	102A	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	15,20	80,00	0,00	1 216,00	1 216,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Položka je určena pro kladení soklíků rovných do tmele. Položka obsahuje : - rozbalení balíků, třídění nebo rozpojení dlaždic nebo obkladaček dodávaných v blocích, - příprava a nanesení tmele na plochu, - řezání dlaždic - kladení dlaždic nebo obkladaček, - spárování, čištění soklíku, odstranění odpadu. Položka neobsahuje žádný materiál.*									
75	102A	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,34	500,00	0,00	170,76	170,76	0,00	0,00	RTS II / 2016
76	102A	59764203	Dlažba matná 300x300x9 mm	m2	13,28	180,00	2 389,73	0,00	2 389,73	0,02	0,25	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Slinuté neglazované obkladové prvky s velmi nízkou nasákavostí pod 0,5 %, určené k obkladům podlah v exteriérech a interiérech, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům a vysokému až extremnímu mechanickému namáhání, obrusu a znečištění.*									
	102A	**783**	**Nátěry**				**2 742,76**	**3 455,43**	**6 198,19**		**0,02**	
77	102A	783522120RT1	Nátěr syntetický klempíř. konstr. 2x barva 2 x barva syntetická	m2	56,35	110,00	2 742,76	3 455,43	6 198,19	0,00	0,02	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Nátěr se provádí na zcela odmaštěný a suchý pozinkovaný plech.*									
	102A	**784**	**Malby**				**488,43**	**4 327,57**	**4 816,00**		**0,02**	
78	102A	784195122R00	Malba Standard, barva, bez penetrace, 2 x	m2	137,60	35,00	488,43	4 327,57	4 816,00	0,00	0,02	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Klasický tekutý malířský nátěr pro nenáročné aplikace. Ředí se vodou 0,5 - 0,75 l čisté vody na 1 kg barvy. Bez vyspravení sádrou a bez penetrace.*									
	102A	**94**	**Lešení a stavební výtahy**				**23,71**	**60 940,93**	**60 964,64**		**13,45**	
79	102A	941941051R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m	m2	554,22	40,00	23,71	22 145,25	22 168,96	0,02	13,45	RTS II / 2016
80	102A	941941851R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m	m2	554,22	25,00	0,00	13 855,60	13 855,60	0,00	0,00	RTS II / 2016
81	102A	941941191RT3	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 (2 měsíce) lešení pronajaté	m2	554,22	35,00	0,00	19 397,84	19 397,84	0,00	0,00	RTS II / 2016
82	102A	941941501R00	Doprava 1 m2 fasádního lešení (dovoz a odvoz)	km	22 168,96	0,25	0,00	5 542,24	5 542,24	0,00	0,00	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Dovoz lešení na stavbu tam i zpět a odvoz lešení ze stavby tam i zpět.*									
	102A	**95**	**Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách**				**27 102,13**	**10 933,22**	**38 035,35**		**0,44**	
83	102A	953941621R00	Osazení konzol ve zdivu betonovém	kus	1,00	150,00	5,62	144,38	150,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*V položce není kalkulována dodávka kovových prvků, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné se nedoporučuje. V položce jsou kalkulovány náklady na vysekání kapes pro upevňovací prvky a jejich zazdění, zabetonování nebo zalití. V položce jsou zakalkulovány i náklady na případné pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa..*									
84	102A	953941110R00	Osazení zábradlí schodišťového, balkonového apod.	m	10,64	500,00	315,39	5 004,61	5 320,00	0,01	0,15	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*V položce není kalkulována dodávka kovových prvků, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné se nedoporučuje. V položce jsou kalkulovány náklady na vysekání kapes pro upevňovací prvky a jejich zazdění, zabetonování nebo zalití.*									
85	102A	953941211R00	Osazování konzol nebo kotev pro madla apod.	kus	2,00	100,00	6,88	193,12	200,00	0,00	0,00	RTS II / 2016

		RTS komentář:	*Osazování konzol nebo kotev pro madla se zalitím maltou cementovou, do vynechaných nebo vysekaných kapes, např. pro schodišťová madla do zdí, pro kotvení konstrukcí sklobetonových, radiátorové konzoly apod. (za každé zalití). Náklady na dodávky kovových předmětů se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.*									
86	102A	953946111R00	Osazení ventilačních mřížek	kus	38,00	50,00	373,75	1 526,25	1 900,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Náklady na dodávky kovových předmětů se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.*									
87	102A	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	134,05	30,00	66,48	3 955,02	4 021,50	0,00	0,01	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčistění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání. Položka je určena i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem budovy. Plochy balkonů se přičítají. Položka je určena za předkolaudační úklid.*									
88	102A	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,44	250,00	0,00	109,85	109,85	0,00	0,00	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Položka je určena pro přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803), budovy pro výrobu a služby (JKSO 812), s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou. Položka je určena i pro budovy s kovovým skeletem s výplňovým zdivem z cihel nebo tvárnic. Položka neplatí pro přesun kovového skeletu, který se doporučuje oceňovat podle dříve platných Pravidel pro stanovení cen montážních prací. Platnost položky je vymezena nejmenší skladovací plochou o velikosti 100 m2 + 0,16 m2 / t hmotnosti a největší dopravní vzdáleností 50 m měřenou od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu.*									
89	102A	61196009.A	Výplň balkonového zábradlí, atyp	m2	10,37	1 000,00	10 374,00	0,00	10 374,00	0,01	0,15	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*včetně nátěru*									
90	102A	55395100.A	Zábradlí ocelové trubkové	m	10,64	1 250,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,01	0,13	RTS II / 2016
91	102A	28349061	Mřížka větrací PS kulatá 130/100 mm se síťkou bílá	kus	38,00	70,00	2 660,00	0,00	2 660,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*671.10001, RR 100 S Větrací mřížka kulatá se síťkou, bílá. Materiál PS, vyrobeno z kvalitního primárního granulátu firmy BASF.*									
	102A	**96**	**Bourání konstrukcí**				**256,73**	**3 423,92**	**3 680,66**		**1,35**	
92	102A	766000101VD	Demontáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm	m	9,90	40,00	0,00	396,00	396,00	0,00	0,01	
93	102A	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	11,00	5,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Položka obsahuje náklady na vyvěšení křídel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedených stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvěšení křídel určených k likvidaci.*									
94	102A	968062245R00	Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	5,94	110,00	137,68	515,72	653,40	0,03	0,19	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvěšení křídel. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 968 06 -11 Vyvěšení dřevěvných křídel. Položka se používá pro okna pevná nebo s křídly otevíratelnými.*									
95	102A	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2	kus	3,00	20,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Položka obsahuje náklady na vyvěšení křídel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedených stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvěšení křídel určených k likvidaci.*									
96	102A	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	4,73	250,00	119,05	1 062,95	1 182,00	0,08	0,36	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvěšení dveřních křídel. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 968 06-11.. nebo 07-11.. Vyvěšení křídel.*									
97	102A	965081812RT1	Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, pl. 1 m2 dlaždice teracové	m2	12,13	110,00	0,00	1 334,26	1 334,26	0,07	0,79	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zakalkulovány náklady na bourání podkladního lože pod dlažbou. Položka se používá i pro bourání dlažby z dlaždic teracových, čedičových nebo keramických tloušťky přes 1 cm.*									
	102A	**M21**	**Elektromontáže**				**873,03**	**15 807,92**	**16 680,95**		**0,07**	
98	102A	953941721R00	Osazení držáků nebo objímek ve zdivu betonovém	kus	14,00	145,00	125,02	1 904,98	2 030,00	0,00	0,07	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*V položce není kalkulována dodávka kovových prvků, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné se nedoporučuje. V položce jsoi kalkulovány náklady na vysekání kapes pro upevňovací prvky a jejich zazdění, zabetonování nebo zalití. V položce jsou zakalkulovány i náklady na případné pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa..*									
99	102A	210220301RT3	Svorka hromosvodová do 2 šroubů včetně dodávky svorky SZ zkušební	kus	8,00	100,00	255,77	544,23	800,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
100	102A	210220401RT1	Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota včetně dodávky štítku 2009	kus	3,00	72,00	24,09	191,91	216,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
101	102A	210110021RT1	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní včetně dodávky spínače 3558-01750	kus	4,00	160,50	468,15	173,85	642,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*design Garant*									
102	102A	208 R00	Práce malého rozsahu čl.14-1a Bude přeložena HDS, dále zvonkové tablo.	%	1 985,00	3,35	0,00	6 649,75	6 649,75	0,00	0,00	RTS II / 2016
103	102A	141 R00	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	%	870,00	3,00	0,00	2 610,00	2 610,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Procentní sazba z hodnoty nosného materiálu.*									
104	102A	205 R00	Zednické výpomoci M 21 podle čl.13-5c	%	612,00	6,10	0,00	3 733,20	3 733,20	0,00	0,00	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Přirážka je určena k ocenění přidružených výkonů a podílu prací jiných profesí při oceňování podle - ceníku M 21 (včetně R-položek) těchto prací: a) provozní rozvody ve stávajících objektech, které nepatří do oboru 803 b) kabelová vedení napájecí a mezi provozními celky v kabelových kanálech a kolektorech c) silnoproudé rozvody v transformovnách, spínacích stanicích, přechodových stanicích, měnírnách d) provozní technologické rozvody - ceníku M 22 (včetně R-položek) oddílů 26 až 30 a 32 až 74. Touto přirážkou jsou u ceníků M 21 a M22 kryty náklady na: a) vynechání nebo vysekání rýh, kapes a prostupů pro rozvody a upevňovací prvky (špalíky, latě, objímky, závěsy, konzoly) do velikostí: rýhy o průřezu 3x3 až 7x3 cm, kapsy pro špalíky a krabice do 7x7x5 cm, prostupy průřezu do 0,01 m2; ve zdivu cihelném, nebo ve zdivu z tvárnic a to i když nejsou zakresleny*									

			v projektu b) zaplnění nebo zazdění rýh, kapes, jejichž kubatura se neodečítá od kubatury zdiva (zaplnění nebo zazdění rýh, kapes, jejichž kubatura se odečítá od kubatury zdiva se rozpočtuje samostatnými položkami) c) dodání, osazení, zazdění, zabetonování a zalití špalíků a latí d) dodání, osazení, zabetonování a zalití objímek, závěsů a konzol e) vynechání nebo vysekání nik pro rozvaděče a pro stoupací, průchozí a jiné manipulační skříně f) osazení, zazdění nebo zabetonování stoupacích, průchozích a jiných manipulačních skříní g) zazdění nebo zabetonování prostupů ve zdech a stropech. Základnu pro použití sazeb tvoří náklady určené pomocí ceníkových položek, popř. R-položek vč. nosného a podružného materiálu. Pokud je potřeba připevňovat prvky nastřelováním nebo pomocí hmoždinek, rozpočtují se podle ceníku 801-1 a 801-4.									
	102A	**M22**	**Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky**				**0,00**	**2 060,00**	**2 060,00**		**0,00**	
105	102A	220890202R00	Revize	h	4,00	515,00	0,00	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
	102A	**S**	**Přesuny sutí**				**0,00**	**445,24**	**445,24**		**0,00**	
106	102A	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	1,35	120,00	0,00	162,40	162,40	0,00	0,00	RTS II / 2016
107	102A	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	1,35	40,00	0,00	54,13	54,13	0,00	0,00	RTS II / 2016
108	102A	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	1,35	10,00	0,00	13,53	13,53	0,00	0,00	RTS II / 2016
109	102A	979093111R00	Uložení suti na skládku	t	1,35	9,00	0,00	12,18	12,18	0,00	0,00	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*V položce jsou zakalkulovány i náklady na hrubé urovnání.*									
110	102A	979999997R00	Poplatek za skládku suti	t	1,35	150,00	0,00	203,00	203,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
	102A		**Ostatní materiál**				**870,00**	**0,00**	**870,00**		**0,00**	
111	102A	283769752	Deska PIR Purenit Atika a výztuha 1200x100x 50 mm	m	2,00	435,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Puren Atika a výztuha používané jako výztuhy pro kotvení jsou obzvláště vhodné k vytvoření atikového zakončení a ukončení spojů a sanacích plochých střech, dále v oblasti napojení na stěny a dveře. Formát: 1200x100 mm Objemová hmotnost 450 kg/m3 Tepelná vodivost 0,070 W/mK Měrná tepelná kapacita 1400 J/kg.K*									
	102N		**č.102, Dívčí Hrad, Neuznat. nák.**				**1 127,89**	**2 815,84**	**3 943,73**		**0,00**	
	102N	**38**	**Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů**				**50,43**	**71,57**	**122,00**		**0,00**	
112	102N	388996111R00	Chránička kabelu z HDPE do DN 63 mm, výkop	m	2,00	61,00	50,43	71,57	122,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Položka obsahuje chráničku Kopoflex a násuvnou spojku. V položce není zakalkulováno obetonování trubek - oceňuje se položkami kapitoly 388 31.*									
	102N	**767**	**Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)**				**31,10**	**808,90**	**840,00**		**0,00**	
113	102N	767162240R00	Montáž zábradlí z profilů na konstrukci do 60 kg montáž a demontáž výplně nad vchodem	m	2,40	350,00	31,10	808,90	840,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
	102N	**783**	**Nátěry**				**446,36**	**1 635,37**	**2 081,73**		**0,00**	
114	102N	783626210RT1	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2 x, lazurovací lak 2 x	m2	2,40	150,00	93,14	266,86	360,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Ochranná exteriérová lazurovací povrchová úprava. Chrání před atmosférickými vlivy, slunečními paprsky, vlhkostí, vodou, růstem plísní a hub a před napadením dřevokaznými houbami.*									
115	102N	783224900R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email	m2	11,87	145,00	353,22	1 368,51	1 721,73	0,00	0,00	RTS II / 2016
	102N	**95**	**Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách**				**600,00**	**300,00**	**900,00**		**0,00**	
116	102N	210062095R00	Montáž tabulek výstražných, číslovacích apod.	kus	2,00	150,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
117	102N	42394004	Tabule orientační, popisná	1000 k	0,00	300 000,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
		RTS komentář:	** přesnou cenu stanoví výrobce na základě konkrétní poptávky*									
								Celkem:	**1 086 314,83**			

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	**ZATEPLENÍ BYTOVÝCH DOMŮ V DÍVČÍM HRADĚ - BD č. p. 103**	Objednatel:	Obec Dívčí Hrad, Dívčí Hrad 64, 793 99	IČ/DIČ:	00576115/
Druh stavby:	Rekonstrukce s modernizací	Projektant:	Ing. Miloslav Indrák	IČ/DIČ:	03872394/
Lokalita:	Dívčí Hrad č. p. 103, 793 99 Dívčí Hrad,	Zhotovitel:	AF Stav Krnov s.r.o., Čsl. Armády 835/36, Krnov, 794 01	IČ/DIČ:	05091632/CZ05091632
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	110
JKSO:	803	Zpracoval:	Boris Mičánek	Datum:	10.5.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	380 654,64	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		15 000,00
	Montáž	442 379,71	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	58 945,69	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	131 712,82				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	748,00				Ostatní		20 000,00
	Montáž	16 262,95				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		870,00						
Přesun hmot a sutí		16 690,38						
ZRN celkem		1 048 264,19	**DN celkem**		0,00	**NUS celkem**		35 000,00
			DN celkem z obj.		0,00	**NUS celkem z obj.**		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	**0,00**				
Základ 15%	**1 083 264,19**	**DPH 15%**	**162 489,63**	**Celkem bez DPH**	**1 083 264,19**
Základ 21%	**0,00**	**DPH 21%**	**0,00**	**Celkem včetně DPH**	**1 245 753,82**

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	**ZATEPLENÍ BYTOVÝCH DOMŮ V DÍVČÍM HRADĚ - BD č. p. 103**	Objednatel:	Obec Dívčí Hrad, Dívčí Hrad 64, 793 99	IČ/DIČ:	00576115/
Druh stavby:	Rekonstrukce s modernizací	Projektant:	Ing. Miloslav Indrák	IČ/DIČ:	03872394/
Lokalita:	Dívčí Hrad č. p. 103, 793 99 Dívčí Hrad,	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	110
JKSO:	803	Zpracoval:	Boris Mičánek	Datum:	10.5.2017

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				**0,00**

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	15 000,00			15 000,00
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	20 000,00			20 000,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				**35 000,00**

Celkem VRN	**35 000,00**

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				**0,00**

Slepý stavební rozpočet - Jen objekty celkem

Název stavby:	**ZATEPLENÍ BYTOVÝCH DOMŮ V DÍVČÍM HRADĚ - BD č. p. 103**	Doba výstavby:		Objednatel:	Obec Dívčí Hrad, Dívčí Hrad 64, 793 99
Druh stavby:	Rekonstrukce s modernizací	Začátek výstavby:		Projektant:	Ing. Miloslav Indrák
Lokalita:	Dívčí Hrad č. p. 103, 793 99 Dívčí Hrad,	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:	803	Zpracováno dne:	10.5.2017	Zpracoval:	Boris Mičánek

Objekt	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
		Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
103A	č.103, Dívčí Hrad, Uznatelné nák.	439 471,53	601 686,32	1 041 157,86	71,90
103N	č.103, Dívčí Hrad, Neuznat. nák.	1 746,80	5 359,53	7 106,33	0,01
Poznámka:		**Celkem:**		**1 048 264,19**	

Slepý stavební rozpočet - Jen skupiny

Název stavby:	**ZATEPLENÍ BYTOVÝCH DOMŮ V DÍVČÍM HRADĚ - BD č. p. 103**	Doba výstavby:		Objednatel:	Obec Dívčí Hrad, Dívčí Hrad 64, 793 99
Druh stavby:	Rekonstrukce s modernizací	Začátek výstavby:		Projektant:	Ing. Miloslav Indrák
Lokalita:	Dívčí Hrad č. p. 103, 793 99 Dívčí Hrad,	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:	803	Zpracováno dne:	10.5.2017	Zpracoval:	Boris Mičánek

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
103A		č.103, Dívčí Hrad, Uznatelné nák.	439 471,53	601 686,32	1 041 157,86	71,90
103A	1	Zemní práce	0,00	21 034,00	21 034,00	3,16
103A	3	Svislé a kompletní konstrukce	28,85	2 221,15	2 250,00	0,00
103A	4	Vodorovné konstrukce	28 450,83	57 876,62	86 327,45	1,65
103A	5	Komunikace	22 712,59	11 465,18	34 177,77	39,56
103A	6	Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů	301 470,80	286 007,86	587 478,66	10,70
103A	71	Izolace	12 813,05	13 183,52	25 996,57	0,45
103A	76	Konstrukce	36 900,32	97 809,19	134 709,51	1,13
103A	77	Podlahy	4 898,21	10 243,71	15 141,92	0,34
103A	78	Dokončovací práce	3 237,73	7 840,87	11 078,59	0,04
103A	9	Dokončovací práce, demolice	28 089,16	94 004,23	122 093,38	14,87
103A		Ostatní materiál	870,00	0,00	870,00	0,00
103N		č.103, Dívčí Hrad, Neuznat. nák.	1 746,80	5 359,53	7 106,33	0,01
103N	3	Svislé a kompletní konstrukce	50,43	71,57	122,00	0,00
103N	76	Konstrukce	31,10	808,90	840,00	0,00
103N	78	Dokončovací práce	1 065,27	4 179,06	5 244,33	0,01
103N	9	Dokončovací práce, demolice	600,00	300,00	900,00	0,00
		Celkem:			**1 048 264,19**	

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	**ZATEPLENÍ BYTOVÝCH DOMŮ V DÍVČÍM HRADĚ - BD č. p. 103**	Doba výstavby:	Objednatel: Obec Dívčí Hrad, Dívčí Hrad 64, 793 99
Druh stavby:	Rekonstrukce s modernizací	Začátek výstavby:	Projektant: Ing. Miloslav Indrák
Lokalita:	Dívčí Hrad č. p. 103, 793 99 Dívčí Hrad,	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	803	Zpracováno dne: 10.5.2017	Zpracoval: Boris Mičánek

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč) Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	Celkem	Cenová soustava
	103A		**č.103, Dívčí Hrad, Uznatelné nák.**				**439 471,53**	**601 686,32**	**1 041 157,86**		**71,90**	
	103A	**11**	**Přípravné a přidružené práce**				**0,00**	**7 085,90**	**7 085,90**		**3,16**	
1	103A	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	22,89	40,00	0,00	915,60	915,60	0,14	3,16	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Položka není určena pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože a pro rozebrání dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty. V položce nejsou zakalkulovány náklady na popř. nutné očištění vybouraných betonových dlaždic.*									
2	103A	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	22,39	20,00	0,00	447,80	447,80	0,00	0,00	RTS II / 2016
3	103A	979084212R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 50 m	t	22,89	250,00	0,00	5 722,50	5 722,50	0,00	0,00	RTS II / 2016
	103A	**111**	**Odstranění travin a křovin**				**0,00**	**3 000,00**	**3 000,00**		**0,00**	
4	103A	111000001VD	Vytyčení případných stáv.inž.sítí,příp.vytyčení odkop.pro budoucí komunikaci	Soubor	150,00	20,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
	103A	**12**	**Odkopávky a prokopávky**				**0,00**	**1 873,02**	**1 873,02**		**0,00**	
5	103A	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	12,08	150,00	0,00	1 812,60	1 812,60	0,00	0,00	RTS II / 2016
6	103A	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	6,04	10,00	0,00	60,42	60,42	0,00	0,00	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.*									
	103A	**16**	**Přemístění výkopku**				**0,00**	**9 075,08**	**9 075,08**		**0,00**	
7	103A	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	12,08	480,00	0,00	5 800,32	5 800,32	0,00	0,00	RTS II / 2016
8	103A	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	12,08	121,00	0,00	1 462,16	1 462,16	0,00	0,00	RTS II / 2016
9	103A	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	12,08	150,00	0,00	1 812,60	1 812,60	0,00	0,00	RTS II / 2016
	103A	**34**	**Stěny a příčky**				**28,85**	**2 221,15**	**2 250,00**		**0,00**	
10	103A	342264102R00	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,50 m2	kus	5,00	450,00	28,85	2 221,15	2 250,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Položka obsahuje vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky včetně prošroubování. Dodávka dvířek se ocení ve specifikaci, ztratné se nestanoví.*									
	103A	**41**	**Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)**				**28 450,83**	**57 876,62**	**86 327,45**		**1,65**	
11	103A	416021121R0V	Podhhled SDK jednoduchá kon.CD přímé závěsy 12,5 RD Bez izolace,	m2	139,44	600,00	26 200,83	57 463,17	83 664,00	0,01	1,65	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Podhledy sádrokartonové, kovová konstrukce CD s přímým uchycením, 1x opláštěná, bez minerální izolace, desky standard RB (A) tl. 12,5mm*									
12	103A	55347626	Dvířka revizní se zámkem bílá 600x600 mm	kus	5,00	450,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
13	103A	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	1,65	250,00	0,00	413,45	413,45	0,00	0,00	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Položka je určena pro přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803), budovy pro výrobu a služby (JKSO 812), s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou. Položka je určena i pro budovy s kovovým skeletem s výplňovým zdivem z cihel nebo tvárnic. Položka neplatí pro přesun kovového skeletu, který se doporučuje oceňovat podle dříve platných Pravidel pro stanovení cen montážních prací. Platnost položky je vymezena nejmenší skladovací plochou o velikosti 100 m2 + 0,16 m2 / t hmotnosti a největší dopravní vzdáleností 50 m měřenou od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu.*									
	103A	**56**	**Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch**				**8 214,31**	**4 204,12**	**12 418,43**		**23,40**	
14	103A	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm Fr. 16 -32 mm	m2	32,46	172,00	4 859,58	723,54	5 583,12	0,44	14,31	RTS II / 2016
15	103A	564841111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 12 cm Fr. 8 - 16 mm	m2	32,46	117,00	3 166,12	631,70	3 797,82	0,26	8,59	RTS II / 2016
16	103A	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	2,25	102,00	188,61	40,89	229,50	0,22	0,50	RTS II / 2016
17	103A	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	23,40	120,00	0,00	2 807,99	2 807,99	0,00	0,00	RTS II / 2016
	103A	**57**	**Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch**				**2 658,48**	**968,64**	**3 627,12**		**3,88**	
18	103A	571907111R00	Posyp krytu kamenivem Kačírek ve specifikaci	m2	25,18	20,00	0,00	503,50	503,50	0,00	0,01	RTS II / 2016
19	103A	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	3,88	120,00	0,00	465,14	465,14	0,00	0,00	RTS II / 2016
20	103A	58333664	Kamenivo těžené frakce 8-16 kačírek praný VL	m3	2,42	1 100,00	2 658,48	0,00	2 658,48	1,60	3,87	RTS II / 2016
	103A	**59**	**Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch**				**11 839,81**	**6 292,41**	**18 132,22**		**12,28**	

21	103A	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	52,35	215,00	6 804,81	4 450,44	11 255,25	0,19	9,84	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Osazení betonového silničního nebo chodníkového obrubníku.*									
22	103A	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	12,28	150,00	0,00	1 841,97	1 841,97	0,00	0,00	RTS II / 2016
23	103A	59217420	Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/200	kus	53,00	95,00	5 035,00	0,00	5 035,00	0,05	2,44	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*cena Pardubice Impregnace Protect System IN*									
	103A	**62**	**Úprava povrchů vnější**				**297 311,84**	**283 129,34**	**580 441,18**		**10,29**	
24	103A	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	487,45	30,00	1 155,82	13 467,56	14 623,38	0,00	0,01	RTS II / 2016
25	103A	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	66,55	30,00	723,18	1 273,44	1 996,62	0,00	0,00	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Zakrývání výplní vnějších otvorů s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů, oplechování apod., která se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin, prováděné z lešení. Položka je určena pro zakrývání jakýmkoliv způsobem. Množství měrných jednotek se určuje v m2 plochy kótovaných okenních otvorů, v rozměrech předmětů, konstrukcí, oplechování apod. jsou-li zcela obklopeny nástřikem. Zakrývání okrajů nastříkaných ploch a osaměmlých pásů ohraničených oplechováním, obklady, souvislým pásem oken, ochrana dlažby logií pod upravovanou stěnou apod. se určuje v ploše pruhů o šířce nejvýše 400 mm. Odkrytí je v položce započteno.*									
26	103A	622300141R00	Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem dle nutné potřeby max tl. 20mm	m2	50,00	131,00	1 188,18	5 361,82	6 550,00	0,00	0,18	RTS II / 2016
27	103A	622300131R00	Vyrovnávací tmel tl. do 5 mm	m2	167,78	100,00	9 703,34	7 074,86	16 778,20	0,01	1,34	RTS II / 2016
28	103A	622311011R00	Soklová lišta hliník tl. 80 mm	m	10,00	65,00	274,86	375,14	650,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
29	103A	622311012R00	Soklová lišta hliník tl. 100 mm	m	62,65	65,00	1 834,31	2 237,94	4 072,25	0,00	0,02	RTS II / 2016
30	103A	622311521RU1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 80 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2	m2	97,33	995,00	60 234,35	36 607,01	96 841,36	0,02	1,60	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Návrhový součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,039 W/mK.*									
31	103A	622311553RU1	Zateplovací systém, ostění, XPS tl. 30 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2	m2	20,23	1 126,00	9 427,97	13 354,39	22 782,36	0,02	0,33	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek, osazení lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou, 5 m napojovacích lišt na m2 a 1,679 m2 výztužné tkaniny. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/mK.*									
32	103A	622311832RT3	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 100 mm s omítkou Silikon, navrhovaný součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,039 W/mK.	m2	54,59	1 200,00	39 373,06	26 128,94	65 502,00	0,03	1,74	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky, nanesení vyrovnávací stěrky, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,039 W/mK.*									
33	103A	622311332RT3	Zatepl.systém, fasáda, EPS tl.100 mm Dle projektu s omítkou Silikon, navrhovaný součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,033 W/mK.	m2	351,43	880,00	159 870,04	149 391,00	309 261,04	0,01	4,56	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,033 W/mK.*									
34	103A	622311353RT3	Zatepl.systém, ostění, EPS F tl. 30 mm s omítkou Silikon	m2	37,95	1 000,00	13 452,06	24 496,94	37 949,00	0,01	0,50	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek, osazení lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou, 5 m napojovacích lišt na m2 a 1,68 m2 výztužné tkaniny. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,032 W/mK.*									
35	103A	622401939R00	Příplatek za provedení styku 2 odstínů omítek	m	86,25	10,00	74,69	787,81	862,50	0,00	0,01	RTS II / 2016
36	103A	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	10,29	250,00	0,00	2 572,48	2 572,48	0,00	0,00	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Položka je určena pro přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803), budovy pro výrobu a služby (JKSO 812), s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou. Položka je určena i pro budovy s kovovým skeletem s výplňovým zdivem z cihel nebo tvárnic. Položka neplatí pro přesun kovového skeletu, který se doporučuje oceňovat podle dříve platných Pravidel pro stanovení cen montážních prací. Platnost položky je vymezena nejmenší skladovací plochou o velikosti 100 m2 + 0,16 m2 / t hmotnosti a největší dopravní vzdáleností 50 m měřenou od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu.*									
	103A	**63**	**Podlahy a podlahové konstrukce**				**2 399,92**	**1 938,66**	**4 338,59**		**0,37**	
37	103A	632421125RU1	Potěr, ručně zpracovaný,tl.15 mm potěr balkónový, vyrovnávací a spádový	m2	12,13	350,00	2 399,92	1 845,44	4 245,36	0,03	0,37	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Podlahová hmota k provádění vyrovnávacích a spádových vrstev (vnějších i vnitřních). Položka obsahuje jednonásobnou penetraci podkladu, rozmíchání suché směsi s vodou a rozprostření směsi.*									
38	103A	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,37	250,00	0,00	93,23	93,23	0,00	0,00	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Položka je určena pro přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803), budovy pro výrobu a služby (JKSO 812), s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou. Položka je určena i pro budovy s kovovým skeletem s výplňovým zdivem z cihel nebo tvárnic. Položka neplatí pro přesun kovového skeletu, který se doporučuje oceňovat podle dříve platných Pravidel pro stanovení cen montážních prací. Platnost položky je vymezena nejmenší skladovací plochou o velikosti 100 m2 + 0,16 m2 / t hmotnosti a největší dopravní vzdáleností 50 m měřenou od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu.*									
	103A	**64**	**Výplně otvorů**				**1 759,03**	**939,86**	**2 698,89**		**0,04**	
39	103A	648991113R00	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm	m	6,30	155,00	46,69	929,81	976,50	0,00	0,01	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Položka je určena pro osazování parapetních desek z plastických a poloplastických hmot na nízkoexpanzní montážní pěnu. Těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna transpatentním silikonem. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku desek, které se oceňují ve specifikaci HSV. Ztratné se doporučuje ve výši 5 %.*									
40	103A	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,04	250,00	0,00	10,05	10,05	0,00	0,00	RTS II / 2016

		RTS komentář:	*Položka je určena pro přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803), budovy pro výrobu a služby (JKSO 812), s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou. Položka je určena i pro budovy s kovovým skeletem s výplňovým zdivem z cihel nebo tvárnic. Položka neplatí pro přesun kovového skeletu, který se doporučuje oceňovat podle dříve platných Pravidel pro stanovení cen montážních prací. Platnost položky je vymezena nejmenší skladovací plochou o velikosti 100 m2 + 0,16 m2 / t hmotnosti a největší dopravní vzdáleností 50 m měřenou od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu.*									
41	103A	60775513	Parapet interiér PVC šíře 300mm dl. 6m fólie mram.	m	6,62	216,00	1 428,84	0,00	1 428,84	0,00	0,03	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*MATERIÁL: povrch - laminátová fólie jádro - komůrkové ušlechtilé PVC SPODNÍ STRANA: PVC DÉLKA TYČE: 6000 mm ŠÍŘE: 300 mm TLOUŠŤKA: 20 mm Vnitřní plastové parapety vyrábíme extruzí PVC v délce 6m. Povrch je chráněn PVC nebo CPL fólií (odolná proti mechanickému poškození). Fólie nabízíme jak ve standardní bílé, tak v imitaci mramoru či různých dekorech dřev. Profil parapetu zajišťuje vysokou stabilitu a pevnost. Parapety jsou opatřeny plastovou boční krytkou. Šířka od 100 do 600 mm Fólie mramor, bílá*									
42	103A	60775550.A	Krytka boční pro PVC parapety 400 mm oboustr. bílá	kus	7,00	22,50	157,50	0,00	157,50	0,00	0,00	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Oboustranná plastová krytka, bílá Šířka 400 mm*									
43	103A	23153332	Silikon SIL 60 bílý 310 ml	kus	1,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*K trvale pružnému vodotěsnému uzavření dilatačních spár a spojů venku i uvnitř staveb. Odolný UV záření. Obsahuje přísady proti plísním, řasám, mechům. Spotřeba: 1 kartuše na cca 10bm spáry šířky 5 mm Balení: 310 ml*									
	103A	**711**	**Izolace proti vodě**				**2 365,58**	**2 503,15**	**4 868,72**		**0,03**	
44	103A	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.	m2	12,13	25,00	70,03	233,21	303,24	0,00	0,00	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Penetrace podkladů pod hydroizolační nátěry.*									
45	103A	711212001R00	Hydroizolační povlak - nátěr	m2	12,13	300,00	1 919,66	1 719,22	3 638,88	0,00	0,02	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Apikace pomocí stěrky v jedné vrstvě nebo válečku ve dvou vrstvách. Pod hydroizolační nátěr je vždy nutné použít penetraci pol.č. 71121-2000.*									
46	103A	213151121R00	Montáž geotextílie	m2	25,76	21,00	15,24	525,72	540,96	0,00	0,00	RTS II / 2016
47	103A	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,03	940,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
48	103A	67352004	Geotextilie netkaná 300 g/m2	m2	25,76	14,00	360,64	0,00	360,64	0,00	0,01	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*geotextilie netkaná polyesterová. Vyrobená z bílé nebo šedé polyesterové střiže. Vhodná jako separační a filtrační vrstva různých typů zeminy, obalování drenážních trubek, separační vrstva pod štěrkové chodníky nebo jiné lehce zatížené zemní konstrukce, ochranná vrstva ve střešních konstrukcích. Hlavní aplikace: Výstavba silnic, dálnic, železničních a tramvajových tratí, parkovišť, letišť, mostů; Separace drenážních vrstev u gabiónových konstrukcí či opěrných stěn z betonových tvarovek; Ekologické a vodohospodářské stavby - skládky odpadů a jejich sanace, čistírny odpadních vod, výstavba hrází; Pozemní stavitelství - spodní stavby, střešní pláště, zakládání zelených střech, bazény. Plošná hmotnost 300 g/m2 Šířky 2,0 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 m Délka 50 m*									
	103A	**713**	**Izolace tepelné**				**10 447,48**	**10 680,37**	**21 127,85**		**0,42**	
49	103A	713111121RT1	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	139,44	90,00	2 220,52	10 329,08	12 549,60	0,00	0,07	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*V položce není zakalkulována dodávka izolačního materiálu. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Při stanovení množství tepelné izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2.*									
50	103A	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,42	837,00	0,00	351,29	351,29	0,00	0,00	RTS II / 2016
51	103A	63140544	Deska izolační minerální tl. 80 mm	m2	139,44	59,00	8 226,96	0,00	8 226,96	0,00	0,35	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Měkká a lehká deska z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí, v celém objemu hydrofobizovaná. Deska je určena pro stavební tepelné a protipožární izolace v oblasti vnějších konstrukcí - šikmých střech, podkroví, vnitřních konstrukcí - stropů, podlah mezi trámy nebo polštáře, dělicích stěn, příček, podhledů a dalších bez mechanického zatížení izolační výplně. rozměr: 610 x 1000 mm součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK objemová hmotnost: 30 kg/m3*									
	103A	**762**	**Konstrukce tesařské**				**3 235,87**	**3 669,66**	**6 905,53**		**0,32**	
52	103A	762441113RT1	Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,hmoždinkami včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 15 mm	m2	32,06	190,00	2 855,87	3 235,53	6 091,40	0,01	0,32	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Montáž z desek dřevoštěpkových připevněných hmoždinkami a šrouby k podkladu. V položce jsou zakalkulovány náklady na dodávku desek. V položce nejsou náklady na dodávku spojovacích prostředků tyto se oceňuji položkou 762 59-5000.*									
53	103A	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	soubor	2,00	190,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,01	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Položka 762 59-5000 je určena pro soubory: 762 51 Položení podlah pod PVC, 762 52 Položení podlah, 762 59 Zakrytí kanálů.*									
54	103A	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,32	1 352,00	0,00	434,13	434,13	0,00	0,00	RTS II / 2016
	103A	**764**	**Konstrukce klempířské**				**19 018,58**	**42 139,34**	**61 157,92**		**0,72**	
55	103A	764332892R00	Demontáž lemování zdí z dílů, rš 1000 mm, nad 45°	m	31,49	50,00	0,00	1 574,50	1 574,50	0,01	0,19	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Položka je kalkulována pro demontáž lemování zdí na střechách s tvrdou krytinou včetně krycího plechu nadezdívek z dílů.*									
56	103A	764900050RAA	Demontáž oplechování parapetů z plechu pozinkovaného	m	52,64	28,00	0,00	1 473,92	1 473,92	0,00	0,10	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,002 t/m konstrukce.*									
57	103A	764410240RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 250 mm lepení	m	52,64	433,00	5 504,26	17 288,86	22 793,12	0,00	0,11	RTS II / 2016
58	103A	764410280RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 600 mm lepení	m	62,98	540,00	13 514,32	20 494,88	34 009,20	0,01	0,33	RTS II / 2016
59	103A	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,72	1 805,00	0,00	1 307,18	1 307,18	0,00	0,00	RTS II / 2016
	103A	**766**	**Konstrukce truhlářské**				**11 741,57**	**4 562,48**	**16 304,06**		**0,08**	
60	103A	766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	7,00	720,00	541,57	4 498,43	5 040,00	0,00	0,01	RTS II / 2016
61	103A	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,08	769,00	0,00	64,06	64,06	0,00	0,00	RTS II / 2016
62	103A	61143007	Okno plastové jednodílné 60 x 90 cm OS	kus	7,00	1 600,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,01	0,08	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Z 6-ti komorových profilů, celoobvodové kování s mikroventilací, barva: vnější i vnitřní bílá RAL 9016 zasklení: 4Float - 16 - 4Float, Ug = 1,2 W/m2K*									

	103A	**767**	**Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)**				**2 904,29**	**47 437,71**	**50 342,00**		**0,00**		
63	103A	767422111R00	Montáž opláštění - oplechování, kotvení Úprava stávajících střešních ploch, dle projektu upravené na místě. Dále příprava a ukotvení, přilepení držáků hromosvodů po přeložení.	m	70,56	700,00	2 779,94	46 612,06	49 392,00	0,00	0,00	RTS II / 2016	
64	103A	767425163R00	Montáž kotevních šroubů	kus	9,00	50,00	81,02	368,98	450,00	0,00	0,00	RTS II / 2016	
65	103A	767995101R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg	kg	2,00	250,00	43,33	456,67	500,00	0,00	0,00	RTS II / 2016	
	103A	**771**	**Podlahy z dlaždic**				**4 898,21**	**10 243,71**	**15 141,92**		**0,34**		
66	103A	771775109R00	Montáž podlah keram.vnější, hladké, tmel, 30x30 cm	m2	12,13	937,00	2 508,48	8 856,95	11 365,44	0,01	0,09	RTS II / 2016	
		RTS komentář:	*spára 8/10*										
67	103A	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	15,20	80,00	0,00	1 216,00	1 216,00	0,00	0,00	RTS II / 2016	
		RTS komentář:	*Položka je určena pro kladení soklíků rovných do tmele. Položka obsahuje : - rozbalení balíků, třídění nebo rozpojení dlaždic nebo obkladaček dodávaných v blocích, - příprava a nanesení tmele na plochu, - řezání dlaždic - kladení dlaždic nebo obkladaček, - spárování, čištění soklíku, odstranění odpadu. Položka neobsahuje žádný materiál.*										
68	103A	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,34	500,00	0,00	170,76	170,76	0,00	0,00	RTS II / 2016	
69	103A	59764203	Dlažba matná 300x300x9 mm	m2	13,28	180,00	2 389,73	0,00	2 389,73	0,02	0,25	RTS II / 2016	
		RTS komentář:	*Slinuté neglazované obkladové prvky s velmi nízkou nasákavostí pod 0,5 %, určené k obkladům podlah v exteriérech a interiérech, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům a vysokému až extremnímu mechanickému namáhání, obrusu a znečištění.*										
	103A	**783**	**Nátěry**				**2 742,76**	**3 455,43**	**6 198,19**		**0,02**		
70	103A	783522120RT1	Nátěr syntetický klempíř. konstr. 2x barva 2 x barva syntetická	m2	56,35	110,00	2 742,76	3 455,43	6 198,19	0,00	0,02	RTS II / 2016	
		RTS komentář:	*Nátěr se provádí na zcela odmaštěný a suchý pozinkovaný plech.*										
	103A	**784**	**Malby**				**494,96**	**4 385,44**	**4 880,40**		**0,02**		
71	103A	784195122R00	Malba Standard, barva, bez penetrace, 2 x	m2	139,44	35,00	494,96	4 385,44	4 880,40	0,00	0,02	RTS II / 2016	
		RTS komentář:	*Klasický tekutý malířský nátěr pro nenáročné aplikace. Ředí se vodou 0,5 - 0,75 l čisté vody na 1 kg barvy. Bez vyspravení sádrou a bez penetrace.*										
	103A	**90**	**Hodinové zúčtovací sazby (HZS)**				**0,00**	**2 000,00**	**2 000,00**		**0,00**		
72	103A	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	8,00	250,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2016	
		RTS komentář:	*Platnost hodinových zúčtovacích sazeb Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich částí, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit položkami stavebních ceníků. Na základě písemné dohody mezi zhotovitele a objednatelem je možno ocenit stavební práce pomocí HZS jde-li* *o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka. Při použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál, c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady. Počet odpracovaných hodin jednotlivých pracovníků se zaokrouhlí: a) na půlhodinu, trvá-li práce 30 minut nebo méně, b) na celou hodinu, trvá-li práce více než 30 minut.*										
	103A	**94**	**Lešení a stavební výtahy**				**23,71**	**60 940,93**	**60 964,64**		**13,45**		
73	103A	941941051R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m	m2	554,22	40,00	23,71	22 145,25	22 168,96	0,02	13,45	RTS II / 2016	
74	103A	941941851R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m	m2	554,22	25,00	0,00	13 855,60	13 855,60	0,00	0,00	RTS II / 2016	
75	103A	941941191RT3	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 (2 měsíce) lešení pronajaté	m2	554,22	35,00	0,00	19 397,84	19 397,84	0,00	0,00	RTS II / 2016	
76	103A	941941501R00	Doprava 1 m2 fasádního lešení (dovoz a odvoz)	km	22 168,96	0,25	0,00	5 542,24	5 542,24	0,00	0,00	RTS II / 2016	
		RTS komentář:	*Dovoz lešení na stavbu tam i zpět a odvoz lešení ze stavby tam i zpět.*										
	103A	**95**	**Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách**				**27 104,81**	**11 092,29**	**38 197,10**		**0,44**		
77	103A	953941621R00	Osazení konzol ve zdivu betonovém	kus	1,00	150,00	5,62	144,38	150,00	0,00	0,00	RTS II / 2016	
		RTS komentář:	*V položce není kalkulována dodávka kovových prvků, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné se nedoporučuje. V položce jsou kalkulovány náklady na vysekání kapes pro upevňovací prvky a jejich zazdění, zabetonování nebo zalití. V položce jsou zakalkulovány i náklady na případné pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa..*										
78	103A	953941110R00	Osazení zábradlí schodišťového, balkonového apod.	m	10,64	500,00	315,39	5 004,61	5 320,00	0,01	0,15	RTS II / 2016	
		RTS komentář:	*V položce není kalkulována dodávka kovových prvků, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné se nedoporučuje. V položce jsou kalkulovány náklady na vysekání kapes pro upevňovací prvky a jejich zazdění, zabetonování nebo zalití.*										
79	103A	953941211R00	Osazování konzol nebo kotev pro madla apod.	kus	2,00	100,00	6,88	193,12	200,00	0,00	0,00	RTS II / 2016	
		RTS komentář:	*Osazování konzol nebo kotev pro madla se zalitím maltou cementovou, do vynechaných nebo vysekaných kapes, např. pro schodišťová madla do zdí, pro kotvení konstrukcí sklobetonových, radiátorové konzoly apod. (za každé zalití). Náklady na dodávky kovových předmětů se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.*										
80	103A	953946111R00	Osazení ventilačních mřížek	kus	38,00	50,00	373,75	1 526,25	1 900,00	0,00	0,00	RTS II / 2016	
		RTS komentář:	*Náklady na dodávky kovových předmětů se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.*										
81	103A	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	139,44	30,00	69,16	4 114,04	4 183,20	0,00	0,01	RTS II / 2016	
		RTS komentář:	*Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčistění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání. Položka je určena i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem budovy. Plochy balkonů se přičítají. Položka je určena za předkolaudační úklid.*										
82	103A	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,44	250,00	0,00	109,90	109,90	0,00	0,00	RTS II / 2016	

			RTS komentář:	*Položka je určena pro přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803), budovy pro výrobu a služby (JKSO 812), s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou. Položka je určena i pro budovy s kovovým skeletem s výplňovým zdivem z cihel nebo tvárnic. Položka neplatí pro přesun kovového skeletu, který se doporučuje oceňovat podle dříve platných Pravidel pro stanovení cen montážních prací. Platnost položky je vymezena nejmenší skladovací plochou o velikosti 100 m2 + 0,16 m2 / t hmotnosti a největší dopravní vzdáleností 50 m měřenou od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu.*								
83	103A	55395100.A	Zábradlí ocelové trubkové	m	10,64	1 250,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,01	0,13	RTS II / 2016
84	103A	61196009.A	Výplň balkonového zábradlí, atyp	m2	10,37	1 000,00	10 374,00	0,00	10 374,00	0,01	0,15	RTS II / 2016
			RTS komentář:	*včetně nátěru*								
85	103A	28349061	Mřížka větrací PS kulatá 130/100 mm se síťkou bílá	kus	38,00	70,00	2 660,00	0,00	2 660,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
			RTS komentář:	*671.10001, RR 100 S Větrací mřížka kulatá se síťkou, bílá. Materiál PS, vyrobeno z kvalitního primárního granulátu firmy BASF.*								
	103A	**96**	**Bourání konstrukcí**				**87,61**	**1 801,81**	**1 889,43**		**0,92**	
86	103A	766000101VD	Demontáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm	m	6,30	9,90	0,00	62,37	62,37	0,00	0,01	
87	103A	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	7,00	11,00	0,00	77,00	77,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
			RTS komentář:	*Položka obsahuje náklady na vyvěšení křídel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedených stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvěšení křídel určených k likvidaci.*								
88	103A	968062245R00	Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	3,78	110,00	87,61	328,19	415,80	0,03	0,12	RTS II / 2016
			RTS komentář:	*V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvěšení křídel. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 968 06 -11 Vyvěšení dřevěvných křídel. Položka se používá pro okna pevná nebo s křídly otevíratelnými.*								
89	103A	965081812RT1	Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, pl. 1 m2 dlaždice teracové	m2	12,13	110,00	0,00	1 334,26	1 334,26	0,07	0,79	RTS II / 2016
			RTS komentář:	*V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zakalkulovány náklady na bourání podkladního lože pod dlažbou. Položka se používá i pro bourání dlažby z dlaždic teracových, čedičových nebo keramických tloušťky přes 1 cm.*								
	103A	**M21**	**Elektromontáže**				**873,03**	**15 807,92**	**16 680,95**		**0,07**	
90	103A	953941721R00	Osazení držáků nebo objímek ve zdivu betonovém	kus	14,00	145,00	125,02	1 904,98	2 030,00	0,00	0,07	RTS II / 2016
			RTS komentář:	*V položce není kalkulována dodávka kovových prvků, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné se nedoporučuje. V položce jsoi kalkulovány náklady na vysekání kapes pro upevňovací prvky a jejich zazdění, zabetonování nebo zalití. V položce jsou zakalkulovány i náklady na případné pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa..*								
91	103A	210220301RT3	Svorka hromosvodová do 2 šroubů včetně dodávky svorky SZ zkušební	kus	8,00	100,00	255,77	544,23	800,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
92	103A	210220401RT1	Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota včetně dodávky štítku 2009	kus	3,00	72,00	24,09	191,91	216,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
93	103A	210110021RT1	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní včetně dodávky spínače 3558-01750	kus	4,00	160,50	468,15	173,85	642,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
			RTS komentář:	*design Garant*								
94	103A	208 R00	Práce malého rozsahu čl.14-1a Bude přeložena HDS, dále zvonkové tablo.	%	1 985,00	3,35	0,00	6 649,75	6 649,75	0,00	0,00	RTS II / 2016
95	103A	141 R00	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	%	870,00	3,00	0,00	2 610,00	2 610,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
			RTS komentář:	*Procentní sazba z hodnoty nosného materiálu.*								
96	103A	205 R00	Zednické výpomoci M 21 podle čl.13-5c	%	612,00	6,10	0,00	3 733,20	3 733,20	0,00	0,00	RTS II / 2016
			RTS komentář:	*Přirážka je určena k ocenění přidružených výkonů a podílu prací jiných profesí při oceňování podle - ceníku M 21 (včetně R-položek) těchto prací: a) provozní rozvody ve stávajících objektech, které nepatří do oboru 803 b) kabelová vedení napájecí a mezi provozními celky v kabelových kanálech a kolektorech c) silnoproudé rozvody v transformovnách, spínacích stanicích, přechodových stanicích, měnírnách d) provozní technologické rozvody - ceníku M 22 (včetně R-položek) oddílů 26 až 30 a 32 až 74. Touto přirážkou jsou u ceníků M 21 a M22 kryty náklady na: a) vynechání nebo vysekání rýh, kapes a prostupů pro rozvody a upevňovací prvky (špalíky, latě, objímky, závěsy, konzoly) do velikostí: rýhy o průřezu 3x3 až 7x3 cm, kapsy pro špalíky a krabice do 7x7x5 cm, prostupy průřezu do 0,01 m2; ve zdivu cihelném, nebo ve zdivu z tvárnic a to i když nejsou zakresleny v projektu b) zaplnění nebo zazdění rýh, kapes, jejichž kubatura se neodečítá od kubatury zdiva (zaplnění nebo zazdění rýh, kapes, jejichž kubatura se odečítá od kubatury zdiva se rozpočtuje samostatnými položkami) c) dodání, osazení, zazdění, zabetonování a zalití špalíků a latí d) dodání, osazení, zabetonování a zalití objímek, závěsů a konzol e) vynechání nebo vysekání nik pro rozvaděče a pro stoupací, průchozí a jiné manipulační skříně f) osazení, zazdění nebo zabetonování stoupacích, průchozích a jiných manipulačních skříní g) zazdění nebo zabetonování prostupů ve zdech a stropech. Základnu pro použití sazeb tvoří náklady určené pomocí ceníkových položek, popř. R-položek vč. nosného a podružného materiálu. Pokud je potřeba připevňovat prvky nastřelováním nebo pomocí hmoždinek, rozpočtují se podle ceníku 801-1 a 801-4.*								
	103A	**M22**	**Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky**				**0,00**	**2 060,00**	**2 060,00**		**0,00**	
97	103A	220890202R00	Revize	h	4,00	515,00	0,00	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
	103A	**S**	**Přesuny suti**				**0,00**	**301,27**	**301,27**		**0,00**	
98	103A	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,92	120,00	0,00	109,88	109,88	0,00	0,00	RTS II / 2016
99	103A	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	0,92	40,00	0,00	36,63	36,63	0,00	0,00	RTS II / 2016
100	103A	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	0,92	10,00	0,00	9,16	9,16	0,00	0,00	RTS II / 2016
101	103A	979093111R00	Uložení suti na skládku	t	0,92	9,00	0,00	8,24	8,24	0,00	0,00	RTS II / 2016
			RTS komentář:	*V položce jsou zakalkulovány i náklady na hrubé urovnání.*								
102	103A	979999997R00	Poplatek za skládku suti	t	0,92	150,00	0,00	137,36	137,36	0,00	0,00	RTS II / 2016
	103A		**Ostatní materiál**				**870,00**	**0,00**	**870,00**		**0,00**	
103	103A	283769752	Deska PIR Purenit Atika a výztuha 1200x100x 50 mm	m	2,00	435,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
			RTS komentář:	*Puren Atika a výztuha používané jako výztuhy pro kotvení jsou obzvláště vhodné k vytvoření atikového zakončení a ukončení spojů a sanacích plochých střech, dále v oblasti napojení na stěny a dveře. Formát: 1200x100 mm Objemová hmotnost 450 kg/m3 Tepelná vodivost 0,070 W/mK Měrná tepelná kapacita 1400 J/kg.K*								
	103N		**č.103, Dívčí Hrad, Neuznat. nák.**				**1 746,80**	**5 359,53**	**7 106,33**		**0,01**	

	103N	38	**Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů**				50,43	71,57	122,00		0,00	
104	103N	388996111R00	Chránička kabelu z HDPE do DN 63 mm, výkop	m	2,00	61,00	50,43	71,57	122,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Položka obsahuje chráničku Kopoflex a násuvnou spojku. V položce není zakalkulováno obetonování trubek - oceňuje se položkami kapitoly 388 31.*									
	103N	767	**Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)**				31,10	808,90	840,00		0,00	
105	103N	767162240R00	Montáž zábradlí z profilů na konstrukci do 60 kg montáž a demontáž výplně nad vchodem	m	2,40	350,00	31,10	808,90	840,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
	103N	783	**Nátěry**				1 065,27	4 179,06	5 244,33		0,01	
106	103N	783224900R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email	m2	11,87	145,00	353,22	1 368,51	1 721,73	0,00	0,00	RTS II / 2016
107	103N	783626210RT1	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2 x, lazurovací lak 2 x	m2	12,94	150,00	502,25	1 439,05	1 941,30	0,00	0,00	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Ochranná exteriérová lazurovací povrchová úprava. Chrání před atmosférickými vlivy, slunečními paprsky, vlhkostí, vodou, růstem plísní a hub a před napadením dřevokaznými houbami.*									
108	103N	783602823R00	Odstranění nátěrů truhlářských, dveří opálením Zvolit vhodnou variantu dle potřeby na místě. Lze také vybrousit.	m2	10,54	150,00	209,80	1 371,50	1 581,30	0,00	0,00	RTS II / 2016
	103N	95	**Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách**				600,00	300,00	900,00		0,00	
109	103N	210062095R00	Montáž tabulek výstražných, číslovacích apod.	kus	2,00	150,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
110	103N	42394004	Tabule orientační, popisná	1000 k	0,00	300 000,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
		RTS komentář:	** přesnou cenu stanoví výrobce na základě konkrétní poptávky*									
								Celkem:	**1 048 264,19**			

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	**ZATEPLENÍ BYTOVÝCH DOMŮ V DÍVČÍM HRADĚ - BD č. p. 104**	Objednatel:	Obec Dívčí Hrad, Dívčí Hrad 64, 793 99	IČ/DIČ:	00576115/
Druh stavby:	Rekonstrukce s modernizací	Projektant:	Ing. Miloslav Indrák	IČ/DIČ:	03872394/
Lokalita:	Dívčí Hrad č. p. 104, 793 99 Dívčí Hrad,	Zhotovitel:	AF Stav Krnov s.r.o., Čsl. Armády 835/36, Krnov, 794 01	IČ/DIČ:	05091632/CZ05091632
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	117
JKSO:	803	Zpracoval:	Boris Mičánek	Datum:	10.5.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	694 870,17	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		15 000,00
	Montáž	794 373,56	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	104 543,16	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	154 772,32				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	748,00				Ostatní		20 000,00
	Montáž	16 262,95				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		870,00						
Přesun hmot a sutí		17 720,28						
ZRN celkem		1 784 160,45	**DN celkem**		0,00	**NUS celkem**		35 000,00
			DN celkem z obj.		0,00	**NUS celkem z obj.**		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	**0,00**				
Základ 15%	**1 819 160,45**	**DPH 15%**	**272 874,07**	**Celkem bez DPH**	**1 819 160,45**
Základ 21%	**0,00**	**DPH 21%**	**0,00**	**Celkem včetně DPH**	**2 092 034,52**

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	**ZATEPLENÍ BYTOVÝCH DOMŮ V DÍVČÍM HRADĚ - BD č. p. 104**	Objednatel:	Obec Dívčí Hrad, Dívčí Hrad 64, 793 99	IČ/DIČ:	00576115/
Druh stavby:	Rekonstrukce s modernizací	Projektant:	Ing. Miloslav Indrák	IČ/DIČ:	03872394/
Lokalita:	Dívčí Hrad č. p. 104, 793 99 Dívčí Hrad,	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	117
JKSO:	803	Zpracoval:	Boris Mičánek	Datum:	10.5.2017

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				**0,00**

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	15 000,00			15 000,00
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	20 000,00			20 000,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				**35 000,00**

Celkem VRN	**35 000,00**

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				**0,00**

Slepý stavební rozpočet - Jen objekty celkem

Název stavby:	**ZATEPLENÍ BYTOVÝCH DOMŮ V DÍVČÍM HRADĚ - BD č. p. 104**	Doba výstavby:		Objednatel:	Obec Dívčí Hrad, Dívčí Hrad 64, 793 99
Druh stavby:	Rekonstrukce s modernizací	Začátek výstavby:		Projektant:	Ing. Miloslav Indrák
Lokalita:	Dívčí Hrad č. p. 104, 793 99 Dívčí Hrad,	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:	803	Zpracováno dne:	10.5.2017	Zpracoval:	Boris Mičánek

Objekt	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
		Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
104A	č.104, Dívčí Hrad, Uznatelné nák.	781 433,35	950 297,88	1 731 731,24	97,56
104N	č.104, Dívčí Hrad, Neuznat. nák.	19 597,98	32 831,23	52 429,22	2,75
Poznámka:		**Celkem:**		**1 784 160,45**	

Slepý stavební rozpočet - Jen skupiny

Název stavby:	**ZATEPLENÍ BYTOVÝCH DOMŮ V DÍVČÍM HRADĚ - BD č. p. 104**	Doba výstavby:		Objednatel:	Obec Dívčí Hrad, Dívčí Hrad 64, 793 99
Druh stavby:	Rekonstrukce s modernizací	Začátek výstavby:		Projektant:	Ing. Miloslav Indrák
Lokalita:	Dívčí Hrad č. p. 104, 793 99 Dívčí Hrad,	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:	803	Zpracováno dne:	10.5.2017	Zpracoval:	Boris Mičánek

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
104A		č.104, Dívčí Hrad, Uznatelné nák.	781 433,35	950 297,88	1 731 731,24	97,56
104A	1	Zemní práce	0,00	16 555,80	16 555,80	2,93
104A	4	Vodorovné konstrukce	37 626,66	80 303,41	117 930,08	2,23
104A	5	Komunikace	22 779,48	12 052,75	34 832,22	39,01
104A	6	Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů	517 574,79	521 139,74	1 038 714,53	18,88
104A	71	Izolace	23 089,67	23 511,50	46 601,16	0,65
104A	76	Konstrukce	61 013,63	99 774,83	160 788,46	2,12
104A	77	Podlahy	14 240,65	19 944,35	34 185,00	1,46
104A	78	Dokončovací práce	4 978,20	11 346,89	16 325,09	0,05
104A	9	Dokončovací práce, demolice	99 260,29	165 668,62	264 928,90	30,21
104A		Ostatní materiál	870,00	0,00	870,00	0,00
104N		č.104, Dívčí Hrad, Neuznat. nák.	19 597,98	32 831,23	52 429,22	2,75
104N	3	Svislé a kompletní konstrukce	50,43	71,57	122,00	0,00
104N	6	Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů	17 726,53	27 729,01	45 455,55	2,74
104N	78	Dokončovací práce	1 221,02	4 730,65	5 951,67	0,01
104N	9	Dokončovací práce, demolice	600,00	300,00	900,00	0,00
			Celkem:		**1 784 160,45**	

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	**ZATEPLENÍ BYTOVÝCH DOMŮ V DÍVČÍM HRADĚ - BD č. p. 104**	Doba výstavby:	Objednatel: Obec Dívčí Hrad, Dívčí Hrad 64, 793 99
Druh stavby:	Rekonstrukce s modernizací	Začátek výstavby:	Projektant: Ing. Miloslav Indrák
Lokalita:	Dívčí Hrad č. p. 104, 793 99 Dívčí Hrad,	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	803	Zpracováno dne: 10.5.2017	Zpracoval: Boris Mičánek

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč) Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	Celkem	Cenová soustava
	104A		**č.104, Dívčí Hrad, Uznatelné nák.**				**781 433,35**	**950 297,88**	**1 731 731,24**		**97,56**	
	104A 11		**Přípravné a přidružené práce**				**0,00**	**2 007,57**	**2 007,57**		**2,93**	
1	104A	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	21,24	40,00	0,00	849,76	849,76	0,14	2,93	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Položka není určena pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože a pro rozebrání dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty. V položce nejsou zakalkulovány náklady na popř. nutné očištění vybouraných betonových dlaždic.*									
2	104A	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	21,24	20,00	0,00	424,88	424,88	0,00	0,00	RTS II / 2016
3	104A	979084212R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 50 m	t	2,93	250,00	0,00	732,93	732,93	0,00	0,00	RTS II / 2016
	104A 111		**Odstranění travin a křovin**				**0,00**	**3 000,00**	**3 000,00**		**0,00**	
4	104A	111000001VD	Vytyčení případných stáv.inž.sítí,příp.vytyčení odkop.pro budoucí	Soubor	150,00	20,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
	104A 12		**Odkopávky a prokopávky**				**0,00**	**1 975,69**	**1 975,69**		**0,00**	
5	104A	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	12,75	150,00	0,00	1 911,96	1 911,96	0,00	0,00	RTS II / 2016
6	104A	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	6,37	10,00	0,00	63,73	63,73	0,00	0,00	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.*									
	104A 16		**Přemístění výkopku**				**0,00**	**9 572,55**	**9 572,55**		**0,00**	
7	104A	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	12,75	480,00	0,00	6 118,27	6 118,27	0,00	0,00	RTS II / 2016
8	104A	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	12,75	121,00	0,00	1 542,31	1 542,31	0,00	0,00	RTS II / 2016
9	104A	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	12,75	150,00	0,00	1 911,96	1 911,96	0,00	0,00	RTS II / 2016
	104A 41		**Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)**				**37 626,66**	**80 303,41**	**117 930,08**		**2,23**	
10	104A	416021121R0V	Podhled SDK jednoduchá kon.CD přímé závěsy 12,5 RD Bez izolace,	m2	188,12	600,00	35 347,81	77 524,19	112 872,00	0,01	2,23	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Podhledy sádrokartonové, kovová konstrukce CD s přímým uchycením, 1x opláštěná, bez minerální izolace, desky standard RB (A) tl. 12,5mm*									
11	104A	342264102R00	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,50 m2	kus	5,00	450,00	28,85	2 221,15	2 250,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Položka obsahuje vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky včetně prošroubování. Dodávka dvířek se ocení ve specifikaci, ztratné se nestanoví.*									
12	104A	55347626	Dvířka revizní se zámkem bílá 600x600 mm	kus	5,00	450,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
13	104A	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	2,23	250,00	0,00	558,08	558,08	0,00	0,00	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Položka je určena pro přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803), budovy pro výrobu a služby (JKSO 812), s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou. Položka je určena i pro budovy s kovovým skeletem s výplňovým zdivem z cihel nebo tvárnic. Položka neplatí pro přesun kovového skeletu, který se doporučuje oceňovat podle dříve platných Pravidel pro stanovení cen montážních prací. Platnost položky je vymezena nejmenší skladovací plochou o velikosti 100 m2 + 0,16 m2 / t hmotnosti a největší dopravní vzdáleností 50 m měřenou od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu.*									
	104A 56		**Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch**				**7 878,83**	**4 028,61**	**11 907,44**		**22,48**	
14	104A	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm Fr. 16 -32 mm	m2	31,87	172,00	4 770,65	710,30	5 480,95	0,44	14,05	RTS II / 2016
15	104A	564841111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 12 cm Fr. 8 - 16 mm	m2	31,87	117,00	3 108,18	620,14	3 728,32	0,26	8,43	RTS II / 2016
16	104A	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	22,48	120,00	0,00	2 698,16	2 698,16	0,00	0,00	RTS II / 2016
	104A 57		**Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch**				**2 336,84**	**940,17**	**3 277,01**		**3,41**	
17	104A	571907111R00	Posyp krytu kamenivem Kačírek ve specifikaci	m2	26,56	20,00	0,00	531,10	531,10	0,00	0,01	RTS II / 2016
18	104A	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	3,41	120,00	0,00	409,07	409,07	0,00	0,00	RTS II / 2016

19	104A	58333664	Kamenivo těžené frakce 8-16 kačírek praný VL	m3	2,12	1 100,00	2 336,84	0,00	2 336,84	1,60	3,40	RTS II / 2016
	104A	**59**	**Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch**				**12 563,80**	**7 083,97**	**19 647,78**		**13,12**	
20	104A	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	55,11	215,00	7 163,57	4 685,08	11 848,65	0,19	10,36	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Osazení betonového silničního nebo chodníkového obrubníku.*									
21	104A	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	2,56	200,00	80,23	430,79	511,02	0,07	0,18	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu pro výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání dlaždic, které se oceňují ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1%. Část lože přesahující tloušťku 3 cm se oceňuje položkami souboru 451 ..-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.*									
22	104A	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	13,12	150,00	0,00	1 968,11	1 968,11	0,00	0,00	RTS II / 2016
23	104A	59217420	Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/200	kus	56,00	95,00	5 320,00	0,00	5 320,00	0,05	2,58	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*cena Pardubice Impregnace Protect System IN*									
	104A	**62**	**Úprava povrchů vnější**				**503 235,94**	**508 790,20**	**1 012 026,14**		**17,12**	
24	104A	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	976,23	30,00	2 314,81	26 972,00	29 286,81	0,00	0,02	RTS II / 2016
25	104A	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	181,62	30,00	1 973,53	3 475,19	5 448,72	0,00	0,01	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Zakrývání výplní vnějších otvorů s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů, oplechování apod., která se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin, prováděné z lešení. Položka je určena pro zakrývání jakýmkoliv způsobem. Množství měrných jednotek se určuje v m2 plochy kótovaných okenních otvorů, v rozměrech předmětů, konstrukcí, oplechování apod. jsou-li zcela obklopeny nástřikem. Zakrývání okrajů nastříkaných ploch a osaěmlých pásů ohraničených oplechováním, obklady, souvislým pásem oken, ochrana dlažby logií pod upravovanou stěnou apod. se určuje v ploše pruhů o šířce nejvýše 400 mm. Odkrytí je v položce započteno.*									
26	104A	622300141R00	Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem dle nutné potřeby max tl. 20mm	m2	10,00	131,00	237,64	1 072,36	1 310,00	0,00	0,04	RTS II / 2016
27	104A	622300131R00	Vyrovnávací tmel tl. do 5 mm	m2	286,45	100,00	16 566,28	12 078,74	28 645,01	0,01	2,29	RTS II / 2016
28	104A	622311011R00	Soklová lišta hliník tl. 80 mm	m	15,00	65,00	412,29	562,71	975,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
29	104A	622311012R00	Soklová lišta hliník tl. 100 mm	m	72,82	65,00	2 132,07	2 601,23	4 733,30	0,00	0,02	RTS II / 2016
30	104A	622311521RU1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 80 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2	m2	118,02	995,00	73 041,45	44 390,44	117 431,89	0,02	1,94	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Návrhový součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,039 W/mK.*									
31	104A	622311553RU1	Zateplovací systém, ostění, XPS tl. 30 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2	m2	4,02	1 126,00	1 871,10	2 650,35	4 521,45	0,02	0,07	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek, osazení lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou, 5 m napojovacích lišt na m2 a 1,679 m2 výztužné tkaniny. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/mK.*									
32	104A	622311832RT3	Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 100 mm s omítkou Silikon, navrhovaný součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,038 W/mK.	m2	65,00	1 200,00	46 884,13	31 113,47	77 997,60	0,03	2,07	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky, nanesení vyrovnávací stěrky, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,038 W/mK.*									
33	104A	622311332RT3	Zatepl.systém, fasáda, EPS tl.100 mm s omítkou Silikon, navrhovaný součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,033 W/mK.	m2	676,33	880,00	307 668,79	287 501,96	595 170,75	0,01	8,78	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,033 W/mK.*									
34	104A	622311353RT3	Zatepl.systém, ostění, EPS F tl. 30 mm s omítkou Silikon	m2	141,17	1 000,00	50 042,61	91 130,39	141 173,00	0,01	1,87	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek, osazení lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou, 5 m napojovacích lišt na m2 a 1,68 m2 výztužné tkaniny. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,032 W/mK.*									
35	104A	622401939R00	Příplatek za provedení styku 2 odstínů omítek	m	105,36	10,00	91,24	962,36	1 053,60	0,00	0,01	RTS II / 2016
36	104A	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	17,12	250,00	0,00	4 279,00	4 279,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Položka je určena pro přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803), budovy pro výrobu a služby (JKSO 812), s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou. Položka je určena i pro budovy s kovovým skeletem s výplňovým zdivem z cihel nebo tvárnic. Položka neplatí pro přesun kovového skeletu, který se doporučuje oceňovat podle dříve platných Pravidel pro stanovení cen montážních prací. Platnost položky je vymezena nejmenší skladovací plochou o velikosti 100 m2 + 0,16 m2 / t hmotnosti a největší dopravní vzdáleností 50 m měřenou od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu.*									
	104A	**63**	**Podlahy a podlahové konstrukce**				**10 288,54**	**8 311,08**	**18 599,63**		**1,60**	
37	104A	632421125RU1	Potěr, ručně zpracovaný,tl.15 mm potěr balkónový, vyrovnávací a spádový	m2	52,00	350,00	10 288,54	7 911,46	18 200,00	0,03	1,60	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Podlahová hmota k provádění vyrovnávacích a spádových vrstev (vnějších i vnitřních). Položka obsahuje jednonásobnou penetraci podkladu, rozmíchání suché směsi s vodou a rozprostření směsi.*									

38	104A	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	1,60	250,00	0,00	399,63	399,63	0,00	0,00	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Položka je určena pro přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803), budovy pro výrobu a služby (JKSO 812), s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou. Položka je určena i pro budovy s kovovým skeletem s výplňovým zdivem z cihel nebo tvárnic. Položka neplatí pro přesun kovového skeletu, který se doporučuje oceňovat podle dříve platných Pravidel pro stanovení cen montážních prací. Platnost položky je vymezena nejmenší skladovací plochou o velikosti 100 m2 + 0,16 m2 / t hmotnosti a největší dopravní vzdáleností 50 m měřenou od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu.*								
	104A	**64**	**Výplně otvorů**				**4 050,31**	**4 038,46**	**8 088,77**		**0,17**	
39	104A	641941111R00	Osazení rámů okenních ocelových, plocha do 1 m2	kus	3,00	750,00	384,79	1 865,21	2 250,00	0,03	0,08	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Položka je určena pro osazování rámů na jakoukoliv cementovou maltu. Položka je určena i pro osazování oken pevných bez křídel. V položce jsou zakalkulovány i náklady na kotvení rámů do zdiva. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku rámů, které se oceňují ve specifikaci PSV. Ztratné se nestanoví.*									
40	104A	648991113R00	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm	m	14,44	155,00	107,03	2 131,17	2 238,20	0,00	0,03	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Položka je určena pro osazování parapetních desek z plastických a poloplastických hmot na nízkoexpanzní montážní pěnu. Těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna transpatentním silikonem. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku desek, které se oceňují ve specifikaci HSV. Ztratné se doporučuje ve výši 5 %.*									
41	104A	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,17	250,00	0,00	42,08	42,08	0,00	0,00	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Položka je určena pro přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803), budovy pro výrobu a služby (JKSO 812), s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou. Položka je určena i pro budovy s kovovým skeletem s výplňovým zdivem z cihel nebo tvárnic. Položka neplatí pro přesun kovového skeletu, který se doporučuje oceňovat podle dříve platných Pravidel pro stanovení cen montážních prací. Platnost položky je vymezena nejmenší skladovací plochou o velikosti 100 m2 + 0,16 m2 / t hmotnosti a největší dopravní vzdáleností 50 m měřenou od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu.*									
42	104A	60775513	Parapet interiér PVC šíře 300mm dl. 6m fólie mram.	m	15,16	216,00	3 274,99	0,00	3 274,99	0,00	0,06	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*MATERIÁL: povrch - laminátová fólie jádro - komůrkové ušlechtilé PVC SPODNÍ STRANA: PVC DÉLKA TYČE: 6000 mm ŠÍŘE: 300 mm TLOUŠŤKA: 20 mm Vnitřní plastové parapety vyrábíme extruzí PVC v délce 6m. Povrch je chráněn PVC nebo CPL fólií (odolná proti mechanickému poškození). Fólie nabízíme jak ve standardní bílé, tak v imitaci mramoru či různých dekorech dřev. Profil parapetu zajišťuje vysokou stabilitu a pevnost. Parapety jsou opatřeny plastovou boční krytkou. Šířka od 100 do 600 mm Fólie mramor, bílá*									
43	104A	60775550.A	Krytka boční pro PVC parapety 400 mm oboustr. bílá	kus	7,00	22,50	157,50	0,00	157,50	0,00	0,00	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Oboustranná plastová krytka, bílá Šířka 400 mm*									
44	104A	23153332	Silikon SIL 60 bílý 310 ml	kus	1,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*K trvale pružnému vodotěsnému uzavření dilatačních spár a spojů venku i uvnitř staveb. Odolný UV záření. Obsahuje přísady proti plísním, řasám, mechům. Spotřeba: 1 kartuše na cca 10bm spáry šířky 5 mm Balení: 310 ml*									
	104A	**711**	**Izolace proti vodě**				**8 994,86**	**9 102,51**	**18 097,37**		**0,09**	
45	104A	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.	m2	52,00	25,00	300,24	999,76	1 300,00	0,00	0,01	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Penetrace podkladů pod hydroizolační nátěry.*									
46	104A	711212001R00	Hydroizolační povlak - nátěr	m2	52,00	300,00	8 229,64	7 370,36	15 600,00	0,00	0,07	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Apikace pomocí stěrky v jedné vrstvě nebo válečku ve dvou vrstvách. Pod hydroizolační nátěr je vždy nutné použít penetraci pol.č. 71121-2000.*									
47	104A	213151121R00	Montáž geotextílie	m2	31,87	21,00	18,86	650,33	669,19	0,00	0,00	RTS II / 2016
48	104A	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,09	940,00	0,00	82,06	82,06	0,00	0,00	RTS II / 2016
49	104A	67352004	Geotextilie netkaná 300 g/m2	m2	31,87	14,00	446,12	0,00	446,12	0,00	0,01	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*geotextilie netkaná polyesterová. Vyrobená z bílé nebo šedé polyesterové střiže. Vhodná jako separační a filtrační vrstva různých typů zeminy, obalování drenážních trubek, separační vrstva pod štěrkové chodníky nebo jiné lehce zatížené zemní konstrukce, ochranná vrstva ve střešních konstrukcích. Hlavní aplikace: Výstavba silnic, dálnic, železničních a tramvajových tratí, parkovišť, letišť, mostů; Separace drenážních vrstev u gabiónových konstrukcí či opěrných stěn z betonových tvarovek; Ekologické a vodohospodářské stavby - skládky odpadů a jejich sanace, čistírny odpadních vod, výstavba hrází; Pozemní stavitelství - spodní stavby, střešní pláště, zakládání zelených střech, bazény. Plošná hmotnost 300 g/m2 Šířky 2,0 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 m Délka 50 m*									
	104A	**713**	**Izolace tepelné**				**14 094,81**	**14 408,98**	**28 503,79**		**0,57**	
50	104A	713111121RT1	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	188,12	90,00	2 995,73	13 935,07	16 930,80	0,00	0,10	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*V položce není zakalkulována dodávka izolačního materiálu. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Při stanovení množství tepelné izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2.*									
51	104A	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,57	837,00	0,00	473,91	473,91	0,00	0,00	RTS II / 2016
52	104A	63140544	Deska izolační minerální tl. 80 mm	m2	188,12	59,00	11 099,08	0,00	11 099,08	0,00	0,47	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Měkká a lehká deska z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí, v celém objemu hydrofobizovaná. Deska je určena pro stavební tepelné a protipožární izolace v oblasti vnějších konstrukcí - šikmých střech, podkroví, vnitřních konstrukcí - stropů, podlah mezi trámy nebo polštáře, dělicích stěn, příček, podhledů a dalších bez mechanického zatížení izolační výplně. rozměr: 610 x 1000 mm součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK objemová hmotnost: 30 kg/m3*									
	104A	**762**	**Konstrukce tesařské**				**3 802,65**	**11 718,45**	**15 521,10**		**0,62**	
53	104A	762441113RT1	Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,hmoždinkami včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 15 mm	m2	36,61	190,00	3 261,18	3 694,72	6 955,90	0,01	0,36	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Montáž z desek dřevoštěpkových připevněných hmoždinkami a šrouby k podkladu. V položce jsou zakalkulovány náklady na dodávku desek. V položce nejsou náklady na dodávku spojovacích prostředků tyto se oceňuji položkou 762 59-5000.*									
54	104A	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	soubor	2,00	190,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,01	RTS II / 2016

		RTS komentář:	*Položka 762 59-5000 je určena pro soubory: 762 51 Položení podlah pod PVC, 762 52 Položení podlah, 762 59 Zakrytí kanálů.*									
55	104A	762311811R00	Demontáž kotevních želez do 5 kg	kus	8,00	30,00	0,00	240,00	240,00	0,01	0,04	RTS II / 2016
56	104A	762331811R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2	m	24,38	140,00	0,00	3 413,20	3 413,20	0,01	0,20	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Demontáž vázaných konstrukcí krovů jakýchkoliv soustav o sklonu do 60 stupňů z hranolů,hranolků nebo fošen.*									
57	104A	762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2	m	24,38	150,00	161,47	3 495,53	3 657,00	0,00	0,02	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Položka je určena pro montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku řeziva.Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje 10%.*									
58	104A	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	0,63	1 400,00	0,00	875,00	875,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
	104A	**764**	**Konstrukce klempířské**				**33 287,52**	**78 956,06**	**112 243,59**		**1,18**	
59	104A	764900050RAA	Demontáž oplechování parapetů z plechu pozinkovaného	m	104,55	28,00	0,00	2 927,40	2 927,40	0,00	0,19	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,002 t/m konstrukce.*									
60	104A	764410250RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 330 mm lepení	m	104,55	410,00	12 429,14	30 436,36	42 865,50	0,00	0,30	RTS II / 2016
61	104A	764410280RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 600 mm lepení	m	73,22	540,00	15 711,63	23 827,17	39 538,80	0,01	0,38	RTS II / 2016
62	104A	764311821R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°	m2	11,49	50,00	0,00	574,40	574,40	0,01	0,08	RTS II / 2016
63	104A	764311291R00	Montáž krytiny hladké z Pz, tabule 2 x 1 m	m2	10,77	620,00	914,00	5 763,40	6 677,40	0,01	0,14	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Položka je určena pro montáž hotových (předvyrobených nebo nakoupených) prvků. Dodávka těchto prvků se ocení ve specifikaci.*									
64	104A	764410240RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 250 mm lepení Enkolitem	m	40,48	433,00	4 232,76	13 295,08	17 527,84	0,00	0,09	RTS II / 2016
65	104A	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	1,18	1 805,00	0,00	2 132,25	2 132,25	0,00	0,00	RTS II / 2016
	104A	**766**	**Konstrukce truhlářské**				**23 799,10**	**8 274,68**	**32 073,77**		**0,31**	
66	104A	766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	10,00	900,00	967,10	8 032,90	9 000,00	0,00	0,01	RTS II / 2016
67	104A	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,31	769,00	0,00	241,77	241,77	0,00	0,00	RTS II / 2016
68	104A	61143007	Okno plastové jednodílné 60 x 90 cm OS	kus	9,00	1 600,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,01	0,10	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Z 6-ti komorových profilů, celoobvodové kování s mikroventilací, barva: vnější i vnitřní bílá RAL 9016 zasklení: 4Float - 16 - 4Float, Ug = 1,2 W/m2K*									
69	104A	61143051	Okno plastové jednodílné 120 x 60 cm O, S	kus	2,00	1 750,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,01	0,03	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Z 6-ti komorových profilů, celoobvodové kování s mikroventilací, barva: vnější i vnitřní bílá RAL 9016 zasklení: 4Float - 16 - 4Float, Ug = 1,2 W/m2K*									
70	104A	61143564.A	Okno plastové 800 x 600 cm pevné FIX bílé	kus	6,00	822,00	4 932,00	0,00	4 932,00	0,03	0,18	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Z 6-ti komorových profilů, barva: vnější i vnitřní bílá RAL 9016 zasklení: 4Float - 16 - 4Float, Ug = 1,2 W/m2K*									
	104A	**767**	**Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)**				**124,36**	**825,64**	**950,00**		**0,00**	
71	104A	767425163R00	Montáž kotevních šroubů	kus	9,00	50,00	81,02	368,98	450,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
72	104A	767995101R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg	kg	2,00	250,00	43,33	456,67	500,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
	104A	**771**	**Podlahy z dlaždic**				**14 240,65**	**19 944,35**	**34 185,00**		**1,46**	
73	104A	771775109R00	Montáž podlah keram.vnější, hladké, tmel, 30x30 cm	m2	52,00	350,00	4 016,95	14 183,05	18 200,00	0,01	0,37	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*spára 8/10*									
74	104A	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	62,88	80,00	0,00	5 030,40	5 030,40	0,00	0,00	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Položka je určena pro kladení soklíků rovných do tmele. Položka obsahuje : - rozbalení balíků, třídění nebo rozpojení dlaždic nebo obkladaček dodávaných v blocích, - příprava a nanesení tmele na plochu, - řezání dlaždic - kladení dlaždic nebo obkladaček, - spárování, čištění soklíku, odstranění odpadu. Položka neobsahuje žádný materiál.*									
75	104A	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	1,46	500,00	0,00	730,90	730,90	0,00	0,00	RTS II / 2016
76	104A	59764203	Dlažba matná 300x300x9 mm	m2	56,80	180,00	10 223,70	0,00	10 223,70	0,02	1,09	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Slinuté neglazované obkladové prvky s velmi nízkou nasákavostí pod 0,5 %, určené k obkladům podlah v exteriérech a interiérech, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům a vysokému až extremnímu mechanickému namáhání, obrusu a znečištění.*									
	104A	**783**	**Nátěry**				**4 310,44**	**5 430,44**	**9 740,89**		**0,03**	
77	104A	783522120RT1	Nátěr syntetický klempíř. konstr. 2x barva 2 x barva syntetická	m2	88,55	110,00	4 310,44	5 430,44	9 740,89	0,00	0,03	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Nátěr se provádí na zcela odmaštěný a suchý pozinkovaný plech.*									
	104A	**784**	**Malby**				**667,76**	**5 916,44**	**6 584,20**		**0,03**	
78	104A	784195122R00	Malba Standard, barva, bez penetrace, 2 x	m2	188,12	35,00	667,76	5 916,44	6 584,20	0,00	0,03	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Klasický tekutý malířský nátěr pro nenáročné aplikace. Ředí se vodou 0,5 - 0,75 l čisté vody na 1 kg barvy. Bez vyspravení sádrou a bez penetrace.*									
	104A	**94**	**Lešení a stavební výtahy**				**43,29**	**111 262,89**	**111 306,18**		**24,55**	
79	104A	941941051R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m	m2	1 011,87	40,00	43,29	40 431,69	40 474,98	0,02	24,55	RTS II / 2016
80	104A	941941851R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m	m2	1 011,87	25,00	0,00	25 296,86	25 296,86	0,00	0,00	RTS II / 2016
81	104A	941941191RT3	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 (2 měsíce)	m2	1 011,87	35,00	0,00	35 415,60	35 415,60	0,00	0,00	RTS II / 2016

			lešení pronajaté									
82	104A	941941501R00	Doprava 1 m2 fasádního lešení (dovoz a odvoz)	km	40 474,96	0,25	0,00	10 118,74	10 118,74	0,00	0,00	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Dovoz lešení na stavbu tam i zpět a odvoz lešení ze stavby tam i zpět.*									
	104A	**95**	**Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách**				**98 000,07**	**28 371,38**	**126 371,45**		**1,63**	
83	104A	953941621R00	Osazení konzol ve zdivu betonovém	kus	1,00	150,00	5,62	144,38	150,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*V položce není kalkulována dodávka kovových prvků, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné se nedoporučuje. V položce jsou kalkulovány náklady na vysekání kapes pro upevňovací prvky a jejich zazdění, zabetonování nebo zalití. V položce jsou zakalkulovány i náklady na případné pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa..*									
84	104A	953941110R00	Osazení zábradlí schodišťového, balkonového apod.	m	40,48	500,00	1 199,92	19 040,08	20 240,00	0,01	0,57	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*V položce není kalkulována dodávka kovových prvků, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné se nedoporučuje. V položce jsou kalkulovány náklady na vysekání kapes pro upevňovací prvky a jejich zazdění, zabetonování nebo zalití.*									
85	104A	953941211R00	Osazování konzol nebo kotev pro madla apod.	kus	2,00	100,00	6,88	193,12	200,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Osazování konzol nebo kotev pro madla se zalitím maltou cementovou, do vynechaných nebo vysekaných kapes, např. pro schodišťová madla do zdí, pro kotvení konstrukcí sklobetonových, radiátorové konzoly apod. (za každé zalití). Náklady na dodávky kovových předmětů se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.*									
86	104A	953946111R00	Osazení ventilačních mřížek	kus	83,00	50,00	816,35	3 333,65	4 150,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Náklady na dodávky kovových předmětů se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.*									
87	104A	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	188,12	30,00	93,30	5 550,30	5 643,60	0,00	0,01	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčistění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání. Položka je určena i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem budovy. Plochy balkonů se přičítají. Položka je určena za předkolaudační úklid.*									
88	104A	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,44	250,00	0,00	109,85	109,85	0,00	0,00	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Položka je určena pro přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803), budovy pro výrobu a služby (JKSO 812), s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou. Položka je určena i pro budovy s kovovým skeletem s výplňovým zdivem z cihel nebo tvárnic. Položka neplatí pro přesun kovového skeletu, který se doporučuje oceňovat podle dříve platných Pravidel pro stanovení cen montážních prací. Platnost položky je vymezena nejmenší skladovací plochou o velikosti 100 m2 + 0,16 m2 / t hmotnosti a největší dopravní vzdáleností 50 m měřenou od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu.*									
89	104A	55395100.A	Zábradlí ocelové trubkové	m	40,48	1 250,00	50 600,00	0,00	50 600,00	0,01	0,49	RTS II / 2016
90	104A	61196009.A	Výplň balkonového zábradlí, atyp	m2	39,47	1 000,00	39 468,00	0,00	39 468,00	0,01	0,55	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*včetně nátěru*									
91	104A	28349063	Mřížka větrací PS kulatá 150/120 mm se síťkou bílá	kus	83,00	70,00	5 810,00	0,00	5 810,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*671.12001, RR 120 S Větrací mřížka kulatá se síťkou, bílá. Materiál PS, vyrobeno z kvalitního primárního granulátu firmy BASF.*									
	104A	**96**	**Bourání konstrukcí**				**343,90**	**6 864,14**	**7 208,04**		**3,96**	
92	104A	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	17,00	5,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Položka obsahuje náklady na vyvěšení křídel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedených stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvěšení křídel určených k likvidaci.*									
93	104A	968062244R00	Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 1 m2	m2	8,66	110,00	255,78	697,26	953,04	0,04	0,37	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvěšení křídel. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 968 06 -11 Vyvěšení dřevěvných křídel. Položka se používá pro okna pevná nebo s křídly otevíratelnými.*									
94	104A	968072244R00	Vybourání kovových rámů oken jednod. pl. 1 m2	m2	3,00	130,00	88,12	301,88	390,00	0,07	0,20	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvěšení křídel. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 968 07 -11 Vyvěšení kovových křídel. Položka se používá pro okna pevná nebo s křídly otevíratelnými.*									
95	104A	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2	kus	3,00	20,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Položka obsahuje náklady na vyvěšení křídel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedených stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvěšení křídel určených k likvidaci.*									
96	104A	965081812RT1	Bourání dlažeb terac.,čedič. tl.do 30 mm, pl. 1 m2 dlaždice teracové	m2	52,00	110,00	0,00	5 720,00	5 720,00	0,07	3,38	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zakalkulovány náklady na bourání podkladního lože pod dlažbou. Položka se používá i pro bourání dlažby z dlaždic teracových, čedičových nebo keramických tloušťky přes 1 cm.*									
	104A	**M21**	**Elektromontáže**				**873,03**	**15 807,92**	**16 680,95**		**0,07**	
97	104A	953941721R00	Osazení držáků nebo objímek ve zdivu betonovém	kus	14,00	145,00	125,02	1 904,98	2 030,00	0,00	0,07	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*V položce není kalkulována dodávka kovových prvků, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné se nedoporučuje. V položce jsoi kalkulovány náklady na vysekání kapes pro upevňovací prvky a jejich zazdění, zabetonování nebo zalití. V položce jsou zakalkulovány i náklady na případné pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa..*									
98	104A	210220301RT3	Svorka hromosvodová do 2 šroubů včetně dodávky svorky SZ zkušební	kus	8,00	100,00	255,77	544,23	800,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
99	104A	210220401RT1	Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota včetně dodávky 2009	kus	3,00	72,00	24,09	191,91	216,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
100	104A	210110021RT1	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní	kus	4,00	160,50	468,15	173,85	642,00	0,00	0,00	RTS II / 2016

				včetně dodávky spínače 3558-01750									
			RTS komentář:	*design Garant*									
101	104A	208	R00	Práce malého rozsahu čl.14-1a Bude přeložena HDS, dále zvonkové tablo.	%	1 985,00	3,35	0,00	6 649,75	6 649,75	0,00	0,00	RTS II / 2016
102	104A	141	R00	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	%	870,00	3,00	0,00	2 610,00	2 610,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
			RTS komentář:	*Procentní sazba z hodnoty nosného materiálu.*									
103	104A	205	R00	Zednické výpomoci M 21 podle čl.13-5c	%	612,00	6,10	0,00	3 733,20	3 733,20	0,00	0,00	RTS II / 2016
			RTS komentář:	*Přirážka je určena k ocenění přidružených výkonů a podílu prací jiných profesí při oceňování podle - ceníku M 21 (včetně R-položek) těchto prací: a) provozní rozvody ve stávajících objektech, které nepatří do oboru 803 b) kabelová vedení napájecí a mezi provozními celky v kabelových kanálech a kolektorech c) silnoproudé rozvody v transformovnách, spínacích stanicích, přechodových stanicích, měnírnách d) provozní technologické rozvody - ceníku M 22 (včetně R-položek) oddílů 26 až 30 a 32 až 74. Touto přirážkou jsou u ceníků M 21 a M22 kryty náklady na: a) vynechání nebo vysekání rýh, kapes a prostupů pro rozvody a upevňovací prvky (špalíky, latě, objímky, závěsy, konzoly) do velikostí: rýhy o průřezu 3x3 až 7x3 cm, kapsy pro špalíky a krabice do 7x7x5 cm, prostupy průřezu do 0,01 m2; ve zdivu cihelném, nebo ve zdivu z tvárnic a to i když nejsou zakresleny* *v projektu b) zaplnění nebo zazdění rýh, kapes, jejichž kubatura se neodečítá od kubatury zdiva (zaplnění nebo zazdění rýh, kapes, jejichž kubatura se odečítá od kubatury zdiva se rozpočtuje samostatnými položkami) c) dodání, osazení, zazdění, zabetonování a zalití špalíků a latí d) dodání, osazení, zabetonování a zalití objímek, závěsů a konzol e) vynechání nebo vysekání nik pro rozvaděče a pro stoupací, průchozí a jiné manipulační skříně f) osazení, zazdění nebo zabetonování stoupacích, průchozích a jiných manipulačních skříní g) zazdění nebo zabetonování prostupů ve zdech a stropech. Základnu pro použití sazeb tvoří náklady určené pomocí ceníkových položek, popř. R-položek vč. nosného a podružného materiálu. Pokud je potřeba připevňovat prvky nastřelováním*								
	104A	**M22**		**Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky**				**0,00**	**2 060,00**	**2 060,00**		**0,00**	
104	104A	220890202R00		Revize	h	4,00	515,00	0,00	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
	104A	**S**		**Přesuny suti**				**0,00**	**1 302,28**	**1 302,28**		**0,00**	
105	104A	979087212R00		Nakládání suti na dopravní prostředky	t	3,96	120,00	0,00	475,00	475,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
106	104A	979082213R00		Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	3,96	40,00	0,00	158,33	158,33	0,00	0,00	RTS II / 2016
107	104A	979082219R00		Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	3,96	10,00	0,00	39,58	39,58	0,00	0,00	RTS II / 2016
108	104A	979093111R00		Uložení suti na skládku	t	3,96	9,00	0,00	35,62	35,62	0,00	0,00	RTS II / 2016
			RTS komentář:	*V položce jsou zakalkulovány i náklady na hrubé urovnání.*									
109	104A	979999997R00		Poplatek za skládku suti	t	3,96	150,00	0,00	593,75	593,75	0,00	0,00	RTS II / 2016
	104A			**Ostatní materiál**				**870,00**	**0,00**	**870,00**		**0,00**	
110	104A	283769752		Deska PIR Purenit Atika a výztuha 1200x100x 50 mm	m	2,00	435,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
			RTS komentář:	*Puren Atika a výztuha používané jako výztuhy pro kotvení jsou obzvláště vhodné k vytvoření atikového zakončení a ukončení spojů a sanacích plochých střech, dále v oblasti napojení na stěny a dveře. Formát: 1200x100 mm Objemová hmotnost 450 kg/m3 Tepelná vodivost 0,070 W/mK Měrná tepelná kapacita 1400 J/kg.K*									
	104N			**č.104, Dívčí Hrad, Neuznat. nák.**				**19 597,98**	**32 831,23**	**52 429,22**		**2,75**	
	104N	**38**		**Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů**				**50,43**	**71,57**	**122,00**		**0,00**	
111	104N	388996111R00		Chránička kabelu z HDPE do DN 63 mm, výkop	m	2,00	61,00	50,43	71,57	122,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
			RTS komentář:	*Položka obsahuje chráničku Kopoflex a násuvnou spojku. V položce není zakalkulováno obetonování trubek - oceňuje se položkami kapitoly 388 31.*									
	104N	**62**		**Úprava povrchů vnější**				**17 726,53**	**27 729,01**	**45 455,55**		**2,74**	
112	104N	622472152R00		Omítka stěn vnější silikonsilikátová slož. II. ruč	m2	71,06	500,00	15 108,28	20 423,72	35 532,00	0,03	2,48	RTS II / 2016
			RTS komentář:	*Omítka, Tloušťka jádra do 15 mm, tloušťka silikonsilikátové vrstvy do 2 mm. Včetně penetrace jádra.*									
113	104N	622481211RT2		Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	71,06	130,00	2 618,25	6 620,07	9 238,32	0,00	0,26	RTS II / 2016
			RTS komentář:	*Položka obsahuje natažení stěrkového tmelu, vtlačení výztužné sítě a rozetření tmelu.*									
114	104N	998011003R00		Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	2,74	250,00	0,00	685,23	685,23	0,00	0,00	RTS II / 2016
			RTS komentář:	*Položka je určena pro přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803), budovy pro výrobu a služby (JKSO 812), s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou. Položka je určena i pro budovy s kovovým skeletem s výplňovým zdivem z cihel nebo tvárnic. Položka neplatí pro přesun kovového skeletu, který se doporučuje oceňovat podle dříve platných Pravidel pro stanovení cen montážních prací. Platnost položky je vymezena nejmenší skladovací plochou o velikosti 100 m2 + 0,16 m2 / t hmotnosti a největší dopravní vzdáleností 50 m měřenou od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu.*									
	104N	**783**		**Nátěry**				**1 221,02**	**4 730,65**	**5 951,67**		**0,01**	
115	104N	783224900R00		Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email	m2	41,05	145,00	1 221,02	4 730,65	5 951,67	0,00	0,01	RTS II / 2016
	104N	**95**		**Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách**				**600,00**	**300,00**	**900,00**		**0,00**	
116	104N	210062095R00		Montáž tabulek výstražných, číslovacích apod.	kus	2,00	150,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
117	104N	42394004		Tabule orientační, popisná	1000 k	0,00	300 000,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
			RTS komentář:	** přesnou cenu stanoví výrobce na základě konkrétní poptávky*									
								Celkem:		**1 784 160,45**			

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	**ZATEPLENÍ BYTOVÝCH DOMŮ V DÍVČÍM HRADĚ - BD č. p. 110**	Objednatel:	Obec Dívčí Hrad, Dívčí Hrad 64, 793 99	IČ/DIČ:	00576115/
Druh stavby:	Rekonstrukce s modernizací	Projektant:	Ing. Miloslav Indrák	IČ/DIČ:	03872394/
Lokalita:	Dívčí Hrad č. p. 110, 793 99 Dívčí Hrad,	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	126
JKSO:	803	Zpracoval:	Boris Mičánek	Datum:	10.5.2017

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				**0,00**

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	15 000,00			15 000,00
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	20 000,00			20 000,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				**35 000,00**

Celkem VRN	**35 000,00**

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
Celkem ORN				**0,00**

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	**ZATEPLENÍ BYTOVÝCH DOMŮ V DÍVČÍM HRADĚ - BD č. p. 110**	Objednatel:	Obec Dívčí Hrad, Dívčí Hrad 64, 793 99	IČ/DIČ:	00576115/
Druh stavby:	Rekonstrukce s modernizací	Projektant:	Ing. Miloslav Indrák	IČ/DIČ:	03872394/
Lokalita:	Dívčí Hrad č. p. 110, 793 99 Dívčí Hrad,	Zhotovitel:	AF Stav Krnov s.r.o.	IČ/DIČ:	05091632
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	126
JKSO:	803	Zpracoval:	Boris Mičánek	Datum:	10.5.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	421 975,68	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		15 000,00
	Montáž	522 559,19	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	120 040,24	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	102 881,61				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	1 011,81				Ostatní		20 000,00
	Montáž	16 871,14				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		870,00						
Přesun hmot a sutí		16 551,06						
ZRN celkem		1 202 760,73	**DN celkem**		0,00	**NUS celkem**		35 000,00
			DN celkem z obj.		0,00	**NUS celkem z obj.**		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	1 237 760,73	**DPH 15%**	185 664,11	**Celkem bez DPH**	1 237 760,73
Základ 21%	0,00	**DPH 21%**	0,00	**Celkem včetně DPH**	1 423 424,84

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - Jen objekty celkem

Název stavby:	**ZATEPLENÍ BYTOVÝCH DOMŮ V DÍVČÍM HRADĚ - BD č. p. 110**	Doba výstavby:		Objednatel:	Obec Dívčí Hrad, Dívčí Hrad 64, 793 99
Druh stavby:	Rekonstrukce s modernizací	Začátek výstavby:		Projektant:	Ing. Miloslav Indrák
Lokalita:	Dívčí Hrad č. p. 110, 793 99 Dívčí Hrad,	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:	803	Zpracováno dne:	10.5.2017	Zpracoval:	Boris Mičánek

Objekt	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
		Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
110A	č.110, Dívčí Hrad, Uznatelné nák.	525 818,48	630 698,13	1 156 516,61	76,26
110N	č.110, Dívčí Hrad, Neuznat. nák.	18 079,26	28 164,87	46 244,13	2,50
Poznámka:		**Celkem:**		**1 202 760,73**	

Slepý stavební rozpočet - Jen skupiny

Název stavby:	**ZATEPLENÍ BYTOVÝCH DOMŮ V DÍVČÍM HRADĚ - BD č. p. 110**	Doba výstavby:		Objednatel:	Obec Dívčí Hrad, Dívčí Hrad 64, 793 99
Druh stavby:	Rekonstrukce s modernizací	Začátek výstavby:		Projektant:	Ing. Miloslav Indrák
Lokalita:	Dívčí Hrad č. p. 110, 793 99 Dívčí Hrad,	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:	803	Zpracováno dne:	10.5.2017	Zpracoval:	Boris Mičánek

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)
			Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem
110A		č.110, Dívčí Hrad, Uznatelné nák.	525 818,48	630 698,13	1 156 516,61	76,26
110A	1	Zemní práce	0,00	14 252,52	14 252,52	0,00
110A	4	Vodorovné konstrukce	42 942,83	89 948,11	132 890,94	2,51
110A	5	Komunikace	22 070,86	11 299,35	33 370,21	37,82
110A	6	Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů	340 521,24	323 145,75	663 666,98	12,58
110A	71	Izolace	46 285,68	28 574,21	74 859,89	2,40
110A	76	Konstrukce	64 958,00	58 753,74	123 711,74	1,79
110A	78	Dokončovací práce	3 721,96	12 071,13	15 793,09	0,05
110A	9	Dokončovací práce, demolice	4 447,91	92 653,33	97 101,24	19,11
110A		Ostatní materiál	870,00	0,00	870,00	0,00
110N		č.110, Dívčí Hrad, Neuznat. nák.	18 079,26	28 164,87	46 244,13	2,50
110N	3	Svislé a kompletní konstrukce	49,60	70,40	120,00	0,00
110N	6	Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů	12 355,05	19 146,25	31 501,31	2,13
110N	76	Konstrukce	4 521,83	6 506,60	11 028,43	0,37
110N	78	Dokončovací práce	552,77	2 141,62	2 694,39	0,00
110N	9	Dokončovací práce, demolice	600,00	300,00	900,00	0,00
		Celkem:			**1 202 760,73**	

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	**ZATEPLENÍ BYTOVÝCH DOMŮ V DÍVČÍM HRADĚ - BD č. p. 110**	Doba výstavby:	Objednatel: Obec Dívčí Hrad, Dívčí Hrad 64, 793 99
Druh stavby:	Rekonstrukce s modernizací	Začátek výstavby:	Projektant: Ing. Miloslav Indrák
Lokalita:	Dívčí Hrad č. p. 110, 793 99 Dívčí Hrad,	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	803	Zpracováno dne: 10.5.2017	Zpracoval: Boris Mičánek

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč) Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	Celkem	Cenová soustava
	110A		**č.110, Dívčí Hrad, Uznatelné nák.**				**525 818,48**	**630 698,13**	**1 156 516,61**		**76,26**	
	110A	**111**	**Odstranění travin a křovin**				**0,00**	**3 000,00**	**3 000,00**		**0,00**	
1	110A	111000001VD	Vytyčení případných stáv.inž.sítí,příp.vytyčení odkop.pro budoucí komunikaci	Soubor	150,00	20,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
	110A	**12**	**Odkopávky a prokopávky**				**0,00**	**1 925,10**	**1 925,10**		**0,00**	
2	110A	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	12,42	150,00	0,00	1 863,00	1 863,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
3	110A	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	6,21	10,00	0,00	62,10	62,10	0,00	0,00	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.*									
	110A	**16**	**Přemístění výkopku**				**0,00**	**9 327,42**	**9 327,42**		**0,00**	
4	110A	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3	12,42	480,00	0,00	5 961,60	5 961,60	0,00	0,00	RTS II / 2016
5	110A	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	12,42	121,00	0,00	1 502,82	1 502,82	0,00	0,00	RTS II / 2016
6	110A	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	12,42	150,00	0,00	1 863,00	1 863,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
	110A	**41**	**Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)**				**42 942,83**	**89 948,11**	**132 890,94**		**2,51**	
7	110A	416021121R0V	Podhhled SDK jednoduchá kon.CD přímé závěsy 12,5 RD Bez izolace,	m2	211,36	600,00	39 713,98	87 099,98	126 813,96	0,01	2,51	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Podhledy sádrokartonové, kovová konstrukce CD s přímým uchycením, 1x opláštěná, bez minerální izolace, desky standard RB (A) tl. 12,5mm*									
8	110A	342264102R00	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,50 m2	kus	5,00	450,00	28,85	2 221,15	2 250,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Položka obsahuje vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky včetně prošroubování. Dodávka dvířek se ocení ve specifikaci, ztratné se nestanoví.*									
9	110A	55347626	Dvířka revizní se zámkem bílá 600x600 mm	kus	5,00	640,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
10	110A	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	2,51	250,00	0,00	626,98	626,98	0,00	0,00	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Položka je určena pro přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803), budovy pro výrobu a služby (JKSO 812), s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou. Položka je určena i pro budovy s kovovým skeletem s výplňovým zdivem z cihel nebo tvárnic. Položka neplatí pro přesun kovového skeletu, který se doporučuje oceňovat podle dříve platných Pravidel pro stanovení cen montážních prací. Platnost položky je vymezena nejmenší skladovací plochou o velikosti 100 m2 + 0,16 m2 / t hmotnosti a největší dopravní vzdáleností 50 m měřenou od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu.*									
	110A	**56**	**Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch**				**7 677,08**	**3 925,44**	**11 602,52**		**21,91**	
11	110A	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm Fr. 16 -32 mm	m2	31,05	172,00	4 648,49	692,11	5 340,60	0,44	13,69	RTS II / 2016
12	110A	564841111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 12 cm Fr. 8 - 16 mm	m2	31,05	117,00	3 028,59	604,26	3 632,85	0,26	8,22	RTS II / 2016
13	110A	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	21,91	120,00	0,00	2 629,07	2 629,07	0,00	0,00	RTS II / 2016
	110A	**57**	**Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch**				**2 277,00**	**916,09**	**3 193,09**		**3,32**	
14	110A	571907111R00	Posyp krytu kamenivem Kačírek ve specifikaci	m2	25,88	20,00	0,00	517,50	517,50	0,00	0,01	RTS II / 2016
15	110A	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	3,32	120,00	0,00	398,59	398,59	0,00	0,00	RTS II / 2016
16	110A	58333664	Kamenivo těžené frakce 8-16 kačírek praný VL	m3	2,07	1 100,00	2 277,00	0,00	2 277,00	1,60	3,31	RTS II / 2016
	110A	**59**	**Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch**				**12 116,79**	**6 457,81**	**18 574,60**		**12,59**	
17	110A	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	53,75	215,00	6 986,79	4 569,46	11 556,25	0,19	10,11	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Osazení betonového silničního nebo chodníkového obrubníku.*									
18	110A	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	12,59	150,00	0,00	1 888,35	1 888,35	0,00	0,00	RTS II / 2016
19	110A	59217420	Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/200	kus	54,00	95,00	5 130,00	0,00	5 130,00	0,05	2,48	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*cena Pardubice Impregnace Protect System IN*									
	110A	**62**	**Úprava povrchů vnější**				**335 511,08**	**317 957,21**	**653 468,29**		**12,38**	
20	110A	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	613,50	30,00	1 454,73	16 950,39	18 405,12	0,00	0,01	RTS II / 2016
21	110A	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	97,16	30,00	1 055,77	1 859,11	2 914,89	0,00	0,00	RTS II / 2016

		RTS komentář:	*Zakrývání výplní vnějších otvorů s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů, oplechování apod., která se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin, prováděné z lešení. Položka je určena pro zakrývání jakýmkoliv způsobem. Množství měrných jednotek se určuje v m2 plochy kótovaných okenních otvorů, v rozměrech předmětů, konstrukcí, oplechování apod. jsou-li zcela obklopeny nástřikem. Zakrývání okrajů nastříkaných ploch a osaměmých pásů ohraničených oplechováním, obklady, souvislým pásem oken, ochrana dlažby logií pod upravovanou stěnou apod. se určuje v ploše pruhů o šířce nejvýše 400 mm. Odkrytí je v položce započteno.*									
22	110A	622300141R00	Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem dle nutné potřeby max tl. 20mm	m2	204,50	131,00	4 859,67	21 930,01	26 789,68	0,00	0,72	RTS II / 2016	
23	110A	622300131R00	Vyrovnávací tmel tl. do 5 mm	m2	204,50	100,00	11 826,93	8 623,20	20 450,14	0,01	1,64	RTS II / 2016	
24	110A	622311012R00	Soklová lišta hliník tl. 100 mm Zakládací lišta fasádní	m	29,55	65,00	865,18	1 055,57	1 920,75	0,00	0,01	RTS II / 2016	
25	110A	622311014R00	Soklová lišta hliník tl. 140 mm Zakládací lišta fasádní	m	77,00	70,00	2 992,09	2 397,91	5 390,00	0,00	0,02	RTS II / 2016	
26	110A	622311522RU1	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 100 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2	m2	89,83	1 060,00	60 897,89	34 322,97	95 220,86	0,02	1,54	RTS II / 2016	
		RTS komentář:	*Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,039 W/mK.*									
27	110A	622311553RU1	Zateplovací systém, ostění, XPS tl. 30 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2	m2	5,61	1 126,00	2 614,09	3 702,77	6 316,86	0,02	0,09	RTS II / 2016	
		RTS komentář:	*Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek, osazení lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou, 5 m napojovacích lišt na m2 a 1,679 m2 výztužné tkaniny. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,035 W/mK.*									
28	110A	622311834RT3	Zatepl.syst.,fasáda, miner.desky PV 140 mm s omítkou Silikon, navrhovaný součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,039 W/mK.	m2	70,65	1 336,00	61 051,68	33 336,72	94 388,40	0,04	2,69	RTS II / 2016	
		RTS komentář:	*Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky, nanesení vyrovnávací stěrky, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,039 W/mK.*									
29	110A	622311134RT3	Zateplovací systém, fasáda, EPS tl.140 mm s omítkou Silikon, navrhovaný součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,033 W/mK.	m2	403,32	885,00	180 347,26	176 589,61	356 936,87	0,01	5,38	RTS II / 2016	
		RTS komentář:	*Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 0,14 m rohových lišt na m2. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,033 W/mK.*									
30	110A	622311353RT3	Zatepl.systém, ostění, EPS F tl. 30 mm s omítkou Silikon	m2	21,17	1 000,00	7 505,33	13 667,62	21 172,95	0,01	0,28	RTS II / 2016	
		RTS komentář:	*Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek, osazení lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. V položce je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou, 5 m napojovacích lišt na m2 a 1,68 m2 výztužné tkaniny. Součinitel tepelné vodivosti izolantu 0,032 W/mK.*									
31	110A	622401939R00	Příplatek za provedení styku 2 odstínů omítek	m	46,70	10,00	40,44	426,56	467,00	0,00	0,00	RTS II / 2016	
32	110A	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	12,38	250,00	0,00	3 094,78	3 094,78	0,00	0,00	RTS II / 2016	
		RTS komentář:	*Položka je určena pro přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803), budovy pro výrobu a služby (JKSO 812), s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou. Položka je určena i pro budovy s kovovým skeletem s výplňovým zdivem z cihel nebo tvárnic. Položka neplatí pro přesun kovového skeletu, který se doporučuje oceňovat podle dříve platných Pravidel pro stanovení cen montážních prací. Platnost položky je vymezena nejmenší skladovací plochou o velikosti 100 m2 + 0,16 m2 / t hmotnosti a největší dopravní vzdáleností 50 m měřenou od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu.*									
	110A	**64**	**Výplně otvorů**				**5 010,16**	**5 188,53**	**10 198,69**		**0,20**		
33	110A	641941312R00	Osazení rámů okenních ocelových, plocha do 4 m2	kus	2,00	1 390,00	337,46	2 442,54	2 780,00	0,04	0,09	RTS II / 2016	
		RTS komentář:	*Položka je určena pro osazování rámů na jakoukoliv cementovou maltu, bez sdružených dveří nebo se sdruženými dveřmi. Položka je určena i pro osazování oken pevných bez křídel. V položce jsou zakalkulovány i náklady na kotvení rámů do zdiva. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku rámů, které se oceňují ve specifikaci PSV. Ztratné se nestanoví.*									
34	110A	648991113R00	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm	m	18,26	155,00	135,34	2 694,96	2 830,30	0,00	0,04	RTS II / 2016	
		RTS komentář:	*Položka je určena pro osazování parapetních desek z plastických a poloplastických hmot na nízkoexpanzní montážní pěnu. Těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna transpatentním silikonem. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku desek, které se oceňují ve specifikaci HSV. Ztratné se doporučuje ve výši 5 %.*									
35	110A	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,20	250,00	0,00	51,03	51,03	0,00	0,00	RTS II / 2016	
		RTS komentář:	*Položka je určena pro přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803), budovy pro výrobu a služby (JKSO 812), s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou. Položka je určena i pro budovy s kovovým skeletem s výplňovým zdivem z cihel nebo tvárnic. Položka neplatí pro přesun kovového skeletu, který se doporučuje oceňovat podle dříve platných Pravidel pro stanovení cen montážních prací. Platnost položky je vymezena nejmenší skladovací plochou o velikosti 100 m2 + 0,16 m2 / t hmotnosti a největší dopravní vzdáleností 50 m měřenou od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu.*									
36	110A	60775513	Parapet interiér PVC šíře 300mm dl. 6m fólie mram.	m	19,17	216,00	4 141,37	0,00	4 141,37	0,00	0,07	RTS II / 2016	
		RTS komentář:	*MATERIÁL: povrch - laminátová fólie jádro - komůrkové ušlechtilé PVC SPODNÍ STRANA: PVC DÉLKA TYČE: 6000 mm ŠÍŘE: 300 mm TLOUŠŤKA: 20 mm Vnitřní plastové parapety vyrábíme extruzí PVC v délce 6m. Povrch je chráněn PVC nebo CPL fólií (odolná proti mechanickému poškození). Fólie nabízíme jak ve standardní bílé, tak v imitaci mramoru či různých dekorech dřev. Profil parapetu zajišťuje vysokou stabilitu a pevnost. Parapety jsou opatřeny plastovou boční krytkou. Šířka od 100 do 600 mm Fólie mramor, bílá*									
37	110A	60775550.A	Krytka boční pro PVC parapety 400 mm oboustr. bílá	kus	12,00	22,50	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	RTS II / 2016	
		RTS komentář:	*Oboustranná plastová krytka, bílá Šířka 400 mm*									
38	110A	23153332	Silikon SIL 60 bílý 310 ml	kus	1,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	RTS II / 2016	
		RTS komentář:	*K trvale pružnému vodotěsnému uzavření dilatačních spár a spojů venku i uvnitř staveb. Odolný UV záření. Obsahuje přísady proti plísním, řasám, mechům. Spotřeba: 1 kartuše na cca 10bm spáry šířky 5 mm Balení: 310 ml*									

	110A	**711**	**Izolace proti vodě**				**474,81**	**644,02**	**1 118,83**		**0,01**		
39	110A	213151121R00	Montáž geotextílie	m2	31,05	21,00	18,37	633,68	652,05	0,00	0,00	RTS II / 2016	
40	110A	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,01	940,00	0,00	10,34	10,34	0,00	0,00	RTS II / 2016	
41	110A	67352004	Geotextilie netkaná 300 g/m2	m2	32,60	14,00	456,44	0,00	456,44	0,00	0,01	RTS II / 2016	
		RTS komentář:	*geotextilie netkaná polyesterová. Vyrobená z bílé nebo šedé polyesterové střiže. Vhodná jako separační a filtrační vrstva různých typů zeminy, obalování drenážních trubek, separační vrstva pod štěrkové chodníky nebo jiné lehce zatížené zemní konstrukce, ochranná vrstva ve střešních konstrukcích. Hlavní aplikace: Výstavba silnic, dálnic, železničních a tramvajových tratí, parkovišť, letišť, mostů; Separace drenážních vrstev u gabiónových konstrukcí či opěrných stěn z betonových tvarovek; Ekologické a vodohospodářské stavby - skládky odpadů a jejich sanace, čistírny odpadních vod, výstavba hrází; Pozemní stavitelství - spodní stavby, střešní pláště, zakládání zelených střech, bazény. Plošná hmotnost 300 g/m2 Šířky 2,0 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 m Délka 50 m*										
	110A	**713**	**Izolace tepelné**				**45 810,88**	**27 930,19**	**73 741,06**		**2,38**		
42	110A	713111121RT1	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	211,36	90,00	3 365,76	15 656,34	19 022,09	0,00	0,11	RTS II / 2016	
		RTS komentář:	*V položce není zakalkulována dodávka izolačního materiálu. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Při stanovení množství tepelné izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2.*										
43	110A	713111111RT1	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	293,65	35,00	0,00	10 277,86	10 277,86	0,00	0,00	RTS II / 2016	
		RTS komentář:	*V položce není zakalkulována dodávka izolačního materiálu.Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.Při stanovení množství tepelné izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2.*										
44	110A	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	2,38	837,00	0,00	1 995,99	1 995,99	0,00	0,00	RTS II / 2016	
45	110A	63140545	Deska izolační minerální tl. 100 mm	m2	211,36	73,00	15 429,03	0,00	15 429,03	0,00	0,63	RTS II / 2016	
		RTS komentář:	*Měkká a lehká deska z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí, v celém objemu hydrofobizovaná. Deska je určena pro stavební tepelné a protipožární izolace v oblasti vnějších konstrukcí - šikmých střech, podkroví, vnitřních konstrukcí - stropů, podlah mezi trámy nebo polštáře, dělicích stěn, příček, podhledů a dalších bez mechanického zatížení izolační výplně. rozměr: 610 x 1000 mm součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK objemová hmotnost: 30 kg/m3*										
46	110A	631405492	Deska izolační minerální tl. 180 mm	m2	293,65	92,00	27 016,09	0,00	27 016,09	0,01	1,64	RTS II / 2016	
		RTS komentář:	*Měkká a lehká deska z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí, v celém objemu hydrofobizovaná. Deska je určena pro stavební tepelné a protipožární izolace v oblasti vnějších konstrukcí - šikmých střech, podkroví, vnitřních konstrukcí - stropů, podlah mezi trámy nebo polštáře, dělicích stěn, příček, podhledů a dalších bez mechanického zatížení izolační výplně. rozměr: 610 x 1000 mm součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK objemová hmotnost: 30 kg/m3*										
	110A	**762**	**Konstrukce tesařské**				**159,65**	**2 615,28**	**2 774,94**		**0,61**		
47	110A	762132811R00	Demontáž bednění stěn z hoblovaných prken	m2	43,26	45,00	159,65	1 787,05	1 946,70	0,01	0,61	RTS II / 2016	
48	110A	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,61	1 352,00	0,00	828,24	828,24	0,00	0,00	RTS II / 2016	
	110A	**764**	**Konstrukce klempířské**				**17 771,04**	**46 050,53**	**63 821,57**		**0,90**		
49	110A	764900050RAA	Demontáž oplechování parapetů z plechu pozinkovaného	m	72,00	28,00	0,00	2 016,00	2 016,00	0,00	0,13	RTS II / 2016	
		RTS komentář:	*V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,002 t/m konstrukce.*										
50	110A	764410250RT2	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 330 mm lepení	m	72,00	410,00	8 559,52	20 960,48	29 520,00	0,00	0,20	RTS II / 2016	
51	110A	764311291R00	Montáž krytiny hladké z Pz, tabule 2 x 1 m	m2	10,00	750,00	1 026,59	6 473,41	7 500,00	0,01	0,13	RTS II / 2016	
		RTS komentář:	*Položka je určena pro montáž hotových (předvyrobených nebo nakoupených) prvků. Dodávka těchto prvků se ocení ve specifikaci.*										
52	110A	764391291R00	Montáž závětrné lišty Pz	m	4,00	228,50	85,01	828,99	914,00	0,00	0,00	RTS II / 2016	
		RTS komentář:	*Položka je určena pro montáž hotových (předvyrobených nebo nakoupených) prvků. Dodávka těchto prvků se ocení ve specifikaci.*										
53	110A	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	42,00	31,80	0,00	1 335,60	1 335,60	0,00	0,14	RTS II / 2016	
		RTS komentář:	*Položka je kalkulována pro demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných.*										
54	110A	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm	m	32,00	31,80	0,00	1 017,60	1 017,60	0,00	0,09	RTS II / 2016	
55	110A	764454291R00	Montáž trub Pz odpadních kruhových	m	32,00	125,00	599,88	3 400,12	4 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2016	
		RTS komentář:	*Položka je určena pro montáž hotových (předvyrobených nebo nakoupených) prvků. Dodávka těchto prvků se ocení ve specifikaci.*										
56	110A	764352291R00	Montáž žlabů Pz podokapních půlkruhových	m	42,00	125,00	385,15	4 864,85	5 250,00	0,00	0,00	RTS II / 2016	
		RTS komentář:	*Položka je určena pro montáž hotových (předvyrobených nebo nakoupených) prvků. Dodávka těchto prvků se ocení ve specifikaci.*										
57	110A	764456993R00	Oprava,přechodový kus kruhový Pz,D 120 mm	kus	4,00	160,00	218,15	421,85	640,00	0,00	0,01	RTS II / 2016	
58	110A	764359212R00	Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 125 mm	kus	4,00	388,00	160,34	1 391,66	1 552,00	0,00	0,01	RTS II / 2016	
59	110A	764456973R00	Oprava výpusti vody kruhové Pz,D 120 mm	kus	4,00	345,00	116,95	1 263,05	1 380,00	0,00	0,00	RTS II / 2016	
60	110A	721242804R00	DeMontáž lapače střešních splavenin DN 125	kus	4,00	115,00	0,00	460,00	460,00	0,03	0,10	RTS II / 2016	
61	110A	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,90	1 805,00	0,00	1 616,92	1 616,92	0,00	0,00	RTS II / 2016	
62	110A	55351147.A	Plech trapéz LTP/LVP 20 tl. 0,5 mm PE	m2	11,00	310,00	3 410,00	0,00	3 410,00	0,00	0,05	RTS II / 2016	
		RTS komentář:	*Stavební šířka 1020 mm, povrch - polyester 25 µm, barvy - černá, rudá, cihlová, hnědá, žlutá, béžová, bílá, světle šedá, tmavě šedá, tmavě modrá, signální modrá, modrá, zelená.*										
63	110A	55351608	Roura svodová 100 mm, l = 3 m	m	4,00	120,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,01	RTS II / 2016	
64	110A	55351607	Roura svodová 100 mm, l = 5 m	m	4,00	120,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,01	RTS II / 2016	
65	110A	55351581	Pz žlab podokapní 5" = prům 125, l = 4 m	m	10,50	80,90	849,45	0,00	849,45	0,00	0,01	RTS II / 2016	
66	110A	55351601	Kotlík žlabový 150/100	kus	4,00	120,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	RTS II / 2016	
67	110A	28698393	Lapač střešních splavenin 300x155/125/110 přímý	kus	4,00	230,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	RTS II / 2016	

			RTS komentář:	*AGV4 Univerzální lapač střešních splavenin 300 × 155/125/110 mm přímý černý Použití: Pro odvod dešťových povrchových vod do kanalizačního systému Pro instalaci vně budov Pro připojení okapových svodů Vlastnosti: Průtok 390 l/min Barva: černá Brání šíření zápachu z kanalizace Excentrické kroužky pro napojení okapového svodu 80, 90, 100, 110 a 125 mm Plastový koš na nečistoty lze pohodlně vyjmout a vyčistit Přímé napojení na odpad - 110, 125 mm Suchá zápachová uzávěra Zámek brání samovolnému otevření víka, vytékání vody při silných deštích Materiál obsahuje UV stabilizátory proti blednutí a stárnutí plastu Materiál: polypropylen obohacený o skelná vlákna - odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození*									
	110A	**766**	**Konstrukce truhlářské**				**46 902,95**	**9 262,29**	**56 165,23**		**0,28**	
68	110A	766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	12,00	720,00	928,41	7 711,59	8 640,00	0,00	0,01	RTS II / 2016
69	110A	766711021R00	Montáž vstupních dveří s vypěněním	m	4,74	295,00	64,54	1 333,76	1 398,30	0,00	0,00	RTS II / 2016
70	110A	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,28	769,00	0,00	216,93	216,93	0,00	0,00	RTS II / 2016
71	110A	61143051	Okno plastové jednodílné 120 x 60 cm O, S	kus	1,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,01	0,01	RTS II / 2016
			RTS komentář:	*Z 6-ti komorových profilů, celoobvodové kování s mikroventilací, barva: vnější i vnitřní bílá RAL 9016 zasklení: 4Float - 16 - 4Float, Ug = 1,2 W/m2K*								
72	110A	61143021	Okno plastové jednodílné 90 x 60 cm O, S	kus	20,00	1 600,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,01	0,22	RTS II / 2016
			RTS komentář:	*Dle projektu, pro sestavy dvou oken. : celoobvodové barva: vnější i vnitřní bílá RAL 9016 zasklení: 4Float - 16 - 4Float, k = 1,2*								
73	110A	61143790A	Dveře vchodové plastové 800x1970 otevíravé P	kus	1,00	12 160,00	12 160,00	0,00	12 160,00	0,04	0,04	RTS II / 2016
			RTS komentář:	*Z 6-ti komorových profilů, 800 x 1970 mm, s izolačním dvojsklem, Ug = 1,5 W/m2K, včetně kování a bezpečnostní cylindrické vložky se dvěma klíči, barva bílá.*								
	110A	**767**	**Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)**				**124,36**	**825,64**	**950,00**		**0,00**	
74	110A	767425163R00	Montáž kotevních šroubů	kus	9,00	50,00	81,02	368,98	450,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
75	110A	767995101R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg	kg	2,00	250,00	43,33	456,67	500,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
	110A	**783**	**Nátěry**				**2 940,82**	**5 150,17**	**8 090,99**		**0,02**	
76	110A	783522120RT1	Nátěr syntetický klempíř. konstr. 2x barva 2 x barva syntetická	m2	49,06	110,00	2 388,05	3 008,55	5 396,60	0,00	0,01	RTS II / 2016
			RTS komentář:	*Nátěr se provádí na zcela odmaštěný a suchý pozinkovaný plech.*								
77	110A	783224900R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email	m2	18,58	145,00	552,77	2 141,62	2 694,39	0,00	0,00	RTS II / 2016
	110A	**784**	**Malby**				**781,13**	**6 920,97**	**7 702,10**		**0,03**	
78	110A	784195122R00	Malba Standard, barva, bez penetrace, 2 x	m2	220,06	35,00	781,13	6 920,97	7 702,10	0,00	0,03	RTS II / 2016
			RTS komentář:	*Klasický tekutý malířský nátěr pro nenáročné aplikace. Ředí se vodou 0,5 - 0,75 l čisté vody na 1 kg barvy. Bez vyspravení sádrou a bez penetrace.*								
	110A	**94**	**Lešení a stavební výtahy**				**20,43**	**53 286,42**	**53 306,86**		**11,59**	
79	110A	941941051R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m	m2	477,66	40,00	20,43	19 085,97	19 106,40	0,02	11,59	RTS II / 2016
80	110A	941941851R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m	m2	477,66	25,00	0,00	11 941,50	11 941,50	0,00	0,00	RTS II / 2016
81	110A	941941191RT3	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 (2 měsíce) lešení pronajaté	m2	477,66	35,00	0,00	16 718,10	16 718,10	0,00	0,00	RTS II / 2016
82	110A	941941501R00	Doprava 1 m2 fasádního lešení (dovoz a odvoz)	km	19 106,40	0,29	0,00	5 540,86	5 540,86	0,00	0,00	RTS II / 2016
			RTS komentář:	*Dovoz lešení na stavbu tam i zpět a odvoz lešení ze stavby tam i zpět.*								
	110A	**95**	**Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách**				**792,81**	**7 980,89**	**8 773,70**		**0,05**	
83	110A	953941621R00	Osazení konzol ve zdivu betonovém	kus	8,00	150,00	44,98	1 155,02	1 200,00	0,00	0,04	RTS II / 2016
			RTS komentář:	*V položce není kalkulována dodávka kovových prvků, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné se nedoporučuje. V položce jsou kalkulovány náklady na vysekání kapes pro upevňovací prvky a jejich zazdění, zabetonování nebo zalití. V položce jsou zakalkulovány i náklady na případné pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa..*								
84	110A	953946111R00	Osazení ventilačních mřížek	kus	8,00	50,00	78,68	321,32	400,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
			RTS komentář:	*Náklady na dodávky kovových předmětů se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.*								
85	110A	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	220,06	30,00	109,14	6 492,66	6 601,80	0,00	0,01	RTS II / 2016
			RTS komentář:	*Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčistění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání. Položka je určena i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem budovy. Plochy balkonů se přičítají. Položka je určena za předkolaudační úklid.*								
86	110A	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,05	250,00	0,00	11,90	11,90	0,00	0,00	RTS II / 2016
			RTS komentář:	*Položka je určena pro přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803), budovy pro výrobu a služby (JKSO 812), s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou. Položka je určena i pro budovy s kovovým skeletem s výplňovým zdivem z cihel nebo tvárnic. Položka neplatí pro přesun kovového skeletu, který se doporučuje oceňovat podle dříve platných Pravidel pro stanovení cen montážních prací. Platnost položky je vymezena nejmenší skladovací plochou o velikosti 100 m2 + 0,16 m2 / t hmotnosti a největší dopravní vzdáleností 50 m měřenou od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu.*								
87	110A	28349063	Mřížka větrací PS kulatá 150/120 mm se síťkou bílá	kus	8,00	70,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
			RTS komentář:	*671.12001, RR 120 S Větrací mřížka kulatá se síťkou, bílá. Materiál PS, vyrobeno z kvalitního primárního granulátu firmy BASF.*								
	110A	**96**	**Bourání konstrukcí**				**792,12**	**2 973,10**	**3 765,22**		**0,94**	
88	110A	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	21,00	5,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
			RTS komentář:	*Položka obsahuje náklady na vyvěšení křídel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedených stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvěšení křídel určených k likvidaci.*								
89	110A	968062244R00	Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 1 m2	m2	11,28	230,00	696,29	1 898,11	2 594,40	0,04	0,49	RTS II / 2016
			RTS komentář:	*V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvěšení křídel. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 968 06 -11 Vyvěšení dřevěvných křídel. Položka se používá pro okna pevná nebo s křídly otevíratelnými.*								
90	110A	968072245R00	Vybourání kovových rámů oken jednod. pl. 2 m2	m2	2,68	110,00	56,15	238,87	295,02	0,04	0,11	RTS II / 2016
			RTS komentář:	*V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvěšení křídel. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 968 07 -11 Vyvěšení kovových křídel. Položka se používá pro okna pevná nebo s křídly otevíratelnými.*								

91	110A	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2	kus	3,00	20,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Položka obsahuje náklady na vyvěšení křídel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedených stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvěšení křídel určených k likvidaci.*									
92	110A	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,58	250,00	39,68	354,32	394,00	0,08	0,12	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvěšení dveřních křídel. Tyto práce se oceňují samostatně položkami souboru 968 06-11.. nebo 07-11.. Vyvěšení křídel.*									
93	110A	965043421RT2	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, pl.1 m2 mazanina tl. 15 - 20 cm s potěrem	m3	0,10	3 200,00	0,00	316,80	316,80	2,20	0,22	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zakalkulovány náklady na bourání podkladního lože pod mazaninou. Položka se používá pro bourání podlah z betonu prostého s potěrem nebo teracem. Bourání případné výztuže v mazaninách se oceňuje položkami souboru 965 04 91.. Příplatek za bourání mazanin s výztuží.*									
	110A	**97**	**Prorážení otvorů a ostatní bourací práce**				**0,00**	**7 240,00**	**7 240,00**		**6,44**	
94	110A	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	72,40	100,00	0,00	7 240,00	7 240,00	0,09	6,44	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.*									
	110A	**M21**	**Elektromontáže**				**2 842,55**	**16 960,40**	**19 802,95**		**0,09**	
95	110A	953941721R00	Osazení držáků nebo objímek ve zdivu betonovém	kus	18,00	145,00	160,74	2 449,26	2 610,00	0,00	0,09	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*V položce není kalkulována dodávka kovových prvků, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné se nedoporučuje. V položce jsoi kalkulovány náklady na vysekání kapes pro upevňovací prvky a jejich zazdění, zabetonování nebo zalití. V položce jsou zakalkulovány i náklady na případné pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa..*									
96	110A	210220301RT3	Svorka hromosvodová do 2 šroubů včetně dodávky svorky SZ zkušební	kus	16,00	100,00	511,55	1 088,45	1 600,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
97	110A	210220401RT1	Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota včetně dodávky štítku 2009	kus	4,00	72,00	32,11	255,89	288,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
98	110A	210110021RT1	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní včetně dodávky spínače 3558-01750	kus	4,00	160,50	468,15	173,85	642,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*design Garant*									
99	110A	208 R00	Práce malého rozsahu čl.14-1a Bude přeložena HDS, dále zvonkové tablo.	%	1 985,00	3,35	0,00	6 649,75	6 649,75	0,00	0,00	RTS II / 2016
100	110A	141 R00	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	%	870,00	3,00	0,00	2 610,00	2 610,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Procentní sazba z hodnoty nosného materiálu.*									
101	110A	205 R00	Zednické výpomoci M 21 podle čl.13-5c	%	612,00	6,10	0,00	3 733,20	3 733,20	0,00	0,00	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Přirážka je určena k ocenění přidružených výkonů a podílu prací jiných profesí při oceňování podle - ceníku M 21 (včetně R-položek) těchto prací: a) provozní rozvody ve stávajících objektech, které nepatří do oboru 803 b) kabelová vedení napájecí a mezi provozními celky v kabelových kanálech a kolektorech c) silnoproudé rozvody v transformovnách, spínacích stanicích, přechodových stanicích, měnírnách d) provozní technologické rozvody - ceníku M 22 (včetně R-položek) oddílů 26 až 30 a 32 až 74. Touto přirážkou jsou u ceníků M 21 a M22 kryty náklady na: a) vynechání nebo vysekání rýh, kapes a prostupů pro rozvody a upevňovací prvky (špalíky, latě, objímky, závěsy, konzoly) do velikostí: rýhy o průřezu 3x3 až 7x3 cm, kapsy pro špalíky a krabice do 7x7x5 cm, prostupy průřezu do 0,01 m2; ve zdivu cihelném, nebo ve zdivu z tvárnic a to i když nejsou zakresleny v projektu b) zaplnění nebo zazdění rýh, kapes, jejichž kubatura se neodečítá od kubatury zdiva (zaplnění nebo zazdění rýh, kapes, jejichž kubatura se odečítá od kubatury zdiva se rozpočtuje samostatnými položkami) c) dodání, osazení, zazdění, zabetonování a zalití špalíků a latí d) dodání, osazení, zabetonování a zalití objímek, závěsů a konzol e) vynechání nebo vysekání nik pro rozvaděče a pro stoupací, průchozí a jiné manipulační skříně f) osazení, zazdění nebo zabetonování stoupacích, průchozích a jiných manipulačních skříní g) zazdění nebo zabetonování prostupů ve zdech a stropech. Základnu pro použití sazeb tvoří náklady určené pomocí ceníkových položek, popř. R-položek vč. nosného a podružného materiálu. Pokud je potřeba připevňovat prvky nastřelováním nebo pomocí hmoždinek, rozpočtují se podle ceníku 801-1 a 801-4.*									
102	110A	38227332	Tablo tlačítkové TT94 tl. 4	kus	1,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Označení TESLA Stropkov: náhrada za 4FP 111 32/S1*									
	110A	**M22**	**Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky**				**0,00**	**2 060,00**	**2 060,00**		**0,00**	
103	110A	220890202R00	Revize	h	4,00	515,00	0,00	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
	110A	**S**	**Přesuny sutí**				**0,00**	**2 152,52**	**2 152,52**		**0,00**	
104	110A	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	6,54	120,00	0,00	785,11	785,11	0,00	0,00	RTS II / 2016
105	110A	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	6,54	40,00	0,00	261,70	261,70	0,00	0,00	RTS II / 2016
106	110A	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	6,54	10,00	0,00	65,43	65,43	0,00	0,00	RTS II / 2016
107	110A	979093111R00	Uložení suti na skládku	t	6,54	9,00	0,00	58,88	58,88	0,00	0,00	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*V položce jsou zakalkulovány i náklady na hrubé urovnání.*									
108	110A	979999997R00	Poplatek za skládku suti	t	6,54	150,00	0,00	981,39	981,39	0,00	0,00	RTS II / 2016
	110A		**Ostatní materiál**				**870,00**	**0,00**	**870,00**		**0,00**	
109	110A	283769752	Deska PIR Purenit Atika a výztuha 1200x100x 50 mm	m	2,00	435,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Puren Atika a výztuha používané jako výztuhy pro kotvení jsou obzvláště vhodné k vytvoření atikového zakončení a ukončení spojů a sanacích plochých střech, dále v oblasti napojení na stěny a dveře. Formát: 1200x100 mm Objemová hmotnost 450 kg/m3 Tepelná vodivost 0,070 W/mK Měrná tepelná kapacita 1400 J/kg.K*									
	110N		**č.110, Dívčí Hrad, Neuznat. nák.**				**18 079,26**	**28 164,87**	**46 244,13**		**2,50**	
	110N	**38**	**Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů**				**49,60**	**70,40**	**120,00**		**0,00**	
110	110N	388996111R00	Chránička kabelu z HDPE do DN 63 mm, výkop	m	2,00	60,00	49,60	70,40	120,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Položka obsahuje chráničku Kopoflex a násuvnou spojku. V položce není zakalkulováno obetonování trubek - oceňuje se položkami kapitoly 388 31.*									
	110N	**62**	**Úprava povrchů vnější**				**12 150,32**	**19 006,34**	**31 156,66**		**1,88**	
111	110N	622472152R00	Omítka stěn vnější silikonsilikátová slož. II. ruč	m2	48,71	500,00	10 355,69	13 999,06	24 354,75	0,03	1,70	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Omítka, Tloušťka jádra do 15 mm, tloušťka silikonsilikátové vrstvy do 2 mm. Včetně penetrace jádra.*									

112	110N	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	48,71	130,00	1 794,63	4 537,60	6 332,24	0,00	0,18	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Položka obsahuje natažení stěrkového tmelu, vtlačení výztužné sítě a rozetření tmelu.*									
113	110N	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	1,88	250,00	0,00	469,68	469,68	0,00	0,00	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Položka je určena pro přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803), budovy pro výrobu a služby (JKSO 812), s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou. Položka je určena i pro budovy s kovovým skeletem s výplňovým zdivem z cihel nebo tvárnic. Položka neplatí pro přesun kovového skeletu, který se doporučuje oceňovat podle dříve platných Pravidel pro stanovení cen montážních prací. Platnost položky je vymezena nejmenší skladovací plochou o velikosti 100 m2 + 0,16 m2 / t hmotnosti a největší dopravní vzdáleností 50 m měřenou od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu.*									
	110N	**63**	**Podlahy a podlahové konstrukce**				**204,73**	**139,92**	**344,65**		**0,25**	
114	110N	631313511R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15	m3	0,10	2 850,00	204,73	77,42	282,15	2,53	0,25	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Položka je určena pro mazaninu hlazenou dřevěným hladítkem a to pro mazaninu krycí, popř. podkladní nebo vyrovnávací nebo plovoucí, pod potěry, vlýsky do asfaltu, pod podlahy. Položka je určena i pro betonový okapový chodníček budovy. Jeho podloží se oceňuje samostatně. V položce jsou zakalkulovány i náklady na vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění. Tyto náklady se oceňují položkami souboru 63460 Zaplnění dilatačních spár v mazaninách.*									
115	110N	998224111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový	t	0,25	250,00	0,00	62,50	62,50	0,00	0,00	RTS II / 2016
	110N	**762**	**Konstrukce tesařské**				**4 521,83**	**6 506,60**	**11 028,43**		**0,37**	
116	110N	762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2	m	30,00	146,50	194,06	4 200,94	4 395,00	0,00	0,03	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Položka je určena pro montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku řeziva.Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje 10%.*									
117	110N	762341210R00	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz	m2	10,00	100,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku řeziva.Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci ztratné se doporučuje ve výši 10 %.*									
118	110N	783780010RAC	Impregnace tesařských konstrukcí dvojnásobná Bochemitem QB	m2	32,00	30,00	151,61	808,39	960,00	0,00	0,01	RTS II / 2016
119	110N	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,26	1 198,00	314,48	0,00	314,48	0,02	0,01	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Položka je určena pouze pro soubory: 762 33 Montáž vázaných konstrukcí krovů 762 34 Montáž bednění a laťování, 762 35 Montáž nadstřešních konstrukcí, 762 36 Montáž spádových klínů.*									
120	110N	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	0,32	851,00	268,07	0,00	268,07	0,03	0,01	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*Položka je určena pouze pro soubor 762 7 Montáž prostorových vázaných konstrukcí.*									
121	110N	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,37	1 352,00	0,00	497,27	497,27	0,00	0,00	RTS II / 2016
122	110N	60596005	Řezivo na výrobu bednění	m3	0,26	5 800,00	1 522,50	0,00	1 522,50	0,55	0,14	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*JMDZ*									
123	110N	60596002	Řezivo - fošny, hranoly	m3	0,32	6 575,00	2 071,13	0,00	2 071,13	0,55	0,17	RTS II / 2016
		RTS komentář:	*JMDZ*									
	110N	**783**	**Nátěry**				**552,77**	**2 141,62**	**2 694,39**		**0,00**	
124	110N	783224900R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email	m2	18,58	145,00	552,77	2 141,62	2 694,39	0,00	0,00	RTS II / 2016
	110N	**95**	**Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách**				**600,00**	**300,00**	**900,00**		**0,00**	
125	110N	210062095R00	Montáž tabulek výstražných, číslovacích apod.	kus	2,00	150,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
126	110N	42394004	Tabule orientační, popisná	1000 k	0,00	300 000,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	RTS II / 2016
		RTS komentář:	** přesnou cenu stanoví výrobce na základě konkrétní poptávky*									
							Celkem:		**1 202 760,73**			

Poznámka: