

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

200135-479-17

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Občanský zákoník“)

Město Uhlířské Janovice

sídlo: 28504 Uhlířské Janovice, Václavské náměstí 6

IČO: 00236527

DIČ: CZ00236527

jednající: Mgr. Jiří Buchta

tel.: +420 327551077

e-mail: jiri.buchta@uhljan.cz

ve věcech technických a ve věcech týkajících se plnění předmětu smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat: Mgr. Jiří Buchta.

- technický dozor investora, který bude zapsán ve stavebním deníku: Votas s.r.o. Krchleby 45, 286 01 Čáslav.

(dále jen „objednatel“)

a

VHST s.r.o.

sídlo: Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

IČO: 02464471

DIČ: CZ02464471

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného soudem v Českých Budějovicích v oddíle C, vložce 22294

bankovní spojení č. ú.: 107-7343790237/0100 vedený u Komerční banky a.s. Pelhřimov

jednající: Ing. David Štursa

telefon: 565 323 133

zastoupení ve věcech technických: Ing. David Štursa

telefon a e-mail: 565 323 133, info@vhst.cz

(dále jen „zhotovitel“)

S ohledem na okolnosti popsané v dokumentu Stanovisko TDI k prodloužení termínu na provedení stavby: „SÚ a odbahnění MVN Holoubek – 1, 2 a 3“ ze dne 28. 08. 2018, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, se objednatel a zhotovitel (dále též „smluvní strany“) dohodli na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo s názvem „STAVEBNÍ ÚPRAVY A ODBAHNĚNÍ TŘÍ MALÝCH VODNÍCH NÁDRŽÍ HOLOUBEK 1, 2, 3 A OKOLÍ“.

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo takto:

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně a včas provést tak, aby toto bylo objednateli předáno nejpozději do 30. 09. 2018.

Ve všech ostatních částech zůstává smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a

bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzuji svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.


Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany konstatují, že tento dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech. Každý stejnopis má právní sílu originálu. Objednatel obdrží dva stejnopisy dodatku a zhotovitel jeden.

Přílohy dodatku:

Příloha č. 1: Stanovisko TDI k prodloužení termínu na provedení stavby: „SÚ a odbahnění MVN Holoubek – 1, 2 a 3“ ze dne 28. 08. 2018

V Mhl. Zmoravě dne 29. 08. 2018



Mgr. Jiří Buchta
starosta obce



V PĚLHŘIMOVĚ dne: 29. 08. 2018

VHST ⁵ S.R.O.
Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov
ICO: 024 64 471, DIČ: CZ 024 64 471

Ing. David Štursa
jednatel VHST s.r.o.

Město Uhlířské Janovice
Václavské náměstí 6
285 04 Uhlířské Janovice

Vyřizuje: Stanislav Sadil
tel: 603 557 116

datum: 28.8.2018

**Stanovisko TDI k prodloužení termínu na provedení stavby: „SÚ a odbahnění
MVN Holoubek – 1, 2 a 3“**

Zdůvodnění prodloužení termínu na provedení stavby:

Sediment v MVN Holoubek 1

Po vypuštění nádrže Holoubek 1 bylo zjištěno, že množství sedimentu v nádrži neodpovídá předpokládanému množství uvedené v PD a to zejména v polovině plochy blíže k parku. Po provedení zkušebních sond, pro zjištění mocnosti nánosů, byla zjištěna výška sedimentu až 2 metry, přesto nebylo dosaženo únosného dna. Vzhledem k tomu, že spádové poměry umožňovali odtěžit pouze část těchto nánosů a nebylo tedy možné díky výšce nánosů (neúnosné dno) pojíždět po dně nádrže mechanismy, bylo nutné těžít sediment z „dřevěných matrací“ s posputným přehazováním sedimentu k hrázi kde až byla možná nakládka a odvoz. Z těchto skutečností vyplývají nepředvídané ztížené podmínky těžení sedimentu, výroba a dodávka dřevěných matrací a navýšení množství sedimentu.

Chybějící zemina do nátrží

Po vypuštění nádrží bylo zjištěno, že sklony hrází a břehů nádrží neodpovídají požadovanému sklonu 1:2 až 1:3 a bude nutné doplnění materialu/zeminy pro vytvarování těchto sklonů. Materiál bylo nutné dovážet.

Stavidlo

Po odbourání původního stavidla bylo zjištěno nedostatečné založení konstrukce na neúnosné základové spáře (sediment). Pro založení nového stavidla na únosné základové spáře bylo nutné provést založení na betonovém základu. Proto bylo nutné nutné odtěžit sediment na únosné dno do hloubky 1,8 metrů a provést betonový základ

Z důvodu ztížených podmínek při odtěžování sedimentu, dovozu chybějící zeminy a nutnosti budování betonování základu pod stavidlo na únosné základové spáře souhlasím s prodloužením termínu na provedení stavby na 30.9.2018.
Uvedené okolnosti nebylo možné před zahájením stavby předvídat.


Stanislav Sadil
TDI stavby