SMLOUVA O DÍLO

*(dále jen **SoD**)*

číslo ..... / **2018**

uzavřená podle § 1756 - 1766, 1822, 2586 - 2630 Zákona č. 89/2012 Sb., nový Občanský zákoník (dále : NOZ), v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel : **Obec Doubravice**
Doubravice 155, 544 51
Zastoupen: Miloš Valášek – starosta obce
IČO: 00580759
telefon: 604 207 887
e-mail: obec.doubravice@seznam.cz

1.2 Zhotovitel : **Stavhaus s.r.o.**
Nám. Odboje 1843, Dvůr Králové nad Labem 1, PSČ 544 01
telefon : 603 510 002
e-mail : hauser.stavhaus@seznam.cz

zástupce pověřený jednáním ve věcech :
a) smluvních Pavel Hauser, ředitel společnosti - jednatel
b) technických Patrik Čechovič DiS., stavbyvedoucí (GSM : 604 648 120)
IČ : 04469739
DIČ : CZ04469739
Bank. spojení : Československá obchodní banka a.s.
č.ú. : 272163049/0300

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1 Dílem se rozumí provedení kompletních stavebních a stavebně-montážních prací, nezbytných pro řádné provedení stavby, definované zadávací dokumentací na veřejnou zakázku malého rozsahu **„Stavební úpravy v objektu sociálního a zdravotního centra Ježkův dům čp. 54 Doubravice“**.

2.2 Zhotovitel provede stavbu na svůj náklad a na své nebezpečí. Zároveň prohlašuje, že provedl důkladnou prohlídku staveniště ještě před podáním nabídky, seznámil se s místními poměry v místě stavby, že si předané podklady pro realizaci stavby řádně prostudoval a dokumentace v předloženém rozsahu je postačující k realizaci a celkovému dokončení díla. Zhotovitel plně odpovídá za kompletní realizaci díla v souladu s platnými ČSN a EN, přepisy BOZP, CO a PO. Využití podzhotovitele je možné pouze se souhlasem objednatele, vyjádřeným zápisem pověřeného zástupce objednatele ve stavebním deníku stavby.

2.3 Zhotovitel stavbu provede v požadovaném rozsahu, kvalitě a požadovaném termínu. Dílo bude předáno objednateli v provozuschopném stavu a musí beze zbytku plnit všechny funkce, požadované objednatelem.

2.4 Zhotovitel prohlašuje, že na základě prohlídky staveniště, předané projektové dokumentace a jím oceněného výkazu výměr je schopen a zavazuje se toto dílo v rozsahu požadovaném objednatelem provést jako provozuschopný celek a že disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a vlastními kapacitami, které jsou k provedení tohoto díla nezbytné.

III. ZMĚNY DÍLA

3.1 Dojde-li při realizaci díla po dohodě smluvních stran ke změně díla z titulu víceprací či méněprací požadovaných objednatelem, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn, tyto ocenit v cenové úrovni shodné s cenami obsaženými v nabídkovém rozpočtu a předložit je objednateli, který rozhodne o jejich případném provedení a schválení, což lze provést u méněprací zápisem do stavebního deníku nebo zápisem v kontrolním dnu stavby, u víceprací vždy v zápise z kontrolního dne stavby, na základě čehož musí být vždy uzavřen číslovaný písemný dodatek k této smlouvě.

Vícepráce objednatele mohou být provedeny pouze na základě odsouhlaseného výkazu výměr, předloženého zhotovitelem do 5 dní od písemného požadavku v zápisu z kontrolního dne nebo zápisem ve stavebním deníku technickým zástupcem objednatele. Vícepráce určuje pouze objednatel a to na základě svého písemného požadavku.

3.2 Objednatel je oprávněn v průběhu realizace stavby požadovat případně změny materiálů, dodávek a technologií oproti původně navrženým, které nebudou mít vliv na cenu ani na kvalitu prováděného díla.

IV. CENA DÍLA

4.1 Cena za zhotovení díla podle čl.II. této SoD je cenou smluvní na základě dohody smluvních stran ve smyslu §§ 2610 - 2614 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.

Nabídková cena je cenou maximální, zpracovaná formou položkového rozpočtu – oceněného výkazu výměr a činí :

1.753.750,- Kč bez DPH
263.062,- Kč DPH 15%

2.016.812,- Kč včetně DPH

4.2 Případné další vícepráce (tj. pouze práce, které nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu) budou předem domluveny s investorem a budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě o dílo a oceněny takto : položky které jsou obsaženy v nabídce, budou účtovány dle této nabídky, ostatní položky budou účtovány dle ceníku ÚRS, a.s., Praha, platného v době realizace. Neprovedené práce nebudou nikdy účtovány. Fakturace bude vycházet ze zaměření skutečně provedených prací a dodávek.

4.3 V ceně za zhotovení díla jsou zahrnuty i náklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení a odstranění zařízení staveniště zhotovitele včetně zabezpečení stavbou dotčených vjezdů a vstupů, jejichž provoz musí zůstat nepřerušen.

V. TERMÍNY A DOBA PLNĚNÍ

5.1 Termíny plnění díla :

Zahájení : 1.1.2019
Dokončení : 30.11.2019

Objednatel vyzve zhotovitele k zahájení stavebních prací nejméně 10 kalendářních dní předem.

5.2 V případě nepříznivých klimatických podmínek se termín dokončení díla prodlužuje o dobu jejich působení (období výrazných dešťových srážek nebo teplot nad 35°C).

VI. SPOLUPŮSOBENÍ SMLUVNÍCH STRAN

6.1 O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis. Součástí zápisu budou vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce. Dohodnutý a vytýčený prostor pro stavební práce bude standardně vymezen stavebním lešením s navázanou PVC signální páskou červenobílé barvy.

6.2 Zařízení staveniště bude pouze na pozemku objednatele - jeho rozsah a přesné umístění bude předmětem zápisu ve SD, odsouhlaseného zástupcem objednatele pro věci technické. Na jiných pozemcích lze ponechávat materiál, stroje a ostatní jen se souhlasem objednatele, a to jen na nezbytnou dobu. Na staveniště (je míněn prostor lešení a zařízení stavby) jsou oprávněni vstupovat : pracovníci a technici zhotovitele, vlastníci dotčených pozemků a pověřené osoby objednatele (po poučení zhotovitelem, zapsaným ve SD) a kontrolní orgány.

6.3 Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené, respektive zbavené předmětů a zařízení, jež mohou být po dobu stavby deponovány mimo stavbu a kterým hrozí poškození, případně zničení. Pokud budou na stavbě ponechány, budou zabezpečeny tak, aby zhotovitel mohl začít práce v souladu s podmínkami smlouvy.

6.4 Zhotovitel je povinen seznámit ostatní případné poddodavatele s požadavky bezpečnosti práce a vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště, osobními ochrannými pracovními prostředky, odpovídajícími ohrožení, které pro tyto osoby z provádění stavebních prací vyplývá.

6.5 Při stavebních pracích za provozu je objednatel povinen seznámit pracovníky zhotovitele se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení. Obdobně je povinen zhotovitel seznámit určené pracovníky objednatele s riziky stavební činnosti.

6.6 Pro vzájemný styk objednatele se zhotovitelem na stavbě povede zhotovitel stavební deník, do něhož budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.

6.7 Napojovací body elektro a vody předá objednatel při předání staveniště. Objednatel bude spolupracovat na zabezpečení nutného uzavření rozvodů energií a médií pro potřebu napojení staveniště. Přesná místa, forma a způsob napojení budou předmětem samostatného zápisu ve stavebním deníku.

6.8 Zhotovitel se zavazuje nejméně 10 dní před předáním díla vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku k převzetí dokončeného díla.

6.9 O předání předmětu díla bude sepsán zápis, který podepíší obě smluvní strany.

6.10 Objednatel převezme dílo ve smyslu §§ 2615 - 2619, 2628 - 2630 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením).

6.11 Staveniště bude zhotovitelem vyklizeno a okolí stavby upraveno ke dni předání díla objednateli.

6.12 Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s vlastníkem stavby tak, aby stavební práce v co nejmenší míře ovlivnily bezpečný a klidný provoz, zvláště pak oznámí předem odpovědným osobám objednatele započetí prací mimořádně prašných nebo hlučných.

6.13 Zhotovitel bude při provádění díla dodržovat všechny předpisy a nařízení, navazující na dodržování bezpečnosti práce a pokyny ohledně zabezpečení a zajištění objektu.

6.14 Nedojde-li k jiné dohodě smluvních stran, tak veškerý odpad a vybourané hmoty uloží zhotovitel na vlastní náklad na legálně určená úložiště a skládky v souladu s ustanoveními zákona o odpadech v platném znění.

6.15 Smluvní strany sjednávají, že nebezpečí škody k dílu nese zhotovitel, a to až do okamžiku protokolárního předání a převzetí úplně dokončeného díla nebo předávané části (t.j. bez závad a nedodělků).

6.16 Zhotovitel díla se zavazuje mít veškeré podklady a doklady k této stavební zakázce bezpečně archivovány po dobu minimálně 5 let od data dokončení díla.

VII. PLACENÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1 Záloha na dílo se nesjednává.

7.2 Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě měsíčních faktur, které zhotovitel vystaví a odešle objednateli na základě skutečně provedených prací a cenové nabídky až do výše 90% z ceny díla. Pozastávka 10% z celkové ceny díla bude uhrazena po písemném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí každé faktury je sou-pis skutečně provedených prací, odsouhlasený a podepsaný zástupcem

objednatele. Fakturu, neobsahující všechny předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit obratem zhotoviteli k opravě. Objednatel vyžadu-je, aby předložená faktura byla vždy označena názvem zakázky dle této SoD.

7.3 Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů ode dne průkazného doručení.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY

8.1 Jestliže zhotovitel odevzdá dílo po termínu nebo lhůtě k dokončení díla stanoveném v této smlouvě, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % smluvní ceny díla za každý započatý den prodlení.

8.2 . V případě nedodržení termínu splatnosti faktur se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli pokutu ve výši 0,2 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.

8.3 Vznikne-li právo smluvní pokuty pro objednatele, je tento oprávněn smluvní pokutu započíst z řádné fakturace.

8.4 Zhotovitel nese nebezpečí vzniku škody na zhotovovaném díle při plnění činnosti dle této smlouvy. Při eventuelním vzniku škody bude posuzováno, zda jde o škodu na stavebním díle nebo na jiné části objektu a kdo, nebo co škodu způsobilo.

8.5 Následky škody vzniklé vinou zhotovitele jím budou na jeho náklad odstraněny nejdéle do termínu dokončení díla dle smlouvy o dílo.

IX. ODPOVĚDNOST ZA VADY - ZÁRUKA

9.1 Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, podmínkami stavebního povolení a obecně závaznými technickými normami a předpisy.

9.2 Záruční doba začíná běžet dnem bezproblémového předání díla objednavateli a činí 60 měsíců.

9.3 Výše uvedená záruční doba se nevztahuje na výrobky s odchylnou záruční dobou, uvedenou ve svém záručním listě (např. čerpadla, elektromotory, kotle, vzduch. jednotky), a dohodnuté speciální práce (výtah, dodávka technologie).V těchto případech ručí zhotovitel v rámci záruk výrobce a objednateli bude předán záruční list.

9.4 Odpovědnost zhotovitele se řídí §§ 2615 - 2619 a 2629 - 2630 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, pokud jde o vady díla a pokud jde záruku na jakost, tak §§ 2113 - 2117.

9.5 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci díla uplatní bezprostředně po jejím zjištění písemně do rukou odpovědného zástupce zhotovitele podle čl. I této smlouvy a umožní přístup na stavbu či staveniště pracovníkům zhotovitele dle dohodnutých termínů odstranění vad.

9.6 Zhotovitel se zavazuje, že nastoupí na odstranění vad bezodkladně po jejich nahlášení v termínu dle dohody s objednatelem, nejpozději však do 5ti pracovních dnů. Dokončení opravy nejdéle do 30ti dnů, pokud nedojde k jiné dohodě.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Práva, povinnosti a závazky smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.

10.2 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou vzestupně číslovaných písemných dodatků, které budou platné jen tehdy, budou-li řádně podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

10.3 Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran tedy obdrží po jednom vyhotovení.

10.4 Smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

10.5 Uzavření této smlouvy nezakládá automaticky právo zhotovitele poskytnout plnění ve smyslu této smlouvy, pokud objednatel prokáže aktuální nedostatek finančních prostředků.

V Doubravici, dne 1.10.2018

OBEC 544 51 DOUBRAVICE

.....

objednatel

Ve Dvoře Králové n/L , dne 1.10.2018

Stavhaus s.r.o.
náměstí Odboje 1843
Dvůr Králové n/L
IČ: 04469739 DIČ: CZ04469739

.....

zhotovitel

Přílohy :

závazná cenová nabídka zhotovitele

Stavební rozpočet

Název stavby:	**Stavební úpravy v objektu "Ježkův dům"**	Doba výstavby:		Objednatel:	Obec Doubravice, čp.155
Druh stavby:	CELKOVÁ REKAPITULACE	Začátek výstavby:		Projektant:	Munzar - stavební servis
Lokalita:	Doubravice	Konec výstavby:		Zhotovitel:	Bude vybrán ve výběrovém řízení
JKSO:		Zpracováno dne:		Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč) Dodávka	 Montáž	 Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	 Celkem	Cenová soustava
		000VD	**Celková rekapitulace**				**0,00**	**1 753 749,92**	**1 753 749,92**		**0,00**	
1		000HSVVD	Práce HSV + PSV (bez ZTI, ÚT a elektro) 1.NP	Kč	1,00	523 252,58	0,00	523 252,58	523 252,58	0,00	0,00	
2		000HSVVD	Práce HSV + PSV (bez ZTI, ÚT a elektro) 2.NP	Kč	1,00	351 513,33	0,00	351 513,33	351 513,33	0,00	0,00	
3		001ELVD	Elektro	Kč	1,00	514 449,20	0,00	514 449,20	514 449,20	0,00	0,00	
4		001VD	Práce PSV (ZTI + ÚT) - 1.NP	Kč	1,00	253 339,66	0,00	253 339,66	253 339,66	0,00	0,00	
5		001VD	Práce PSV (ZTI + ÚT) - 2.NP	Kč	1,00	111 195,15	0,00	111 195,15	111 195,15	0,00	0,00	
						Celkem:			**1 753 749,92**			

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	**Stavební úpravy v objektu Sociálního a zdravotního centra "Ježkův dům"**	Objednatel:	Obec Doubravice čp.155	IČ/DIČ:	00580759/
Druh stavby:	1.nadzemní podlaží	Projektant:	Munzar - stavební servis	IČ/DIČ:	11163411/
Lokalita:	Doubravice	Zhotovitel:	Bude vybrán ve výběrovém řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	83
JKSO:		Zpracoval:	O.Munzar	Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	54 152,37	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	100 554,17	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	30 807,22	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	90 600,94				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		207 921,00						
Přesun hmot a sutí		21 522,35						
ZRN celkem		505 558,05	**DN celkem**		0,00	**NUS celkem**		17 694,53
			DN celkem z obj.		0,00	**NUS celkem z obj.**		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	**0,00**				
Základ 15%	**523 252,58**	**DPH 15%**	**78 487,89**	**Celkem bez DPH**	**523 252,58**
Základ 21%	**0,00**	**DPH 21%**	**0,00**	**Celkem včetně DPH**	**601 740,47**

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby:	**Stavební úpravy v objektu Sociálního a zdravotního centra "Ježkův dům"**	Doba výstavby:	Objednatel: Obec Doubravice čp.155
Druh stavby:	1.nadzemní podlaží	Začátek výstavby:	Projektant: Munzar - stavební servis
Lokalita:	Doubravice	Konec výstavby:	Zhotovitel: Bude vybrán ve výběrovém řízení
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval: O.Munzar

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč) Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	Celkem	Cenová soustava
		202VD	**202**				**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**		**0,00**	
1		202 R001VD	Zednická výpomoc	kpl	1,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
2		202VD	Drobné nespecifikované položky	Kč	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
		766VD	**76**				**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**		**0,13**	
3		766VD	Demontáž zařízovacích předmětů ve výdeji stravy	kpl	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,11	0,11	
4		766.1VD	Demontáž vanového zvedáku	ks	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,02	0,02	
		31	**Zdi podpěrné a volné**				**3 135,24**	**2 139,76**	**5 275,00**		**0,95**	
5		317121151RT2	Montáž ŽB překladů do 105 cm dodatečně do rýh	kus	5,00	451,00	1 331,13	923,87	2 255,00	0,09	0,44	
6		317121251RT2	Montáž ŽB překladů do 180 cm dodatečně do rýh	kus	5,00	604,00	1 804,11	1 215,89	3 020,00	0,10	0,51	
		34	**Stěny a příčky**				**43 176,10**	**46 043,28**	**89 219,38**		**3,16**	
7		342013322RT3	Příčka SDK tl.150 mm,ocel.kce,2x opláš',12,5mm s vloženou tepel.izolací 120 mm	m2	15,50	1 070,00	9 138,03	7 446,97	16 585,00	0,05	0,82	
8		342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky GKB 12,5mm	m2	47,70	608,00	11 762,25	17 239,35	29 001,60	0,02	0,89	
9		342261112RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x opláš'. GKF, tl.100 mm s tepl.izolací 80 mm, z jedné strany GBI	m2	43,18	861,00	19 429,63	17 748,35	37 177,98	0,03	1,27	
10		342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky tl.12,5mm impreg.GBI	m2	9,90	652,00	2 846,19	3 608,61	6 454,80	0,02	0,18	
		61	**Úprava povrchů vnitřní**				**330,75**	**1 701,65**	**2 032,40**		**0,05**	
11		612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	10,80	134,00	101,03	1 346,17	1 447,20	0,00	0,05	
12		610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	15,40	38,00	229,72	355,48	585,20	0,00	0,00	
		62	**Úprava povrchů vnější**				**470,26**	**736,54**	**1 206,80**		**0,02**	
13		622311352R00	Zateplení ostění, EPS F plus tl. 20 mm	m2	1,40	862,00	470,26	736,54	1 206,80	0,01	0,02	
		63	**Podlahy a podlahové konstrukce**				**1 874,03**	**1 173,97**	**3 048,00**		**2,00**	
14		631311121R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm	m3	0,80	3 810,00	1 874,03	1 173,97	3 048,00	2,50	2,00	
		64	**Výplně otvorů**				**2 536,05**	**2 163,95**	**4 700,00**		**0,09**	
15		642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodání zárubně 70 x 197 cm	kus	1,00	1 500,00	804,03	695,97	1 500,00	0,03	0,03	
16		642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 cm	kus	2,00	1 600,00	1 732,02	1 467,98	3 200,00	0,03	0,06	
		711	**Izolace proti vodě**				**2 739,97**	**2 276,03**	**5 016,00**		**0,02**	
17		711199095R00	Příplatek za plochu do 10 m2, natěradly	m2	12,00	49,00	0,00	588,00	588,00	0,00	0,00	
18		711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr	m2	12,00	24,00	98,05	189,95	288,00	0,00	0,00	
19		711212001R00	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou	m2	12,00	345,00	2 641,92	1 498,08	4 140,00	0,00	0,02	
		764	**Konstrukce klempířské**				**249,06**	**1 031,54**	**1 280,60**		**0,01**	
20		764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	1,30	38,00	0,00	49,40	49,40	0,00	0,00	
21		764410250R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 330 mm	m	3,60	342,00	249,06	982,14	1 231,20	0,00	0,01	
		766	**Konstrukce truhlářské**				**607,18**	**40 527,82**	**41 135,00**		**0,00**	
22		766694122R00	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 160 cm	kus	1,00	250,00	4,53	245,47	250,00	0,00	0,00	
23		766694922R00	Výměna parap.desek š.nad 30 cm, dl. do 1,6 m	kus	1,00	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	0,00	
24		766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	1,00	800,00	90,75	709,25	800,00	0,00	0,00	
25		766629302R00	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2	kus	2,00	1 500,00	371,11	2 628,89	3 000,00	0,00	0,00	
26		766666112R00	Montáž dveří posuvných, osazení závěsu, 1kř.	kus	4,00	934,00	0,00	3 736,00	3 736,00	0,00	0,00	
27		766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	3,00	250,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	
28		766812113R00	Montáž kuchyňských linek dřev.na stěnu š.do 1,8 m	kus	2,00	5 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
29		766825121R00	Montáž vestavěné skříně 2křídlové policové	kus	4,00	5 000,00	140,79	19 859,21	20 000,00	0,00	0,00	
30		766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	3,00	593,00	0,00	1 779,00	1 779,00	0,00	0,00	
		771	**Podlahy z dlaždic**				**1 553,10**	**5 285,70**	**6 838,80**		**0,06**	
31		771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	9,90	35,00	346,50	0,00	346,50	0,00	0,01	
32		771575107R00	Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm	m2	9,90	425,00	664,42	3 543,08	4 207,50	0,00	0,05	
33		771475014RU1	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	20,40	112,00	542,18	1 742,62	2 284,80	0,00	0,01	
		776	**Podlahy povlakové**				**19 861,40**	**7 664,20**	**27 525,60**		**0,23**	
34		776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	17,90	14,00	0,00	250,60	250,60	0,00	0,00	
35		776521100RU2	Lepení povlakových podlah z pásů PVC, včetně podlahoviny Novoflor tl.2,0 mm	m2	47,40	480,00	18 992,33	3 759,67	22 752,00	0,00	0,17	
36		776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC, četně dodávky soklíku	m	46,66	62,00	869,07	2 023,85	2 892,92	0,00	0,03	
37		776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	33,96	48,00	0,00	1 630,08	1 630,08	0,00	0,03	

	781	**Obklady (keramické)**				5 184,28	19 074,88	24 256,16		0,22	
38	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jednotl	m2	43,16	47,00	0,00	2 028,52	2 028,52	0,00	0,00	
39	781675114R00	Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 20x20 cm	m	1,80	144,00	22,14	237,06	259,20	0,00	0,00	
40	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	43,16	35,00	1 510,60	0,00	1 510,60	0,00	0,00	
41	781475114R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	43,16	445,00	2 946,39	16 259,81	19 206,20	0,00	0,21	
42	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	43,16	29,00	702,15	549,49	1 251,64	0,00	0,01	
	784	**Malby**				**615,23**	**4 740,77**	**5 356,00**		**0,02**	
43	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	103,00	14,00	317,68	1 124,32	1 442,00	0,00	0,01	
44	784195112R00	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	103,00	38,00	297,55	3 616,45	3 914,00	0,00	0,01	
	94	**Lešení a stavební výtahy**				**877,47**	**1 173,63**	**2 051,10**		**0,06**	
45	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	47,70	43,00	877,47	1 173,63	2 051,10	0,00	0,06	
	95	**Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách**				**110,03**	**5 714,27**	**5 824,30**		**0,00**	
46	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	62,00	83,00	91,18	5 054,82	5 146,00	0,00	0,00	
47	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	13,30	51,00	18,85	659,45	678,30	0,00	0,00	
	96	**Bourání konstrukcí**				**1 540,09**	**14 900,72**	**16 440,81**		**7,54**	
48	962200061RA0	Bourání příček z plynosilikátu a siporexu	m2	50,85	97,00	417,94	4 514,51	4 932,45	0,11	5,78	
49	965100032RA0	Bourání dlažeb keramických	m2	27,40	55,00	0,00	1 507,00	1 507,00	0,02	0,55	
50	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	6,00	25,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	
51	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	4,00	250,00	171,39	828,61	1 000,00	0,09	0,36	
52	967023692R00	Přisekání kamenných nebo jiných ploch do 2 m2	m2	2,87	411,00	0,00	1 179,57	1 179,57	0,04	0,11	
53	963016111R00	DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xopláš'.12,5 mm	m2	19,88	65,00	111,02	1 181,18	1 292,20	0,00	0,01	
54	963016211R00	DMTZ podhledu SDK z kazet 600x600 mm, kov.rošt	m2	37,75	119,00	593,24	3 899,01	4 492,25	0,00	0,01	
55	968083003R00	Vybourání plastových oken do 4 m2	m2	2,13	98,00	40,65	168,09	208,74	0,00	0,00	
56	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	2,80	250,00	77,06	622,94	700,00	0,08	0,22	
57	962200061RA0	Bourání v příčce z plynosilikátu a siporexu (otvor pro dveře do komory)	m2	2,00	168,00	28,47	307,53	336,00	0,11	0,23	
58	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	4,20	153,00	100,32	542,28	642,60	0,07	0,29	
	97	**Prorážení otvorů a ostatní bourací práce**				**102,35**	**9 806,40**	**9 908,75**		**9,06**	
59	971028681R00	Vybourání otvorů zeď smíš. pl. 4 m2, tl. 90 cm	m3	2,64	1 870,00	102,35	4 834,45	4 936,80	2,00	5,28	
60	978013111R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 5 %	m2	3,15	9,00	0,00	28,35	28,35	0,00	0,01	
61	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	55,40	79,00	0,00	4 376,60	4 376,60	0,07	3,77	
62	978041210R00	Odstranění KZS EPS F tl. 100 mm bez omítky	m2	3,00	189,00	0,00	567,00	567,00	0,00	0,00	
	H01	**Budovy občanské výstavby**				**0,00**	**1 870,03**	**1 870,03**		**0,00**	
63	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	7,28	257,00	0,00	1 870,03	1 870,03	0,00	0,00	
	H711	**Izolace proti vodě**				**0,00**	**16,21**	**16,21**		**0,00**	
64	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,02	921,00	0,00	16,21	16,21	0,00	0,00	
	H764	**Konstrukce klempířské**				**0,00**	**23,43**	**23,43**		**0,00**	
65	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,01	1 650,00	0,00	23,43	23,43	0,00	0,00	
	H766	**Konstrukce truhlářské**				**0,00**	**1 006,29**	**1 006,29**		**0,00**	
66	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	1,12	900,00	0,00	1 006,29	1 006,29	0,00	0,00	
	H771	**Podlahy z dlaždic**				**0,00**	**108,90**	**108,90**		**0,00**	
67	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,22	500,00	0,00	108,90	108,90	0,00	0,00	
	H776	**Podlahy povlakové**				**0,00**	**92,74**	**92,74**		**0,00**	
68	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,23	402,00	0,00	92,74	92,74	0,00	0,00	
	H781	**Obklady (keramické)**				**0,00**	**397,95**	**397,95**		**0,00**	
69	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,80	500,00	0,00	397,95	397,95	0,00	0,00	
	S	**Přesuny suti**				**71,72**	**17 935,08**	**18 006,80**		**0,00**	
70	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	16,34	564,00	0,00	9 215,82	9 215,82	0,00	0,00	
71	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	16,34	58,00	0,00	947,73	947,73	0,00	0,00	
72	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	16,34	480,00	71,72	7 771,53	7 843,25	0,00	0,00	
		Ostatní materiál				**207 921,00**	**0,00**	**207 921,00**		**1,84**	
73	597813603	Obkládačka Color One 19,8x19,8 světle šedá lesk	m2	47,16	350,00	16 506,00	0,00	16 506,00	0,01	0,58	
74	766.1VD	Dveře posuvné pro otvor 800/1970 mm - atyp	ks	2,00	3 500,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,02	0,04	
75	766VD	Dveře posuvné pro otvor 700/1970 mm - atyp	ks	2,00	3 500,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,02	0,03	
76	766.21VD	Okno plastové 1120 x 1825 mm, 2 kř., zesílený sl., horní díl sklopný, trojsklo	ks	1,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,05	0,05	
77	766.22VD	Okno plastové 870 x 550 mm, sklopné, trojsklo	ks	1,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,02	0,02	
78	766.20VD	Okno plastové 1120 x 1825 mm, 2 kř. horní díl sklopný, trojsklo	ks	1,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,04	0,04	
79	597623122	Dlaždice 19,7x19,7 Color Two šedá	m2	10,90	350,00	3 815,00	0,00	3 815,00	0,01	0,15	
80	766.40VD	Linka kuchyňská 180 cm , vč. sporáku a digestoře	ks	2,00	25 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,18	0,36	
81	766.48VD	Skříň vestavná, š.120 cm, 2 křídla	ks	4,00	20 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,12	0,50	
82	61165310.1VD	Dveře vnitřní protipožární 80 x 197 cm dýha mahagon	ks	2,00	6 500,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,03	0,06	
83	61165307VD	Dveře vnitřní protipožární 70 x 197 cm dýha mahagon	ks	1,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,03	0,03	
						Celkem:		**505 558,05**			

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	**Stavební úpravy v objektu Sociálního a zdravotního centra "Ježkův dům"**	Objednatel:	Obec Doubravice čp.155	IČ/DIČ:	00580759/
Druh stavby:	2. nadzemní podlaží	Projektant:	Munzar - stavební servis	IČ/DIČ:	11163411/
Lokalita:	Doubravice	Zhotovitel:	Bude vybrán ve výběrovém řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	71
JKSO:		Zpracoval:	O.Munzar	Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	43 887,22	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	88 528,57	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	48 866,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	73 467,50				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		72 281,00						
Přesun hmot a sutí		12 596,12						
ZRN celkem		339 626,41	**DN celkem**		0,00	**NUS celkem**		11 886,92
			DN celkem z obj.		0,00	**NUS celkem z obj.**		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	**0,00**				
Základ 15%	**351 513,33**	**DPH 15%**	**52 727,00**	**Celkem bez DPH**	**351 513,33**
Základ 21%	**0,00**	**DPH 21%**	**0,00**	**Celkem včetně DPH**	**404 240,33**

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby:	**Stavební úpravy v objektu Sociálního a zdravotního centra "Ježkův dům"**	Doba výstavby:	Objednatel: Obec Doubravice čp.155
Druh stavby:	2. nadzemní podlaží	Začátek výstavby:	Projektant: Munzar - stavební servis
Lokalita:	Doubravice	Konec výstavby:	Zhotovitel: Bude vybrán ve výběrovém řízení
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval: O.Munzar

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč) Dodávka	 Montáž	 Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	 Celkem	Cenová soustava
		34	**Stěny a příčky**				**40 183,89**	**48 168,51**	**88 352,40**		**3,01**	
1		342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky GKB 12,5mm	m2	57,70	608,00	14 228,06	20 853,54	35 081,60	0,02	1,07	
2		342261112RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x opláš'. GKB tl.100 mm s tepl.izolací 80 mm, z jedné strany GBI	m2	10,20	861,00	4 589,61	4 192,59	8 782,20	0,03	0,30	
3		342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky tl.12,5mm impreg.GBI	m2	5,70	652,00	1 638,71	2 077,69	3 716,40	0,02	0,11	
4		342261112R00	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x opláš'. GKB tl.100 mm, s tepel. izolací 80 mm	m2	45,95	776,00	17 054,36	18 602,84	35 657,20	0,03	1,35	
5		342261112RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x opláš'. GBI tl.100 mm, tepel.izolace 80 mm	m2	6,20	825,00	2 673,15	2 441,85	5 115,00	0,03	0,18	
		61	**Úprava povrchů vnitřní**				**229,69**	**355,51**	**585,20**		**0,00**	
6		610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	15,40	38,00	229,69	355,51	585,20	0,00	0,00	
		62	**Úprava povrchů vnější**				**369,49**	**578,71**	**948,20**		**0,01**	
7		622311352R00	Zateplení ostění, EPS F plus tl. 20 mm	m2	1,10	862,00	369,49	578,71	948,20	0,01	0,01	
		63	**Podlahy a podlahové konstrukce**				**702,76**	**440,24**	**1 143,00**		**0,75**	
8		631311121R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm	m3	0,30	3 810,00	702,76	440,24	1 143,00	2,50	0,75	
		711	**Izolace proti vodě**				**1 301,49**	**1 081,11**	**2 382,60**		**0,01**	
9		711199095R00	Příplatek za plochu do 10 m2, natěradly	m2	5,70	49,00	0,00	279,30	279,30	0,00	0,00	
10		711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr	m2	5,70	24,00	46,57	90,23	136,80	0,00	0,00	
11		711212001R00	Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou	m2	5,70	345,00	1 254,92	711,58	1 966,50	0,00	0,01	
		713	**Izolace tepelné**				**16 791,45**	**5 679,15**	**22 470,60**		**0,43**	
12		713111221R00	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů	m2	66,09	68,00	545,27	3 948,85	4 494,12	0,00	0,00	
13		713111111RV4	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, vč. dodávky Isoveru UNI 160 mm	m2	66,09	272,00	16 246,18	1 730,30	17 976,48	0,01	0,43	
		764	**Konstrukce klempířské**				**89,94**	**404,06**	**494,00**		**0,01**	
14		764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	1,30	38,00	0,00	49,40	49,40	0,00	0,00	
15		764410250R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 330 mm	m	1,30	342,00	89,94	354,66	444,60	0,00	0,00	
		766	**Konstrukce truhlářské**				**209,89**	**19 318,11**	**19 528,00**		**0,77**	
16		766694122R00	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 160 cm	kus	1,00	250,00	4,53	245,47	250,00	0,00	0,00	
17		766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	6,00	120,00	19,80	700,20	720,00	0,00	0,00	
18		766629302R00	Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2	kus	1,00	1 500,00	185,56	1 314,44	1 500,00	0,00	0,00	
19		766661413R00	Montáž dveří 1kř.do 80 cm, bez kukátka	kus	6,00	593,00	0,00	3 558,00	3 558,00	0,00	0,00	
20		766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	6,00	250,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
21		766812830R00	Demontáž kuchyňských linek do 1,8 m	kus	2,00	2 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,17	0,33	
22		766825821R00	Demontáž vestavěných skříní 2křídlových	kus	4,00	2 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,11	0,44	
		771	**Podlahy z dlaždic**				**934,65**	**3 173,59**	**4 108,24**		**0,04**	
23		771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	5,70	35,00	199,50	0,00	199,50	0,00	0,00	
24		771575107R00	Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm	m2	5,70	425,00	382,55	2 039,95	2 422,50	0,00	0,03	
25		771475014RU1	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	13,27	112,00	352,60	1 133,64	1 486,24	0,00	0,01	
		776	**Podlahy povlakové**				**24 298,49**	**9 539,81**	**33 838,30**		**0,28**	
26		776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	35,00	14,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	
27		776521100RU2	Lepení povlakových podlah z pásů PVC, včetně podlahoviny Novoflor tl.2,0 mm	m2	58,25	480,00	23 340,08	4 619,92	27 960,00	0,00	0,21	
28		776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC, četně dodávky soklíku	m	51,45	62,00	958,41	2 231,49	3 189,90	0,00	0,03	
29		776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2	45,80	48,00	0,00	2 198,40	2 198,40	0,00	0,05	
		781	**Obklady (keramické)**				**4 059,52**	**14 671,84**	**18 731,36**		**0,17**	
30		781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jednotl	m2	30,76	47,00	0,00	1 445,72	1 445,72	0,00	0,00	
31		781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	33,96	35,00	1 188,60	0,00	1 188,60	0,00	0,00	
32		781475114R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	33,96	445,00	2 318,23	12 793,97	15 112,20	0,00	0,16	
33		781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	33,96	29,00	552,69	432,15	984,84	0,00	0,01	
		784	**Malby**				**1 180,57**	**9 099,83**	**10 280,40**		**0,04**	
34		784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	197,70	14,00	609,06	2 158,74	2 767,80	0,00	0,01	
35		784195112R00	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	197,70	38,00	571,51	6 941,09	7 512,60	0,00	0,03	
		94	**Lešení a stavební výtahy**				**1 213,39**	**3 120,31**	**4 333,70**		**0,56**	
36		941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	65,90	43,00	1 212,43	1 621,27	2 833,70	0,00	0,08	
37		941941051R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m	m2	20,00	45,00	0,96	899,04	900,00	0,02	0,49	

38	941941851R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m	m2	20,00	30,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
	95	**Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách**				**115,92**	**6 047,85**	**6 163,77**		**0,00**
39	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	66,09	83,00	97,09	5 388,38	5 485,47	0,00	0,00
40	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	13,30	51,00	18,83	659,47	678,30	0,00	0,00
	96	**Bourání konstrukcí**				**1 072,08**	**11 033,34**	**12 105,42**		**0,90**
41	965100032RAC	Bourání dlažeb keramických	m2	17,50	55,00	0,00	962,50	962,50	0,02	0,35
42	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	6,00	25,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
43	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	4,00	250,00	171,40	828,60	1 000,00	0,09	0,36
44	963016111R00	DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť 12,5 mm	m2	63,00	65,00	351,79	3 743,21	4 095,00	0,00	0,02
45	968083003R00	Vybourání plastových oken do 4 m2	m2	1,00	98,00	19,08	78,92	98,00	0,00	0,00
46	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	2,00	250,00	55,04	444,96	500,00	0,08	0,15
47	962036112R00	DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm	m2	56,76	92,00	474,77	4 747,15	5 221,92	0,00	0,02
48	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm	m	1,20	65,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00
	97	**Prorážení otvorů a ostatní bourací práce**				**0,00**	**3 784,10**	**3 784,10**		**3,26**
49	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	47,90	79,00	0,00	3 784,10	3 784,10	0,07	3,26
	H01	**Budovy občanské výstavby**				**0,00**	**1 119,49**	**1 119,49**		**0,00**
50	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	4,36	257,00	0,00	1 119,49	1 119,49	0,00	0,00
	H711	**Izolace proti vodě**				**0,00**	**7,74**	**7,74**		**0,00**
51	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,01	921,00	0,00	7,74	7,74	0,00	0,00
	H764	**Konstrukce klempířské**				**0,00**	**10,40**	**10,40**		**0,00**
52	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,01	1 650,00	0,00	10,40	10,40	0,00	0,00
	H766	**Konstrukce truhlářské**				**0,00**	**998,01**	**998,01**		**0,00**
53	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	1,11	900,00	0,00	998,01	998,01	0,00	0,00
	766VD	**76**				**0,00**	**10 500,00**	**10 500,00**		**0,00**
54	766812120VD	Montáž kuchyňské linky na stěnu do 4 m délky	ks	1,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
55	766666112VD	Montáž dveří shrnovacích do šířky 1,2 m	ks	1,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	H771	**Podlahy z dlaždic**				**0,00**	**58,95**	**58,95**		**0,00**
56	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,12	500,00	0,00	58,95	58,95	0,00	0,00
	H776	**Podlahy povlakové**				**0,00**	**118,99**	**118,99**		**0,00**
57	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,30	402,00	0,00	118,99	118,99	0,00	0,00
	H781	**Obklady (keramické)**				**0,00**	**293,25**	**293,25**		**0,00**
58	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,59	500,00	0,00	293,25	293,25	0,00	0,00
	S	**Přesuny suti**				**18,29**	**9 971,00**	**9 989,29**		**0,00**
59	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,16	564,00	0,00	2 347,48	2 347,48	0,00	0,00
60	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4,16	58,00	0,00	241,41	241,41	0,00	0,00
61	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	4,16	480,00	18,29	1 979,57	1 997,86	0,00	0,00
62	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	4,16	1 230,00	0,00	5 119,51	5 119,51	0,00	0,00
63	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m - v přízemí	t	4,16	68,00	0,00	283,03	283,03	0,00	0,00
	202VD	**202**				**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**		**0,00**
64	202 R001VD	Zednická výpomoc	kpl	1,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
65	202VD	Drobné nespecifikované položky	Kč	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		Ostatní materiál				**72 281,00**	**0,00**	**72 281,00**		**0,83**
66	597813603	Obkládačka Color One 19,8x19,8 světle šedá lesk	m2	33,96	350,00	11 886,00	0,00	11 886,00	0,01	0,41
67	61165003	Dveře vnitřní laminované plné 1kř. 80x197 cm	kus	2,00	3 500,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,02	0,04
68	597623122	Dlaždice 19,7x19,7 Color Two šedá	m2	5,70	350,00	1 995,00	0,00	1 995,00	0,01	0,08
69	766.10VD	Dveře shrnovací do š.1,2 m, v.2 m	ks	1,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,02	0,02
70	766.41VD	Linka kuchyňská š.4 m, vč. sporáku a digestoře	ks	1,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,23	0,23
71	766.21VD	Okno plastové 1120 x 1825 mm, 2 kř., zesílený sl., horní díl sklopný, trojsklo	ks	1,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,05	0,05
						Celkem:		**339 626,41**		

Poznámka:

Silnoproudá elektroinstalace BJ11, BJ12

Název položky	jm	množství	materiál kč/jm	materiál celkem	montáž kč/jm	montáž celkem
Krabice elinstalační plastová KP67/2 pod omítku prázdná	ks	22,0	9,00	198,00	20,00	440,00
Krabice elinstalační plastová KU 68-1902 s víčkem pod omítku	ks	4,0	12,00	48,00	20,00	80,00
Krabice elinstalační plastová KO97/5 prázdná s víčkem pod omítku	ks	1,0	31,00	31,00	20,00	20,00
Trubka ohebná PVC, 320N, FX25 pod omítku samozhášivá	m	5,0	8,00	40,00	20,00	100,00
Kabel CYKY-O 3x1,5	m	50,0	15,00	750,00	22,00	1 100,00
Kabel CYKY-J 3x1,5	m	80,0	15,00	1 200,00	22,00	1 760,00
Kabel CYKY-J 5x1,5	m	50,0	25,00	1 250,00	22,00	1 100,00
Kabel CYKY-J 3x2,5	m	120,0	26,00	3 120,00	22,00	2 640,00
Kabel CYKY-J 5x2,5	m	15,0	41,00	615,00	22,00	330,00
Kabel H05VV-F 5Gx2,5	m	5,0	55,00	275,00	22,00	110,00
Zásuvka 230V/16A pod om. IP20 otoč, clonky, dvojitá	ks	6,0	185,00	1 110,00	100,00	600,00
Zásuvka 230V/16A pod om. IP20, clonky, vč. rám.	ks	5,0	151,00	755,00	100,00	500,00
Zásuvka 230V/16A pod om. IP20, clonky, vč. rám. a sv. přep.	ks	1,0	850,00	850,00	100,00	100,00
Vypínač řaz. 1 230V/10A pod omítku IP20 vč. kolébky a rám.	ks	4,0	165,00	660,00	100,00	400,00
Tlačítko řaz. 1/0 230V/10A pod omítku IP20 vč. kolébky a rám.	ks	2,0	175,00	350,00	100,00	200,00
Vypínač 3p 400V/16A pod omítku IP20 vč. kolébky, dout a rám.	ks	1,0	750,00	750,00	330,00	330,00
Multifunkční časové relé do el. krabice SMR-B	ks	2,0	630,00	1 260,00	260,00	520,00
Autonomní detektor požáru - optickokouřový - s vestavěnou optickou i akustickou sirénou	ks	1,0	580,00	580,00	260,00	260,00
Prostorový termostat, 230V/10A, LCD, Týdenní prog., PI řízení vč. nastavení	ks	1,0	1 000,00	1 000,00	260,00	260,00
Vodič CY 4 zž	m	15,0	15,00	225,00	20,00	300,00
Svorka pro pospojení vč. Cu pásku	ks	6,0	39,00	234,00	140,00	840,00
Ukončení kabelů do 4x10	ks	5,0		-	140,00	700,00
Montáž - VZT - Koupelnový ventilátor 230V/IP44, d=100, digestoř	ks	3,0	800,00	2 400,00	260,00	780,00
Stavební sádra - šedá	kg	40,0	20,00	800,00		-
				18 501,00 Kč		13 470,00 Kč
Drobný materiál (% z materálu)		3 %		555,00 Kč		
Sekání prostupy a stavební přípomoce (% z montáži)		20 %				2 694,00 Kč
Celkem za jednu BJ				19 056,00 Kč		16 164,00 Kč
Celkem	**ks**	**2,0**		**38 112,00 Kč**		**32 328,00 Kč**

Silnoproudá elektroinstalace BJ21

Název položky	jm	množství	materiál kč/jm	materiál celkem	montáž kč/jm	montáž celkem
Krabice elinstalační plastová KP67/2 pod omítku prázdná	ks	50,0	9,00	450,00	20,00	1 000,00
Krabice elinstalační plastová KU 68-1902 s víčkem pod omítku	ks	10,0	12,00	120,00	20,00	200,00
Krabice elinstalační plastová KO97/5 prázdná s víčkem pod omítku	ks	4,0	31,00	124,00	20,00	80,00
Krabice elinstalační plastová KT250 prázdná s víčkem pod omítku	ks	1,0	320,00	320,00	20,00	20,00
Trubka ohebná PVC, 320N, FX25 pod omítku samozhášivá	m	5,0	8,00	40,00	20,00	100,00
Kabel CYKY-O 3x1,5	m	150,0	15,00	2 250,00	22,00	3 300,00
Kabel CYKY-J 3x1,5	m	150,0	15,00	2 250,00	22,00	3 300,00
Kabel CYKY-J 5x1,5	m	50,0	25,00	1 250,00	22,00	1 100,00
Kabel CYKY-J 3x2,5	m	200,0	26,00	5 200,00	22,00	4 400,00
Kabel CYKY-J 5x2,5	m	15,0	41,00	615,00	22,00	330,00
Kabel H05VV-F 5Gx2,5	m	5,0	55,00	275,00	22,00	110,00
Zásuvka 230V/16A pod om. IP20 otoč, clonky, dvojitá	ks	20,0	185,00	3 700,00	100,00	2 000,00
Zásuvka 230V/16A pod om. IP20, clonky, vč. rám.	ks	14,0	151,00	2 114,00	100,00	1 400,00
Zásuvka 230V/16A pod om. IP20, clonky, vč. rám. a sv. přep.	ks	3,0	850,00	2 550,00	100,00	300,00
Vypínač řaz. 1 230V/10A pod omítku IP20 vč. kolébky a rám.	ks	9,0	165,00	1 485,00	100,00	900,00
Vypínač řaz. 5 230V/10A pod omítku IP20 vč. kolébky a rám.	ks	1,0	200,00	200,00	100,00	100,00
Tlačítko řaz. 1/0 230V/10A pod omítku IP20 vč. kolébky a rám.	ks	2,0	175,00	350,00	100,00	200,00
Vypínač 3p 400V/16A pod omítku IP20 vč. kolébky, dout a rám.	ks	1,0	750,00	750,00	350,00	350,00
Pohybový spínač 230V/10A IP20 180° Triak pod. om., vč. rámečku	ks	2,0	1 400,00	2 800,00	100,00	200,00
Multifunkční časové relé do el. krabice SMR-B	ks	2,0	620,00	1 240,00	260,00	520,00
Autonomní detektor požáru - optickokouřový - s vestavěnou optickou i akustickou sirénou	ks	1,0	560,00	560,00	260,00	260,00
Prostorový termostat, 230V/10A, LCD, Týdenní prog., PI řízení vč. nastavení	ks	1,0	1 000,00	1 000,00	260,00	260,00
Vodič CY 4 zž	m	15,0	15,00	225,00	20,00	300,00
Svorka pro pospojení vč. Cu pásku	ks	6,0	39,00	234,00	140,00	840,00
Ukončení kabelů do 4x10	ks	3,0		-	140,00	420,00
Montáž - VZT - Koupelnový ventilátor 230V/IP44, d=100, digestoř	ks	3,0	800,00	2 400,00	260,00	780,00
Stavební sádra - šedá	kg	60,0	20,00	1 200,00		-
				33 702,00 Kč		22 770,00 Kč
Drobný materiál (% z materálu)		3 %		1 011,10 Kč		
Sekání prostupy a stavební přípomoce (% z montáži)		20 %				4 554,00 Kč
Celkem				**34 713,10 Kč**		**27 324,00 Kč**

Silnoproudá elektroinstalace Společné prostory

Název položky	jm	množství	materiál kč/jm	materiál celkem	montáž kč/jm	montáž celkem
Krabice elinstalační plastová KP67/2 pod omítku prázdná	ks	4,0	9,00	36,00	20,00	80,00
Krabice elinstalační plastová KU 68-1902 s víčkem pod omítku	ks	2,0	13,00	26,00	20,00	40,00
Krabice elinstalační plastová KO97/5 prázdná s víčkem pod omítku	ks	1,0	31,00	31,00	20,00	20,00
Krabice elinstalační plastová KT250 prázdná s víčkem pod omítku	ks	1,0	330,00	330,00	20,00	20,00
Lišta PVC 13x18 vč. kolen, spojek a koncovek	m	20,0	19,00	380,00	24,00	480,00
Lišta PVC 40x40 vč. kolen, spojek a koncovek	m	10,0	52,00	520,00	24,00	240,00
Kabel CYKY-O 3x1,5	m	20,0	15,00	300,00	22,00	440,00
Kabel CYKY-J 3x1,5	m	30,0	15,00	450,00	22,00	660,00
Kabel CYKY-J 5x1,5	m	150,0	25,00	3 750,00	22,00	3 300,00
Kabel H05VV-F 5G1	m	20,0	36,00	720,00	22,00	440,00
Kabel H05VV-F 3X1	m	20,0	15,00	300,00	22,00	440,00
Kabel H05VV-F 3G1	m	20,0	19,00	380,00	22,00	440,00
Kabel H05VV-F 3G2,5	m	20,0	36,00	720,00	22,00	440,00
Vypínač řaz. 1 230V/10A pod omítku IP20 vč. kolébky a rám.	ks	2,0	165,00	330,00	100,00	200,00
Zásuvka 230V/16A na om. IP44, průb, dvojitá	ks	2,0	171,00	342,00	100,00	200,00
Pohybový spínač 230V/10A IP20 180° Triak pod. om., vč. rámečku	ks	1,0	1 400,00	1 400,00	100,00	100,00
Svorková krabice s předjištěním vč. zapojení, povrchová, IP43	ks	1,0		-		-
Spínací adaptér do zásuvky, týdenní program, 230V/16A, IP20, vč. nastavení	ks	1,0	250,00	250,00	100,00	100,00
Vodič CY 6 zž	m	100,0	19,00	1 900,00	20,00	2 000,00
Svorka pro pospojení vč. Cu pásku	ks	30,0	41,00	1 230,00	140,00	4 200,00
Ukončení kabelů do 4x10	ks	6,0		-	140,00	840,00
Úpravy stávající instalace spojené s rekonstrukcí	hod	12,0		-	260,00	3 120,00
Stavební sádra - šedá	kg	30,0	20,00	600,00		-
				13 995,00 Kč		17 800,00 Kč
Drobný materiál (% z materálu)		3 %		419,90 Kč		
Sekání prostupy a stavební připomoce (% z montáží)		20 %				3 560,00 Kč
Celkem				**14 414,90 Kč**		**21 360,00 Kč**


Silnoproudá elektroinstalace - Napojení NN a měření e. energie

Název položky	jm	množství	materiál kč/jm	materiál celkem	montáž kč/jm	montáž celkem
Kabel CYKY-J 5x6	m	150,0	95,00	14 250,00	41,00	6 150,00
Kabel CYKY-J 5x1,5	m	150,0	24,00	3 600,00	22,00	3 300,00
Vodič CY 6 zž	m	150,0	19,00	2 850,00	20,00	3 000,00
Trubka ohebná PVC, 320N, FX63 pod omítku samozhášivá	m	150,0	56,00	8 400,00	20,00	3 000,00
Úprava v zapojení elektroměrového rozváděče	hod	6,0		-	260,00	1 560,00
Ukončení kabelů v rozváděči do 4x10	ks	8,0		-	140,00	1 120,00
				29 100,00 Kč		18 130,00 Kč
Drobný materiál (% z materálu)		3 %		873,00 Kč		
Sekání prostupy a stavební připomoce (% z montáží)		10 %				1 813,00 Kč
Celkem				**29 973,00 Kč**		**19 943,00 Kč**


Svítidla BJ11 a BJ12 vč. zdrojů a předřadníků

Název položky	jm	množství	materiál kč/jm	materiál celkem	montáž kč/jm	montáž celkem
"M" typ: Svítidlo kruhové, 1x26W, G24q3, d=280mm, h=120mm, IP43, opálový skleněný kryt, kovová základna vč. zdrojů, stropní 	ks	1,0	700,00	700,00	250,00	250,00
"N" typ: Svítidlo kruhové, 2x26W, G24q3, d=420mm, h=125mm, IP43, opálový skleněný kryt, kovová základna vč. zdrojů, stropní 	ks	1,0	1 200,00	1 200,00	250,00	250,00
"O" typ: Svítidlo na umyvadlo 2x40W E14, IP44, š=460, kovové, chrom, mat. opál 	ks	1,0	1 250,00	1 250,00	250,00	250,00
"P" typ: Svítidlo pod kuch. Linku, výklopné 1x13W, IP20, 575x85x35mm 	ks	1,0	800,00	800,00	250,00	250,00
"-" typ: Bytový lustr 4 zdrojový min. 4x12W, E27/E14, IP20, dle výběru investora v ceně 5000,-	ks	1,0	5 000,00	5 000,00	250,00	250,00
				8 950,00 Kč		1 250,00 Kč
Drobný materiál (% z materálu)		3 %		268,50 Kč		
Sekání prostupy a stavební připomoce (% z montáží)		10 %				125,00 Kč
Celkem za jednu BJ				9 218,50 Kč		1 375,00 Kč
Celkem	ks	2,0		**18 437,00 Kč**		**2 750,00 Kč**

Svítidla BJ21

Název položky	jm	množství	materiál kč/jm	materiál celkem	montáž kč/jm	montáž celkem
"M" typ: Svítidlo kruhové, 1x26W, G24q3, d=280mm, h=120mm, IP43, opálový skleněný kryt, kovová základna vč. zdrojů, stropní 	ks	7,0	700,00	4 900,00	250,00	1 750,00
"O" typ: Svítidlo na umyvadlo 2x40W E14, IP44, š=460, kovové, chrom, mat. opál 	ks	1,0	1 250,00	1 250,00	250,00	250,00
"P" typ: Svítidlo pod kuch. Linku, výklopné 1x13W, IP20, 575x85x35mm 	ks	1,0	800,00	800,00	250,00	250,00
"-" typ: Bytový lustr 3 zdrojový min. 3x12W, E27/E14, IP20, dle výběru investora v ceně 3000,-	ks	4,0	3 000,00	12 000,00	250,00	1 000,00
"-" typ: Bytový lustr 4 zdrojový min. 4x12W, E27/E14, IP20, dle výběru investora v ceně 5000,-	ks	1,0	5 000,00	5 000,00	250,00	250,00
				23 950,00 Kč		3 500,00 Kč
Drobný materiál (% z materálu)		3 %		718,50 Kč		
Sekání, prostupy a stavební přípomoce (% z montáží)		10 %				350,00 Kč
Celkem				**24 668,50 Kč**		**3 850,00 Kč**

Svítidla společných prostor vč. zdrojů a předřadníků

Název položky	jm	množství	materiál kč/jm	materiál celkem	montáž kč/jm	montáž celkem
"M" typ: Svítidlo kruhové, 1x26W, G24q3, d=280mm, h=120mm, IP43, opálový skleněný kryt, kovová základna vč. zdrojů, stropní 	ks	1,0	700,00	700,00	250,00	250,00
"B" typ: Svítidlo kruhové, 2x42W, GX24q4, d=490mm, h=130mm, IP43, opálový skleněný kryt, kovová základna vč. zdrojů, stropní 	ks	1,0	1 200,00	1 200,00	250,00	250,00
				1 900,00 Kč		500,00 Kč
Drobný materiál (% z materálu)		3 %		57,00 Kč		
Sekání, prostupy a stavební přípomoce (% z montáží)		10 %				50,00 Kč
Celkem				**1 957,00 Kč**		**550,00 Kč**

Rozváděče bytové RB11, RB12, RB21

Název položky	jm	množství	materiál kč/jm	materiál celkem	montáž kč/jm	montáž celkem
Skříň oceloplechová, zapuštěná, plné dveře, 48 mod, IP30/20	ks	1,0	1 650,00	1 650,00	850,00	850,00
Hlavní vypínač 32/3 32A	ks	1,0	480,00	480,00	350,00	350,00
Svodič přepětí 4p kategorie T2 s výměnnými moduly, In=20kA, Up=1,2kV	ks	1,0	4 000,00	4 000,00	350,00	350,00
Jistič 3B16A 10kA	ks	1,0	400,00	400,00	350,00	350,00
Jistič 1B6A 10kA	ks	2,0	92,00	184,00	175,00	350,00
Jistič 1B10A 10kA	ks	3,0	115,00	345,00	175,00	525,00
Jistič 1B16A 10kA	ks	11,0	92,00	1 012,00	175,00	1 925,00
Proudový chránič 40/0,03/4 - AC	ks	2,0	950,00	1 900,00	350,00	700,00
Asymetrický cyklovač CRM-2H	ks	1,0	820,00	820,00	350,00	350,00
Ukončení kabelů v rozváděči do 4x10	ks	15,0		-	130,00	1 950,00
Přípojnice PE, N, Lišty DIN, propojovací přípojnice 63A/3P, svorky, štítky, vodiče	set	1,0	820,00	820,00		-
				11 611,00 Kč		7 700,00 Kč
Drobný materiál (% z materálu)		3 %		348,30 Kč		
Sekání prostupy a stavební přípomoce (% z montáží)		10 %				770,00 Kč
Celkem za jednu BJ				11 959,30 Kč		8 470,00 Kč
Celkem	ks	3,0		**35 877,90 Kč**		**25 410,00 Kč**

Televizní systém vč. rozvodů v BJ

Název položky	jm	množství	materiál kč/jm	materiál celkem	montáž kč/jm	montáž celkem
Terrestriální anténa vč. příslušenství, a konzole	ks	1,0	2 000,00	2 000,00	700,00	700,00
TV skříň	ks	1,0	2 875,00	2 875,00	700,00	700,00
Svodič přepětí pro koax. vedení vč. rozvodnice	ks	2,0	2 400,00	4 800,00	180,00	360,00
Rozbočovač, kovový, 5 výstupů, 5-2400 MHz, průchozí pro napájení	ks	1,0	180,00	180,00	70,00	70,00
Zesilovač FM/DAB-UHF, dva vstupy, 1 výstup, 10/20dB, regulovatelné zesílení	ks	1,0	360,00	360,00	130,00	130,00
Napájecí zdroj	ks	1,0	120,00	120,00	100,00	100,00
Kabeláž	m	300,0	13,00	3 900,00	21,00	6 300,00
Kabelový žlab - drát 60x60 vč. příslušenství	m	5,0	140,00	700,00	38,00	190,00
Lišta PVC 60x40 vč. kolen, spojek a koncovek	m	20,0	97,00	1 940,00	24,00	480,00
Krabice elinstalační plastová KP67/2 pod omítku prázdná	ks	5,0	8,00	40,00	20,00	100,00
Krabice elinstalační plastová KU 68-1902 s víčkem pod omítku	ks	5,0	14,00	70,00	20,00	100,00
Krabice elinstalační plastová KO97/5 prázdná s víčkem pod omítku	ks	3,0	32,00	96,00	20,00	60,00
Krabice elinstalační plastová KT250 prázdná s víčkem pod omítku	ks	1,0	330,00	330,00	39,00	39,00
Trubka ohebná PVC, 320N, FX16 pod omítku samozhášivá	m	150,0	10,00	1 500,00	20,00	3 000,00
Trubka ohebná PVC, 320N, FX25 pod omítku samozhášivá	m	50,0	15,00	750,00	20,00	1 000,00
Zásuvka TV/SAT/R pod om. IP20, vč. rám.	ks	5,0	260,00	1 300,00	120,00	600,00
				20 961,00 Kč		13 929,00 Kč
Drobný materiál (% z materálu)			3 %	628,80 Kč		
Sekání prostupy a stavební přípomoce (% z montáží)			10 %			1 392,90 Kč
Celkem				**21 589,80 Kč**		**15 321,90 Kč**

Strukturovaná kabeláž pro BJ vč. rozvodu v BJ

Název položky	jm	množství	materiál kč/jm	materiál celkem	montáž kč/jm	montáž celkem
Instalace a aktivace internetového připojení vč. přijímacího zařízení a svodičů přepětí	set	1,0	5 000,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00
RACK-Datový rozváděč 12U 600x450 vč. montáže a ukončení kabelů	ks	1,0	8 100,00	8 100,00	5 000,00	5 000,00
RACK-Patch panel 24port vč. keyston, cat 6	ks	1,0	2 600,00	2 600,00		-
RACK-Patch panel 25port vč. keyston, cat 3	ks	1,0	2 600,00	2 600,00		-
RACK-Vyvazovací panel	ks	2,0	820,00	1 640,00		-
RACK-Napájecí panel 5x230V, přep. ochrana	ks	1,0	2 100,00	2 100,00		-
RACK-Polička	ks	2,0	1 100,00	2 200,00		-
RACK-Switch 24port 10/100/1000 mng, VLAN, 4xSFP, PoE	ks	1,0	12 000,00	12 000,00		-
RACK-Patch kabel UTP 6 0,5m	ks	12,0	36,00	432,00		-
RACK-Patch kabel UTP 6 2m	ks	6,0	78,00	468,00		-
Kabeláž UTP Cat6	m	450,0	13,00	5 850,00	20,00	9 000,00
Kabel SYKFY 20x2x0,5	m	50,0	35,00	1 750,00	20,00	1 000,00
Datová zásuvka dvojnásobná, maska, keyston, kryt, rám. - vč. proměření	ks	6,0	750,00	4 500,00	170,00	1 020,00
Kabelový žlab - drát 60x60 vč. příslušenství	m	10,0	185,00	1 850,00	38,00	380,00
Lišta PVC 60x40 vč. kolen, spojek a koncovek	m	20,0	97,00	1 940,00	24,00	480,00
Krabice elinstalační plastová KP67/2 pod omítku prázdná	ks	6,0	8,00	48,00	20,00	120,00
Krabice elinstalační plastová KU 68-1902 s víčkem pod omítku	ks	6,0	13,00	78,00	20,00	120,00
Krabice elinstalační plastová KO97/5 prázdná s víčkem pod omítku	ks	3,0	32,00	96,00	20,00	60,00
Krabice elinstalační plastová KT250 prázdná s víčkem pod omítku	ks	1,0	320,00	320,00	39,00	39,00
Trubka ohebná PVC, 320N, FX16 pod omítku samozhášivá	m	250,0	10,00	2 500,00	20,00	5 000,00
Trubka ohebná PVC, 320N, FX25 pod omítku samozhášivá	m	100,0	15,00	1 500,00	20,00	2 000,00
				57 572,00 Kč		26 219,00 Kč
Drobný materiál (% z materálu)			3 %	1 727,20 Kč		
Sekání prostupy a stavební přípomoce (% z montáží)			10 %			2 621,90 Kč
Celkem				**59 299,20 Kč**		**28 840,90 Kč**

Domovní dorozumívací systém, domovní zvonek

Název položky	jm	množství	materiál kč/jm	materiál celkem	montáž kč/jm	montáž celkem
Domovní telefon s tlačítkem pro odemykání, 1 servisní tl., bílý	ks	3,0	630,00	1 890,00	330,00	990,00
Kabel SYKFY 10x2x0,5	m	50,0	21,00	1 050,00	20,00	1 000,00
Kabel SYKFY 5x2x0,5	m	50,0	13,00	650,00	20,00	1 000,00
Krabice elinstalační plastová KP67/2 pod omítku prázdná	ks	3,0	8,00	24,00	20,00	60,00
Krabice elinstalační plastová KU 68-1902 s víčkem pod omítku	ks	3,0	13,00	39,00	20,00	60,00
Trubka ohebná PVC, 320N, FX16 pod omítku samozhášivá	m	50,0	10,00	500,00	20,00	1 000,00
Trubka ohebná PVC, 320N, FX25 pod omítku samozhášivá	m	30,0	14,00	420,00	20,00	600,00
Tlačítko řaz. 1/0 230V/10A pod omítku IP20 vč. kolébky a rám.	ks	3,0	175,00	525,00	100,00	300,00
Domovní zvonek	ks	3,0	190,00	570,00	140,00	420,00
Stavební sádra - šedá	kg	30,0	20,00	600,00		-
				6 268,00 Kč		5 430,00 Kč
Drobný materiál (% z materálu)			3 %	188,00 Kč		
Sekání prostupy a stavební přípomoce (% z montáží)			10 %			543,00 Kč
Celkem				**6 456,00 Kč**		**5 973,00 Kč**

HZS, PD, revize, demontáže, montáže, ostatní

Název položky	jm	množství	materiál kč/jm	materiál celkem	montáž kč/jm	montáž celkem
Doklady, předávací protokoly, atesty	set	1,0		-	3 000,00	3 000,00
PD prováděcí	set	1,0		-	1 500,00	1 500,00
PD skutečného provedení	set	1,0		-	5 000,00	5 000,00
Koordinace	hod	30,0		-	260,00	7 800,00
Demontáže	hod	30,0		-	230,00	6 900,00
Požární ucpávky	set	3,0	500,00	1 500,00	200,00	600,00
Revize	set	1,0		-	19 000,00	19 000,00
				1 500,00 Kč		43 800,00 Kč
Drobný materiál (% z materálu)			0 %	- Kč		
Sekání prostupy a stavební přípomoce (% z montáží)			0 %			- Kč
Celkem				**1 500,00 Kč**		**43 800,00 Kč**

Rekapitulace

Název položky		materiál celkem	montáž celkem
Silnoproudá elektroinstalace BJ11, BJ12	15% DPH	38 112,00 Kč	32 328,00 Kč
Silnoproudá elektroinstalace BJ21	15% DPH	34 713,10 Kč	27 324,00 Kč
Silnoproudá elektroinstalace Společné prostory	15% DPH	14 414,90 Kč	21 360,00 Kč
Silnoproudá elektroinstalace - Napojení NN a měření e. energie	15% DPH	29 973,00 Kč	19 943,00 Kč
Svítidla BJ11 a BJ12 vč. zdrojů a předřadníků	15% DPH	18 437,00 Kč	2 750,00 Kč
Svítidla BJ21	15% DPH	24 668,50 Kč	3 850,00 Kč
Svítidla společných prostor vč. zdrojů a předřadníků	15% DPH	1 957,00 Kč	550,00 Kč
Rozváděče bytové RB11, RB12, RB21	15% DPH	35 877,90 Kč	25 410,00 Kč
Televizní systém vč. rozvodů v BJ	15% DPH	21 589,80 Kč	15 321,90 Kč
Strukturovaná kabeláž pro BJ vč. rozvodu v BJ	15% DPH	59 299,20 Kč	28 840,90 Kč
Domovní dorozumívací systém, domovní zvonek	15% DPH	6 456,00 Kč	5 973,00 Kč
HZS, PD, revize, demontáže, montáže, ostatní	15% DPH	1 500,00 Kč	43 800,00 Kč
Celkem		**286 998,40 Kč**	**227 450,80 Kč**

Celkem materiál a montáž **514 449,20 Kč** bez DPH

591 616,60 Kč vč. DPH 15%	15% DPH	Základ	514 449,20 Kč	DPH	77 167,40 Kč
, 0 Kč vč. DPH 21%	21% DPH	Základ	, 0 Kč	DPH	, 0 Kč

Celková cena **591 616,60 Kč** vč. DPH

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební.úpravy v objektu. sociálního a zdravotního centra Ježkův dům
Objekt: 1. NP

Objednatel: Obec Doubravice
Zhotovitel: pro výběrové řízení
Místo:

Zpracoval:
Datum: 11. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				
		721	**Zdravotechnika - vnitřní kanalizace**				**34 562,20**
1	721	721174025	Potrubí kanalizační z PVC odpadní DN 100	m	28,000	514,00	14 392,00
2	721	721174026	Potrubí kanalizační z PVC odpadní DN 125	m	15,000	684,00	10 260,00
3	721	721174042	Potrubí kanalizační z PVC připojovací DN 40	m	5,000	291,00	1 455,00
4	721	721174043	Potrubí kanalizační z PVC připojovací DN 50	m	10,000	320,00	3 200,00
5	721	721174044	Potrubí kanalizační z PVC připojovací DN 75	m	4,000	394,00	1 576,00
6	721	7211740441	Čistící kus	m	2,000	396,00	792,00
7	721	721273153	Hlavice ventilační PVC DN 110	kus	2,000	631,00	1 262,00
8	721	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	62,000	17,00	1 054,00
			28+15+5+10+4		62,000		
9	721	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	1,680	340,00	571,20
		722	**Zdravotechnika - vnitřní vodovod**				**59 389,76**
10	R	7220001	Kulový uzavírací kohout R 250 DN 20	ks	2,000	283,00	566,00
11	R	72200010	Vodoměr pro TV - Q=1,6m3/h	ks	2,000	878,00	1 756,00
12	R	7220002	Kulový uzavírací kohout R 250 DN 25	ks	2,000	426,00	852,00
13	R	7220003	Vypouštěcí kohout 1/2"	ks	3,000	203,00	609,00
14	R	7220004	rohový ventil DN 15	ks	10,000	185,00	1 850,00
15	R	7220005	Membránová expanzní nádoba propitnou vodu DD 18 s armaturou	komplet	1,000	2 167,00	2 167,00
16	R	7220006	Zpětný ventil závitový DN 20	ks	1,000	246,00	246,00
17	R	7220007	Pojistný ventil závitový DN 25, do 0,6 MPA	ks	1,000	503,00	503,00
18	R	7220008	Cirkulační čerpadlo teplé vody	ks	1,000	5 060,00	5 060,00
19	R	7220009	Vodoměr pro SV Q= 1,6 m3/h	ks	2,000	878,00	1 756,00
20	721	722173102	Potrubí vodovodní DN 15 vícevrstvé polyethylen-hliníkové PN 10, vč fitinek	m	15,000	160,00	2 400,00
21	721	722173103	Potrubí vodovodní DN 20 vícevrstvé polyethylen-hliníkové PN 10 vč fitinek	m	110,000	202,00	22 220,00
22	721	722173103	Potrubí vodovodní DN25 vícevrstvé polyethylen-hliníkové PN 10 vč fitinek	m	5,000	363,00	1 815,00
23	721	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	125,000	63,00	7 875,00
			15+110		125,000		0,00
24	721	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 42 mm	m	5,000	107,00	535,00
25	721	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	130,000	41,00	5 330,00
			15+110+5		130,000		
26	721	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	130,000	25,00	3 250,00
27	721	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	1,020	588,00	599,76
		725	**Zdravotechnika - zařizovací předměty**				**42 045,00**
28	721	725110811	Demontáž klozetů	soubor	3,000	150,00	450,00
29	721	7251108111	Demontáž umyvadel	soubor	3,000	150,00	450,00

30	721	725112172	Klozet keramický kombi s hlubokým splachováním	soubor	2,000	3 531,00	7 062,00
31	721	725113112	Montáž splachovače nádržkového keramického s úspornou armaturou	kus	2,000	385,00	770,00
32	*551*	*551470220*	*splachovač WC s úspornou armaturou*	*kus*	*2,000*	*3 537,00*	7 074,00
33	721	7251131121	Sprchový žlab nerezový, DN 50 mm	kus	2,000	3 817,00	7 634,00
34	721	7251131122	sprchový závěs	kus	2,000	1 012,00	2 024,00
35	721	725211601	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby v bílé barvě 500 mm	soubor	2,000	1 600,00	3 200,00
36	721	725240812	Demontáž vířivky	soubor	1,000	495,00	495,00
37	721	725291703	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 500 mm	soubor	2,000	487,00	974,00
38	721	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací miskou a plochou 560x480 mm	soubor	2,000	2 948,00	5 896,00
39	721	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	2,000	1 003,00	2 006,00
40	721	725822631	Baterie umyvadlové stojánkové klasické s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 150 mm	soubor	2,000	1 003,00	2 006,00
41	721	725841322	Baterie sprchové nástěnné klasické s roztečí 150 mm + sprchová sada	soubor	2,000	1 002,00	2 004,00
		732	**Ústřední vytápění - strojovny**				**54 713,00**
42	731	732331512	Nádoba tlaková expanzní 8 l s MK kohoutem	soubor	1,000	1 133,00	1 133,00
43	731	732421213	Elektrické čerpadlo oběhové teplovodní,Q= 0.6m3/hod, H=4m	soubor	1,000	4 300,00	4 300,00
44	731	7324212131	Třícestný přepínací ventil DN 20 + servopohon 3-bod.	soubor	1,000	2 607,00	2 607,00
45	731	7324212131 3	Termohydraulická shybka pro výkon 24 kW	soubor	1,000	5 588,00	5 588,00
46	731	7324212131 4	Filtr DN 25	soubor	1,000	682,00	682,00
47	731	7324212131 5	Kulový kohout R 251 D - 25	soubor	7,000	519,00	3 633,00
48	731	7324212131 6	Vypouštěcí kohout 1/5"	soubor	4,000	225,00	900,00
49	731	7324212131 7	Aut. odvzduš. ventil 1/5"	soubor	4,000	250,00	1 000,00
50	731	7324212140 1	Modul pro měření spotřeby energie s s vyvažovacím ventilem, zónovým kul. kohoutem a filtrem pro vodoměry TV a SV ve skříni servo	ks	2,000	12 100,00	24 200,00
51	731	2	Měřič spotřeby tepelné energie Q=0,6 m3/h	ks	2,000	5 335,00	10 670,00
		733	**Ústřední vytápění - rozvodné potrubí**				**34 042,70**
52	731	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38	m	40,000	33,00	1 320,00
53	731	733221303	Potrubí měděné měkké spojované lisováním DN 15 ÚTvč tvarovek	m	45,000	267,00	12 015,00
54	731	733221304	Potrubí měděné měkké spojované lisováním DN 20 ÚT	m	30,000	311,00	9 330,00
55	731	733221305	Potrubí měděné měkké spojované lisováním DN 25 ÚT	m	25,000	357,00	8 925,00
56	731	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	100,000	14,00	1 400,00
			45+30+25		100,000		
57	731	998733201	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	3,190	330,00	1 052,70
		735	**Ústřední vytápění - otopná tělesa**				**25 087,00**
58	731	735151151	Otopné těleso deskové provedení VK s pravým spodním připojením22VK 600/1000	kus	5,000	3 212,00	16 060,00
59	731	7351511511	Otopné těleso deskové provedení VK s pravým spodním připojením33VK 900/600	kus	1,000	4 862,00	4 862,00
60	731	7351511512	připoj. armatura rad. - 1/2"x18	kus	6,000	458,00	2 748,00
61	731	7351511513	ternostat.hlavice kapalinová	kus	2,000	201,00	402,00
62	731	735151832	Demontáž otopného tělesa deskového	kus	7,000	145,00	1 015,00
63	731	998735201	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	2,260		0,00

		OST	**Ostatní**	**soubor**			**3 500,00**
64	R	00001	zednická výpomoc	soubor	1,000	2 200,00	2 200,00
65	R	00002	topná zkouška, uvedení do provozu	soubor	1,000	1 300,00	1 300,00
			Celkem				**253 339,66**

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební.úpravy v objektu. sociálního a zdravotního centra Ježkův dům
Objekt: 2. NP

Objednatel: Obec Doubravice
Zhotovitel: pro výběrové řízení
Místo:

Zpracoval:
Datum: 11. 12. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				
		721	**Zdravotechnika - vnitřní kanalizace**				**14 012,84**
1	721	721110806	Demontáž potrubí kanalizační do DN 200	m	90,000	81,00	7 290,00
2	721	721174025	Potrubí kanalizační z PVC DN 100	m	3,000	463,00	1 389,00
3	721	721174042	Potrubí kanalizační z PVC připojovací DN 40	m	5,000	262,00	1 310,00
4	721	721174043	Potrubí kanalizační z PVC připojovací DN 50	m	8,000	288,00	2 304,00
5	721	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	16,000	18,00	288,00
			5+8+3		16,000		
6	721	721290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 6 m	t	1,000	1 200,00	1 200,00
7	721	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	1,680	138,00	231,84
		722	**Zdravotechnika - vnitřní vodovod**				**14 247,00**
8	721	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50	m	45,000	23,00	1 035,00
9	721	722173102	Potrubí vodovodní DN 15 vícevrstvé polyethylen-hlinikové PN 10 vč. fitinek	m	6,000	160,00	960,00
10	721	722173103	Potrubí vodovodní DN 20 vícevrstvé polyethylen-hlinikové PN 10 vč fitinek	m	30,000	202,00	6 060,00
11	721	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	36,000	62,00	2 232,00
			6+30		36,000		0,00
12	721	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí	m	36,000	82,00	2 952,00
13	721	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	36,000	28,00	1 008,00
		725	**Zdravotechnika - zařizovací předměty**				**31 193,31**
14	721	725110811	Demontáž klozetů	soubor	2,000	150,00	300,00
15	721	725112172	Klozet keramický kombi s hlubokým splachováním	soubor	1,000	3 530,00	3 530,00
16	721	725113112	Montáž splachovače nádržkového keramického s úspornou armaturou	kus	1,000	385,00	385,00
17	*551*	*551470220*	*splachovač WC s úspornou armaturou*	*kus*	*1,000*	*3 537,00*	3 537,00
18	721	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000	100,00	200,00
19	721	725211601	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby v bílé barvě 500 mm	soubor	1,000	1 606,00	1 606,00
20	721	725211701	Umývátko keramické stěnové 400 mm	ks	1,000	1 320,00	1 320,00
21	721	725240811	Demontáž sprchy	soubor	2,000	191,00	382,00
22	721	725241513	Vanička sprchová keramická čtvercová 900x900 mm	soubor	1,000	5 720,00	5 720,00
23	721	725245103	Zástěna sprchová jednokřídlá do výšky 2000 mm a šířky 900 mm	soubor	1,000	5 764,00	5 764,00
24	721	725310823	Demontáž dřez	soubor	2,000	127,00	254,00
25	721	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací miskou a plochou 560x480 mm	soubor	1,000	2 948,00	2 948,00
26	721	725524800	Demontáž pračky a sušičky	soubor	1,000	130,00	130,00

27	721	725530823	Demontáž ohřívač do 200 litrů	soubor	1,000	231,00	231,00
28	721	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	1,000	1 082,00	1 082,00
29	721	725822631	Baterie umyvadlové stojánkové klasické s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 150 mm	soubor	2,000	1 003,00	2 006,00
30	721	725841322	Baterie sprchové nástěnné klasické s roztečí 150 mm + sprchová sada	soubor	1,000	1 002,00	1 002,00
31	721	725869101	Podomítkový sifon DN 40 pro aut.pračku	kus	1,000	181,00	181,00
32	721	725990812	Demontáž lok.plyn topidla 5 kW	kus	2,000	275,00	550,00
33	721	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	0,210	311,00	65,31
		732	**Ústřední vytápění - strojovny**				**17 435,00**
34	731	7324212140 1	Modul pro měření spotřeby energie s s vyvažovacím ventilem, zónovým kul. kohoutem a filtrem pro vodoměry TV a SV ve skříni servo	ks	1,000	12 100,00	12 100,00
35	731	2	Měřič spotřeby tepelné energie Q=0,6 m3/h	ks	1,000	5 335,00	5 335,00
		733	**Ústřední vytápění - rozvodné potrubí**				**1 650,00**
36	731	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého plynového	m	50,000	33,00	1 650,00
		735	**Ústřední vytápění - otopná tělesa**				**29 137,00**
37	731	735151151	Otopné těleso deskové provedení VK 22s pravým spodním připojením 600/1000	kus	4,000	3 212,00	12 848,00
38	731	7351511511	Otopné těleso deskové provedení VK11 s pravým spodním připojením 600/900	kus	1,000	2 332,00	2 332,00
39	731	7351511512	připoj. armatura jednobodová R 356B1 + injektor	kus	1,000	847,00	847,00
40	731	7351511513	termostat.hlavice kapalinová	kus	5,000	301,00	1 505,00
41	731	735151173	Otopné těleso deskové provedení VK21 s pravým spodním připojením 600/600	kus	1,000	1 980,00	1 980,00
42	731	735151177	Otopné těleso deskové provedení VK11s pravým spodním připojením 600/1000	kus	3,000	2 651,00	7 953,00
43	731	7351511771	Koupelnové těleso KLM 1820.600	kus	1,000	1 672,00	1 672,00
		OST	**Ostatní**				**3 520,00**
44	R	00002	topná zkouška, uvedení do provozu	soubor	1,000	1 320,00	1 320,00
45	R	0001	zednická výpomoc	soubor	1,000	2 200,00	2 200,00
			Celkem				**111 195,15**