

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 16/ZEPS/2018

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku,
v platném znění,

I

Deklarace smluvních stran

Název : **Obec Staré Křečany**
se sídlem : Staré Křečany 38, 407 61 Staré Křečany
IČ : 00261653
DIČ : CZ00261653
bank. spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Rumburk
číslo účtu : 8727431/0100
obec zastoupena starostkou Františkem Moravcem,
(dále jen „objednatel“)

a

Název : **ZEPS s.r.o.**
se sídlem : Lindava 84, 471 58
korespondenční adresa : Jiráskova 109/13, 408 01 Rumburk
IČ : 286 88 651
DIČ : CZ28688651
bank. spojení : Česká spořitelna a.s. Česká Lípa
číslo účtu : 994 365 339/0800
bank. spojení : Komerční banka a.s. Česká Lípa
číslo účtu : 43-884 555 0297/0100
zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26966,
společnost zastoupena jednatelem panem Markem Říhou,
(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se dohodly na změně výše uvedené Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“)
a to následujícím způsobem:

článek I.

Změna článku smlouvy:

„Obec Staré Křečany - Vodohospodářská infrastruktura ZŠ“

článek 5

Cena díla

4.1	Cena celkem za dílo činí:	
	Cena celkem dle SoD	3.174.857,82 Kč bez DPH
	Cena celkem dle Dodatku č. 1	3.381 Kč bez DPH
	DPH 21%	667.430,15 Kč
	Cena celkem SoD + Dodatek č. 1	3.845.668,97Kč včetně DPH

článek 4

Termíny plnění

5.1. Zhotovitele se zavazuje provést dílo v následujícím termínu:

zahájení díla	: 07/2018
dokončení a předání díla	: 15.11.2018

článek II.

Zvláštní ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, přičemž každý má platnost originálu a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel dvě vyhotovení.

Ostatní ujednání a ustanovení Smlouvy se nemění a platí v celém rozsahu daným Smlouvou.

Ve Starých Křečanech, dne 24. 9. 2018

V Rumburku, dne 12. 9. 2018



.....
za objednatele:
František Moravec
starostka obce

ZEPS s.r.o. (12)
kontaktní adresa: Jiráskova 109, 408 01 Rumburk
sídlo společnosti: Lindava 84, 471 58 Cvikov
tel.: +420 412 338 936, e-mail: info@zeps.cz
IČ: 28688651, DIČ: CZ28688651

.....
za zhotovitele:
Marek Říha
jednatel společnosti ZEPS s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST	Číslo ZL: 1/2018
Zhotovitel:	Zeps s.r.o.
Změnový list vystavil	Obec Staré Křečany
Datum:	12.9.2018
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Vícepráce a méněpráce vzniklé při realizaci stavby. Popis a zdůvodnění změny: <u>Změna A:</u> <u>Vícepráce:</u> V průběhu stavby bylo zjištěno následující: Po odkrytí části základů, kde má být provedena hydroizolace pomocí podřezání diamantovým lanem, bylo zjištěno, že základové pasy jsou tvořeny z drobných kusů lomového kamene kladených do cementové malty. Pro provedení hydroizolace podřezáním je tato skladba základových konstrukcí nevhodná z důvodů složitého vyklínování podřezané části před vložením PE folie. Z tohoto důvodu projektant navrhl změnu technologie izolace na injektáž pomocí injektážního thixotropního krému. Dále bude nutné osekát vnitřní omítku do výše 50 cm nad podlahou, osekání zdiva vyspravit jemnou cementovou maltou, poté ošetřit zdivo - 2 x nátěr izolační stěrkou a omítnout lehčenou sanační omítkou bez štukování. <u>Méněpráce:</u> Z důvodů změny technologie nebude provedeno podřezání objektu s vložením PE folie jako izolace <u>Změna B:</u> <u>Méněpráce</u> S ohledem na souběžně probíhající akci, která bezprostředně navazuje na toto dílo budou vypuštěny práce týkající se zpětného provedení vstupu do suterénu z levé strany objektu a opravy asfaltových povrchů z čelní strany objektu. <u>Vícepráce:</u> Na požadavek investora bude provedeno snížení 2 ks revizních šachet a 1ks studny na úroveň terénu. Tzn. demontáž stávajících skruží pod úroveň terénu, osazení konusů a osazení poklopů revizních šachet včetně zemních prací a ČTÚ.	

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH : A: Kč 391 687,90 B: Kč 76 714,38	Cena víceprací bez DPH : A: Kč 389 283,28 B: Kč 82 500,-
Kč 468 402,28	Kč 471 783,28
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
3 381,- Kč	15.11.2018
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Bc. Alena Bílková inženýrská činnost ve stavebnictví Kamenická 504/30, 405 02 Džbán II. IČ: 62782771, DIČ: CZ516029166 tel/fax: 412 530 191, e-mail: bilkova@iol.cz Bc. Alena Bílková, TDI Obec Staré Křečany 407 01 Staré Křečany 38 IČ: 00261148 DIČ: CZ00261148 (C) František Moravec, starosta	Ing. Vít Kofroň, hlavní stavbyvedoucí ZEPS s.r.o. ⑨ kontaktní adresa: Křemlova 109, 408 01 Rumburk sídlo společnosti: Hrdá 84, 471 58 Čvikov tel.: +420 412 053 936, e-mail: info@zeps.cz IČ: 24658651, DIČ: CZ24658651

STANOVISKO PROJEKTANTA K ZMĚNĚ TECHNOLOGIE**Údaje o stavbě:**

Název stavby : **ZŠ Staré Křečany - sanace suterénu a oprava dešťové kanalizace**

Místo stavby : k.ú. Staré Křečany
st.p.č. 811 a p.p.č. 830/1

Investor : **Obec Staré Křečany**
Č.p. 38
407 61 Staré Křečany

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace a rozpočtu:

Generální projektant : **ProProjekt s.r.o.**
IČ 25487892
Komenského 1173,
408 01 Rumburk

Autorizovaný projektant : **Ing. Jiří Cobl, ČKAIT - 0401607**
Starokřečanská 34
408 01 Rumburk

Číslo zakázky : 2013128

Stanovisko:

Během realizace výše uvedené zakázky došlo k odkrytí podzemní části stěny, která se skládá z kamenů různé velikosti. Ve spodní části, kde má docházet k podřezání, se nachází velké množství drobných kamenů. Spojovací materiál mezi jednotlivými kameny podléhá degradaci. Z tohoto důvodu není vhodné použít navrženou sanaci zdiva (podřezání diamantovým lanem a vkládání hydroizolace do zdiva), neboť po podřezání hrozí uvolnění drobných kamenů, které by bránili zasunutí izolace do řezané spáry. Z těchto důvodů požaduje realizační firma změnu technologie sanace zdiva na chemickou.

Požadovaná záměna technologie je vzhledem ke zjištěným okolnostem možná za předpokladu, že zvolený systém bude ucelený a budou dodrženy technologické předpisy zvoleného výrobce izolačních materiálů. Za zvolené materiály a provedení nese zodpovědnost dodavatel stavby.

V Rumburku dne 13. 9. 2018.

Ing. Jiří Cobl

(Jméno, razítko a podpis autorizovaného projektanta)




Krycí list rozpočtu

Název stavby:	ČOV Škola Staré Křečany	Objednatel:	obec Staré Křečany	IČ/DIČ:	00216653/CZ 00216953
Druh stavby a účel:	vodní, čištění odpadních vod	Projektant:	Josef Baum DiS, Plynární-ESENV	IČ/DIČ:	12759198/není plátce
Lokalita:	Staré Křečany	Zhotovitel:	ZEPS s.r.o.	IČ/DIČ:	28688651
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	46
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	10.7.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		0,00	Práce přesčas				0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž		0,00	Bez pevné podl.				0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky		0,00	Kulturní památka				0,00	Uzemní vlivy		0,00
	Montáž		0,00						Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky		0,00						Ostatní		0,00
	Montáž		0,00						NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál			0,00								
Přesun hmot a sutí			0,00								
ZRN celkem			0,00	DN celkem				0,00	NUS celkem		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	727 454,14
Základ 21%	0,00	DPH 21%	152 765,37	Celkem včetně DPH	880 219,51

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
	 Obec Staré Křečany 402 81 Staré Křečany 38 IČO 00261653 DIČ CZ00261653 	 ZEPS s.r.o. kontaktní adresa: Jirákova 109, 408 01 Rumburk sídlo společnosti: Jirákova 84, 471 58 Gýkov tel.: +420 412 369 330, e-mail: info@zepps.cz IČ: 28688651, DIČ: CZ28688651 
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název stavby:	ČOV Škola Staré Křečany			Doba výstavby:	425 dní	Objednatel:	obec Staré Křečany		
Druh stavby a účel:	vodní, čištění odpadních vod			Začátek výstavby:	3.7.2017	Projektant:	Josef Baum DiS, Plynární-ESENV		
Lokalita:	Staré Křečany			Konec výstavby:	31.8.2018	Zhotovitel:	Po výběrovém řízení		
JKSO:	827			Zpracováno dne:	24.2.2017	Zpracoval:	Končal Vladimír		

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)	Jednot.	Celkem
11			Přípravné a přidružené práce				349,74	49 800,26	50 150,00			0,00
1	115101202R00		Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 500 - 1000 hod		590,00	85,00	349,74	49 800,26	50 150,00	0,00		0,00
12			Odkopávky a prokopávky				0,00	3 902,00	3 902,00			0,00
2	120901102R00		Bourání konstrukcí cihelných na maltu nastavovar m3		2,56	1 250,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00		0,00
3	121101101R00		Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3		15,60	45,00	0,00	702,00	702,00	0,00		0,00
13			Hloubené vykopávky				0,00	90 687,80	90 687,80			0,00
4	131201202R00		Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3 m3		116,30	480,00	0,00	55 824,00	55 824,00	0,00		0,00
5	131201209R00		Příplatek za lepidlost - hloubení zapaž.jam v hor.3 m3		93,04	20,00	0,00	1 860,80	1 860,80	0,00		0,00
6	132201109R00		Příplatek za lepidlost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3		39,40	150,00	0,00	5 910,00	5 910,00	0,00		0,00
7	132201101R00		Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3		49,26	550,00	0,00	27 093,00	27 093,00	0,00		0,00
15			Roubení				2 674,29	16 435,71	19 110,00	0,10		0,10
8	151201201R00		Pažení stěn výkopu - zátažné - hloubky do 4 m m2		98,00	150,00	2 674,29	12 025,71	14 700,00	0,00		0,10
9	151201211R00		Odstranění pažení stěn - zátažné - hl. do 4 m m2		98,00	45,00	0,00	4 410,00	4 410,00	0,00		0,00
16			Přemístění výkopku				0,00	16 863,50	16 863,50			0,00
10	162401102R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m3		116,30	145,00	0,00	16 863,50	16 863,50	0,00		0,00
17			Konstrukce ze zemin				0,00	27 047,44	27 047,44			0,00
11	171201201RT1		Uložení sypaniny na skládku m3		116,30	14,00	0,00	1 628,20	1 628,20	0,00		0,00
12	175101201R00		Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3		18,00	550,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00		0,00
13	175101209R00		Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu m3		18,00	200,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00		0,00
14	175101101R00		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3		8,28	158,00	0,00	1 308,24	1 308,24	0,00		0,00
15	175101109R00		Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrub m3		8,28	210,00	0,00	1 738,80	1 738,80	0,00		0,00
16	174101101R00		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3		25,32	85,00	0,00	2 152,20	2 152,20	0,00		0,00
17	174101102R00		Zásyp ruční se zhutněním m3		24,00	280,00	0,00	6 720,00	6 720,00	0,00		0,00
18			Povrchové úpravy terénu				555,01	9 844,99	10 400,00			0,00
18	181301102R00		Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m. m2		104,00	40,00	0,00	4 160,00	4 160,00	0,00		0,00
19	180402111R00		Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2		104,00	60,00	555,01	5 684,99	6 240,00	0,00		0,00
27			Základy				12 459,43	1 565,57	14 025,00			8,61
20	273341125R00		Beton základových desek B 10 (C 8/10) m3		4,68	3 000,00	12 459,43	1 565,57	14 025,00	1,84		8,61
34			Stěny a příčky				21 052,60	13 473,40	34 526,00			15,94
21	341311101R00		Beton nosných stěn prokládaný kamenem B 3,5 m3		4,88	4 200,00	16 770,72	3 725,28	20 496,00	3,07		14,96
22	341351101R00		Bednění stěn nosných jednostranné - zřízení m2		24,40	450,00	4 281,89	6 698,11	10 980,00	0,04		0,98

23	341351102R00	Bednění stěn nosných jednostranné - odstranění	m2	24,40	125,00	0,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00
	38	Různé kompletní konstrukce (nedělitelné do stavebních dílů)				116,24	4 883,76	5 000,00	0,00	0,00
24	386942111R00	Montáž odlučovačů tuků velikosti T 2	kus	1,00	5 000,00	116,24	4 883,76	5 000,00	0,00	0,00
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnič. svršků)				2 408,68	1 110,32	3 519,00	7,83	7,83
25	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	4,14	850,00	2 408,68	1 110,32	3 519,00	1,89	7,83
	87	Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových				2 460,59	9 119,41	11 580,00	0,01	0,01
26	877353121RT8	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek L kus		4,00	250,00	811,13	188,87	1 000,00	0,00	0,01
27	871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu 160 mm	m	46,00	230,00	1 649,46	8 930,54	10 580,00	0,00	0,00
	89	Ostatní konstrukce				30 058,24	43 941,76	74 000,00	1,50	1,50
28	894432112R00	Osazení plastové šachty revizní prům. 425 mm, pip kus		4,00	8 500,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
29	893151111R00	Montáž septiku EKONA SP 254 a pískového filtru kus		2,00	20 000,00	30 058,24	9 941,76	40 000,00	0,75	1,50
	H27	Vedení trubní dálková a přípojná				0,00	85 222,40	85 222,40	0,00	0,00
30	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t		106,53	800,00	0,00	85 222,40	85 222,40	0,00	0,00
	Ostatní materiál					281 421,00	0,00	281 421,00	49,35	49,35
31	28611261.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4, 7x30f kus		3,00	480,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,01	0,03
32	28611260.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4, 7x10f kus		4,00	210,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,01
33	28697713	septik plastový EKONA SP 25 tříkomorový kus		1,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,89	0,89
34	28697783	pískový filtr EKONA PF- E-20 kus		1,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,36	0,36
35	28697344	Šachta Pipe Life dno 160/400 PVC S160, 400 TZf kus		1,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,01	0,01
36	28697344	Šachta Pipe Life dno 160/400 PVC S160, 400 TZf kus		1,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,01	0,01
37	28697346	Šachta dno 160/400 PVC S 160 400- TP Oboustrž kus		2,00	1 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,01	0,01
38	28697349	Nástavec pro šachty šachtové roury 1,5 m RS 40f kus		4,00	1 300,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,02	0,08
39	28697410	Poklop šachty plastový KGDOV- 400 HE 400 Heri kus		4,00	3 800,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,02	0,02
40	28651986	Vyústění zpětná klapka DN 150 KGKLAP PVC DI kus		1,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00
41	58333863	Kamenivo těžené hr frakce 8-16 kačírek praný V t		21,70	750,00	16 275,00	0,00	16 275,00	1,00	21,70
42	583415004	Kamenivo drcené frakce 0-16 B	T	12,40	700,00	8 680,00	0,00	8 680,00	1,00	12,40
43	58337304	Štěrkopisek frakce 0-16 B	T	13,68	700,00	9 576,00	0,00	9 576,00	1,00	13,68
44	28611144.A	Trubka PVC kanalizační hladká d110x3,2x5000mr kus		1,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,01	0,01
45	28611120	Trubka PVC kanalizační hrdlovaná d 160x4,0x500 kus		6,00	680,00	4 080,00	0,00	4 080,00	0,01	0,06
46	28697601	Lapač tuků LT 1 EKONA kus		1,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,07	0,07
Celkem:									727 454,14	

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 001

Stavba: Staré křečany

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 4. 7. 2018

Objednatel:

obec Staré Křečany

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ZEPS s.r.o.

IČ:

28688651

DIČ:

CZ28688651

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	2 447 403,68
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	2 447 403,68
--------------	--------------

DPH základní	21,00%	ze	2 447 403,68	513 954,77
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 961 358,45
------------	---	-----	--------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Obec Staré Křečany
407 61 Staré Křečany 38
IČ: 000281653
DIČ: CZ00281653 (2)

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

ZEPS s.r.o. (9)
kontaktní adresa: Jiráskova 109, 408 01 Rumburk
sídlo společnosti: Látkova 84, 471 58 Cyklov
tel.: +420 412 338 900 e-mail: info@zeps.cz
IČ: 28688651 DIČ: CZ28688651

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 001

Stavba: Staré křečany

Místo:

Datum: 4. 7. 2018


Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		2 447 403,68	2 961 358,45
2013128	ZŠ Staré Křečany sanace suterénu a oprava dešťové kanalizace	2 447 403,68	2 961 358,45
SO 1	Oprava dešťové kanalizace	589 423,26	713 202,14
SO 2	Vnější izolace s drenáží a částečná sanace zdiva	1 857 980,42	2 248 156,31
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
3) Vícepráce - izolace		389 283,28	471 032,77
4) Méněpráce - izolace		-432 178,38	-522 935,84
5) Vícepráce - oprava dešťové kanalizace		82 500,00	99 825,00
6) Méněpráce - oprava dešťové kanalizace		-36 223,90	-43 830,92
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		2 450 784,68	2 961 358,45


 Obec Staré Křečany
471 01 Staré Křečany 38
ICO 00261653
DIČ CZ2221653 (2)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Staré křečany

Objekt: 2013128 - ZŠ Staré Křečany sanace suterénu a oprava dešťové kanalizace

Část: SO 1 - Oprava dešťové kanalizace

JKSO:

Místo: Staré Křečany

CC-CZ:

Datum: 4. 7. 2018

Objednatel:

Staré Křečany

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 28688651

DIČ: CZ28688651

Projektant:

ProProjekt, s.r.o.

IČ: 25487892

DIČ: CZ 25487892

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	589 423,26
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	589 423,26
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	589 423,26	123 778,88
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	713 202,14
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Obec Staré Křečany
407 61 Staré Křečany 33
IČO: 00261653
DIČ: CZ00261653

ZEPS s.r.o. ⑨
kontaktní adresa: Jiráskova 99, 408 01 Rumburk
sídlo společnosti: Umělecká 34, 471 58 Cvikov
tel.: +420 412 343 917, e-mail: info@zeps.cz
IČ: 28688651, DIČ: CZ28688651

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Staré křečany

Objekt: 2013128 - ZŠ Staré Křečany sanace suterénu a oprava dešťové kanalizace

Část: SO 1 - Oprava dešťové kanalizace

Místo: Staré Křečany

Datum: 4. 7. 2018

Objednatel: Staré Křečany

Projektant: ProProjekt, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 589 423,26

HSV - Práce a dodávky HSV 526 915,76

1 - Zemní práce 246 109,27

3 - Svislé a kompletní konstrukce 38 710,00

4 - Vodorovné konstrukce 10 480,50

5 - Komunikace pozemní 42 787,90

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7 068,00

8 - Trubní vedení 112 806,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 580,00

997 - Přesun sutě 47 407,69

998 - Přesun hmot 2 966,40

PSV - Práce a dodávky PSV 19 507,50

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 19 507,50

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 43 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 15 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 3 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 3 000,00

VRN9 - Ostatní náklady 12 000,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 589 423,26

ROZPOČET

Stavba: Staré Křečany

Objekt: 2013128 - ZŠ Staré Křečany sanace suterénu a oprava dešťové kanalizace

Část: SO 1 - Oprava dešťové kanalizace

Místo: Staré Křečany

Datum: 4. 7. 2018

Objednatel: Staré Křečany

Projektant: ProProjekt, s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

589 423,26

HSV - Práce a dodávky HSV

526 915,76

1 - Zemní práce

246 109,27

1	K	113107121	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	54,700	175,00	9 572,50
2	K	113107130	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	54,700	380,00	20 786,00
3	K	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	54,700	155,00	8 478,50
4	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	40,276	200,00	8 055,20
5	K	132212201	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	80,552	800,00	64 441,60
6	K	132212209	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3	m3	80,552	50,00	4 027,60
7	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	60,078	125,00	7 509,75
8	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	60,078	45,00	2 703,51
9	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	30,039	65,00	1 952,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	80,552	350,00	28 193,20
11	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost. Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	2 255,456	6,00	13 532,74
12	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	80,552	125,00	10 069,00
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	80,552	14,00	1 127,73
14	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládku (skládkovné)	t	161,104	150,00	24 165,60
15	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	36,990	350,00	12 946,50
16	M	583313460	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	73,980	360,00	26 632,80
17	K	181951102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	54,700	35,00	1 914,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce

38 710,00

18	K	3582300-R	Demontáž stávajícího vedení dešťové kanalizace	m	137,000	230,00	31 510,00
19	K	358325114	Bourání šachty, stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z železobetonu	m3	0,576	12 500,00	7 200,00

4 - Vodorovné konstrukce

10 480,50

20	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm	m3	12,330	850,00	10 480,50
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

5 - Komunikace pozemní

42 787,90

21	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	54,700	120,00	6 564,00
22	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	54,700	180,00	9 846,00
23	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm	m2	54,700	230,00	12 581,00
24	K	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	m2	54,700	12,00	656,40
25	K	573211112	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,70 kg/m2	m2	54,700	15,00	820,50
26	K	577134131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	45,400	200,00	9 080,00
27	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplavkou	m	72,000	45,00	3 240,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7 068,00

28	K	637211311	Okapový chodník z dlaždic betonových vymývaných s vyplněním spár drobným kamenivem, tl. dlaždic 50 mm do cementové malty MC-10	m2	9,300	760,00	7 068,00
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8 - Trubní vedení							112 806,00
29	K	8710000-R	Napojení potrubí do stávající šachty včetně proražení a utěsnění otvoru (materiál v ceně)	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
30	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125	m	104,500	220,00	22 990,00
31	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160	m	32,500	320,00	10 400,00
32	K	877275211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 125	kus	37,000	250,00	9 250,00
33	M	286113540	<i>koleno kanalizace plastové KG 125x15°</i>	kus	8,000	60,00	480,00
34	M	286113560	<i>koleno kanalizace plastové KG 125x45°</i>	kus	13,000	70,00	910,00
35	M	286113580	<i>koleno kanalizace plastové KG 125x87°</i>	kus	10,000	90,00	900,00
36	K	877275221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 125	kus	4,000	292,00	1 168,00
37	M	286113890	<i>odbočka kanalizační plastová PVC s hrdlem KG 125/125/45°</i>	kus	4,000	155,00	620,00
38	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 150	kus	1,000	250,00	250,00
39	M	562312140	<i>uzávěr zpětný automatický s ocelovou klapkou a ruční uzavěr DN160</i>	kus	1,000	10 400,00	10 400,00
40	K	877315221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 150	kus	4,000	300,00	1 200,00
41	M	286113910	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 150/125/45°</i>	kus	4,000	200,00	800,00
42	K	894812111	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/150 přímý tok	kus	5,000	3 500,00	17 500,00
43	K	894812131	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1250 mm	kus	5,000	2 140,00	10 700,00
44	K	894812149	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2131 - 2142 za určení šachtové roury	kus	5,000	55,00	275,00
45	K	894812156	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop plastový pochází s rámem	kus	5,000	2 650,00	13 250,00
46	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	137,000	35,00	4 795,00
47	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm	m	137,000	14,00	1 918,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							18 580,00
48	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	41,000	55,00	2 255,00
49	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	41,000	125,00	5 125,00
50	K	971052451	Vybourání a proražení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm	kus	8,000	1 400,00	11 200,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
997 - Přesun sutě							47 407,69
51	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	9,299	245,00	2 278,26
52	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	344,063	8,00	2 752,50
53	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	30,406	245,00	7 449,47
54	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 125,022	8,00	9 000,18
55	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	39,705	125,00	4 963,13
56	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	13,128	200,00	2 625,60
57	K	997221825	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového	t	3,622	600,00	2 173,20
58	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	12,034	850,00	10 228,90
59	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	9,299	150,00	1 394,85
60	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot	t	1,622	2 800,00	4 541,60
998 - Přesun hmot							2 966,40
61	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	3,708	800,00	2 966,40
PSV - Práce a dodávky PSV							19 507,50
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							19 507,50
62	K	721242116	Lapače střešních splavenin z polypropylenu (PP) DN 125	kus	10,000	1 800,00	18 000,00
63	K	721242804	Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125	kus	10,000	150,00	1 500,00
64	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,015	500,00	7,50
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							43 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce							10 000,00
65	K	012002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce včetně vytyčení inženýrských sítí	...	1,000	10 000,00	10 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště							15 000,00
66	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	...	1,000	15 000,00	15 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost							3 000,00
67	K	043002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření - zkouška těsnosti kanalizace	...	1,000	3 000,00	3 000,00
VRN7 - Provozní vlivy							3 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
68	K	070001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy včetně zajištění přístupu do objektu	...	1,000	3 000,00	3 000,00
VRN9 - Ostatní náklady							12 000,00
69	K	0910020-R3	Kamerová zkouška stávající kanalizace	m	20,000	250,00	5 000,00
70	K	0910020-R4	Čištění stávající kanalizace	m	20,000	350,00	7 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Staré křečany

Objekt: 2013128 - ZŠ Staré Křečany sanace suterénu a oprava dešťové kanalizace

Část: SO 2 - Vnější izolace s drenáží a částečná sanace zdiva

JKSO:

Místo: Staré Křečany

CC-CZ:

Datum: 4. 7. 2018

Objednatel:

Staré Křečany

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ZEPS s.r.o.

IČ:

28688651

DIČ:

CZ28688651

Projektant:

ProProjekt, s.r.o.

IČ:

25487892

DIČ:

CZ 25487892

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

1 857 980,42

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

1 857 980,42

DPH základní

21,00%

ze

1 857 980,42

390 175,89

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 248 156,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Obec Staré Křečany
407 61 Staré Křečany 38
IČO 00261653
DIČ CZ00261653 (2)

Datum a podpis:

Razítko

projevi

ZEPS s.r.o.



kontaktní adresa: Jarabov 109, 408 01 Rumburk
sídlo společnosti: Lichava 84, 471 58 Cvikov
tel.: +420 412 338 930, e-mail: info@zeps.cz
IČ: 28688651, DIČ: CZ28688651

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Staré křečany

Objekt: 2013128 - ZŠ Staré Křečany sanace suterénu a oprava dešťové kanalizace

Část: SO 2 - Vnější izolace s drenáží a částečná sanace zdiva

Místo: Staré Křečany

Datum: 4. 7. 2018

Objednatel: Staré Křečany

Projektant: ProProjekt, s.r.o.

Zhotovitel: ZEPS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 1 857 980,42

HSV - Práce a dodávky HSV 1 516 328,22

1 - Zemní práce	325 575,24
2 - Zakládání	53 235,89
3 - Svislé a kompletní konstrukce	502 227,70
4 - Vodorovné konstrukce	17 957,40
5 - Komunikace pozemní	12 891,25
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	98 422,88
8 - Trubní vedení	103 087,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	255 305,98
997 - Přesun sutě	95 076,13
998 - Přesun hmot	52 548,75

PSV - Práce a dodávky PSV 251 652,20

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	124 972,58
713 - Izolace tepelné	57 691,14
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 705,50
764 - Konstrukce klempířské	37 654,50
767 - Konstrukce zámečnické	1 455,25
771 - Podlahy z dlaždic	14 563,20
781 - Dokončovací práce - obklady	9 652,90
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 957,13

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 90 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	10 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	25 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	7 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	5 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	43 000,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 857 980,42

ROZPOČET

Stavba: Staré křečany

Objekt: 2013128 - ZŠ Staré Křečany sanace suterénu a oprava dešťové kanalizace

Část: SO 2 - Vnější izolace s drenáží a částečná sanace zdiva

Místo: Staré Křečany

Datum: 4. 7. 2018

Objednatel: Staré Křečany

Projektant: ProProjekt, s.r.o.

Zhotovitel: ZEPS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 857 980,42

HSV - Práce a dodávky HSV

1 516 328,22

1 - Zemní práce

325 575,24

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	9,075	65,00	589,88
2	K	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	9,075	250,00	2 268,75
3	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	1,700	85,00	144,50
4	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	86,170	250,00	21 542,50
5	K	132212201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	172,340	700,00	120 638,00
6	K	132212209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	172,340	50,00	8 617,00
7	K	151000-R1	Zajištění opěrné zdi v průběhu provádění zemních prací	kus	1,000	8 000,00	8 000,00
8	K	151000-R2	Zajištění pilíře el. energie v průběhu provádění zemních prací	kus	2,000	1 500,00	3 000,00
9	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	263,025	80,00	21 042,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	151101111	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	263,025	45,00	11 836,13
11	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	172,340	55,00	9 478,70
12	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	75,386	350,00	26 385,10
13	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	2 864,668	8,00	22 917,34
14	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	75,386	45,00	3 392,37
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	75,386	14,00	1 055,40
16	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	150,772	120,00	18 092,64
17	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	96,954	125,00	12 119,25
18	K	174101103	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto zářezích	m3	9,490	85,00	806,65
19	M	583373440	šterkopisek frakce 0-32	t	18,980	360,00	6 832,80
20	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	20,460	300,00	6 138,00
21	M	583439350	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32	t	40,920	430,00	17 595,60
22	K	181951102	Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	88,075	35,00	3 082,63

2 - Zakládání

53 235,89

23	K	211971122	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m	m2	347,557	35,00	12 164,50
24	M	693112600	geotextilie netkaná PP 500 g/m2	m2	382,313	30,00	11 469,39
25	K	212682111	Lože pro trativody z prohozeného výkopového materiálu	m3	4,340	650,00	2 821,00
26	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	124,000	150,00	18 600,00
27	K	212972112	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100	m	124,000	18,00	2 232,00
28	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	0,420	3 500,00	1 470,00
29	K	279322511	Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) odolný proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30	m3	0,394	3 500,00	1 379,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	279351105	Bednění základových zdí svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, oboustranné za každou stranu zřízení	m2	2,400	850,00	2 040,00
31	K	279351106	Bednění základových zdí svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, oboustranné za každou stranu odstranění	m2	2,400	150,00	360,00
32	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebor z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,020	35 000,00	700,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce							502 227,70
33	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm	m2	43,489	233,00	10 132,94
34	K	319202122	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou křemičitým roztokem, tloušťka zdiva přes 150 do 300 mm	m	5,350	1 235,00	6 607,25
35	K	319202123	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou křemičitým roztokem, tloušťka zdiva přes 300 do 450 mm	m	2,670	1 235,00	3 297,45
36	K	319202124	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou křemičitým roztokem, tloušťka zdiva přes 300 do 600 mm	m	2,670	1 650,00	4 405,50
37	K	319202125	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou křemičitým roztokem, tloušťka zdiva přes 600 do 900 mm	m	10,500	2 500,00	26 250,00
38	K	319202126	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou křemičitým roztokem, tloušťka zdiva přes 900 do 1 200 mm	m	2,670	3 330,00	8 891,10
39	K	319202321	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva přizdáním, tl. přes 30 do 80 mm	m2	86,979	220,00	19 135,38
40	K	319202331	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva přizdáním, tl. přes 80 do 150 mm	m2	43,489	438,00	19 048,18
41	K	31923121-R1	Dodatečná izolace zdiva podřezáním diamantovým lanem zdiva kamenného, tloušťky do 300 mm s vložením hydroizolační PE fólie tl. 2,0 mm, injektáží spráry a izolačními žlábkami pro napojení dalších hydroizolací	m2	0,900	1 750,00	1 575,00
42	K	31923121-R2	Dodatečná izolace zdiva podřezáním diamantovým lanem zdiva kamenného, tloušťky do 300 do 600 mm s vložením hydroizolační PE fólie tl. 2,0 mm, injektáží spráry a izolačními žlábkami pro napojení dalších hydroizolací	m2	0,500	3 500,00	1 750,00
43	K	31923121-R3	Dodatečná izolace zdiva podřezáním diamantovým lanem zdiva kamenného, tloušťky do 600 do 800 mm s vložením hydroizolační PE fólie tl. 2,0 mm, injektáží spráry a izolačními žlábkami pro napojení dalších hydroizolací	m2	5,920	4 620,00	27 350,40
44	K	31923121-R4	Dodatečná izolace zdiva podřezáním diamantovým lanem zdiva kamenného, tloušťky do 800 do 1000 mm s vložením hydroizolační PE fólie tl. 2,0 mm, injektáží spráry a izolačními žlábkami pro napojení dalších hydroizolací	m2	56,835	5 300,00	301 225,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
45	K	31923121-R5	Dodatečná izolace zdiva podřezáním diamantovým lanem zdiva kamenného, tloušťky do 1000 do 1300 mm s vložením hydroizolační PE fólie tl. 2,0 mm, injektáží správy a izolačními žlábkami pro napojení dalších hydroizolací	m2	8,190	7 300,00	59 787,00
46	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	2,000	260,00	520,00
47	K	348101210	Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m2	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
48	K	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty do 15 st. sklonu svahu, výšky přes 1,6 do 2,0 m	m	3,000	85,00	255,00
49	K	358325114	Bourání šachty, stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z železobetonu	m3	1,538	6 500,00	9 997,00
4 - Vodorovné konstrukce							17 957,40
50	K	430321313	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 16/20	m3	1,078	3 800,00	4 096,40
51	K	430321414	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30	m3	0,375	3 500,00	1 312,50
52	K	430362021	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,027	35 000,00	945,00
53	K	433351131	Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	8,300	350,00	2 905,00
54	K	433351132	Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	8,300	120,00	996,00
55	K	458591111	Zřízení výplně těsnící vrstvy za opěrou z jilu	m3	11,850	300,00	3 555,00
56	M	5810000-r	<i>těsnící vrstva z jílovité zeminy</i>	m3	11,850	350,00	4 147,50
5 - Komunikace pozemní							12 891,25
57	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	79,000	100,00	7 900,00
58	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do	m2	9,075	550,00	4 991,25
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							98 422,88
59	K	612325413	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	7,700	205,00	1 578,50
60	K	612325423	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%	m2	25,925	212,00	5 496,10
61	K	612821012	Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně štuková	m2	17,150	720,00	12 348,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
62	K	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	m2	21,480	165,00	3 544,20
63	K	622511111	Omitka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn	m2	21,480	550,00	11 814,00
64	K	624635351	Úpravy vnějších vodorovných a svislých spar obvodového pláště z panelových dílců tmelení spáry tmelem silikonovým, průřezu tmeleného profilu do 200 mm2	m	107,400	80,00	8 592,00
65	K	631311234	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30	m3	0,899	4 200,00	3 775,80
66	K	631319023	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 120 do 240 mm (10 kg/m3)	m3	0,899	220,00	197,78
67	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zařízení	m2	1,205	350,00	421,75
68	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	1,205	150,00	180,75
69	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,022	32 000,00	704,00
70	K	637211321	Okapový chodník z dlaždic betonových vymývaných s vyplněním spár drobným kamenivem, tl. dlaždic 50 mm do písku	m2	79,000	630,00	49 770,00
8 - Trubní vedení							103 087,00
71	K	8710000-R	Napojení potrubí do stávající šachty včetně proražení a utěsnění otvoru (materiál v ceně)	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
72	K	8710001-R	Napojení nové šachty na stávající potrubí včetně tvarovek	kus	2,000	3 000,00	6 000,00
73	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110	m	7,600	220,00	1 672,00
74	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125	m	6,000	320,00	1 920,00
75	K	877275211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 125	kus	1,000	250,00	250,00
76	M	562312120	uzávěr zpětný automatický s ocelovou klapkou a ruční uzavěr DN125	kus	1,000	8 500,00	8 500,00
77	K	894812113	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/150 pravý a levý přítok	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
78	K	894812132	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm	kus	1,000	2 300,00	2 300,00
79	K	894812141	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm	kus	1,000	1 530,00	1 530,00
80	K	894812149	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2131 - 2142 za určení šachtové roury	kus	1,000	55,00	55,00
81	K	894812161	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop litinový (pro zatížení) s teleskopickou rourou (3 t)	kus	1,000	3 400,00	3 400,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
82	K	894812315	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 průtočné	kus	2,000	5 200,00	10 400,00
83	K	894812332	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm	kus	2,000	3 690,00	7 380,00
84	K	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury	kus	2,000	90,00	180,00
85	K	894812376	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro zatížení od 25 t do 40 t s betonovým prstencem	kus	2,000	11 500,00	23 000,00
86	K	895170101	Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 300 pro napojení potrubí D 80/110	kus	8,000	3 150,00	25 200,00
87	K	895170131	Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 300 poklop plastový (pro zatížení) pochůzí (1,5 t)	kus	8,000	250,00	2 000,00
88	K	899101211	Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě do 50 kg	kus	4,000	200,00	800,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							255 305,98
89	K	916331112	Osazení zahradního obručnicku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	1,700	200,00	340,00
90	M	592172140	obrubník betonový záhonový šedý(přírodní) 50 x 5 x 25 cm	kus	4,000	75,00	300,00
91	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	20,000	188,00	3 760,00
92	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných z	m2	297,020	60,00	17 821,20
93	K	953000-R1	Demontáž a opětovné vystavění pilířku el. energie	kus	1,000	15 000,00	15 000,00
94	K	953000-R2	Demontáž a opětovné vystavění přístřešku pro tlakové lahve	kus	1,000	35 000,00	35 000,00
95	K	953000-R3	Vyčerpání kalů ze stávající jímky a její dezinfekce	kus	1,000	25 000,00	25 000,00
96	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,899	2 600,00	2 337,40
97	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	1,808	5 000,00	9 040,00
98	K	962052210	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3	m3	1,078	6 500,00	7 007,00
99	K	963051113	Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm	m3	5,600	3 500,00	19 600,00
100	K	966071711	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných	kus	2,000	300,00	600,00
101	K	966071822	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m	m	3,000	45,00	135,00
102	K	966073810	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě do 2 m2	kus	1,000	155,00	155,00
103	K	967042713	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné, tl. do 150 mm	m2	173,957	390,00	67 843,23
104	K	971052451	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm	kus	6,000	1 500,00	9 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
105	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	15,900	65,00	1 033,50
106	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	9,075	50,00	453,75
107	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	173,957	165,00	28 702,91
108	K	985139111	Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m2	173,957	70,00	12 176,99
997 - Přesun sutě							95 076,13
109	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	2,587	500,00	1 293,50
110	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	67,866	245,00	16 627,17
111	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 511,042	8,00	20 088,34
112	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	31,620	245,00	7 746,90
113	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 169,940	8,00	9 359,52
114	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	99,486	125,00	12 435,75
115	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	5,369	200,00	1 073,80
116	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového	t	25,737	600,00	15 442,20
117	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů	t	0,471	1 500,00	706,50
118	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot	t	0,043	2 850,00	122,55
119	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	67,866	150,00	10 179,90
998 - Přesun hmot							52 548,75
120	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	116,775	450,00	52 548,75
PSV - Práce a dodávky PSV							251 652,20
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							124 972,58
121	K	711413121	Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé 5 těsnicí hmotou dvousložkovou bitumenovou	m2	173,957	690,00	120 030,33
122	K	711493122	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše svislé 5 těsnicí stěrkou nepružnou (cementem pojená)	m2	17,150	235,00	4 030,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
123	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,140	800,00	912,00
713 - Izolace tepelné							57 691,14
124	K	713131145	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením bodově	m2	173,957	140,00	24 353,98
125	M	283764150	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 30 mm	m2	177,436	185,00	32 825,66
126	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,682	750,00	511,50
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							2 705,50
127	K	721210814	Demontáž kanalizačního příslušenství vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 125	kus	1,000	200,00	200,00
128	K	721211611	Podlahové vpustí dvorní vtoky (vpusti) se svislým odtokem a zápachovou klapkou DN 110/160 mříž litina 226x226	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
129	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,010	550,00	5,50
764 - Konstrukce klempířské							37 654,50
130	K	764248304	Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 330 mm	m	107,400	330,00	35 442,00
131	K	764248345	Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu rovných, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu rovné římsy do rš 400 mm	kus	21,000	90,00	1 890,00
132	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,215	1 500,00	322,50
767 - Konstrukce zámečnické							1 455,25
133	K	767531111	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových	m2	1,050	45,00	47,25
134	K	767531121	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů	m	4,400	120,00	528,00
135	K	767996801	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním do 50 kg	kg	25,000	35,00	875,00
136	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,005	1 000,00	5,00
771 - Podlahy z dlaždic							14 563,20
137	K	771274123	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliefovaných šířky přes 250 do 300 mm	m	6,600	280,00	1 848,00
138	M	597614080	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	2,178	700,00	1 524,60
139	K	771274241	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic protiskluzných nebo reliefovaných výšky do 150 mm	m	7,600	280,00	2 128,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
140	M	597614080	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	1,254	700,00	877,80
141	K	771474123	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových šikmých výšky přes 90 do 120 mm	m	6,700	280,00	1 876,00
142	M	597614080	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	0,804	700,00	562,80
143	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	5,660	110,00	622,60
144	K	771574114	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 12 do 19 ks/ m2	m2	0,750	280,00	210,00
145	M	597614080	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	0,825	700,00	577,50
146	K	771579191	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	0,750	10,00	7,50
147	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	7,800	45,00	351,00
148	K	771591172	Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro schodové hrany	m	7,600	65,00	494,00
149	M	590541440	profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A, R 10 V 6 (11 x 1000 mm)	m	8,360	410,00	3 427,60
150	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,124	450,00	55,80

781 - Dokončovací práce - obklady

9 652,90

151	K	781471810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty	m2	7,700	90,00	693,00
152	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 19 do 22 ks/m2	m2	7,700	310,00	2 387,00
153	M	597611550	dlaždice keramické - koupelny (barevné) 20 x 20 x 0,75 cm l. j.	m2	8,470	560,00	4 743,20
154	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	7,700	45,00	346,50
155	K	781479194	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za vyrovnaní nerovného povrchu	m2	7,700	180,00	1 386,00
156	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,216	450,00	97,20

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2 957,13

157	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	25,925	65,00	1 685,13
158	K	78431202-R	Malby z malířských směsí difuzně otevřených (Sd-0,01) dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	15,900	80,00	1 272,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

90 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

10 000,00

159	K	012002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce včetně vytyčení inženýrských sítí	...	1,000	10 000,00	10 000,00
-----	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

VRN3 - Zařízení staveniště

25 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
160	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	...	1,000	25 000,00	25 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost							7 000,00
161	K	043002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření - zkouška těsnosti kanalizace	...	1,000	7 000,00	7 000,00
VRN7 - Provozní vlivy							5 000,00
162	K	070001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy včetně zajištění přístupu do objektu	...	1,000	5 000,00	5 000,00
VRN9 - Ostatní náklady							43 000,00
163	K	0910020-R1	Vytyčení tras vnitřních a vnějších vedení kanalizace, vodovodu, elektroinstalace, vytápění a technologie	...	1,000	3 000,00	3 000,00
164	K	0910020-R2	Demontáž a zpětná montáž vnitřních a vnějších rozvodů kanalizace, vodovodu, elektroinstalace, vytápění a technologie včetně revizí	...	1,000	40 000,00	40 000,00
Méněpráce							-432 178,38
28	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	-0,420	3 500,00	-1 470,00
29	K	279322511	Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) odolný proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30	m3	-0,394	3 500,00	-1 379,00
30	K	279351105	Bednění základových zdí svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, oboustranné za každou stranu zřízení	m2	-2,400	850,00	-2 040,00
31	K	279351106	Bednění základových zdí svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, oboustranné za každou stranu odstranění	m2	-2,400	150,00	-360,00
32	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebor z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,020	35 000,00	-700,00
41	K	31923121-R1	Dodatečná izolace zdiva podřezáním diamantovým lanem zdiva kamenného, tloušťky do 300 mm s vložením hydroizolační PE fólie tl. 2,0 mm, injektáží spráry a izolačními žlábkami pro napojení dalších hydroizolací	m2	-0,900	1 750,00	-1 575,00
42	K	31923121-R2	Dodatečná izolace zdiva podřezáním diamantovým lanem zdiva kamenného, tloušťky do 300 do 600 mm s vložením hydroizolační PE fólie tl. 2,0 mm, injektáží spráry a izolačními žlábkami pro napojení dalších hydroizolací	m2	-0,500	3 500,00	-1 750,00
43	K	31923121-R3	Dodatečná izolace zdiva podřezáním diamantovým lanem zdiva kamenného, tloušťky do 600 do 800 mm s vložením hydroizolační PE fólie tl. 2,0 mm, injektáží spráry a izolačními žlábkami pro napojení dalších hydroizolací	m2	-5,920	4 620,00	-27 350,40
44	K	31923121-R4	Dodatečná izolace zdiva podřezáním diamantovým lanem zdiva kamenného, tloušťky do 800 do 1000 mm s vložením hydroizolační PE fólie tl. 2,0 mm, injektáží spráry a izolačními žlábkami pro napojení dalších hydroizolací	m2	-56,835	5 300,00	-301 225,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
45	K	31923121-R5	Dodatečná izolace zdiva podřezáním diamantovým lanem zdiva kamenného, tloušťky do 1000 do 1300 mm s vložením hydroizolační PE fólie tl. 2,0 mm, injektáží správy a izolačními žlábkami pro napojení dalších hydroizolací	m2	-8,190	7 300,00	-59 787,00
50	K	430321313	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 16/20	m3	-1,078	3 800,00	-4 096,40
51	K	430321414	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30	m3	-0,375	3 500,00	-1 312,50
52	K	430362021	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	-0,027	35 000,00	-945,00
53	K	433351131	Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zařízení	m2	-8,300	350,00	-2 905,00
54	K	433351132	Bednění schodnic včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	-8,300	120,00	-996,00
58	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do	m2	-9,075	550,00	-4 991,25
65	K	631311234	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30	m3	-0,899	4 200,00	-3 775,80
66	K	631319023	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprášením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 120 do 240 mm (10 kg/m3)	m3	-0,899	220,00	-197,78
67	K	631351101	Bednění v podlahách rýh a hran zařízení	m2	-1,205	350,00	-421,75
68	K	631351102	Bednění v podlahách rýh a hran odstranění	m2	-1,205	150,00	-180,75
69	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	-0,022	32 000,00	-704,00
89	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	-1,700	200,00	-340,00
90	M	592172140	obrubník betonový záhonový šedý(přírodní) 50 x 5 x 25 cm	kus	-4,000	75,00	-300,00
128	K	721211611	Podlahové vpusti dvorní vtoky (vpusti) se svislým odtokem a zápachovou klapkou DN 110/160 mříž litina 226x226	kus	-1,000	2 500,00	-2 500,00
133	K	767531111	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových	m2	-1,050	45,00	-47,25
134	K	767531121	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů	m	-4,400	120,00	-528,00
137	K	771274123	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliefovaných šířky přes 250 do 300 mm	m	-6,600	280,00	-1 848,00
138	M	597614080	dlaždice keramické stínuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	-2,178	700,00	-1 524,60
139	K	771274241	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic protiskluzných nebo reliefovaných výšky do 150 mm	m	-7,600	280,00	-2 128,00
140	M	597614080	dlaždice keramické stínuté neglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	-1,254	700,00	-877,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
148	K	771591172	Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro schodové hrany	m	-7,600	65,00	-494,00
149	M	590541440	profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A, R 10 V 6 (11 x 1000 mm)	m	-8,360	410,00	-3 427,60
Vícepráce							389 283,28
	K	319202R01	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou pomocí injektážního thixotropního krému tloušťka zdiva přes 150 do 300 mm	m	0,900	1 680,00	1 512,00
	K	319202R02	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou pomocí injektážního thixotropního krému tloušťka zdiva přes 300 do 600 mm	m	0,500	3 360,00	1 680,00
	K	319202R03	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou pomocí injektážního thixotropního krému tloušťka zdiva přes 600 do 800 mm	m	5,920	4 080,00	24 153,60
	K	319202R04	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou pomocí injektážního thixotropního krému tloušťka zdiva přes 800 do 1000 mm	m	56,835	5 100,00	289 858,50
	K	319202R05	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou pomocí injektážního thixotropního krému tloušťka zdiva přes 1000 do 1300 mm	m	8,190	6 630,00	54 299,70
105	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	24,825	65,00	1 613,63
109	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	2,234	500,00	1 117,13
110	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	2,234	245,00	547,39
111	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	82,667	8,00	661,34
114	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	2,234	125,00	279,28
115	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	2,234	200,00	446,85
33	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm	m2	24,825	233,00	5 784,23
61	K	612821012	Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně štuková	m2	7,675	720,00	5 526,00
122	K	711493122	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě - ostatní na ploše svislé S těsnicí stěrkou nepružnou (cementem pojená)	m2	7,675	235,00	1 803,63