

Smlouva o dílo

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“).

Smluvní strany:

1.

Obec Vrhavěč

Malá Víska 23, 339 01 Klatovy

IČ 00256307

zastoupené Zdeňkem Touškem - starostou obce

dále jen „objednatel“

a

2.

LUKO – trávníky s.r.o.

se sídlem: Květinová 321, Dýšina, 33002

IČ: 26391538

DIČ: CZ 26391538

zastoupena : Stanislavem Luskem, jednatelem

dále jen „zhotovitel“

uzavírají na základě vzájemné shody tuto

Smlouvu o dílo


Článek I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zhotovení díla: **VRHAVEČ - CESTOVNÍ RUCH V ZÁZEMÍ ŠUMAVY** (dále jen díla).

Specifikace díla: *Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je vybudování víceúčelové hřiště s umělým povrchem na kamenitém podloží o velikosti 40x20 m., Beach volejbalového hřiště o rozměrech 22x14 m s pískovým povrchem a dále dětského hřiště a cvičebních strojů pro dospělé. Více projektová dokumentace, kterou zpracovala společnost ADESTIK s.r.o., Vrhavěč 99, 339 01 Klatovy, IČ 25247269.*

Projekt je spolufinancován z ROP NUTS II. Jihozápad, registrační číslo CZ.1.14/3.1.00/29.02853



Článek Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo od uzavření smlouvy do konce září 2014.
2. Zahájení díla je podmíněno předáním místa plnění pro realizaci.

Článek III. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy činí:
2.753.191,-Kč bez DPH.
578.170,-Kč DPH 21 %
celkem 3.331.362,-Kč včetně DPH

Článek IV. Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené činnosti budou hrazeny měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených činností. Konečná faktura bude vystavena při předání a převzetí díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku.
2. Smluvní strany dohodly měsíční platby za skutečně provedené činnosti na základě faktur za dílní plnění. Součástí každé faktury za dílní plnění bude soupis skutečně provedených činností schválený objednatelem.
3. Smluvní splatnost faktur a konečné faktury za dílo bude 30 kalendářních dnů po doručení platebních dokladů objednateli.
4. Faktura musí obsahovat tyto náležitosti:
 - označení účetního dokladu a číslo,
 - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
 - předmět plnění a den splnění,
 - den vystavení účetního dokladu, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
 - fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
 - jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
 - údaje pro daňové účely,
 - každý originální účetní doklad musí obsahovat registrační číslo projektu **CZ.1.14/3.1.00/29.02853** a přesný název projektu s informací o spolufinancování EU
 - předmětné doklady musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost.
5. Obě smluvní strany se dohodly, že DPH odvede objednatel v rámci přenesené daňové povinnosti dle ZDEH §92, odst. a-e).
6. Veškeré náklady, které vzniknou zhotoviteli nad rámec této smlouvy je zhotovitel povinen neprodleně oznámit objednateli.

7. Náklady nad rámec této smlouvy dle bodu 2 tohoto článku mohou být zhotoviteli uhrazeny pouze, pokud takové náklady objednatel uzná jako oprávněné. Na úhradu nákladů za provedení díla nad rámec této smlouvy nemá zhotovitel právo vyjma případu, kdy takové náklady objednatel uzná a rozhodne se je zhotoviteli uhradit.
8. Za nesplnění termínu plnění dle čl. II zaplatí zhotovitel objednateli sankci **50.000,- Kč** jednorázově (nedohodnou-li se smluvní strany jinak) a dále ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí zhotovitel na účet objednatele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.
9. Za prodlení s úhradou splátek ceny za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho účet sankci ve výši 0,05 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

Článek V. Záruční doba

1. Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu v délce **60** měsíců.
2. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu záznamu o splnění, předání a převzetí díla.
3. Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele v dohodnutém termínu. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.
4. Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, nahradí zhotovitel objednateli novým, bezvadným plněním.

Článek VI. Součinnost

1. Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou součinnost.
2. Omezení nebo neposkytnutí součinnosti dle odst. 1 tohoto článku neovlivní kvalitu plnění předmětu této smlouvy, může se však projevit v prodloužení termínu plnění. Na takovou okolnost je zhotovitel povinen písemně a neprodleně upozornit objednatele, současně s návrhem nového termínu plnění.

Článek VII. Platnost a účinnost smlouvy

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

Článek VIII. Závěrečná ustanovení


1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména NOZ v platném znění.
2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
3. Smluvní strany si ujednaly, že smluvní vztah vzniklý dle této smlouvy bude vykládán výhradně podle obsahu smlouvy, bez přihlédnutí k jakékoli skutečnosti, která nastala nebo byla sdělena jednou stranou druhé straně před uzavřením smlouvy. Pro odstranění pochybností smluvní


strany výslovně veškerá ujednání, prohlášení, přísliby ujištění ruší a nahrazují touto smlouvou, současně vylučují aplikaci ustanovení § 556 odst. 2 NOZ.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na profilu zadavatele s výjimkou informací, které jsou obchodním tajemstvím zhotovitele a jsou zhotovitelem ve smlouvě zřetelně označeny.
5. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům ROP NUTS II Jihozápad, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
6. Zhotovitel se zavazuje respektovat veškeré podmínky dotačního programu (ROP NUTS II Jihozápad) a zavazuje se poskytnout součinnost ve všech ostatních činnostech, které objednatel bude povinen plnit v souvislosti s uvedeným dotačním titulem v rámci poskytnutí dotace. Objednatel má nárok na případnou náhradu škody způsobené neplněním povinností zhotovitele v plné výši.
7. Tato smlouva se uzavírá ve třech vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, porozumění jejímu obsahu, podle pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Ve Vrhavči dne 26. 6. 2014

V Dýšíně dne 26. 6. 2014


.....
podpis zástupce objednatele


.....
podpis zástupce zhotovitele

OBEC VRHAVEČ
Malá Víska 23, 339 01 Klatovy
tel.: 376 311 524, 376 323 814
IČO: 00256307


LUSO
s.r.o.
IČO: 253 22 123
2014



Příloha: oceněný výkaz výměr (soupis prací)

VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Vrhaveč - cestovní ruch v zázemí Šumavy	JKSO	823.33
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Vrhaveč - cestovní ruch v zázemí Šumavy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2013-011P	Vrhaveč - cestovní ruch v zázemí Šumavy		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Drahošlav Koura		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Adestik, s.r.o.			
Objednatel	Obec Vrhaveč			
Dodavatel	LUKO trávníky s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	2 673 001	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	2 673 001		Zařízení staveniště	64 675
			Provoz investora	0
HZS	0		Kompletační činnost	40 095
ZRN+HZS	2 673 001		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	2 753 191		Ostatní náklady celkem	80 190

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno : Stanislav Lusk		Jméno : S. Lusk		Jméno : Zdeněk Toušek	
Datum : 26.6.2014		Datum : 26.6.2014		Datum : 26.6.2014	
Podpis : 		Podpis: 		Podpis: 	
				OBEC VRHAVEČ Malá Víska 23, 339 01 Klatovy tel.: 376 311 524, 376 323 814 IČO: 00256307	
Základ pro DPH		21,0	%	2 753 191 Kč	
DPH		21,0	%	578 170 Kč	
Základ pro DPH		0,0	%	0 Kč	
DPH		0,0	%	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				3 331 362 Kč	

Poznámka :

Stavba :	2013-011P Vrhavěč - cestovní ruch v zázemí Šumavy	Rozpočet : 1
Objekt :	01 Vrhavěč - cestovní ruch v zázemí Šumavy	Vrhavěč - cestovní ruch v zázemí Šumavy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	135 312	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	4 960	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	3 010	0	0	0	0
27 Základy	87 159	0	0	0	0
56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných p	381 516	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	227 978	0	0	0	0
8 Trubní vedení	13 240	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	8 576	0	0	0	0
90 Oplocení	397 695	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	68 252	0	0	0	0
990 Ostatní investiční náklady	20 720	0	0	0	0
T01 Drenáže	96 914	0	0	0	0
T08 Hřiště na plážový volejbal	63 155	0	0	0	0
T10 Umělé povrchy	496 105	0	0	0	0
T17 Sportovní vybavení	273 011	0	0	0	0
T18 Hrací a cvičební prvky	344 860	0	0	0	0
T99 Přesun hmot	50 538	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 673 001	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	2 673 001	0
Oborová přírážka	0	0,0	2 673 001	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	2 673 001	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	2 673 001	0
Zařízení staveniště	0	1,5	2 673 001	40 095
Provoz investora	0	0,0	2 673 001	0
Kompletační činnost	0	1,5	2 673 001	40 095
Rezerva rozpočtu	0	0,0	2 673 001	0
CELKEM VRN				80 190

Položkový rozpočet

Stavba :	2013-011P Vrhavěč - cestovní ruch v zázemí Šumavy	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Vrhavěč - cestovní ruch v zázemí Šumavy	Vrhavěč - cestovní ruch v zázemí Šumavy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121100001RA1	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení odvoz do 500 m	m3	24,00	161,80	3 883,20
2	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	14,80	225,00	3 330,00
3	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	59,02	294,00	17 351,88
4	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	26,55	232,00	6 159,60
5	133202011U00	Hloub šachet 4 m2 soudr hor 3 ručně	m3	9,70	676,00	6 554,50
6	122201201R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	127,53	123,00	15 686,44
7	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	142,30	26,90	3 827,87
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	211,22	137,50	29 042,75
9	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných	m3	211,22	18,00	3 801,96
10	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	211,22	180,00	38 019,60
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním přehutnění do předepsaných spádů	m2	860,00	8,90	7 654,00
	Celkem za	1 Zemní práce				135 311,79
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
12	111212200U00	Odstr. stávajícího oplocení	m	62,00	80,00	4 960,00
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				4 960,00
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
13	180402112VA1	Založení trávníku parkového výsevem	m2	70,00	43,00	3 010,00
	Celkem za	18 Povrchové úpravy terénu				3 010,00
Díl: 27		Základy				
15	273310030V01	Základová deska z B 20 (C 16/20), včetně bednění KARI síť	m3	1,89	3 128,00	5 911,92
16	273310030RAA	Základový pas z betonu B 20 (C 16/20), vč. bednění štěrkopískový podklad 10 cm	m3	26,90	2 480,00	66 712,00
17	273310030RAA	Základová patka z B 20 (C 16/20), včetně příp. bednění, štěrkopískový podklad 10 cm	m3	2,92	2 690,00	7 860,18
18	273320030RAA	Základová patka ŽB z B 20 (C 16/20), vč. příp. bednění, výztuž, štěrkopískový podklad 10 cm	m3	2,24	2 980,00	6 675,20
	Celkem za	27 Základy				87 159,30
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				
19	451971111R00	Položení vrstvy z geotextil., uchycení spony, hřeby vč. dodávky geotex. 200 g/m2	m2	308,00	88,60	27 288,80
20	563501111V01	Podklad.vrstva chodníku drceným recyklátem tl. 200 mm	m2	382,00	59,00	22 538,00
21	700000011T01	Skladba podloží z drceného kameniva tl. 265 mm	m2	836,00	384,70	321 609,20
22	700000011T01	Děť. hřiště - kačírek 8/16 mm, tl. 20 cm	m2	56,00	180,00	10 080,00
	Celkem za	56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				381 516,00
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				
23	59100020RAA	Chodník z dlažby zámkové, dlažba přírodní tloušťka 6 cm, vč. obrubníku 50/5/25, D+M	m2	382,00	596,80	227 977,60
	Celkem za	59 Dlažby a předlažby komunikací				227 977,60
Díl: 8		Trubní vedení				
24	83350013V02	Kanalizace z trub PVC hrdlových D 200 hl. do 1,5m	m	10,00	1 324,00	13 240,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				13 240,00
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				
25	894432111V01	Provedení plastové šachty kontrolní vč.výkopu, osazení a dodávky šachty hl. 70 cm	kus	1,00	4 620,00	4 620,00
26	89001	Napojení na stáv.kanal.	kus	1,00	2 156,00	2 156,00
27	993276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	2,81	640,00	1 799,60
	Celkem za	89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				8 575,60
Díl: 90		Oplocení				
28	900019 T01	OPLOCENÍ - komplet v.1,5m-plet.PVC,oka 50/50,sloupky ocel.poplást. b. zelená, vč. bet.podkop.desky	m	223,30	844,00	188 465,20

Položkový rozpočet

Stavba :	2013-011P Vrhavěč - cestovní ruch v zázemí Šumavy	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Vrhavěč - cestovní ruch v zázemí Šumavy	Vrhavěč - cestovní ruch v zázemí Šumavy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
29	00019 T02	OPLOCENÍ - komplet v 4 m, síť, pozink.sloupky DN 76, výkop, beton	m2	400,00	405,70	162 280,00
30	SPC	vrátka 1100/1600 ocel.poplast.nebo komaxit,j ednokřídla, b. zelená	kus	4,00	6 800,00	27 200,00
31	SPC	vrata 3000/1600 ocel.poplast, příp. komaxit, dvoukřídla, b. zelená	kus	1,00	19 750,00	19 750,00
	Celkem za	90 Oplocení				397 695,20
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
32	271571112R00	Polštář základu ze štěrkopisku netříděného	m3	5,61	782,00	4 387,02
33	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou včetně obrubníku 100/5/25	m	265,00	241,00	63 865,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				68 252,02
Díl: 990	Ostatní investiční náklady					
34	00000010T01	Ostatní investiční náklady vytyčení stavby	kus	1,00	4 900,00	4 900,00
35	00000010T02	Ostatní investiční náklady statická zátěžová zkouška podloží	kus	6,00	1 850,00	11 100,00
36	00000010T03	Ostatní investiční náklady vytyčení inženýrských sítí	kus	1,00	920,00	920,00
39	00000010T12	Ostatní investiční náklady revize vybavení hřiště	kus	1,00	3 800,00	3 800,00
	Celkem za	990 Ostatní investiční náklady				20 720,00
Díl: T01	Drenáže					
41	211531111V01	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 63 mm frakce 32-63	m3	25,20	756,00	19 051,20
42	211561111V02	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drcen. 16 mm frakce 8-16 mm	m3	21,31	742,00	15 812,02
43	211971110R00	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	366,00	18,40	6 734,40
44	871219111R00	Kladení dren. potrubí bezvýkop.,flex.PVC, bez obs.	m	263,00	27,90	7 337,70
45	28611223	Trubka PVC drenážní flexibilní d 63-100 mm	m	312,00	68,00	21 216,00
47	69366051	Geotextilie 200g/m2	m2	370,45	21,40	7 927,69
48	998312021R00	Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh	t	85,61	220,00	18 834,89
	Celkem za	T01 Drenáže				96 913,90
Díl: T08	Hřiště na plážový volejbal					
75	000000008002	Štěrkopísek 0-2, tl. 200 mm, vč. plachty na zakrytí, geotextilie	m2	308,00	190,00	58 520,00
76	631320032100	bet. patka pro sloupky, vč. plast. truky KG DN 150	m3	1,10	4 214,00	4 635,40
	Celkem za	T08 Hřiště na plážový volejbal				63 155,40
Díl: T10	Umělé povrchy					
51	000000T00	Ostatní náklady na přesun a manipulaci s materiál.	kus	1,00	38 600,00	38 600,00
52	00003 T01	Umělá tráva vč. zásypu křemičitým pískem v 15 mm, červená a zelená	m2	800,00	495,00	396 000,00
	TEN00002 T02	Lajny UT- vřezané podlepené spoje š50mm	m	458,00	114,00	52 212,00
53	998827712T00	Přesun speciální povrchy	t	53,71	173,00	9 292,52
	Celkem za	T10 Umělé povrchy				496 104,52
Díl: T17	Sportovní vybavení					
54	59289018.A	Stojan na kola pro 5 kol, kotvený, D+M kovový, žár.zinkovaný	kus	2,00	3 610,00	7 220,00
55	00000002	Sloupky pro tenis,pozink.vč. sítě,singl tyčí,wimbl D+M sloupek, pr. 100mm,pozink. sit zdvojená černá stredova paska Wimbledon. sigl.tyče - pozink.	kus	1,00	8 980,00	8 980,00
56	00000003	Sloupky pro volejbal-pozink,vč.sítě, antény D + M pr.sloupku 102mm pozink.,s objímkami a napínákem sítě síť bílá 2mm/oc.lanko	kus	1,00	9 210,00	9 210,00
	00000004	Sloupky pro beachvolejbal-sada,vč. lajn, polstrov.krytů sloupků, D + M	kus	1,00	14 980,00	14 980,00
57	00000005E	Ocel kce košíková,vyložení 2,35m, D+M	kus	2,00	32 700,00	65 400,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2013-011P Vrhavěč - cestovní ruch v zázemí Šumavy	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Vrhavěč - cestovní ruch v zázemí Šumavy	Vrhavěč - cestovní ruch v zázemí Šumavy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		ocel. konstrukce pozink., voděodolná deska 105x180 obroučka.lak, síť, kotvení materiál				
58	SPC	Branka na malou kopanou 3x2 m, vč. bílé sítě oka4mm D + M, 4ks kotvení , vč.kce na síť, lak + polep síť bílá bez zástěrky, oka 4mm	kus	2,00	14 770,00	29 540,00
59	SPC	Lavičky vč.montáže a základů, min.délka 1,6m	kus	8,00	3 200,00	25 600,00
60	SPC	Odpadkový koš pevně zabudovaný se stříškou D+M	kus	4,00	2 280,00	9 120,00
61	SPC	Pouzdro pro sloupky ocelové, vč. víčka - pár D+M	kus	3,00	1 987,00	5 961,00
62	SPC	Dřevěný přístřešek 4x3x3 m z hraněného řeziva, váz. kce s povrch.úpr. lazur.lakem, zastř.vodovzdor.dřevotř. deskou tl.18 mm, krytiny - asf.šindel, vč. zákl.patek	kus	1,00	97 000,00	97 000,00
	Celkem za	T17 Sportovní vybavení				273 011,00
Díl:	T18	Hrací a cvičební prvky				
63	00000051T00	Dětské pískoviště s krytem 3 x3 m D+ M	kpl	1,00	12 850,00	12 850,00
64	SPC	Hopsadlo na pružině D + M	kus	2,00	12 140,00	24 280,00
65	SPC	Dětská prolézačka lanová. D + M	kus	1,00	122 000,00	122 000,00
66	SPC	Dětský domek, dřevěný, D + M	ks	1,00	26 800,00	26 800,00
67	SPC	Sestava - skluzavka a houpačka, D+M	kus	1,00	53 900,00	53 900,00
67	SPC	Cvičební stroj pro seniory - dřepkin, D+M	kus	1,00	31 650,00	31 650,00
68	SPC	Cvičební stroj pro seniory - běžec, D+M	kus	1,00	33 730,00	33 730,00
70	SPC	Cvičební stroj pro seniory - pastrenér, D+M	kus	1,00	19 200,00	19 200,00
71	SPC	Cvičební stroj pro seniory - vzpírání, D+M	kus	1,00	20 450,00	20 450,00
	Celkem za	T18 Hrací a cvičební prvky				344 860,00
Díl:	T99	Přesun hmot				
72	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	616,32	82,00	50 538,29
	Celkem za	T99 Přesun hmot				50 538,29