

Smlouva o dílo ze dne 23.7.2017

Dodatek č. 2

uzavřená podle § 2586 a násl zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Občanský zákoník“)

Obec Volfartice

Sídlo: 471 12 Volfartice 59

IČO: 00261076

DIČ: Neplátce DPH

jednající: Mgr. Marie Bernátová

Tel: +420 731 186 680

e-mail: ou.volfartice@volny.cz

- ve věcech technických a ve věcech týkajících se plnění předmětu smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat: Mgr. Marie Bernátová, starostka obce,
- technický dozor investora, který bude zapsán ve stavebním deníku: Ing. Jaroslav Vaněk
(dále jen *objednatel*)

a

Obchodní firma: PSD s.r.o.

Sídlo: Březová 187, 405 02 Děčín

IČO: 64650910

DIČ: CZ64650910

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložce 10183

bankovní spojení č.ú.: 205033009/0600 vedený u Moneta Money Bank

jednající: Petr Trabalka

telefon: 602 428 749

zastoupení ve věcech technických: Pavel Barcal

telefon a e-mail: 724 369 697, jakost@psd.cz

(dále jen *zhotovitel*)

Objednatel a zhotovitel (dále též „smluvní strany“) se dohodli na uzavření tohoto Dodatku č. 2:

I. Předmět díla

Předmětem díla je **rekonstrukce budovy základní školy v Obci Volfartice za účelem zajištění bezbariérovosti a zároveň vybudování čistírny odpadních vod základní školy a napojení na kanalizaci.**

II. Cena díla

Za zhotovení předmětu díla podle článku I. této smlouvy je dohodnutá původní celková cena ve výši

7 669 494,56 Kč cena bez DPH

1 610 593,86 Kč DPH 21%

9 280 088,42 Kč cena včetně DPH

Cenový rozdíl rozsahu prací dodatku č.1 bez DPH:

375 066,78 Kč

Cenový rozdíl rozsahu prací dodatku č.2 bez DPH:

161 187,36 Kč

Celková cena díla po změně rozsahu prací:

8 205 748,70 Kč cena bez DPH

1 723 207,23 Kč DPH 21%

9 928 955,93 Kč nová cena včetně DPH


Popis nových položek viz položkový rozpočet v příloze.

Ostatní ujednání této smlouvy zůstávají beze změny.

V Děčíně dne 26.9.2018

Ve Volfarticích dne 27.9.2018

Zhotovitel:



Petr Trabalka, jednatel

Objednatel:



Mgr. Marie Bernátová, starostka

①

PSD s.r.o.

Sídlo: Březová 187, 405 02 Děčín III

IČO: 64650910

DIČ: CZ64650910

Krycí list soupisu prací

Název stavby **ZŠ Volfartice - Dodatek č.2**

Název objektu

Název části

JKSO

EČO

Místo

Volfartice

Objednávatel Obec Volfartice

Projektant

Zhotovitel PSD s.r.o.

IČO

00261076

DRČ

64650910

CZ 64650910

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Položek

157

Měrné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

0,0

0

0,0

0

0,0

0

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	-8 477	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0	
2		Montáž	8 965	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0	
3	PSV	Dodávky	18 385	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0	
4		Montáž	100 315	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0	
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatní	0,00%	0	
6		Montáž	42 000				18	NUS z rozpočtu		0	
7	ZRN (ř. 1-6)		161 188	12	DN (ř. 8-11)	0	19	NUS (ř. 13-18)		0	
20	HZS		0	21	Kompl. činnost	0	22	Ostatní náklady		0	

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednávatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 161 187,36

24 21% 161 187,36 DPH 33 849,30

25 15% 0,00 DPH 0,00

26 Cena s DPH (ř.23-25) 195 036,66

E Přípočty a odpočty

27 Dodávky objednavatele 0

28 Klouzavá doložka 0

29 Zvýhodnění + - 0

Soupis provedených prací

Stavba : ZŠ Volfartice - Dodatek č.2

Objekt :

Objednavatel : Obec Volfartice

Zhotovitel : PSD s.r.o.

JKSO :

EČO :

Zpracoval :

Datum : 8.10.2018

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
Práce a dodávky HSV							
1 Zemní práce							
1		139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř.3	m3	1,200	970,00	1 164,00
2		162201203	Vodorovné přemístění výkopku kolečkem hor.1-4, do 10 m	m3	1,200	210,00	252,00
3		162201210	Příplatek za další 10 m, kolečko hor.1-4	m3	2,400	110,00	264,00
4	001	162701105	Vodorovné přemístění výkopku do 10000 m horniny tř. 1 až 4	m3	1,200	194,00	232,80
5	001	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	1,200	12,00	14,40
6		199000002	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	1,200	190,00	228,00
7	001	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0-22 mm	m3	1,000	560,00	560,00
8	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,200	580,00	116,00
1 Zemní práce							2 831,20
3 Svislé a kompletní konstrukce							
9	011	272313511	Beton prahů u sprchových koutů	m3	0,044	2 420,00	106,48
10	011	272351215	Bednění stěn prahů zřízení	m2	0,870	251,00	218,37
11	011	272351216	Bednění stěn základových kleneb odstranění	m2	0,870	34,00	29,58
12		311271170	Dozdívky z tvárníc hladkých tl.30 cm - odpočet	m2	-4,800	970,00	-4 656,00
13	014	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,298	4 100,00	1 221,80
14	011	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu č.14-22, včetně dodávky I č.16	t	0,198	23 800,00	4 712,40
15	011	346244381	Plentování válcovaných nosníků cihlami jednostranně v do 200 mm	m2	0,992	410,00	406,72
3 Svislé a kompletní konstrukce							2 039,35
4 Vodorovné konstrukce							
16	014	413232221	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v 300 mm	kus	8,000	137,00	1 096,00
4 Vodorovné konstrukce							1 096,00
6 Úpravy povrchů, podlahy, osazení							
17		602011121	Omítky jádrové sanační ručně, tloušťka vrstvy 30 mm - odpočet	m	-7,440	520,00	-3 868,80
18		602011124	Podhoz sanační omítky ručně,tl.15 mm - odpočet	m2	-7,440	240,00	-1 785,60
19		602011151	Štuk na stěnách sanační ručně - odpočet	m	-7,440	125,00	-930,00
20	014	612421321	Oprava vnitřních omítek stěn MV rozsahu 30 % hladkých - odpočet	m2	-18,140	71,00	-1 287,94
21	011	612421626	Vnitřní omítka vápenná nebo vápenocementová zdíva hladká	m2	18,140	140,00	2 539,60
22	014	612425931	Omítka vnitřního ostění okenního nebo dveřního MV štuková	m2	4,380	273,00	1 195,74
23	011	612471413	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s disperzní přilnavou přísadou	m2	12,220	73,00	892,06
24	014	631311131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým pl 1 m2 tl nad 80 mm	m3	0,200	2 620,00	524,00
25		631313621	Spádová mazanina ve sprch.boxech	m3	0,290	2 970,00	861,30
26	011	631361921	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi, průměr drátu 6,0 , oka 150/150 mm	t	0,007	19 600,00	137,20
6 Úpravy povrchů, podlahy, osazení							-1 722,44
64 Výplně otvorů							
27	011	642942111	Osazení dveří zárubně kovové do 2,5 m2 MC - odpočet	kus	-10,000	340,00	-3 400,00
28	MAT	55330407R	Zárubeň ocelová YH125 700x1970x125, pro přesné zdění,bez drážky-odpočet	kus	-3,000	830,00	-2 490,00
29	MAT	55330409R	Zárubeň ocelová YH125 800x1970x125, pro přesné zdění, bez drážky-odpočet	kus	-6,000	865,00	-5 190,00
30	MAT	55330382R	Zárubeň ocelová YH100 800x1970x100, pro přesné zdění, bez drážky-odpočet	kus	-1,000	797,00	-797,00
64 Výplně otvorů							-11 877,00
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							
31	221	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10-15 cm	m	8,000	120,00	960,00
32	013	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl. 10 cm	m3	0,200	970,00	194,00
33	013	967021112	Přisekání rovných ostění ve zdívu	m2	2,880	89,00	256,32
34	013	971033371	Vybourání otvorů ve zdívu cihelném pl 0,09 m2 na MVC nebo MV tl 750 mm	kus	2,000	250,00	500,00
35	013	971033651	Vybourání otvorů ve zdívu cihelném pl 4 m2 na MVC nebo MV tl 600 mm	m3	0,960	620,00	595,20

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
36	013	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl 150 mm v 150 mm	m	5,000	90,00	450,00
37	013	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl 150 mm v 250 mm	m	12,400	129,00	1 599,60
38	013	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,648	160,00	583,68
39	013	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km	t	25,536	9,00	229,82
40	013	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	3,648	110,00	401,28
41	013	979082121	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m	t	18,240	14,00	255,36
42	241	979094211	Nakládání nebo překládání sutí	t	3,648	140,00	510,72
43		979990001	Polatek za skládku stavební sutí	t	3,648	270,00	984,96
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							7 520,94
99 Přesun hmot HSV							
44	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu v budovy do 12 m	t	2,856	210,00	599,70
99 Přesun hmot HSV							599,70
HSV Celkem							487,75
Práce a dodávky PSV							
711 Izolace proti vodě a vlhkosti							
45		711199001	Izolace sprch.koutů tmely vodorovná	m2	2,900	470,00	1 363,00
46		711199002	Izolace sprch.koutů zmely svislá	m2	15,360	512,00	7 864,32
711 Izolace proti vodě a vlhkosti							9 227,32
721 Zdravotech. vnitřní kanalizace							
47		721176103	Potrubí HT přípojovací D 50x1,8 mm	m	5,000	199,00	995,00
48		721176105	Potrubí HT přípojovací D 110x2,7 mm	m	1,000	250,00	250,00
49		721176222	Potrubí svodné KG (ležaté) v zemi D110x3,2 mm	m	4,000	390,00	1 560,00
50	721	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 50x1,8 mm	kus	2,000	220,00	440,00
51		721.02	Napojení nové kanalizace na stávající kanalizaci	kus	1,000	1 700,00	1 700,00
52	721	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizační vodou do DN 200	m	6,000	37,00	222,00
721 Zdravotech. vnitřní kanalizace							5 167,00
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							
53		722.01	Připomocné, bourací a ostatní práce vč.připomocného materiálu	hod	16,000	250,00	4 000,00
54	721	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32-odpočet	m	-30,000	445,00	-13 350,00
55	721	722130235	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40-odpočet	m	-25,000	509,00	-12 725,00
56		722172311	Potrubí z PPR, studená , D 20x2,8 mm	m	22,000	250,00	5 500,00
57		722172331	Potrubí z PPR, teplá , D 20x4,2 mm	m	8,000	250,00	2 000,00
58		722172312	Potrubí z PPR D 25x3,5 mm	m	6,000	309,00	1 854,00
59		722172313	Potrubí z PPR D 32x4,4 mm	m	14,000	420,00	5 880,00
60		722181211	Izolace nálevková tl.stěny 6 mm, vnitřní průměr 20 mm	m	16,000	36,00	576,00
61		722181214	Izolace nálevková tl.stěny 20 mm, vnitřní průměr 20 mm	m	12,000	52,00	624,00
62		722181224R	Izolace nálevková tl.stěny 10mm, vnitřní průměr 32 mm	m	5,000	59,00	295,00
63		722181211R	Izolace nálevková tl.stěny 6mm, vnitřní průměr 40 - odpočet	m	-25,000	61,00	-1 525,00
64	721	722220111	Nástěnka závitová K 247 pro výtakový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	1,000	170,00	170,00
65	721	722239103	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 1	kus	1,000	180,00	180,00
66	MAT	55113532.A1	PPR uzavěr kulový DN 32	kus	2,000	380,00	760,00
67	MAT	722229101	Montáž vodovodních armatur, 1závit, G 1/2"	kus	1,000	70,00	70,00
68	MAT	55113530.A1	Kohout kulový s vypouštěním 1/2" zahradní	kus	1,000	188,00	188,00
69		72222012	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	kus	2,000	210,00	420,00
70	721	722254114	Hydrantová skříň vnitřní s výzbrojí -tvarově stálá hadice 20 m - odpočet	soubor	-3,000	9 700,00	-29 100,00
71		722280108	Tlaková zkouška potrubí do DN 50	m	37,000	10,00	370,00
72	721	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	37,000	15,00	555,00
73		722.02	Napojení na stávající rozvody	hod	8,000	350,00	2 800,00
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							-30 458,00
725 Zdravotechnika - zařiz. předměty							
74		551450092	Baterie sprchová nástěnná	kus	2,000	2 400,00	4 800,00
75	721	725829201	Montáž baterie sprchové nástěnné chromované	kus	2,000	200,00	400,00
76	721	725241113R	Montáž sprch.podlah.žlabu, usazení,napojení	kus	2,000	1 750,00	3 500,00
77	MAT	55181200	Podlahový vtokový žlab	kus	2,000	5 544,00	11 088,00
78		55181201	Mřížka žlabu nerez	kus	2,000	1 332,00	2 664,00
79		725531090R	Montáž tlakové nádoby, spínače	kus	1,000	1 650,00	1 650,00

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
80		725531112R	Tlaková nádoba 100l/10 at	kus	1,000	5 906,00	5 906,00
81		725587420R	Montáž nosníků a konzol	kpl	1,000	1 650,00	1 650,00
82		238405200R	Závěsy, nosníky	kpl	1,000	1 250,00	1 250,00
83	MAT	238405201R	Ms šroubení a připojovací armatury	kus	1,000	1 450,00	1 450,00
84		238405202R	Tlakový spínač, tlakoměr, Ms kříž	soub	1,000	1 480,00	1 480,00
85	MAT	238105203R	Závěs, nosníky	kpl	1,000	650,00	650,00
86	MAT	238105204R	Tvarovky	kpl	1,000	480,00	480,00
725 Zdravotnická - zařiz. předměty							36 968,00
733 Ústřední topení, rozvodné potrubí							
87	731	733223106	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5	m	40,000	520,00	20 800,00
88	731	733223103	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	40,000	220,00	8 800,00
89	731	733223102	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	10,000	190,00	1 900,00
90		733223190R	Cu a Ms tvarovky pro přepoj	kpl	1,000	650,00	650,00
91	731	733291101	Tlaková zkouška potrubí měděné do D 35x1,5	m	90,000	17,00	1 530,00
92		733291200R	Izolace Tubex DN 35/10	m	5,000	59,00	295,00
93		733291199R	Izolace Tubex DN 18/10	m	5,000	56,00	280,00
94		733300001R	Vypouštění systému	hod	1,000	250,00	250,00
95		733400001R	Demontáž části potrubí	m	80,000	18,00	1 440,00
733 Ústřední topení, rozvodné potrubí							35 945,00
735 Ústřední topení, vytápění tělesa							
96	731	735159110	Montáž otopných těles panelových jednořadých mimo těles Korado Radik délky do 1500 mm	kus	6,000	560,00	3 360,00
97	731	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých mimo těles Korado Radik délky do 1140 mm	kus	3,000	580,00	1 740,00
98	MAT	484578000	těleso otopné 11-800/920 mm,oblé rohy, plynulá reg. vest.ventil	kus	6,000	3 680,00	22 080,00
99	MAT	484578020	těleso otopné 22-900/520 mm, oblé rohy, plynulá reg.v vest.ventil	kus	1,000	4 710,00	4 710,00
100	MAT	484578040	těleso otopné 21-600/400 mm, oblé rohy, plynulá reg. vest.ventil	kus	1,000	3 490,00	3 490,00
101	MAT	484578060	těleso otopné 21-600/600, oblé rohy, plynulá reg. vest.ventil	kus	1,000	3 990,00	3 990,00
102		735210001R	Demontáž topného tělesa	kus	9,000	20,00	180,00
103		735210002R	Demontáž konzol topného tělesa	kus	18,000	8,00	144,00
104		735210003R	Vypouštění vody z otopných těles	kus	9,000	12,00	108,00
105		735210004R	Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých	kus	6,000	110,00	660,00
106		735210005R	Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých	kus	3,000	150,00	450,00
107		998697000R	Doprava, přesun hmot	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
735 Ústřední topení, vytápění tělesa							44 412,00
763 Podhledy							
157	763	763135045	stropní minerální kazeta - dodávka	m2	20,000	214,88	4 297,60
763 Podhledy							4 297,60
766 Konstrukce truhlářské							
108	MAT	61161803R	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197- dýhované - odpočet	kus	-7,000	5 610,00	-39 270,00
109	MAT	61161802R	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x197-dýhované- odpočet	kus	-3,000	5 610,00	-16 830,00
110	766	766661112	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otvíracích do ocelové zárubně 1kř. do 0,8 m - odpočet	kus	-10,000	150,00	-1 500,00
111	766	766661512R	Montáž obložkových zárubní vč.dveří	kus	10,000	2 215,00	22 150,00
112	MAT	61161803R1	Zárubeň obložková 70x197	kus	3,000	1 890,00	5 670,00
113	MAT	61161803R3	Zárubeň obložková 80x197	kus	7,000	1 890,00	13 230,00
114		61161803R5	Dveře vnitřní hladké plné 80x197 FAB DTD CPL vč.kování	kus	7,000	2 454,00	17 178,00
115	MAT	61161802R5	Dveře vnitřní hladké plné 70x197 WC ,DTD CPL,vč.kování,	kus	3,000	2 420,00	7 260,00
116		766670021R	Montáž kliky a štítku - odpočet	kus	-10,000	60,00	-600,00
117	MAT	54914594R	Kliky se štítem dveř. FAB/90 Cr - odpočet	kus	-10,000	910,00	-9 100,00
766 Konstrukce truhlářské							-1 812,00
771 Podlahy z dlaždic							
118		771575107	Montáž podlah keram., režné hladké tmel - m.č.20 není v rozpočtu	m2	5,643	240,00	1 354,32
119	MAT	597642030	Dlažba	m2	6,207	320,00	1 986,24
120	771	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,133	322,00	42,83
771 Podlahy z dlaždic							3 383,39
781 Dokončovací práce a obklady							
121		781415013	Montáž obkladů stěn, provín., do tmele	m2	19,010	320,00	6 083,20
122	MAT	597813531	Obkládačka	m2	20,911	310,00	6 482,41
123	781	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,271	322,00	87,26
781 Dokončovací práce a obklady							12 652,87

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

784 Dokončovací práce - malby

124		784195112	Malba tekutá bílá, 2x - odpočet	m2	-19,010	48,00	-912,48
125	784	784402801	Odstranění maleb oškrábáním v místnostech v do 3,8 m -odpočet	m2	-19,010	9,00	-171,09

784 Dokončovací práce - malby

-1 083,57

PSV Celkem

118 699,61

Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

126		1.01	Část studna		0,000	0,00	0,00
127		1011	Kabel CYKY 5Cx2,5	m	85,000	51,00	4 335,00
128		1012	Kabel CYKY 5Cx1,5	m	85,000	36,00	3 060,00
129		1013	Kopoflex 40	m	32,000	67,00	2 144,00
130		1014	trubka plastová pr.20 vč.přichytek	m	24,000	53,00	1 272,00
131		1015	Rýha kabelová 3x3 cm	m	14,000	96,00	1 344,00
132		1016	Jistič 16C/3	kus	1,000	694,00	694,00
133		1017	Jistič 6B/1	kus	1,000	287,00	287,00
134		1018	Stykač 3pól 25 A	kus	1,000	670,00	670,00
135		1019	Úprava a napojení v rozvaděči RK	hod	3,000	300,00	900,00
136		1020	Napojení čerpadla vč.ovládacích prvků	hod	2,000	300,00	600,00
137		2.01	Část videotelefon 1.PP		0,000	0,00	0,00
138		2011	Vnitřní videojednotka komunikační	kus	1,000	6 407,00	6 407,00
139		2012	Kabel UTP Cat. 6	m	15,000	24,00	360,00
140		2013	Trubka OH 20	m	15,000	40,00	600,00
141		2014	Implentace do systému	soub	1,000	1 032,00	1 032,00
142		3.01	Doplnění kuchyně		0,000	0,00	0,00
143		3011	Zásuvka 3x400/16A kombi	kus	1,000	683,00	683,00
144		1011.	Kabel CYKY 5Cx2,5	m	15,000	51,00	765,00
145		3012	Jistič 16/3/B	kus	1,000	646,00	646,00
146		3013	Zapojení spotřebičů	kus	5,000	340,00	1 700,00

21-M Elektromontáže

27 499,00

24-M Vzduchotechnika

147	MAT	24001 R	ventilátor nástěnný	kus	1,000	4 200,00	4 200,00
148	MAT	24002 R	potrubí rovné	m	9,000	195,00	1 755,00
149		24003 R	tvárovky	kus	6,000	380,00	2 280,00
150	MAT	24004 R	hadice	m	4,000	119,00	476,00
151	MAT	24005 R	venkovní žaluzie včetně montážního materiálu	sada	1,000	850,00	850,00
152		24006 R	Montáž potrubí a 1 ks ventilátoru	kpl	1,000	2 890,00	2 890,00
153		24007 R	Sekání prostupů (3xvnitřní a 1xfasáda)	kus	4,000	390,00	1 560,00
154		24008 R	Zednické zapravení prostupů	kus	3,000	310,00	930,00
155		24009 R	Dopravné	km	230,000	12,00	2 760,00
156		728.04	Vyčištění komínových průduchů před napojením ventilátorů - odpočet	kus	-4,000	800,00	-3 200,00

24-M Vzduchotechnika

14 501,00

M Celkem

42 000,00

Celkem

161 187,36