SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též **„Občanský zákoník“**)

Město Hrádek nad Nisou
sídlo: Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou
IČO: 00262854
právní forma: Obec
zastoupený: Mgr. Josef Horinka, starosta města
ve věcech technických a ve věcech týkajících se plnění předmětu smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat: Jiří Palas, referent OIaSM
tel.: +420 482 411 460
e-mail: palas@muhradek.cz

*(dále též **„objednatel“** nebo **„zadavatel“**)*

a

Obchodní firma: Trigema Building a.s.
sídlo: Praha 5 - Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 15800
IČO: 27653579
DIČ: CZ699000188
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 11535
zastoupený: Ing. Karel Branda, statutární ředitel
telefon: +420 737 283 303
e-mail: branda@trigema.cz
zastoupení ve věcech technických: Petr Katrlík, vedoucí střediska
telefon: +420 227 026 892
e-mail: katrlik@trigema.cz

*(dále též **„zhotovitel“** nebo **„vybraný dodavatel“**)*

objednatel a zhotovitel (dále též **„smluvní strany“**) se dohodli na uzavření této smlouvy:

I. Úvodní ustanovení

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem: **Komunitní centrum Hrádek nad Nisou – opakované zadání,** která byla zadána v podlimitním režimu, ve zjednodušeném podlimitním řízení, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**ZZVZ**").

2. Pro účely této smlouvy je kromě této smlouvy závazná též nabídka zhotovitele, kterou předložil v rámci původního zadávacího řízení a zadávací dokumentace původního zadávacího řízení, která byla podkladem pro zpracování nabídky zhotovitele. Nabídka zhotovitele ani zadávací dokumentace nejsou fyzickou přílohou této smlouvy.

3. Dílo má být spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, název programu: Integrovaný regionální operační program, název projektu: Komunitní centrum Hrádek nad Nisou, registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002431.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas v souladu s podmínkami, specifikacemi a termíny této smlouvy dílo pod názvem: **KOMUNITNÍ CENTRUM V HRÁDKU NAD NISOU (VÁCLAVSKÁ Č.P. 471)** (dále též **„dílo"**) a řádně a včas zhotovené dílo předat objednateli. Bližší specifikace díla a podmínky jeho zhotovení jsou uvedeny v dalších ustanoveních této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu.

3. Při případné změně závazku z této smlouvy bude postupováno v souladu s ustanoveními § 222 ZZVZ. Zadavatel nesmí podle ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ umožnit podstatnou změnu závazku ze smlouvy po dobu jeho trvání bez provedení nového zadávacího řízení podle ZZVZ. Podstatnou změnou závazku ze smlouvy je podle ustanovení § 222 odst. 3 ZZVZ taková změna smluvních podmínek, která by
   a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
   b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo
   c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

4. Podle ustanovení § 222 odst. 7 ZZVZ se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy podle ustanovení § 222 odst. 3 ZZVZ na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je provedení stavebních prací, nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu že
   a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,
   b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,
   c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a
   d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným

odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).

5. Podle ustanovení § 222 odst. 2 ZZVZ se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažuje uplatnění vyhrazených změn závazku sjednaných ve smlouvě na základě zadávacích podmínek podle ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ.

6. Podle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je
   a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
   b) nižší než
      1. 10% původní hodnoty závazku, nebo
      2. 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

   Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.

7. Podle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele
   a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,
   b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a
   c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50% původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

8. Podle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy nepovažuje změna,
   a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
   b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
   c) hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

9. V případě postupu podle ustanovení § 222 odst. 5 nebo § 222 odst. 6 ZZVZ je zadavatel povinen do 30 dnů od změny závazku odeslat oznámení o změně závazku k uveřejnění způsobem podle ustanovení § 212 ZZVZ.

10. Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. Celkový cenový nárůst související se změnami podle ustanovení § 222 odst. 5 a § 222 odst. 6 ZZVZ při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

11. Podle ustanovení § 222 odst. 10 ZZVZ je podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku také nahrazení dodavatele jiným dodavatelem. Nahrazení dodavatele jiným dodavatelem je však možné
   a) v případě uplatnění vyhrazených změn závazku sjednaných ve smlouvě na veřejnou zakázku na základě zadávacích podmínek podle ustanovení § 100 odst. 2 ZZVZ, nebo

b) pokud změna v osobě dodavatele je důsledkem právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou dodavatele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, a nový dodavatel splňuje kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení.

III. Rozsah díla

1. Dílem se rozumí provedení stavebních prací, souvisejících služeb a dodávek podle realizační projektové dokumentace stavby (dále též **„projektová dokumentace"**) a zhotovitelem oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též **„položkový rozpočet"**).

2. Dílo bude provedeno zejména v souladu s těmito dokumenty:
   a) projektová dokumentace, kterou zpracoval Projektový ateliér DAVID s.r.o.; sídlo: Ruprechtická 199, 460 14 Liberec 14; IČO: 27277577; vedoucí projektant: Ing. arch. Ladislav David, autorizovaný architekt ČKA 01487;
   b) položkový rozpočet vyhotovený zhotovitelem dle objednatelem předloženého soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;
   c) závazná rozhodnutí a stanoviska:
   - Stavební povolení, č. j.: OSŽP – 6705/2016-LII ze dne 08. 11. 2016, vydal Městský úřad Hrádek nad Nisou, Odbor stavební a životního prostředí;
   - Stavebně technický průzkum, zpráva č. 53/16 ze dne 20. 04. 2016, vypracovala společnost Diagnostika stavebních konstrukcí s.r.o.;
   - Závazné stanovisko Odboru životního prostředí, oddělení památkové péče Magistrátu Města Liberec č. j.: MML/ZPPP/Bit/218702/16-SZ207970/16/5 ze dne 03. 10. 2016;
   - Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje č. j.: HSLI-3230-2/KŘ-P-PRE-2016 ze dne 03. 11. 2016;
   - Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, č. j.: KHSLB 22621/2016 ze dne 02. 11. 2016.

   Projektová dokumentace a výše uvedená závazná rozhodnutí a stanoviska byla součástí zadávací dokumentace původního zadávacího řízení a nejsou tedy fyzickou přílohou této smlouvy. Položkový rozpočet byl součástí nabídky zhotovitele a je nedílnou přílohou této smlouvy.

3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností (vedlejší a ostatní náklady) související s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:
   a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby (vč. geodetického vytyčení),
   b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem (vč. geodetického vytyčení stavby),
   c) zajištění a provedení všech opatřeni organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedeni díla,
   d) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
   e) provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,

f) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
g) projednání a zajištění případného zvláštního užíváni komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
h) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění,
i) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
j) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
k) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
l) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,
m) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
n) oznámení o zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům síti apod.,
o) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,
p) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů,
q) osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,
r) koordinační a kompletační činnost celé stavby (vč. nezbytných podkladů předávaných objednateli a ke kolaudaci),
s) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich.

4. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že dokumenty uvedené v odst. 2 tohoto článku smlouvy od objednatele před podpisem smlouvy převzal. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s rozsahem a povahou díla, včetně potřebných prací, služeb, materiálů, přístupu na staveniště, místních podmínek a dalších podstatných záležitostí, které mají nebo mohou mít vliv na postup při plnění díla.

5. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že realizaci díla je nutné provést v souladu s projektovou dokumentací schválenou ve stavebním řízení příslušným úřadem. S ohledem na tuto skutečnost je zhotovitel povinen jakoukoli případnou změnu projektové dokumentace písemně a předem oznámit objednateli a dohodnout s objednatelem příslušný postup pro provádění díla. V případě porušení takové povinnosti je zhotovitel povinen k náhradě škody z toho vzniklé, včetně případné úhrady sankcí ze strany kontrolních orgánů.

6. Dílo bude provedeno zhotovitelem v rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem, podmínkami stavebního povolení, platnými právními předpisy, českými technickými normami a v souladu s obecnými technickými požadavky na výstavbu. V případě rozdílů stanovených různými technickými normami platí kritérium přísnější normy.

7. Součástí předmětu plnění díla jsou též předepsané provozní zkoušky a revize.

8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

9. Zhotovitel se zavazuje akceptovat požadavky objednatele na doplnění či změny projektové dokumentace v návaznosti na dodatečné požadavky příslušných orgánů a dotčených účastníků řízení. I v tomto případě je však zhotovitel povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnost takového požadavku a to v písemné formě. V případě, že tak zhotovitel neučiní, nese odpovědnost, jako kdyby tento požadavek učinil z vlastního podnětu.

10. Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje a potvrzuje, že má veškerá práva, způsobilost, jakož i technické vybavení a odborné předpoklady, aby dostál svým závazkům z této smlouvy vyplývajících. Dále prohlašuje, že je dostatečně seznámen se všemi skutečnostmi, které jsou podstatné pro plnění jeho závazků z této smlouvy, a na základě těchto zjištění k závazkům ze smlouvy přistupuje.

IV. Doba a místo plnění

1. Plnění díla bude zahájeno bezodkladně po uzavření této smlouvy. Termín zahájení plnění díla bude zapsán ve stavebním deníku. Termín ukončení plnění, předání díla objednateli, je stanoven **nejpozději do 30. 11. 2019.**

2. Místem provádění díla je obec Hrádek nad Nisou, pozemkové parcely č. 446 a 447, katastrální území Hrádek nad Nisou. Stavbou bude dále dotčena pozemková parcela č. 425, katastrální území Hrádek nad Nisou.

3. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla podle časového harmonogramu prací, který bude přiložen ke stavebnímu deníku. Časový harmonogram prací je vyhotoven v podrobnostech na kalendářní týdny a byl zhotovitelem předložen objednateli před uzavřením této smlouvy. Případné změny časového harmonogramu prací, jejichž potřeba vyvstane v průběhu provádění díla, budou provedeny po vzájemné dohodě smluvních stran zápisem do stavebního deníku.

4. O předání staveniště zhotoviteli bude učiněn zápis do stavebního deníku. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo provádění díla, ve smyslu podmínek této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že se již před podpisem smlouvy seznámil s místem plnění a že jej považuje za způsobilé pro zahájení a provádění díla podle smlouvy.

5. Dodržení termínu plnění díla zhotovitelem je závislé na včasném a řádném poskytnutí podkladů objednatelem a jeho součinnosti při provádění díla dohodnutých v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku provést dílo. Shora uvedená lhůta realizace díla se tak prodlouží o příslušný časový úsek, po který byl objednatel v prodlení.

6. O ukončení každé etapy uvedené v časovém harmonogramu prací bude vyhotoven písemný protokol, který sepíše zhotovitel a předloží jej k odsouhlasení objednateli.

7. Pokud zhotovitel zhotoví dílo před dohodnutým termínem, je objednatel oprávněn toto dílo nebo jeho část převzít též v navrženém dřívějším termínu.

8. Objednatel je oprávněn pozastavit provádění prací, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou, a to zejména v případě, kdy kvalita zhotovovaného díla neodpovídá dohodnuté kvalitě.

9. Pokud objednatel písemně požádá zhotovitele o dočasné pozastavení prací na prováděném díle (z jakéhokoliv důvodu), je zhotovitel povinen práce bez zbytečného odkladu pozastavit a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě bude postupovat podle pokynů objednatele. Dnem přerušení prací přestává běžet lhůta k dokončení díla na straně zhotovitele. Lhůta k dokončení díla podle této smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou bylo provádění díla přerušeno. Trvá-li přerušení prací déle než měsíc nebo uplynula-li původně dohodnutá lhůta k provedení díla, může zhotovitel od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednatel uhradí zhotoviteli

prokazatelné náklady vzniklé mu v tomto období jako důsledek všech nezbytně nutných prací a dodávek, včetně prací a dodávek zabezpečovacích.

10. Pokud zhotovitel přeruší / pozastaví práce na předmětu díla z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, projedná s objednatelem neprodleně důvody přerušení / pozastavení prací a dohodne se s objednatelem na termínu opětovného zahájení prací na předmětu díla v souladu s podmínkami této smlouvy. Nedojde-li k dohodě nebo nedodrží-li zhotovitel dohodnutý termín opětovného zahájení prací, případně zhotovitel prohlásí před uplynutím sjednané doby pro opětovné zahájení prací, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Výše uvedené přerušení prací nemá vliv na v této smlouvě dohodnutou dobu plnění díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

11. Vícepráce nebo méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % z hodnoty sjednané ceny díla, nemají vliv na termín dokončení díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

V. Cena díla

1. Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtě podle této smlouvy za celkovou cenu stanovenou dohodou smluvních stran ve výši:

Celková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH):	**32.734.056,62 Kč**
výše DPH:	**6.874.151,89 Kč**
celková cena včetně DPH:	**39.608.208,51 Kč.**

2. Dohodnutá cena je konečná a obsahuje veškeré práce, dodávky a služby obsažené v položkovém rozpočtu a projektové dokumentaci. Zhotovitel ručí za úplnost, věcnou a obsahovou správnost sestaveného položkového rozpočtu. Dohodnutá cena je cenou nejvýše přípustnou za plnění díla vymezeného v této smlouvě.

3. Na sjednanou cenu, případně její změny, nebude mít žádný vliv inflace, zvýšení mezd, změny cen materiálů, prací, energií, jakož i další obdobné skutečnosti. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.

4. Celková cena díla zahrnuje i veškeré ostatní náklady potřebné k provedení díla, tj. včetně věcí opatřených zhotovitelem k provedení díla, pomocných prací, výrobků, materiálů, revizí, kontrol, prohlídek, předepsaných zkoušek, posudků, nákladů na požární dohled, nákladů na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, včetně ceny médií potřebných a skutečně spotřebovaných při provádění díla podle této smlouvy, pojištění díla apod.

5. Smluvní strany si pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že ustanovení § 2621 a § 2622 Občanského zákoníku se nepoužijí.

6. Veškeré případné vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření díla, které si objednatel dodatečně písemně objedná u zhotovitele, musí být ještě před jejich realizací vzájemně písemně odsouhlaseny v deníku víceprací, odpočtů a změn, včetně způsobu jejich provedení a ocenění.

7. Pro platnost změn ovlivňujících cenu díla je zapotřebí vždy dohoda smluvních stran ve formě písemného dodatku ke smlouvě. Dodatek musí být potvrzen oprávněnými zástupci smluvních stran na téže listině.

8. Jakékoliv změny díla provedené zhotovitelem bez předchozího písemného souhlasu objednatele vyjádřeného podpisem dodatku smlouvy tak, jak je uvedeno v tomto článku smlouvy, nezakládají jakýkoli nárok zhotovitele na úhradu provedených změn díla.

9. Cena veškerých víceprací, méněprací, změn, doplňků nebo rozšíření díla musí být sjednána dohodou smluvních stran, jak je uvedeno v následujících dvou odstavcích.

10. Při případné změně závazku z této smlouvy bude postupováno v souladu s ustanoveními § 222 ZZVZ. Zhotovitel je povinen veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření díla ocenit podle cen použitých v položkovém rozpočtu a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě (změnových listů). Teprve po jeho odsouhlasení objednatelem může být zahájena realizace těchto změn. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že stavební práce, dodávky a služby jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. Zhotovitel se zavazuje na takovou změnu plnění přistoupit.

11. Smluvní strany se dohodly na tom, že cena objednatelem odsouhlasených případných víceprací bude hrazena ve výši odpovídající jednotkovým cenám stejných nebo obdobných stavebních pracích, dodávek a služeb uvedených v položkovém rozpočtu. Pokud nebude možno pro ocenění prací použít uvedený postup, bude cena prací stanovena maximálně ve výši podle ceníků ÚRS, ÚRS-PORINGS nebo jiných obecně akceptovaných databází jednotkových cen stavebních prací a materiálů platných v době přípravy příslušného dodatku smlouvy.

VI. Platební podmínky

1. Objednatel uhradí cenu díla na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc, na základě objednatelem potvrzeného soupisu skutečně provedených prací, který zhotovitel objednateli předloží a tento jej odsouhlasí nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od jeho předložení. Splatnost jednotlivých faktur je třicet (30) kalendářních dní od jejich doručení objednateli.

2. Jednotlivé faktury budou zhotovitelem vystavovány v souladu s položkovým rozpočtem a časovým harmonogram prací. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. K ceně sjednané ve smlouvě v Kč bez DPH bude účtována DPH vždy v zákonem (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) stanovené sazbě a výši k datu uskutečnitelného daňového plnění.

3. Zhotovitel po řádném předání celého díla objednateli vystaví konečnou fakturu za dílo. Konečná faktura za dílo („zádržné“) bude minimálně ve výši 10% celkové ceny za dílo a bude zhotovitelem vystavena až po řádném předání díla objednateli a po odstranění všech zjištěných vad či nedodělků zapsaných v předávacím protokolu. Objednatel je povinen uhradit konečnou fakturu za dílo do patnácti (15) dnů po řádném předání díla objednateli a po odstranění všech zjištěných vad či nedodělků zapsaných v předávacím protokolu. Tato konečná faktura je daňovým dokladem a bude obsahovat DPH a zúčtování všech finančních plnění poskytnutých zhotovitelem objednateli v průběhu smluvního vztahu. Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní zárukou vystavenou ve prospěch objednatele bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

4. Faktury musí obsahovat tyto údaje:
   - údaje o zhotoviteli a objednateli (obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ),
   - číslo faktury,
   - název díla a číslo smlouvy,
   - cenu provedených prací,

- v příloze soupis provedených prací, za které je faktura vystavena,
- den vystavení a splatnosti faktury,
- bankovní spojení s číslem účtu, na který bude platba poukazována, příslušný variabilní symbol,
- fakturovaná (účtovaná) částka - základ daně, DPH, celková cena včetně DPH a dále potvrzený soupis provedených prací a dodávek,
- označení díla, popř. jeho části (předmět fakturace),
- označení dle požadavků poskytovatele dotace - název a číslo projektu.
- razítko a podpis zhotovitele (jednající osoby).

5. Objednatel může fakturu vrátit, bude-li obsahovat nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se hledí na fakturu jako na nedoručenou. Objednatel nesmí v souladu s ustanovením § 221 ZZVZ odmítnout elektronickou fakturu vystavenou zhotovitelem z důvodu jejího formátu, který je v souladu s evropským standardem elektronické faktury.

6. Práce, které zhotovitel provedl bez požadavku objednatele nebo ke své újmě odchylně od obsahu a rozsahu předmětu díla podle této smlouvy, budou objednatelem uhrazeny pouze tehdy, jestliže objednatel s jejich provedením projeví dodatečný souhlas.

7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu jakékoli zhotovitelem vystavené faktury v případech, kdy zhotovitel:
   a) přeruší práce bez rozhodnutí (souhlasu) objednatele nebo z důvodu spočívajícího na straně zhotovitele,
   b) nepředloží doklady nutné k odsouhlasení soupisu provedených a fakturovaných prací,
   c) provádí přes písemné upozornění technického dozoru objednatele či autorského dozoru projektanta práce v rozporu s projektovou dokumentací,
   d) faktura obsahuje vadné práce, na něž byl zhotovitel upozorněn technickým dozorem objednatele nebo objednatelem.

   V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou příslušné faktury. Po odpadnutí příslušné překážky, pro kterou byl oprávněn objednatel pozastavit úhradu vystavené faktury a po vystavení opravené faktury běží nová lhůta k úhradě.

8. V případě dodatkem k této smlouvě sjednaných víceprací, je zhotovitel povinen vystavit na tyto vícepráce samostatný daňový doklad, doložený soupisem víceprací.

9. Objednatel je oprávněn započíst v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti ujednané touto smlouvou či vyplývající z této smlouvy anebo právních předpisů, na úhradu plateb ceny za dílo jakékoliv své pohledávky včetně jejich příslušenství, které má vůči zhotoviteli, včetně smluvních pokut a náhrady škod v rámci vlastní platby, neuhradí-li je zhotovitel na výzvu objednatele dobrovolně. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku, a to ani z části, proti pohledávce objednatele bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Žádná platba provedená objednatelem se nepovažuje za převzetí žádné části díla objednatelem ani za uznání její řádnosti.

10. Smluvní strany se dohodly, že na cenu díla nebudou objednatelem poskytovány žádné zálohy a ustanovení § 2611 Občanského zákoníku se tak pro tuto smlouvu nepoužije.

11. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vůči nespolehlivým plátcům podle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Úhrada DPH v termínu splatnosti příslušnému správci bude považována za splnění části závazku ve výši odpovídající DPH vůči zhotoviteli.

VII. Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli před zahájením prací prohlídku místa provedení díla.

2. Objednatel se zavazuje, že před zahájením prací, nejpozději při předání staveniště, předá zhotoviteli veškerá správní stanoviska a rozhodnutí potřebná pro zahájení a provedení stavby, není-li k jejich zajištění povinen zhotovitel.

3. Objednatel je odpovědný za to, že řádný průběh zhotovitelem prováděných prací podle této smlouvy nebude omezován zásahy třetích osob, případně zajistí dohodu všech tří stran (mimo technický dozor objednatele).

4. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli za úplatu potřebné zdroje energií a média v souladu s projektovou dokumentací.

5. Objednatel se zavazuje v průběhu realizace díla zúčastňovat se předepsaných zkoušek, prohlídek a revizí, případně k tomu pověřit odpovědnou osobu, např. technický dozor objednatele.

6. K řízení o případných změnách díla, k předání a převzetí díla se objednatel zavazuje zajistit účast autorského dozoru projektanta nebo technického dozoru objednatele

7. Objednatel se zavazuje, vyplývá-li to ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

8. Objednatel se vůči zhotoviteli zavazuje poskytovat vzájemnou součinnost potřebnou pro zhotovení díla.

VIII. Spolupůsobení zhotovitele

1. Při provádění díla podle této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodržovat obecně závazné předpisy, ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady, které mu byly předány objednatelem a pokyny objednatele.

2. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce technického dozoru objednatele a autorského dozoru projektanta, případně pro výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. Zhotovitel je zejména povinen umožnit vstup na stavbu / staveniště oprávněným osobám objednatele a umožnit jim provádění kontroly průběhu prací a dodržování bezpečnostních, požárních a hygienických podmínek při provádění stavby za provozu. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele.

3. Zhotovitel si je vědom toho, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné zprávě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů povinen poskytnout objednateli potřebnou součinnost při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace díla, zejména je povinen poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k dílu, účetní doklady a vysvětlující informace.

4. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat tak, aby objednatel mohl dostát povinnosti pro nakládání s výzisky. Zhotovitel svým podpisem této smlouvy potvrzuje, že s pravidly a zejména s povinností vztahující se k výziskům je seznámen a zavazuje se postupovat a poskytovat objednateli nezbytnou součinnost tak, aby bylo s těmito

majetkovými hodnotami nakládáno řádně a v souladu s příslušnými ustanoveními pravidel či právních předpisů. Zhotovitel je tak povinen jakýkoli majetek ohodnotit a i případně s odpadem naplňujícím podmínky výzisku naložit v souladu s uvedeným. O těchto výziscích je současně povinen neprodleně informovat objednatele a dohodnout s ním další postup.

5. Zhotovitel je povinen poskytnout nezbytnou součinnost pro dostání závazku publicity. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost i ke splnění povinnosti objednatele spočívající v jeho povinnosti vůči poskytovateli dotace uvádět v informačních a dalších materiálech (včetně informačních tabulí instalovaných na místě realizované akce nebo instalovaných na místě dokončené stavby) údaj, že daná akce je financována, případně spolufinancována z prostředků EU, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Za tímto účelem tak zhotovitel na staveništi vymezí v součinnosti s objednatelem prostor, kde bude možné takové informace umístit a současně se zavazuje je jakkoliv nezakrývat, neničit a o tom poučit i další osoby na staveništi se pohybující.

IX. Dodací podmínky a způsob provedení díla

1. Zhotovitel provede dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí za škody na předmětu díla až do jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá objednateli za škody, které by mu nebo třetím osobám svou činností způsobil sám, anebo prostřednictvím třetích osob.

2. Zhotovitel je povinen provést dílo sám nebo pověřit jeho zhotovením popř. zhotovením jeho části třetí osobu. Pokud provádí dílo třetí osoba, nese za jeho zhotovení odpovědnost zhotovitel, jako by dílo sám prováděl. Zhotovitel je povinen při takovém užití třetích osob dodržet povinnosti a podmínky kladené na poddodavatele zejména příslušnými ustanoveními ZZVZ.

3. Při provádění díla je zhotovitel povinen provést veškeré práce a dodávky v souladu s obecnými technickými požadavky na výstavbu, pro stavbu budou použity pouze takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti splňují požadavky příslušných právních předpisů a norem, zejména zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen pro provedení díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby byla po dobu předpokládané existence díla jen při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie atd. Současně takové výrobky a materiály budou nové a doposud nepoužité a budou splňovat požadavky kladené příslušnými platnými předpisy, technickými normami a zákony ČR na tyto výrobky a materiály.

4. Zhotovitel bude předkládat objednateli na vyžádání k odsouhlasení vzorky, případně obrazovou nebo technickou dokumentaci všech materiálů, předmětů a technologií. Objednatel se zavazuje sdělit své stanovisko vždy do pěti (5) dnů po jejich předložení, jinak se má za to, že s použitím materiálů (předmětů, technologie) podle předloženého vzorku souhlasí.

5. Zhotovitel je povinen udržovat na pracovišti a staveništi pořádek a čistotu a zavazuje se odstranit na své náklady odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které jsou výsledkem jeho činnosti.

6. Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla zajistit na vlastní náklad bezodkladné čištění využívaných komunikací. V případě škod, které vzniknou objednateli zanedbáním této povinnosti zhotovitelem, je zhotovitel povinen k jejich úhradě.

7. Zhotovitel zajistí na svůj náklad dopravu všech materiálů, stavebních hmot, strojů a zařízení na staveniště.

8. V průběhu prací prováděných zhotovitelem podle této smlouvy musí být na staveništi trvale přítomen zodpovědný pracovník zhotovitele (stavbyvedoucí), který bude vybaven pravomocemi řešit v průběhu provádění díla případně vzniklé problémy a požadavky objednatele.

9. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních, protipožárních předpisů, hygienických předpisů a předpisů týkajících se likvidace odpadů a ochrany životního prostředí platných v ČR a zajistí proškolení všech osob provádějících stavbu z těchto předpisů.

10. Zhotovitel v průběhu realizace a dokončování díla nese odpovědnost za:
    - zajištění bezpečnosti osob pohybujících se v prostoru staveniště,
    - zajištění osazení bezpečnostních značek, výstražných nápisů a provedení bezpečnostních opatření pro ochranu osob a staveniště,
    - zajištění povolení k úpravě provozu na pozemních komunikacích včetně přechodného dopravního značení,
    - zajištění (uzavření) příslušných smluv s danými orgány či vlastníky pro umožnění prací na pozemních komunikacích, případně pro užití ploch pozemních komunikací potřebných ke zhotovení díla (pronájem plochy silnice apod.),
    - zajištění (uzavření) dalších smluv s dotčenými orgány či vlastníky nutných pro zhotovení díla, není-li k jejich uzavření na základě této smlouvy zavázán objednatel,
    - zajištění souhlasu se vstupem na pozemky dotčené realizací díla, nejsou-li ve vlastnictví objednatele. V případě, že souhlas se vstupem bude vlastníkem pozemku písemně odepřen, či vlastník bude nečinný, je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit objednateli, který rozhodne o dalším postupu.

11. Zhotovitel je povinen počínaje dnem zahájení prací na staveništi vést stavební deník o pracích, které provádí sám nebo jeho poddodavatelé. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní veškeré vady a nedodělky díla. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen zapisovat všechny důležité okolnosti týkající se předmětu díla, a to zejména:
    - časový postup prací,
    - odchylky od dokumentace ověřené ve stavebním řízení nebo od podmínek stanovených jinými rozhodnutími nebo opatřeními,
    - další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy.

    Stavební deník musí být veden zhotovitelem v rozsahu a způsobem, který je stanoven vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a dle ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Ve stavebním deníku budou dokumentovány vícepráce a méněpráce dle požadavků objednatele nebo autorského dozoru projektanta, provedené zkoušky, atesty a doklady pořízené v průběhu provádění díla podle této smlouvy.

12. Zhotovitel je povinen vést denní záznamy ve stavebním deníku čitelně a musí je podepisovat příslušný stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce a to zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.

13. V případě, že je k denním záznamům potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí o tomto být druhá smluvní strana písemně vyrozuměna a tato je povinna se do tří (3) dnů od doručení výzvy do deníku písemně vyjádřit. Objednatel nebo jeho zástupce jsou oprávněni kontrolovat provádění prací na staveništi.

14. Zhotovitel je povinen informovat bez zbytečného odkladu objednatele o všech skutečnostech, které mají vztah k termínům prováděných prací, k ceně prací, k jejich rozsahu a kvalitě a o skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění podmínek veřejnoprávních orgánů vydaných k předmětu díla podle této smlouvy.

15. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, musí zhotovitel na vlastní náklady nahradit pracemi bezvadnými. Výrobky, materiály a stavební dílce, které neodpovídají ustanovením této smlouvy nebo nevyhoví zkouškám, musejí být na základě žádosti objednatele a ve lhůtě objednatelem stanovené, případně ve lhůtě přiměřené, ze stavby na náklad zhotovitele odstraněny. Neučiní-li tak zhotovitel ve stanovené lhůtě, zajistí jejich odstranění na náklad zhotovitele objednatel. Tím není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu škody vzniklou v důsledku vadně prováděných prací či dodávek.

16. Změny navržených výrobků, materiálů, stavebních dílců a způsob provádění díla oproti projektové dokumentaci mohou být v průběhu stavby objednatelem nebo projektantem vyžádány nebo jimi musejí být odsouhlaseny.

17. Ohledně jakýchkoliv pokynů objednatele zhotoviteli a jakýchkoliv věcí předaných objednatelem zhotoviteli k provedení díla budou smluvní strany postupovat v souladu s ustanovením § 2594 Občanského zákoníku s tím, že na případnou nevhodnou povahu pokynu a na případnou nevhodnou povahu předané věci či dokumentace je zhotovitel povinen upozornit objednatele písemně. Dále se smluvní strany dohodly, že ustanovení § 2595 Občanského zákoníku se nepoužije a zhotovitel nemá právo na úhradu nákladů podle ustanovení § 2594 odst. 3 Občanského zákoníku.

18. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu výstavby zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně tři (3) pracovní dny před jejich zakrytím (provedením). V případě, že se objednatel, ač byl řádně vyzván, nedostaví ve stanovený termín ke kontrole navrženého rozsahu dokončených prací, je zhotovitel oprávněn v těchto pracích pokračovat. V případě, že bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen provést toto odkrytí na náklady objednatele. Zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady na odkrytí zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady na odkrytí i v případě, že nevyzve objednatele ke kontrole zakrývaných prací v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá jejich odkrytí. V tomto případě není rozhodné, zda odkryté práce budou shledány jako řádně provedené či nikoliv.

19. Zhotovitel je povinen během realizace díla oznamovat objednateli nejméně tři (3) pracovní dny předem provádění zkoušek, prohlídek a revizí.

20. Smluvní strany se dohodly na kontrolních dnech v rozsahu 1x týdně. První kontrolní den bude přitom proveden pátý (5) den následující po dni zahájení prací. Připadne-li tento den na sobotu, neděli nebo státní svátek, je kontrolní den posunut na první následující pracovní den. Další kontrolní den určí objednatel po dohodě se zhotovitelem vždy na příslušném kontrolním dnu a uvedou termín do stavebního deníku. Obě smluvní

strany jsou povinny se na kontrolní den dostavit, nebo k tomu pověřit příslušnou osobu v souladu s touto smlouvou nebo příslušnými právním předpisy.

21. V případě potřeby je objednatel oprávněn nařídit kontrolní den i častěji, musí však o tom písemně vyrozumět zhotovitele minimálně tři (3) pracovní dny předem.

X. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen předat řádně dokončené dílo objednateli bez vad a nedodělků v místě jeho provedení. Za řádně dokončené dílo se pro účely této smlouvy považuje splnění všech příslušných ustanovení smlouvy společně s tím, že byly provedeny i terénní úpravy dotčených pozemků a úpravy komunikací a byly provedeny příslušné zkoušky díla. Smluvní strany tak vylučují ustanovení § 2605 Občanského zákoníku.

2. Zhotovitel je povinen nejméně pět (5) dní před termínem, kdy bude dílo připraveno k předání, oznámit písemně objednateli datum zahájení řízení o předání a převzetí díla a sdělit, jak bude předání díla probíhat. K takovému jednání přitom zhotovitel připraví příslušné dokumenty nutné pro řádné předání a převzetí díla jakož i samotný předávací protokol. Zhotovitel bude garantovat soulad provedeného díla s projektovou dokumentací či odsouhlasenými změnami v průběhu realizace díla, s ohledem především na závazné parametry jako jsou např. délky, šířky, plochy, hloubky atd.

3. Objednatel je povinen dokončené dílo, které nevykazuje zjevné vady a nedodělky převzít. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel není povinen převzít dokončené dílo s vadami. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru objednatele, případně také autorského dozoru projektanta.

4. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla. V zápise o předání a převzetí díla bude uvedeno:
   a) popis předávaného díla popř. jeho části schopné samostatného užívaní,
   b) údaje o zhotoviteli díla,
   c) údaje o projektantovi a o dokumentaci stavby,
   d) lhůty výstavby,
   e) odchylky od projektové dokumentace vzniklé v průběhu prací,
   f) zhodnocení prací včetně jejich kvality,
   g) prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá,
   h) soupis vad a nedodělků, které byly zjištěny při zahájení řízení o předání a převzetí díla s uvedením lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsob jejich odstranění, popř. sleva z ceny díla, a nebude-li stanovena lhůta pro jejich odstranění, pak ve lhůtě přiměřené, nejpozději do deseti (10) dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak,
   i) vyjádření účastníků řízení,
   j) zhotovitelem zvolený způsob a forma zajištění závazku zhotovitele za řádné plnění záručních podmínek podle ustanovení čl. XI. odst. 11 až 13 smlouvy (tj. zádržné nebo bankovní záruka),
   k) dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady díla (prodloužení záruční doby apod.).

5. Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, budou tyto drobné vady a/nebo nedodělky sepsány v protokolu o předání a převzetí díla (tzv. výhrady). V takovém případě se zhotovitel zavazuje tyto drobné vady a/nebo nedodělky odstranit v termínu sjednaném v protokolu o předání díla, a nebude-li termín v protokolu sjednán, potom ve lhůtě deseti

(10) dnů od zahájení potřebných prací, přičemž práce na odstranění drobných vad a/nebo nedodělků je povinen započít zhotovitel do dvou (2) dnů od předání díla.

6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady, jejichž původ je v podkladech, které zhotoviteli sám předal, pokud zhotovitel při předání podkladů věděl nebo vědět musel o jejich vadách, a přesto na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly objednatelem tyto podklady zpracovány.

7. K řízení o předání a převzetí díla zhotovitel zajistí:
   - účast stavbyvedoucího, který předávané dílo prováděl,
   - účast svého zástupce, který je oprávněn přebírat závazky vyplývající pro zhotovitele z řízení o předání a převzetí díla,
   - účast oprávněných zástupců svých poddodavatelů, pokud je jejich účast při předání a převzetí díla nezbytná,
   - relevantní doklady potřebné pro uskutečnění řízení o předání a převzetí díla, zejména pak:
     a) dokumentaci skutečného provedení stavby, která bude provedena podle následujících zásad:
        - do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
        - ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn",
        - každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele,
        - u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko případně na doklad, jímž byla změna povolena příslušným stavebním úřadem či jinou jej nahrazující autoritou,
        - dokumentaci skutečného provedení stavby zhotovitel předá objednateli 2x v tištěné formě a 1x v elektronické formě na nosiči CD-R, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
     b) geodetické zaměření skutečného provedení díla, které bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem. Toto bude předáno objednateli 3x v tištěné formě a 1x v elektronické formě na nosiči CD-R (včetně inženýrských sítí), nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V zaměření budou vyznačeny hranice stavby, označeny druhy povrchů (materiál, povrch, barva), snížené obruby, vpusti apod.
     c) seznam zařízení včetně atestů, pasportů, návodů k obsluze a údržbě díla v českém jazyku, záručních listů apod.,
     d) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
     e) zápisy o prověření prací a konstrukcí v dalším postupu stavby zakrytých,
     f) zápisy o komplexním odzkoušení smontovaného zařízení a dodávek,
     g) revizní zprávy a doklady o provedených tlakových zkouškách, zkouškách těsnosti apod.,
     h) kompletní stavební deník,
     i) doklady o odzkoušení technologických zařízení,
     j) doklady prokazující původ a vlastnosti výrobků (prohlášení o shodě, certifikáty apod.),
     k) doklady z převzetí ev. odsouhlasení od budoucího provozovatele.

V případě, že některý z uvedených dokladů nebude vyhotoven či předáván objednateli ať již z jakéhokoliv důvodu, je nutné o tomto učinit v příslušném protokolu záznam.

8. Pokud objednatel odmítne převzít dílo, sepíší účastníci řízení o předání a převzetí díla zápis, v němž uvedou důvody, pro které nemohlo být dílo, předáno.

9. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele zúčastnit kolaudační řízení, popř. řízení o uvedení části stavby do předčasného užívání.

10. Nedodělkem se rozumí kvalitativní nedostatek plnění, kdy určitá část plnění podle této smlouvy není dokončena.

11. Doba potřebná na odstranění vad, závad či nedodělků, pro které nemohlo dojít k řádnému předání díla, nemá vliv na sjednaný termín dokončení a předání díla. Po odstranění vad, závad či nedodělků zhotovitel předá objednateli dílo k posouzení jako by šlo o první předání díla.

12. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do pěti (5) dnů od předání a převzetí díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. Pokud k odstranění vad díla bude nezbytné použít některá ze zařízení staveniště, vyklidí je zhotovitel do tří (3) dnů po odstranění vad díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak.

XI. Záruční doba - odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, a že bude v záruční době bez vad, bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté a bude plně vyhovovat účelu, k němuž má sloužit.

2. Zhotovitel odpovídá objednateli za vady provedeného díla po celou záruční dobu.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které mají původ v nevhodném užívání předmětu díla v rozporu s účelem, pro který bylo dílo zhotoveno a v jeho nedostatečné údržbě. Zhotovitel je však povinen prokázat, že objednatel nebo třetí osoba provedla svévolné neodborné zásahy do dokončeného a předaného díla, anebo že objednatel (třetí osoba) neužíval a neudržoval dílo v souladu s pokyny a návody zhotovitele k údržbě, které byly předány objednateli při předání díla.

4. Záruční doba je stanovena na **šedesát (60) měsíců** a počíná běžet dnem odevzdání a převzetí díla objednatelem. U záruční doby na technologická zařízení a zařizovací předměty, na které výrobce poskytuje kratší či delší záruční dobu, platí záruční doba uvedená výrobcem v záručním listě, minimálně však vždy 24 měsíců.

5. Zhotovitel je povinen na svůj účet a bez zbytečného odkladu odstranit veškeré vady zhotoveného díla, k jejichž odstranění je podle shora uvedeného ujednání zavázán.

6. Neodstraní-li zhotovitel, poté co byl objednatelem vyzván, vadu (vady) díla do termínu, který byl s objednatelem sjednán nebo neprojedná-li zhotovitel s objednatelem ve stanovené lhůtě termín a způsob jejich odstranění, může objednatel provést (zajistit) odstranění vady (vad) díla sám nebo prostřednictvím třetí osoby, přičemž riziko a náklady s tím spojené nese zhotovitel. Odstraněním vady díla na náklady zhotovitele nezaniká odpovědnost zhotovitele za vady díla a ani se neomezuje rozsah škod, ani nárok objednatele na smluvní pokutu. V případě, že se smluvní strany nedohodnou na termínu odstranění vady díla, nebo v případě že nebude smluvními stranami termín odstranění vad díla stanoven, sjednávají si smluvní strany lhůtu deseti (10) dnů.

7. Vady, které vzniknou či se projeví v záruční době, objednatel uplatní u zhotovitele nejpozději do ukončení běhu záruční doby. Ustanovení § 2629 Občanského zákoníku, pokud jde o subjektivní i objektivní lhůtu pro oznámení skrytých vad se proto nepoužije, jeho použití smluvní strany tímto vylučují. Oznámení zhotoviteli musí být provedeno písemně a v reklamaci musí být uveden zejména popis vady. V případě zaslání

oznámení emailem se považuje oznámení za doručené dnem a hodinou odeslání emailové zprávy s tímto oznámením.

8. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstraňování reklamovaných vad v případě havárií (vada s vlivem na zdraví či bezpečnost osob apod.) do dvaceti čtyř (24) hodin, v ostatních případech do tří (3) pracovních dnů. V případě, že zhotovitel nezahájí nezbytné práce v uvedeném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo havárie třetí osobu a k náhradě nákladů s tímto spojených bude zavázán zhotovitel, s čímž zhotovitel podpisem této smlouvy vyjadřuje svůj souhlas.

9. Za účelem odstranění vad díla v záruční době umožní objednatel zhotoviteli v rozsahu svých možností přístup do míst, v nichž se dílo nachází.

10. Odstranění vady díla nemá vliv na nárok objednatele na zaplacení smluvní pokuty, ani na náhradu všech škod v plné jejich výši ve prospěch objednatele. Zhotovitel rovněž odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku vadného provedení díla. Objednatel má nárok požadovat po zhotoviteli veškeré náklady, které objednateli vznikly v souvislosti s uplatněním jeho práva odpovědnosti za vady díla.

11. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli k zajištění závazku zhotovitele za řádné plnění záručních podmínek zádržné ve výši 5 % celkové ceny za dílo, a to při předání a převzetí díla. Zádržné bude uhrazeno zhotovitelem na bankovní účet objednatele, případně bude toto zádržné započteno vůči konečné faktuře za dílo, která bude o výši zádržného ponížena. Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní zárukou vystavenou ve prospěch objednatele bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Bankovní záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná.

12. Objednatel je oprávněn čerpat zádržné resp. bankovní záruku v případě nesplnění kterékoli povinnosti zhotovitele podle ustanovení tohoto článku smlouvy, a to ve výši splatné smluvní pokuty, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, které nebudou odstraněny zhotovitelem v souladu se smlouvou nebo vzniklých škod.

13. Zbylé zádržné, případně originál listiny bankovní záruky, bude objednatelem vráceno zhotoviteli na adresu a účet zhotovitele do 15 dnů od konce záruční doby, pokud zhotovitel do tohoto dne odstraní veškeré vady díla, k jejichž odstranění jej v souladu s touto smlouvou objednatel vyzval, jinak do 15 dnů od odstranění poslední vady vytknuté v záruční době, resp. od podpisu příslušného protokolu o odstranění vad.

XII. Vyšší moc, prodlení smluvních stran

1. V případě okolností vyšší moci, které přechodně znemožní jedné ze smluvních stran provádění díla podle této smlouvy, prodlužuje se lhůta k dokončení díla o dobu jejích následků.

2. Vyšší moc znamená událost nebo skutečnost, která je mimo kontrolu smluvních stran, vznikla po uzavření smlouvy a to mimořádně, nepředpokladatelně a nezávisle na vůli smluvních stran a která nemohla být při uzavření smlouvy předvídána.

3. Každá ze smluvních stran, která nemůže vzhledem k okolnostem vyšší moci plnit svoje smluvní podmínky, musí co nejdříve o těchto okolnostech uvědomit druhou smluvní stranu.

4. V případě působení vyšší moci se obě smluvní strany zavazují učinit bez zbytečného odkladu potřebné kroky k vyřešení situace a k odstranění jejích následků. Nedospějí-li smluvní strany k dohodě, bude spor řešen u obecného soudu místně příslušného objednateli.

5. Zhotovitel není v prodlení s plněním díla podle této smlouvy po dobu, kdy nemohl pokračovat v plnění z důvodů klimatických podmínek vylučujících dodržení předepsaných technologických postupů nutných k řádnému a kvalitnímu provádění díla.

XIII. Vlastnické právo k předmětu díla

Vlastnické právo ke zhotovenému - dokončenému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem dodání na staveniště objednatele, u služeb a prací jejich provedením v souladu se smlouvou. Pokud vlastnické právo nepřešlo dle výše uvedených ustanovení, přechází ze zhotovitele na objednatele nejpozději okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Ustanovení § 2599 Občanského zákoníku se neuplatní.

XIV. Nebezpečí škody, odpovědnost

1. Zhotovitel nese odpovědnost za nebezpečí škod, popř. za jiná nebezpečí a rizika, která vzniknou jeho činností při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy, a to objednateli popř. i třetím osobám až do předání a převzetí díla objednatelem.

2. V případě, že zhotovitel neodstraní objednatelem oprávněně uplatněné škody v průběhu provádění díla v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn zajistit odstranění škod sám nebo třetí osobou na účet zhotovitele.

3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění díla na zařízeních a objektech umístěných (uložených) pod povrchem staveniště, pokud jsou uvedeny v zápise o předání a převzetí staveniště nebo jsou zakresleny do projektové dokumentace (v podkladech předaných objednatelem apod.), popř. na ně objednatel zhotovitele upozornil jiným písemným způsobem.

4. Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody vzniklé na stavebních materiálech, stavebních hmotách, dodaném zboží, popř. na celém díle nebo na jeho částech až do dne předání a převzetí díla objednatelem.

XV. Sankce (smluvní pokuty)

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání díla objednateli podle čl. IV. odst. 1 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý i započatý den prodlení, maximálně však do výše 30 % celkové ceny díla.

2. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur zhotovitele, je zhotovitel oprávněn požadovat a objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však do 30 % celkové ceny díla.

3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.

4. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad či nedodělků díla, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dvatisíce korun českých) za každou jednu vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s odstraněním. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, bude objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každou jednu takovou vadu a každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.

5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesáttisíc korun českých) za každé porušení povinnosti předložit změnu poddodavatele ke schválení objednateli podle ustanovení čl. XVI. smlouvy.

6. V případě prodlení zhotovitele se zahájením prací na díle, je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každý den prodlení.

7. Nebude-li zhotovitel poskytovat objednateli příslušnou součinnost pro řádné dostání podmínek stanovených v této smlouvě, je oprávněn objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dvatisíce korun českých) za každé takové porušení. Objednatel je však povinen na potřebnou součinnost zhotovitele nejprve upozornit. To neplatí pro případ povinnosti zhotovitele být přítomen na sjednaném kontrolním dnu nebo k tomu pověřit příslušnou osobu.

8. Nároky smluvních stran vyplývající z odpovědnosti za škodu nejsou smluvními pokutami dotčeny.

9. Veškeré pokuty, penále a další obdobné platby sankční povahy, které zhotovitel uhradí v souvislosti s přípravou a realizací díla třetím osobám, jsou výlučně jeho záležitostí a nelze je v žádném případě přenášet na objednatele.

10. Bude-li objednateli z důvodu nesplnění termínu odevzdání díla vinou zhotovitele krácena, nebo odebrána dotace, uhradí zhotovitel celou krácenou nebo odebranou částku objednateli.

XVI. Podzhotovitelé

1. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla pravdivý písemný seznam všech svých poddodavatelů.

2. Zhotovitel měl předložit v rámci své nabídky v původním zadávacím řízení seznam všech poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky, vč. identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na díle, pokud mu v době podání nabídky byli známi.

3. Zhotovitel oznámí objednateli svůj záměr zadat určitou část provádění díla jinému poddodavateli vždy s takovým předstihem, aby odsouhlasení příslušného poddodavatele objednatelem v žádném případě nevedlo k prodlení v provádění díla. Výše uvedené oznámení bude vždy obsahovat označení navrženého poddodavatele a popis části díla, jejímž prováděním má být poddodavatel pověřen.

4. Ve lhůtě pěti (5) dnů od doručení oznámení objednatel schválí objednatel navrhovaného poddodavatele nebo nařídí zhotoviteli vybrat jiného. Objednatel svůj příkaz vždy řádně odůvodní. Objednatel neodmítne určitého poddodavatele bez vážného důvodu.

5. Pokud objednatel nařídí zhotoviteli vybrat jiného poddodavatele, zhotovitel v takovém případě předloží objednateli nový návrh s tím, že se bude postupovat analogicky podle předchozích bodů tohoto článku smlouvy.

6. Schválení změn poddodavatele nebude mít vliv na kvalitu provedených prací, termín a cenu dle této smlouvy.

7. Pokud se jedná o změnu poddodavatele, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, musí nový poddodavatel rovněž splňovat předmětné kvalifikační předpoklady. V případě změny osoby stavbyvedoucího se postupuje obdobně. Zhotovitel si je současně vědom toho, že taková změna příslušného poddodavatele či stavbyvedoucího je možná jen ve výjimečných případech.

8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle smlouvy. Zhotovitel bude odpovídat za práci provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sám. Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových poddodavatelů, kteří splňují požadované předpoklady, oprávnění a kvalifikaci odpovídající povaze prací prováděných těmito poddodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat práci poddodavatelů a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části díla byly provedeny řádně a včas. Zhotovitel se tímto zavazuje, že uhradí případnou škodu způsobenou poddodavatelem, jež vznikne objednateli.

XVII. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen na své náklady uzavřít a udržovat v účinnosti pojištění odpovědnosti proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to po celou dobu provádění díla a doby záruky na dílo. Pojištění bude sjednáno na pojistnou částku rovnající se minimálně smluvní ceně díla.

2. Zhotovitel je povinen, před zahájením provádění díla, kdykoliv v průběhu provádění díla nebo v průběhu trvání záruky na dílo, předložit bez odkladu objednateli na základě jeho žádosti kopii platné pojistné smlouvy.

XVIII. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud bude zhotovitel v prodlení se zhotovením díla z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, déle než patnáct (15) dnů od stanoveného termínu dokončení díla.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že je zhotovitel více jak patnáct (15) dnů v prodlení s prováděním díla oproti časovému harmonogramu prací.
3. Objednatel je oprávněn s okamžitou platností odstoupit od smlouvy, pokud se zhotovitel dostal do platební neschopnosti anebo se prokazatelně stal neschopným plnit své závazky vyplývající ze smlouvy.
4. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud je objednatel opakovaně přes písemné upozornění zhotovitele v prodlení s úhradou faktur za provedené práce, přestože zhotovitel dílo provádí v souladu s touto smlouvou.
5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn od této smlouvy odstoupit podle ustanovení § 2591 Občanského zákoníku.

6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Následky odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
7. Objednatel může v souladu s ustanovením § 223 odst. 1 ZZVZ smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v ustanoveních § 222 ZZVZ.
8. Objednatel může v souladu s ustanovením § 223 odst. 2 ZZVZ smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit, a to bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť:
   a) zhotovitel měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení,
   b) zhotovitel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje nebo dokumenty, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele, nebo
   c) výběr dodavatele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie.

XIX. Zvláštní ujednání

1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít.
2. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
3. Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost objednateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace díla, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k dílu, účetní doklady, vysvětlující informace. Předmětem veřejnosprávní kontroly je zejména dodržování hospodárného a efektivního vynakládání poskytnutých finančních prostředků v souladu se stanoveným účelem, dodržování závazně stanovených ukazatelů financované akce a dodržování právních předpisů, které se na poskytování finančních prostředků z dotace vztahují. Zhotovitel je povinen při prováděné veřejnosprávní kontrole v potřebné míře spolupracovat a na požádání osob provádějících kontrolu předložit v požadovaném rozsahu podkladové materiály potřebné k objektivnímu posouzení kontrolovaných skutečností a umožnit pořízení kopií nebo výpisů těchto podkladů.
4. Neplnění výše uvedených povinností může způsobit nezpůsobilost výdajů vynaložených na realizaci této veřejné zakázky a jejich zpětné odejmutí poskytovatelem dotace.
5. Mezi zhotovitelem a dalšími subjekty nesmí docházet k postupování pohledávek týkajících se předmětu plnění veřejné zakázky. Postoupení pohledávky by mohlo znamenat neuznatelnost výdajů spojených s úhradou postoupené pohledávky ze strany poskytovatele dotace a tedy škodu vzniklou objednateli, za kterou by byl odpovědný zhotovitel. Postoupení, zastavení nebo započtení pohledávek (nebo jejich částí) zhotovitele vůči objednateli třetím osobám je možné pouze s výslovným písemným souhlasem objednatele a platí pouze pro jednotlivý případ. Nedodrží-li zhotovitel tuto povinnost a postoupí, zastaví nebo započte pohledávku (nebo její část) třetím osobám, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % postoupené, zastavené nebo započtené částky pohledávky. Úhrada této smluvní pokuty však

neznamená souhlas s postoupením, zastavením nebo započtením pohledávky. Objednatel má právo považovat postoupení, zastavení nebo započtení pohledávky za podstatné porušení smlouvy a má právo od smlouvy odstoupit. Současně má právo na náhradu škody z takového právního jednání zhotovitele vzniklou.

XX. Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a ZZVZ.
3. Měnit nebo doplňovat text smlouvy lze jen formou písemných dodatků, jež budou platné jen, budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran, nestanoví-li smlouva jinak. K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jejím obsahu.
4. Spory vyplývající z této smlouvy budou řešeny dohodou smluvních stran. Pokud nedojde k dohodě, bude spor řešen u obecného soudu příslušného místu sídla objednatele.
5. Zhotovitel a objednatel se vůči sobě navzájem zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se při provádění díla nebo v souvislosti s ním dozvědí a neumožnit pro sebe nebo pro jiného využít informace, které jsou předmětem obchodního či bankovního tajemství, s nimiž při provádění díla podle této smlouvy přicházejí do styku.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen v souladu s ustanoveními § 219 ZZVZ uveřejnit na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně jejích změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy.
7. Objednatel neposkytne v souladu s ustanoveními § 218 odst. 2 ZZVZ podle zákona o svobodném přístupu k informacím důvěrnou informaci podle ustanovení § 218 odst. 1 ZZVZ; to neplatí pro informace, které má objednatel povinnost podle ZZVZ uvést ve zprávě o hodnocení, oznámení o výběru dodavatele, výsledku posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele nebo v písemné zprávě zadavatele.
8. Objednatel nemusí v souladu s ustanovením § 218 odst. 3 ZZVZ uveřejnit informaci podle ZZVZ, pokud by její uveřejnění znamenalo porušení jiného právního předpisu nebo by bylo v rozporu s veřejným zájmem, nebo by mohlo porušit právo zhotovitele na ochranu obchodního tajemství nebo by mohlo ovlivnit hospodářskou soutěž.
9. Pokud kterékoli ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné, nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí.
10. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.
11. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel obdrží dva stejnopisy smlouvy. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
12. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je důkazem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohou smlouvy je Položkový rozpočet.

Smlouva byla schválena rozhodnutím Rady města Hrádek nad Nisou č. 9mim/077/RM/18 ze dne 26. 09. 2018.

V Hrádku nad Nisou, dne 15. 10. 2018

MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU 2 Tyršovo náměstí 73

Arigema builéring Nuselská 2641/14, 158 00 Praha 5 (26)

objednatel
Mgr. Josef Horinka, starosta města

zhotovitel
Ing. Karel Branda, statutární ředitel

Za správnost .....

REKAPITULACE STAVBY

Kód: SCHUBERTOVA-VILA-1

Stavba: KOMUNITNÍ CENTRUM SCHUBERTOVA VILA, HRÁDEK NAD NISOU-1

KSO:

Místo: HRÁDEK NAD NISOU

CC-CZ:

Datum: 17.7.2018

Zadavatel:
MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Trigema Building a.s.

IČ: 27653579
DIČ: CZ699000188

Projektant:
PROJEKTOVÝ ATELIER DAVID

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **32 734 056,62**

		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	32 734 056,62	6 874 151,89
	snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 39 608 208,51

Za správnost .....

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: SCHUBERTOVA-VILA-1

Stavba: **KOMUNITNÍ CENTRUM SCHUBERTOVA VILA, HRÁDEK NAD NISOU-1**

Místo: HRÁDEK NAD NISOU
Datum: 17.07.2018

Zadavatel: MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU
Projektant: PROJEKTOVÝ ATELIER DAVID

Uchazeč: Trigema Building a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**32 734 056,62**	**39 608 208,51**	
SO 101	SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	804 368,10	973 285,40	STA
SO 701	SO 701 - KOMUNITNÍ CENTRUM	30 393 101,60	36 775 652,94	STA
SO 701.1	SO 701.1 - STAVEBNÍ ČÁST	22 159 250,71	26 812 693,36	Soupis
SO 701.2	SO 701.2 - ZTI	1 034 560,44	1 251 818,13	Soupis
SO 701.3	SO 701.3 - ÚT	2 222 485,95	2 689 208,00	Soupis
SO 701.4	SO 701.4 - VZT	609 489,00	737 481,69	Soupis
SO 701.5	SO 701.5 - ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD	1 709 242,50	2 068 183,43	Soupis
SO 701.6	SO 701.6 - ELEKTROINSTALACE SLABOPROUD	952 813,00	1 152 903,73	Soupis
SO 701.7	SO 701.7 - SVÍTIDLA	1 705 260,00	2 063 364,60	Soupis
SO 801	SO 801 - TERENNÍ ÚPRAVY, KÁCENÍ A OPLOCENÍ	790 086,92	956 005,17	STA
VRN	VRN VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	746 500,00	903 265,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
KOMUNITNÍ CENTRUM SCHUBERTOVA VILA, HRÁDEK NAD NISOU-1
Objekt:

SO 101 - SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

KSO:
Místo: HRÁDEK NAD NISOU

CC-CZ:
Datum: 17.07.2018

Zadavatel:
MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Trigema Building a.s.
IČ: 27653579
DIČ: CZ699000188

Projektant:
PROJEKTOVÝ ATELIER DAVID
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **804 368,10**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	804 368,10	21,00%	168 917,30
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **973 285,40**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KOMUNITNÍ CENTRUM SCHUBERTOVA VILA, HRÁDEK NAD NISOU-1
Objekt:
SO 101 - SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Místo: HRÁDEK NAD NISOU
Datum: 17.07.2018

Zadavatel: MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU
Uchazeč: Trigema Building a.s.
Projektant: PROJEKTOVÝ ATELIER DAVID

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**804 368,10**
HSV - Práce a dodávky HSV	786 596,40
1 - Zemní práce	159 115,66
2 - Zakládání	1 368,00
5 - Komunikace pozemní	484 620,27
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	43 752,95
997 - Přesun sutě	75 998,94
998 - Přesun hmot	21 740,58
PSV - Práce a dodávky PSV	17 771,70
767 - Konstrukce zámečnické	17 771,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
KOMUNITNÍ CENTRUM SCHUBERTOVA VILA, HRÁDEK NAD NISOU-1
Objekt:
SO 101 - SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Místo: HRÁDEK NAD NISOU
Datum: 17.07.2018

Zadavatel: MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU
Uchazeč: Trigema Building a.s.
Projektant: PROJEKTOVÝ ATELIER DAVID

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**804 368,10**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				786 596,40	
	D	1	Zemní práce				159 115,66	
1	K	113106221	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z drobných kostek nebo odseků kladených do lože z kameniva	m2	156,600	26,00	4 071,60	CS ÚRS 2018 01
2	K	113107123	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	163,500	509,00	83 221,50	CS ÚRS 2018 01
3	K	113107137	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	52,800	1 186,00	62 620,80	CS ÚRS 2018 01
4	K	113107143	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	6,900	302,00	2 083,80	CS ÚRS 2018 01
5	K	133201101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	0,640	1 145,00	732,80	CS ÚRS 2018 01
6	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,400	261,00	104,40	CS ÚRS 2018 01
7	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	0,400	191,00	76,40	CS ÚRS 2018 01
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,400	19,00	7,60	CS ÚRS 2018 01
9	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	0,720	180,00	129,60	CS ÚRS 2018 01
10	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,240	123,00	29,52	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	431,260	14,00	6 037,64	CS ÚRS 2018 01
	D	2	Zakládání				1 368,00	
12	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	0,400	3 420,00	1 368,00	CS ÚRS 2018 01
	D	5	Komunikace pozemní				484 620,27	
13	K	564762111	Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	108,180	273,00	29 533,14	CS ÚRS 2018 01
14	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	312,540	199,00	62 195,46	CS ÚRS 2018 01
15	K	564932111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	108,180	177,00	19 147,86	CS ÚRS 2018 01
16	K	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	323,080	349,00	112 754,92	CS ÚRS 2018 01
17	K	591111111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého	m2	181,650	414,00	75 203,10	CS ÚRS 2018 01
18	*M*	*58380160*	*kostka dlažební žula velká*	*t*	*21,366*	*3 500,00*	*74 781,00*	*CS ÚRS 2018 01*
19	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého	m2	47,010	464,00	21 812,64	CS ÚRS 2018 01
20	*M*	*58380124*	*kostka dlažební žula drobná*	*t*	*9,402*	*3 600,00*	*33 847,20*	*CS ÚRS 2018 01*
21	K	596412312a	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 100 mm, bez rozlišení skupiny, pro plochy do 300 m2	m2	83,880	238,00	19 963,44	
22	*M*	*592281 nab*	*vegetační betonová dlažba 400/100/120 mm*	*m2*	*85,138*	*300,00*	*25 541,40*	
23	*M*	*103715000*	*substrát pro trávníky A VL*	*m3*	*5,234*	*850,00*	*4 448,90*	*CS ÚRS 2018 01*
24	K	596811220	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2	m2	10,540	249,00	2 624,46	CS ÚRS 2018 01
25	*M*	*59247900*	*dlažba skladená betonová vymývaná 40x40x4,5 cm*	*m2*	*11,067*	*250,00*	*2 766,75*	*CS ÚRS 2018 01*
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				43 752,95	
26	K	916131213a	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	71,540	255,00	18 242,70	
27	K	916131213b	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	38,100	255,00	9 715,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	916131213c	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	18,750	255,00	4 781,25	
29	K	919726221	Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polyesteru, podélná/příčná pevnost v tahu 100/50 kN/m	m2	108,180	75,00	8 113,50	CS ÚRS 2018 01
30	K	953961114	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm	kus	20,000	80,00	1 600,00	CS ÚRS 2018 01
31	*M*	*1382709*	*TYC ZAVITOVA NEREZOVA INOXZT 10 IX*	*kus*	*20,000*	*65,00*	*1 300,00*	
	D	997	Přesun sutě				75 998,94	
32	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	157,496	52,00	8 189,79	CS ÚRS 2018 01
33	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 204,944	13,00	28 664,27	CS ÚRS 2018 01
34	K	997221825	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového	t	33,264	650,00	21 621,60	CS ÚRS 2018 01
35	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	t	2,180	200,00	436,00	CS ÚRS 2018 01
36	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	122,052	140,00	17 087,28	CS ÚRS 2018 01
	D	998	Přesun hmot				21 740,58	
37	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	120,781	180,00	21 740,58	CS ÚRS 2018 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				17 771,70	
	D	767	Konstrukce zámečnické				17 771,70	
38	K	767001	D+M Ocelový svařenec - kotva stojanu na kola v kompletním provedení podle popisu tabulky zámečnických prvků ozn Z07	ks	3,000	1 090,00	3 270,00	
39	K	767002	D+M Ocelový svařenec - kotva stojanu na kola v kompletním provedení podle popisu tabulky zámečnických prvků ozn Z07	ks	2,000	850,00	1 700,00	
40	K	767003	D+M Ocelový svařenec - kotva stojanu na kola v kompletním provedení podle popisu tabulky zámečnických prvků ozn Z07	ks	4,000	3 160,00	12 640,00	
41	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,147	1 100,00	161,70	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
KOMUNITNÍ CENTRUM SCHUBERTOVA VILA, HRÁDEK NAD NISOU-1
Objekt:
SO 701 - SO 701 - KOMUNITNÍ CENTRUM
Soupis:

SO 701.1 - SO 701.1 - STAVEBNÍ ČÁST

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	HRÁDEK NAD NISOU	Datum:	17.07.2018
Zadavatel:		IČ:	
	MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	27653579
	Trigema Building a.s.	DIČ:	CZ699000188
Projektant:		IČ:	
	PROJEKTOVÝ ATELIER DAVID	DIČ:	

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			**22 159 250,71**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	22 159 250,71	21,00%	4 653 442,65
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**26 812 693,36**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KOMUNITNÍ CENTRUM SCHUBERTOVA VILA, HRÁDEK NAD NISOU-1
Objekt:
SO 701 - SO 701 - KOMUNITNÍ CENTRUM
Soupis:
SO 701.1 - SO 701.1 - STAVEBNÍ ČÁST

Místo: HRÁDEK NAD NISOU
Datum: 17.07.2018

Zadavatel: MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU
Uchazeč: Trigema Building a.s.
Projektant: PROJEKTOVÝ ATELIER DAVID

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**22 159 250,71**
HSV - Práce a dodávky HSV	6 872 025,87
1 - Zemní práce	573 441,77
2 - Zakládání	609 011,07
3 - Svislé a kompletní konstrukce	853 750,28
4 - Vodorovné konstrukce	68 232,43
5 - Komunikace pozemní	38 727,48
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 035 760,46
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	757 709,27
94 - Lešení a stavební výtahy	641 377,88
997 - Přesun sutě	1 154 452,95
998 - Přesun hmot	139 562,28
PSV - Práce a dodávky PSV	14 490 326,84
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	915 926,25
712 - Povlakové krytiny	73 124,91
713 - Izolace tepelné	105 972,25
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	50 000,00

761 - Konstrukce prosvětlovací	266 046,70
762 - Konstrukce tesařské	433 420,07
763 - Konstrukce suché výstavby	567 124,70
764 - Konstrukce klempířské	982 354,80
765 - Krytina skládaná	1 267 198,53
766 - Konstrukce truhlářské	7 447 678,00
767 - Konstrukce zámečnické	395 242,60
771 - Podlahy z dlaždic	113 194,29
772 - Podlahy z kamene	104 466,85
775 - Podlahy skládané	501 142,20
776 - Podlahy povlakové	465 485,32
781 - Dokončovací práce - obklady	245 556,89
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	51 215,55
783 - Dokončovací práce - nátěry	109 996,65
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	395 180,28
M - Práce a dodávky M	12 000,00
33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh	12 000,00
Ostatní - Ostatní	784 898,00
O - Ostatní prvky	784 898,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
KOMUNITNÍ CENTRUM SCHUBERTOVA VILA, HRÁDEK NAD NISOU-1
Objekt:
SO 701 - SO 701 - KOMUNITNÍ CENTRUM
Soupis:
SO 701.1 - SO 701.1 - STAVEBNÍ ČÁST

Místo: HRÁDEK NAD NISOU
Datum: 17.07.2018
Zadavatel: MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU
Uchazeč: Trigema Building a.s.
Projektant: PROJEKTOVÝ ATELIER DAVID

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**22 159 250,71**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				6 872 025,87	
	D	1	Zemní práce				573 441,77	
1	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	51,300	44,00	2 257,20	CS ÚRS 2018 01
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	24,000	76,00	1 824,00	CS ÚRS 2018 01
3	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	3,000	52,00	156,00	CS ÚRS 2018 01
4	K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	216,049	307,00	66 327,04	CS ÚRS 2018 01
5	K	132212202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných	m3	235,350	1 029,00	242 175,15	CS ÚRS 2018 01
6	K	139711101	Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4	m3	8,160	2 253,00	18 384,48	CS ÚRS 2018 01
7	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	266,976	217,00	57 933,79	CS ÚRS 2018 01
8	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	266,976	99,00	26 430,62	CS ÚRS 2018 01
9	K	161101102	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	225,700	158,00	35 660,60	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	97,671	261,00	25 492,13	CS ÚRS 2018 01
11	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	97,671	191,00	18 655,16	CS ÚRS 2018 01
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	97,671	19,00	1 855,75	CS ÚRS 2018 01
13	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	175,808	180,00	31 645,44	CS ÚRS 2018 01
14	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	353,728	123,00	43 508,54	CS ÚRS 2018 01
15	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	1,632	419,00	683,81	CS ÚRS 2018 01
16	K	175111109	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítem	m3	1,632	277,00	452,06	CS ÚRS 2018 01
	D	2	Zakládání				609 011,07	
17	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	10,628	960,00	10 202,88	CS ÚRS 2018 01
18	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	106,288	29,00	3 082,35	CS ÚRS 2018 01
19	*M*	*69311068*	*geotextilie netkaná PP 300g/m2*	*m2*	*116,917*	*29,00*	*3 390,59*	*CS ÚRS 2018 01*
20	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	66,430	57,00	3 786,51	CS ÚRS 2018 01
21	K	226112214	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažené průměru přes 550 do 650 mm, v hl přes 5 m v hornině tř. IV	m	24,000	1 700,00	40 800,00	CS ÚRS 2018 01
22	K	231212112	Zřízení výplně pilot zapažených s vytažením pažnic z vrtu svislých z betonu železového, v hl od 0 do 10 m, při průměru piloty přes 450 do 650 mm	m	24,000	450,00	10 800,00	CS ÚRS 2018 01
23	*M*	*589333310*	*Směsi pro beton prostý a železový třída C 30/37 betony stupeň vlivu prostředí - XF2, XF3, XF4 kamenivo do 8 mm*	*m3*	*6,782*	*3 300,00*	*22 380,60*	*CS ÚRS 2018 01*
24	K	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10 505 (R)	t	0,589	35 201,00	20 733,39	CS ÚRS 2018 01
25	K	239111112	Odbourání vrchní znehodnocené části výplně betonových pilot při průměru piloty přes 450 do 650 mm	m	1,250	2 600,00	3 250,00	CS ÚRS 2018 01
26	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	12,655	1 420,00	17 970,10	CS ÚRS 2018 01
27	K	273313511	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	5,355	3 317,00	17 762,54	CS ÚRS 2018 01
28	K	273313611	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	0,615	3 428,00	2 108,22	CS ÚRS 2018 01
29	K	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	9,252	3 578,00	33 103,66	CS ÚRS 2018 01
30	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,550	33 797,00	18 588,35	CS ÚRS 2018 01
31	K	274322511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	42,720	3 982,00	170 111,04	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	4,240	36 600,00	155 184,00	CS ÚRS 2018 01
33	K	279113151	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva 150 mm	m2	6,518	912,00	5 944,42	CS ÚRS 2018 01
34	K	279113154	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	19,734	1 527,00	30 133,82	CS ÚRS 2018 01
35	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,621	36 600,00	22 728,60	CS ÚRS 2018 01
36	K	291111111	Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm	m3	15,000	1 130,00	16 950,00	CS ÚRS 2018 01
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				853 750,28	
37	K	314231127	Zdivo komínů a ventilací volně stojících z cihel pálených plných dl. 290 mm P 20 až P 25, na maltu ze suché směsi 10 MPa	m3	0,648	6 492,00	4 206,82	CS ÚRS 2018 01
38	K	310238211	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou	m3	4,879	4 339,00	21 169,98	CS ÚRS 2018 01
39	K	310239211	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	m3	1,912	4 103,00	7 844,94	CS ÚRS 2018 01
40	K	311322511	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30	m3	42,647	3 577,00	152 548,32	CS ÚRS 2018 01
41	K	311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	208,492	433,00	90 277,04	CS ÚRS 2018 01
42	K	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	208,492	127,00	26 478,48	CS ÚRS 2018 01
43	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	2,228	36 600,00	81 544,80	CS ÚRS 2018 01
44	K	311362021	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	1,466	33 797,00	49 546,40	CS ÚRS 2018 01
45	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,147	8 870,00	1 303,89	CS ÚRS 2018 01
46	*M*	*13010814*	*ocel profilová UPN 80 jakost 11 375*	*t*	*0,059*	*26 200,00*	*1 545,80*	*CS ÚRS 2018 01*
47	*M*	*130107440*	*Ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová I IPE h=120 mm*	*t*	*0,100*	*24 300,00*	*2 430,00*	*CS ÚRS 2018 01*
48	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	0,070	8 195,00	573,65	CS ÚRS 2018 01
49	*M*	*130107480*	*Ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová I IPE h=160 mm*	*t*	*0,076*	*24 300,00*	*1 846,80*	*CS ÚRS 2018 01*
50	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	0,242	41 806,00	10 117,05	CS ÚRS 2018 01
51	*M*	*130107440*	*Ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová I IPE h=120 mm*	*t*	*0,240*	*24 300,00*	*5 832,00*	*CS ÚRS 2018 01*
52	*M*	*130109300*	*Ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová U UPE h=120 mm*	*t*	*0,026*	*24 300,00*	*631,80*	*CS ÚRS 2018 01*
53	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	0,466	41 806,00	19 481,60	CS ÚRS 2018 01
54	*M*	*130107460*	*Ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová I IPE h=140 mm*	*t*	*0,311*	*24 300,00*	*7 557,30*	*CS ÚRS 2018 01*
55	*M*	*130107480*	*Ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová I IPE h=160 mm*	*t*	*0,078*	*24 300,00*	*1 895,40*	*CS ÚRS 2018 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	*M*	*13010756*	*ocel profilová IPE 240 jakost 11 375*	*t*	*0,123*	*26 700,00*	*3 284,10*	*CS ÚRS 2018 01*
57	K	319202115	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 600 do 900 mm	m	87,400	3 200,00	279 680,00	CS ÚRS 2018 01
58	K	342241161	Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na maltu MVC nebo MC plných P 7,5 až P 15 dl. 290 mm (290x140x65 mm) o tl. 65 mm	m2	52,018	395,00	20 547,11	CS ÚRS 2018 01
59	K	342241162	Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na maltu MVC nebo MC plných P 7,5 až P 15 dl. 290 mm (290x140x65 mm) o tl. 140 mm	m2	89,939	705,00	63 407,00	CS ÚRS 2018 01
	D	4	Vodorovné konstrukce				68 232,43	
60	K	413232211	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm	kus	70,000	106,00	7 420,00	CS ÚRS 2018 01
61	K	413232221	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm	kus	6,000	210,00	1 260,00	CS ÚRS 2018 01
62	K	413321616	Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 30/37	m3	3,672	3 726,00	13 681,87	CS ÚRS 2018 01
63	K	413351111	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm zřízení	m2	12,240	552,00	6 756,48	CS ÚRS 2018 01
64	K	413351112	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky do 100 cm odstranění	m2	12,240	143,00	1 750,32	CS ÚRS 2018 01
65	K	413361821	Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,287	36 600,00	10 504,20	CS ÚRS 2018 01
66	K	434191433	Osazování schodišťových stupňů kamenných s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny současně při zdění, rovných, kosých nebo vřetenových oboustranně zazděných, stupňů pemrlovaných nebo ostatních	m	73,790	364,00	26 859,56	CS ÚRS 2018 01
	D	5	Komunikace pozemní				38 727,48	
67	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	46,960	171,00	8 030,16	CS ÚRS 2018 01
68	K	564811111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm	m2	69,260	62,00	4 294,12	CS ÚRS 2018 01
69	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého	m2	22,300	464,00	10 347,20	CS ÚRS 2018 01
70	*M*	*58380124*	*kostka dlažební žula drobná*	*t*	*4,460*	*3 600,00*	*16 056,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 035 760,46	
71	K	611142022	Potažení vnitřních ploch pletivem rákosovou rohoží přichycením stropů v jedné vrstvě	m2	35,309	266,00	9 392,19	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K	611142022	Potažení vnitřních ploch pletivem rákosovou rohoží přichycením stropů v jedné vrstvě	m2	1,100	272,00	299,20	CS ÚRS 2018 01
73	K	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	666,470	153,00	101 969,91	CS ÚRS 2018 01
74	K	611321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	1,100	324,00	356,40	CS ÚRS 2018 01
75	K	611325421	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	933,790	111,00	103 650,69	CS ÚRS 2018 01
76	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	25,650	312,00	8 002,80	CS ÚRS 2018 01
77	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	1 847,299	138,00	254 927,26	CS ÚRS 2018 01
78	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	44,241	284,00	12 564,44	CS ÚRS 2018 01
79	K	612325421	Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	1 109,447	86,00	95 412,44	CS ÚRS 2018 01
80	K	612821012	Sanační omítka vnitřních ploch stěn pro vlhké a zasolené zdivo, prováděná ve dvou vrstvách, tl. jádrové omítky do 30 mm ručně štuková	m2	380,619	808,00	307 540,15	CS ÚRS 2018 01
81	K	612821031	Sanační omítka vnitřních ploch stěn vyrovnávací vrstva, prováděná v tl. do 20 mm ručně	m2	380,619	310,00	117 991,89	CS ÚRS 2018 01
82	K	615142002	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým provizorním přichycením nosníků	m2	25,830	155,00	4 003,65	CS ÚRS 2018 01
83	K	622135002	Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou stěn	m2	183,230	242,00	44 341,66	CS ÚRS 2018 01
84	K	622325319	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 2 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 80 do 100%	m2	170,806	781,00	133 399,49	CS ÚRS 2018 01
85	K	622332121	Omítka cementová škrábaná (břízolitová) vnějších ploch nanášená ručně na neomítnutý podklad stěn	m2	24,300	681,00	16 548,30	CS ÚRS 2018 01
86	K	622635091	Oprava spárování cihelného zdiva cementovou maltou včetně vysekání a vyčištění spár komínového nad střechou, v rozsahu opravované plochy přes 40 do 50 %	m2	7,200	184,00	1 324,80	CS ÚRS 2018 01
87	K	622821001	Sanační omítka vnějších ploch stěn pro vlhké zdivo, prováděná včetně sanačního postřiku tl. do 5 mm, tl. jádrové omítky do 20 mm ručně zatřená	m2	183,230	488,00	89 416,24	CS ÚRS 2018 01
88	K	623331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších šambrán, ostění atd nanášená ručně	m2	88,102	398,00	35 064,60	CS ÚRS 2018 01
89	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	481,186	61,00	29 352,35	CS ÚRS 2018 01
90	K	629995213	Očištění vnějších ploch tryskáním křemičitým pískem nesušeným (metodou torbo tryskání), povrchu kamenného přírodního tvrdého	m2	187,007	280,00	52 361,96	CS ÚRS 2018 01
91	K	631311113	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 12/15	m3	0,158	3 420,00	540,36	CS ÚRS 2018 01
92	K	631311114	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20	m3	92,500	3 800,00	351 500,00	CS ÚRS 2018 01
93	K	631311134	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20	m3	1,275	3 236,00	4 125,90	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
94	K	631319013	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	1,280	219,00	280,32	CS ÚRS 2018 01
95	K	631319175	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3	1,275	63,00	80,33	CS ÚRS 2018 01
96	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,061	26 738,00	1 631,02	CS ÚRS 2018 01
97	K	632451456	Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 25	m2	4,116	504,00	2 074,46	CS ÚRS 2018 01
98	K	632451491	Potěr pískocementový běžný Příplatek k cenám za úpravu povrchu přehlazením	m2	82,320	31,00	2 551,92	CS ÚRS 2018 01
99	K	632453331	Potěr betonový samonivelační litý tl. od 20 mm do 30 mm tř. C 25/30	m2	45,840	200,00	9 168,00	CS ÚRS 2018 01
100	K	632453371	Potěr betonový samonivelační litý tl. přes 60 mm do 70 mm tř. C 25/30	m2	235,100	377,00	88 632,70	CS ÚRS 2018 01
101	K	632459115	Příplatky k cenám potěrů za polymercementovou přísadu pro tl. potěru 10 mm	m2	263,040	35,00	9 206,40	CS ÚRS 2018 01
102	K	632481111	Vložka do potěru nebo mazaniny ze sklovláknitého tkaniva	m2	1 440,933	52,00	74 928,52	CS ÚRS 2018 01
103	K	632481213	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	82,320	12,00	987,84	CS ÚRS 2018 01
104	K	632902211	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou	m2	291,130	35,00	10 189,55	CS ÚRS 2018 01
105	K	635111132	Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu z kameniva drobného 0-8	m3	12,348	1 486,00	18 349,13	CS ÚRS 2018 01
106	K	635221112	Násyp ze škváry pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu, ze škváry tříděné	m3	0,088	1 101,00	96,89	CS ÚRS 2018 01
107	K	637211321	Okapový chodník z dlaždic betonových vymývaných s vyplněním spár drobným kamenivem, tl. dlaždic 50 mm do písku	m2	46,960	655,00	30 758,80	CS ÚRS 2018 01
108	K	637311131	Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého	m	58,700	217,00	12 737,90	CS ÚRS 2018 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				757 709,27	
109	*M*	*44932211*	*přístroj hasicí ruční sněhový KS 5 BG*	*kus*	*2,000*	*2 800,00*	*5 600,00*	*CS ÚRS 2018 01*
110	*M*	*44932112*	*přístroj hasicí ruční práškový PG 4 LE*	*kus*	*14,000*	*1 300,00*	*18 200,00*	*CS ÚRS 2018 01*
111	K	900003	Přenosný hasicí přístroj CO2	kus	11,000	1 600,00	17 600,00	
112	K	900004	Fluorescenční tabulky podle požárně bezpečnostního řešení	kus	16,000	55,00	880,00	
113	K	900005	Autonomní detektor kouře	kus	1,000	320,00	320,00	
114	K	900900	Doklínování plechy základů ke konzolám	kpl	5,000	350,00	1 750,00	
115	K	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm	m	1,400	420,00	588,00	CS ÚRS 2018 01
116	*M*	*59227006*	*žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5%, 1000x130x155/160 mm*	*m*	*1,400*	*800,00*	*1 120,00*	*CS ÚRS 2018 01*
117	*M*	*56241024*	*rošt můstkový C250 litina dl 0,5m oka 12/150 pro žlab PE š 150mm*	*m*	*1,400*	*1 750,00*	*2 450,00*	*CS ÚRS 2018 01*
118	*M*	*592270250*	*Tvárnice meliorační a příkopové z polymerického betonu vpust žlabová krátký tvar ACO N100 typ H355, těsný odtok DN100 50 x 13 x 35,5 cm*	*kus*	*1,000*	*3 000,00*	*3 000,00*	*CS ÚRS 2016 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
119	*M*	*592270270*	*Tvárnice meliorační a příkopové z polymerického betonu čelo plné na začátek a konec žlabu ACO N100 typ 0-20 pro všechny stavební výšky*	*kus*	*2,000*	*230,00*	*460,00*	*CS ÚRS 2018 01*
120	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m	m2	1 086,990	75,00	81 524,25	CS ÚRS 2018 01
121	K	961031411	Bourání základů ze zdiva cihelného na maltu cementovou	m3	15,096	742,00	11 201,23	CS ÚRS 2018 01
122	K	961043111	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m3	40,200	1 384,00	55 636,80	CS ÚRS 2018 01
123	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	186,212	86,00	16 014,23	CS ÚRS 2018 01
124	K	962032230	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	49,936	988,00	49 336,77	CS ÚRS 2018 01
125	K	962032241	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3	m3	42,647	595,00	25 374,97	CS ÚRS 2018 01
126	K	962032314	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic pilířů cihelných průřezu do 0,36 m2	m3	0,648	1 036,00	671,33	CS ÚRS 2018 01
127	K	962032641	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu cementovou	m3	2,600	757,00	1 968,20	CS ÚRS 2018 01
128	K	963022819	Bourání kamenných schodišťových stupňů oblých, rovných nebo kosých zhotovených na místě	m	17,800	67,00	1 192,60	CS ÚRS 2018 01
129	K	963023712	Vybourání schodišťových stupňů oblých, rovných nebo kosých ze zdi cihelné oboustranně	m	55,990	438,00	24 523,62	CS ÚRS 2018 01
130	K	963031532	Bourání cihelných kleneb vápenocementovou, do ocelových nosníků, bez jejich vybourání, tl. do 150 mm	m2	16,300	160,00	2 608,00	CS ÚRS 2018 01
131	K	965024131	Bourání podlah kamenných bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár z desek nebo mozaiky, plochy přes 1 m2	m2	26,899	79,00	2 125,02	CS ÚRS 2018 01
132	K	965043441	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m2	m3	44,701	1 887,00	84 350,79	CS ÚRS 2018 01
133	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	677,930	125,00	84 741,25	CS ÚRS 2018 01
134	K	965081213	Bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaniny z dlaždic s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	108,820	49,00	5 332,18	CS ÚRS 2018 01
135	K	965081353	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. přes 40 mm, plochy přes 1 m2	m2	25,650	148,00	3 796,20	CS ÚRS 2018 01
136	K	966003810	Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osové vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčníky a dřevěnými sloupky z prken a latí	m	8,687	65,00	564,66	CS ÚRS 2018 01
137	K	966071711	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných	kus	9,000	255,00	2 295,00	CS ÚRS 2018 01
138	K	968062244	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	1,800	158,00	284,40	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
139	K	968062354	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 1 m2	m2	12,330	250,00	3 082,50	CS ÚRS 2018 01
140	K	968062745	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn plných, zasklených nebo výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy do 2 m2	m2	5,400	65,00	351,00	CS ÚRS 2018 01
141	K	968062747	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn plných, zasklených nebo výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy přes 4 m2	m2	59,467	50,00	2 973,35	CS ÚRS 2018 01
142	K	968072455	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	59,600	222,00	13 231,20	CS ÚRS 2018 01
143	K	968072875	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rolet svinovacích mřížových, plochy do 2 m2	m2	22,186	90,00	1 996,74	CS ÚRS 2018 01
144	K	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	30,000	116,00	3 480,00	CS ÚRS 2018 01
145	K	971033581	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 900 mm	m3	2,080	1 536,00	3 194,88	CS ÚRS 2018 01
146	K	971042551	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 1 m2, tl. jakékoliv	m3	2,520	5 837,00	14 709,24	CS ÚRS 2018 01
147	K	973031325	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm	kus	14,000	190,00	2 660,00	CS ÚRS 2018 01
148	K	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 150 mm	m	171,000	99,00	16 929,00	CS ÚRS 2018 01
149	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	42,500	168,00	7 140,00	CS ÚRS 2018 01
150	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm	m	8,150	217,00	1 768,55	CS ÚRS 2018 01
151	K	975022241	Podchycení stropů podstojkováním při bourání otvorů v do 3 m dl podchycení do 3 m	m	26,400	1 321,00	34 874,40	CS ÚRS 2018 01
152	K	976082131	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí objímek, držáků, věšáků, záclonových konzol, lustrových skob apod., ze zdiva cihelného	kus	22,000	37,00	814,00	CS ÚRS 2018 01
153	K	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 120 do 130 mm	m	0,500	2 446,00	1 223,00	CS ÚRS 2018 01
154	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm	m	1,000	4 552,00	4 552,00	CS ÚRS 2018 01
155	K	978012111	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu do 5 %	m2	652,050	7,00	4 564,35	CS ÚRS 2018 01
156	K	978012191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	222,700	107,00	23 828,90	CS ÚRS 2018 01
157	K	978013111	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu do 5 %	m2	1 109,447	3,00	3 328,34	CS ÚRS 2018 01
158	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	373,327	64,00	23 892,93	CS ÚRS 2018 01
159	K	978023471	Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva cihelného komínového nad střechou	m2	7,200	65,00	468,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
160	K	978036191	Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	88,102	89,00	7 841,08	CS ÚRS 2018 01
161	K	978036191	Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	24,300	93,00	2 259,90	CS ÚRS 2018 01
162	K	978036391	Otlučení omítek z umělého kamene vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva, s očištěním povrchu, v rozsahu přes 100 %	m2	72,700	96,00	6 979,20	CS ÚRS 2018 01
163	K	978059241	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z kamene přes 1 m2	m2	13,818	196,00	2 708,33	CS ÚRS 2018 01
164	K	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	91,695	73,00	6 693,74	CS ÚRS 2018 01
165	K	978071221	Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace lepenkové svislé, plochy přes 1 m2	m2	183,230	108,00	19 788,84	CS ÚRS 2018 01
166	K	979054442	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár cementovou maltou	m2	26,899	50,00	1 344,95	CS ÚRS 2018 01
167	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	32,000	115,00	3 680,00	CS ÚRS 2018 01
168	K	985141111	Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm	m	19,400	70,00	1 358,00	CS ÚRS 2018 01
169	K	985312132	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 2 do 3 mm	m2	82,310	285,00	23 458,35	CS ÚRS 2018 01
170	K	985411111	Beztlakové zalití trhlin a dutin aktivovanou maltou	m3	0,087	25 000,00	2 175,00	CS ÚRS 2018 01
171	K	999001	Demontáž antén	ks	3,000	450,00	1 350,00	
172	K	999002	Úprava betonových dlaždic v místě čistících kusů (řezání betonu tl 100mm, zpětná osazení desky, podsyp)	kpl	5,000	700,00	3 500,00	
	D	94	Lešení a stavební výtahy				641 377,88	
173	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	698,980	40,00	27 959,20	CS ÚRS 2018 01
174	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	125 816,400	1,50	188 724,60	CS ÚRS 2018 01
175	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m2	698,980	25,00	17 474,50	CS ÚRS 2018 01
176	K	944611111	Montáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	698,980	18,00	12 581,64	CS ÚRS 2018 01
177	K	944611211	Montáž ochranné plachty Příplatek za první a každý další den použití plachty k ceně -1111	m2	125 816,400	1,00	125 816,40	CS ÚRS 2018 01
178	K	944611811	Demontáž ochranné plachty zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	698,980	12,00	8 387,76	CS ÚRS 2018 01
179	K	944711114	Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 2,5 m	m	83,280	145,00	12 075,60	CS ÚRS 2018 01
180	K	944711213	Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky k ceně -1113	m	16 758,000	3,00	50 274,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
181	K	944711814	Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 2,5 m	m	83,280	96,00	7 994,88	CS ÚRS 2018 01
182	K	945411111	Výsuvná šplhací plošina se zdvihem motorickým a s veškerým příslušenstvím s jedním podvozkem a s jedním stožárem výšky do 80 m	den	120,000	950,00	114 000,00	CS ÚRS 2018 01
183	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	1 086,990	70,00	76 089,30	CS ÚRS 2018 01
	D	997	Přesun sutě				1 154 452,95	
184	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	611,747	90,00	55 057,23	CS ÚRS 2018 01
185	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění	t	611,747	70,00	42 822,29	CS ÚRS 2018 01
186	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	611,747	630,00	385 400,61	CS ÚRS 2018 01
187	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	611,747	165,00	100 938,26	CS ÚRS 2018 01
188	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	8 564,458	8,00	68 515,66	CS ÚRS 2018 01
189	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201	t	24,529	500,00	12 264,50	CS ÚRS 2018 01
190	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 203	t	2,738	950,00	2 601,10	CS ÚRS 2018 01
191	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů	t	38,141	1 700,00	64 839,70	CS ÚRS 2018 01
192	K	997013841	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) netříděné stavební suti	t	543,202	800,00	434 561,60	CS ÚRS 2018 01
193	K	997013846	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) Odpočet za odprodej kovů do Kovošrotu	t	3,137	-4 000,00	-12 548,00	
	D	998	Přesun hmot				139 562,28	
194	K	998001011	Přesun hmot pro piloty nebo podzemní stěny betonované na místě	t	18,517	180,00	3 333,06	CS ÚRS 2018 01
195	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	756,829	180,00	136 229,22	CS ÚRS 2018 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				14 490 326,84	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				915 926,25	
196	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	114,820	12,00	1 377,84	CS ÚRS 2018 01
197	*M*	*111631500*	*Výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg*	*t*	*0,033*	*49 000,00*	*1 617,00*	*CS ÚRS 2018 01*
198	K	711113117	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí stěrkou nepružnou (cementem pojená)	m2	4,000	380,00	1 520,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
199	K	711113125	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena SCHOMBURG na ploše svislé S těsnicí hmotou COMBIFLEX- C2	m2	563,849	630,00	355 224,87	CS ÚRS 2018 01
200	K	711113127	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena SCHOMBURG na ploše svislé S těsnicí stěrkou AQUAFIN -1K	m2	1 160,189	380,00	440 871,82	CS ÚRS 2018 01
201	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	269,997	105,00	28 349,69	CS ÚRS 2018 01
202	*M*	*628522640*	*Pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina asfaltované hydroizolační pásy modifikované SBS (styren - butadien - styren) posyp jemnozrný minerální, spodní strana PE folie Sklodek 40 special mineral*	*m2*	*201,055*	*135,00*	*27 142,43*	*CS ÚRS 2018 01*
203	*M*	*62852257*	*pásy s modifikovaným asfaltem tl. 5,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrnný posyp*	*m2*	*94,657*	*150,00*	*14 198,55*	*CS ÚRS 2018 01*
204	K	711161222	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní s nakašírovanou filtrační textilií výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	183,230	205,00	37 562,15	CS ÚRS 2018 01
205	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	7,329	1 100,00	8 061,90	CS ÚRS 2018 01
	D	712	Povlakové krytiny				73 124,91	
206	K	712300833	Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové třívrstvé	m2	25,988	75,00	1 949,10	CS ÚRS 2018 01
207	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	60,010	25,00	1 500,25	CS ÚRS 2018 01
208	*M*	*111631500*	*Výrobky asfaltové izolační a zálivkové hmoty asfalty oxidované stavebně-izolační k penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace ALP/9 bal 9 kg*	*t*	*0,018*	*49 000,00*	*882,00*	*CS ÚRS 2018 01*
209	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	120,020	135,00	16 202,70	CS ÚRS 2018 01
210	*M*	*628522540*	*Pásy s modifikovaným asfaltem vložka polyesterové rouno asfaltované hydroizolační pásy modifikované SBS (styren - butadien - styren) posyp hrubozrný břidličný, spodní strana mikrotenová folie Elastodek 40 special mineral*	*m2*	*69,012*	*190,00*	*13 112,28*	*CS ÚRS 2018 01*
211	*M*	*628522570*	*Pásy s modifikovaným asfaltem vložka polyesterové rouno asfaltované hydroizolační pásy modifikované SBS (styren - butadien - styren) posyp hrubozrný břidličný, spodní strana mikrotenová folie Elastodek 50 special mineral*	*m2*	*69,012*	*190,00*	*13 112,28*	*CS ÚRS 2018 01*
212	K	712600831	Odstranění ze střech šikmých přes 30° do 45° krytiny povlakové jednovrstvé	m2	507,900	50,00	25 395,00	CS ÚRS 2018 01
213	K	998712102	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,883	1 100,00	971,30	CS ÚRS 2018 01
	D	713	Izolace tepelné				105 972,25	
214	K	713111122	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s přibitím na dřevěnou konstrukci	m2	28,200	115,00	3 243,00	CS ÚRS 2018 01
215	*M*	*63141184*	*deska izolační čedičová nad sklon 45° tl 60mm*	*m2*	*14,382*	*110,00*	*1 582,02*	*CS ÚRS 2018 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
216	*M*	*63141182*	*deska izolační čedičová nad sklon 45° tl 40mm*	*m2*	*14,382*	*74,00*	*1 064,27*	*CS ÚRS 2018 01*
217	K	713114412	Tepelná foukaná izolace vodorovných konstrukcí z minerálních vláken nižší objemové hmotnosti otevřená volně foukaná, tloušťky vrstvy přes 150 do 250 mm (48 kg/m3)	m3	59,952	1 310,00	78 537,12	CS ÚRS 2018 01
218	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	82,320	25,00	2 058,00	CS ÚRS 2018 01
219	*M*	*28375914*	*deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 100mm*	*m2*	*83,966*	*190,00*	*15 953,54*	*CS ÚRS 2018 01*
220	K	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	3,213	1 100,00	3 534,30	CS ÚRS 2018 01
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				50 000,00	
221	K	721141105	Potrubí z litinových trub bezhrdlových odpadní DN 150	m	8,000	4 500,00	36 000,00	CS ÚRS 2018 01
222	K	721241103	Lapače střešních splavenin litinové DN 150	kus	4,000	3 500,00	14 000,00	CS ÚRS 2018 01
	D	761	Konstrukce prosvětlovací				266 046,70	
223	K	761661021	Osazení sklepních světlíků (anglických dvorků) včetně osazení roštu, osazení odvodňovacího prvku a osazení pojistky (proti vloupání) hloubky přes 0,6 m do 1,0 m, šířky do 1,0 m	kus	9,000	1 500,00	13 500,00	CS ÚRS 2018 01
224	*M*	*56245255*	*světlík sklepní včetně odvodňovacího prvku recykovaný polymer, rošt z děrovaného plechu 150x100x70 cm*	*kus*	*9,000*	*28 000,00*	*252 000,00*	*CS ÚRS 2018 01*
225	K	998761102	Přesun hmot pro konstrukce sklobetonové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,497	1 100,00	546,70	CS ÚRS 2018 01
	D	762	Konstrukce tesařské				433 420,07	
226	K	762083122	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	15,800	1 001,00	15 815,80	CS ÚRS 2018 01
227	K	762332131	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2	m	64,800	135,00	8 748,00	CS ÚRS 2018 01
228	*M*	*60512001*	*řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120cm2*	*m3*	*0,428*	*6 700,00*	*2 867,60*	*CS ÚRS 2018 01*
229	K	762332132	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	9,600	175,00	1 680,00	CS ÚRS 2018 01
230	*M*	*60512011*	*řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120cm2*	*m3*	*0,177*	*7 300,00*	*1 292,10*	*CS ÚRS 2018 01*
231	K	762341210	Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	507,900	93,00	47 234,70	CS ÚRS 2018 01
232	*M*	*60511060*	*řezivo jehličnaté omítané střed jakost I*	*m3*	*13,409*	*6 700,00*	*89 840,30*	*CS ÚRS 2018 01*
233	K	762341310	Bednění a laťování montáž bednění střech obloukových sklonu do 60° s vyřezáním otvorů, nároží, úžlabí, nadstřešních konstrukcí z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	27,560	110,00	3 031,60	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
234	*M*	*60511060*	*řezivo jehličnaté omítané střed jakost I*	*m3*	*0,728*	*6 700,00*	*4 877,60*	*CS ÚRS 2018 01*
235	K	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	507,900	29,00	14 729,10	CS ÚRS 2018 01
236	K	762353520	Montáž nadstřešních konstrukcí střešních vikýřů z hraněného řeziva, volského oka, průřezové plochy přes 100 do 144 cm2	m	68,720	215,00	14 774,80	CS ÚRS 2018 01
237	*M*	*60512011*	*řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120cm2*	*m3*	*1,058*	*7 300,00*	*7 723,40*	*CS ÚRS 2018 01*
238	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	15,800	905,00	14 299,00	CS ÚRS 2018 01
239	K	762511143	Podlahové konstrukce podkladové z cementotřískových desek jednovrstvých šroubovaných na sraz 16 mm	m2	170,660	413,00	70 482,58	CS ÚRS 2018 01
240	K	762523104	Položení podlah hoblovaných na sraz z prken	m2	153,530	108,00	16 581,24	CS ÚRS 2018 01
241	*M*	*611899950*	*Podlahoviny dřevěné palubky podlahové - bez povrchové úpravy - délka 2,4 - 5 m dřevina smrk tl. x š (mm) jakost 24 x 146 A/B*	*m2*	*168,883*	*350,00*	*59 109,05*	*CS ÚRS 2018 01*
242	K	762812934	Záklop stropů zabednění částí záklopu z prken tl. do 32 mm (materiál v ceně), plochy jednotlivě přes 1,00 do 4,00 m2	m2	1,100	431,00	474,10	CS ÚRS 2018 01
243	K	762822922	Nosná konstrukce stropů doplnění části stropního trámu z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	2,200	370,00	814,00	CS ÚRS 2018 01
244	K	762841934	Podbíjení doplnění podbíjení prkny tl. do 32 mm (materiál v ceně) nehoblovanými na sraz, plochy jednotlivě přes 1,00 do 4,00 m2	m2	1,100	447,00	491,70	CS ÚRS 2018 01
245	K	762900	Provizorní podchycení a zajištění exedry dřevěnými tesařskými konstrukcemi	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	
246	K	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60 st. z hrubých prken tl. do 35 mm s omítkou	m2	174,080	40,00	6 963,20	CS ÚRS 2018 01
247	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	15,082	1 100,00	16 590,20	CS ÚRS 2018 01
	D	763	Konstrukce suché výstavby				567 124,70	
248	K	763111431	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50 TI tl. 50 mm, Rw 50 dB	m2	35,200	1 198,00	42 169,60	CS ÚRS 2018 01
249	K	763111437	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100 TI tl. 100 mm, Rw 55 dB	m2	68,055	1 331,00	90 581,21	CS ÚRS 2018 01
250	K	763111447	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami protipožárními impregnovanými H2DF tl. 2 x 12,5 mm, EI 90, příčka tl. 150 mm, profil 100 TI tl. 80 mm, Rw 55 dB	m2	20,100	1 384,00	27 818,40	CS ÚRS 2018 01
251	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	123,355	46,00	5 674,33	CS ÚRS 2018 01
252	K	763111741	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	35,836	25,00	895,90	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
253	*M*	*28329234*	*fólie PE parotěsná tl 0,2mm*	*m2*	*39,420*	*20,00*	*788,40*	*CS ÚRS 2018 01*
254	K	763111742	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace	m2	27,247	46,00	1 253,36	CS ÚRS 2018 01
255	*M*	*63148156*	*deska izolační minerální univerzální λ=0,035 tl 140mm*	*m2*	*24,387*	*180,00*	*4 389,66*	*CS ÚRS 2018 01*
256	*M*	*63148151*	*deska izolační minerální univerzální λ=0,035 tl 50mm*	*m2*	*3,405*	*65,00*	*221,33*	*CS ÚRS 2018 01*
257	K	763121455	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm, TI tl. 50 mm, EI 45, stěna tl. 125 mm, profil 100	m2	3,338	895,00	2 987,51	CS ÚRS 2018 01
258	K	763121611	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek montáž nosné konstrukce z profilů UW a CW	m2	23,909	243,00	5 809,89	CS ÚRS 2018 01
259	*M*	*59030625*	*profil vodicí stěnový UW 150*	*m*	*19,127*	*80,00*	*1 530,16*	*CS ÚRS 2018 01*
260	*M*	*59030635*	*profil stěnový CW 150*	*m*	*45,427*	*95,00*	*4 315,57*	*CS ÚRS 2018 01*
261	K	763121622	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek montáž desek na nosnou konstrukci, tl. 15 mm	m2	23,909	77,00	1 840,99	CS ÚRS 2018 01
262	*M*	*59030029*	*deska sdk protipožární DF tl 15mm*	*m2*	*26,300*	*70,00*	*1 841,00*	*CS ÚRS 2018 01*
263	K	763121714	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	35,836	23,00	824,23	CS ÚRS 2018 01
264	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	51,680	631,00	32 610,08	CS ÚRS 2018 01
265	K	763131432	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, bez TI	m2	162,876	680,00	110 755,68	CS ÚRS 2018 01
266	K	763131491	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou akustickou, tl. 12,5 mm, TI tl. 40 mm	m2	14,100	890,00	12 549,00	CS ÚRS 2018 01
267	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	344,281	26,00	8 951,31	CS ÚRS 2018 01
268	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	278,501	25,00	6 962,53	CS ÚRS 2018 01
269	*M*	*28329210*	*folie podstřešní parotěsná PE role 1,5 x 50 m*	*m2*	*306,351*	*20,00*	*6 127,02*	*CS ÚRS 2018 01*
270	K	763131752	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace	m2	28,200	35,00	987,00	CS ÚRS 2018 01
271	*M*	*631481010*	*Vlákno minerální a výrobky z něj (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) z minerální plsti ISOVER ISOVER - izolace pro suchou výstavbu deska ISOVER ORSIK izolace šikmých střech, rozměr 600x1200 mm, la = 0,037 W/mK tl. 50 mm*	*m2*	*28,764*	*75,00*	*2 157,30*	*CS ÚRS 2018 01*
272	K	763161721	Podkroví ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez TI , REI 15	m2	8,589	790,00	6 785,31	CS ÚRS 2018 01
273	K	763161761	Podkroví ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, TI tl. 200 mm, REI 45	m2	115,625	1 405,00	162 453,13	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
274	K	763172312	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 300 x 300 mm	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2018 01
275	*M*	*59030711*	*dvířka revizní s automatickým zámkem 300x300mm*	*kus*	*2,000*	*900,00*	*1 800,00*	*CS ÚRS 2018 01*
276	K	763172313	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 400 x 400 mm	kus	2,000	200,00	400,00	CS ÚRS 2018 01
277	*M*	*59030712*	*dvířka revizní s automatickým zámkem 400x400mm*	*kus*	*2,000*	*1 100,00*	*2 200,00*	*CS ÚRS 2018 01*
278	K	763172315	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 600 x 600 mm	kus	2,000	280,00	560,00	CS ÚRS 2018 01
279	*M*	*59030714*	*dvířka revizní s automatickým zámkem 600x600mm*	*kus*	*2,000*	*1 500,00*	*3 000,00*	*CS ÚRS 2018 01*
280	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	14,168	1 100,00	15 584,80	CS ÚRS 2018 01
	D	764	Konstrukce klempířské				982 354,80	
281	K	764001	D+M Zdobného chrliče z měděného plechu v kompletním provedení podle tabulky klempířských prvků ozn.K09	ks	2,000	6 000,00	12 000,00	
282	K	764001841	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze šablon do suti	m2	507,900	70,00	35 553,00	CS ÚRS 2018 01
283	K	764002	D+M Větrací mřížka z perforovaného plechu š 75 mmm	m	147,200	145,00	21 344,00	
284	K	764002812	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané	m	111,300	45,00	5 008,50	CS ÚRS 2018 01
285	K	764002831	Demontáž klempířských konstrukcí sněhového zachytávače do suti	m	115,200	45,00	5 184,00	CS ÚRS 2018 01
286	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	65,200	60,00	3 912,00	CS ÚRS 2018 01
287	K	764002861	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti	m	43,800	80,00	3 504,00	CS ÚRS 2018 01
288	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti	m	158,300	60,00	9 498,00	CS ÚRS 2018 01
289	K	764002881	Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti	m2	4,800	180,00	864,00	CS ÚRS 2018 01
290	K	764003	D+M Zdobného chrliče z měděného plechu v kompletním provedení podle tabulky klempířských prvků ozn.K09	ks	2,000	7 500,00	15 000,00	
291	K	764004	D+M Zdobného chrliče z měděného plechu v kompletním provedení podle tabulky klempířských prvků ozn.K09	m	92,000	1 800,00	165 600,00	
292	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	115,200	60,00	6 912,00	CS ÚRS 2018 01
293	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	40,800	60,00	2 448,00	CS ÚRS 2018 01
294	K	764005	D+M Zdobného chrliče z měděného plechu v kompletním provedení podle tabulky klempířských prvků ozn.K09	ks	2,000	7 500,00	15 000,00	
295	K	764006	D+M Zdobného chrliče z měděného plechu v kompletním provedení podle tabulky klempířských prvků ozn.K09	ks	1,000	12 500,00	12 500,00	
296	K	764232433	Oplechování střešních prvků z měděného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm	m	30,300	700,00	21 210,00	CS ÚRS 2018 01
297	K	764232434	Oplechování střešních prvků z měděného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm	m	81,000	924,00	74 844,00	CS ÚRS 2018 01
298	K	764236400	Oplechování parapetů z měděného plechu rovných mechanicky kotvených, bez rohů rš 100 mm	m	18,400	280,00	5 152,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
299	K	764236403	Oplechování parapetů z měděného plechu rovných mechanicky kotvených, bez rohů rš 250 mm	m	11,700	700,00	8 190,00	CS ÚRS 2018 01
300	K	764236404	Oplechování parapetů z měděného plechu rovných mechanicky kotvených, bez rohů rš 330 mm	m	9,500	924,00	8 778,00	CS ÚRS 2018 01
301	K	764236405	Oplechování parapetů z měděného plechu rovných mechanicky kotvených, bez rohů rš 400 mm	m	25,600	1 120,00	28 672,00	CS ÚRS 2018 01
302	K	764238407	Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů mechanicky kotvené rš 670 mm	m	43,800	1 876,00	82 168,80	CS ÚRS 2018 01
303	K	764238447	Oplechování říms a ozdobných prvků z měděného plechu rovných, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu rovné římsy přes rš 400 mm	kus	26,000	1 120,00	29 120,00	CS ÚRS 2018 01
304	K	764331413	Lemování zdí z měděného plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 250 mm	m	132,400	700,00	92 680,00	CS ÚRS 2018 01
305	K	764331414	Lemování zdí z měděného plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 330 mm	m	7,500	924,00	6 930,00	CS ÚRS 2018 01
306	K	764331415	Lemování zdí z měděného plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 400 mm	m	18,400	1 120,00	20 608,00	CS ÚRS 2018 01
307	K	764334412	Lemování prostupů z měděného plechu bez lišty, střech s krytinou skládanou nebo z plechu	m2	4,800	2 800,00	13 440,00	CS ÚRS 2018 01
308	K	764335422	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z měděného plechu střech s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměr přes 75 do 100 mm	kus	7,000	3 800,00	26 600,00	CS ÚRS 2018 01
309	K	764335423	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z měděného plechu střech s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměr přes 100 do 150 mm	kus	3,000	1 800,00	5 400,00	CS ÚRS 2018 01
310	K	764531403	Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm	m	30,300	1 025,00	31 057,50	CS ÚRS 2018 01
311	K	764531405	Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 400 mm	m	84,900	1 640,00	139 236,00	CS ÚRS 2018 01
312	K	764531443	Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 250/80 mm	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
313	K	764531446	Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 400/150 mm	kus	2,000	900,00	1 800,00	CS ÚRS 2018 01
314	K	764538421	Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 80 mm	m	10,000	1 030,00	10 300,00	CS ÚRS 2018 01
315	K	764538424	Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 150 mm	m	30,800	1 930,00	59 444,00	CS ÚRS 2018 01
316	K	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,270	1 100,00	1 397,00	CS ÚRS 2018 01
	D	765	Krytina skládaná				1 267 198,53	
317	K	765161111	Montáž krytiny z přírodní břidlice tl. 4-6 mm sklonu do 30°, přibití měděnými hřeby jednoduché krytí ze šupin nebo pravoúhlých formátů s obloukovým řezem, počet kamenů přes 20 do 25 ks/m2	m2	535,460	820,00	439 077,20	CS ÚRS 2018 01
318	*M*	*58389041*	*krytina břidlicová jednoduché krytí šupina německá 28x23cm*	*kus*	*12 851,040*	*55,00*	*706 807,20*	*CS ÚRS 2018 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
319	K	765161393	Montáž krytiny z přírodní břidlice tl. 4-6 mm Příplatek k cenám za sklon přes 30° na bednění	m2	535,460	120,00	64 255,20	CS ÚRS 2018 01
320	K	765193001	Montáž podkladního pásu vyrovnávacího	m2	535,460	40,00	21 418,40	CS ÚRS 2018 01
321	*M*	*62822001*	*pás asfaltovaný R 13*	*m2*	*589,006*	*38,00*	*22 382,23*	*CS ÚRS 2018 01*
322	K	998765102	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m	t	12,053	1 100,00	13 258,30	CS ÚRS 2018 01
	D	766	Konstrukce truhlářské				7 447 678,00	
323	K	766000001	Repase dřevěného špaletového okna restaurátorským způsobem v kompletním provedení podle tabulky oken	m2	512,900	3 960,00	2 031 084,00	
324	K	766000002	Repase dřevěného jednokřídlého okna restaurátorským způsobem v kompletním provedení podle tabulky oken	m2	4,600	10 000,00	46 000,00	
325	K	766000003	Repase dřevěných dveří restaurátorským způsobem v kompletním provedení podle tabulky dveří	m2	87,600	8 300,00	727 080,00	
326	K	766000101	D+M Nové hliníkové okno 840/800 mm v kompletním provedení podle popisu tabulky oken ozn O02a	kus	7,000	12 000,00	84 000,00	
327	K	766000102	D+M Nové hliníkové okno 840/800 mm s protidešťovou žaluzií v kompletním provedení podle popisu tabulky oken ozn. O03	kus	1,000	14 100,00	14 100,00	
328	K	766000103	D+M Okno z dřevomasivu 750/450 mm v kompletním provedení podle popisu tabulky oken ozn. O23	ks	4,000	6 100,00	24 400,00	
329	K	766000104	D+M Okno z dřevomasivu 600/600 mm v kompletním provedení podle popisu tabulky oken ozn. O24a a O24b	ks	2,000	8 300,00	16 600,00	
330	K	766000105	D+M Větrací žaluzie z dřevomasivu 750/450 mm v kompletním provedení podle popisu tabulky oken ozn. O27	ks	2,000	14 000,00	28 000,00	
331	K	766000106	D+M Dveře vnitřní prosklené 800/1970 vč kování a povrchové úpravy v kompletním provedení podle popisu tabulky dveří	ks	3,000	12 000,00	36 000,00	
332	K	766000107	D+M Dveře vnitřní plné 800/1970 vč kování a povrchové úpravy v kompletním provedení podle popisu tabulky dveří	ks	4,000	10 500,00	42 000,00	
333	K	766000108	D+M Dveře vnitřní plné 700/1970 akustické vč kování a povrchové úpravy v kompletním provedení podle popisu tabulky dveří	ks	1,000	16 000,00	16 000,00	
334	K	766000109	D+M Dveře vnitřní prosklené 800/1840 a 1820 vč kování a povrchové úpravy v kompletním provedení podle popisu tabulky dveří	ks	5,000	17 000,00	85 000,00	
335	K	766000110	D+M Dveře vnitřní plné 900/1970 vč kování a povrchové úpravy v kompletním provedení podle popisu tabulky dveří	ks	1,000	12 000,00	12 000,00	
336	K	766000111	D+M Nové posuvné dřevěné dveře vč kování a povrchové úpravy v kompletním provedení podle popisu tabulky dveří	kus	2,000	26 000,00	52 000,00	
337	K	766000112	D+M Nové bezfalcové dřevěné dveře 700/1970 plné vč kování a povrchové úpravy v kompletním provedení podle popisu tabulky dveří	kus	2,000	14 000,00	28 000,00	
338	K	766000113	D+M Nové bezfalcové dřevěné dveře 800/1970 plné vč kování a povrchové úpravy v kompletním provedení podle popisu tabulky dveří	kus	10,000	14 000,00	140 000,00	
339	K	766000114	D+M Nové kazetové dřevěné dveře 790/2000 vč kování a povrchové úpravy v kompletním provedení podle popisu tabulky dveří	kus	1,000	38 000,00	38 000,00	
340	K	766000115	D+M Nové kazetové dřevěné dveře 880/2040 vč kování a povrchové úpravy v kompletním provedení podle popisu tabulky dveří	kus	1,000	38 000,00	38 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
341	K	766000116	D+M Dveře vnitřní plné 700/1970 vč kování a povrchové úpravy v kompletním provedení podle popisu tabulky dveří	ks	2,000	10 500,00	21 000,00	
342	K	766000117	D+M Replika stávajících dveří 1560/3670 resp.1460/3610mm vč kování a povrchové úpravy v kompletním provedení podle popisu tabulky dveří	ks	1,000	112 000,00	112 000,00	
343	K	766000118	D+M Replika stávajících dveří 800/1900-2200 mm vč. obložky, kování a povrchové úpravy v kompletním provedení podle popisu tabulky dveří	ks	1,000	34 500,00	34 500,00	
344	K	766000119	D+M Dveře plné 1200/1900 tepelně izolační vč kování a povrchové úpravy v kompletním provedení podle popisu tabulky dveří	ks	1,000	48 000,00	48 000,00	
345	K	766000120	D+M Dveře vnitřní prosklené profilované 990/2120 mm vč kování a povrchové úpravy v kompletním provedení podle popisu tabulky dveří	ks	2,000	38 000,00	76 000,00	
346	K	766000121	D+M Dveře vnitřní prosklené profilované 850/2040 mm vč kování a povrchové úpravy v kompletním provedení podle popisu tabulky dveří	ks	1,000	32 000,00	32 000,00	
347	K	766000122	D+M Nové bezfalcové dřevěné dveře 600/1970 plné vč kování a povrchové úpravy v kompletním provedení podle popisu tabulky dveří	kus	2,000	14 000,00	28 000,00	
348	K	766000123	D+M Okno z dřevomasivu v 750/450 mm v kompletním provedení podle popisu tabulky oken ozn. O23	ks	1,000	6 200,00	6 200,00	
349	K	766000124	D+M Dveře vnitřní prosklené profilované 800/1970 mm vč kování a povrchové úpravy v kompletním provedení podle popisu tabulky dveří	ks	1,000	26 000,00	26 000,00	
350	K	766000125	D+M Dveře vnitřní vstupní 800/1970 mm zvukově izolační vč kování a povrchové úpravy v kompletním provedení podle popisu tabulky dveří	ks	1,000	31 000,00	31 000,00	
351	K	766000126	D+M Dveře vnitřní prosklené 700/1970 mm vč kování a povrchové úpravy v kompletním provedení podle popisu tabulky dveří	ks	1,000	12 000,00	12 000,00	
352	K	766000127	D+M Hliníková prosklená stěna tepelně izolační 1310/2060 mm vč kování a povrchové úpravy v kompletním provedení podle popisu tabulky dveří	ks	1,000	62 000,00	62 000,00	
353	K	766000128	D+M Hliníková prosklená stěna tepelně izolační 1500/1970 mm vč kování a povrchové úpravy v kompletním provedení podle popisu tabulky dveří	ks	1,000	53 000,00	53 000,00	
354	K	766000129	D+M Hliníková prosklená stěna 2850/2500 mm vč kování a povrchové úpravy v kompletním provedení podle popisu tabulky dveří	ks	1,000	114 000,00	114 000,00	
355	K	766000130	D+M Hliníková prosklená stěna 1840/2940 mm vč kování a povrchové úpravy v kompletním provedení podle popisu tabulky dveří	ks	1,000	81 000,00	81 000,00	
356	K	766000131	D+M Hliníková prosklená stěna 2720/2940 mm vč kování a povrchové úpravy v kompletním provedení podle popisu tabulky dveří	ks	1,000	110 000,00	110 000,00	
357	K	766000132	D+M Hliníková prosklená stěna 6600/2940 mm vč kování a povrchové úpravy v kompletním provedení podle popisu tabulky dveří	ks	1,000	223 000,00	223 000,00	
358	K	766000201	D+M Repase dřevěných parapetů v kompletním provedení podle popisu tabulky truhlářských prvků ozn.T01	m2	19,110	1 500,00	28 665,00	
359	K	766000202	D+M Vestavná skříň skladovací 1175/500/2170 mm v kompletním provedení podle popisu tabulky truhlářských prvků ozn.T02	ks	1,000	6 500,00	6 500,00	
360	K	766000203	D+M Replika krytu radiátoru 1250/850 mm v kompletním provedení podle popisu tabulky truhlářských prvků ozn.T03	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	
361	K	766000204	D+M Hygienická zástěna s dveřmi 1630+935*2/2000 mm v kompletním provedení podle popisu tabulky truhlářských prvků ozn.T04	ks	1,000	22 000,00	22 000,00	
362	K	766000205	D+M Hygienická zástěna s dveřmi 1200/2000 mm v kompletním provedení podle popisu tabulky truhlářských prvků ozn.T05	ks	1,000	7 500,00	7 500,00	
363	K	766000206	D+M Replika krytu radiátoru 1590/490 mm v kompletním provedení podle popisu tabulky truhlářských prvků ozn.T06	ks	2,000	7 500,00	15 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
364	K	766000207	D+M Replika dvoukřídlé okenice (755/3445)*2 mm v kompletním provedení podle popisu tabulky truhlářských prvků ozn.T07	ks	6,000	70 000,00	420 000,00	
365	K	766000208	D+M Repase okenních špalet v kompletním provedení podle popisu tabulky truhlářských prvků ozn.T08	m2	20,470	1 800,00	36 846,00	
366	K	766000209	D+M Repase dřevěného táflování stěn v kompletním provedení podle popisu tabulky truhlářských prvků ozn.T09	m2	25,010	1 800,00	45 018,00	
367	K	766000210	D+M Repase dřevěného schodiště v kompletním provedení podle popisu tabulky truhlářských prvků ozn.T10	kpl	1,000	90 000,00	90 000,00	
368	K	766000211	D+M Nová kuchyňská linka s vestavnými spotřebiči v kompletním provedení podle popisu tabulky truhlářských prvků ozn.T11	kpl	1,000	65 000,00	65 000,00	
369	K	766000212	D+M Nová kuchyňská linka s vestavnými spotřebiči v kompletním provedení podle popisu tabulky truhlářských prvků ozn.T12	kpl	1,000	70 000,00	70 000,00	
370	K	766000213	D+M Nová kuchyňská linka s vestavnými spotřebiči v kompletním provedení podle popisu tabulky truhlářských prvků ozn.T13	kpl	1,000	81 000,00	81 000,00	
371	K	766000214	D+M Nová kuchyňská linka s vestavnými spotřebiči v kompletním provedení podle popisu tabulky truhlářských prvků ozn.T14	kpl	1,000	48 000,00	48 000,00	
372	K	766000215	D+M Nová kuchyňská linka s vestavnými spotřebiči v kompletním provedení podle popisu tabulky truhlářských prvků ozn.T15	kpl	1,000	65 000,00	65 000,00	
373	K	766000216	D+M Replika krytu radiátoru 1590/490 mm v kompletním provedení podle popisu tabulky truhlářských prvků ozn.T16	ks	1,000	40 000,00	40 000,00	
374	K	766000217	D+M Replika krytu radiátoru 1590/490 mm v kompletním provedení podle popisu tabulky truhlářských prvků ozn.T17	ks	3,000	7 500,00	22 500,00	
375	K	766000218	D+M Replika krytu radiátoru 1590/490 mm v kompletním provedení podle popisu tabulky truhlářských prvků ozn.T18	ks	3,000	7 500,00	22 500,00	
376	K	766000219	D+M Repase dřevěného táflování stěn v kompletním provedení podle popisu tabulky truhlářských prvků ozn.T19	m2	20,120	2 100,00	42 252,00	
377	K	766000220	D+M Repase dřevěného táflování stěn v kompletním provedení podle popisu tabulky truhlářských prvků ozn.T20	m2	37,510	2 500,00	93 775,00	
378	K	766000220a	D+M Dodání nových dvířek v kompletním provedení podle popisu tabulky truhlářských prvků ozn.T20	ks	5,000	25 000,00	125 000,00	
379	K	766000221	D+M Replika krytu radiátoru 2540/800mm v kompletním provedení podle popisu tabulky truhlářských prvků ozn.T21	ks	1,000	19 000,00	19 000,00	
380	K	766000222	D+M Repase okenních špalet v kompletním provedení podle popisu tabulky truhlářských prvků ozn.T22	m2	7,300	1 800,00	13 140,00	
381	K	766000223	D+M Replika krytu radiátoru 290*2+1240/800mm v kompletním provedení podle popisu tabulky truhlářských prvků ozn.T23	ks	2,000	14 000,00	28 000,00	
382	K	766000224	D+M Repase hlavního vyřezávaného schodiště v kompletním provedení podle popisu tabulky truhlářských prvků ozn.T24	kpl	1,000	180 000,00	180 000,00	
383	K	766000225	D+M Recepční pult v kompletním provedení podle popisu tabulky truhlářských prvků ozn.T25	kpl	1,000	120 000,00	120 000,00	
384	K	766000226	D+M Replika krytu radiátoru 290*2+1800/1200mm v kompletním provedení podle popisu tabulky truhlářských prvků ozn.T26	ks	2,000	27 000,00	54 000,00	
385	K	766000227	D+M Replika krytu radiátoru 210*2+1710/490mm v kompletním provedení podle popisu tabulky truhlářských prvků ozn.T27	ks	2,000	10 500,00	21 000,00	
386	K	766000228	D+M Replika krytu radiátoru 210*2+1710/490mm v kompletním provedení podle popisu tabulky truhlářských prvků ozn.T28	ks	1,000	16 000,00	16 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
387	K	766000229	D+M Repase imitace stropních trámů v kompletním provedení podle popisu tabulky truhlářských prvků ozn.T29	m2	30,800	2 500,00	77 000,00	
388	K	766000230	D+M Vestavná skříň administrativní 2980/1700+2500 mm v kompletním provedení podle popisu tabulky truhlářských prvků ozn.T30	ks	1,000	50 000,00	50 000,00	
389	K	766000231	D+M Replika krytu radiátoru 2440/850mm v kompletním provedení podle popisu tabulky truhlářských prvků ozn.T31	ks	1,000	20 000,00	20 000,00	
390	K	766000232	D+M Replika krytu radiátoru 1500/850mm v kompletním provedení podle popisu tabulky truhlářských prvků ozn.T32	ks	9,000	14 000,00	126 000,00	
391	K	766000233	D+MD+M Zástěna s dveřmi 2450/2800 mm v kompletním provedení podle popisu tabulky truhlářských prvků ozn.T33	ks	1,000	25 000,00	25 000,00	
392	K	766000234	D+M Replika krytu radiátoru 290*2+900/800mm v kompletním provedení podle popisu tabulky truhlářských prvků ozn.T34	ks	1,000	11 500,00	11 500,00	
393	K	766000235	D+M Vestavná skříň na hračky a výtvarné potřeby 1640/2850 mm v kompletním provedení podle popisu tabulky truhlářských prvků ozn.T35	ks	1,000	12 000,00	12 000,00	
394	K	766000236	D+M Replika krytu radiátoru 1100/850mm v kompletním provedení podle popisu tabulky truhlářských prvků ozn.T36	ks	1,000	9 000,00	9 000,00	
395	K	766000237	D+M Hygienická zástěna s dveřmi 960+870/2000 mm v kompletním provedení podle popisu tabulky truhlářských prvků ozn.T374	ks	1,000	14 000,00	14 000,00	
396	K	766000238	D+M Repase dřevěného schodiště na půdu v kompletním provedení podle popisu tabulky truhlářských prvků ozn.T38	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00	
397	K	766000239	D+M Replika krytu radiátoru 1380/740mm v kompletním provedení podle popisu tabulky truhlářských prvků ozn.T39	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	
398	K	766000240	D+M Nový dřevěný parapet v kompletním provedení podle popisu tabulky truhlářských prvků ozn.T40	kpl	4,000	2 500,00	10 000,00	
399	K	766000241	D+M Hygienická zástěna v kompletním provedení podle popisu tabulky truhlářských prvků ozn.T41	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00	
400	K	766000242	D+M Replika krytu radiátoru 1380/740mm v kompletním provedení podle popisu tabulky truhlářských prvků ozn.T42	ks	10,000	1 000,00	10 000,00	
401	K	766000243	D+M Nová kuchyňská linka s vestavnými spotřebiči v kompletním provedení podle popisu tabulky truhlářských prvků ozn.T43	kpl	1,000	55 000,00	55 000,00	
402	K	766000244	D+M Vestavná skříň šatní 2340/2500 mm v kompletním provedení podle popisu tabulky truhlářských prvků ozn.T44	ks	1,000	14 000,00	14 000,00	
403	K	766000245	D+M Vestavná skříň šatní 2230/2500 mm v kompletním provedení podle popisu tabulky truhlářských prvků ozn.T45	ks	1,000	13 000,00	13 000,00	
404	K	766000246	D+M Nová kuchyňská linka s vestavnými spotřebiči v kompletním provedení podle popisu tabulky truhlářských prvků ozn.T46	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00	
405	K	766000247	D+M Zástěna s posuvnými dveřmi mm v kompletním provedení podle popisu tabulky truhlářských prvků ozn.T47	ks	1,000	130 000,00	130 000,00	
406	K	766000248	D+M Nová dřevěná profilovaná střešní římsa v kompletním provedení podle popisu tabulky truhlářských prvků ozn.T48	m	66,200	3 100,00	205 220,00	
407	K	766000249	D+M Nový dřevěný parapet v kompletním provedení podle popisu tabulky truhlářských prvků ozn.T49	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
408	K	766000250	D+M Repase stávajících obkladů interierových dvířek v kompletním provedení podle popisu tabulky truhlářských prvků ozn.T50	m2	4,400	1 800,00	7 920,00	
409	K	766000251	D+M Repase stávajících dřevěných parapetů v kompletním provedení podle popisu tabulky truhlářských prvků ozn.T51	m2	3,380	1 500,00	5 070,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
410	K	766000252	D+M Replika krytu radiátoru 1800*2+5505/550mm v kompletním provedení podle popisu tabulky truhlářských prvků ozn.T52	ks	1,000	52 000,00	52 000,00	
411	K	766411811	Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2	m2	169,800	80,00	13 584,00	CS ÚRS 2018 01
412	K	766411822	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	169,800	30,00	5 094,00	CS ÚRS 2018 01
413	K	766441	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky přes 1m	kus	34,000	80,00	2 720,00	
414	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky přes 1m	kus	5,000	60,00	300,00	CS ÚRS 2018 01
415	K	766660717	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce samozavírače na zárubeň ocelovou	kus	22,000	180,00	3 960,00	CS ÚRS 2018 01
416	*M*	*549172650*	*Samozavírače dveří hydraulické samozavírač hydraulický BRANO K 214 č. 14 zlatá bronz*	*kus*	*22,000*	*1 400,00*	*30 800,00*	*CS ÚRS 2018 01*
417	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	15,000	50,00	750,00	CS ÚRS 2018 01
418	K	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm	kus	6,000	700,00	4 200,00	CS ÚRS 2018 01
419	K	998766202a	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	komplet	1,000	78 900,00	78 900,00	
	D	767	Konstrukce zámečnické				395 242,60	
420	K	767000001	D+M Krycích mříží anglických dvorků v kompletním provedení podle tabulky zámečnických prvků ozn. Z10	ks	9,000	4 600,00	41 400,00	
421	K	767000002	D+M Plechová obruba okapového chodníku v kompletním provedení podle tabulky zámečnických prvků ozn. Z11	m	53,800	550,00	29 590,00	
422	K	767000003	D+M Ocelové madlo z hladké tyčoviny pr 20 mm v kompletním provedení podle tabulky zámečnických prvků ozn. Z12	m	13,500	1 200,00	16 200,00	
423	K	767000004	D+M Krycí slzičkový plech 440/820/4 v kompletním provedení podle tabulky zámečnických prvků ozn. Z13	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
424	K	767000005	D+M Parapet z ocelového plechu tl 2mm v kompletním provedení podle tabulky zámečnických prvků ozn. Z14	m	7,500	590,00	4 425,00	
425	K	767000006	D+M Ocelové zábradlí svařené z pásoviny a jacklů v kompletním provedení podle tabulky zámečnických prvků ozn. Z15	ks	2,000	8 500,00	17 000,00	
426	K	767000007	D+M Repase kované mříže 1240/660 v kompletním provedení podle tabulky zámečnických prvků ozn. Z16	ks	1,000	4 100,00	4 100,00	
427	K	767000008	D+M Repase kované mříže 1300/380 v kompletním provedení podle tabulky zámečnických prvků ozn. Z17	ks	7,000	2 500,00	17 500,00	
428	K	767000009	D+M Repase kované mříže 430/1190 v kompletním provedení podle tabulky zámečnických prvků ozn. Z18	ks	1,000	2 600,00	2 600,00	
429	K	767000010	D+M Repase kované mříže 630/1140 v kompletním provedení podle tabulky zámečnických prvků ozn. Z19	ks	1,000	3 700,00	3 700,00	
430	K	767000011	D+M Repase kované mříže 845/1050 v kompletním provedení podle tabulky zámečnických prvků ozn. Z20	ks	1,000	4 500,00	4 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
431	K	767000012	D+M Repase kované mříže 640/1920 v kompletním provedení podle tabulky zámečnických prvků ozn. Z21	ks	2,000	6 400,00	12 800,00	
432	K	767000013	D+M Repase kované mříže 680/1140 v kompletním provedení podle tabulky zámečnických prvků ozn. Z22	ks	1,000	4 000,00	4 000,00	
433	K	767000014	D+M Repase kované mříže 680/1340 v kompletním provedení podle tabulky zámečnických prvků ozn. Z23	ks	1,000	4 700,00	4 700,00	
434	K	767000015	D+M Ocelové zábradlí svařené z pásoviny a jacklů dl.8,1 m v kompletním provedení podle tabulky zámečnických prvků ozn. Z24	ks	1,000	28 000,00	28 000,00	
435	K	767000016	D+M Ocelové zábradlí svařené z pásoviny a jacklů v kompletním provedení podle tabulky zámečnických prvků ozn. Z25	ks	1,000	6 000,00	6 000,00	
436	K	767000017	D+M Koncovka madla kovaná v kompletním provedení podle tabulky zámečnických prvků ozn. Z26	ks	4,000	700,00	2 800,00	
437	K	767000018	D+M Replika kované mříže 1300/380 v kompletním provedení podle tabulky zámečnických prvků ozn. Z27	ks	1,000	12 000,00	12 000,00	
438	K	767000019	D+M Repase vlajkového stožáru v kompletním provedení podle tabulky zámečnických prvků ozn. Z28	ks	1,000	4 500,00	4 500,00	
439	K	767000020	D+M Kopie vlajkového stožáru v kompletním provedení podle tabulky zámečnických prvků ozn. Z29	ks	1,000	15 000,00	15 000,00	
440	K	767000021	D+M Hliníková větrací mřížka 200/600 v kompletním provedení podle tabulky zámečnických prvků ozn. Z30	ks	2,000	1 200,00	2 400,00	
441	K	767000022	D+M Repase ocelového zábradlí v. 900 v kompletním provedení podle tabulky zámečnických prvků ozn. Z31	m	29,100	3 500,00	101 850,00	
442	K	767000023	D+M Lapač střešních splavenin pr 80 v kompletním provedení podle tabulky zámečnických prvků ozn. Z32	ks	2,000	3 500,00	7 000,00	
443	K	767000025	D+M Parapet z ocelového plechu v kompletním provedení podle tabulky zámečnických prvků ozn. Z34	m	1,100	970,00	1 067,00	
444	K	767000026	D+M Konstrukce pro uchycení kondenzačních jednotek v kompletním provedení podle tabulky zámečnických prvků ozn. Z35	ks	1,000	7 500,00	7 500,00	
445	K	767000027	D+M Anténní tyč vč kotvení v kompletním provedení podle tabulky zámečnických prvků ozn. Z36	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	
446	K	767005	Nezávislá konstrukce ze samonosných sendvičových panelů vč.dvoukřídlových dveří, stropu a antistatcké podlahy	m2	12,400	2 200,00	27 280,00	
447	K	767161851	Demontáž zábradlí madel schodišťových	m	8,000	180,00	1 440,00	CS ÚRS 2018 01
448	K	767996801	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním do 50 kg	kg	128,700	38,00	4 890,60	CS ÚRS 2018 01
449	K	998767202a	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	komplet	1,000	5 000,00	5 000,00	
	D	771	Podlahy z dlaždic				113 194,29	
450	K	771574131	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2	m2	104,824	450,00	47 170,80	CS ÚRS 2018 01
451	*M*	*597613050*	*Obkládačky a dlaždice keramické podlahy - RAKO dlaždice formát 33,3 x 33,3 x 0,8 cm (barevné) ORBIS I.j. (cen.skup. 76)*	*m2*	*47,047*	*380,00*	*17 877,86*	*CS ÚRS 2016 01*
452	*M*	*59761433*	*dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné pro extrémní mechanické namáhání světlé přes 9 do 12 ks/m2*	*m2*	*63,011*	*380,00*	*23 944,18*	*CS ÚRS 2018 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
453	K	771584123	Montáž podlah z mozaikových lepenců lepených flexibilním lepidlem keramických glazovaných	m2	2,000	520,00	1 040,00	CS ÚRS 2018 01
454	*M*	*59761274*	*dlažba mozaiková slinutá 25x25mm barevná 11 ks/m2*	*kus*	*22,000*	*800,00*	*17 600,00*	*CS ÚRS 2018 01*
455	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	102,750	40,00	4 110,00	CS ÚRS 2018 01
456	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,639	550,00	1 451,45	CS ÚRS 2018 01
D	772		Podlahy z kamene				104 466,85	
457	K	772521180	Kladení dlažby z kamene do malty z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek nebo dlaždic ve skladbě se pravidelně opakujících, tl. přes 90 do 120 mm	m2	26,899	850,00	22 864,15	CS ÚRS 2018 01
458	K	772521240	Kladení dlažby z kamene do lepidla z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek nebo dlaždic ve skladbě se pravidelně opakujících, tl. do 30 mm	m2	20,320	800,00	16 256,00	CS ÚRS 2018 01
459	*M*	*5838465*	*Prvky stavební z přírodního kamene malé (desky dlažební, obkladové, soklové a podobně) desky dlažební supíkovský mramor - (materiálová skupina II/1) dlažba leštěná formátovaná tl. 3 cm*	*m2*	*21,133*	*2 800,00*	*59 172,40*	
460	K	772991111	Dlažby z kamene - ostatní práce penetrace podkladu	m2	20,320	40,00	812,80	CS ÚRS 2018 01
461	K	772991421	Dlažby z kamene - ostatní práce impregnační nátěr včetně základního čištění jednovrstvý	m2	20,320	180,00	3 657,60	CS ÚRS 2018 01
462	K	998772102	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,098	550,00	1 703,90	CS ÚRS 2018 01
D	775		Podlahy skládané				501 142,20	
463	K	775413110	Montáž podlahového sokliku nebo lišty obvodové (soklové) dřevěné bez základního nátěru lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého, v přírodní barvě přibíjené, s přetmelením	m	281,860	65,00	18 320,90	CS ÚRS 2018 01
464	*M*	*61418151*	*lišta podlahová dřevěná dub 28x28 mm*	*m*	*281,860*	*120,00*	*33 823,20*	*CS ÚRS 2018 01*
465	K	775511439	Podlahy vlysové masivní lepené rybinový, řemenový, průpletový vzor s tmelením a broušením, bez povrchové úpravy a olištování z vlysů tl. do 22 mm šířky přes 40 do 50 mm, délky přes 240 do 300 mm z jakýchkoliv dřevin montáž (přilepení)	m2	352,990	700,00	247 093,00	CS ÚRS 2018 01
466	*M*	*61192448*	*vlysy parketové dub 21x50x300mm přirozená barevnost*	*m2*	*38,829*	*700,00*	*27 180,30*	*CS ÚRS 2018 01*
467	K	775511810	Demontáž podlah vlysových s lištami přibíjených	m2	184,350	80,00	14 748,00	CS ÚRS 2018 01
468	K	775591319	Skládané podlahy - ostatní práce celkové s mezibroušením základní lak, mezibroušení laku, vrchní lak, mezibroušení laku, vrchní lak	m2	352,990	450,00	158 845,50	CS ÚRS 2018 01
469	K	998775102	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,257	900,00	1 131,30	CS ÚRS 2018 01
D	776		Podlahy povlakové				465 485,32	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
470	K	776141123	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm	m2	183,460	500,00	91 730,00	CS ÚRS 2018 01
471	K	776201811	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky	m2	1 095,220	40,00	43 808,80	CS ÚRS 2018 01
472	K	776211111	Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních	m2	5,100	140,00	714,00	CS ÚRS 2018 01
473	*M*	*69751030*	*koberec zátěžový-čistící zóna, šíře 2 m*	*m2*	*6,171*	*400,00*	*2 468,40*	*CS ÚRS 2018 01*
474	K	776212111	Montáž textilních podlahovin volným položením s podlepením spojů páskou pásů	m2	7,750	80,00	620,00	CS ÚRS 2018 01
475	*M*	*69751030*	*koberec zátěžový-čistící zóna, šíře 2 m*	*m2*	*9,378*	*400,00*	*3 751,20*	*CS ÚRS 2018 01*
476	K	776251111	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	198,137	160,00	31 701,92	CS ÚRS 2018 01
477	*M*	*28411069*	*linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky, tl. 2,50 mm, zátěž 34/43, R9, Cfl S1*	*m2*	*217,951*	*700,00*	*152 565,70*	*CS ÚRS 2018 01*
478	K	776991821	Ostatní práce odstranění lepidla ručně z podlah	m2	1 095,220	125,00	136 902,50	CS ÚRS 2018 01
479	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,057	400,00	1 222,80	CS ÚRS 2018 01
	D	781	Dokončovací práce - obklady				245 556,89	
480	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	22,455	450,00	10 104,75	CS ÚRS 2018 01
481	*M*	*59761001*	*obkládačky keramické koupelnové (barevné) přes 4 do 12 ks/m2*	*m2*	*23,578*	*350,00*	*8 252,30*	*CS ÚRS 2018 01*
482	K	781484113	Montáž obkladů vnitřních stěn z mozaikových lepenců keramických nebo skleněných lepených flexibilním lepidlem dílce vel. 400 x 400 mm	m2	155,028	550,00	85 265,40	CS ÚRS 2018 01
483	*M*	*59761170*	*mozaika keramická (2,3 x 2,3) - koupelny (barevná) 30 x 30 x 0,6 cm l. j.*	*kus*	*1 565,939*	*85,00*	*133 104,82*	*CS ÚRS 2018 01*
484	K	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	177,483	40,00	7 099,32	CS ÚRS 2018 01
485	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,146	550,00	1 730,30	CS ÚRS 2018 01
	D	782	Dokončovací práce - obklady z kamene				51 215,55	
486	K	782112111	Montáž obkladů stěn z měkkých kamenů kladených do lepidla z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek ve skladbě se pravidelně opakujících tl. do 25 mm	m2	16,020	850,00	13 617,00	CS ÚRS 2018 01
487	*M*	*583822140*	*Prvky stavební z přírodního kamene malé (desky dlažební, obkladové, soklové a podobně) desky obkladové mramor (materiálová skupina II/1) povrch leštěný tl. 2 cm nad 1 m2*	*m2*	*17,622*	*2 100,00*	*37 006,20*	*CS ÚRS 2018 01*
488	K	998782102	Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,077	550,00	592,35	CS ÚRS 2018 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				109 996,65	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
489	K	783206807	Odstranění nátěrů z tesařských konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením	m2	23,580	105,00	2 475,90	CS ÚRS 2018 01
490	K	783306801	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	6,588	70,00	461,16	CS ÚRS 2018 01
491	K	783306807	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením	m2	6,588	105,00	691,74	CS ÚRS 2018 01
492	K	783806807	Odstranění nátěrů z omítek odstraňovačem nátěrů s obroušením	m2	126,840	100,00	12 684,00	CS ÚRS 2018 01
493	K	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	126,840	75,00	9 513,00	CS ÚRS 2018 01
494	K	783813131	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových syntetický	m2	23,400	45,00	1 053,00	CS ÚRS 2018 01
495	K	783826301	Nátěr omítek se schopností překlenutí trhlin elastický (trvale pružný) akrylátový	m2	23,400	170,00	3 978,00	CS ÚRS 2018 01
496	K	783906851	Odstranění nátěrů z betonových podlah obroušením	m2	36,520	65,00	2 373,80	CS ÚRS 2018 01
497	K	783906857	Odstranění nátěrů z betonových podlah odstraňovačem nátěrů s obroušením	m2	36,520	100,00	3 652,00	CS ÚRS 2018 01
498	K	783918211	Lakovací nátěr podlah dřevěných dvojnásobný s mezibroušením, lakem transparentním syntetickým	m2	153,530	120,00	18 423,60	CS ÚRS 2018 01
499	K	783937151	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah jednonásobný epoxidový vodou ředitelný	m2	6,700	150,00	1 005,00	CS ÚRS 2018 01
500	K	783937153	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah jednonásobný epoxidový rozpouštědlový	m2	233,415	150,00	35 012,25	CS ÚRS 2018 01
501	K	783997151	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah Příplatek k cenám za provedení protiskluzné vrstvy prosypem křemičitým pískem nebo skleněnými kuličkami	m2	233,415	80,00	18 673,20	CS ÚRS 2018 01
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				395 180,28	
502	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 952,676	25,00	73 816,90	CS ÚRS 2018 01
503	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	3 409,016	60,00	204 540,96	CS ÚRS 2018 01
504	K	784211163	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém	m2	3 409,016	20,00	68 180,32	CS ÚRS 2018 01
505	K	784661101	Dekorační techniky-imitace benátského štuku v místnostech výšky do 3,80 m	m2	37,417	1 300,00	48 642,10	CS ÚRS 2018 01
	D	M	Práce a dodávky M				12 000,00	
	D	33-M	Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh				12 000,00	
506	K	330001	Demontáž jídelního výtahu vč. technologie a likvidace	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	
	D	Ostatní	Ostatní				784 898,00	
	D	O	Ostatní prvky				784 898,00	
507	K	766000303	D+M Keramický dřez vč. skříňky v kompletním provedení podle popisu tabulky ostatních prvků ozn.I03	ks	3,000	26 000,00	78 000,00	
508	K	766000304	D+M Akustický stropní panel 2360/1160 v kompletním provedení podle popisu tabulky ostatních prvků ozn.I04	ks	4,000	9 800,00	39 200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
509	K	766000305	D+M Akustický stěnový panel 2360/1160 v kompletním provedení podle popisu tabulky ostatních prvků ozn.I05	ks	4,000	9 800,00	39 200,00	
510	K	766000306	D+M Repase venkovních rolet v kompletním provedení podle popisu tabulky ostatních prvků ozn.I06	ks	5,000	16 500,00	82 500,00	
511	K	766000307	D+M Repase venkovních rolet v kompletním provedení podle popisu tabulky ostatních prvků ozn.I07	ks	1,000	9 000,00	9 000,00	
512	K	766000308	D+M Repase venkovních rolet v kompletním provedení podle popisu tabulky ostatních prvků ozn.I08	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	
513	K	766000309	D+M Nové mramorové pítko v kompletním provedení podle popisu tabulky ostatních prvků ozn.I09	ks	1,000	25 000,00	25 000,00	
514	K	766000311	D+M Sklopné madlo s držákem toaletního papíru v kompletním provedení podle popisu tabulky ostatních prvků ozn.I11	ks	1,000	3 500,00	3 500,00	
515	K	766000312	D+M Sklopné madlo tvaru U v kompletním provedení podle popisu tabulky ostatních prvků ozn.I12	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	
516	K	766000313	D+M bezpečnostní madlo v kompletním provedení podle popisu tabulky ostatních prvků ozn.I13	ks	1,000	750,00	750,00	
517	K	766000314	D+M Držák na štětku WC k montáži na stěnu v kompletním provedení podle popisu tabulky ostatních prvků ozn.I13	ks	1,000	700,00	700,00	
518	K	766000315	D+M Sklopný přebalovací pult v kompletním provedení podle popisu tabulky ostatních prvků ozn.I15	ks	1,000	18 000,00	18 000,00	
519	K	766000316	D+M Zrcadlo s naklápěcím mechanizmem 600/500/74 v kompletním provedení podle popisu tabulky ostatních prvků ozn.I16	ks	1,000	3 200,00	3 200,00	
520	K	766000317	D+M Zásobník papírových ručníků v kompletním provedení podle popisu tabulky ostatních prvků ozn.I17	ks	8,000	1 600,00	12 800,00	
521	K	766000318	D+M Zásobník pěnového tekutého mýdla v kompletním provedení podle popisu tabulky ostatních prvků ozn.I18	ks	9,000	1 200,00	10 800,00	
522	K	766000319	D+M Odpadkový koš v kompletním provedení podle popisu tabulky ostatních prvků ozn.I19	ks	9,000	3 000,00	27 000,00	
523	K	766000310	D+M Repase venkovních rolet v kompletním provedení podle popisu tabulky ostatních prvků ozn.I10	ks	1,000	24 000,00	24 000,00	
524	K	766000320	D+M Repase venkovních rolet v kompletním provedení podle popisu tabulky ostatních prvků ozn.I20	ks	1,000	17 000,00	17 000,00	
525	K	766000321	D+M Repase venkovních rolet v kompletním provedení podle popisu tabulky ostatních prvků ozn.I21	ks	2,000	17 000,00	34 000,00	
526	K	766000322	D+M Repase venkovních rolet v kompletním provedení podle popisu tabulky ostatních prvků ozn.I22	ks	1,000	19 000,00	19 000,00	
527	K	766000323	D+M Nový mramorový obklad v kompletním provedení podle popisu tabulky ostatních prvků ozn.I23	m2	3,100	4 500,00	13 950,00	
528	K	766000324	D+M Repase venkovních rolet v kompletním provedení podle popisu tabulky ostatních prvků ozn.I24	ks	1,000	26 000,00	26 000,00	
529	K	766000325	D+M Repase venkovních rolet v kompletním provedení podle popisu tabulky ostatních prvků ozn.I25	ks	1,000	26 000,00	26 000,00	
530	K	766000326	D+M Repase venkovních rolet v kompletním provedení podle popisu tabulky ostatních prvků ozn.I26	ks	1,000	11 000,00	11 000,00	
531	K	766000327	D+M Zásobník na toaletní papír skládaný v kompletním provedení podle popisu tabulky ostatních prvků ozn.I27	ks	6,000	1 800,00	10 800,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
532	K	766000328	D+M Držák na štětku wc v kompletním provedení podle popisu tabulky ostatních prvků ozn.I28	ks	6,000	700,00	4 200,00	
533	K	766000329	D+M Repase venkovních rolet v kompletním provedení podle popisu tabulky ostatních prvků ozn.I29	ks	2,000	9 000,00	18 000,00	
534	K	766000330	D+M Zrcadlo k montáži na stěnu 590/490 v kompletním provedení podle popisu tabulky ostatních prvků ozn.I30	ks	8,000	600,00	4 800,00	
535	K	766000331	D+M Repase venkovních rolet v kompletním provedení podle popisu tabulky ostatních prvků ozn.I31	ks	9,000	11 000,00	99 000,00	
536	K	766000332	D+M Repase venkovních rolet v kompletním provedení podle popisu tabulky ostatních prvků ozn.I32	ks	1,000	17 000,00	17 000,00	
537	K	766000333	D Textilní interierové žaluzie v kompletním provedení podle popisu tabulky ostatních prvků ozn.I33	m2	27,600	980,00	27 048,00	
538	K	766000334	D+M Repase mramorových parapetů v kompletním provedení podle popisu tabulky ostatních prvků ozn.I34	m2	5,200	4 000,00	20 800,00	
539	K	766000335	D+M Přechodový a ukončovací profil v kompletním provedení podle popisu tabulky ostatních prvků bez ozn	m	185,000	310,00	57 350,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
KOMUNITNÍ CENTRUM SCHUBERTOVA VILA, HRÁDEK NAD NISOU-1
Objekt:
SO 701 - SO 701 - KOMUNITNÍ CENTRUM
Soupis:

SO 701.2 - SO 701.2 - ZTI

KSO:
Místo: HRÁDEK NAD NISOU

CC-CZ:
Datum: 17.07.2018

Zadavatel:
MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Trigema Building a.s.

IČ: 27653579
DIČ: CZ699000188

Projektant:
PROJEKTOVÝ ATELIER DAVID

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			1 034 560,44
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 034 560,44	21,00%	217 257,69
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**1 251 818,13**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KOMUNITNÍ CENTRUM SCHUBERTOVA VILA, HRÁDEK NAD NISOU-1
Objekt:
SO 701 - SO 701 - KOMUNITNÍ CENTRUM
Soupis:
SO 701.2 - SO 701.2 - ZTI

Místo: HRÁDEK NAD NISOU
Datum: 17.07.2018

Zadavatel: MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU
Uchazeč: Trigema Building a.s.
Projektant: PROJEKTOVÝ ATELIER DAVID

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**1 034 560,44**
HSV - Práce a dodávky HSV	313 616,54
1 - Zemní práce	192 757,74
2 - Zakládání	2 835,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	18 500,00
4 - Vodorovné konstrukce	14 946,80
8 - Trubní vedení	71 377,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 200,00
PSV - Práce a dodávky PSV	720 943,90
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	86 886,20
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	196 996,90
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	41 850,40
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	302 886,60
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	82 950,20
732 - Ústřední vytápění - strojovny	8 803,60
783 - Dokončovací práce - nátěry	570,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
KOMUNITNÍ CENTRUM SCHUBERTOVA VILA, HRÁDEK NAD NISOU-1
Objekt:
SO 701 - SO 701 - KOMUNITNÍ CENTRUM
Soupis:
SO 701.2 - SO 701.2 - ZTI

Místo: HRÁDEK NAD NISOU
Datum: 17.07.2018

Zadavatel: MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU
Uchazeč: Trigema Building a.s.
Projektant: PROJEKTOVÝ ATELIER DAVID

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 034 560,44**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				313 616,54	
	D	1	Zemní práce				192 757,74	
1	K	132101101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3	m3	85,400	305,00	26 047,00	CS ÚRS 2018 01
2	K	139711101	Vykopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4	m3	27,360	1 773,40	48 520,22	CS ÚRS 2018 01
3	K	161101103	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m	m3	85,400	120,54	10 294,12	CS ÚRS 2018 01
4	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	27,360	85,00	2 325,60	CS ÚRS 2018 01
5	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	112,760	191,00	21 537,16	CS ÚRS 2018 01
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	45,400	19,00	862,60	CS ÚRS 2018 01
7	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	90,800	180,00	16 344,00	CS ÚRS 2018 01
8	K	171201212	Poplatek za uložení odpadu z asfaltů na skládce (skládkovné)	t	90,800	220,00	19 976,00	
9	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	63,130	123,00	7 764,99	CS ÚRS 2018 01
10	K	174101102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu	m3	19,195	275,00	5 278,63	CS ÚRS 2018 01
11	K	175101201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	20,820	505,00	10 514,10	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	*M*	*583313450*	*kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4*	*t*	*41,640*	*520,00*	*21 652,80*	*CS ÚRS 2018 01*
13	K	181301102	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	26,460	48,00	1 270,08	CS ÚRS 2018 01
14	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	26,460	14,00	370,44	CS ÚRS 2018 01
	D	2	Zakládání				2 835,00	
15	K	214500111	Zřízení výplně rýhy s drenážním potrubím z trub DN do 200 štěrkem, pískem nebo štěrkopískem, výšky přes 200 do 300 mm	m	9,000	55,00	495,00	CS ÚRS 2018 01
16	*M*	*583441220*	*štěrkodrť frakce 0-8*	*t*	*4,500*	*520,00*	*2 340,00*	*CS ÚRS 2017 01*
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				18 500,00	
17	K	382411311	Zemní nádrž z PE samonosná pro běžné zatížení - čerpací stanice s akumulačním objemem 1,5m3, průměr 1000mm celkové výška 4,0m včetně komínku. Komplet vystrojená čerpadlem s řezákem jmenovitý průtok 3,6m3/hod a přílušenstvím (zpětná klapka, kulový ventil, pojistný ventil, e.l rozvaděč).	kus	1,000	18 500,00	18 500,00	
	D	4	Vodorovné konstrukce				14 946,80	
18	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm	m3	10,410	980,00	10 201,80	CS ÚRS 2018 01
19	K	452312141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 16/20	m3	1,625	2 920,00	4 745,00	CS ÚRS 2018 01
	D	8	Trubní vedení				71 377,00	
20	K	871211141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	5,000	161,00	805,00	CS ÚRS 2018 01
21	*M*	*286135980*	*potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 63x5,8. L=12m*	*m*	*5,000*	*116,00*	*580,00*	*CS ÚRS 2018 01*
22	K	871228111	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 90 do 150 mm	m	9,000	34,00	306,00	CS ÚRS 2018 01
23	*M*	*286112240*	*trubka drenážní flexibilní D 125 mm*	*m*	*9,000*	*67,00*	*603,00*	*CS ÚRS 2018 01*
24	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110	m	22,000	410,00	9 020,00	CS ÚRS 2018 01
25	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125	m	67,000	482,00	32 294,00	CS ÚRS 2018 01
26	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160	m	35,000	637,00	22 295,00	CS ÚRS 2018 01
27	K	899102111	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg	kus	1,000	1 255,00	1 255,00	CS ÚRS 2018 01
28	*M*	*552410100*	*poklop třída B 125, kruhový rám, vstup 600 mm s ventilací*	*kus*	*1,000*	*4 219,00*	*4 219,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	974031171	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 200 mm	hod	60,000	220,00	13 200,00	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				720 943,90	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				86 886,20	
30	K	721140816	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových přes 100 do DN 200	hod	55,000	207,00	11 385,00	
31	K	721174005	Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] svodné (ležaté) DN 100	m	13,000	424,00	5 512,00	CS ÚRS 2018 01
32	K	721174025	Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] odpadní (svislé) DN 100	m	79,500	379,00	30 130,50	CS ÚRS 2018 01
33	K	721174042	Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] připojovací DN 40	m	4,000	208,00	832,00	CS ÚRS 2018 01
34	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] připojovací DN 50	m	26,000	219,00	5 694,00	CS ÚRS 2018 01
35	K	721174044	Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] připojovací DN 70	m	2,000	282,00	564,00	CS ÚRS 2018 01
36	K	721174045	Potrubí z plastových trub polypropylenové [HT systém] připojovací DN 100	m	8,500	383,00	3 255,50	CS ÚRS 2018 01
37	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	10,000	76,00	760,00	CS ÚRS 2018 01
38	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	13,000	82,00	1 066,00	CS ÚRS 2018 01
39	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	11,000	120,00	1 320,00	CS ÚRS 2018 01
40	K	721211423	Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 [HL 310NPr] mřížka nerez 150x150	kus	4,000	1 751,00	7 004,00	
41	K	72122611	Zápachové uzávěrky nástěnné (PP) pro pračku a myčku DN 40 [HL 410]	kus	5,000	984,00	4 920,00	
42	K	721226513	Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40/50 s přípojem vody a elektřiny [HL 405E]	kus	2,000	2 083,00	4 166,00	CS ÚRS 2018 01
43	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 [HL 810]	kus	6,000	808,00	4 848,00	CS ÚRS 2018 01
44	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	167,000	14,00	2 338,00	CS ÚRS 2018 01
45	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	167,000	18,00	3 006,00	CS ÚRS 2018 01
46	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,142	600,00	85,20	CS ÚRS 2018 01
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				196 996,90	
47	K	722130235	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 40	m	28,000	670,00	18 760,00	CS ÚRS 2018 01
48	K	722130810	Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 40 do DN 50	hod	157,000	130,00	20 410,00	
49	K	722174002	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8	m	148,500	226,00	33 561,00	CS ÚRS 2018 01
50	K	722174003	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	119,500	27,00	3 226,50	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	722174004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4	m	55,500	348,00	19 314,00	CS ÚRS 2018 01
52	K	722174005	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5	m	7,500	465,00	3 487,50	CS ÚRS 2018 01
53	K	722174006	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 50 x 6,9	m	9,400	574,00	5 395,60	CS ÚRS 2018 01
54	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	73,500	31,00	2 278,50	CS ÚRS 2018 01
55	K	722181222	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	57,500	38,00	2 185,00	CS ÚRS 2018 01
56	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	74,000	39,00	2 886,00	CS ÚRS 2018 01
57	K	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	28,000	57,00	1 596,00	CS ÚRS 2018 01
58	K	722181252	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	120,400	76,00	9 150,40	CS ÚRS 2018 01
59	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	43,000	92,00	3 956,00	CS ÚRS 2018 01
60	K	722229101	Armatury s jedním závitem montáž vodovodních armatur s jedním závitem ostatních typů G 1/2	kus	1,000	42,00	42,00	CS ÚRS 2018 01
61	*M*	*551101560*	*ventil výtokový mosazný s hadicovou přípojkou DN15 1/2"*	*kus*	*2,000*	*281,00*	*562,00*	*CS ÚRS 2018 01*
62	K	722231211	Armatury se dvěma závity ventily k bojleru PN 10 do 100 st.C G 1/2	kus	2,000	541,00	1 082,00	CS ÚRS 2018 01
63	K	722231221	Armatury se dvěma závity ventily pojistné k bojleru mosazné [IVAR] PN 6 do 100 st.C G 1/2	kus	1,000	749,00	749,00	CS ÚRS 2018 01
64	K	722232505	Armatury se dvěma závity potrubní oddělovače [BA] vnější závit PN 10 do 65 st.C G 6/4	kus	1,000	19 152,00	19 152,00	CS ÚRS 2018 01
65	K	722250131	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 19 x 30 m, barva pastelová dle navazujících stěn.	soubor	4,000	8 205,00	32 820,00	
66	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	340,400	47,00	15 998,80	CS ÚRS 2018 01
67	K	998722103	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,641	600,00	384,60	CS ÚRS 2018 01
	D	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				41 850,40	
68	K	723150304	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla D 31,8/2,6	m	23,000	374,00	8 602,00	CS ÚRS 2018 01
69	K	723150801	Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých do D 32	m	15,000	38,00	570,00	CS ÚRS 2018 01
70	K	723190252	Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí DN 20	kus	2,000	960,00	1 920,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	K	723190901	Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření potrubí	kus	5,000	87,00	435,00	CS ÚRS 2018 01
72	K	723190907	Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí	m	25,000	36,00	900,00	CS ÚRS 2018 01
73	K	723239101	Armatury se dvěma závity montáž armatur se dvěma závity ostatních typů do G 1/2	kus	5,000	89,00	445,00	CS ÚRS 2018 01
74	*M*	*551389620*	*kohout kulový PN42, T 185°C, plnoprůtokový, nikl, páčka, 3/4" žlutý*	*kus*	*3,000*	*313,00*	*939,00*	*CS ÚRS 2018 01*
75	*M*	*551344740*	*ventil vzorkovací 14x1/2" F*	*kus*	*2,000*	*231,00*	*462,00*	*CS ÚRS 2018 01*
76	K	723239103	Armatury se dvěma závity montáž armatur se dvěma závity ostatních typů G 1	kus	5,000	123,00	615,00	CS ÚRS 2018 01
77	*M*	*551389640*	*kohout kulový PN35, T 185°C, plnoprůtokový, nikl, páčka,1"1/4 žlutý*	*kus*	*2,000*	*671,00*	*1 342,00*	*CS ÚRS 2018 01*
78	*M*	*551345021*	*elektronický uzávěr kulový na plyn přímý 1"1/4F x 1"1/4 F*	*kus*	*1,000*	*13 334,00*	*13 334,00*	
79	*M*	*422616501*	*filtr se závitovým připojením DN32x135/100 mm*	*kus*	*1,000*	*2 068,00*	*2 068,00*	
80	*M*	*422811001*	*havarijní rychlouzávěr závitový, DN32*	*kus*	*1,000*	*1 038,00*	*1 038,00*	
81	K	723290822	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní plynovod vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,000	2 284,00	9 136,00	CS ÚRS 2018 01
82	K	998723103	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,074	600,00	44,40	CS ÚRS 2018 01
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				302 886,60	
83	K	725110815	Demontáž zařizovacích předmětů vřetně baterie a zápachových uzávěr.	hod	30,000	284,00	8 520,00	
84	K	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	8,000	208,00	1 664,00	CS ÚRS 2018 01
85	*M*	*642360910*	*mísa klozetová keramická závěsná s hlubokým splachováním bílá, I. jakost, vyšší standard*	*kus*	*8,000*	*4 000,00*	*32 000,00*	*CS ÚRS 2018 01*
86	*M*	*551673810*	*sedátko klozetové s poklopem duroplastové bílé*	*kus*	*8,000*	*1 100,00*	*8 800,00*	*CS ÚRS 2018 01*
87	*M*	*552817940*	*tlačítko pro ovládání WC zepředu, plast, dvě množství vody , 24,6 x 16,4 cm*	*kus*	*8,000*	*1 750,00*	*14 000,00*	*CS ÚRS 2018 01*
88	K	725119126	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	1,000	210,00	210,00	
89	*M*	*642360510*	*klozet keramický závěsný hluboké splachování handicap bílý, I. jakost, vyšší standard*	*kus*	*1,000*	*5 500,00*	*5 500,00*	*CS ÚRS 2018 01*
90	*M*	*552818001*	*tlačítko pneumatické pro oddálené obládání ovládání WC , dvě vody (6/9l), bílé včetně příslušenství*	*kus*	*1,000*	*2 200,00*	*2 200,00*	
91	*M*	*551673811*	*sedátko klozetové s poklopem duroplastové bílé*	*kus*	*1,000*	*2 100,00*	*2 100,00*	
92	K	725129102	Pisoárové záchodky montáž ostatních typů automatických	kus	3,000	733,00	2 199,00	CS ÚRS 2018 01
93	*M*	*642513110*	*pisoár keramický se senzorovým splachovačem 230 V integrovaným zdrojem 305x535x340 mm, I. jakost, vyšší standard*	*kus*	*3,000*	*14 000,00*	*42 000,00*	*CS ÚRS 2018 01*
94	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva	soubor	9,000	537,00	4 833,00	CS ÚRS 2018 01
95	*M*	*642110081*	*umyvadlo keramické závěsné 85 x 48,5 cm bílé, I. jakost, vyšší standard*	*kus*	*9,000*	*3 800,00*	*34 200,00*	
96	K	725219103	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby do zdiva	soubor	1,000	537,00	537,00	
97	*M*	*642110230*	*umyvadlo keramické závěsné bezbariérové 64 x 55 cm bílé, I. jakost, vyšší standard*	*kus*	*1,000*	*2 500,00*	*2 500,00*	*CS ÚRS 2018 01*
98	*M*	*642110240*	*sifon pro zdravotní umyvadlo*	*kus*	*1,000*	*1 200,00*	*1 200,00*	*CS ÚRS 2018 01*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
99	K	725249101	Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny montáž sprchových vaniček	soubor	1,000	5 867,00	5 867,00	CS ÚRS 2018 01
100	*M*	*642938520*	*vanička keramická sprchová čtvrtkruhová bílá 90x90x6,5 cm*	*kus*	*1,000*	*5 700,00*	*5 700,00*	*CS ÚRS 2018 01*
101	*M*	*554844110*	*záštěna pro sprchový čtvrtkruhový posuvné dveře dvoudílné rozměr 900*	*kus*	*1,000*	*18 000,00*	*18 000,00*	*CS ÚRS 2018 01*
102	K	725339111	Výlevky montáž výlevky	soubor	2,000	594,00	1 188,00	CS ÚRS 2018 01
103	*M*	*642711010*	*výlevka keramická*	*kus*	*2,000*	*5 000,00*	*10 000,00*	*CS ÚRS 2018 01*
104	K	725532102	Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové akumulační s pojistným ventilem závěsné svislé 15 l (2,0 kW) objem nádrže (příkon)	soubor	2,000	8 166,00	16 332,00	CS ÚRS 2018 01
105	K	725532124	Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové akumulační s pojistným ventilem závěsné svislé 160 l (2,0 kW) objem nádrže (příkon)	soubor	1,000	9 961,00	9 961,00	CS ÚRS 2018 01
106	K	725539202	Elektrické ohřívačeprůtokové montáž tlakových ohřívačů závěsných (pod a nad)	soubor	2,000	792,00	1 584,00	CS ÚRS 2018 01
107	*M*	*484361210*	*ohřívač vody elektrický průtokový 3,5 kW*	*kus*	*2,000*	*3 800,00*	*7 600,00*	
108	K	725819401	Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s připojovací trubičkou G 1/2	soubor	20,000	69,00	1 380,00	CS ÚRS 2018 01
109	*M*	*551410400*	*ventil rohový mosazný DN 15 1/2"*	*kus*	*20,000*	*160,00*	*3 200,00*	*CS ÚRS 2017 01*
110	K	725829101	Baterie dřezové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických	kus	3,000	350,00	1 050,00	CS ÚRS 2018 01
111	*M*	*551439760*	*baterie dřezová nástěnná páková s ústím plochým 300 mm*	*kus*	*3,000*	*1 700,00*	*5 100,00*	*CS ÚRS 2018 01*
112	K	725829131	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2	kus	9,000	347,00	3 123,00	CS ÚRS 2018 01
113	*M*	*551440060*	*baterie umyvadlová páková nízkotlaká stojánková chrom*	*kus*	*9,000*	*2 100,00*	*18 900,00*	*CS ÚRS 2018 01*
114	K	725829133	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2	kus	1,000	363,00	363,00	
115	*M*	*551456920*	*baterie umyvadlová stojánková páková s prodlouženou pákou imobil*	*kus*	*1,000*	*2 500,00*	*2 500,00*	*CS ÚRS 2018 01*
116	K	725849411	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s nastavitelnou výškou sprchy	kus	4,000	488,00	1 952,00	CS ÚRS 2018 01
117	*M*	*551455940*	*baterie sprchová páková 150mm chrom*	*kus*	*4,000*	*2 500,00*	*10 000,00*	*CS ÚRS 2018 01*
118	*M*	*551455310*	*kompletní sprchový set pevná a ruční sprcha, chrom*	*kus*	*4,000*	*1 700,00*	*6 800,00*	*CS ÚRS 2017 01*
119	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40 [HL 132/40]	kus	9,000	324,00	2 916,00	CS ÚRS 2018 01
120	K	725862103	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy DN 40/50 [HL 100G]	kus	10,000	381,00	3 810,00	CS ÚRS 2018 01
121	K	725865312	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 [HL 514 S] a odpadním ventilem	kus	1,000	742,00	742,00	CS ÚRS 2018 01
122	K	725865411	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro pisoáry DN 32/40 [HL 130]	kus	3,000	651,00	1 953,00	CS ÚRS 2018 01
123	K	998725103	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,671	600,00	402,60	CS ÚRS 2018 01
	D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				82 950,20	
124	K	726111031	Předstěnové instalační systémy pro zazdění [GEBERIT] do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm	soubor	2,000	7 700,00	15 400,00	CS ÚRS 2018 01
125	K	726131021	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn [GEBERIT] s kovovou konstrukcí pro pisoáry stavební výška 1300 mm	soubor	3,000	6 500,00	19 500,00	CS ÚRS 2018 01
126	K	726131041	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn [GEBERIT] s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm	soubor	3,000	8 000,00	24 000,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
127	K	726131061	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn [GEBERIT] s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání shora, stavební výšky 820 mm	soubor	2,000	7 800,00	15 600,00	CS ÚRS 2018 01
128	K	726131204	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn [GEBERIT] s kovovou konstrukcí montáž ostatních typů klozetů	soubor	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2018 01
129	*M*	*552817080*	*montážní prvek pro závěsné WC ovládání zepředu, pro tělesně postižené výška 112 cm s integrovanými rámy a výdřevou pro montáž madel*	*kus*	*1,000*	*7 800,00*	*7 800,00*	*CS ÚRS 2018 01*
130	K	998726113	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,167	600,00	100,20	CS ÚRS 2018 01
	D	732	Ústřední vytápění - strojovny				8 803,60	
131	K	732421406	Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110 st.C [Grundfos, Wilo] DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 4,0 m / 5,7 m3/h [Magna1 25-40]	soubor	1,000	8 800,00	8 800,00	CS ÚRS 2018 01
132	K	998732101	Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,006	600,00	3,60	CS ÚRS 2018 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				570,00	
133	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	2,000	95,00	190,00	CS ÚRS 2018 01
134	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní - žlutá	m2	4,000	95,00	380,00	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
KOMUNITNÍ CENTRUM SCHUBERTOVA VILA, HRÁDEK NAD NISOU-1
Objekt:
SO 701 - SO 701 - KOMUNITNÍ CENTRUM
Soupis:

SO 701.3 - SO 701.3 - ÚT

KSO:
Místo: HRÁDEK NAD NISOU

CC-CZ:
Datum: 17.07.2018

Zadavatel:
MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Trigema Building a.s.
IČ: 27653579
DIČ: CZ699000188

Projektant:
PROJEKTOVÝ ATELIER DAVID
IČ:
DIČ:

Poznámka:

POZNÁMKY-pro všechny položky všechno zařízení na potrubí topné vody (armatury, potrubí, čerpadla, atd.) musí být pro top-nou vodu do 100oC, PN6, kvalita materiálu armatur mosaz ev. lepší nedílnou součástí výpisu materiálu je také technická zpráva a výkresy barva všech otopných těles slonová kost není-li označeno jinak,barvu otopných těles před objednáním nechat odsouhlasit investorem izolace pro potrubí pro uložení do podlah a do stěn musí být určená pro zabetonování (povr-chová úprava izolace) tento výpis materiálu neslouží jako dílenská dokumentace v případě použití jiných materiálů a zařízení než je zde uvedeno je nutno ověřit technické parametry nových použitých materiálů a zařízení tak, aby parametry nových materiálů a za-řízení byly stejné či lepší než navržených v případě použití jiných otopných těles než je zde uvedeno je nutno překontrolovat výkon nových těles (musí být minimálně shodný či vyšší, než je výkon navržených těles) otopná tělesa - "litinové článkové, dl.článku 60mm, přípojky na jedné straně, přípojky DN15 500/70...výkon článku 75/65/20°C...53W 500/110...výkon článku 75/65/20°C...73W 500/160...výkon článku 75/65/20°C...94W 350/160...výkon článku 75/65/20°C...70W 600/160...výkon článku 75/65/20°C...110W 900/70...výkon článku 75/65/20°C...89W 900/160...výkon článku 75/65/20°C...152W 500/220...výkon článku 75/65/20°C...120W ocelové článkové, dl. článku 46mm V ceně otopných těles jsou základní uložení, upevnění, konzoly, držáky, těsnění, růžice, růžice pro odvzdušnění" rozvody potrubí a armatury jsou vč. fitinek, redukcí, přechodek (armatur na potřebné potrubí), adaptérů atd. a vč.montáží počet oběhových čerpadel uveden bez záložních, záložní čerpadla objedná investor po dohodě se servisní organizací upevnění otopných těles-otopná tělesa budou uložena na konzolách a držácích ev. stojáncích, které budou dodány s tělesy havarijní stavy jsou komplet (vč. čidel, snímačů, kabeláže a přenosu dat) dodávka Elektroinstalace upevnění otopných těles-otopná tělesa budou uložena na konzolách a držácích, které budou dodány s tělesy. Při upevnění na SDK stěny bude konstrukce pro upevnění těles součást stěny (stavební části) rozpočet neobsahuje položky "přesun hmot" - toto doplní dodavatel dle svých potřeb a zvyklostí do cen jednotlivých dodávek

Cena bez DPH			**2 222 485,95**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 222 485,95	21,00%	466 722,05
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	**v CZK**		**2 689 208,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KOMUNITNÍ CENTRUM SCHUBERTOVA VILA, HRÁDEK NAD NISOU-1
Objekt:
SO 701 - SO 701 - KOMUNITNÍ CENTRUM
Soupis:
SO 701.3 - SO 701.3 - ÚT

Místo: HRÁDEK NAD NISOU
Datum: 17.07.2018

Zadavatel: MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU
Uchazeč: Trigema Building a.s.
Projektant: PROJEKTOVÝ ATELIER DAVID

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**2 222 485,95**
PSV - Práce a dodávky PSV	2 180 885,95
713 - Izolace tepelné	66 124,80
731 - Ústřední vytápění - kotelny	459 174,45
732 - Ústřední vytápění - strojovny	187 838,70
733 - Ústřední vytápění - potrubí	485 720,00
734 - Ústřední vytápění - armatury	263 038,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	608 200,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	110 790,00
OST - Ostatní	41 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
KOMUNITNÍ CENTRUM SCHUBERTOVA VILA, HRÁDEK NAD NISOU-1
Objekt:
SO 701 - SO 701 - KOMUNITNÍ CENTRUM
Soupis:
SO 701.3 - SO 701.3 - ÚT

Místo: HRÁDEK NAD NISOU
Datum: 17.07.2018

Zadavatel: MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU
Uchazeč: Trigema Building a.s.
Projektant: PROJEKTOVÝ ATELIER DAVID

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**2 222 485,95**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 180 885,95	
	D	713	Izolace tepelné				66 124,80	
1	K	713411150	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá	m	430,000	130,20	55 986,00	
2	K	713411151	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem potrubí jednovrstvá	m	71,000	142,80	10 138,80	
	D	731	Ústřední vytápění - kotelny				459 174,45	
3	K	731249211	Montáž rychlovyhřívacích agregátů na plynná paliva bez přípravy TUV	kus	2,000	4 860,45	9 720,90	
4	*M*	*2*	*Ohřívač teplé vody, stojatý, 1000 l*	*kus*	*2,000*	*79 149,00*	*158 298,00*	
5	*M*	*3*	*MaR-komplet (odpojení zařízení při demontážích,doplnění dle potřeby pro napojení nových bojlerů,napojení prvků(čidla,pohony,čerpadla),vč.kabeláže a příslušenství,vč.čidel)*	*kus*	*1,000*	*93 450,00*	*93 450,00*	
6	*M*	*4*	*Měřič spotřeby tepla stanice CF Echo II 10-40-300G+příslušenství, komplet*	*kus*	*1,000*	*26 880,00*	*26 880,00*	
7	*M*	*5*	*Reg.dif.tlaku DAF 516, 40/50+příslušenství, komplet*	*kus*	*2,000*	*29 522,85*	*59 045,70*	
8	*M*	*6*	*Reg.dif.tlaku DAF 516, 40/50+příslušenství, komplet*	*kus*	*1,000*	*9 345,00*	*9 345,00*	
9	*M*	*6.1*	*Reg.dif.tlaku DAF 516, 40/50+příslušenství, komplet*	*kus*	*2,000*	*22 050,00*	*44 100,00*	
10	*M*	*7*	*Reg.dif.tlaku DAF 516, 40/50+příslušenství, komplet*	*kus*	*1,000*	*29 522,85*	*29 522,85*	
11	K	731249214	Montáž rychlovyhřívacích agregátů na plynná paliva bez přípravy TUV	hod	43,000	294,00	12 642,00	
12	K	731249215	Montáž rychlovyhřívacích agregátů na plynná paliva bez přípravy TUV	hod	55,000	294,00	16 170,00	
	D	732	Ústřední vytápění - strojovny				187 838,70	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	732199100	Montáž štítků orientačních	ks	34,000	47,25	1 606,50	
14	K	732331629	Nádoba tlaková expanzní s membránou typ Expanzomat M PN 0,6 o obsahu 200 litrů	ks	1,000	12 821,55	12 821,55	
15	K	732429111	Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) oběhových spirálních DN 25	ks	3,000	447,30	1 341,90	
16	*M*	*8*	*Filtr závitový, DN50*	*ks*	*1,000*	*8 610,00*	*8 610,00*	
17	*M*	*9*	*Zp.ventil mezipřírubový, DN50*	*ks*	*1,000*	*8 925,00*	*8 925,00*	
18	*M*	*10*	*Zp.ventil mezipřírubový, DN50*	*ks*	*1,000*	*9 765,00*	*9 765,00*	
19	*M*	*11*	*Zp.ventil mezipřírubový, DN50*	*ks*	*1,000*	*2 602,95*	*2 602,95*	
20	*M*	*14*	*Zp.ventil mezipřírubový, DN50*	*ks*	*1,000*	*37 119,60*	*37 119,60*	
21	*M*	*15*	*Změkčovací zařízení vč.mtz*	*ks*	*1,000*	*28 161,00*	*28 161,00*	
22	*M*	*16*	*Oddělovací člen na doplňování*	*ks*	*1,000*	*15 863,40*	*15 863,40*	
23	*M*	*18.1*	*Filtry závitové, DN 32-40, celkem 5 ks*	*ks*	*2,000*	*588,00*	*1 176,00*	
24	*M*	*18.2*	*Magnetický odkalovací filtr Magnaclean Micro 2, DN25, s možností aplikovat chemii pro úpravu topné vody přímo do filtru, vč. upevnění*	*ks*	*1,000*	*4 326,00*	*4 326,00*	
25	*M*	*30*	*Měřič spotřeby tepla pro ohřev TV*	*kus*	*1,000*	*7 612,50*	*7 612,50*	
26	*M*	*29*	*Měřič spotřeby tepla bytu*	*kus*	*1,000*	*7 612,50*	*7 612,50*	
27	K	732429120	Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) oběhových spirálních DN 80	kus	2,000	701,40	1 402,80	
28	*M*	*34*	*Měřič spotřeby tepla Siemens UH-50, typ A38, 1, q2,5*	*kus*	*1,000*	*7 455,00*	*7 455,00*	
29	*M*	*35*	*Měřič spotřeby tepla Siemens UH-50, typ A38, 1, q2,5*	*kus*	*1,000*	*7 455,00*	*7 455,00*	
30	*M*	*39*	*Desková otopná tělesa VK,typ 10, dl.400, v.600, vč.příslušenství a upevnění*	*kus*	*1,000*	*23 982,00*	*23 982,00*	

D 733 Ústřední vytápění - potrubí

485 720,00

31	K	733110811	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32	hod	65,000	23,00	1 495,00	
32	K	733110812	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 32 do 50	kus	390,000	47,00	18 330,00	
33	K	733110814	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 32 do 50	kus	26,000	57,00	1 482,00	
34	K	733110816	Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 32 do 50	kus	210,000	57,00	11 970,00	
35	K	733141110	Odvzdušňovací nádobky, odlučovače a odkalovače nádobky z trubek ocelových do DN 50	kus	5,000	643,00	3 215,00	
36	K	733223203	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením D 18/1	m	461,000	330,00	152 130,00	CS ÚRS 2018 01
37	K	733223204	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením D 22/1	m	152,000	380,00	57 760,00	CS ÚRS 2018 01
38	K	733223205	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením D 28/1,5	m	42,000	515,00	21 630,00	CS ÚRS 2018 01
39	K	733223206	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením D 35/1,5	m	46,000	775,00	35 650,00	CS ÚRS 2018 01
40	K	733223207	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením D 42/1,5	m	43,000	940,00	40 420,00	CS ÚRS 2018 01
41	K	733223208	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením D 54/2	m	60,000	1 580,00	94 800,00	CS ÚRS 2018 01
42	K	733223211	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením D 88,9/2	m	3,000	3 720,00	11 160,00	CS ÚRS 2018 01
43	K	733224223	Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za zhotovení přípojky z trubek měděných D 18/1	kus	166,000	140,00	23 240,00	CS ÚRS 2018 01
44	K	733291101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných D do 35/1,5	m	701,000	15,00	10 515,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	733291102	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných D přes 35/1,5 do 64/2,0	m	103,000	18,00	1 854,00	CS ÚRS 2018 01
46	K	733291103	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných D přes 64/2,0 do 108/2,5	m	3,000	23,00	69,00	CS ÚRS 2018 01
	D	734	Ústřední vytápění - armatury				263 038,00	
47	K	734209131	Montáž závitových armatur se 3 závity G 3/4 (DN 20)	kus	2,000	127,00	254,00	
48	K	734211127	Ventily odvzdušňovací závitové automatické se zpětnou klapkou PN 14 do 120 st.C (R 99/I Giacomini) G 1/2	kus	78,000	197,00	15 366,00	CS ÚRS 2018 01
49	K	734211129	Ventily odvzdušňovací závitové automatické se zpětnou klapkou PN 14 do 120 st.C (R 99/I Giacomini) G 1/2	kus	2,000	199,00	398,00	
50	K	734221552	Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 do 110 st.C přímé dvouregulační (R 402P Giacomini) G 1/2	kus	83,000	402,00	33 366,00	CS ÚRS 2018 01
51	K	734221684	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110 st.C kapalinové s vestavěným čidlem (R 456)	kus	39,000	781,00	30 459,00	
52	K	734221685	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110 st.C kapalinové s vestavěným čidlem (R 456)	kus	39,000	771,00	30 069,00	
53	K	734221686	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110 st.C kapalinové s vestavěným čidlem (R 456)	kus	76,000	772,00	58 672,00	CS ÚRS 2018 01
54	K	734221687	Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110 st.C kapalinové s vestavěným čidlem (R 456)	kus	5,000	788,00	3 940,00	
55	K	734242422	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C (R60 Giacomini) přímé G 4	kus	1,000	570,00	570,00	
56	K	734242423	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C (R60 Giacomini) přímé G 4	kus	1,000	571,00	571,00	
57	K	734242425	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C (R60 Giacomini) přímé G 4	kus	2,000	603,00	1 206,00	
58	K	734242426	Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C (R60 Giacomini) přímé G 4	kus	1,000	605,00	605,00	
59	K	734251215	Ventily pojistné závitové a čepové rohové provozní tlak od 2,5 do 6 bar (R 140 Giacomini) G 1/2	kus	1,000	833,00	833,00	
60	K	734261717	Šroubení regulační radiátorové přímé s vypouštěním (R 715TG Giacomini) G 1/2	kus	75,000	182,00	13 650,00	CS ÚRS 2018 01
61	K	734261735	Šroubení regulační radiátorové přímé s vypouštěním (R 715TG Giacomini) G 1/2	kus	5,000	181,00	905,00	
62	K	734291123	Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110 st.C (R 608 Giacomini) G 1/2	kus	18,000	217,00	3 906,00	CS ÚRS 2018 01
63	K	734291243	Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130 st.C přímé s vnitřními závity (R 74A Giacomini) G 3/4	kus	2,000	318,00	636,00	CS ÚRS 2018 01
64	K	734291244	Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130 st.C přímé s vnitřními závity (R 74A Giacomini) G 1	kus	1,000	440,00	440,00	CS ÚRS 2018 01
65	K	734291247	Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130 st.C přímé s vnitřními závity (R 74A Giacomini) G 2	kus	2,000	1 299,00	2 598,00	CS ÚRS 2018 01
66	K	734292772	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové s koulí „DADO“ vnitřní závit (R 910 Giacomini) G 1/2	kus	9,000	309,00	2 781,00	CS ÚRS 2018 01
67	K	734292773	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit	kus	18,000	427,00	7 686,00	CS ÚRS 2018 01
68	K	734292774	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C plnoprůtokové s koulí „DADO“ vnitřní závit (R 910 Giacomini) G 1	kus	9,000	536,00	4 824,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	734292775	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s kulí DADO vnitřní závit	kus	4,000	680,00	2 720,00	CS ÚRS 2018 01
70	K	734292776	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s kulí DADO vnitřní závit	kus	4,000	965,00	3 860,00	CS ÚRS 2018 01
71	K	734292777	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s kulí DADO vnitřní závit	kus	5,000	1 310,00	6 550,00	CS ÚRS 2018 01
72	K	734292819	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s kulí DADO vnitřní závit	kus	1,000	712,00	712,00	
73	K	734292820	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s kulí DADO vnitřní závit	kus	1,000	719,00	719,00	
74	K	734292821	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s kulí DADO vnitřní závit	kus	4,000	703,00	2 812,00	
75	K	734411139	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou	kus	10,000	553,00	5 530,00	
76	K	734421130.1	Tlakoměr nízkotlaký kruhový D 160 rozsah 0-10 Mpa spodní připojení	kus	15,000	1 352,00	20 280,00	
77	K	734494213	Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1/2	kus	20,000	306,00	6 120,00	CS ÚRS 2018 01
	D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				608 200,00	
78	K	735000912	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	hod	60,000	265,00	15 900,00	
79	K	735000913	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním	hod	45,000	285,00	12 825,00	
80	K	735111310.1	Otopná tělesa litinová článková "Kalor" se základním nátěrem 350/160 (0,185 m2/kus)	čl.	335,000	305,00	102 175,00	
81	K	735111340.1	Otopná tělesa litinová článková "Kalor" se základním nátěrem 500/110 (0,180 m2/kus)	čl.	46,000	296,00	13 616,00	
82	K	735111350.1	Otopná tělesa litinová článková "Kalor" se základním nátěrem 500/160 (0,255 m2/kus)	čl.	273,000	362,00	98 826,00	
83	K	735111370.1	Otopná tělesa litinová článková "Kalor" se základním nátěrem 900/70 (0,205 m2/kus)	čl.	79,000	371,00	29 309,00	
84	K	735111380.1	Otopná tělesa litinová článková "Kalor" se základním nátěrem 900/160 (0,440 m2/kus)	čl.	200,000	640,00	128 000,00	
85	K	735111387	Otopná tělesa litinová článková "Kalor" se základním nátěrem 900/160 (0,440 m2/kus)	čl.	34,000	629,00	21 386,00	
86	K	735111389	Otopná tělesa litinová článková "Kalor" se základním nátěrem 900/160 (0,440 m2/kus)	čl.	40,000	658,00	26 320,00	
87	K	735117110.1	Otopná tělesa litinová článková "Termo" se základním nátěrem odpojení a připojení po nátěru	čl.	1 008,000	29,00	29 232,00	
88	K	735118110.1	Otopná tělesa litinová zkoušky těsnosti vodou těles článkových	čl.	1 008,000	16,00	16 128,00	
89	K	735119140.1	Otopná tělesa litinová montáž těles článkových	čl.	1 008,000	71,00	71 568,00	
90	K	735119140.2	Otopná tělesa litinová montáž těles článkových	kus	22,000	650,00	14 300,00	
91	K	735121275	Otopná tělesa ocelová článková z plechu tl. 2,0 mm 500/200 (0,248 m2/kus)	kus	2,000	840,00	1 680,00	
92	K	735127110.1	Otopná tělesa ocelová článková odpojení a připojení po nátěru	kus	2,000	102,00	204,00	
93	K	735128110.1	Otopná tělesa ocelová zkoušky těsnosti vodou těles článkových	kus	2,000	210,00	420,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
94	K	735129140.1	Otopná tělesa ocelová montáž těles článkových	kus	2,000	662,00	1 324,00	
95	K	735164523	Otopná tělesa trubková KORADO montáž těles na stěnu Koralux Linear, Koralux Linear Classic, Koralux Linear Plus, Koralux Tubus Koralux Linear - E, Koralux Linear Classic - E výšky tělesa přes 1340 mm	kus	5,000	836,00	4 180,00	
96	K	735164550	Otopná tělesa trubková KORADO montáž těles na stěnu Koralux Linear, Koralux Linear Classic, Koralux Linear Plus, Koralux Tubus Koralux Linear - E, Koralux Linear Classic - E výšky tělesa přes 1340 mm	kus	1,000	831,00	831,00	
97	K	735164552	Otopná tělesa trubková KORADO montáž těles na stěnu Koralux Linear, Koralux Linear Classic, Koralux Linear Plus, Koralux Tubus Koralux Linear - E, Koralux Linear Classic - E výšky tělesa přes 1340 mm	kus	1,000	806,00	806,00	
98	K	735164554	Otopná tělesa trubková KORADO montáž těles na stěnu Koralux Linear, Koralux Linear Classic, Koralux Linear Plus, Koralux Tubus Koralux Linear - E, Koralux Linear Classic - E výšky tělesa přes 1340 mm	kus	2,000	803,00	1 606,00	
99	K	735164556	Otopná tělesa trubková KORADO montáž těles na stěnu Koralux Linear, Koralux Linear Classic, Koralux Linear Plus, Koralux Tubus Koralux Linear - E, Koralux Linear Classic - E výšky tělesa přes 1340 mm	kus	1,000	824,00	824,00	
100	K	735211250	Registry z ocelových trubek žebrových bezešvých se šroubovitě navinutými žebry z pásové oceli tl. 0,8-1,0 mm do oblouků D 76x3/156 mm dvoupramenné, stavební délky 3000 mm	kus	2,000	7 468,00	14 936,00	
101	K	735218160	Registry z ocelových trubek žebrových bezešvých se šroubovitě navinutými žebry z pásové oceli tl. 0,8-1,0 mm zkoušky těsnosti vodou pramenů D 76x3/156 mm	m	16,000	44,00	704,00	CS ÚRS 2018 01
102	K	735218162	Registry z ocelových trubek žebrových bezešvých se šroubovitě navinutými žebry z pásové oceli tl. 0,8-1,0 mm zkoušky těsnosti vodou pramenů D 76x3/156 mm	kus	2,000	550,00	1 100,00	
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				110 790,00	
103	K	783425428	Nátěry kovových potrubí a armatur syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Düfa, ...) potrubí do DN 50 mm základní antikorozní	m	306,000	115,00	35 190,00	
104	K	783617147.1	Krycí nátěr (email) otopných těles litinových dvojnásobný syntetický	čl.	1 008,000	75,00	75 600,00	
	D	OST	Ostatní				41 600,00	
105	K	77777h	Topná zkouška, zaškolení obsluhy	hod	72,000	300,00	21 600,00	
106	K	77778h	Dokumentace skut. provedení	hod	20,000	500,00	10 000,00	
107	K	77779h	Provozní řád zdroje tepla	hod	20,000	500,00	10 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
KOMUNITNÍ CENTRUM SCHUBERTOVA VILA, HRÁDEK NAD NISOU-1
Objekt:
SO 701 - SO 701 - KOMUNITNÍ CENTRUM
Soupis:

SO 701.4 - SO 701.4 - VZT

KSO:
Místo: HRÁDEK NAD NISOU

CC-CZ:
Datum: 17.07.2018

Zadavatel:
MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Trigema Building a.s.
IČ: 27653579
DIČ: CZ699000188

Projektant:
PROJEKTOVÝ ATELIER DAVID
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **609 489,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	609 489,00	21,00%	127 992,69
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **737 481,69**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KOMUNITNÍ CENTRUM SCHUBERTOVA VILA, HRÁDEK NAD NISOU-1
Objekt:
SO 701 - SO 701 - KOMUNITNÍ CENTRUM
Soupis:
SO 701.4 - SO 701.4 - VZT

Místo: HRÁDEK NAD NISOU
Datum: 17.07.2018

Zadavatel: MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU
Uchazeč: Trigema Building a.s.
Projektant: PROJEKTOVÝ ATELIER DAVID

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**609 489,00**
zař.č.1 - víceúčelo - víceúčelový společenský sál	366 098,00
zař.č.2 - šatny - zař.č.2 - šatny	80 336,00
zař.č.3 - společná - zař.č.3 - společná kuchyně	51 530,00
zař.č.4 - hygienick - zař.č.4 - hygienická zařízení	31 575,00
zař.č.5 - prostor p - prostor pro zařízení IT	49 450,00
zař.č.6 - ostatní - zař.č.6 - ostatní	30 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
KOMUNITNÍ CENTRUM SCHUBERTOVA VILA, HRÁDEK NAD NISOU-1
Objekt:
SO 701 - SO 701 - KOMUNITNÍ CENTRUM
Soupis:
SO 701.4 - SO 701.4 - VZT

Místo: HRÁDEK NAD NISOU
Datum: 17.07.2018
Zadavatel: MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU
Uchazeč: Trigema Building a.s.
Projektant: PROJEKTOVÝ ATELIER DAVID

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**609 489,00**	
	D	zař.č.1 - víc	víceúčelový společenský sál				**366 098,00**	
1	K	1-1	kompaktní vzduchotechnická jednotka v parapetním provedení. Jednotka obsahuje filtry s třídou filtrace M5 na přívodu i na odvodu . Elektrický ohřívač s s plynulým řízením výkonu. Chladič s přímým výparem chladiva R410a, s řízením výkonu 0-10V. Radiální ventilátory s volnými oběžnými koly a EC-motory. Výkon ventilátorů je řízen modulem pro konstantní průtok. Deskový rekuperátor s obtokem a s plynulým řízením výkonu. Jednotka je vybavena integrovaným kompletně propojeným systém měření a regulace (MaR). Centrální tlačítkový ovládací panel. Regulace umožňuje plně automatický režim a také napojení na BMS budovy pomocí komunikačních protokolů Modbus. V uživatelské úrovni je možné využít integrovaný WEB-Server přes rozhranní TCP/IP umožňující přímou vizualizaci v běžné internetovém prohlížeči. Vzduchový výkon jednotky 900m3/hod., dpext=250Pa. Zprovoznění jednotky, uvedení do provozu. Příslušenství - manžety, uzavírací klapky vč. servopohonů, servopohon pro plynulé řízení obtoku deskového rekuperátoru, sifony	kpl	1,000	215 000,00	215 000,00	
2	K	1-2	protidešťová žaluzie 600x300, RAL dle výběru investora	ks	2,000	1 900,00	3 800,00	
3	K	1-3	anemostat lamelový svislé připojení přívodu vzduchu s regulací vel.400 RAL dle výběru investora, požární dotěsnění prostupu na REI 30	ks	2,000	1 859,00	3 718,00	
4	K	1-4	anemostat lamelový svislé připojení odvodu vzduchu s regulací vel.400 RAL dle výběru investora, požární dotěsnění prostupu na REI 30	ks	2,000	1 692,00	3 384,00	
5	K	1-5	tlumič hluku buňkový 200x500x1000	ks	3,000	1 015,00	3 045,00	
6	K	1-6	tlumič hluku buňkový 200x500x1500	ks	1,000	1 640,00	1 640,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	1-7	invertorová kondenzační jednotka pro chlazení ve vzduchotechnické jednotce o výkonu 4,5-5,0kW vč. příslušenství a komunikačního modulu, řídící jednotka - řízení 0-10V, elektronický expanzní ventil, komunikace s MaR vzduchotechnické jednotky	ks	1,000	62 000,00	62 000,00	
8	K	Pol1	Cu potrubí 12/6 s chladírenskou izolací tl.13mm	ks	30,000	298,00	8 940,00	
9	K	Pol2	čištění, tlakování, R410a	ks	1,000	900,00	900,00	
10	K	Pol3	tepelná izolace tl.60mm z minerální plsti s povrchovou úpravou Al folií	m2	55,000	601,00	33 055,00	
11	K	Pol4	vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I, třída těsnosti C dle ČSN EN 12237/ 60% tvarovek, dotěsnění prostupů požární ucpávkou na REI30	m2	24,000	640,00	15 360,00	
12	K	Pol5	vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I SPIRO/30% tvarovek DN200-DN315	bm	22,000	598,00	13 156,00	
13	K	Pol6	spojovací, těsnící a montážní materiál	kg	30,000	70,00	2 100,00	
D	zař.č.2 - šat		zař.č.2 - šatny				80 336,00	
14	K	2-1	kompaktní vzduchotechnická jednotka vertikální provedení. Jednotka obsahuje filtry s třídou filtrace G4 na přívodu i na odvodu . Elektrický ohřívač s s plynulým řízením výkonu. Radiální ventilátory s volnými oběžnými koly a EC-motory. Výkon ventilátorů je řízen na konstantní průtok. Deskový rekuperátor s obtokem. Jednotka je vybavena integrovaným kompletně propojeným systém měření a regulace (MaR). Regulace umožňuje plně automatický režim a také napojení na BMS budovy pomocí komunikačních protokolů Modbus. Vzduchový výkon jednotky 300m3/hod., dpext=200Pa. Zprovoznění jednotky, uvedení do provozu. Příslušenství - externí ovladač	kpl	1,000	67 000,00	67 000,00	
15	K	2-2	protidešťová žaluzie 250x250, RAL dle výběru investora	ks	1,000	1 550,00	1 550,00	
16	K	2-3	přetlaková klapka samočinná kovová, DN160, s okapničkou, RAL dle výběru investora	ks	1,000	850,00	850,00	
17	K	2-4	vyústka jednořadá 400x100 s regulací R1	ks	1,000	610,00	610,00	
18	K	2-5	vyústka dvouřadá 200x200 s regulací R1	ks	1,000	700,00	700,00	
19	K	2-6	mřížka kovová lakovaná - 200x200 na zeď	ks	1,000	650,00	650,00	
23	K	Pol6	spojovací, těsnící a montážní materiál	kg	6,000	70,00	420,00	
20	K	Pol7	ohebná akustická hadice DN160	bm	4,000	149,00	596,00	
21	K	Pol8	vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I SPIRO/10% tvarovek DN160	bm	10,000	300,00	3 000,00	
22	K	Pol9	vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I, vodotěsné dle ČSN EN 12237/ 30% tvarovek	m2	8,000	620,00	4 960,00	
D	zař.č.3 - spo		zař.č.3 - společná kuchyně				51 530,00	
24	K	3-1	potrubní ventilátor DN315, V=1000m3/hod., dpext=200Pa, regulátor otáček, EC motor	kpl	1,000	18 800,00	18 800,00	
25	K	3-2	kuchyňská digestoř z nerez plechu 1250x700x450 vč. lapačů tuku, osvětlení a závěsů	ks	1,000	25 000,00	25 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	3-3	přetlaková klapka samočinná kovová s okapničkou, DN315, RAL dle výběru investora	ks	1,000	2 100,00	2 100,00	
27	K	Pol10	tepelná izolace tl.40mm z minerální plsti s povrchovou úpravou Al folií	m2	2,000	570,00	1 140,00	
28	K	Pol11	vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I SPIRO/10% tvarovek DN315	m2	2,000	615,00	1 230,00	
29	K	Pol12	vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I, vodotěsné dle ČSN EN 12237/ 50% tvarovek	m2	4,000	640,00	2 560,00	
30	K	Pol6	spojovací, těsnící a montážní materiál	kg	10,000	70,00	700,00	
D	zař.č.4 - hyg		zař.č.4 - hygienická zařízení				31 575,00	
31	K	4-1	potrubní ventilátor DN125, V=250m3/hod., dpext=100Pa, přetlaková klapka do potrubí	kpl	1,000	2 700,00	2 700,00	
32	K	4-2	stropní ventilátor se zabudováním do podhledu V=130m3/hod., dpext=50Pa, přetlaková klapka, vestavěný doběh	ks	2,000	1 850,00	3 700,00	
33	K	4-3	talířový ventil odsávací DN125	ks	5,000	180,00	900,00	
34	K	4-4	přetlaková klapka samočinná kovová, DN125, RAL dle výběru investora	ks	1,000	700,00	700,00	
35	K	4-5	výfuková hlavice VHO 125, RAL dle výběru investora	ks	4,000	800,00	3 200,00	
36	K	4-6	potrubní ventilátor DN125, V=210m3/hod., dpext=150Pa, přetlaková klapka do potrubí	ks	1,000	2 850,00	2 850,00	
37	K	4-7	tlumič hluku kruhový DN125/600	ks	2,000	960,00	1 920,00	
38	K	Pol10	tepelná izolace tl.40mm z minerální plsti s povrchovou úpravou Al folií	m2	15,000	570,00	8 550,00	
39	K	Pol13	vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I SPIRO/20% tvarovek DN100-DN125, vodotěsné provedení, dotěsnění prostupů požární ucpávkou	bm	21,000	255,00	5 355,00	
40	K	Pol14	vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I SPIRO/0% tvarovek DN125, vodotěsné provedení, nástřik RAL dle výběru investora	bm	4,000	250,00	1 000,00	
41	K	Pol6	spojovací, těsnící a montážní materiál	kg	10,000	70,00	700,00	
D	zař.č.5 - pro		prostor pro zařízení IT				49 450,00	
42	K	5-1	Invertorová kondenzační jednotka chlazení a vytápění technické místnosti, chladící výkon 3,0kW, zimní provoz, vzdálenost mezi venkovní a vnitřní jednotkou 20bm	ks	1,000	30 000,00	30 000,00	
43	K	5-2	Vnitřní nástěnná jednotka chlazení a vytápění výkon 3,0kW, infraovladač	kpl	1,000	13 800,00	13 800,00	
44	K	Pol15	Cu potrubí 6/10 s chladírenskou izolací tl.13mm	bm	20,000	220,00	4 400,00	
45	K	Pol16	čištění, tlakování, R410a	ks	1,000	900,00	900,00	
46	K	Pol6	spojovací, těsnící a montážní materiál	kg	5,000	70,00	350,00	
D	zař.č.6 - osta		zař.č.6 - ostatní				30 500,00	
47	K	Pol17	Doprava zařízení	ks	1,000	12 500,00	12 500,00	
48	K	Pol18	Přesuny do výšek, zvedací plošina	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	
49	K	Pol19	Přesuny	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	Pol20	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, oživení a vyregulování zařízení	hod	16,000	250,00	4 000,00	
51	K	Pol21	Vypracování protokolu o proměření a vyregulování	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	
52	K	Pol22	Komplexní vyzkoušení zařízení	hod	16,000	250,00	4 000,00	
53	K	Pol23	Zaškolení obsluhy	hod	8,000	250,00	2 000,00	
54	K	Pol24	Vypracování provozních předpisů	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
KOMUNITNÍ CENTRUM SCHUBERTOVA VILA, HRÁDEK NAD NISOU-1
Objekt:
SO 701 - SO 701 - KOMUNITNÍ CENTRUM
Soupis:

SO 701.5 - SO 701.5 - ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD

KSO:
Místo: HRÁDEK NAD NISOU

CC-CZ:
Datum: 17.07.2018

Zadavatel:
MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Trigema Building a.s.
IČ: 27653579
DIČ: CZ699000188

Projektant:
PROJEKTOVÝ ATELIER DAVID
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **1 709 242,50**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 709 242,50	21,00%	358 940,93
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **2 068 183,43**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KOMUNITNÍ CENTRUM SCHUBERTOVA VILA, HRÁDEK NAD NISOU-1
Objekt:
SO 701 - SO 701 - KOMUNITNÍ CENTRUM
Soupis:
SO 701.5 - SO 701.5 - ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD

Místo: HRÁDEK NAD NISOU
Datum: 17.07.2018

Zadavatel: MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU
Uchazeč: Trigema Building a.s.
Projektant: PROJEKTOVÝ ATELIER DAVID

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**1 709 242,50**
PSV - Práce a dodávky PSV	1 709 242,50
741 - Elektroinstalace - silnoproud	1 709 242,50
741.01 - Kabely	314 367,00
741.02 - Zásuvky, vypinače, čidla	490 820,00
741.03 - Rozvaděče	268 242,00
741.04 - Ostatní dodávky	92 150,00
741.05 - Svítidla	62 312,00
741.06 - Instalační materiál	112 439,00
741.07 - Hromosvod a uzemnění	90 932,00
741.08 - Stavební přípomoce	56 485,00
741.09 - Zemní práce	48 862,50
741.10 - Ostatní	172 633,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
KOMUNITNÍ CENTRUM SCHUBERTOVA VILA, HRÁDEK NAD NISOU-1
Objekt:
SO 701 - SO 701 - KOMUNITNÍ CENTRUM
Soupis:
SO 701.5 - SO 701.5 - ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD

Místo: HRÁDEK NAD NISOU
Datum: 17.07.2018
Zadavatel: MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU
Uchazeč: Trigema Building a.s.
Projektant: PROJEKTOVÝ ATELIER DAVID

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 709 242,50**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 709 242,50	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				1 709 242,50	
	D	741.01	Kabely				314 367,00	
1	M	*pol1-DOD*	*Kabel JYTY 2x1 pevné uložení*	*m*	*50,000*	*9,00*	*450,00*	
2	K	pol1-MTŽ	Kabel JYTY 2x1 pevné uložení	m	50,000	16,00	800,00	
3	M	*pol2-DOD*	*Kabel JYTY 4x1 pevné uložení*	*m*	*150,000*	*15,00*	*2 250,00*	
4	K	pol2-MTŽ	Kabel JYTY 4x1 pevné uložení	m	150,000	16,00	2 400,00	
5	M	*pol3-DOD*	*Kabel JYTY 7x1 pevné uložení*	*m*	*200,000*	*22,00*	*4 400,00*	
6	K	pol3-MTŽ	Kabel JYTY 7x1 pevné uložení	m	200,000	17,00	3 400,00	
7	M	*pol4-DOD*	*Kabel CYKY 2x1,5 pevné uložení*	*m*	*420,000*	*11,00*	*4 620,00*	
8	K	pol4-MTŽ	Kabel CYKY 2x1,5 pevné uložení	m	420,000	15,00	6 300,00	
9	M	*pol5-DOD*	*Kabel CYKY 3x1,5 pevné uložení*	*m*	*2 300,000*	*11,00*	*25 300,00*	
10	K	pol5-MTŽ	Kabel CYKY 3x1,5 pevné uložení	m	2 300,000	15,00	34 500,00	
11	M	*pol6-DOD*	*Kabel CYKY 3x2,5 pevné uložení*	*m*	*2 730,000*	*19,00*	*51 870,00*	
12	K	pol6-MTŽ	Kabel CYKY 3x2,5 pevné uložení	m	2 730,000	17,00	46 410,00	
13	M	*pol7-DOD*	*Kabel CYKY 4x16 pevné uložení*	*m*	*74,000*	*190,00*	*14 060,00*	
14	K	pol7-MTŽ	Kabel CYKY 4x16 pevné uložení	m	74,000	26,00	1 924,00	
15	M	*pol8-DOD*	*Kabel CYKY 4x35 pevné uložení*	*m*	*59,000*	*374,00*	*22 066,00*	
16	K	pol8-MTŽ	Kabel CYKY 4x35 pevné uložení	m	59,000	37,00	2 183,00	
17	M	*pol9-DOD*	*Kabel CYKY 4x50 pevné uložení*	*m*	*48,000*	*567,00*	*27 216,00*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	pol9-MTŽ	Kabel CYKY 4x50 pevné uložení	m	48,000	45,00	2 160,00	
19	*M*	*pol10-DOD*	*Kabel CYKY 5x1,5 pevné uložení*	*m*	*350,000*	*21,00*	*7 350,00*	
20	K	pol10-MTŽ	Kabel CYKY 5x1,5 pevné uložení	m	350,000	21,00	7 350,00	
21	*M*	*pol11-DOD*	*Kabel CYKY 5x2,5 pevné uložení*	*m*	*100,000*	*34,00*	*3 400,00*	
22	K	pol11-MTŽ	Kabel CYKY 5x2,5 pevné uložení	m	100,000	22,00	2 200,00	
23	*M*	*pol12-DOD*	*Kabel CYKY 5x4 pevné uložení*	*m*	*45,000*	*51,00*	*2 295,00*	
24	K	pol12-MTŽ	Kabel CYKY 5x4 pevné uložení	m	45,000	23,00	1 035,00	
25	*M*	*pol13-DOD*	*Kabel CYKY 5x6 pevné uložení*	*m*	*65,000*	*75,00*	*4 875,00*	
26	K	pol13-MTŽ	Kabel CYKY 5x6 pevné uložení	m	65,000	24,00	1 560,00	
27	*M*	*pol14-DOD*	*Kabel CYKY 5x10 pevné uložení*	*m*	*75,000*	*133,00*	*9 975,00*	
28	K	pol14-MTŽ	Kabel CYKY 5x10 pevné uložení	m	75,000	44,00	3 300,00	
29	*M*	*pol15-DOD*	*Kabel CYKY 5x16 pevné uložení*	*m*	*15,000*	*234,00*	*3 510,00*	
30	K	pol15-MTŽ	Kabel CYKY 5x16 pevné uložení	m	15,000	72,00	1 080,00	
31	*M*	*pol16-DOD*	*Šňůra H05VV-F 3x1,5*	*m*	*24,000*	*16,00*	*384,00*	
32	K	pol16-MTŽ	Šňůra H05VV-F 3x1,5	m	24,000	9,00	216,00	
33	*M*	*pol17-DOD*	*Šňůra H05VV-F 5x2,5*	*m*	*24,000*	*37,00*	*888,00*	
34	K	pol17-MTŽ	Šňůra H05VV-F 5x2,5	m	24,000	10,00	240,00	
35	*M*	*pol18-DOD*	*vodič CY 4 /H07V-U/*	*m*	*60,000*	*10,00*	*600,00*	
36	K	pol18-MTŽ	vodič CY 4 /H07V-U/	m	60,000	10,00	600,00	
37	*M*	*pol19-DOD*	*vodič CY 6 /H07V-U/*	*m*	*170,000*	*18,00*	*3 060,00*	
38	K	pol19-MTŽ	vodič CY 6 /H07V-U/	m	170,000	9,00	1 530,00	
39	*M*	*pol20-DOD*	*vodič CY 10 /H07V-U/*	*m*	*100,000*	*25,00*	*2 500,00*	
40	K	pol20-MTŽ	vodič CY 10 /H07V-U/	m	100,000	15,00	1 500,00	
41	*M*	*pol21-DOD*	*vodič CY 16 /H07V-U/*	*m*	*15,000*	*42,00*	*630,00*	
42	K	pol21-MTŽ	vodič CY 16 /H07V-U/	m	15,000	19,00	285,00	
43	*M*	*pol22-DOD*	*vodič CY 35 /H07V-U/*	*m*	*15,000*	*92,00*	*1 380,00*	
44	K	pol22-MTŽ	vodič CY 35 /H07V-U/	m	15,000	21,00	315,00	
	D	741.02	Zásuvky, vypinače, čidla				490 820,00	
45	*M*	*pol23-DOD*	*Spínač 1pól 10A/250V, řaz.1, zapuštěný, porcelánový / design 1920 /*	*ks*	*15,000*	*942,00*	*14 130,00*	
46	K	pol23-MTŽ	Spínač 1pól 10A/250V, řaz.1, zapuštěný, porcelánový / design 1920 /	ks	15,000	144,00	2 160,00	
47	*M*	*pol24-DOD*	*Přepínač sériový 10A/250V, řaz.5, zapuštěný, porcelánový / design 1920 /*	*ks*	*15,000*	*1 183,00*	*17 745,00*	
48	K	pol24-MTŽ	Přepínač sériový 10A/250V, řaz.5, zapuštěný, porcelánový / design 1920 /	ks	15,000	138,00	2 070,00	
49	*M*	*pol25-DOD*	*Spínač 1pól 10A/250V, řaz.1, zapuštěný, úzký, do Al profilu*	*ks*	*3,000*	*284,00*	*852,00*	
50	K	pol25-MTŽ	Spínač 1pól 10A/250V, řaz.1, zapuštěný, úzký, do Al profilu	ks	3,000	153,00	459,00	
51	*M*	*pol26-DOD*	*Ovladač zapínací 10A/250V řaz.1/0, zapuštěný, porcelánový / design 1920 /*	*ks*	*63,000*	*1 060,00*	*66 780,00*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	pol26-MTŽ	Ovladač zapínací 10A/250V řaz.1/0, zapuštěný, porcelánový / design 1920 /	ks	63,000	155,00	9 765,00	
53	M	*pol27-DOD*	*Ovladač žaluzie 10A/250V řaz.8, zapuštěný, porcelánový / design 1920 /*	*ks*	*2,000*	*1 007,00*	*2 014,00*	
54	K	pol27-MTŽ	Ovladač žaluzie 10A/250V řaz.8, zapuštěný, porcelánový / design 1920 /	ks	2,000	142,00	284,00	
55	M	*pol28-DOD*	*Spínač 1pól 10A/250V, řaz.1, IP44 na povrch*	*ks*	*14,000*	*236,00*	*3 304,00*	
56	K	pol28-MTŽ	Spínač 1pól 10A/250V, řaz.1, IP44 na povrch	ks	14,000	147,00	2 058,00	
57	M	*pol29-DOD*	*Přepínač sériový 10A/250V, řaz.5, IP44 na povrch*	*ks*	*5,000*	*277,00*	*1 385,00*	
58	K	pol29-MTŽ	Přepínač sériový 10A/250V, řaz.5, IP44 na povrch	ks	5,000	143,00	715,00	
59	M	*pol30-DOD*	*Přepínač střídavý 10A/250V, řaz.6, IP44 na povrch*	*ks*	*2,000*	*250,00*	*500,00*	
60	K	pol30-MTŽ	Přepínač střídavý 10A/250V, řaz.6, IP44 na povrch	ks	2,000	150,00	300,00	
61	M	*pol31-DOD*	*Ovladač zapínací 10A/250V řaz.1/0, IP44 na povrch*	*ks*	*6,000*	*251,00*	*1 506,00*	
62	K	pol31-MTŽ	Ovladač zapínací 10A/250V řaz.1/0, IP44 na povrch	ks	6,000	148,00	888,00	
63	M	*pol32-DOD*	*Spínač 3pól 16A/400V, IP44 na povrch*	*ks*	*7,000*	*687,00*	*4 809,00*	
64	K	pol32-MTŽ	Spínač 3pól 16A/400V, IP44 na povrch	ks	7,000	185,00	1 295,00	
65	M	*pol33-DOD*	*Hav. tlačítko hřib 10A/230V, IP44 na povrch*	*ks*	*2,000*	*750,00*	*1 500,00*	
66	K	pol33-MTŽ	Hav. tlačítko hřib 10A/230V, IP44 na povrch	ks	2,000	182,00	364,00	
67	M	*pol34-DOD*	*Zásuvka jednonásobná 16A/250Vstř, 2P+PE, zapuštěná, porcelánový / design 1920 /*	*ks*	*283,000*	*775,00*	*219 325,00*	
68	K	pol34-MTŽ	Zásuvka jednonásobná 16A/250Vstř, 2P+PE, zapuštěná, porcelánový / design 1920 /	ks	283,000	196,00	55 468,00	
69	M	*pol35-DOD*	*Zásuvka dvojitá 16A/250Vstř, 2P+PE, na povrch*	*ks*	*11,000*	*299,00*	*3 289,00*	
70	K	pol35-MTŽ	Zásuvka dvojitá 16A/250Vstř, 2P+PE, na povrch	ks	11,000	157,00	1 727,00	
71	M	*pol36-DOD*	*Zásuvka jednonásobná 16A/250Vstř, 2P+PE, IP44 na povrch*	*ks*	*42,000*	*269,00*	*11 298,00*	
72	K	pol36-MTŽ	Zásuvka jednonásobná 16A/250Vstř, 2P+PE, IP44 na povrch	ks	42,000	156,00	6 552,00	
73	M	*pol37-DOD*	*Zásuvka jednonásobná 16A/400Vstř, 4P+PE, IP44 na povrch*	*ks*	*1,000*	*412,00*	*412,00*	
74	K	pol37-MTŽ	Zásuvka jednonásobná 16A/400Vstř, 4P+PE, IP44 na povrch	ks	1,000	144,00	144,00	
75	M	*pol38-DOD*	*Modul přepěťové ochrany do KU - SP-D*	*ks*	*49,000*	*978,00*	*47 922,00*	
76	K	pol38-MTŽ	Modul přepěťové ochrany do KU - SP-D	ks	49,000	200,00	9 800,00	
	D	741.03	Rozvaděče				268 242,00	
77	M	*pol39-DOD*	*Rozvodnice RE dle výkresu*	*ks*	*1,000*	*11 250,00*	*11 250,00*	
78	K	pol39-MTŽ	Rozvodnice RE dle výkresu	ks	1,000	367,00	367,00	
79	M	*pol40-DOD*	*Rozvodnice RH dle výkresu*	*ks*	*1,000*	*42 336,00*	*42 336,00*	
80	K	pol40-MTŽ	Rozvodnice RH dle výkresu	ks	1,000	2 024,00	2 024,00	
81	M	*pol41-DOD*	*Rozvodnice R1 dle výkresu*	*ks*	*1,000*	*81 832,00*	*81 832,00*	
82	K	pol41-MTŽ	Rozvodnice R1 dle výkresu	ks	1,000	3 111,00	3 111,00	
83	M	*pol42-DOD*	*Rozvodnice R2 dle výkresu*	*ks*	*1,000*	*21 608,00*	*21 608,00*	
84	K	pol42-MTŽ	Rozvodnice R2 dle výkresu	ks	1,000	1 936,00	1 936,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	*M*	*pol43-DOD*	*Rozvodnice R3 dle výkresu*	*ks*	*1,000*	*18 771,00*	*18 771,00*	
86	K	pol43-MTŽ	Rozvodnice R3 dle výkresu	ks	1,000	1 874,00	1 874,00	
87	*M*	*pol44-DOD*	*Rozvodnice R4 dle výkresu*	*ks*	*1,000*	*19 781,00*	*19 781,00*	
88	K	pol44-MTŽ	Rozvodnice R4 dle výkresu	ks	1,000	1 966,00	1 966,00	
89	*M*	*pol45-DOD*	*Rozvodnice RB dle výkresu*	*ks*	*1,000*	*18 771,00*	*18 771,00*	
90	K	pol45-MTŽ	Rozvodnice RB dle výkresu	ks	1,000	2 088,00	2 088,00	
91	*M*	*pol46-DOD*	*Rozvodnice Rvzt dle výkresu*	*ks*	*1,000*	*10 232,00*	*10 232,00*	
92	K	pol46-MTŽ	Rozvodnice Rvzt dle výkresu	ks	1,000	922,00	922,00	
93	*M*	*pol47-DOD*	*Rozvodnice BA dle výkresu*	*ks*	*1,000*	*27 531,00*	*27 531,00*	
94	K	pol47-MTŽ	Rozvodnice BA dle výkresu	ks	1,000	1 842,00	1 842,00	
	D	741.04	Ostatní dodávky				92 150,00	
95	K	pol48-MTŽ	Ventilátor vč. regulace otáček, doběhu mřížky a žaluzie	ks	5,000	208,00	1 040,00	
96	*M*	*pol49-DOD*	*Akustická signalizace havarijního stavu - houkačka*	*ks*	*1,000*	*938,00*	*938,00*	
97	K	pol49-MTŽ	Akustická signalizace havarijního stavu - houkačka	ks	1,000	302,00	302,00	
98	*M*	*pol50-DOD*	*Čidlo vnitřní teploty pro poruchovou signalizaci (min/max)*	*ks*	*2,000*	*1 460,00*	*2 920,00*	
99	K	pol50-MTŽ	Čidlo vnitřní teploty pro poruchovou signalizaci (min/max)	ks	2,000	325,00	650,00	
100	K	pol51-MTŽ	Čidlo venkovní teploty	ks	1,000	346,00	346,00	
101	*M*	*pol52-DOD*	*Čidlo tlaku systému UT pro poruchovou signalizaci (min/max)*	*ks*	*2,000*	*1 521,00*	*3 042,00*	
102	K	pol52-MTŽ	Čidlo tlaku systému UT pro poruchovou signalizaci (min/max)	ks	2,000	330,00	660,00	
103	*M*	*pol53-DOD*	*Modul kontrolní + alarm + signalizace + trafo/reset + tlačítko signální dvojité - WC invalidní*	*ks*	*1,000*	*13 943,00*	*13 943,00*	
104	K	pol53-MTŽ	Modul kontrolní + alarm + signalizace + trafo/reset + tlačítko signální dvojité - WC invalidní	ks	1,000	5 274,00	5 274,00	
105	*M*	*pol54-DOD*	*Čidlo zaplavení t.m. pro por.signalizaci*	*ks*	*1,000*	*866,00*	*866,00*	
106	K	pol54-MTŽ	Čidlo zaplavení t.m. pro por.signalizaci	ks	1,000	355,00	355,00	
107	*M*	*pol55-DOD*	*Čidlo výskytu neb. koncentrace /zem. plyn+CO/ pro poruchovou signalizaci*	*ks*	*1,000*	*3 075,00*	*3 075,00*	
108	K	pol55-MTŽ	Čidlo výskytu neb. koncentrace /zem. plyn+CO/ pro poruchovou signalizaci	ks	1,000	557,00	557,00	
109	K	pol56-MTŽ	Ovladač splitu/vzt jednotky	ks	2,000	994,00	1 988,00	
110	*M*	*pol57-DOD*	*El. topný kabel samoregulační 30W/m, 900W, 30m*	*ks*	*1,000*	*11 473,00*	*11 473,00*	
111	K	pol57-MTŽ	El. topný kabel samoregulační 30W/m, 900W, 30m	ks	1,000	4 311,00	4 311,00	
112	*M*	*pol58-DOD*	*El. topný kabel samoregulační 40W/m, 320W, 8m*	*ks*	*1,000*	*14 850,00*	*14 850,00*	
113	K	pol58-MTŽ	El. topný kabel samoregulační 40W/m, 320W, 8m	ks	1,000	6 429,00	6 429,00	
114	K	pol59-MTŽ	El. pohon brány - kompletní zálohovatelná sada / 2 pohony s blokováním při otevření a rychlostí 1,8 cm/sec, řídící jednotka, čtyřkanálový přijímač dálkového ovládání, dvou vysílačů, pár bezpečnostních fotočlánků a výstražný maják	ks	1,000	19 131,00	19 131,00	
	D	741.05	Svítidla				62 312,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
115	K	pol60-MTŽ	svítidlo LED 60W, ozn. SV1	ks	10,000	312,00	3 120,00	
116	K	pol61-MTŽ	svítidlo LED 90W, ozn. SV1 D/I	ks	4,000	273,00	1 092,00	
117	K	pol62-MTŽ	svítidlo LED 84W, ozn. SV2	ks	4,000	299,00	1 196,00	
118	K	pol63-MTŽ	svítidlo LED 126W, ozn. SV2 D/I	ks	5,000	295,00	1 475,00	
119	K	pol64-MTŽ	svítidlo LED 44W, ozn. SV3	ks	36,000	312,00	11 232,00	
120	K	pol65-MTŽ	lineární spojka pro SV3	ks	14,000	129,00	1 806,00	
121	K	pol66-MTŽ	napájecí konektor SV3	ks	22,000	122,00	2 684,00	
122	K	pol67-MTŽ	svítidlo LED 63W, ozn. SV3 D/I	ks	3,000	295,00	885,00	
123	K	pol68-MTŽ	dvojice závěsů s milimetrickou aretací SV3	ks	3,000	119,00	357,00	
124	K	pol69-MTŽ	růžice s trasparentním napájecím kabelem SV3	ks	3,000	120,00	360,00	
125	K	pol70-MTŽ	svítidlo LED 42W, ozn. SV4	ks	9,000	291,00	2 619,00	
126	K	pol71-MTŽ	svítidlo LED 33W, ozn. SV5	ks	8,000	305,00	2 440,00	
127	K	pol72-MTŽ	svítidlo LED 33W, ozn. SV6	ks	4,000	304,00	1 216,00	
128	K	pol73-MTŽ	svítidlo LED 18,5W, ozn. SV7	ks	8,000	288,00	2 304,00	
129	K	pol74-MTŽ	svítidlo LED 29W, ozn. SV8	ks	4,000	284,00	1 136,00	
130	K	pol75-MTŽ	příslušenství pro připevnění svítidla SV8 na stěnu	ks	4,000	292,00	1 168,00	
131	K	pol76-MTŽ	růžice s trasparentním napájecím kabelem pro svítidlo SV8	ks	4,000	130,00	520,00	
132	K	pol77-MTŽ	svítidlo LED 21W, ozn. SV9	ks	5,000	136,00	680,00	
133	K	pol78-MTŽ	příslušenství pro připevnění svítidla SV9 na stěnu	ks	5,000	127,00	635,00	
134	K	pol79-MTŽ	růžice s trasparentním napájecím kabelem pro svítidlo SV9	ks	5,000	133,00	665,00	
135	K	pol80-MTŽ	svítidlo LED 21W, ozn. SV10	ks	4,000	276,00	1 104,00	
136	K	pol82-MTŽ	svítidlo LED 16W, ozn. SV12	ks	17,000	304,00	5 168,00	
137	K	pol83-MTŽ	svítidlo LED 13,5W, ozn. SV13	ks	7,000	281,00	1 967,00	
138	K	pol84-MTŽ	svítidlo LED 10,5W, ozn. SV14	ks	11,000	302,00	3 322,00	
139	K	pol85-MTŽ	svítidlo LED 20W, ozn. SV15	ks	5,000	312,00	1 560,00	
140	K	pol86-MTŽ	svítidlo LED 12,5W, ozn. SV16	ks	9,000	287,00	2 583,00	
141	K	pol87-MTŽ	svítidlo LED 2W, ozn. SV17	ks	18,000	296,00	5 328,00	
142	K	pol88-MTŽ	svítidlo LED 8W, ozn. SVN1	ks	10,000	309,00	3 090,00	
143	K	pol90-MTŽ	svítidlo LED 8W, ozn. SVN2	ks	2,000	300,00	600,00	
	D	741.06	Instalační materiál				112 439,00	
144	*M*	*pol91-DOD*	*Trubka ohebná plastová DN32*	*m*	*150,000*	*62,00*	*9 300,00*	
145	K	pol100-MTŽ	přípojnice ekvipotenciální HOP	ks	1,000	329,00	329,00	
146	*M*	*pol101-DOD*	*svorka zemnící Bernard/ZSA16*	*ks*	*80,000*	*17,00*	*1 360,00*	
147	K	pol101-MTŽ	svorka zemnící Bernard/ZSA16	ks	80,000	68,00	5 440,00	
148	*M*	*pol102-DOD*	*pásek Cu ke svorce Bernard*	*ks*	*80,000*	*19,00*	*1 520,00*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
149	K	pol91-MTŽ	Trubka ohebná plastová DN32	m	150,000	26,00	3 900,00	
150	*M*	*pol92-DOD*	*Trubka tuhá plastová DM25, vč. příchytek*	*m*	*70,000*	*113,00*	*7 910,00*	
151	K	pol92-MTŽ	Trubka tuhá plastová DM25, vč. příchytek	m	70,000	64,00	4 480,00	
152	*M*	*pol93-DOD*	*Trubka tuhá plastová DM32, vč. příchytek*	*m*	*135,000*	*136,00*	*18 360,00*	
153	K	pol93-MTŽ	Trubka tuhá plastová DM32, vč. příchytek	m	135,000	61,00	8 235,00	
154	*M*	*pol94-DOD*	*Kabelová chránička pro HDV DN40*	*m*	*105,000*	*17,00*	*1 785,00*	
155	K	pol94-MTŽ	Kabelová chránička pro HDV DN40	m	105,000	15,00	1 575,00	
156	*M*	*pol95-DOD*	*Kabelová chránička pro HDV DN110*	*m*	*70,000*	*48,00*	*3 360,00*	
157	K	pol95-MTŽ	Kabelová chránička pro HDV DN110	m	70,000	15,00	1 050,00	
158	*M*	*pol96-DOD*	*Krabice univerzální pr.68, pod omítku*	*ks*	*450,000*	*7,00*	*3 150,00*	
159	K	pol96-MTŽ	Krabice univerzální pr.68, pod omítku	ks	450,000	25,00	11 250,00	
160	*M*	*pol97-DOD*	*Krabice univerzální pr.68, na povrch*	*ks*	*10,000*	*112,00*	*1 120,00*	
161	K	pol97-MTŽ	Krabice univerzální pr.68, na povrch	ks	10,000	101,00	1 010,00	
162	*M*	*pol98-DOD*	*krabice pancéř plast 5.pól svorkovnice do 4mm*	*ks*	*35,000*	*196,00*	*6 860,00*	
163	K	pol98-MTŽ	krabice pancéř plast 5.pól svorkovnice do 4mm	ks	35,000	101,00	3 535,00	
164	*M*	*pol99-DOD*	*svorka krabicová bezšroubová*	*ks*	*600,000*	*12,00*	*7 200,00*	
165	K	pol99-MTŽ	svorka krabicová bezšroubová	ks	600,000	16,00	9 600,00	
166	*M*	*pol100-DOD*	*přípojnice ekvipotenciální HOP*	*ks*	*1,000*	*110,00*	*110,00*	
	D	741.07	Hromosvod a uzemnění				90 932,00	
167	*M*	*pol103-DOD*	*Zemnicí pásek FeZn 30x4mm (0,95kg/m) v zemi*	*m*	*140,000*	*34,00*	*4 760,00*	
168	K	pol103-MTŽ	Zemnicí pásek FeZn 30x4mm (0,95kg/m) v zemi	m	140,000	33,00	4 620,00	
169	*M*	*pol104-DOD*	*vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) s izolací PVC (vývodu z uzemnění)*	*m*	*250,000*	*111,00*	*27 750,00*	
170	K	pol104-MTŽ	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) s izolací vývodu z uzemnění (trubka/úhelník)	m	250,000	109,00	27 250,00	
171	*M*	*pol105-DOD*	*podpěra na střechu sedlovou PV***	*ks*	*220,000*	*26,00*	*5 720,00*	
172	K	pol105-MTŽ	podpěra na střechu sedlovou PV**	ks	220,000	16,00	3 520,00	
173	*M*	*pol106-DOD*	*svorka hromosvodová do 2 šroubů*	*ks*	*66,000*	*59,00*	*3 894,00*	
174	K	pol106-MTŽ	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	66,000	47,00	3 102,00	
175	*M*	*pol107-DOD*	*svorka hromosvodová nad 2 šrouby*	*ks*	*36,000*	*90,00*	*3 240,00*	
176	K	pol107-MTŽ	svorka hromosvodová nad 2 šrouby	ks	36,000	69,00	2 484,00	
177	K	pol108-MTŽ	tvarování pomocného jímače 0,5m	ks	18,000	198,00	3 564,00	
178	*M*	*pol109-DOD*	*jímací tyč 1,5-2m s kotvením*	*ks*	*2,000*	*331,00*	*662,00*	
179	K	pol109-MTŽ	jímací tyč 1,5-2m s kotvením	ks	2,000	183,00	366,00	
	D	741.08	Stavební přípomoce				56 485,00	
180	K	po112-MTŽ	Vysekání rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 30 mm Sire 70 mm	ks	240,000	52,00	12 480,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
181	K	pol110-MTŽ	Vysekání kapes ve zdivu cihelném 100x100x50 mm	ks	65,000	193,00	12 545,00	
182	K	pol111-MTŽ	Vysekání rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 30 mm Sire 30 mm	ks	540,000	47,00	25 380,00	
183	K	pol113-MTŽ	Průrazy příčkami - cihla, beton	ks	40,000	152,00	6 080,00	
	D	741.09	Zemní práce				48 862,50	
184	K	pol114-MTŽ	KABELOVÁ RÝHA Š 500 HL 1000 ručně hor. tř. 3	m	75,000	257,00	19 275,00	
185	K	pol115-MTŽ	KABELOVÉ LOŽE PÍSEK 50 Š 500 FÓLIE PLAST	m	75,000	16,00	1 200,00	
186	K	pol116-MTŽ	ZÁHOZ ZÁSY RÝH Š 500 HL 1000 ručně hor. tř. 3	m	75,000	251,00	18 825,00	
187	K	pol117-MTŽ	PROVIZOR. ÚPRAVA TERÉNU + ZHUTNĚNÍ	m2	37,500	255,00	9 562,50	
	D	741.10	Ostatní				172 633,00	
188	*M*	*pol118-DOD*	*bezpečnostní tabulka plast*	*ks*	*9,000*	*25,00*	*225,00*	
189	K	pol118-MTŽ	bezpečnostní tabulka plast	ks	9,000	25,00	225,00	
190	K	pol119-MTŽ	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	527,000	25,00	13 175,00	
191	K	pol120-MTŽ	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 6mm2	ks	70,000	34,00	2 380,00	
192	K	pol121-MTŽ	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2	ks	46,000	57,00	2 622,00	
193	K	pol122-MTŽ	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 50mm2	ks	10,000	95,00	950,00	
194	K	pol123-MTŽ	ukončení kabelu v ucpávce do P21	ks	35,000	129,00	4 515,00	
195	*M*	*pol124-DOD*	*pomocný materiál neuvedený v ceník položkách*	*soubor*	*1,000*	*9 160,00*	*9 160,00*	
196	K	pol125-MTŽ	pomocné práce neuvedené v ceník položkách	soubor	1,000	13 785,00	13 785,00	
197	*M*	*pol126-DOD*	*Protipožární utěsnění (referenční výrobek: systémem PromaSeal tmel)*	*m2*	*4,000*	*759,00*	*3 036,00*	
198	K	pol126-MTŽ	Protipožární utěsnění (referenční výrobek: systémem PromaSeal tmel)	m2	4,000	743,00	2 972,00	
199	*M*	*pol127-DOD*	*demontáž původní elektroinstalace*	*soubor*	*1,000*	*34 650,00*	*34 650,00*	
200	*M*	*pol128-DOD*	*měření osvětlení*	*soubor*	*1,000*	*12 788,00*	*12 788,00*	
201	*M*	*pol129-DOD*	*výchozí revize a zpráva*	*soubor*	*1,000*	*33 950,00*	*33 950,00*	
202	*M*	*pol130-DOD*	*dokumentace skutečného provedení*	*soubor*	*1,000*	*9 670,00*	*9 670,00*	
203	*M*	*pol131-DOD*	*doprava a přesun dodávek*	*soubor*	*1,000*	*14 700,00*	*14 700,00*	
204	*M*	*pol132-DOD*	*podružný materiál*	*soubor*	*1,000*	*13 830,00*	*13 830,00*	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
KOMUNITNÍ CENTRUM SCHUBERTOVA VILA, HRÁDEK NAD NISOU-1
Objekt:
SO 701 - SO 701 - KOMUNITNÍ CENTRUM
Soupis:

SO 701.6 - SO 701.6 - ELEKTROINSTALACE SLABOPROUD

KSO:
Místo: HRÁDEK NAD NISOU

CC-CZ:
Datum: 17.07.2018

Zadavatel:
MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Trigema Building a.s.

IČ: 27653579
DIČ: CZ699000188

Projektant:
PROJEKTOVÝ ATELIER DAVID

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			**952 813,00**
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	952 813,00	21,00%	200 090,73
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**1 152 903,73**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KOMUNITNÍ CENTRUM SCHUBERTOVA VILA, HRÁDEK NAD NISOU-1
Objekt:
SO 701 - SO 701 - KOMUNITNÍ CENTRUM
Soupis:
SO 701.6 - SO 701.6 - ELEKTROINSTALACE SLABOPROUD

Místo: HRÁDEK NAD NISOU
Datum: 17.07.2018

Zadavatel: MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU
Uchazeč: Trigema Building a.s.
Projektant: PROJEKTOVÝ ATELIER DAVID

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**952 813,00**
PSV - Práce a dodávky PSV	952 813,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	952 813,00
742.1 - Strukturovaná kabeláž	478 501,00
742,101 - Zásuvky	118 801,00
742,102 - Kabely	180 810,00
742,103 - Instalační materiál	48 649,00
742,104 - Ostatní	130 241,00
742.2 - Komunikátory	136 771,00
742,201 - Vstupní panel	79 280,00
742,202 - Domovní telefony	36 316,00
742,203 - Kabely	450,00
742,204 - Instalační materiál	725,00
742,205 - Ostatní	20 000,00
742.3 - STA a repro	51 545,00
742,301 - Anténní soustava	10 917,00
742,302 - Rozvaděče a aktivní prvky	5 307,00

742,303 - Zásuvky	2 986,00
742,304 - Kabely	3 715,00
742,305 - Instalační materiál	7 530,00
742,306 - Ostatní	21 090,00
742,4 - PZTS	228 243,00
742,401 - Ústředna, klávesnice, expandéry	40 727,00
742,402 - Čidla	77 760,00
742,403 - Kabely	37 695,00
742,404 - Instalační materiál	28 419,00
742,405 - Ostatní	43 642,00
742.5 - Společné náklady	57 753,00
742,501 - Ochranné pospojení	4 243,00
742,502 - Stavební přípomoce	45 510,00
742,503 - Ostatní	8 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
KOMUNITNÍ CENTRUM SCHUBERTOVA VILA, HRÁDEK NAD NISOU-1
Objekt:
SO 701 - SO 701 - KOMUNITNÍ CENTRUM
Soupis:
SO 701.6 - SO 701.6 - ELEKTROINSTALACE SLABOPROUD

Místo: HRÁDEK NAD NISOU
Datum: 17.07.2018
Zadavatel: MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU
Uchazeč: Trigema Building a.s.
Projektant: PROJEKTOVÝ ATELIER DAVID

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**952 813,00**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				952 813,00	
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				952 813,00	
	D	742.1	Strukturovaná kabeláž				478 501,00	
	D	742,101	Zásuvky				118 801,00	
1	M	pol1-DOD	Datová jednozásuvka 1x RJ-45 cat.5e, porcelánová / design 1920 /	ks	7,000	1 420,00	9 940,00	
2	K	pol1-MTŽ	Datová jednozásuvka 1x RJ-45 cat.5e, porcelánová / design 1920 /	ks	7,000	116,00	812,00	
3	M	pol2-DOD	Datová dvojzásuvka 2x RJ-45 cat.5e, porcelánová / design 1920 /	ks	49,000	1 687,00	82 663,00	
4	K	pol2-MTŽ	Datová dvojzásuvka 2x RJ-45 cat.5e, porcelánová / design 1920 /	ks	49,000	246,00	12 054,00	
5	M	pol3-DOD	Datová dvojzásuvka 2x RJ-45 cat.5e, IP44, na povrch	ks	2,000	737,00	1 474,00	
6	K	pol3-MTŽ	Datová dvojzásuvka 2x RJ-45 cat.5e, IP44, na povrch	ks	2,000	243,00	486,00	
7	M	pol4-DOD	HDMI zásuvka, porcelánová / design 1920 /	ks	4,000	2 611,00	10 444,00	
8	K	pol4-MTŽ	HDMI zásuvka, porcelánová / design 1920 /	ks	4,000	232,00	928,00	
	D	742,102	Kabely				180 810,00	
9	M	pol5-DOD	Kabel UTP cat.5e	m	5 860,000	15,00	87 900,00	
10	K	pol5-MTŽ	Kabel UTP cat.5e	m	5 860,000	12,00	70 320,00	
11	M	pol6-DOD	Kabel UTP cat.5e, gelový / outdoor /	m	350,000	19,00	6 650,00	
12	K	pol6-MTŽ	Kabel UTP cat.5e, gelový / outdoor /	m	350,000	31,00	10 850,00	
13	M	pol7-DOD	Kabel HDMI	m	40,000	15,00	600,00	
14	K	pol7-MTŽ	Kabel HDMI	m	40,000	56,00	2 240,00	
15	M	pol8-DOD	SYKFY 20x2x0,5	m	45,000	16,00	720,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	pol8-MTŽ	SYKFY 20x2x0,6	m	45,000	34,00	1 530,00	
	D	*742,103*	*Instalační materiál*				*48 649,00*	
17	*M*	*pol9-DOD*	*Trubka ohebná 16 mm, 320 N*	*m*	*800,000*	*21,00*	*16 800,00*	
18	K	pol9-MTŽ	Trubka ohebná 16 mm, 320 N	m	800,000	4,00	3 200,00	
19	*M*	*pol10-DOD*	*Trubka ohebná 29 mm, 320 N*	*m*	*400,000*	*20,00*	*8 000,00*	
20	K	pol10-MTŽ	Trubka ohebná 29 mm, 320 N	m	400,000	9,00	3 600,00	
21	*M*	*pol11-DOD*	*Protahovací vodič CY1,5 mm*	*m*	*200,000*	*4,00*	*800,00*	
22	K	pol11-MTŽ	Protahovací vodič CY1,5 mm	m	200,000	5,00	1 000,00	
23	*M*	*pol12-DOD*	*Zemnící kabel CYA6 zž /RACK, PZTS/*	*m*	*50,000*	*15,00*	*750,00*	
24	K	pol12-MTŽ	Zemnící kabel CYA6 zž /RACK, PZTS/	m	50,000	14,00	700,00	
25	*M*	*pol13-DOD*	*Instalační krabice do betonu, pod omítku, do sádrokartonu*	*ks*	*56,000*	*37,00*	*2 072,00*	
26	K	pol13-MTŽ	Instalační krabice do betonu, pod omítku, do sádrokartonu	ks	56,000	22,00	1 232,00	
27	*M*	*pol14-DOD*	*Krabice odbočná pr.97, pod omítku*	*ks*	*20,000*	*40,00*	*800,00*	
28	K	pol14-MTŽ	Krabice odbočná pr.97, pod omítku	ks	20,000	33,00	660,00	
29	*M*	*pol15-DOD*	*Víčko ke kruhové krabici*	*ks*	*20,000*	*2,00*	*40,00*	
30	K	pol15-MTŽ	Víčko ke kruhové krabici	ks	20,000	4,00	80,00	
31	*M*	*pol16-DOD*	*Elektroinstalační kanál 120x40 plastový, vč. tvarovek, spojek a spoj. materiálu*	*m*	*20,000*	*39,00*	*780,00*	
32	K	pol16-MTŽ	Elektroinstalační kanál 120x40 plastový, vč. tvarovek, spojek a spoj. materiálu	m	20,000	133,00	2 660,00	
33	*M*	*pol17-DOD*	*Kabelová chránička HDPE 40 - rezerva optika*	*m*	*75,000*	*25,00*	*1 875,00*	
34	K	pol17-MTŽ	Kabelová chránička HDPE 40 - rezerva optika	m	75,000	48,00	3 600,00	
	D	*742,104*	*Ostatní*				*130 241,00*	
35	K	pol18-D+M	Skříň 19"18U 900x600 mm - rozebíratelný vč. montážní sady	ks	2,000	9 169,00	18 338,00	
36	K	pol19-D+M	Vyvazovací panel 19"	ks	6,000	320,00	1 920,00	
37	K	pol20-D+M	Patch cord 1m	ks	144,000	28,00	4 032,00	
38	K	pol21-D+M	Patch panel 24x RJ45 cat 5e	ks	6,000	2 012,00	12 072,00	
39	K	pol22-D+M	Vyvazovací plastové oko 80 x 80 mm pro vertikální vedení kabelů	ks	6,000	94,00	564,00	
40	K	pol23-D+M	Stropní konzole pro projektor	ks	2,000	627,00	1 254,00	
41	K	pol24-D+M	Stožár anténní	ks	1,000	3 206,00	3 206,00	
42	K	pol25-D+M	Anténa WIFI směrová	ks	1,000	855,00	855,00	
43	K	pol26	Příprava kabelu pro uložení do 10 žil	ks	117,000	24,00	2 808,00	
44	K	pol27	Forma kabelová na kabelu do 5x2	ks	234,000	151,00	35 334,00	
45	K	pol28	Připojení kabelu na zářezový pásek do 5x2	ks	234,000	38,00	8 892,00	
46	K	pol29	Proměření metalické kabeláže (port)	ks	117,000	138,00	16 146,00	
47	*M*	*pol30-DOD*	*Protipožární utěsnění (referenční výrobek: systémem Intumex)*	*ks*	*5,000*	*190,00*	*950,00*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	pol30-MTŽ	Protipožární utěsnění (referenční výrobek: systémem Intumex)	ks	5,000	174,00	870,00	
49	K	pol31	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,000	6 500,00	6 500,00	
50	K	pol32	Doprava a přesun materiálu	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00	
51	K	pol33-D+M	Podružný materiál	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00	
D	742.2		Komunikátory					
D	*742,201*		*Vstupní panel*				136 771,00	
							79 280,00	
52	*M*	*pol34-DOD*	*Komunikátor digitální s numerickou klávesnicí, provedení antivandal s tlačítky (celokovové provedení, nerez, osvětlení LED, obdélníková nebo čvercová tlačítka), přenos SIP*	*ks*	*4,000*	*607,00*	*2 428,00*	
53	K	pol34-MTŽ	Komunikátor digitální s numerickou klávesnicí, provedení antivandal s tlačítky (celokovové provedení, nerez, osvětlení LED, obdélníková nebo čvercová tlačítka)	ks	4,000	15 009,00	60 036,00	
54	*M*	*pol35-DOD*	*Montážní rám (celokovové provedení, nerez)*	*ks*	*4,000*	*134,00*	*536,00*	
55	K	pol35-MTŽ	Montážní rám (celokovové provedení, nerez)	ks	4,000	1 476,00	5 904,00	
56	*M*	*pol36-DOD*	*Stříška vertikální pod omítku (celokovové provedení, nerez)*	*ks*	*4,000*	*140,00*	*560,00*	
57	K	pol36-MTŽ	Stříška vertikální pod omítku (celokovové provedení, nerez)	ks	4,000	1 389,00	5 556,00	
58	*M*	*pol37-DOD*	*Krabice pod omítku*	*ks*	*4,000*	*77,00*	*308,00*	
59	K	pol37-MTŽ	Krabice pod omítku	ks	4,000	988,00	3 952,00	
D	*742,202*		*Domovní telefony*				*36 316,00*	
60	*M*	*pol38-DOD*	*IP Domovní telefon*	*ks*	*8,000*	*392,00*	*3 136,00*	
61	K	pol38-MTŽ	IP Domovní telefon	ks	8,000	3 122,00	24 976,00	
62	*M*	*pol39-DOD*	*Elektromagmetický zámek dle typu komunikátoru*	*ks*	*4,000*	*359,00*	*1 436,00*	
63	K	pol39-MTŽ	Elektromagmetický zámek dle typu komunikátoru	ks	4,000	1 692,00	6 768,00	
D	*742,203*		*Kabely*				*450,00*	
64	*M*	*pol40-DOD*	*SYKY 1x2x0,5*	*m*	*25,000*	*15,00*	*375,00*	
65	K	pol40-MTŽ	SYKY 1x2x0,5	m	25,000	3,00	75,00	
D	*742,204*		*Instalační materiál*				*725,00*	
66	*M*	*pol41-DOD*	*Trubka ohebná 29 mm, 320 N*	*m*	*25,000*	*20,00*	*500,00*	
67	K	pol41-MTŽ	Trubka ohebná 29 mm, 320 N	m	25,000	9,00	225,00	
D	*742,205*		*Ostatní*				*20 000,00*	
68	K	pol42	Zprovoznění, protokolární předání, seznámení s obsluhou, zaškolení	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	
69	K	pol43	Doprava a přesun materiálu	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00	
70	K	pol44-D+M	Podružný materiál	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00	
D	742.3		STA a repro					
D	*742,301*		*Anténní soustava*				51 545,00	
							10 917,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	M	pol45-DOD	Anténní stožár, vet. výložník na stožár	ks	1,000	2 855,00	2 855,00	
72	K	pol45-MTŽ	Anténní stožár, vet. výložník na stožár	ks	1,000	3 406,00	3 406,00	
73	M	pol46-DOD	Pospojení s hromosvodem, uzemnění	soubor	1,000	150,00	150,00	
74	K	pol46-MTŽ	Pospojení s hromosvodem, uzemnění	soubor	1,000	200,00	200,00	
75	M	pol47-DOD	Anténa UHF	ks	1,000	358,00	358,00	
76	K	pol47-MTŽ	Anténa UHF	ks	1,000	1 240,00	1 240,00	
77	M	pol48-DOD	Svodič bleskových proudů	ks	1,000	131,00	131,00	
78	K	pol48-MTŽ	Svodič bleskových proudů	ks	1,000	1 577,00	1 577,00	
79	M	pol49-DOD	Spojovací materiál nespecifikovaný	soubor	1,000	500,00	500,00	
80	K	pol49-MTŽ	Spojovací materiál nespecifikovaný	soubor	1,000	500,00	500,00	
	D	742,302	Rozvaděče a aktivní prvky				5 307,00	
81	M	pol50-DOD	DVB-T zesilovač, 2x vstup, 4x výstup, zisk 40dBi	ks	1,000	371,00	371,00	
82	K	pol50-MTŽ	DVB-T zesilovač, 2x vstup, 4x výstup, zisk 40dBi	ks	1,000	1 766,00	1 766,00	
83	M	pol51-DOD	Aktivní anténní rozbočovač 3-výstupy	ks	1,000	137,00	137,00	
84	K	pol51-MTŽ	Aktivní anténní rozbočovač 3-výstupy	ks	1,000	1 033,00	1 033,00	
85	M	pol52-DOD	Propojovací kabely, F spojky a konektory, zakončovací odpory	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
86	K	pol52-MTŽ	Propojovací kabely, F spojky a konektory, zakončovací odpory	soubor	1,000	500,00	500,00	
	D	742,303	Zásuvky				2 986,00	
87	M	pol53-DOD	Zásuvka TV koncová , porcelánový / design 1920 /	ks	2,000	1 305,00	2 610,00	
88	K	pol53-MTŽ	Zásuvka TV koncová , porcelánový / design 1920 /	ks	2,000	188,00	376,00	
	D	742,304	Kabely				3 715,00	
89	M	pol54-DOD	Kabel koax - vnitřní	m	55,000	21,00	1 155,00	
90	K	pol54-MTŽ	Kabel koax - vnitřní	m	55,000	17,00	935,00	
91	M	pol55-DOD	Kabel koax - venkovní	m	25,000	23,00	575,00	
92	K	pol55-MTŽ	Kabel koax - venkovní	m	25,000	42,00	1 050,00	
	D	742,305	Instalační materiál				7 530,00	
93	M	pol56-DOD	Trubka ohebná 16 mm, 320 N	m	100,000	19,00	1 900,00	
94	K	pol56-MTŽ	Trubka ohebná 16 mm, 320 N	m	100,000	4,00	400,00	
95	M	pol57-DOD	Trubka ohebná 29 mm, 320 N	m	100,000	22,00	2 200,00	
96	K	pol57-MTŽ	Trubka ohebná 29 mm, 320 N	m	100,000	5,00	500,00	
97	M	pol58-DOD	Protahovací vodič CY1,5 mm	m	200,000	4,00	800,00	
98	K	pol58-MTŽ	Protahovací vodič CY1,5 mm	m	200,000	4,00	800,00	
99	M	pol59-DOD	Instalační krabice do betonu, pod omítku, do sádrokartonu	ks	2,000	39,00	78,00	
100	K	pol59-MTŽ	Instalační krabice do betonu, pod omítku, do sádrokartonu	ks	2,000	21,00	42,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
101	M	pol60-DOD	Krabice odbočná pr.97, pod omítku	ks	10,000	40,00	400,00	
102	K	pol60-MTŽ	Krabice odbočná pr.97, pod omítku	ks	10,000	35,00	350,00	
103	M	pol61-DOD	Víčko ke kruhové krabici	ks	10,000	2,00	20,00	
104	K	pol61-MTŽ	Víčko ke kruhové krabici	ks	10,000	4,00	40,00	
	D	742,306	Ostatní				21 090,00	
105	K	pol62	Oživení, naladění, měření, nastavení trasy	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
106	K	pol63	Kontrolní měření na zásuvkách	ks	2,000	195,00	390,00	
107	K	pol64	Protokolární předání, seznámení s obsluhou, zaškolení	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
108	K	pol65	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
109	K	pol66	Doprava a přesun materiálu	soubor	1,000	1 700,00	1 700,00	
110	K	pol67-D+M	Podružný materiál	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
	D	742,4	PZTS				228 243,00	
	D	742,401	Ústředna, klávesnice, expandéry				40 727,00	
111	M	pol68-DOD	Ústředna PZTS - 8 podsyst, zón v pods. max 192, 254 modulů v systému, pgm výstupy v ústředně 1x relé 5A/24V, napájení 16V,40VA, spínaný zdroj	ks	1,000	3 700,00	3 700,00	
112	K	pol68-MTŽ	Ústředna PZTS - 8 podsyst, zón v pods. max 192, 254 modulů v systému, pgm výstupy v ústředně 1x relé 5A/24V, napájení 16V,40VA, spínaný zdroj	ks	1,000	11 075,00	11 075,00	
113	M	pol69-DOD	Ovládací a programovací LCD klávesnice	ks	4,000	184,00	736,00	
114	K	pol69-MTŽ	Ovládací a programovací LCD klávesnice	ks	4,000	3 950,00	15 800,00	
115	M	pol70-DOD	Koncentrátor 16 zón	ks	4,000	348,00	1 392,00	
116	K	pol70-MTŽ	Koncentrátor 16 zón	ks	4,000	2 006,00	8 024,00	
	D	742,402	Čidla				77 760,00	
117	M	pol71-DOD	PIR detektor	ks	45,000	416,00	18 720,00	
118	K	pol71-MTŽ	PIR detektor	ks	45,000	667,00	30 015,00	
119	M	pol72-DOD	Držák detektoru	ks	45,000	78,00	3 510,00	
120	K	pol72-MTŽ	Držák detektoru	ks	45,000	123,00	5 535,00	
121	M	pol73-DOD	Multisenzorový opticko-kouřový požární detektor	ks	9,000	191,00	1 719,00	
122	K	pol73-MTŽ	Multisenzorový opticko-kouřový požární detektor	ks	9,000	2 029,00	18 261,00	
	D	742,403	Kabely				37 695,00	
123	M	pol74-DOD	LAM/UTP VOL SK4 0,4KG	m	915,000	21,00	19 215,00	
124	K	pol74-MTŽ	LAM/UTP VOL SK4 0,4KG	m	915,000	16,00	14 640,00	
125	M	pol75-DOD	Kabel JYTY 4x1	m	120,000	22,00	2 640,00	
126	K	pol75-MTŽ	Kabel JYTY 4x1	m	120,000	10,00	1 200,00	
	D	742,404	Instalační materiál				28 419,00	
127	M	pol76-DOD	Trubka ohebná 16 mm, 320 N	m	915,000	21,00	19 215,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
128	K	pol76-MTŽ	Trubka ohebná 16 mm, 320 N	m	915,000	4,00	3 660,00	
129	*M*	*pol77-DOD*	*Trubka ohebná 29 mm, 320 N*	*m*	*120,000*	*21,00*	*2 520,00*	
130	K	pol77-MTŽ	Trubka ohebná 29 mm, 320 N	m	120,000	9,00	1 080,00	
131	*M*	*pol78-DOD*	*Protahovací vodič CY1,5 mm*	*m*	*100,000*	*4,00*	*400,00*	
132	K	pol78-MTŽ	Protahovací vodič CY1,5 mm	m	100,000	5,00	500,00	
133	*M*	*pol79-DOD*	*Instalační krabice do betonu, pod omítku pro expandéry*	*ks*	*4,000*	*37,00*	*148,00*	
134	K	pol79-MTŽ	Instalační krabice do betonu, pod omítku pro expandéry	ks	4,000	24,00	96,00	
135	*M*	*pol80-DOD*	*Krabice odbočná pr.97, pod omítku*	*ks*	*10,000*	*39,00*	*390,00*	
136	K	pol80-MTŽ	Krabice odbočná pr.97, pod omítku	ks	10,000	35,00	350,00	
137	*M*	*pol81-DOD*	*Víčko ke kruhové krabici*	*ks*	*10,000*	*2,00*	*20,00*	
138	K	pol81-MTŽ	Víčko ke kruhové krabici	ks	10,000	4,00	40,00	
	D	*742,405*	*Ostatní*				*43 642,00*	
139	K	pol82	Oživení, nastavení	soubor	1,000	5 500,00	5 500,00	
140	K	pol83	Kontrolní měření	ks	54,000	123,00	6 642,00	
141	K	pol84	Protokolární předání, seznámení s obsluhou, zaškolení	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
142	K	pol85	Dokumentace skutečného provedení	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	
143	K	pol86	Doprava a přesun materiálu	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00	
144	K	pol87-D+M	Podružný materiál	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00	
	D	742.5	Společné náklady				57 753,00	
	D	*742,501*	*Ochranné pospojení*				*4 243,00*	
145	*M*	*pol88-DOD*	*EPS 2 ekvipotenciální svorkovnice*	*ks*	*1,000*	*174,00*	*174,00*	
146	K	pol88-MTŽ	EPS 2 ekvipotenciální svorkovnice	ks	1,000	369,00	369,00	
147	*M*	*pol89-DOD*	*KO 125 E krabice odbočná*	*ks*	*4,000*	*103,00*	*412,00*	
148	K	pol89-MTŽ	KO 125 E krabice odbočná	ks	4,000	75,00	300,00	
149	*M*	*pol90-DOD*	*V 125 E víčko ke krabici KO 125E*	*ks*	*4,000*	*10,00*	*40,00*	
150	K	pol90-MTŽ	V 125 E víčko ke krabici KO 125E	ks	4,000	12,00	48,00	
151	*M*	*pol91-DOD*	*CY 10 mm2*	*m*	*50,000*	*37,00*	*1 850,00*	
152	K	pol91-MTŽ	CY 10 mm2	m	50,000	21,00	1 050,00	
	D	*742,502*	*Stavební přípomoce*				*45 510,00*	
153	K	pol92	Vysekání kapes ve zdivu cihelném 100x100x50 mm	ks	65,000	195,00	12 675,00	
154	K	pol93	Vysekání rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 30 mm Sire 30 mm	m	360,000	36,00	12 960,00	
155	K	pol94	Vysekání rýh ve zdivu cihelném - Hloubka 30 mm Sire 70 mm	m	250,000	48,00	12 000,00	
156	*M*	*pol95-DOD*	*Průrazy příčkami - cihla, beton*	*ks*	*35,000*	*84,00*	*2 940,00*	
157	K	pol95-MTŽ	Průrazy příčkami - cihla, beton	ks	35,000	141,00	4 935,00	
	D	*742,503*	*Ostatní*				*8 000,00*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
158	K	pol96	Výchozí revize, vypracování revizní zprávy	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
KOMUNITNÍ CENTRUM SCHUBERTOVA VILA, HRÁDEK NAD NISOU-1
Objekt:
SO 701 - SO 701 - KOMUNITNÍ CENTRUM
Soupis:

SO 701.7 - SO 701.7 - SVÍTIDLA

KSO:
Místo: HRÁDEK NAD NISOU

CC-CZ:
Datum: 17.07.2018

Zadavatel:
MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Trigema Building a.s.

IČ: 27653579
DIČ: CZ699000188

Projektant:
PROJEKTOVÝ ATELIER DAVID

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH				**1 705 260,00**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 705 260,00		21,00%	358 104,60
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**		**2 063 364,60**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KOMUNITNÍ CENTRUM SCHUBERTOVA VILA, HRÁDEK NAD NISOU-1
Objekt:
SO 701 - SO 701 - KOMUNITNÍ CENTRUM
Soupis:
SO 701.7 - SO 701.7 - SVÍTIDLA

Místo: HRÁDEK NAD NISOU
Datum: 17.07.2018

Zadavatel: MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU
Uchazeč: Trigema Building a.s.
Projektant: PROJEKTOVÝ ATELIER DAVID

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**1 705 260,00**
PSV - Práce a dodávky PSV	1 705 260,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	1 705 260,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
KOMUNITNÍ CENTRUM SCHUBERTOVA VILA, HRÁDEK NAD NISOU-1
Objekt:
SO 701 - SO 701 - KOMUNITNÍ CENTRUM
Soupis:
SO 701.7 - SO 701.7 - SVÍTIDLA

Místo: HRÁDEK NAD NISOU
Datum: 17.07.2018

Zadavatel: MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU
Uchazeč: Trigema Building a.s.
Projektant: PROJEKTOVÝ ATELIER DAVID

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 705 260,00**	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 705 260,00	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				1 705 260,00	
1	*M*	*Pol25*	*Designové Led svítidlo zavěšené typu prsten, přímé vyzařování, průměr 1500mm, mikroprizmatický difuzor UGR19, LED max. 60W, min. 8200lm, 3000°K, životnost 50 000hodin L80B20, záruka 5 let. ozn. „SV1“*	*ks*	*10,000*	*36 620,00*	*366 200,00*	
2	*M*	*Pol26*	*Designové Led svítidlo zavěšené typu prsten, přímé/nepřímé vyzařování, průměr 1500mm, mikroprizmatický difuzor UGR19, LED max. 90W, min. 12300lm, 3000°K, životnost 50 000hodin L80B20, záruka 5 let. ozn. „SV1 D/I“*	*ks*	*4,000*	*50 121,00*	*200 484,00*	
3	*M*	*Pol27*	*Designové Led svítidlo zavěšené typu prsten, přímé vyzařování, průměr 2000mm, mikroprizmatický difuzor, LED min. 84W, max. 11000lm, 3000°K, životnost 50 000hodin L80B20, záruka 5 let. ozn. „SV2“*	*ks*	*4,000*	*40 745,00*	*162 980,00*	
4	*M*	*Pol28*	*Designové Led svítidlo zavěšené typu prsten, přímé/nepřímé vyzařování, průměr 2000mm, mikroprizmatický difuzor UGR19, LED max. 126W, min. 16500lm, 3000°K, životnost 50 000hodin L80B20, záruka 5 let. ozn. „SV2 D/I“*	*ks*	*5,000*	*54 908,00*	*274 540,00*	
5	*M*	*Pol29*	*Zavěšené přisazené lineární LED svítidlo, ocelové tělo, mikroprizmatický difuzor UGR19, max. 96x86mm, délka dle projektu, možnost spojování do řad, LED max 44W, min 8000lm 3000°K , životnost 50 000hodin L80B20, záruka 5 let. ozn. „SV3“*	*ks*	*36,000*	*5 098,00*	*183 528,00*	
6	*M*	*Pol30*	*Lineární spojka svítidla SV3*	*ks*	*14,000*	*277,00*	*3 878,00*	
7	*M*	*Pol31*	*Napájecí konektor svítidla SV3*	*ks*	*22,000*	*187,00*	*4 114,00*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	M	Pol32	Zavěšené lineární LED svítidlo, přímé/nepřímé vyzařování, ocelové tělo, mikroprizmatický difuzor UGR19, max. 96x86mm, délka dle projektu, LED 63W 10.480lm 3000°K , životnost 50 000hodin L80B20, záruka 5 let. Ref. výrobek Esagono ALGEBRA ozn. „SV3 D/I“	ks	3,000	6 451,00	19 353,00	
9	M	Pol33	Dvojice závěsů s milimetrickou aretací pro svítidlo SV3	ks	3,000	385,00	1 155,00	
10	M	Pol34	Růžice s trasparentním napájecím kabelem pro svítidlo SV3	ks	3,000	843,00	2 529,00	
11	M	Pol35	Závěsné svítidlo, tvar koule, opálové sklo, kovová báze, LED zdroj max. 42W E27 3000°K, ozn. „SV4“	ks	9,000	4 743,00	42 687,00	
12	M	Pol36	Přisazené válcovité LED svítidlo, prům max.187mm, výška max. 303mm, hliníkové tělo, mikroprizmatický difuzor UGR19, LED max. 33W, min. 4200lm, 3000°K, IP55, , životnost 50 000hodin L80B20, záruka 5 let. ozn. „SV5“	ks	8,000	8 087,00	64 696,00	
13	M	Pol37	Přisazené válcovité LED svítidlo, prům max.187mm, výška max. 303mm, hliníkové tělo, mikroprizmatický difuzor UGR19, LED max. 33W, min. 4200lm, 3000°K, IP40, , životnost 50 000hodin L80B20, záruka 5 let. ozn. „SV6“	ks	4,000	6 231,00	24 924,00	
14	M	Pol38	Zapuštěné LED svítidlo typu downlight, prům. max. 200mm, max výška 65mm, ocelové tělo, opálový difuzor UGR19, hliníkový saténový odražeč, LED max. 18,5W, min. 2930lm, IP44, životnost 50 000hodin L80B20, záruka 5 let. ozn. „SV7“	ks	8,000	1 760,00	14 080,00	
15	M	Pol39	Nástěnné LED svítidlo, válcovitý tvar z jediného kusu polykarbonátu, průměr 83mm, délka max. 1600mm, nastavitelný úhel záření, hliníkové koncovky, LED max. 29W, min 3650lm, 3000°K, krytí min. IP55, životnost 50 000hodin L80B20, záruka 5 let. ozn. „SV8“	ks	4,000	6 498,00	25 992,00	
16	M	Pol40	Příslušenství pro připevnění svítidla SV8 na stěnu	ks	4,000	350,00	1 400,00	
17	M	Pol41	Růžice s trasparentním napájecím kabelem pro svítidlo SV8	ks	4,000	585,00	2 340,00	
18	M	Pol42	Nástěnné LED svítidlo, válcovitý tvar z jediného kusu polykarbonátu, průměr 83mm, délka max 1210mm, nastavitelný úhel záření, hliníkové koncovky, krytí min. IP55, LED max. 21W, min. 2740lm, 3000°K, životnost 50 000hodin L80B20, záruka 5 let. ozn. „SV9“	ks	5,000	5 591,00	27 955,00	
19	M	Pol43	Příslušenství pro připevnění svítidla SV9 na stěnu	ks	5,000	357,00	1 785,00	
20	M	Pol44	Růžice s trasparentním napájecím kabelem pro svítidlo SV9	ks	5,000	597,00	2 985,00	
21	M	Pol45	Stropní LED svítidlo, polykarbonátové tělo z jediného kusu saténového polykarbonátu, délka max. 1200mm, LED max. 21W min. 3525lm, 3000°K, krytí IP67, 50000hod L80B20 záruka 5 let. ozn. „SV10“	ks	4,000	2 449,00	9 796,00	
22	M	Pol47	Stropní LED svítidlo, polykarbonátové tělo z jediného kusu saténového polykarbonátu, délka max. 650mm, LED max. 16W min. 2700lm, 3000°K, krytí IP67, 50000hod L80B20 záruka 5 let. ozn. „SV12“	ks	17,000	1 830,00	31 110,00	
23	M	Pol48	Exteriérové nástěnné LED svítidlo s nastavitelnou optikou, hliníkové tělo, tranparentní temperované sklo, LED max. 13,5W 3000°K, IP65, 50000hod L70B10 záruka 5 let. ozn. „SV13“	ks	7,000	9 995,00	69 965,00	
24	M	Pol49	Zapuštěnné LED svítidlo do stěny, asymetrická optika, tělo svítidla z hliníku, chráněno temperovaným sklem, LED max. 10,5W 3000°K, IP65 , 50000hod L70B10 záruka 5 let. ozn. „SV14“	ks	11,000	6 824,00	75 064,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	M	Pol50	Lineární LED svítidlo pod kuchyňskou linku, polikarbonátové tělo,max. rozměry 23x30x1420mm, napájení 230V, LED max. 20W min. 3100lm, 3000°K, , 50000hod L80B20 záruka 5 let. ozn. „SV15"	ks	5,000	1 518,00	7 590,00	
26	M	Pol51	Nastěnné LED svítidlo nad umyvadlo, opálový difuzor, hliníkové tělo, délka max. 600mm, LED max. 12,5W, min. 1502lm, 3000°K, krytí min. IP44. ozn. „SV16"	ks	9,000	4 296,00	38 664,00	
27	M	Pol52	Zabudované kruhové LED svítidlo prům. 4,5mm, asymetrické vyzařování, LED max. 2W 3000K, hliníkové tělo s bílým nátěrem. ozn. „SV17"	ks	18,000	1 479,00	26 622,00	
28	M	Pol53	Driver 350mA pro svítidla SV17	ks	4,000	665,00	2 660,00	
29	M	Pol54	Nouzové LED svítidlo s piktogramem, zabudované do stěny nebo přisazené, LED odpovídající 8W, doba zálohy 1 hod, IP40. ozn. „SVN1"	ks	10,000	1 116,00	11 160,00	
30	M	Pol55	Nouzové LED svítidlo s piktogramem, zabudované do stropu, LED odpovídající 8W, doba zálohy 1 hod, IP40. ozn. „SVN2"	ks	2,000	2 512,00	5 024,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
KOMUNITNÍ CENTRUM SCHUBERTOVA VILA, HRÁDEK NAD NISOU-1
Objekt:

SO 801 - SO 801 - TERENNÍ ÚPRAVY, KÁCENÍ A OPLOCENÍ

KSO:
Místo: HRÁDEK NAD NISOU

CC-CZ:
Datum: 17.07.2018

Zadavatel:
MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Trigema Building a.s.
IČ: 27653579
DIČ: CZ699000188

Projektant:
PROJEKTOVÝ ATELIER DAVID
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **790 086,92**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	790 086,92	21,00%	165 918,25
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **956 005,17**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KOMUNITNÍ CENTRUM SCHUBERTOVA VILA, HRÁDEK NAD NISOU-1
Objekt:
SO 801 - SO 801 - TERENNÍ ÚPRAVY, KÁCENÍ A OPLOCENÍ

Místo: HRÁDEK NAD NISOU
Datum: 17.07.2018

Zadavatel: MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU
Uchazeč: Trigema Building a.s.
Projektant: PROJEKTOVÝ ATELIER DAVID

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**790 086,92**
HSV - Práce a dodávky HSV	448 758,32
1 - Zemní práce	121 768,67
2 - Zakládání	99 648,10
3 - Svislé a kompletní konstrukce	67 671,95
4 - Vodorovné konstrukce	10 411,90
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	73 458,11
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 432,50
997 - Přesun sutě	9 618,11
998 - Přesun hmot	50 748,98
PSV - Práce a dodávky PSV	341 328,60
764 - Konstrukce klempířské	8 697,80
767 - Konstrukce zámečnické	332 630,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
KOMUNITNÍ CENTRUM SCHUBERTOVA VILA, HRÁDEK NAD NISOU-1
Objekt:
SO 801 - SO 801 - TERENNÍ ÚPRAVY, KÁCENÍ A OPLOCENÍ

Místo: HRÁDEK NAD NISOU
Datum: 17.07.2018

Zadavatel: MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU
Uchazeč: Trigema Building a.s.
Projektant: PROJEKTOVÝ ATELIER DAVID

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**790 086,92**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				448 758,32	
	D	1	Zemní práce				121 768,67	
1	K	112101122	Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením jehličnatých bez odkornění, kmene průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	1 925,00	1 925,00	CS ÚRS 2018 01
2	K	112201202	Odřezání nebo odsekání pařezů v úrovni přilehlého území s vykopávkou potřebného pracovního prostoru a s jeho zahrnutím výkopkem pro všechny sklony území, průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	1 322,00	1 322,00	CS ÚRS 2018 01
3	K	113152112	Odstranění podkladů zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva drceného	m3	15,000	342,00	5 130,00	CS ÚRS 2018 01
4	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	99,555	58,00	5 774,19	CS ÚRS 2018 01
5	K	132212101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	8,989	842,00	7 568,74	CS ÚRS 2018 01
6	K	132212201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	9,510	885,00	8 416,35	CS ÚRS 2018 01
7	K	162301406	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	192,00	192,00	CS ÚRS 2018 01
8	K	162301416	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	819,00	819,00	CS ÚRS 2018 01
9	K	162301906	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	2,000	32,00	64,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	162301916	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus	2,000	66,00	132,00	CS ÚRS 2018 01
11	K	162601102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	17,794	164,00	2 918,22	CS ÚRS 2018 01
12	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	17,794	191,00	3 398,65	CS ÚRS 2018 01
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	17,794	19,00	338,09	CS ÚRS 2018 01
14	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	32,029	180,00	5 765,22	CS ÚRS 2018 01
15	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,705	123,00	86,72	CS ÚRS 2018 01
16	K	181101133	Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání v zemině tř. 3, s přemístěním na vzdálenost přes 40 do 60 m	m3	796,440	51,00	40 618,44	CS ÚRS 2018 01
17	K	181301112	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	663,700	13,00	8 628,10	CS ÚRS 2018 01
18	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	663,700	20,00	13 274,00	CS ÚRS 2018 01
19	*M*	*00572420*	*osivo směs travní parková okrasná*	*kg*	*9,956*	*220,00*	*2 190,32*	*CS ÚRS 2018 01*
20	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	663,700	3,00	1 991,10	CS ÚRS 2018 01
21	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	663,700	5,00	3 318,50	CS ÚRS 2018 01
22	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	663,700	5,00	3 318,50	CS ÚRS 2018 01
23	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3	13,274	345,00	4 579,53	CS ÚRS 2018 01
	D	2	Zakládání				99 648,10	
24	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	1,105	1 420,00	1 569,10	CS ÚRS 2018 01
25	K	273313511	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	1,105	3 317,00	3 665,29	CS ÚRS 2018 01
26	K	274321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	17,794	3 832,00	68 186,61	CS ÚRS 2018 01
27	K	275361821	Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)	t	0,129	36 600,00	4 721,40	CS ÚRS 2018 01
28	K	279351121	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	33,708	503,00	16 955,12	CS ÚRS 2018 01
29	K	279351122	Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	33,708	135,00	4 550,58	CS ÚRS 2018 01
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				67 671,95	
30	K	311321411	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30	m3	4,807	3 427,00	16 473,59	CS ÚRS 2018 01
31	K	311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	42,928	433,00	18 587,82	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	42,928	127,00	5 451,86	CS ÚRS 2018 01
33	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,212	36 600,00	7 759,20	CS ÚRS 2018 01
34	K	311362021	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,574	33 797,00	19 399,48	CS ÚRS 2018 01
	D	4	Vodorovné konstrukce				10 411,90	
35	K	411321414	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30	m3	0,611	3 850,00	2 352,35	CS ÚRS 2018 01
36	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	4,070	650,00	2 645,50	CS ÚRS 2018 01
37	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	4,070	145,00	590,15	CS ÚRS 2018 01
38	K	411354311	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm zřízení	m2	4,070	180,00	732,60	CS ÚRS 2018 01
39	K	411354312	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 5 do 15 cm odstranění	m2	4,070	70,00	284,90	CS ÚRS 2018 01
40	K	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,104	36 600,00	3 806,40	CS ÚRS 2018 01
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				73 458,11	
41	K	622332121	Omítka cementová škrábaná (břízolitová) vnějších ploch nanášená ručně na neomítnutý podklad stěn	m2	107,868	681,00	73 458,11	CS ÚRS 2018 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				15 432,50	
42	K	966001	Vybourání lavičky	kus	2,000	400,00	800,00	
43	K	966071711	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných	kus	38,000	255,00	9 690,00	CS ÚRS 2018 01
44	K	966072810	Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky do 1 m	m	70,500	65,00	4 582,50	CS ÚRS 2018 01
45	K	966073810	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě do 2 m2	kus	1,000	160,00	160,00	CS ÚRS 2018 01
46	K	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 2 do 6 m2	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2018 01
	D	997	Přesun sutě				9 618,11	
47	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	23,065	165,00	3 805,73	CS ÚRS 2018 01
48	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	322,910	8,00	2 583,28	CS ÚRS 2018 01
49	K	997223855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	19,500	140,00	2 730,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	997223900	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	3,565	140,00	499,10	
	D	998	Přesun hmot				50 748,98	
51	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	67,829	748,19	50 748,98	CS ÚRS 2018 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				341 328,60	
	D	764	Konstrukce klempířské				8 697,80	
52	K	764111641	Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon střechy do 30°	m2	6,900	1 250,00	8 625,00	CS ÚRS 2018 01
53	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,052	1 400,00	72,80	CS ÚRS 2018 01
	D	767	Konstrukce zámečnické				332 630,80	
54	K	767001	D+M Plná ocelová dvířka s povrchovou úpravou 768/1270 v kompletním provedení podle popisu tabulky zámečnických výrobků ozn. Z01	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	
55	K	767002	D+M Plná dvoukřídlová ocelová dvířka s povrchovou úpravou 1568/1720 v kompletním provedení podle popisu tabulky zámečnických prvků ozn.Z02	kus	1,000	6 100,00	6 100,00	
56	K	767003	D+M Plotové pole 2250/1720 v kompletním provedení podle popisu tabulky zámečnických prvků ozn. Z03	ks	1,000	7 500,00	7 500,00	
57	K	767004	D+M Plotové pole 6000/1720 v kompletním provedení podle popisu tabulky zámečnických prvků ozn. Z04	ks	8,000	18 000,00	144 000,00	
58	K	767005	D+M Plotové pole 4875/1200 v kompletním provedení podle popisu tabulky zámečnických prvků ozn. Z05	ks	8,000	15 000,00	120 000,00	
59	K	767006	D+M Vjezdová brána na elektropohon se vstupní brankou 5024/1500 v kompletním provedení podle popisu tabulky zámečnických prvků ozn. Z06	ks	1,000	38 000,00	38 000,00	
60	K	767101	Šablony řezané pro osazení do bednění pro negativní otisk textu	ks	31,000	320,00	9 920,00	
61	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,828	1 100,00	3 110,80	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
KOMUNITNÍ CENTRUM SCHUBERTOVA VILA, HRÁDEK NAD NISOU-1
Objekt:

VRN - VRN VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KSO:
Místo: HRÁDEK NAD NISOU

CC-CZ:
Datum: 17.07.2018

Zadavatel:
MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Trigema Building a.s.
IČ: 27653579
DIČ: CZ699000188

Projektant:
PROJEKTOVÝ ATELIER DAVID
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **746 500,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	746 500,00	21,00%	156 765,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **903 265,00**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KOMUNITNÍ CENTRUM SCHUBERTOVA VILA, HRÁDEK NAD NISOU-1
Objekt:
VRN - VRN VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo: HRÁDEK NAD NISOU
Datum: 17.07.2018

Zadavatel: MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU
Uchazeč: Trigema Building a.s.
Projektant: PROJEKTOVÝ ATELIER DAVID

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**746 500,00**
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	746 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	331 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	295 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	120 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
KOMUNITNÍ CENTRUM SCHUBERTOVA VILA, HRÁDEK NAD NISOU-1
Objekt:
VRN - VRN VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo: HRÁDEK NAD NISOU
Datum: 17.07.2018

Zadavatel: MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU
Uchazeč: Trigema Building a.s.
Projektant: PROJEKTOVÝ ATELIER DAVID

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**746 500,00**	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				746 500,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				331 500,00	
1	K	011324000	Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce archeologická činnost archeologický průzkum	komplet	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2016 01
2	K	011514000	Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce stavební průzkum průzkum stavebně-statický	ks	20,000	300,00	6 000,00	CS ÚRS 2016 01
3	K	011544000	Průzkum restaurátorský	ks	15,000	5 000,00	75 000,00	CS ÚRS 2018 01
4	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	komplet	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01
5	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	komplet	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2018 01
6	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	komplet	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2018 01
7	K	013203000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) bez roztlišení	hod	250,000	550,00	137 500,00	CS ÚRS 2016 01
8	K	013244000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro provádění stavby	ks	80,000	800,00	64 000,00	
9	K	013244000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) pro provádění stavby	ks	6,000	1 000,00	6 000,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				295 000,00	
10	K	032103000	Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na stavební buňky	komplet	1,000	70 000,00	70 000,00	CS ÚRS 2016 01
11	K	032503000	Zařízení staveniště vybavení staveniště skládky na staveništi	komplet	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 01
12	K	032803000	Ostatní náklady	komplet	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 01
13	K	032903000	Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	komplet	1,000	75 000,00	75 000,00	CS ÚRS 2016 01
14	K	033203000	Energie pro zařízení staveniště	komplet	1,000	60 000,00	60 000,00	CS ÚRS 2018 01
15	K	034103000	Oplocení staveniště	komplet	1,000	18 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	034503000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule	komplet	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2016 01
17	K	039103000	Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz	komplet	1,000	55 000,00	55 000,00	CS ÚRS 2016 01
	D	VRN4	Inženýrská činnost				120 000,00	
18	K	042903000	Ostatní posudky	ks	15,000	8 000,00	120 000,00	CS ÚRS 2018 01