Příloha č. 1

Zakázka:	**Vícepráce k Změnovému listu č. 3 - Zař. péče o děti předškolního věku v Šumperku**
Misto	**Zábřežská 586/15**

Objednatel:	**PROGRES ŠUMPERK** **Myslbekova 840/24** **787 01 Šumperk**	IČ: **22834095** DIČ: **CZ22834095**
Zhotovitel:	**Garedi s.r.o.** **Loučná nad Desnou čp.75** **78811 Loučná nad Desnou**	IČ: **25892673** DIČ: **CZ25892673**

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			214 921,95
PSV			23 248,41
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**238 170,36**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**238 170,36** CZK
Základní DPH	**21** %	**50 016,00** CZK
Zaokrouhlení		**0,36** CZK
Cena celkem s DPH		**288 186,00 CZK**

v ŠUMPERKU dne 21.05.2018

Garedi s.r.o.
Loučná nad Desnou č.p. 75
788 11 Loučná nad Desnou
IČ 25892673 DIČ CZ25892673

Za zhotovitele

PROGRES Šumperk
Kancelář: Na Hradbách 1A, 787 01 Šumperk
Sídlo: Myslbekova 840/24, 787 01 Šumperk
IČ: 228 34 005

Za objednatele

ekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Náklady na montáž HS potálu	HSV			33 406,55
2	Doplnění elektro v kuchyni dle podkladů HEVOS	HSV			3 689,60
3	Odstranění přesahu střechy sousedníh objektu 586/2	HSV			35 129,91
4	Zajištění studny objevené při výkopových pracích	HSV			35 863,55
5	Vystrojení studny pro využití k zálivce	HSV			8 602,82
6	Odvod dešťové vody ze sousedního objektu	HSV			26 681,43
7	Úprava přípojky elektro pro sousední objekt	HSV			805,41
8	Zřízení vjezdu do objektu	HSV			36 006,23
9	Doplnění vnitřního schodiště	HSV			21 000,00
10	Oprava přípojky splaš. kanal. sousedního objektu	HSV			1 215,00
11	Doplnění chybějící tep. izolace do podlahy v I.NP	HSV			10 163,45
12	Demontáž stávajícího oplocení	PSV			23 248,41
13	Zařízení staveniště	HSV			2 358,00
Cena celkem					238 170,36

Položkový rozpočet

S:	Vícepráce k Změnovému listu č. 3 - Zař. péče o děti předškolního věku v Šumperku
O:	Zábřežská 586/15

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Náklady na montáž HS potálu				33 406,55
1	01.I	Montáž pomocí těžké mechanizace - speciální jeřáb viz. nabídka Okna Vekra poz. 4B	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
2	01.II	Úprava otvoru pro uchycení HS portálu, mater. PURENIT tl. 60 mm dle požadavku Okna Vekra Dodávka = 2 925,- Kč/m2 Montáž = 440,- Kč/m2	m2	5,47000	3 365,00	18 406,55
Díl:	2	Doplnění elektro v kuchyni dle podkladů HEVOS				3 689,60
3	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	ks	4,00000	29,00	116,00
4	99924010030	krabice KU 68-1902-KA	ks	4,00000	9,20	36,80
5	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku, plný kulatý 3x2.5 až 6 mm2 (CYKY)	m	60,00000	15,00	900,00
6	99903000195	kabel CYKY-J 3x2,5	m	60,00000	17,10	1 026,00
7	741313042	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení, 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	ks	4,00000	98,00	392,00
8	99952117011	zásuvka 5518A-2999 B Tango bílá vest. IP44	ks	4,00000	170,90	683,60
9	M037	LTN-6B-1 Jistič	ks	4,00000	133,80	535,20
Díl:	3	Odstranění přesahu střechy sousedních objektu 586/2				35 129,91
10	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	31,36000	28,60	896,90
11	762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	17,20000	51,20	880,64
12	975073111R00	Jednost.podchycení vazníků do 3,5m,do 1000 kg/m	m	11,00000	378,00	4 158,00
13	03.I	Úprava vikýře ve střeše sousedního objektu 2 pracovníci á 1 hod : 2 x 1 hod = 2 hod	hod	2,00000	280,00	560,00
14	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské, v objektech v do 12 m	%	64,96000	3,50	227,36
15	765191013	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené přes , 20° volně na bedněnínebo tep. izolaci	m2	31,36000	42,00	1 317,12
16	631508190	fólie difúzní 15 x 500 cm	m2	34,50000	51,00	1 759,50
17	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	31,36000	243,50	7 636,16
18	712600832R00	Odstranění živič.krytiny střech nad 30° 2vrstvé	m2	31,36000	19,60	614,66
19	712211111R00	Podkladní asfaltový izolační pás přibitím	m2	31,36000	15,30	479,81
20	712221111R00	Montáž živičného šindele střech jednoduch. do 45°	m2	31,36000	248,50	7 792,96
21	03.II	Dodávka asfaltového šindele bez doplňků viz. Dodací list : 135,-Kč/m2	m2	33,00000	135,00	4 455,00
22	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	240,55000	3,70	890,04
23	764323220R00	Oplechování okapů Pz, živičná krytina, rš 250 mm	m	4,00000	319,00	1 276,00
24	764352201R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 250 mm	m	4,00000	302,00	1 208,00
25	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské, v objektech v do 12 m	%	24,84000	1,50	37,26
26	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot, do 50 m pro budovy v do 12 m s omezením mechaniz.	t	0,99000	440,00	435,60
27	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot , na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,99000	145,00	143,55
28	997013509	Příplatek k odvozu a vybouraných hmot, na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,91000	5,00	44,55
29	997013831	Poplatek za uložení stav. směsného odpadu, na skládce (skládkovné)	t	0,99000	320,00	316,80
Díl:	4	Zajištění studny objevené při výkopových pracích				35 863,55
30	04.I	Odkrytí poklopu studny z desek PZD, demontáž PZD 210/30/9 4 pracovníci á 1 hod : 4 x 1 hod = 4 hod	hod	4,00000	280,00	1 120,00
31	417321212R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 12/15	m3	0,38000	2 505,00	951,90
32	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců , betonářskou ocelí 10 505	t	0,06200	30 233,00	1 874,45
33	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	2,36000	218,00	514,48
34	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	2,36000	73,80	174,17
35	04.II	D + M skruží a poklopu	soubor	1,00000	30 515,00	30 515,00

		Montáž skruží a poklopu jeřábem, 3 hod. x 1200,- Kč = 3600.- Kč Poklop studniční půlený DN 1000 BPS - Q bez díry, 1300 x 55 (TIBA Chvaletice) 1 ks = 1680.- Kč Skruž TBS-Q.1 1500/500/150 mm, (TIBA Chvaletice) 1 ks = 6 555.- Kč Přechodová deska TBK-Q.1 1500-1000/400 D, 1 ks = 8530.- Kč (TIBA Chvaletice) Doprava z TIBA Chvaletice = 10150,- Kč				
36	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m, s omezením mechanizace	t	2,01000	355,00	713,55
Díl:	5	Vystrojení studny pro využití k zálivce				8 602,82
37	99903000365	kabel CYKY-J 5x2,5	m	12,00000	17,20	206,40
38	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku, plný kulatý 5x1.5 až 2.5 mm2 (CYKY)	m	12,00000	21,60	259,20
39	M029	LTN-16B-3 Jistič	ks	1,00000	369,00	369,00
40	741310412	Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný, do 25 A venkovní nebo mokré	ks	1,00000	85,00	85,00
41	99995205356	spínač 3p. BW 325 TPN 2CMA142403R1000	ks	1,00000	508,60	508,60
42	741112301	Montáž rozvodka pancéřová plastová, čtyřhranná 117x117 mm	ks	1,00000	112,00	112,00
43	99995280881	krabice KSK 100-KA sv.šedá	ks	1,00000	57,80	57,80
44	99995298576	svorkovnice S-KSK 1-KB do krabic KSK 5-polová	ks	1,00000	32,90	32,90
45	741410071	Montáž pospojování ochranné konstrukce ostatní, vodičem do 16 mm2 uloženým volně nebo pod omítku	m	12,00000	15,50	186,00
46	99900000870	vodič H07V.U 10 zelenožlutý (CY)	m	12,00000	25,20	302,40
47	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách, v hornině tř. 1 až 4	m3	1,10000	1 768,00	1 944,80
48	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m, výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,10000	210,00	231,00
49	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,10000	15,20	16,72
50	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce, (skládkovné)	t	1,76000	95,00	167,20
51	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněn	m3	1,10000	338,00	371,80
52	722173234	Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé 32x4,5 mm	m	6,00000	430,00	2 580,00
53	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tep. izol., trubicemi z pE tl. přes 9 mm do 13 mm DN do 42 mm	m	6,00000	72,00	432,00
54	72219401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	ks	1,00000	150,00	150,00
55	722230113	Ventil přímý G 1 s odvodněním a dvěma závity	ks	1,00000	590,00	590,00
Díl:	6	Odvod dešťové vody ze sousedního objektu				26 681,43
56	764352800R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 30°	m	12,00000	25,60	307,20
57	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm	m	6,00000	25,60	153,60
58	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	26,40000	44,00	1 161,60
59	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	5,12000	1 011,00	5 176,32
60	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	5,12000	555,00	2 841,60
61	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny, z horniny tř. 1 až 4	m3	5,12000	210,00	1 075,20
62	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	5,12000	15,20	77,82
63	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce, (skládkovné)	t	8,19000	95,00	778,05
64	06.I	Demontáž části stáv. přípojky, montáž nové odbočky, zpětná montáž přípojky 1 pracovník : 1 x 2 hod = 2 hod	hod	2,00000	280,00	560,00
65	721173315	Potrubí kanalizační plastové dešťové, systém KG DN 110	m	6,50000	367,00	2 385,50
66	721242115	Lapač střešních splavenin z PP, se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110	ks	1,00000	2 020,00	2 020,00
67	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	1,60000	964,00	1 542,40
68	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	3,52000	396,50	1 395,68
69	451577877	Plocha nebo lože pod dlažbu vodorovný , nebo ve sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl. do 100 mm	m2	0,79200	61,00	48,31
70	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	26,40000	209,50	5 530,80
71	06.II	Dodávka chybějící dlažby 200 x 100 x 60 mm viz. Dodací list : 190,- Kč/m2	m2	0,40000	190,00	76,00
72	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m, s omezením mechanizace	t	4,37000	355,00	1 551,35
Díl:	7	Úprava přípojky elektro pro sousední objekt				805,41
73	974031133R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm	m	1,80000	94,20	169,56
74	99903000345	Kabel CYKY-J 4x16	m	2,00000	166,80	333,60
75	741122025	Montáž kabel Cu uložený pod omítku 4x16	m	1,80000	28,50	51,30
76	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	1,80000	133,50	240,30
77	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m, s omezením mechanizace	t	0,03000	355,00	10,65
Díl:	8	Zřízení vjezdu do objektu				36 006,23
78	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	12,48000	44,00	549,12

79	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	12,00000	102,50	1 230,00
80	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	5,00000	82,90	414,50
81	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	6,30000	1 011,00	6 369,30
82	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	6,30000	555,00	3 496,50
83	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny, z horniny tř. 1 až 4	m3	6,30000	210,00	1 323,00
84	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	6,30000	15,20	95,76
85	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce, (skládkovné)	t	10,08000	95,00	957,60
86	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	23,41000	6,80	159,19
87	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	4,50000	254,00	1 143,00
88	451577877	Plocha nebo lože pod dlažbu vodorovný , nebo ve sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl. do 100 mm	m2	23,41000	61,00	1 428,01
89	917862111RV3	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku náiezdového CSB H 15 1000/150/150	m	4,00000	317,00	1 268,00
90	917862111RU4	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včet. obrubníku obloukového CSB H 25 R 780/150/250	m	2,00000	627,00	1 254,00
91	917762111RT8	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku 100/15/30	m	4,00000	432,00	1 728,00
92	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	14,50000	234,00	3 393,00
93	59248040R	Dlažba zámková GRANIT 20/10/8 II přírodní	m2	16,50000	325,50	5 370,75
94	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	5,41000	209,50	1 133,40
95	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m, s omezením mechanizace	t	13,22000	355,00	4 693,10
Díl:	9	Doplnění vnitřního schodiště				21 000,00
96	09.I	Doplnění vnitřního schodiště podstupnicemi, (viz. nabídka dodavatele. materiál masiv buk)	soubor	1,00000	21 000,00	21 000,00
Díl:	10	Oprava přípojky splaš. kanal. sousedního objektu				1 215,00
97	721170965R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110	kus	1,00000	357,00	357,00
98	721170955R00	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 110	kus	1,00000	858,00	858,00
Díl:	11	Doplnění chybějící tep. izolace do podlahy v I.NP				10 163,45
99	283759080	deska z pěnového polystyrenu, EPS 150 S 1000 x 500 x 40 mm	m2	105,09200	95,00	9 983,74
100	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné, v objektech v do 12 m	%	99,83700	1,80	179,71
Díl:	12	Demontáž stávajícího oplocení				23 248,41
101	762961810R00	Demontáž.oplocení z prken + příčníky + dř. sloupky	m	15,90000	89,70	1 426,23
102	12.I	Demontáž. dřevěného oplocení osazené na ocel. sloupcích 0,24 Nh x 250,- = 60,- Kč/m	m	7,20000	60,00	432,00
103	767999801R00	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg (ocelové sloupky)	kg	19,50000	46,80	912,60
104	767911821R00	Demontáž drátěného pletiva výšky do 1,6 m	m	47,60000	68,70	3 270,12
105	12.II	Demontáž ochranné sítě 0,04 Nh x 250,- = 10,- Kč/m2	m2	26,00000	10,00	260,00
106	962052314R00	Bourání pilířů železobetonových	m3	0,07200	4 030,00	290,16
107	767999801R00	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg (ocelové sloupky)	kg	65,00000	46,80	3 042,00
108	767920840R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 10 m2	kus	1,00000	797,00	797,00
109	12.III	Odstranění podhrabových prvků - vlnovky 0,06 Nh x 250,- = 15,- Kč/m	m	17,00000	15,00	255,00
110	12.IV	Odstranění podhrabových prvků - kámen 0,12 Nh x 250,- = 30,- Kč/m	m	17,30000	30,00	519,00
111	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,87200	2 775,00	5 194,80
112	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot, do 50 m pro budovy v do 12m s omezením mechanizace	t	7,21000	440,00	3 172,40
113	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot , na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,21000	145,00	1 045,45
114	997013509	Příplatek k odvozu a vybouraných hmot, na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	64,89000	5,00	324,45
115	997013831	Poplatek za uložení stav. směsného odpadu, na skládce (skládkovné)	t	7,21000	320,00	2 307,20
Díl:	13	Zařízení staveniště				2 358,00
116	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	Kč	1,00000	2 358,00	2 358,00