

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále SOD), ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.9.2018

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel:

MĚSTYS KOLOVEČ

Sídlo: U Staré lary 142, 345 43 Koloveč
IČO: 00253 481
DIČ: CZ00253481
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Václav Pergl, starosta
Telefon: 379 494 222
Fax: 379 494 311
E-mail: info@mestyskolovec.cz
Bankovní spojení: MONETA Money bank
Číslo účtu: 60528-704/0600
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Petr Hájek

I.2. Zhotovitel:

CHODSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

Sídlo: Bezděkovské předměstí čp. 388, 344 78 Domažlice
Statutární orgán: Ing. Eva Gozďálová, statutární ředitelka
IČ: 0049788761
DIČ: CZ49788761
Zástupce pověřený
jednáním ve věcech smlouvy: Ing. Eva Gozďálová, statutární ředitelka
jednáním ve věcech technických: Vlastimil Hejhal – výrobně technický náměstek
tel.: 379792311, 379722139

(dále jen smluvní strany)

II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 2

II.1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 13.7.2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.9.2018 je změna článku č. III. **CENA DÍLA:**

III.1. Cena díla je v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta na základě předložené nabídky a na základě více a méně prací, které se vyskytly během realizace stavby, ve výši:

	Původní cena díla v Kč	Méně práce v Kč	Více práce v Kč	Nová cena díla po úpravě v Kč
Cena bez DPH	3 876 383,50	- 74 291,55	226 596,52	4 028 688,47
DPH 21%	814 040,54	- 15 601,23	47 585,27	846 024,58
Cena včetně DPH	4 690 424,04	- 89 892,78	274 181,79	4 874 713,05

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

III.1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je uzavřen okamžikem, kdy je souhlas s obsahem dodatku potvrzen podpisem oprávněných osob obou smluvních stran. Dodatek č. 2 ke smlouvě vzniká souhlasem s celým jejím obsahem.

III.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

III.3. Ostatní části Smlouvy o dílo, tímto dodatkem č. 2 nedotčené, zůstávají nadále v platnosti v plném rozsahu.

III.4. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý ze smluvních stran obdrží 1 výtisk.

III.5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 2 smlouvy o dílo, a s celým jeho obsahem souhlasí.

IV. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

- příloha č. 1 - položkový rozpočet více a méně prací a rekapitulace rozpočtu stavby po změnách

V Kolovči, dne 24.10.2018

.....
za objednatele:



V Domažlicích, dne 24.10.2018

.....
za zhotovitele:

CHODSKÉ
VODÁRNÝ A KANALIZACE, a.s.
Bezděkovské předměstí čp. 388
344 78 Domažlice ①

Rekapitulace rozpočtu stavby

Datum:

Stavba : Obytná zóna Koloveč - II. etapa, SO301 - SO302

Objednatel : Městys Koloveč

U Staré fary 142

34543 Koloveč

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : Chvak Domažlice a.s.

Bezděkovské předměstí 388, 344 78 DOMAŽLICE

IČ: 497 88 761

DIČ: CZ49788761

Za zhotovitele :

[Signature]

CHODSKÉ

VODÁRNÝ A KANALIZACE, a.s.

Bezděkovské předměstí čp. 388

344 78 Domažlice ①

Městys Koloveč

U Staré fary 142

345 43 Koloveč

IČ: 002 53 481, DIČ: CZ00253481

Za objednatele :

[Signature]

Rekapitulace stavebních objektů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Rozpočet smluvní	Rozpočet méněpráce	Rozpočet vícepráce	Celkové výdaje
SO301 stoka A - příloha	376 528,64	-10 654,86	0,00	365 873,78
SO301 stoka A1	167 823,74	-6 558,81	1 337,10	162 602,03
SO301 stoka A2	86 120,55	-4 935,25	0,00	81 185,30
SO301 stoka A3	211 139,01	-7 058,48	1 628,34	205 708,87
SO301 stoka B, B1	1 776 720,32	-45 084,15	93 818,53	1 825 454,70
SO302 řad 1, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4	1 258 051,24	0,00	129 812,55	1 387 863,79
Celkem za stavbu	3 876 383,50	-74 291,55	226 596,52	4 028 688,47

TDI:

[Signature]



Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
344 78 Domažlice,
Bezděkovské předměstí 388
IČO: 49 78 87 61
www.chvak.cz

Platnost nabídky je 60 dní.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2699-V3

Obytná zóna II Koloveč - vícepráce

Zhotovitel: CHODSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE a.s.
Bezděkovské předm. 388
34401 DOMAŽLICE

IČ: 49788761
DIČ: CZ49788761

Objednatel: Městys Koloveč
U Staré fary 142
34543 Koloveč

IČ: 00253481
DIČ:

Vypracoval: Jan Michal, 737239146

Základ pro DPH	21,00 %	226 596,52
DPH	21,00 %	47 585,27

Cena celkem za stavbu

274 181,79

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
01	Přeložka stoka A	0,00	0,00	0,00
02	Stoka A1, jednotná kanalizace	1 617,89	1 337,10	280,79
03	Stoka A2, jednotná kanalizace	0,00	0,00	0,00
04	Stoka A3, jednotná kanalizace	1 970,29	1 628,34	341,95
05	Stoka B,B1, jednotná kanalizace	113 520,42	93 818,53	19 701,89
06	Vodovod	157 073,19	129 812,55	27 260,64

701:



Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
344 78 Domažlice,
Bezděkovské předměstí 388
IČO: 49 78 87 61
www.chvak.cz

Platnost nabídky je 60 dní.

Kč	274 181,79	226 596,52	47 585,27
----	------------	------------	-----------

V _____ dne 24.10.2018 _____

Herian Rostislav, 606646047

Za zhotovitele

Ing. Eva Gozdállová
statutární ředitelka

**CHODSKÉ
VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.**
Bezděkovské předměstí čp. 388
344 78 Domažlice ①

Za objednatele

Městys Koloveč
U Staré Fary 142
345 43 Koloveč
IČ: 002 53 481, DIČ: CZ00253481

TDI:

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
01	Přeložka stoka A			
01	Přeložka stoka A	0,00	0,00	0,00
02	Stoka A1, jednotná kanalizace			
1	Stoka A1, jednotná kanalizace	1 617,89	1 337,10	280,79
03	Stoka A2, jednotná kanalizace			
1	Stoka A2, jednotná kanalizace	0,00	0,00	0,00
04	Stoka A3, jednotná kanalizace			
1	Stoka A3, jednotná kanalizace	1 970,29	1 628,34	341,95
05	Stoka B,B1, jednotná kanalizace			
1	Stoka B,B1, jednotná kanalizace	113 520,42	93 818,53	19 701,89
06	Vodovod			
1	vodovod	157 073,19	129 812,55	27 260,64

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1	Zemní práce	11 224,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Vodorovné konstrukce	3 772,80	0,00	0,00	0,00	11,71
8	Trubní vedení	152 856,40	0,00	0,00	0,00	7,09
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Staveništní přesun hmot	4 508,49	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Prorážení otvorů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	12 832,50	0,00	0,00	0,00	6,44
5	Komunikace pozemní	41 401,40	0,00	0,00	0,00	27,31
VN	Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	226 596,51	0,00	0,00	0,00	0,00	52,56



Chodské vodáky a kanalizace, a.s.
344 78 Domažlice,
Bezděkovské předměstí 388
IČO: 49 78 87 61
www.chvak.cz

Platnost nabídky je 60 dní.

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka

Vytýčení křížených podzemní vedení	0,00 Kč
GEO zaměření	0,00 Kč
Zaměření skutečného provedení	0,00 Kč
Mimostaveništní doprava	0,00 Kč
Zařízení staveniště	0,00 Kč
Dopravní značení	0,00 Kč
Kompletační činnost (IČD)	0,00 Kč
Povolení vstupu do vozovky	0,00 Kč

0,00 Kč



Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
344 78 Domažlice,
Bezděkovské předměstí 388
IČO: 49 78 87 61
www.chvak.cz


Platnost nabídky je 60 dní.

Položkový rozpočet

Rozpočet: 01 Přeložka stoka A		Základní rozpočet
Objekt: 01	Název objektu: Přeložka stoka A	JKSO:
Stavba: 2699-V3	Název stavby: Obytná zóna II Koloveč - vícepráce	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Městys Koloveč	Náklady na MJ: 0,00	
Počet listů:	Zakázkové číslo: 2699-V3	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: CHODSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE a.s.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0,00	Vytýčení křížených podzemní vedení	0,00
	PSV celkem	0,00	GEO zaměření	0,00
	M práce celkem	0,00	Zaměření skutečného provedení	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		0,00	Zařízení staveniště	0,00
			Dopravní značení	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		0,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Jan Michal, 737239146	Jméno: Herian Rostislav, 606646047	Jméno:
Datum: 24.10.2018	Datum:	Datum:
Podpis: 	Podpis: 	Podpis: 
Cena za objekt celkem:		0,00 Kč



Chodské vodáky a kanalizace, a.s.
344 78 Domažlice,
Bezděkovské předměstí 388
IČO: 49 78 87 61
www.chvak.cz

Platnost nabídky je 60 dní.

Stavba: 2699-V3	Obytná zóna II Koloveč - vícepráce	Základní rozpočet	List č.6
Objekt: 01	Přeložka stoka A	Datum tisku: 24.10.2018	
Rozpočet: 01	Přeložka stoka A		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Vodorovné konstrukce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Trubní vedení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Vytýčení křížených podzemní vedení	0,00	0,00	0,00
GEO zaměření	0,00	0,00	0,00
Zaměření skutečného provedení	0,00	0,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00	0,00
Dopravní značení	0,00	0,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	0,00
Povolení vstupu do vozovky	0,00	0,00	0,00

0,00

Stavba: 2699-V3	Obytná zóna II Koloveč - vícepráce	Základní rozpočet	List č. 7
Objekt: 01	Přeložka stoka A	Datum tisku: 24.10.2018	
Rozpočet: 01	Přeložka stoka A		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1		Zemní práce				
1	115 10-0001.	Čerpání vody na výšku 10 m do 500 l	h	0,0000	31,45	0,00
2	115 00-1104.R00	Převodění vody potrubím o průměru do DN 300 mm	m	0,0000	542,00	0,00
3	132 20-1212.	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	0,0000	191,57	0,00
4	132 20-1219.	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	0,0000	23,40	0,00
5	132 30-1212.	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	0,0000	358,88	0,00
6	132 30-1219.	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	0,0000	85,20	0,00
7	161 10-1101.	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	0,0000	17,82	0,00
8	161 10-1102.	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	0,0000	28,50	0,00
9	151 10-1102.	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 4 m	m2	0,0000	42,50	0,00
10	151 10-1112.	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m	m2	0,0000	18,60	0,00
11	167 10-1102.	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	0,0000	30,69	0,00
12	174 10-1101.	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	0,0000	41,30	0,00
13	162 30-1101.	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	0,0000	39,31	0,00
14	162 30-1102.	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	0,0000	85,20	0,00
15	171 20-1101.	Uložení sypaniny do násypů neztuhnutých	m3	0,0000	22,00	0,00
16	175 10-1101.	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,0000	153,20	0,00
1		Zemní práce				0,00
4		Vodorovné konstrukce				
17	451 57-2111.	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,0000	590,00	0,00
18	58337332	Štěrkopísek frakce 0-22 C	T	0,0000	290,00	0,00
19	452 31-1131.	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,0000	2 850,00	0,00
20	452 35-1101.	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	0,0000	395,00	0,00
4		Vodorovné konstrukce				0,00
8		Trubní vedení				
21	871 39-3121.	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400	m	0,0000	220,00	0,00
22	894 41-1311.	Osazení železobet. skruží rovných 80/119/9 cm	kus	0,0000	2 300,00	0,00
23	59224152	Skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	kus	0,0000	1 250,00	0,00
24	59224150	Skruž TBS-Q 1000/250/120 SP	kus	0,0000	858,00	0,00
25	894 41-2511.	Osazení železobeton. skruží přechod. 59/80/60/10	kus	0,0000	1 720,00	0,00
26	59224167	Skruž přechodová TBR-Q 625/600/120/SP (SL)	kus	0,0000	1 697,00	0,00
27	894 41-4111.	Osazení železobet. skruží základových 100/100/10	kus	0,0000	3 500,00	0,00
28	59224367.AR	Dno šachetní plně TBZ-Q1000/80 V max. 50	kus	0,0000	8 100,00	0,00
29	452 11-2111.	Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do 100 mm	kus	0,0000	180,00	0,00
30	59224177	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	0,0000	330,00	0,00
31	59224176R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120	kus	0,0000	260,00	0,00
32	59224175	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	0,0000	230,00	0,00
33	59224373.A	Těsnění elastom pro šach dily EMT - DN 1000	kus	0,0000	210,00	0,00
34	899 10-4111.	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	0,0000	1 500,00	0,00
35	55340325R	Poklop D 400 litinový, bez odvětrání	kus	0,0000	4 400,00	0,00
36	286142651R	Trubka kanalizač. SN 10 400x6000 mm PP plně žebro, žebrovaná, PP, červeno-hnědá	kus	0,0000	10 476,00	0,00
37	892 58-1111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	0,0000	48,90	0,00

Stavba: 2699-V3	Obytná zóna II Koloveč - vícepráce	Základní rozpočet	List č. 8
Objekt: 01	Přeložka stoka A	Datum tisku: 24.10.2018	
Rozpočet: 01	Přeložka stoka A		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
38	892 58-3111.	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou	úsek	0,0000	3 500,00	0,00
39	892 85-5115.	Kontrola kanalizace TV kamerou do 500 m	m	0,0000	55,00	0,00
40	899 71-1121.	Fólie výstražná z PVC, šířka 22 cm	m	0,0000	24,50	0,00
8 Trubní vedení						0,00
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						
41	132 20-1212.R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	0,0000	191,57	0,00
42	132 20-1291.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	0,0000	23,40	0,00
43	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	0,0000	17,82	0,00
44	162 20-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	0,0000	28,70	0,00
45	162 30-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	0,0000	39,31	0,00
46	167 10-1102.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	0,0000	30,69	0,00
47	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh,šachet se zhutněním, dovoz sypaniny ze vzdálenosti 50m	m3	0,0000	41,30	0,00
48	979 08-1111.R00	Odvoz suší a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,0000	253,00	0,00
49	981 51-1113.R00	Demolice konstruk. postup.rozebráním, beton prostý kanalizační šachty stav.	m3	0,0000	2 360,00	0,00
50	115 20-1514.R00	Demontáž odpadního potrubí DN 400	m	0,0000	75,50	0,00
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						0,00
99 Staveništní přesun hmot						
51	998 27-6101.	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,0000	350,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot						0,00



Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
344 78 Domažlice,
Bezděkovské předměstí 388
IČO: 49 78 87 61
www.chvak.cz

Platnost nabídky je 60 dní.

Položkový rozpočet

Rozpočet: 1 Stoka A1, jednotná kanalizace		Základní rozpočet
Objekt: 02	Název objektu: Stoka A1, jednotná kanalizace	JKSO:
Stavba: 2699-V3	Název stavby: Obytná zóna II Koloveč - vícepráce	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Městys Koloveč	Náklady na MJ:	1 337,00
Počet listů:	Zakázkové číslo: 2699-V3	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: CHODSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE a.s.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	1 337,10	
	PSV celkem	0,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		1 337,10	
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HZZ		1 337,10	Ostatní náklady celkem:
Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Jan Michal, 737239146 Datum: 24.10.2018 Podpis: 		Jméno: Herian Rostislav, 606646047 Datum:  Podpis: 	
		Jméno:  Datum: Podpis: 	
Základ pro DPH		21,0% činí:	1 337,10 Kč
DPH		21,0% činí:	280,79 Kč
Cena za objekt celkem:			1 617,89 Kč



Chodské vodáreny a kanalizace, a.s.

344 78 Domažlice,

Bezděkovské předměstí 388

IČO: 49 78 87 61

www.chvak.cz

Platnost nabídky je 60 dní.

Stavba: 2699-V3	Obytná zóna II Koloveč - vícepráce	Základní rozpočet	List č. 10
Objekt: 02	Stoka A1, jednotná kanalizace	Datum tisku: 24.10.2018	
Rozpočet: 1	Stoka A1, jednotná kanalizace		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Vodorovné konstrukce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Trubní vedení	1 337,10	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	1 337,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Stavba: 2699-V3	Obytná zóna II Koloveč - vícepráce	Základní rozpočet	List č. 11
Objekt: 02	Stoka A1, jednotná kanalizace	Datum tisku: 24.10.2018	
Rozpočet: 1	Stoka A1, jednotná kanalizace		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1		Zemní práce				
1	115 10-0001.	Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l	h	0,0000	31,45	0,00
2	132 20-1212.	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	0,0000	191,57	0,00
3	132 20-1219.	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	0,0000	23,40	0,00
4	161 10-1101.	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	0,0000	17,82	0,00
5	151 10-1101.	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	0,0000	32,50	0,00
6	151 10-1111.	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	0,0000	16,30	0,00
7	151 10-1102.	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	0,0000	42,50	0,00
8	151 10-1112.	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	0,0000	18,60	0,00
9	162 30-1101.	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	0,0000	39,31	0,00
10	167 10-1102.	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	0,0000	30,69	0,00
11	174 10-1101.	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	0,0000	41,30	0,00
12	162 30-1102.	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	0,0000	85,20	0,00
13	171 20-1101.	Uložení sypaniny do násypů nezhuštěných	m3	0,0000	22,00	0,00
14	175 10-1101.	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,0000	153,20	0,00
15	130 00-1101.	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	0,0000	333,30	0,00
1		Zemní práce				0,00
4		Vodorovné konstrukce				
16	451 57-2111.	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,0000	590,00	0,00
17	58337332	Štěrkopísek frakce 0-22 C	T	0,0000	290,00	0,00
18	452 31-1131.	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,0000	2 850,00	0,00
19	452 35-1101.	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	0,0000	395,00	0,00
4		Vodorovné konstrukce				0,00
8		Trubní vedení				
20	871 37-3121.	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	0,0000	128,50	0,00
21	894 41-1311.	Osazení železobet. skruží rovných 80/119/9 cm	kus	0,0000	2 300,00	0,00
22	59224150	Skruž TBS-Q 1000/250/120 SP	kus	0,0000	858,00	0,00
23	59224152R	Skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	kus	0,0000	1 250,00	0,00
24	894 41-2511.	Osazení železobeton. skruží přechod. 59/80/60/10	kus	0,0000	1 720,00	0,00
25	59224167	Skruž přechodová TBR-Q 625/600/120/SP (SL)	kus	0,0000	1 697,00	0,00
26	894 41-4111.	Osazení železobet. skruží základových 100/100/10	kus	0,0000	3 500,00	0,00
27	59224366.AR	Dno šachetní příčné TBZ-Q.1 100/60 V max. 40	kus	0,0000	8 100,00	0,00
28	452 11-2111.	Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do 100 mm	kus	0,0000	180,00	0,00
29	59224175	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	0,0000	230,00	0,00
30	59224176R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120	kus	0,0000	260,00	0,00
31	59224373.A	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	kus	0,0000	330,00	0,00
32	899 10-4111.	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	0,0000	1 500,00	0,00
33	55340325R	Poklop D 400 litinový, bez odvětrání	kus	0,0000	4 400,00	0,00
34	286142591R	Trubka kanalizač. SN 10 250x6000 mm PP plně žebro				
		, žabrovaná, PP, červeně-hnědá	kus	0,0000	3 700,00	0,00
35	892 58-1111.	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	0,0000	48,90	0,00
36	892 58-3111.	Zabezpečení konců kanál. potrubí DN do 300, vodou	úsek	0,0000	3 500,00	0,00
37	892 85-5114.	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m	m	0,0000	55,00	0,00



Chodské vodáreny a kanalizace, a.s.
344 78 Domažlice,
Bezděkovské předměstí 388
IČO: 49 78 87 61
www.chvak.cz

Platnost nabídky je 60 dní.

Stavba: 2699-V3	Obytná zóna II Koloveč - vícepráce	Základní rozpočet	List č. 12
Objekt: 02	Stoka A1, jednotná kanalizace	Datum tisku: 24.10.2018	
Rozpočet: 1	Stoka A1, jednotná kanalizace		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
38	899 71-1121.	Fólie výstražná z PVC, šířka 22 cm	m	0,0000	24,50	0,00
	8	Trubní vedení				0,00
	99	Staveništní přesun hmot				
39	998 27-6101.	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,0000	350,00	0,00
	99	Staveništní přesun hmot				0,00
	8	Trubní vedení				
40	877 36-3121.R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 250	kus	1,0000	115,00	115,00
41	286--56313	Odbočka kanalizační ULTRA-RIB 2 DN 250/150/45°	kus	1,0000	1 222,10	1 222,10
	8	Trubní vedení				1 337,10



Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
344 78 Domažlice,
Bezďákovské předměstí 388
IČO: 49 78 87 61
www.chvak.cz

Platnost nabídky je 60 dní.

Položkový rozpočet

Rozpočet: 1 Stoka A2, jednotná kanalizace		Základní rozpočet
Objekt: 03	Název objektu: Stoka A2, jednotná kanalizace	JKSO:
Stavba: 2699-V3	Název stavby: Obytná zóna II Koloveč - vícepráce	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Městys Koloveč	Náklady na MJ: 0,00	
Počet listů:	Zakázkové číslo: 2699-V3	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: CHODSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE a.s.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0,00	
	PSV celkem	0,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		0,00	
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HZS		0,00	Ostatní náklady celkem:
Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Jan Michal, 737239146		Jméno: Herian Rostislav, 606646047	Jméno:
Datum: 24.10.2018		Datum:	Datum:
Podpis:		Podpis:	Podpis:
Cena za objekt celkem:		0,00 Kč	



Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
344 78 Domažlice,
Bezděkovské předměstí 388
IČO: 49 78 87 61
www.chvak.cz

Platnost nabídky je 60 dní.

Stavba: 2699-V3	Obytná zóna II Koloveč - vícepráce	Základní rozpočet	List č. 14
Objekt: 03	Stoka A2, jednotná kanalizace	Datum tisku: 24.10.2018	
Rozpočet: 1	Stoka A2, jednotná kanalizace		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Vodorovné konstrukce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Trubní vedení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97 Prorážení otvorů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stavba: 2699-V3	Obytná zóna II Koloveč - vícepráce	Základní rozpočet	List č. 15
Objekt: 03	Stoka A2, jednotná kanalizace	Datum tisku: 24.10.2018	
Rozpočet: 1	Stoka A2, jednotná kanalizace		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1		Zemní práce				
1	115 10-0001.	Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l	h	0,0000	31,45	0,00
2	132 20-1212.	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	0,0000	181,57	0,00
3	132 20-1219.	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	0,0000	23,40	0,00
4	151 10-1101.	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m	m2	0,0000	32,50	0,00
5	151 10-1111.	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	0,0000	16,30	0,00
6	161 10-1101.	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	0,0000	17,82	0,00
7	167 10-1102.	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3	m3	0,0000	30,69	0,00
8	174 10-1101.	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	0,0000	41,30	0,00
9	162 30-1101.	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m	m3	0,0000	39,31	0,00
10	162 30-1102.	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m3	0,0000	85,20	0,00
11	171 20-1101.	Uložení sypaniny do násypů nezhuštěných	m3	0,0000	22,00	0,00
12	175 10-1101.	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,0000	153,20	0,00
13	130 00-1101.	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	0,0000	333,30	0,00
1		Zemní práce				0,00
4		Vodorovné konstrukce				
14	451 57-2111.	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,0000	590,00	0,00
15	58337332	Štěrkopísek frakce 0-22 C	T	0,0000	290,00	0,00
16	452 31-1131.	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,0000	2 850,00	0,00
17	452 35-1101.	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	0,0000	395,00	0,00
4		Vodorovné konstrukce				0,00
8		Trubní vedení				
18	871 37-3121.	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	0,0000	128,00	0,00
19	894 41-1311.	Osazení železobet. skruží rovných 80/119/9 cm	kus	0,0000	2 300,00	0,00
20	59224150	Skruž TBS-Q 1000/250/120 SP	kus	0,0000	858,00	0,00
21	894 41-2511.	Osazení železobeton. skruží přechod. 59/80/80/10	kus	0,0000	1 939,00	0,00
22	59224167	Skruž přechodová TBR-Q 625/600/120/SP (SL)	kus	0,0000	1 697,00	0,00
23	894 41-4111.	Osazení železobet. skruží základových 100/100/10	kus	0,0000	3 500,00	0,00
24	59224366.AR	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1000/500 V max. 40	kus	0,0000	7 500,00	0,00
25	452 11-2111.	Osazení beton. prstenců pod mřížce, výšky do 100 mm	kus	0,0000	180,00	0,00
26	59224177R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	0,0000	330,00	0,00
27	59224373.A	Těsnění elastom pro šach dily EMT - DN 1000	kus	0,0000	210,00	0,00
28	899 10-4111.	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	0,0000	1 500,00	0,00
29	55340325R	Poklop D 400 litinový, bez odvětrání	kus	0,0000	4 400,00	0,00
30	286142591R	Trubka kanalizač. SN 10 250x6000 mm PP plné žebro,				
		žebrovaná, PP, červeně-hnědá	kus	0,0000	3 700,00	0,00
31	892 58-1111.	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	0,0000	48,90	0,00
32	892 58-3111.	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou	úsek	0,0000	3 500,00	0,00
33	892 85-5114.	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m	m	0,0000	55,20	0,00
34	899 71-1121.	Fólie výstražná z PVC, šířka 22 cm	m	0,0000	24,50	0,00
8		Trubní vedení				0,00
97		Prorážení otvorů				
35	970 04-1300.	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 300 mm	m	0,0000	12 000,00	0,00



Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
344 78 Domažlice,
Bezděkovské předměstí 388
IČO: 49 78 87 61
www.chvak.cz

Platnost nabídky je 60 dní.


Stavba: 2699-V3	Obytná zóna II Koloveč - vícepráce	Základní rozpočet	List č. 16
Objekt: 03	Stoka A2, jednotná kanalizace	Datum tisku: 24.10.2018	
Rozpočet: 1	Stoka A2, jednotná kanalizace		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	97	Prorážení otvorů				0,00
	99	Staveništní přesun hmot				
36	998 27-6101.	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,0000	350,00	0,00
	99	Staveništní přesun hmot				0,00

Položkový rozpočet

Rozpočet: 1 Stoka A3, jednotná kanalizace		Základní rozpočet
Objekt: 04	Název objektu: Stoka A3, jednotná kanalizace	JKSO:
Stavba: 2699-V3	Název stavby: Obytná zóna II Koloveč - vícepráce	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Městys Koloveč	Náklady na MJ: 1 628,00	
Počet listů:	Zakázkové číslo: 2699-V3	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: CHODSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE a.s.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	1 628,34	
	PSV celkem	0,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		1 628,34	
HVS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HVS		1 628,34	Ostatní náklady celkem:
Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Jan Michal, 737239146		Jméno: Herian Rostislav, 606646047	Jméno:
Datum: 24.10.2018		Datum:	Datum:
Podpis: 		Podpis: 	Podpis: 
Základ pro DPH		21,0 % činí:	1 628,34 Kč
DPH		21,0 % činí:	341,95 Kč
Cena za objekt celkem:		1 970,29 Kč	



Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
344 78 Domažlice,
Bezděkovské předměstí 388
IČO: 49 78 87 61
www.chvak.cz

Platnost nabídky je 60 dní.

Stavba: 2699-V3	Obytná zóna II Koloveč - vícepráce	Základní rozpočet	List č. 18
Objekt: 04	Stoka A3, jednotná kanalizace	Datum tisku: 24.10.2018	
Rozpočet: 1	Stoka A3, jednotná kanalizace		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Vodorovné konstrukce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Trubní vedení	1 628,34	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	1 628,34	0,00	0,00	0,00	0,00

Stavba: 2699-V3	Obytná zóna II Koloveč - vícepráce	Základní rozpočet	List č. 19
Objekt: 04	Stoka A3, jednotná kanalizace	Datum tisku: 24.10.2018	
Rozpočet: 1	Stoka A3, jednotná kanalizace		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1		Zemní práce				
1	115 10-0001.	Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l	h	0,0000	34,45	0,00
2	132 20-1212.	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	0,0000	191,57	0,00
3	132 20-1219.	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	0,0000	23,40	0,00
4	132 30-1212.	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	0,0000	358,88	0,00
5	132 30-1219.	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	0,0000	85,20	0,00
6	161 10-1102.	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	0,0000	28,50	0,00
7	151 10-1102.	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 4 m	m2	0,0000	42,50	0,00
8	151 10-1112.	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m	m2	0,0000	18,60	0,00
9	167 10-1102.	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	0,0000	30,69	0,00
10	174 10-1101.	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	0,0000	41,30	0,00
11	162 30-1101.	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	0,0000	39,31	0,00
12	162 30-1102.	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	0,0000	85,20	0,00
13	171 20-1101.	Uložení sypaniny do násypů nezhuštěných	m3	0,0000	22,00	0,00
14	175 10-1101.	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,0000	153,20	0,00
1		Zemní práce				0,00
4		Vodorovné konstrukce				
15	451 57-2111.	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,0000	590,00	0,00
16	58337332	Štěrkopísek frakce 0-22 C	T	0,0000	290,00	0,00
17	452 31-1131.	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,0000	2 850,00	0,00
18	452 35-1101.	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	0,0000	395,00	0,00
4		Vodorovné konstrukce				0,00
8		Trubní vedení				
19	871 37-3121.	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	0,0000	128,00	0,00
20	894 41-1311.	Osazení železobet. skruží rovných 80/119/9 cm	kus	0,0000	2 300,00	0,00
21	59224154R	Skruž TBS-Q 1000/1000/120 SP	kus	0,0000	2 013,00	0,00
22	894 41-2511.	Osazení železobeton. skruží přechod. 59/80/60/10	kus	0,0000	1 720,00	0,00
23	59224167	Skruž přechodová TBR-Q 625/600/120/SP (SL)	kus	0,0000	1 697,00	0,00
24	894 41-4111.	Osazení železobet. skruží základových 100/100/10	kus	0,0000	3 500,00	0,00
25	59224366.AR	Dno šachetní přímé TBZ-Q 1000/600 V max. 40	kus	0,0000	8 100,00	0,00
26	452 11-2111.	Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do100 mm	kus	0,0000	180,00	0,00
27	59224177R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	0,0000	330,00	0,00
28	59224373.A	Těsnění elastom pro šach dily EMT - DN 1000	kus	0,0000	210,00	0,00
29	899 10-4111.	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	0,0000	1 500,00	0,00
30	55340324R	Poklop D 400 litinový, s odvětráním	kus	0,0000	4 300,00	0,00
31	286142621R	Trubka kanalizač. SN 10 300x6000 mm PP plně žebro,				
		žebrovaná, PP, červeno-hnědá	kus	0,0000	4 500,02	0,00
32	892 58-1111.	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	0,0000	48,90	0,00
33	892 58-3111.	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou	úsek	0,0000	3 500,00	0,00
34	892 85-5114.	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m	m	0,0000	55,00	0,00
35	899 71-1121.	Fólie výstražná z PVC, šířka 22 cm	m	0,0000	24,50	0,00
8		Trubní vedení				0,00
99		Staveništní přesun hmot				



Chodské vodáky a kanalizace, a.s.

344 78 Domažlice,

Bezděkovské předměstí 388

IČO: 49 78 87 61

www.chvak.cz

Platnost nabídky je 60 dní.

Stavba: 2699-V3	Obytná zóna II Koloveč - vícepráce	Základní rozpočet	List č.20
Objekt: 04	Stoka A3, jednotná kanalizace	Datum tisku: 24.10.2018	
Rozpočet: 1	Stoka A3, jednotná kanalizace		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
36	998 27-6101.	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,0000	350,00	0,00
	99	Staveništní přesun hmot				0,00
	8	Trubní vedení				
37	877 37-3121.R00	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 300	kus	1,0000	127,50	127,50
38	286-00101	Odbočka kanalizační ULTRA-RIB 2 DN 300/150/45°	kus	1,0000	1 500,84	1 500,84
	8	Trubní vedení				1 628,34



Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
344 78 Domažlice,
Bezděkovské předměstí 388
IČO: 49 78 87 61
www.chvak.cz

Platnost nabídky je 60 dní.

Položkový rozpočet

Rozpočet: 1 Stoka B,B1, jednotná kanalizace		Základní rozpočet
Objekt: 05	Název objektu: Stoka B,B1, jednotná kanalizace	JKSO:
Stavba: 2699-V3	Název stavby: Obytná zóna II Koloveč - vícepráce	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Městys Koloveč	Náklady na MJ:	93 819,00
Počet listů:	Zakázkové číslo: 2699-V3	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: CHODSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE a.s.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	93 818,53	
	PSV celkem	0,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		93 818,53	
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HZS		93 818,53	Ostatní náklady celkem:
Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Jan Michal, 737239146		Jméno: Herian Rostislav, 606646047	Jméno:
Datum: 24.10.2018		Datum:	Datum:
Podpis: 		Podpis: 	Podpis: 
Základ pro DPH		21,0 % činí:	93 818,53 Kč
DPH		21,0 % činí:	19 701,89 Kč
Cena za objekt celkem:		113 520,42 Kč	



Chodské vodáky a kanalizace, a.s.

344 78 Domažlice,

Bezděkovské předměstí 388

IČO: 49 78 87 61

www.chvak.cz

Platnost nabídky je 60 dní.

Stavba: 2699-V3	Obytná zóna II Koloveč - vícepráce	Základní rozpočet	List č.22
Objekt: 05	Stoka B,B1, jednotná kanalizace	Datum tisku: 24.10.2018	
Rozpočet: 1	Stoka B,B1, jednotná kanalizace		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	2 539,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce	12 832,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Vodorovné konstrukce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace pozemní	10 093,69	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Trubní vedení	68 352,54	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	93 818,53	0,00	0,00	0,00	0,00

Stavba: 2699-V3	Obytná zóna II Koloveč - vícepráce	Základní rozpočet	List č.23
Objekt: 05	Stoka B,B1, jednotná kanalizace	Datum tisku: 24.10.2018	
Rozpočet: 1	Stoka B,B1, jednotná kanalizace		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1		Zemní práce				
1	115 10-0001.	Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l	h	0,0000	31,45	0,00
2	132 20-1212.	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	0,0000	191,57	0,00
3	132 20-1219.	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	0,0000	23,40	0,00
4	132 30-1212.	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	0,0000	358,88	0,00
5	132 30-1219.	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	0,0000	85,20	0,00
6	161 10-1101.	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	0,0000	17,82	0,00
7	161 10-1102.	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	0,0000	28,50	0,00
8	151 10-1101.	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	0,0000	32,50	0,00
9	151 10-1111.	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	0,0000	16,30	0,00
10	151 10-1102.	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	0,0000	42,50	0,00
11	151 10-1112.	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	0,0000	18,80	0,00
12	162 30-1101.	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	0,0000	39,31	0,00
13	167 10-1102.	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	0,0000	30,69	0,00
14	174 10-1101.	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	0,0000	41,30	0,00
15	162 30-1102.	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	0,0000	85,20	0,00
16	171 20-1101.	Uložení sypaniny do násypů nezhuštěných	m3	0,0000	22,00	0,00
17	175 10-1101.	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,0000	153,20	0,00
18	130 00-1101.	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	0,0000	333,30	0,00
1		Zemní práce				0,00
4		Vodorovné konstrukce				
19	451 57-2111.	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,0000	590,00	0,00
20	58337332	Štěrkopisek frakce 0-22 C	T	0,0000	290,00	0,00
21	452 31-1131.	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,0000	2 850,00	0,00
22	452 35-1101.	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	0,0000	395,00	0,00
4		Vodorovné konstrukce				0,00
8		Trubní vedení				
23	871 37-3121.	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	0,0000	128,00	0,00
24	871 39-3121.	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400	m	0,0000	220,00	0,00
25	894 41-1311.	Osazení železobet. skruží rovných 80/119/9 cm	kus	0,0000	2 300,00	0,00
26	59224150	Skruž TBS-Q 1000/250/120 SP	kus	0,0000	858,00	0,00
27	59224152	Skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	kus	0,0000	1 250,00	0,00
28	59224154R	Skruž TBS-Q 1000/1000/120 SP	kus	0,0000	2 013,00	0,00
29	894 41-2511.	Osazení železobeton. skruží přechod. 59/80/80/10	kus	0,0000	1 720,00	0,00
30	59224167	Skruž přechodová TBR-Q 625/600/120/SP (SL)	kus	0,0000	1 697,00	0,00
31	894 41-4111.	Osazení železobet. skruží základových 100/100/10	kus	0,0000	3 500,00	0,00
32	59224367.AR	Dno šachetní plyné TBZ-Q1000/80 V max. 50	kus	0,0000	8 100,00	0,00
33	452 11-2111.	Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do100 mm	kus	0,0000	180,00	0,00
34	59224175	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	0,0000	230,00	0,00
35	59224176R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120	kus	0,0000	260,00	0,00
36	59224177	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	0,0000	330,00	0,00
37	59224373.A	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	kus	0,0000	210,00	0,00
38	899 10-4111.	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	0,0000	1 500,00	0,00

Stavba: 2699-V3	Obytná zóna II Koloveč - vícepráce	Základní rozpočet	List č.24
Objekt: 05	Stoka B,B1, jednotná kanalizace	Datum tisku: 24.10.2018	
Rozpočet: 1	Stoka B,B1, jednotná kanalizace		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
39	55340325R	Poklop D 400 litinový, bez odvětrání	kus	0,0000	4 400,00	0,00
40	55340324R	Poklop D 400 litinový, s odvětráním	kus	0,0000	4 300,00	0,00
41	892 85-5115.	Kontrola kanalizace TV kamerou do 500 m	m	0,0000	55,20	0,00
42	892 66-1111.	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 600, vodou	m	0,0000	48,90	0,00
43	892 58-3111.	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou	úsek	0,0000	3 500,00	0,00
44	286142621R	Trubka kanalizač. SN 10 300x6000 mm PP plně žebro, žebrovaná, PP, červeno-hnědá	kus	0,0000	4 500,00	0,00
45	286142651R	Trubka kanalizač. SN 10 400x6000 mm PP plně žebro, žebrovaná, PP, červeno-hnědá	kus	0,0000	10 476,00	0,00
46	899 71-1121.	Fólie výstražná z PVC, šířka 22 cm	m	0,0000	24,50	0,00
47	895 93-1111.	Vpusti kanal. horské z betonu C 12/15, vel. 1200/600 , včetně osazení a mříže	kus	0,0000	26 800,00	0,00
8		Trubní vedení				0,00
99		Staveništní přesun hmot				
48	998 27-6101.	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,0000	350,00	0,00
99		Staveništní přesun hmot				0,00
1		Zemní práce				
49	181 30-1113.R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.15-20 cm,nad 500m2	m2	102,0000	24,90	2 539,80
1		Zemní práce				2 539,80
3		Svislé a kompletní konstrukce				
50	272 31-3611.R00	Beton prostý C 16/20	m3	2,5000	2 850,00	7 125,00
51	310 90-1115.R00	Zdění přídlažby	kpl	1,0000	3 200,00	3 200,00
52	338 17-1112.R00	Osazení sloupků plot. ocelových do 2 m,zabet.C25/30	kus	4,0000	101,50	406,00
53	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	6,2500	150,00	937,50
54	553-42300	Sloupek pro zábradlí 110cm	kus	4,0000	291,00	1 164,00
3		Svislé a kompletní konstrukce				12 832,50
5		Komunikace pozemní				
55	564 86-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	11,0000	84,50	929,50
56	565 13-1121.R00	Podklad kamen. obal. asfaltem tř. 2 do 3 m,tl.5 cm (místní)	m2	11,0000	251,00	2 761,00
57	577 14-5111.U00	Asf beton ohrus ACO11 tl 50mm	m2	11,0000	385,00	4 235,00
58	599 14-1111.R00	Vyplnění spár mezi panely živičnou záplivkou	m	12,0000	65,00	780,00
59	919 73-5112.R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	12,0000	98,00	1 176,00
60	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	2,5500	83,21	212,19
5		Komunikace pozemní				10 093,69
8		Trubní vedení				
61	877 37-3121.R00	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 300	kus	3,0000	127,50	382,50
62	286-00101	Odbočka kanalizační ULTRA-RIB 2 DN 300/150/45°	kus	3,0000	1 500,84	4 502,52
63	877 39-3121.R00	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 400	kus	4,0000	168,50	674,00
64	286-00101.A	Odbočka kanalizační ULTRA-RIB 2 DN 400/150/45°	ks	4,0000	8 982,30	35 929,20
65	871 11-1101.R00	M.plast.potrubí ve výkopu na gumutěsnění DN 150 mm	m	4,8000	125,00	600,00



Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
344 78 Domažlice,
Bezděkovské předměstí 388
IČO: 49 78 87 61
www.chvak.cz

Platnost nabídky je 60 dní.

Stavba: 2699-V3	Obytná zóna II Koloveč - vícepráce	Základní rozpočet	List č.25
Objekt: 05	Stoka B,B1, jednotná kanalizace	Datum tisku: 24.10.2018	
Rozpočet: 1	Stoka B,B1, jednotná kanalizace		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
66	877 31-5211.U00	MTŽ tvar PVC-syst KG	kus	7,0000	144,00	1 008,00
67	286-11261.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x2000	kus	4,0000	341,10	1 364,40
68	286-11260.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	3,0000	397,95	1 193,85
69	286-51832.A	Zátka hrdla kanalizační KGM DN 150 PVC	kus	3,0000	61,40	184,20
70	286-51705.A	Odbočka kanalizační KGEA 160/ 160/45° PVC	kus	1,0000	140,99	140,99
71	286-51660.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 15° PVC	kus	4,0000	81,86	327,44
72	895 94-1311.RT2	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpustí TBV a pokopu	kus	2,0000	11 022,72	22 045,44
8		Trubní vedení				68 352,54



Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
344 78 Domažlice,
Bezděkovské předměstí 388
IČO: 49 78 87 61
www.chvak.cz

Platnost nabídky je 60 dní.

Položkový rozpočet

Rozpočet: 1 vodovod		Základní rozpočet
Objekt: 06	Název objektu: Vodovod	JKSO:
Stavba: 2699-V3	Název stavby: Obytná zóna II Koloveč - vícepráce	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Městys Koloveč	Náklady na MJ: 129 813,00	
Počet listů:	Zakázkové číslo: 2699-V3	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: CHODSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE a.s.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	129 812,55	
	PSV celkem	0,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		129 812,55	
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HZS		129 812,55	Ostatní náklady celkem:
Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Jan Michal, 737239146		Jméno: Herian Rostislav, 606646047	Jméno:
Datum: 24.10.2018		Datum:	Datum:
Podpis: 		Podpis: 	Podpis: 
Základ pro DPH		21,0 % činí:	129 812,55 Kč
DPH		21,0 % činí:	27 260,64 Kč
Cena za objekt celkem:		157 073,19 Kč	



Chodské vodáky a kanalizace, a.s.
344 78 Domažlice,
Bezděkovské předměstí 388
IČO: 49 78 87 61
www.chvak.cz

Platnost nabídky je 60 dní.

Stavba: 2699-V3	Obytná zóna II Koloveč - vícepráce	Základní rozpočet	List č.27
Objekt: 06	Vodovod	Datum tisku: 24.10.2018	
Rozpočet: 1	vodovod		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	8 685,12	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Vodorovné konstrukce	3 772,80	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Komunikace pozemní	31 307,72	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Trubní vedení	81 538,42	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	4 508,49	0,00	0,00	0,00	0,00
VN Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	129 812,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Stavba: 2699-V3	Obytná zóna II Koloveč - vícepráce	Základní rozpočet	List č.28
Objekt: 06	Vodovod	Datum tisku: 24.10.2018	
Rozpočet: 1	vodovod		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1		Zemní práce				
1	132 20-1212.	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	23,0400	191,57	4 413,77
2	132 20-1219.	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	23,0400	23,40	539,14
3	151 10-1101.	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	0,0000	32,50	0,00
4	151 10-1111.	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	0,0000	16,30	0,00
5	161 10-1101.	Svislě přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	23,0400	17,82	410,57
6	162 30-1101.	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	7,1840	39,31	282,40
7	167 10-1102.	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	7,1840	30,69	220,48
8	174 10-1101.	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	28,8160	41,30	1 190,10
9	162 30-1102.	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	7,1840	85,20	612,08
10	171 20-1101.	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	7,1840	22,00	158,05
11	175 10-1101.	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	5,6040	153,20	858,53
12	120 00-1101.	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	0,0000	333,30	0,00
1		Zemní práce				8 685,12
4		Vodorovné konstrukce				
13	451 57-2111.	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	1,4400	590,00	849,60
14	452 31-1141.	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 16/20	m3	0,0000	2 850,00	0,00
15	452 35-1101.	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	0,0000	292,00	0,00
16	58337310	Štěrkopisek frakce 0-4 tř.B	T	10,0800	290,00	2 923,20
4		Vodorovné konstrukce				3 772,80
8		Trubní vedení				
17	850 26-5121.	Výřez nebo výsek na potrubí DN 100,, demontáž armatur, popř. hydrantů	kus	0,0000	2 510,00	0,00
18	871 24-1121.	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	m	10,0000	42,50	425,00
19	871 25-1121.	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm	m	8,0000	47,20	377,60
20	28613765	Trubka tlaková PE HD (PE100) d 90 x 5,4 mm PN 10	m	10,0000	198,80	1 988,00
21	28613766	Trubka tlaková PE HD (PE100) d 110 x 6,6 mm PN 10	m	8,0000	242,40	1 939,20
22	28613106.M	Elektrospojka d 90 mm SDR 11 PE 100	kus	1,0000	348,70	348,70
23	28613107.M	Elektrospojka d 110 mm SDR 11 PE 100	kus	1,0000	380,20	380,20
24	877 24-2121.	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm	kus	1,0000	86,00	86,00
25	877 25-2121.	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 110 mm	kus	1,0000	99,20	99,20
26	28613031.MR	Koleno 30° d 90 mm PE 100 +GF+	kus	0,0000	1 284,00	0,00
27	28613040.MR	Koleno 45° d 90 mm PE 100 +GF+	kus	0,0000	1 284,00	0,00
28	857 70-1101.	Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 80	kus	0,0000	670,00	0,00
29	857 70-1102.	Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 100	kus	0,0000	850,00	0,00
30	552700707R	Odbočka přírub. T DN 100x80 PN 10-16	kus	0,0000	4 600,00	0,00
31	552700100R	Odbočka DN 80x80 PN 10-40	kus	0,0000	3 890,00	0,00
32	55260003.AR	Kříž přírubový TT DN 100/100 EWS	kus	0,0000	7 800,00	0,00
33	28653766	Nákržek lemový PE 100 d 110 mm +GF+	kus	0,0000	360,00	0,00
34	28653765R	Nákržek lemový PE 100 d 90 mm +GF+	kus	2,0000	256,00	512,00
35	28654369.1	Příruba volná k lemovému nákržku d110/DN100mm PPR	kus	0,0000	632,00	0,00
36	28654368R	Příruba volná k lemovému nákržku d 90/DN 80mm PPR	kus	2,0000	560,00	1 120,00

Stavba: 2699-V3	Obytná zóna II Koloveč - vícepráce	Základní rozpočet	List č.29
Objekt: 06	Vodovod	Datum tisku: 24.10.2018	
Rozpočet: 1	vodovod		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
37	857 60-1102.	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 100	kus	1,0000	680,00	680,00
38	857 24-2121.	Montáž tvarovek litin. jednoos.přř. výkop DN 80	kus	5,0000	540,00	2 700,00
39	552720021R	Přírubová tvarovka s hrdlem DN 90, PN 10 - 25	kus	0,0000	750,00	0,00
40	552720022R	Přírubová tvarovka s hrdlem DN 110, PN 10 - 16	kus	0,0000	830,00	0,00
41	1727GES55T	pryžové těsnění - pro přírubové spoje - DN 80	kus	0,0000	44,50	0,00
42	1727GES56T	pryžové těsnění - pro přírubové spoje - DN 100	kus	0,0000	48,50	0,00
43	891 24-7111.	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	2,0000	698,00	1 396,00
44	55255720.A	Koleno přírubové s patkou N DN 80 mm	kus	2,0000	1 501,00	3 002,00
45	55252116	Trouba litinová tlaková přírubová DN 80 dl.300 mm	kus	2,0000	1 549,50	3 099,00
46	42273601R	Hydrant podzemní PN 16 DN 80 krycí hloubka 1250	kus	2,0000	15 200,00	30 400,00
47	899 40-1113.	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,0000	780,00	1 560,00
48	42291452R	Poklop litinový 522 - hydrantový DN 80	kus	2,0000	1 700,00	3 400,00
49	891 26-1111.	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	0,0000	777,00	0,00
50	891 24-1111.	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	1,0000	680,00	680,00
51	42227104R	Šoupátko přírubové DN 100	kus	0,0000	7 680,00	0,00
52	42227103R	Šoupátko přírubové DN 80	kus	1,0000	6 500,00	6 500,00
53	422913305R	Souprava zemní AVK teleskopická DN 85-80,max.1,75m	kus	1,0000	1 658,00	1 658,00
54	422913308R	Souprava zemní AVK teleskopická DN100-150,max.1,75m	kus	0,0000	1 758,00	0,00
55	899 40-1112.	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,0000	488,00	488,00
56	42291353R	Poklop litinový ČSN 504 - šoupátkový	kus	1,0000	622,00	622,00
57	42291515	Deska podkladová AVK pod poklapy 7.2.17	kus	3,0000	356,00	1 068,00
58	892 24-1111.	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	10,0000	14,50	145,00
59	892 27-1111.	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125	m	8,0000	14,50	116,00
60	892 37-2111.	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300	úsek	0,0000	2 500,00	0,00
61	892 23-3111.	Desinfekce vodovodního potrubí DN80	m	10,0000	18,50	185,00
62	892 27-3111.	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	8,0000	18,50	148,00
63	210 01-0010.	montáž výstražné folie	m	18,0000	15,00	270,00
64	28314147	Folie výstražná pro vodu VF-220B š. 220 mm modrá	m	18,0000	9,50	171,00
65	220 27-0604.	Mont vodiče ay,cy,cya 4 pevně	m	18,0000	17,50	315,00
66	141 -	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	%	0,0000	10,00	0,00
8	Trubní vedení					85 878,90
99	Staveništní přesun hmot					
67	998 27-6101.	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	12,8814	350,00	4 508,49
99	Staveništní přesun hmot					4 508,49
VN	Vedlejší náklady					
68	005 11-1020.	Vytyčení stavby	Soubor	0,0000	10 000,00	0,00
69	005 11-1021.	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	0,0000	9 000,00	0,00
70	005 12-1010.	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	0,0000	15 000,00	0,00
71	005 24-1020.	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	0,0000	19 000,00	0,00
72	005 24-1010.	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	0,0000	20 000,00	0,00
VN	Vedlejší náklady					0,00

Stavba: 2699-V3	Obytná zóna II Koloveč - vícepráce	Základní rozpočet	List č.30
Objekt: 06	Vodovod	Datum tisku: 24.10.2018	
Rozpočet: 1	vodovod		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
5		Komunikace pozemní				
73	272 31-3611.R00	Beton prostý C 16/20	m3	0,3000	2 850,00	855,00
74	564 86-1111.R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	30,0000	84,50	2 535,00
75	565 13-1121.R00	Podklad kamen. obal. asfaltem tř. 2 do 3 m, tl. 5 cm (místní)	m2	30,0000	251,00	7 530,00
76	577 14-5111.U00	Asf beton obrus ACO11 tl 50mm	m2	30,0000	385,00	11 550,00
77	599 14-1111.R00	Vyplnění spár mezi panely živícnou zálivkou	m	43,0000	65,00	2 795,00
78	916 13-1112.U00	Osaz sil bet lež obrubník-opěra bet	m	4,0000	297,00	1 188,00
79	919 73-5112.R00	Řezání stávajícího živícného krytu tl. 5 - 10 cm	m	43,0000	98,00	4 214,00
80	998 22-5111.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živícný	t	7,7000	83,21	640,72
5		Komunikace pozemní				31 307,72
8		Trubní vedení				
81	891 24-9111.R00	Montáž navrtávacích pasů	kus	2,0000	474,53	949,06
82	891 21-1111.R00	Montáž vodovodních ventilů ve výkopu DN 32	kus	2,0000	377,08	754,16
83	899 40-1111.R00	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	2,0000	299,50	599,00
84	286-13220.M	Zákop. soupr teleskop.+ poklop	kus	2,0000	1 646,70	3 293,40
85	552-720022	Přirubová tvarovka s hrdlem DN 90, X-kus	kus	1,0000	825,00	825,00
86	422-28150	Šoupátko DN 1" pro dom.připojky - ISO ZAK	kus	2,0000	2 136,20	4 272,40
87	552-81010	Přirubová tvarovka s hrdlem DN 100, X-kus	KUS	1,0000	863,50	863,50
88	422-73506	Pás navrtávací	kus	2,0000	2 051,50	4 103,00
8		Trubní vedení				15 659,52

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2699-M

Obytná zóna II Koloveč- Méněpráce

Zhotovitel: CHODSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE a.s.

Bezděkovské předm. 388

34401 DOMAŽLICE

IČ: 49788761

DIČ: CZ49788761

Objednatel: Městys Koloveč

U Staré fary 142

34543 Koloveč

IČ: 00253481

DIČ:

Vypracoval: Jan Michal, 737239146

Základ pro DPH 21,00 %

-74 291,55

DPH 21,00 %

-15 601,22

Cena celkem za stavbu

-89 892,77


Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
01	Přeložka stoka A	-12 892,38	-10 654,86	-2 237,52
02	Stoka A1, jednotná kanalizace	-7 936,16	-6 558,81	-1 377,35
03	Stoka A2, jednotná kanalizace	-5 971,65	-4 935,25	-1 036,40
04	Stoka A3, jednotná kanalizace	-8 540,76	-7 058,48	-1 482,28
05	Stoka B.B1, jednotná kanalizace	-54 551,82	-45 084,15	-9 467,67
06	Vodovod	0,00	0,00	0,00
Kč		-89 892,77	-74 291,55	-15 601,22

V _____ dne 24.10.2018

Herian Rostislav, 606646047

Za zhotovitele



Ing. Eva Gozďalová
statutární ředitelka

CHODSKÉ

VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.

Bezděkovské předměstí čp. 388

344 78 Domažlice ①

Za objednatele

Městys Koloveč

U Staré fary 142

345 43 Koloveč

IČ: 002 53 481, DIČ: CZ00253481

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
01	Přeložka stoka A			
01	Přeložka stoka A	-12 892,38	-10 654,86	-2 237,52
02	Stoka A1, jednotná kanalizace			
1	Stoka A1, jednotná kanalizace	-7 936,16	-6 558,81	-1 377,35
03	Stoka A2, jednotná kanalizace			
1	Stoka A2, jednotná kanalizace	-5 971,65	-4 935,25	-1 036,40
04	Stoka A3, jednotná kanalizace			
1	Stoka A3, jednotná kanalizace	-8 540,76	-7 058,48	-1 482,28
05	Stoka B,B1, jednotná kanalizace			
1	Stoka B,B1, jednotná kanalizace	-54 551,82	-45 084,15	-9 467,67
06	Vodovod			
1	vodovod	0,00	0,00	0,00

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Vodorovné konstrukce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Trubní vedení	-74 291,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97 Prorážení otvorů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VN Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	-74 291,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	
Vytýčení křížených podzemní vedení	0,00 Kč
GEO zaměření	0,00 Kč
Zaměření skutečného provedení	0,00 Kč

Mimostaveništní doprava	0,00 Kč
Zařízení staveniště	0,00 Kč
Dopravní značení	0,00 Kč
Kompletační činnost (IČD)	0,00 Kč
Povolení vstupu do vozovky	0,00 Kč

0,00 Kč

Položkový rozpočet

Rozpočet: 01 Přeložka stoka A		Základní rozpočet
Objekt: 01	Název objektu: Přeložka stoka A	JKSO:
Stavba: 2699-M	Název stavby: Obytná zóna II Koloveč- Méněpráce	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Městys Koloveč	Náklady na MJ: -10 655,00	
Počet listů:	Zakázkové číslo: 2699-M	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: CHODSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE a.s.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	-10 654,86	Vytýčení křížených podzemní vedení	0,00
	PSV celkem	0,00	GEO zaměření	0,00
	M práce celkem	0,00	Zaměření skutečného provedení	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		-10 654,86	Zařízení staveniště	0,00
			Dopravní značení	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady		-10 654,86	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval: Jméno: Jan Michal, 737239146 Datum: 24.10.2018 Podpis: 	Za zhotovitele: Jméno: Herian Rostislav, 606646047 Datum: Podpis: 	Za objednatele: Jméno: Datum: Podpis: 
Základ pro DPH	21,0 % činí:	-10 654,86 Kč
DPH	21,0 % činí:	-2 237,52 Kč
Cena za objekt celkem:		-12 892,38 Kč

Stavba: 2699-M	Obytná zóna II Koloveč- Méněpráce	Základní rozpočet	List č.5
Objekt: 01	Přeložka stoka A	Datum tisku: 24.10.2018	
Rozpočet: 01	Přeložka stoka A		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Vodorovné konstrukce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Trubní vedení	-10 654,86	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	-10 654,86	0,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Vytýčení křížených podzemní vedení	0,00	-10 654,86	0,00
GEO zaměření	0,00	-10 654,86	0,00
Zaměření skutečného provedení	0,00	-10 654,86	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	-10 654,86	0,00
Zařízení staveniště	0,00	-10 654,86	0,00
Dopravní značení	0,00	-10 654,86	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	-10 654,86	0,00
Povolení vstupu do vozovky	0,00	-10 654,86	0,00
			0,00

Stavba: 2699-M	Obytná zóna II Koloveč- Méněpráce	Základní rozpočet	List č.6
Objekt: 01	Přeložka stoka A	Datum tisku: 24.10.2018	
Rozpočet: 01	Přeložka stoka A		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1		Zemní práce				
1	115 10-0001.	Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l	h	0,0000	31,45	0,00
2	115 00-1104.R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 300 mm	m	0,0000	542,00	0,00
3	132 20-1212.	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	0,0000	191,57	0,00
4	132 20-1219.	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	0,0000	23,40	0,00
5	132 30-1212.	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	0,0000	358,88	0,00
6	132 30-1219.	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	0,0000	85,20	0,00
7	161 10-1101.	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	0,0000	17,82	0,00
8	161 10-1102.	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	0,0000	28,50	0,00
9	151 10-1102.	Pažení a rozepření stěn rýh - příložně - hl.do 4 m	m2	0,0000	42,50	0,00
10	151 10-1112.	Odstranění pažení stěn rýh - příložně - hl. do 4 m	m2	0,0000	18,60	0,00
11	167 10-1102.	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	0,0000	30,69	0,00
12	174 10-1101.	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	0,0000	41,30	0,00
13	162 30-1101.	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	0,0000	39,31	0,00
14	162 30-1102.	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	0,0000	85,20	0,00
15	171 20-1101.	Uložení sypaniny do násypů nezhuťněných	m3	0,0000	22,00	0,00
16	175 10-1101.	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,0000	153,20	0,00
1		Zemní práce				0,00
4		Vodorovné konstrukce				
17	451 57-2111.	Lože pod potrubí z kameniva těžkého 0 - 4 mm	m3	0,0000	590,00	0,00
18	58337332	Štěrkopísek frakce 0-22 C	T	0,0000	290,00	0,00
19	452 31-1131.	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,0000	2 850,00	0,00
20	452 35-1101.	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	0,0000	395,00	0,00
4		Vodorovné konstrukce				0,00
8		Trubní vedení				
21	871 39-3121.	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400	m	0,0000	220,00	0,00
22	894 41-1311.	Osazení železobet. skruží rovných 80/119/9 cm	kus	0,0000	2 300,00	0,00
23	59224152	Skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	kus	0,0000	1 250,00	0,00
24	59224150	Skruž TBS-Q 1000/250/120 SP	kus	0,0000	858,00	0,00
25	894 41-2511.	Osazení železobeton. skruží přechod. 59/80/60/10	kus	0,0000	1 720,00	0,00
26	59224167	Skruž přechodová TBR-Q 625/600/120/SP (SL)	kus	0,0000	1 697,00	0,00
27	894 41-4111.	Osazení železobet. skruží základových 100/100/10	kus	0,0000	3 500,00	0,00
28	59224367.AR	Dno šachetní přímé TBZ-Q1000/80 V max. 50	kus	0,0000	8 100,00	0,00
29	452 11-2111.	Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do100 mm	kus	0,0000	180,00	0,00
30	59224177	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	0,0000	330,00	0,00
31	59224176R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120	kus	0,0000	260,00	0,00
32	59224175	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	0,0000	230,00	0,00
33	59224373.A	Těsnění elastom pro šach dily EMT - DN 1000	kus	0,0000	210,00	0,00
34	899 10-4111.	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	0,0000	1 500,00	0,00
35	55340325R	Poklop D 400 litinový, bez odvětrání	kus	0,0000	4 400,00	0,00
36	286142651R	Trubka kanalizač. SN 10 400x6000 mm PP plně žebro, žebrovaná, PP, červeno-hnědá	kus	0,0000	10 476,00	0,00
37	892 58-1111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	-49,3000	48,90	-2 410,77
38	892 58-3111.	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou	úsek	-2,0000	3 500,00	-7 000,00
39	892 85-5115.	Kontrola kanalizace TV kamerou do 500 m	m	0,0000	55,00	0,00
40	899 71-1121.	Fólie výstražná z PVC, šířka 22 cm	m	-50,7790	24,50	-1 244,09
8		Trubní vedení				-10 654,86

Stavba:	2699-M	Obytná zóna II Koloveč- Méněpráce	Základní rozpočet	List č.7
Objekt:	01	Přeložka stoka A	Datum tisku: 24.10.2018	
Rozpočet:	01	Přeložka stoka A		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				
41	132 20-1212.R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	0,0000	191,57	0,00
42	132 20-1291.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	0,0000	23,40	0,00
43	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	0,0000	17,82	0,00
44	162 20-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	0,0000	28,70	0,00
45	162 30-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	0,0000	39,31	0,00
46	167 10-1102.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	0,0000	30,69	0,00
47	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh,šachet se zhuňněním, dovoz sypaniny ze vzdálenosti 50m	m3	0,0000	41,30	0,00
48	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour, hmot na skládku do 1 km	t	0,0000	253,00	0,00
49	981 51-1113.R00	Demolice konstruk. postup.rozebráním, beton prostý kanalizační šachty stav.	m3	0,0000	2 360,00	0,00
50	115 20-1514.R00	Demontáž odpadního potrubí DN 400	m	0,0000	75,50	0,00
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00
99		Staveništní přesun hmot				
51	998 27-6101.	Přesun hmot, trubní vedení plastová, oteví. výkop	t	0,0000	350,00	0,00
99		Staveništní přesun hmot				0,00

Položkový rozpočet

Rozpočet: 1 Stoka A1, jednotná kanalizace		Základní rozpočet
Objekt: 02	Název objektu: Stoka A1, jednotná kanalizace	JKSO:
Stavba: 2699-M	Název stavby: Obytná zona II Koloveč- Měněpráce	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Městys Koloveč	Náklady na MJ: -6 559,00	
Počet listů:	Zakázkové číslo: 2699-M	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: CHODSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE a.s.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	-6 558,81		
	PSV celkem	0,00		
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		-6 558,81		
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZS		-6 558,81	Ostatní náklady celkem:	
Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:
Jméno: Jan Michal, 737239146		Jméno: Herian Rostislav, 606646047		Jméno:
Datum: 24.10.2018		Datum:		Datum:
Podpis: 		Podpis: 		Podpis: 
Základ pro DPH		21,0 % činí:	-6 558,81 Kč	
DPH		21,0 % činí:	-1 377,35 Kč	
Cena za objekt celkem:			-7 936,16 Kč	

Stavba: 2699-M	Obytná zóna II Koloveč- Měněpráce	Základní rozpočet	List č.9
Objekt: 02	Stoka A1, jednotná kanalizace	Datum tisku: 24.10.2018	
Rozpočet: 1	Stoka A1, jednotná kanalizace		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Vodorovné konstrukce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Trubní vedení	-6 558,81	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	-6 558,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Stavba: 2699-M	Obytná zóna II Koloveč- Měněpráce	Základní rozpočet	List č. 10
Objekt: 02	Stoka A1, jednotná kanalizace	Datum tisku: 24.10.2018	
Rozpočet: 1	Stoka A1, jednotná kanalizace		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1		Zemní práce				
1	115 10-0001.	Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l	h	0,0000	31,45	0,00
2	132 20-1212.	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	0,0000	191,57	0,00
3	132 20-1219.	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	0,0000	23,40	0,00
4	161 10-1101.	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	0,0000	17,82	0,00
5	151 10-1101.	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	0,0000	32,50	0,00
6	151 10-1111.	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	0,0000	16,30	0,00
7	151 10-1102.	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	0,0000	42,50	0,00
8	151 10-1112.	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	0,0000	18,60	0,00
9	162 30-1101.	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	0,0000	39,31	0,00
10	167 10-1102.	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	0,0000	30,69	0,00
11	174 10-1101.	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,0000	41,30	0,00
12	162 30-1102.	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	0,0000	85,20	0,00
13	171 20-1101.	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	0,0000	22,00	0,00
14	175 10-1101.	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,0000	153,20	0,00
15	130 00-1101.	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	0,0000	333,30	0,00
1		Zemní práce				0,00
4		Vodorovné konstrukce				
16	451 57-2111.	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,0000	590,00	0,00
17	58337332	Štěrkopisek frakce 0-22 C	T	0,0000	290,00	0,00
18	452 31-1131.	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,0000	2 850,00	0,00
19	452 35-1101.	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	0,0000	395,00	0,00
4		Vodorovné konstrukce				0,00
8		Trubní vedení				
20	871 37-3121.	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	0,0000	128,50	0,00
21	894 41-1311.	Osazení železobet. skruží rovných 80/119/9 cm	kus	0,0000	2 300,00	0,00
22	59224150	Skruž TBS-Q 1000/250/120 SP	kus	0,0000	858,00	0,00
23	59224152R	Skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	kus	0,0000	1 250,00	0,00
24	894 41-2511.	Osazení železobeton. skruží přechod, 59/80/60/10	kus	0,0000	1 720,00	0,00
25	59224167	Skruž přechodová TBR-Q 625/600/120/SP (SL)	kus	0,0000	1 697,00	0,00
26	894 41-4111.	Osazení železobet. skruží základových 100/100/10	kus	0,0000	3 500,00	0,00
27	59224366.AR	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40	kus	0,0000	8 100,00	0,00
28	452 11-2111.	Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do 100 mm	kus	0,0000	180,00	0,00
29	59224175	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	0,0000	230,00	0,00
30	59224176R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120	kus	0,0000	260,00	0,00
31	59224373.A	Těsnění elastom pro šach díly BMT - DN 1000	kus	0,0000	330,00	0,00
32	899 10-4111.	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	0,0000	1 500,00	0,00
33	55340325R	Poklop D 400 litinový, bez odvětrání	kus	0,0000	4 400,00	0,00
34	286142591R	Trubka kanalizač. SN 10 250x6000 mm PP plné žebro , žebrovaná, PP, červeno-hnědá	kus	0,0000	3 700,00	0,00
35	892 58-1111.	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	-41,2600	48,90	-2 017,61
36	892 58-3111.	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou	úsek	-1,0000	3 500,00	-3 500,00
37	892 85-5114.	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m	m	0,0000	55,00	0,00
38	899 71-1121.	Fólie výstražná z PVC, šířka 22 cm	m	-42,4978	24,50	-1 041,20
8		Trubní vedení				-6 558,81
99		Staveništní přesun hmot				
39	998 27-6101.	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,0000	350,00	0,00

Stavba: 2699-M	Obytná zona II Koloveč- Měněpráce	Základní rozpočet	List č. 11
Objekt: 02	Stoka A1, jednotná kanalizace	Datum tisku: 24.10.2018	
Rozpočet: 1	Stoka A1, jednotná kanalizace		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
99		Staveništní přesun hmot				0,00

Položkový rozpočet

Rozpočet: 1 Stoka A2, jednotná kanalizace			Základní rozpočet
Objekt: 03	Název objektu: Stoka A2, jednotná kanalizace		JKSO:
Stavba: 2699-M	Název stavby: Obytná zona II Koloveč- Měněpráce		SKP:
Projektant:		MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Městys Koloveč		Náklady na MJ: -4 935,00	
Počet listů:		Zakázkové číslo: 2699-M	
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel: CHODSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE a.s.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	-4 935,25		
	PSV celkem	0,00		
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		-4 935,25		
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZS		-4 935,25	Ostatní náklady celkem:	
Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:
Jméno: Jan Michal, 737239146		Jméno: Herian Rostislav, 606646047		Jméno:
Datum: 24.10.2018		Datum:		Datum:
Podpis: 		Podpis: 		Podpis: 
Základ pro DPH		21,0 % činí:	-4 935,25 Kč	
DPH		21,0 % činí:	-1 036,40 Kč	
Cena za objekt celkem:			-5 971,65 Kč	

Stavba:	2699-M	Obytná zóna II Koloveč- Měněpráce	Základní rozpočet	List č. 12
Objekt:	03	Stoka A2, jednotná kanalizace	Datum tisku: 24.10.2018	
Rozpočet:	1	Stoka A2, jednotná kanalizace		

Stavba: 2699-M	Obytná zóna II Koloveč- Méněpráce	Základní rozpočet	List č. 13
Objekt: 03	Stoka A2, jednotná kanalizace	Datum tisku: 24.10.2018	
Rozpočet: 1	Stoka A2, jednotná kanalizace		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Vodorovné konstrukce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Trubní vedení	-4 935,25	0,00	0,00	0,00	0,00
97 Prorážení otvorů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	-4 935,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Stavba: 2699-M	Obytná zóna II Koloveč- Méněpráce	Základní rozpočet	List č. 14
Objekt: 03	Stoka A2, jednotná kanalizace	Datum tisku: 24.10.2018	
Rozpočet: 1	Stoka A2, jednotná kanalizace		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1		Zemní práce				
1	115 10-0001.	Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l	h	0,0000	31,45	0,00
2	132 20-1212.	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	0,0000	191,57	0,00
3	132 20-1219.	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	0,0000	23,40	0,00
4	151 10-1101.	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	0,0000	32,50	0,00
5	151 10-1111.	Odstanění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	0,0000	16,30	0,00
6	161 10-1101.	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	0,0000	17,82	0,00
7	167 10-1102.	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	0,0000	30,69	0,00
8	174 10-1101.	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,0000	41,30	0,00
9	162 30-1101.	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	0,0000	39,31	0,00
10	162 30-1102.	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	0,0000	85,20	0,00
11	171 20-1101.	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	0,0000	22,00	0,00
12	175 10-1101.	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,0000	153,20	0,00
13	130 00-1101.	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	0,0000	333,30	0,00
1		Zemní práce				0,00
4		Vodorovné konstrukce				
14	451 57-2111.	Lože pod potrubí z kameniva těžkého 0 - 4 mm	m3	0,0000	590,00	0,00
15	58337332	Štěrkopísek frakce 0-22 C	T	0,0000	290,00	0,00
16	452 31-1131.	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,0000	2 850,00	0,00
17	452 35-1101.	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	0,0000	395,00	0,00
4		Vodorovné konstrukce				0,00
8		Trubní vedení				
18	871 37-3121.	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	0,0000	128,00	0,00
19	894 41-1311.	Osazení železobet. skruží rovných 80/119/9 cm	kus	0,0000	2 300,00	0,00
20	59224150	Skruž TBS-Q 1000/250/120 SP	kus	0,0000	858,00	0,00
21	894 41-2511.	Osazení železobeton. skruží přechod, 59/80/60/10	kus	0,0000	1 939,00	0,00
22	59224167	Skruž přechodová TBR-Q 625/600/120/SP (SL)	kus	0,0000	1 697,00	0,00
23	894 41-4111.	Osazení železobet. skruží základových 100/100/10	kus	0,0000	3 500,00	0,00
24	59224366.AR	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1000/500 V max. 40	kus	0,0000	7 500,00	0,00
25	452 11-2111.	Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do 100 mm	kus	0,0000	180,00	0,00
26	59224177R	Prsteneц vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	0,0000	330,00	0,00
27	59224373.A	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	kus	0,0000	210,00	0,00
28	899 10-4111.	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	0,0000	1 500,00	0,00
29	55340325R	Poklop D 400 litinový, bez odvětrání	kus	0,0000	4 400,00	0,00
30	286142591R	Trubka kanalizač. SN 10 250x6000 mm PP plná žebro,				
		žebrovaná, PP, červeno-hnědá	kus	0,0000	3 700,00	0,00
31	892 58-1111.	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	-19,3600	48,90	- 946,70
32	892 58-3111.	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou	úsek	-1,0000	3 500,00	-3 500,00
33	892 85-5114.	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m	m	0,0000	55,20	0,00
34	899 71-1121.	Fólie výstražná z PVC, šířka 22 cm	m	-19,9408	24,50	- 488,55
8		Trubní vedení				-4 935,25
97		Prorážení otvorů				
35	970 04-1300.	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 300 mm	m	0,0000	12 000,00	0,00
97		Prorážení otvorů				0,00
99		Staveništní přesun hmot				
36	998 27-6101.	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,0000	350,00	0,00
99		Staveništní přesun hmot				0,00

Stavba: 2699-M	Obytná zona II Koloveč- Měněpráce	Základní rozpočet	List č. 15
Objekt: 03	Stoka A2, jednotná kanalizace	Datum tisku: 24.10.2018	
Rozpočet: 1	Stoka A2, jednotná kanalizace		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
-------	---------	-------	----	----------	---------	------

Položkový rozpočet

Rozpočet: 1 Stoka A3, jednotná kanalizace			Základní rozpočet
Objekt: 04	Název objektu: Stoka A3, jednotná kanalizace	JKSO:	
Stavba: 2699-M	Název stavby: Obytná zona II Koloveč- Méněpráce	SKP:	
Projektant:		MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Městys Koloveč		Náklady na MJ:	-7 058,00
Počet listů:		Zakázkové číslo: 2699-M	
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel: CHODSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE a.s.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	-7 058,48		
	PSV celkem	0,00		
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		-7 058,48		
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZZ		-7 058,48	Ostatní náklady celkem:	
Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:
Jméno: Jan Michal, 737239146		Jméno: Herian Rostislav, 606646047		Jméno:
Datum: 24.10.2018		Datum:		Datum:
Podpis: 		Podpis: 		Podpis: 
Základ pro DPH		21,0 % činí:	-7 058,48 Kč	
DPH		21,0 % činí:	-1 482,28 Kč	
Cena za objekt celkem:			-8 540,76 Kč	

Stavba:	2699-M	Obytná zóna II Koloveč- Měněpráce	Základní rozpočet	List č. 16
Objekt:	04	Stoka A3, jednotná kanalizace	Datum tisku: 24.10.2018	
Rozpočet:	1	Stoka A3, jednotná kanalizace		

Stavba: 2699-M	Obytná zona II Koloveč- Měněpráce	Základní rozpočet	List č. 17
Objekt: 04	Stoka A3, jednotná kanalizace	Datum tisku: 24.10.2018	
Rozpočet: 1	Stoka A3, jednotná kanalizace		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Vodorovné konstrukce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Trubní vedení	-7 058,48	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	-7 058,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Stavba: 2699-M	Obytná zona II Koloveč- Měněpráce	Základní rozpočet	List č.18
Objekt: 04	Stoka A3, jednotná kanalizace	Datum tisku: 24.10.2018	
Rozpočet: 1	Stoka A3, jednotná kanalizace		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1		Zemní práce				
1	115 10-0001.	Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l	h	0,0000	34,45	0,00
2	132 20-1212.	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	0,0000	191,57	0,00
3	132 20-1219.	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	0,0000	23,40	0,00
4	132 30-1212.	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	0,0000	358,88	0,00
5	132 30-1219.	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	0,0000	85,20	0,00
6	161 10-1102.	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	0,0000	28,50	0,00
7	151 10-1102.	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 4 m	m2	0,0000	42,50	0,00
8	151 10-1112.	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m	m2	0,0000	18,60	0,00
9	167 10-1102.	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	0,0000	30,69	0,00
10	174 10-1101.	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštění	m3	0,0000	41,30	0,00
11	162 30-1101.	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	0,0000	39,31	0,00
12	162 30-1102.	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	0,0000	85,20	0,00
13	171 20-1101.	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	0,0000	22,00	0,00
14	175 10-1101.	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,0000	153,20	0,00
1		Zemní práce				0,00
4		Vodorovné konstrukce				
15	451 57-2111.	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,0000	590,00	0,00
16	58337332	Štěrkokopsek frakce 0-22 C	T	0,0000	290,00	0,00
17	452 31-1131.	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,0000	2 850,00	0,00
18	452 35-1101.	Badnění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	0,0000	395,00	0,00
4		Vodorovné konstrukce				0,00
8		Trubní vedení				
19	871 37-3121.	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	0,0000	128,00	0,00
20	894 41-1311.	Osazení železobet. skruží rovných 80/119/9 cm	kus	0,0000	2 300,00	0,00
21	59224154R	Skruž TBS-Q 1000/1000/120 SP	kus	0,0000	2 013,00	0,00
22	894 41-2511.	Osazení železobeton. skruží přechod. 59/80/60/10	kus	0,0000	1 720,00	0,00
23	59224167	Skruž přechodová TBR-Q 625/600/120/SP (SL)	kus	0,0000	1 697,00	0,00
24	894 41-4111.	Osazení železobet. skruží základových 100/100/10	kus	0,0000	3 500,00	0,00
25	59224366.AR	Dno šachetní přímé TBZ-Q 1000/600 V max. 40	kus	0,0000	8 100,00	0,00
26	452 11-2111.	Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do 100 mm	kus	0,0000	180,00	0,00
27	59224177R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	0,0000	330,00	0,00
28	59224373.A	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	kus	0,0000	210,00	0,00
29	899 10-4111.	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	0,0000	1 500,00	0,00
30	55340324R	Poklop D 400 litinový, s odvětráním	kus	0,0000	4 300,00	0,00
31	286142621R	Trubka kanalizač. SN 10 300x6000 mm PP plně žebro,				
		žebrovaná, PP, červeno-hnědá	kus	0,0000	4 500,02	0,00
32	892 58-1111.	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	-48,0000	48,90	-2 347,20
33	892 58-3111.	Zabezpečení konců kanál. potrubí DN do 300, vodou	úsek	-1,0000	3 500,00	-3 500,00
34	892 85-5114.	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m	m	0,0000	55,00	0,00
35	899 71-1121.	Fólie výstražná z PVC, šířka 22 cm	m	-49,4400	24,50	-1 211,28
8		Trubní vedení				-7 058,48
99		Staveništní přesun hmot				
36	998 27-6101.	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,0000	350,00	0,00
99		Staveništní přesun hmot				0,00

Položkový rozpočet

Rozpočet: 1 Stoka B,B1, jednotná kanalizace		Základní rozpočet
Objekt: 05	Název objektu: Stoka B,B1, jednotná kanalizace	JKSO:
Stavba: 2699-M	Název stavby: Obytná zona II Koloveč- Méněpráce	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Městys Koloveč	Náklady na MJ:	-45 084,00
Počet listů:	Zakázkové číslo: 2699-M	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: CHODSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE a.s.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	-45 084,15		
	PSV celkem	0,00		
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		-45 084,15		
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZZ		-45 084,15	Ostatní náklady celkem:	
Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:
Jméno: Jan Michal, 737239146		Jméno: Herian Rostislav, 606646047		Jméno:
Datum: 24.10.2018		Datum:		Datum:
Podpis: 		Podpis: 		Podpis: 
Základ pro DPH		21,0 % čini:		-45 084,15 Kč
DPH		21,0 % čini:		-9 467,67 Kč
Cena za objekt celkem:		-54 551,82 Kč		

Stavba:	2699-M	Obytná zóna II Koloveč- Méněpráce	Základní rozpočet	List č.20
Objekt:	05	Stoka B,B1, jednotná kanalizace	Datum tisku: 24.10.2018	
Rozpočet:	1	Stoka B,B1, jednotná kanalizace		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Vodorovné konstrukce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Trubní vedení	-45 084,15	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	-45 084,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Stavba: 2699-M	Obytná zona II Koloveč- Méněpráce	Základní rozpočet	List č.21
Objekt: 05	Stoka B,B1, jednotná kanalizace	Datum tisku: 24.10.2018	
Rozpočet: 1	Stoka B,B1, jednotná kanalizace		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1		Zemní práce				
1	115 10-0001.	Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l	h	0,0000	31,45	0,00
2	132 20-1212.	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	0,0000	191,57	0,00
3	132 20-1219.	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	0,0000	23,40	0,00
4	132 30-1212.	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	0,0000	358,88	0,00
5	132 30-1219.	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	0,0000	85,20	0,00
6	161 10-1101.	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	0,0000	17,82	0,00
7	161 10-1102.	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	0,0000	28,50	0,00
8	151 10-1101.	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	0,0000	32,50	0,00
9	151 10-1111.	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	0,0000	16,30	0,00
10	151 10-1102.	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	m2	0,0000	42,50	0,00
11	151 10-1112.	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	0,0000	18,60	0,00
12	162 30-1101.	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m	m3	0,0000	39,31	0,00
13	167 10-1102.	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3	m3	0,0000	30,69	0,00
14	174 10-1101.	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	0,0000	41,30	0,00
15	162 30-1102.	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m3	0,0000	85,20	0,00
16	171 20-1101.	Uložení sypaniny do násypů nezhuštěných	m3	0,0000	22,00	0,00
17	175 10-1101.	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,0000	153,20	0,00
18	130 00-1101.	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	0,0000	333,30	0,00
1		Zemní práce				0,00
4		Vodorovné konstrukce				
19	451 57-2111.	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,0000	590,00	0,00
20	58337332	Štěrkooplek frakce 0-22 C	T	0,0000	290,00	0,00
21	452 31-1131.	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	0,0000	2 850,00	0,00
22	452 35-1101.	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	0,0000	395,00	0,00
4		Vodorovné konstrukce				0,00
8		Trubní vedení				
23	871 37-3121.	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	0,0000	128,00	0,00
24	871 39-3121.	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400	m	0,0000	220,00	0,00
25	894 41-1311.	Osazení železobet. skruží rovných 80/119/9 cm	kus	0,0000	2 300,00	0,00
26	59224150	Skruž TBS-Q 1000/250/120 SP	kus	0,0000	858,00	0,00
27	59224152	Skruž TBS-Q 1000/500/120/SP	kus	0,0000	1 250,00	0,00
28	59224154R	Skruž TBS-Q 1000/1000/120 SP	kus	0,0000	2 013,00	0,00
29	894 41-2511.	Osazení železobeton. skruží přechod. 59/80/60/10	kus	0,0000	1 720,00	0,00
30	59224167	Skruž přechodová TBR-Q 625/600/120/SP (SL)	kus	0,0000	1 697,00	0,00
31	894 41-4111.	Osazení železobet. skruží základových 100/100/10	kus	0,0000	3 500,00	0,00
32	59224367.AR	Dno šachetní přímé TBZ-Q1000/80 V max. 50	kus	0,0000	8 100,00	0,00
33	452 11-2111.	Osazení beton. prstenců pod míže, výšky do 100 mm	kus	0,0000	180,00	0,00
34	59224175	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	0,0000	230,00	0,00
35	59224176R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120	kus	0,0000	260,00	0,00
36	59224177	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	0,0000	330,00	0,00
37	59224373.A	Těsnění elastom pro šach. díly EMT - DN 1000	kus	0,0000	210,00	0,00
38	899 10-4111.	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	0,0000	1 500,00	0,00
39	55340325R	Poklop D 400 litinový, bez odvětrání	kus	0,0000	4 400,00	0,00
40	55340324R	Poklop D 400 litinový, s odvětráním	kus	0,0000	4 300,00	0,00
41	892 85-5115.	Kontrola kanalizace TV kamerou do 500 m	m	0,0000	55,20	0,00
42	892 66-1111.	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 600, vodou	m	- 372,0800	48,90	-18 194,71

Stavba:	2699-M	Obytná zóna II Koloveč- Měněpráce	Základní rozpočet	List č.22
Objekt:	05	Stoka B,B1, jednotná kanalizace	Datum tisku: 24.10.2018	
Rozpočet:	1	Stoka B,B1, jednotná kanalizace		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
43	892 58-3111.	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou	úsek	-5,0000	3 500,00	-17 500,00
44	286142621R	Trubka kanalizač. SN 10 300x6000 mm PP plně žebro, žebrovaná, PP, červeno-hnědá	kus	0,0000	4 500,00	0,00
45	286142651R	Trubka kanalizač. SN 10 400x6000 mm PP plně žebro, žebrovaná, PP, červeno-hnědá	kus	0,0000	10 476,00	0,00
46	899 71-1121.	Fólie výstražná z PVC, šířka 22 cm	m	- 383,2424	24,50	-9 389,44
47	895 93-1111.	Vpusti kanal. horské z betonu C 12/15, vel. 1200/600 , včetně osazení a mříže	kus	0,0000	26 800,00	0,00
8		Trubní vedení				-45 084,15
99		Staveništní přesun hmot				
48	998 27-6101.	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,0000	350,00	0,00
99		Staveništní přesun hmot				0,00

Položkový rozpočet

Rozpočet: 1 vodovod		Základní rozpočet
Objekt: 06	Název objektu: Vodovod	JKSO:
Stavba: 2699-M	Název stavby: Obytná zóna II Koloveč- Měněpráce	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Městys Koloveč	Náklady na MJ: 0,00	
Počet listů:	Zakázkové číslo: 2699-M	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: CHODSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE a.s.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0,00		
	PSV celkem	0,00		
	M práce celkem	0,00		
	M dodávky celkem	0,00		
ZRN celkem		0,00		
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZS		0,00	Ostatní náklady celkem:	

Vypracoval: Jméno: Jan Michal, 737239146 Datum: 24.10.2018 Podpis:	Za zhotovitele: Jméno: Herian Rostislav, 606646047 Datum: Podpis:	Za objednatele: Jméno: Datum: Podpis:
Cena za objekt celkem:		0,00 Kč

Stavba:	2699-M	Obytná zóna II Koloveč- Měněpráce	Základní rozpočet	List č.24
Objekt:	06	Vodovod	Datum tisku: 24.10.2018	
Rozpočet:	1	vodovod		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Vodorovné konstrukce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Trubní vedení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VN Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stavba: 2699-M	Obytná zóna II Koloveč- Méněpráce	Základní rozpočet	List č.25
Objekt: 06	Vodovod	Datum tisku: 24.10.2018	
Rozpočet: 1	vodovod		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1		Zemní práce				
1	132 20-1212.	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	0,0000	191,57	0,00
2	132 20-1219.	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	0,0000	23,40	0,00
3	151 10-1101.	Pažení a rozapfění stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	0,0000	32,50	0,00
4	151 10-1111.	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	0,0000	16,30	0,00
5	161 10-1101.	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	0,0000	17,82	0,00
6	162 30-1101.	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	0,0000	39,31	0,00
7	167 10-1102.	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	0,0000	30,69	0,00
8	174 10-1101.	Zásyp jam rýh, šachet se ztuhnutím	m3	0,0000	41,30	0,00
9	162 30-1102.	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	0,0000	85,20	0,00
10	171 20-1101.	Uložení sypaniny do násypů neztuhnutých	m3	0,0000	22,00	0,00
11	175 10-1101.	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,0000	153,20	0,00
12	120 00-1101.	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	0,0000	333,30	0,00
1		Zemní práce				0,00
4		Vodorovné konstrukce				
13	451 57-2111.	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,0000	590,00	0,00
14	452 31-1141.	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 16/20	m3	0,0000	2 850,00	0,00
15	452 35-1101.	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	0,0000	292,00	0,00
16	58337310	Štěrkopisek frakce 0-4 tř.B	T	0,0000	290,00	0,00
4		Vodorovné konstrukce				0,00
8		Trubní vedení				
17	850 26-5121.	Výfyz nebo výsek na potrubí DN 100., demontáž armatur, popř. hydrantů	kus	0,0000	2 510,00	0,00
18	871 24-1121.	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm	m	0,0000	42,50	0,00
19	871 25-1121.	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm	m	0,0000	47,20	0,00
20	28613765	Trubka tlaková PE HD (PE100) d 90 x 5,4 mm PN 10	m	0,0000	198,80	0,00
21	28613766	Trubka tlaková PE HD (PE100) d 110 x 6,6 mm PN 10	m	0,0000	242,40	0,00
22	28613106.M	Elektrospojka d 90 mm SDR 11 PE 100	kus	0,0000	348,70	0,00
23	28613107.M	Elektrospojka d 110 mm SDR 11 PE 100	kus	0,0000	380,20	0,00
24	877 24-2121.	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm	kus	0,0000	86,00	0,00
25	877 25-2121.	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 110 mm	kus	0,0000	99,20	0,00
26	28613031.MR	Koleno 30° d 90 mm PE 100 +GF+	kus	0,0000	1 284,00	0,00
27	28613040.MR	Koleno 45° d 90 mm PE 100 +GF+	kus	0,0000	1 284,00	0,00
28	857 70-1101.	Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 80	kus	0,0000	670,00	0,00
29	857 70-1102.	Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 100	kus	0,0000	850,00	0,00
30	552700707R	Odbočka přírub. T DN 100x80 PN 10-16	kus	0,0000	4 600,00	0,00
31	552700100R	Odbočka DN 80x80 PN 10-40	kus	0,0000	3 890,00	0,00
32	55260003.AR	Kříž přírubový TT DN 100/100 EWS	kus	0,0000	7 800,00	0,00
33	28653766	Nákržek lemový PE 100 d 110 mm +GF+	kus	0,0000	360,00	0,00
34	28653765R	Nákržek lemový PE 100 d 90 mm +GF+	kus	0,0000	256,00	0,00
35	28654369.1	Příruba volná k lemovému nákržku d110/DN100mm PPR	kus	0,0000	632,00	0,00
36	28654368R	Příruba volná k lemovému nákržku d 90/DN 80mm PPR	kus	0,0000	560,00	0,00
37	857 60-1102.	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 100	kus	0,0000	680,00	0,00
38	857 24-2121.	Montáž tvarovek litin. jednoos.přir. výkop DN 80	kus	0,0000	540,00	0,00
39	552720021R	Přírubová tvarovka s hrdlem DN 90, PN 10 - 25	kus	0,0000	750,00	0,00
40	552720022R	Přírubová tvarovka s hrdlem DN 110, PN 10 - 16	kus	0,0000	830,00	0,00
41	1727GES55T	pryžové těsnění - pro přírubové spoje - DN 80	kus	0,0000	44,50	0,00

Stavba: 2699-M	Obytná zóna II Kolovoč- Měněpráce	Základní rozpočet	List č.26
Objekt: 06	Vodovod	Datum tisku: 24.10.2018	
Rozpočet: 1	vodovod		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
42	1727GES56T	pryžové těsnění - pro přírubové spoje - DN 100	kus	0,0000	48,50	0,00
43	891 24-7111.	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	0,0000	698,00	0,00
44	55255720.A	Koleno přírubové s patkou N DN 80 mm	kus	0,0000	1 501,00	0,00
45	55252116	Trouba litinová tlaková přírubová DN 80 dč.300 mm	kus	0,0000	1 549,50	0,00
46	42273601R	Hydrant podzemní PN 16 DN 80 krycí hloubka 1260	kus	0,0000	15 260,00	0,00
47	899 40-1113.	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	0,0000	780,00	0,00
48	42291452R	Poklop litinový 522 - hydrantový DN 80	kus	0,0000	1 700,00	0,00
49	891 26-1111.	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	0,0000	777,00	0,00
50	891 24-1111.	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	0,0000	680,00	0,00
51	42227104R	Šoupátko přírubové DN 100	kus	0,0000	7 680,00	0,00
52	42227103R	Šoupátko přírubové DN 80	kus	0,0000	6 500,00	0,00
53	422913305R	Souprava zemní AVK teleskopická DN 65-80,max.1,75m	kus	0,0000	1 558,00	0,00
54	422913308R	Souprava zemní AVK teleskopická DN 100-150,max.1,75m	kus	0,0000	1 758,00	0,00
55	899 40-1112.	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	0,0000	488,00	0,00
56	42291353R	Poklop litinový ČSN 504 - šoupátkový	kus	0,0000	622,00	0,00
57	42291515	Deska podkladová AVK pod poklopy 7.2.17	kus	0,0000	356,00	0,00
58	892 24-1111.	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	0,0000	14,50	0,00
59	892 27-1111.	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125	m	0,0000	14,50	0,00
60	892 37-2111.	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300	úsek	0,0000	2 500,00	0,00
61	892 23-3111.	Desinfekce vodovodního potrubí DN 80	m	0,0000	18,50	0,00
62	892 27-3111.	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	0,0000	18,50	0,00
63	210 01-0010.	montáž výstražné folie	m	0,0000	15,00	0,00
64	28314147	Fólie výstražná pro vodu VF-220B š. 220 mm modrá	m	0,0000	9,50	0,00
65	220 27-0604.	Mont vodiče ay, oy, cya 4 pevně	m	0,0000	17,50	0,00
66	141 -	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	%	0,0000	10,00	0,00
	8	Trubní vedení				0,00
	99	Staveništní přesun hmot				
67	998 27-6101.	Přesun hmot, trubní vedení plastové, otevř. výkop	t	0,0000	350,00	0,00
	99	Staveništní přesun hmot				0,00
	VN	Vedlejší náklady				
68	005 11-1020.	Vytyčení stavby	Soubor	0,0000	10 000,00	0,00
69	005 11-1021.	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	0,0000	9 000,00	0,00
70	005 12-1010.	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	0,0000	15 000,00	0,00
71	005 24-1020.	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	0,0000	19 000,00	0,00
72	005 24-1010.	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	0,0000	20 000,00	0,00
	VN	Vedlejší náklady				0,00

Stavba: 2699-M	Obytná zóna II Koloveč- Méněpráce	Základní rozpočet	List č.26
Objekt: 06	Vodovod	Datum tisku: 24.10.2018	
Rozpočet: 1	vodovod		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
42	1727GES56T	přizové těsnění - pro přírubové spoje - DN 100	kus	0,0000	48,50	0,00
43	891 24-7111.	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	0,0000	898,00	0,00
44	55255720.A	Koleno přírubové s patkou N DN 80 mm	kus	0,0000	1 501,00	0,00
45	55252116	Trouba litinová tlaková přírubová DN 80 dl.300 mm	kus	0,0000	1 549,50	0,00
46	42273601R	Hydrant podzemní PN 16 DN 80 krycí hloubka 1250	kus	0,0000	15 200,00	0,00
47	899 40-1113.	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	0,0000	780,00	0,00
48	42291452R	Poklop litinový 522 - hydrantový DN 80	kus	0,0000	1 700,00	0,00
49	891 26-1111.	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100	kus	0,0000	777,00	0,00
50	891 24-1111.	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80	kus	0,0000	680,00	0,00
51	42227104R	Šoupátko přírubové DN 100	kus	0,0000	7 680,00	0,00
52	42227103R	Šoupátko přírubové DN 80	kus	0,0000	6 500,00	0,00
53	422913305R	Souprava zemní AVK teleskopická DN 65-80,max.1,75m	kus	0,0000	1 658,00	0,00
54	422913308R	Souprava zemní AVK teleskopická DN100-150,max.1,75m	kus	0,0000	1 758,00	0,00
55	899 40-1112.	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	0,0000	488,00	0,00
56	42291353R	Poklop litinový ČSN 504 - šoupátkový	kus	0,0000	622,00	0,00
57	42291515	Deska podkladová AVK pod poklopy 7.2.17	kus	0,0000	356,00	0,00
58	892 24-1111.	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	0,0000	14,50	0,00
59	892 27-1111.	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125	m	0,0000	14,50	0,00
60	892 37-2111.	Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300	úsek	0,0000	2 500,00	0,00
61	892 23-3111.	Desinfekce vodovodního potrubí DN80	m	0,0000	18,50	0,00
62	892 27-3111.	Desinfekce vodovodního potrubí DN 125	m	0,0000	18,50	0,00
63	210 01-0010.	montáž výstražné folie	m	0,0000	15,00	0,00
64	28314147	Folie výstražná pro vodu VF-22DB š. 220 mm inodrá	m	0,0000	9,50	0,00
65	220 27-0004.	Mont vodiče ay,cy,cya 4 pevně	m	0,0000	17,50	0,00
66	141 -.	Přirážka za podružný materiál M21, M 22	%	0,0000	10,00	0,00
8	Trubní vedení					0,00
99	Staveništní přesun hmot					
67	998 27-6101.	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,0000	350,00	0,00
99	Staveništní přesun hmot					0,00
VN	Vedlejší náklady					
68	005 11-1020.	Vytyčení stavby	Soubor	0,0000	10 000,00	0,00
69	005 11-1021.	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	0,0000	9 000,00	0,00
70	005 12-1010.	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	0,0000	15 000,00	0,00
71	005 24-1020.	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	0,0000	19 000,00	0,00
72	005 24-1010.	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	0,0000	20 000,00	0,00
VN	Vedlejší náklady					0,00