

SMLOUVA O DÍLO NA ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE:

STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍŽOVATKY ADAMSKÁ - TÁBORSKÁ - SVATOJÁNSKÁ - HRADECKÁ V DEŠTNÉ

uzavřená na základě § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (Občanský zákoník)
č. smlouvy zhotovitele: **S19-014-0107**

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel

název/jméno

adresa

zastoupený ve věcech smluvních

telefon

e-mail

zastoupený ve věcech technických

telefon

e-mail

IČ

DIČ

daňový režim

bankovní spojení 1

číslo účtu

bankovní spojení 2

číslo účtu

dále jen „objednatel“

Město Deštná

nám. Míru 65, 378 25 Deštná

Davidem Šaškem, DiS., starostou

+420 723 734 612

sasek@destna.cz

Ing. Jiřím Michalem

+ 420 602 272 881

michal.jemcina@seznam.cz

00246506

CZ00246506

plátce DPH

Česká národní banka

94-3112251/0710

Česká spořitelna, a. s.

600434339/0800

1.2. Zhotovitel

název/jméno

adresa

zapsaný v obchodním rejstříku

zastoupený ve věcech smluvních

telefon, e-mail

zastoupený ve věcech technických

telefon, e-mail

IČ

DIČ

daňový režim

bankovní spojení

č. účtu

dále jen „zhotovitel“

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Pražská 495, 370 04 České Budějovice

u Krajského soudu v Č. Budějovicích

Ing. Iván Šot, vedoucí Odštěpného závodu Dopravní stavby JIH

384 378 011, office-jh@swietelsky.cz

Jan Hanousek, DiS, pověřen vedením stavby

384 378 011

48035599

CZ48035599

plátce DPH

Česká spořitelna, a. s.

994404-0147 137 001/0800



1.3. Výklad pojmů uvedených ve smlouvě

Pokud z kontextu nevyplývá jinak, rozumí se uvedením ve smlouvě:

- Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- Předávací protokol znamená potvrzení o převzetí díla, které podepíší objednatel a zhotovitel.
- Staveniště znamená pozemky nebo stavby, na nichž nebo v nichž je dílo prováděno.
- Zahájení stavebních prací znamená zahájení činnosti zhotovitele na předmětu smlouvy o dílo, které následuje po protokolárním předání a převzetí staveniště.
- Dokončení stavebních prací znamená ukončení stavby zhotovitelem, po kterém následuje předání a převzetí díla/stavby.
- Předání a převzetí stavby znamená protokolární předání dokončené stavby zhotovitelem a převzetí objednatel.
- Počátkem běhu záruční lhůty se rozumí den následující po předání dokončené stavby zhotovitelem a převzetí objednatel, resp. den následující po odstranění zjištěných vad a nedodělků, pokud vady a nedodělky při realizaci díla vznikly.

2. Rozsah předmětu smlouvy

2.1. Základní vymezení předmětu smlouvy

V zakázce se jedná se o úpravu křižovatky ulic Adamská, Tábořská, Svatojánská a Hradecká ve Městě Dešné, která spočívá v rekonstrukci chodníků podél komunikací křižovatky, vybourání stávajících obrubníků, úpravy poloměrů směrových oblouků na nárožích, osazení nových obrubníků, úpravou umístění přechodů pro chodce, včetně jejich délky, vybudování opěrné zídky a osvětlení všech nových přechodů pro chodce. Povrch chodníků bude z betonové dlažby a kamenné mozaiky. Prvky pro nevidomé budou provedeny z hmatové dlažby, podél snížené obruby chodníků bude proveden varovný pás z hmatové dlažby v kontrastní barvě, chodníky budou mít v ose míst přechodů pro chodce signální pásy rovněž z hmatové dlažby v kontrastní barvě. Odvodnění chodníků bude zajištěno příčným sklonem. Dojde k vyvolané úpravě komunikací v křížení řešené křižovatky, a to v nezbytně nutném rozsahu, v souladu s požadavkem vlastníka těchto komunikací (silnice II/128 - ulice Svatojánská, Hradecká, silnice III/13535 - ulice Tábořská a III/12836 - ulice Adamská).

V místě realizace se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. (dále SEK). Přeložení SEK zajistí její vlastník, tj. Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. Předmětem zakázky je realizace ochrany SEK (je zahrnuto v položkovém rozpočtu).

Zpracovatelem projektové dokumentace je ing. Jaroslav Stanovič, Centrum služeb Staré město, Převrátílská 330, 390 01 Tábor, zodpovědným projektantem je Ing. Robert Juřina, ČKAIT 0012735, hlavním projektantem je Ing. arch. Martin Jirovský, PhD., MBA.

Rozsah předmětu stavby je vymezen:

2.1.1. Projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem s výkazem výměr. Položkový rozpočet představuje zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. Do předmětu díla jsou zahrnuty veškeré práce a dodávky, které jsou v položkovém rozpočtu obsaženy.

2.1.2. Zadávacími podmínkami zakázky, včetně nákladů vyplývajících z obchodních podmínek uvedených zadávací dokumentací.



2.1.3. Nabídkou zhotovitele ze dne 9.10.2018

2.2. Další vymezení předmětu smlouvy

- 2.2.1. Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- 2.2.2. Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku, zajištění stavby a staveniště, zajištění ochrany životního prostředí,
- 2.2.3. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami, je obsahem nabídkové ceny. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam mají být vybourané hmoty odvezeny, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy. Odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele.
- 2.2.4. Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí včetně pořízení protokolů podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
- 2.2.5. Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě a úhrada spotřeby energií.
- 2.2.6. Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu.
- 2.2.7. Zajištění trvalého a bezpečného přístupu k nemovitostem občanů s trvalým bydlištěm
- 2.2.8. Předložení atestů použitých výrobků a materiálů, předložení protokolů o zkouškách, revizních zpráv.
- 2.2.9. Předložení dokumentace skutečného provedení stavby (pokud to charakter zakázky vyžaduje, je předmětem díla také geodetické zaměření skutečného provedení stavby) a předložení ostatní dokumentace, potřebné pro vydání kolaudačního rozhodnutí, nebo jiného stanoviska stavebního úřadu k dokončené stavbě dle zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

2.3. Projektová dokumentace

- 2.3.1. Dílo bude provedeno dle—objednatel předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace zhotoviteli. Za veškeré případné vady příslušné projektové dokumentace, které by ovlivnily cenu díla, nese odpovědnost objednatel.
- 2.3.2. Projektovou dokumentaci objednatel předá a zhotovitel převezme v jednom vyhotovení nejpozději ke dni předání staveniště.
- 2.3.3. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, má povinnost zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není nijak dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět cenu díla zhotovitel předá objednateli.



- 2.3.4. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.3.5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi a oprávněním, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 2.3.6. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré výše popsané práce a dodávky včetně všech souvisejících činností jsou zahrnuty do jednotkových cen v položkovém výkazu výměr.
- 2.3.7. Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací a v době podpisu této smlouvy platnými technickými normami – rozumí se ČSN.

2.4. Místo plnění

Místem plnění je:

Obec	Město Deštná
Katastrální území	Deštná u Jindřichova Hradce
Parcela	151/1, 2335/15, 2346, 2277/1, 2289/8, 2260/1, 2335/16, 2335/20, 2335/2

3. Termíny plnění

Definice a lhůty pro realizaci stavby, která je předmětem této Smlouvy, jsou následující:

- 3.1. Předání a převzetí staveniště: do 7 dnů od výzvy ze strany objednatele
- 3.2. Zahájení stavebních prací: duben 2019 (předpokládaný termín)
- 3.3. Dokončení stavebních prací: červen 2019 (nejzazší termín)
- 3.4. Předání a převzetí stavby: v den předání dokončené stavby zhotovitelem a převzetí objednatelem, po odstranění zjištěných vad a nedodělků (dle čl. 10 této smlouvy)
- 3.5. Počátek běhu záruční lhůty: ode dne předání dokončené stavby zhotovitelem a převzetí objednatelem, po odstranění zjištěných vad a nedodělků (dle čl. 10 této smlouvy)

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1. Výše sjednané ceny

Pro obsah sjednané ceny je rozhodující projektová dokumentace a výkaz výměr, který objednatel předal zhotoviteli a podmínky zadávací dokumentace. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště, výkonem a ziskem zhotovitele a také ostatní možné náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace, nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena je sjednaná jako nejvýše přípustná, je platná po celou dobu realizace zakázky s výjimkou případů stanovených v této smlouvě.



Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Stavba	bez DPH	DPH 21%	s DPH
Stavební úpravy křižovatky Adamská - Tábořská - Svatojánská - Hradecká v Deštné	1 572 185,92	330 159,04	1 902 344,96

4.2. Obsah ceny

- 4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.
- 4.2.2. **Objednatel prohlašuje, že plnění z této smlouvy není určeno pro jeho ekonomickou činnost. Proto požaduje postup v daňovém režimu, tj. veškeré plnění vztahující se k této akci, je nutné fakturovat včetně DPH (21%).**
- 4.2.3. Výše DPH bude nově stanovena, pokud její sazba bude změněna z legislativních důvodů.

4.3. Podmínky pro změnu ceny

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek. Změna sjednané ceny je možná pouze za předpokladů:

- 4.3.1. pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem díla, tj. obsahem projektové dokumentace a položkového rozpočtu,
- 4.3.2. pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění,
- 4.3.3. pokud se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezapočítal, ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
- 4.3.4. pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, např. neodpovídající geologické údaje apod.,

4.4. Způsob sjednání změny ceny

- 4.4.1. Výši ceny lze měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě.
- 4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem.
- 4.4.3. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlasení změny sjednané ceny je zhotovitelem připraven písemný dodatek ke smlouvě.
- 4.4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 10-ti dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele. Obě strany následně změnu sjednané ceny dohodnou písemně formou dodatku ke smlouvě.
- 4.4.5. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
- 4.4.6. V případě změn u prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude cena stanovena dle jednotkové ceny obecně dostupné cenové soustavy, tj. dle zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných cenových katalogů ÚRS PRAHA, a.s., event. RTS, a.s., Brno.



- 4.4.7. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení ještě nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.
- 4.4.8. Dodatečné stavební práce a způsob sjednání změny ceny nesmí znamenat podstatnou změnu práv a povinností objednatele a zhotovitele, vyplývajících ze smlouvy.

5. Platební podmínky

- 5.1. Objednatel **nebude poskytovat zhotoviteli zálohu.**
- 5.2. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 5.3. Zhotovitel předloží vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce objednateli soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 10. dne příslušného měsíce.
- 5.4. Faktura musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 28, odst. 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat jí ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu. Nedílnou součástí faktury musí být objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
- 5.5. Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele za provedené práce, dodávky a služby nejpozději do **30 dnů** ode dne následujícího po dni doručení faktury objednateli.

6. Důsledky neplnění smlouvy

6.1. Odstoupení od smlouvy

Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).

- 6.1.1. Odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem především pokud:

- 6.1.1.1. zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižší než požadované kvalitě
- 6.1.1.2. zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nižší než požadované kvality
- 6.1.1.3. zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 20 kalendářních dnů
- 6.1.1.4. v případě, kdy zhotovitel zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.



- 6.1.2. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatelem, především je pokud objednatel po splatnosti s úhradou faktur delší, než 60 dnů.
- 6.1.3. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- 6.1.4. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací, pokud jsou tyto práce zároveň provedeny řádně, v souladu s touto smlouvou a jsou objednatelem využitelné ve smyslu této smlouvy.
- 6.1.5. Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany. Právní účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude písemné odstoupení druhé straně doručeno.
- 6.2. Sankce za neplnění dohodnutých termínů**
- 6.2.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou úplné a řádně vystavené faktury proti sjednané lhůtě splatnosti, může zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 6.2.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení se splněním dokončení díla, může objednatel uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. Prodlení zhotovitele proti termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy delší než třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 6.3. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla**
- 6.3.1. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý nedodělek či vadu, u níž je zhotovitel v prodlení s jejich odstraněním, a to za každý i započatý den prodlení, maximálně však 1 000 Kč za každý nedodělek či vadu.
- 6.4. Sankce za neodstranění reklamovaných vad**
- 6.4.1. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a to za každý i započatý den prodlení.

7. Staveniště

7.1. Předání a převzetí staveniště

- 7.1.1. Výzvu k předání a převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli písemně, nebo e-mailem – dle kontaktních údajů v části I. této smlouvy.
- 7.1.2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby po oboustranném podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění termínu předání a převzetí díla.
- 7.1.3. O předání a převzetí staveniště je vyhotoven písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 7.1.4. Součástí realizace díla není povinnost zhotovitele zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích přes staveniště.



- 7.1.5. Zhotovitel zabezpečí vytýčení tras inženýrských sítí a nese odpovědnost za jejich neporušení, pokud objednatel předal zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích stavenišťem.

7.2. Zařízení staveniště

- 7.2.1. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
- 7.2.2. Zhotovitel se zavazuje, že řádně označí a zabezpečí staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem, s požadavky objednatele a s obecně platnými právními předpisy.
- 7.2.3. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu odpovídajícímu velikosti díla.
- 7.2.4. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění díla za pořádek a čistotu na staveništi, průběžně bude odstraňovat veškerá znečištění a poškození budov či komunikací, ke kterým dojde jeho provozem nebo činností.
- 7.2.5. Zhotovitel není oprávněn umísťovat jakékoli informační nápisy, reklamní plochy a podobně bez předchozího písemného svolení objednatele.
- 7.2.6. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště zhotovitelem po předání a převzetí díla se stanovuje na 14 dní, pokud se strany nedohodnou jinak. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené předsat k úhradě zhotoviteli.

8. Kontrola provádění prací

8.1. Stavební deník

- 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to v rozsahu daném příslušným právním předpisem, tj. vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
- 8.1.2. Stavební deník je veden ode dne předání a převzetí staveniště. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, případně koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.
- 8.1.3. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Jedná se o údaje o stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků, časovém postupu prací, kontrole jakosti provedených prací, opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí, událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla. Do stavebního deníku se zapisují také informace o předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, změnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
- 8.1.4. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.



- 8.1.5. Zápisy do stavebního deníku se provádí dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Vedení deníku končí dnem dokončení a převzetí díla. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.

8.2. Kontrola provádění prací

- 8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za čtrnáct dní. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně, příp. e-mailem, nejméně tři dny před jeho konáním.
- 8.2.2. Kontrolu prováděných prací ze strany objednatele na provedené práce ze strany zhotovitele zajišťuje technický dozor investora (dále TDI). Jméno odpovědné osoby bude uvedeno v protokolu o předání staveniště.

9. Provádění díla

- 9.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
- 9.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 9.3. Objednatel je oprávněn provádět sám nebo prostřednictvím třetích osob výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta. Objednatel nese povinnost jmenovat a zajistit výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví právní předpis. K vykonání kontrol má objednatel nebo jím určené třetí osoby přístup na staveniště.
- 9.4. Technický dozor u těžké stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel. Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění TDI jednat s TDI namísto objednatele ve všech záležitostech souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla a případně se řídit pokyny TDI.
- 9.5. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. Zhotovitel je povinen řádně spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti práce na staveništi, zejména poskytovat mu veškeré informace a doklady v předepsaných lhůtách a stanoveném rozsahu.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje na stavbě a při provádění prací dodržovat všechny bezpečnostní předpisy, zákony a ustanovení a technologické předpisy a při provádění prací používat předepsané bezpečnostní a ochranné pomůcky, označovat pracoviště v souladu s normami a předpisy pro daný druh prací.
- 9.7. Během provádění díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele písemně nebo e-mailem, nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole těch částí díla, která mají být při dalším provádění díla zakryty nebo se jinak stanou nepřístupná. Nedostavil-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl vyzván, může zhotovitel pokračovat v provádění díla poté, co zajistí vyhotovení fotodokumentace zakrývané části díla.
- 9.8. Zhotovitel zajistí provedení zkoušek týkajících se jednotlivých komponentů díla nebo jeho částí, pokud obecně závazné předpisy, normy a stavební povolení stanoví provedení takových zkoušek, s tím že výsledek těchto zkoušek musí být vyhovující. Zhotovitel dále zajistí veškeré provozní řády, revize, atesty, pevnostní zkoušky a osvědčení týkající se díla. Zhotovitel provádění zkoušek a revizí oznámí nejméně 2



pracovní dne předem zástupci objednatele. Objednatel má právo se těchto revizí a zkoušek účastnit. Náklady na provedení veškerých zkoušek nese zhotovitel, jsou zahrnuty v ceně díla.

- 9.9. Objednatel je oprávněn dát příkaz k přerušení prací, je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život, nebo zdraví veřejnosti, nebo pracovníků v místě plnění, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody. O uvedené skutečnosti bude proveden zápis do stavebního deníku.
- 9.10. Zhotovitel je povinen zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla a nezbytnou kontrolu prováděných prací, nezávisle na kontrole prováděné objednatelem, nebo TDI.

10. Předání a převzetí díla

- 10.1. Vlastníkem zhotovované věci je od počátku objednatel.
- 10.2. Nebezpečí škody na věci nese zhotovitel až do převzetí dokončeného díla objednatelem.
- 10.3. Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dokončené dílo objednateli nejpozději do termínu určeného smlouvou o dílo. O předání díla, resp. jeho části zhotovitelem objednateli bude sepsán písemný protokol. Za obě smluvní strany jsou oprávněně podepsat předávací protokol pouze statutární zástupci, nebo osobami, pověřenými touto smlouvou popřípadě plnou mocí.
- 10.4. Nejpozději na poslední den provedení díla, resp. jeho části, svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele a to písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň pět pracovních dnů předem a/nebo provedeno ve stejné lhůtě zápisem ve stavebním deníku.
- 10.5. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
- 10.6. Všechny plochy, zařízení či vybavení dotčené výstavbou a případné škody způsobené v souvislosti s výstavbou musí být zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do původního stavu na jeho náklady.
- 10.7. K předání díla, resp. jeho části, zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno touto smlouvou či obvyklé. Předávací protokol bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 10.8. Předávací protokol musí obsahovat
- předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části,
 - soupis zjištěných vad a nedodělků díla stanovených zhotovitelem či objednatelem,
 - vyjádření zhotovitele k vadám a nedodělkům díla vytčených objednatelem,
 - lhůty pro odstranění vad díla, či jeho části, v délce max. 14 dnů od předání díla
 - lhůty pro odstranění nedodělků díla, či jeho části, v délce max. 14 dnů od předání díla
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků, pokud to charakter prací vyžaduje,
 - stanovisko objednatele, zda dílo přejímá či nikoli, v případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla důvody, pro které odmítá dílo převzít,
 - soupis příloh.

Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

- 10.9. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento



požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

- 10.10. V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli.
- 10.11. V případě, že se při přejímání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které nese takové vady a/nebo nedodělky, které brání řádnému užívání díla, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokole. Po odstranění vad a/nebo nedodělků díla či jeho části, pro které objednatel odmítl od zhotovitele dílo převzít, se opakuje přejímací řízení analogicky dle tohoto článku smlouvy. V takovém případě bude k původnímu předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno převzetí díla. Dodatek obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro předávací protokol v této části smlouvy.
- 10.12. Objednatel může převzít dílo i v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě či ve spojení s jinými nebrání plnohodnotnému užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad a nedodělků s termíny jejich odstranění, nebo dohoda o slevě z ceny v případě vad neodstranitelných.
- 10.13. Za řádně provedené (ukončené) dílo je považováno dílo zhotovené v rozsahu, o parametrech a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, které je bez vad a nedodělků, k němuž je zhotovitelem dodána dokumentace vyžadovaná touto smlouvou.
- 10.14. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby a podmínkám této smlouvy.

11. Odpovědnost za vady, záruka za jakost díla

11.1. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 11.1.1. Za všechny vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních lhůtách, nese odpovědnost zhotovitel. Tyto vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit v souladu s níže uvedenými podmínkami. Práva z odpovědnosti za vady díla musí objednatel uplatnit u zhotovitele kdykoliv v níže sjednané záruční době.
- 11.1.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.
- 11.1.3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- 11.1.4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod po obdržení reklamace (oznámení).

11.2. Záruka za jakost díla

- 11.2.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.



- 11.2.2. Záruční lhůta je stanovena pro stavební části díla v délce **60 měsíců**.
- 11.2.3. Záruční lhůta je stanovena pro technologické části díla (pokud dílo obsahuje) v délce **24 měsíců**.
- 11.2.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 11.2.5. Nároky ze záruky nemohou být vzneseny při poškození díla vyšší mocí a v době prodlení objednatele s plněním finančních závazků vůči zhotoviteli z důvodů spočívajících v této smlouvě. Záruku zhotovitel neposkytuje na závady vzniklé nevhodným používáním díla, zameškanou údržbou či na závady zaviněné vlastní dodatečnou úpravou díla, která není v souladu s předanou dokumentací.

12. Pojištění zhotovitele – odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám

- 12.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 12.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí (zaměstnanci). Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 12.3. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla.
- 12.4. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu pojištění odpovědnosti za škody způsobené jeho činností, při plnění svých povinností vyplývajících z této smlouvy, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele; pojištění kryje škody na věcech a na zdraví způsobené provozní činností, nebo způsobené vadným výrobkem.
- 12.5. Minimální pojistná částka pojištění odpovědnosti za škodu je **3 000 000 Kč**. Při způsobení škody třetím osobám je zhotovitel povinen zajistit plnění celkové náhrady škody, bez jakékoliv spoluúčasti objednatele.
- 12.6. Doklad o pojištění (kopii pojistné smlouvy) je zhotovitel povinen předložit objednateli k nahlédnutí nejpozději ke dni předání staveniště. Tuto pojistnou smlouvu je povinen zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo.
- 12.7. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla.

13. Vyšší moc

- 13.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, terorismus, výtržnosti, výbušniny, přírodní katastrofy a živelné pohromy (např. povodně, zemětřesení, vichřice, blesk, vulkanická aktivita) apod.
- 13.2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve



vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

14. Priority dokumentů, závěrečná ustanovení

- 14.1. Smlouva o dílo stanovuje závazné obchodní podmínky mezi objednatelem a zhotovitelem.
- 14.2. Tato smlouva je se řídí zákonnou úpravou občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění. Všechna ustanovení obchodních podmínek mezi objednatelem a zhotovitelem jsou uvedeny v souladu s vyhláškou č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce.
- 14.3. Smluvní strany čestně prohlašují, že souhlasí se všemi ustanoveními této smlouvy. Smlouva byla uzavřena bez nátlaku.
- 14.4. Zhotovitel veřejné zakázky uděluje objednateli výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z ustanovení příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
- 14.5. Zhotovitel potvrzuje, že si je vědom skutečnosti, že ve smyslu ustanovení § 2 písmene e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 14.6. Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran.
- 14.7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.
- 14.8. Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku účinnosti smlouvy spočívající v tom, že v případě nepřidělení či zkrácení dotačních finančních prostředků určených pro účely úhrady ceny ve smyslu této smlouvy příslušnými orgány rozhodujícími o dotaci, tato smlouva bez dalšího pozbývá účinnosti a smluvní strany jí nejsou dále vázány, aniž by si byly povinny navzájem cokoli kompenzovat, pokud se nedohodnou jinak. O této skutečnosti je objednatel povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele.

Přílohy a nedílné součásti smlouvy:

Položkový rozpočet stavby

Harmonogram výstavby

SMLOUVU
PŘEZKOUMAL!

V Deštné, dne: **30-10-2018**

V Jindřichově Hradci, dne: **30-10-2018**

za objednatele

za zhotovitele

David Šašek, DiS.
starosta Města Deštná

Martin Kolář, DiS.
ředitel oblasti Jindřichův Hradec



NABÍDKOVÝ ROZPOČET (rekapitulace)

Strana : 1
Tištěno dne :
Databáze:
Nabídka číslo:

**Stavba: N19-014-0161 STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍŽOVATKY ADAMSKÁ - TÁBORSKÁ -
SVATOJÁNSKÁ - HRADECKÁ V DEŠTNÉ**

	Odbytová cena bez DPH	DPH celkem	Odbytová cena s DPH
SO 01	1 572 185,92	330 159,04	1 902 344,96
STAVBA CELKEM	1 572 185,92	330 159,04	1 902 344,96

Nabídku zpracoval:

Předáno dne :

30-10-2018

MĚSTO DEŠTNÁ
nám. Míru 65, 378 25 Deštná
IČ: 00246506, DIČ: CZ00246506
www.destna.cz



SWIETELSKY®

odštěpný zářivý bodový světelný zdroj
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 38 699, DIČ: CZ480 38 699

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 1

Tištěno dne : . .

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba: N19-014-0161

**STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍŽOVATKY ADAMSKÁ - TÁBORSKÁ -
SVATOJÁNSKÁ - HRADECKÁ V DEŠTNÉ**

SO 01

Položka	Text	Množství	mj.	cena/mj.	Celkem
1	919735112 Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm 15,56+4,98+6,91+0,70+1+1,19+1,10 vozovka u křižovatky v Hradecké ulici, viz PD 15,13+10,11+1,19+1,10+0,93+0,98+1,05+0,78 vozovka u křižovatky v Adamské ulici, viz. PD. 1,25+2,82+1,91+2,52+1,95+1,74+2,24+2,83+2,17+7,35 vozovka u křižovatky v Tábořské ulici 3,47+1,50+1,28+7,26+5,08+2,09+1,63+14,96 vozovka u křižovatky ve Svatojánské ulici (1,20+0,20+1,20+0,20+1,20)+(1,59+1,20+1,59+1,20) pro rýhy napojení dvou obručnicků. vpustí do stávající kanalizace	136,340 m		104,26	14 214,81
2	113107144 Odstranění krytu pl.do 200 m2, živice tl. do 20 cm - vrchní vrstva vozovky 9,03*1 vozovka u křižovatky v Hradecké ulici 9,29*1 vozovka u křižovatky v Adamské ulici 11,46*1 vozovka u křižovatky v Tábořské ulici 17,28*1 vozovka u křižovatky ve Svatojánské ulici 7,52*1 vozovka na křižovatce mezi Svatojánskou a Tábořskou ulici 1,20*0,20+1,59*1,20 odkrytí vozovky pro rýhy kanalizace (obrubníkové vpustí)	56,730 m2		73,02	4 142,42
3	113107123 Odstranění podkladu pl. do 200 m2,kam.drcené tl.30 cm - pod vrchním krytem živice 9,03*1 vozovka u křižovatky v Hradecké ulici 9,29*1 vozovka u křižovatky v Adamské ulici 11,46*1 vozovka u křižovatky v Tábořské ulici 17,28*1 vozovka u křižovatky ve Svatojánské ulici 7,52*1 vozovka na křižovatce mezi Svatojánskou a Tábořskou ulici 2,15*1 pro rýhy: napojení dvou obručnicků.vpustí do stávající kanalizace	56,730 m2		73,02	4 142,42
4	122201101 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 - zemina pod původní konstrukcí zpevněných ploch (dlažby a v ozovky)7,52*(0,55-0,50) zemina pod vozovkou na křižovatce mezi Svatojánskou a Tábořskou ulici (7,70+10,28+6,99)*(0,55-0,28) zemina pod původní zámkovou a kamennou dlažbou pro získání kon. výšky vozovky 55 cm	7,120 m3		72,77	518,12
5	R13120111 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ s ručním dočištěním - pro 2 nové obručnickové vpustí (1,20*1,20*1,76)*2	5,070 m3		593,98	3 011,48
6	132201210 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ s ručním dočištěním : pro vedení kanalizace z nových obrubníkových vpustí pod vozovkou1,20*0,20*0,60 1,20*1,59*0,60	1,280 m3		245,62	314,39
7	151101101 Pažení a rozeprání stěn rýh - příložené - hl. do 2m - pro dešťovou kanalizaci z nových obrubníkových vpustí(0,20+1,59)*1,10*2	3,940 m2		77,68	306,06
8	151101111 Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m 3,94*1	3,940 m2		20,71	81,60
9	161101101 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do v. 2,5 m (0,30*0,30*0,80)*8 vytěžená zemina pro bet. patky nově osazených původ. silničních značek 7,12+5,07+1,28 vytěžená zemina: pod původ. zpevněnými a rýhy a jámy pro novou kanalizaci	14,050 m3		102,07	1 434,08
10	162201102 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m 14,05*1	14,050 m3		35,10	493,16
11	167101101 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 s odečtením použité zeminy pro zásyp nové kanalizac e14,05-(0,43+4,14)	9,480 m3		49,68	470,97
12	162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 9,48*1	9,480 m3		153,85	1 458,50
13	162701109 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km x 12 9,48*1	9,480 m3		34,32	325,35

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 2

Tištěno dne : . . .

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba: N19-014-0161

**STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍŽOVATKY ADAMSKÁ - TÁBORSKÁ -
SVATOJÁNSKÁ - HRADECKÁ V DEŠTNÉ**

14	167101103	Složení výkopku z hor.1-4 9,48*1	9,480 m3	62,41	591,65
15	979990001	Poplatek za skládku zeminy 9,48*1	9,480 t	170,41	1 615,49
16	175101101	Zásyp rýh kanalizačního potrubí bez prohození sypaniny tj. za použití vytěžené zeminy - nad šterkopí skový zásyp1,20*0,20*(1,59+0,20)	0,430 m3	305,49	131,36
17	175101201	Obsyp objektu - obrubníkové vpusti - bez prohození sypaniny tj. za použití vytěžené zeminy ((1,20*1,20*1,72)-(3,14*0,275*0,275*1,72))*2	4,140 m3	291,46	1 206,64
18	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD třídy B, po zhuštění tloušťky 20 cm, frakce 0-63 mm 7,70*1 vozovka u nároží křižovatky mezi ul. Adamskou a Hradeckou 10,28*1 vozovka u nároží křižovatky mezi ul. Hradeckou a Svatojánskou 7,52*1 vozovka u nároží křižovatky mezi ul. Svatojánskou a Tábořskou 6,99*1 vozovka u nároží křižovatky mezi ul. Tábořskou a Adamovskou 2,15*1 zához rýh: napojení dvou obrubník.vpustí do stávající kanalizace	34,640 m2	285,11	9 876,21
19	564851115	Podklad ze šterkodrti ŠD třídy A po zhuštění tloušťky 20 cm, frakce 0-32 mm 34,64*1	34,640 m2	286,01	9 907,39
20	573191111	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí PI 1kg/m2 34,64*1	34,640 m2	64,34	2 228,74
21	565171111	Asfaltový beton pro podkladní vrstvu- z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl.10 cm 34,64*1	34,640 m2	999,40	34 619,22
22	577141122	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm 34,64*1	34,640 m2	548,84	19 011,82
23	573231111	Spojovací živičný postřik z kationaktivní emulze PS 0,5-0,7 kg/m2 34,64*1	34,640 m2	55,59	1 925,64
24	577141112	Beton asfalt. ACO 11+ pro obrusné vrstvy ,do 3 m, tl.5 cm 34,64*1	34,640 m2	559,18	19 370,00
25	871313121	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 vč. napojení na stávající kanalizaci od nových obrubník . vpustí - do výkopu1,65+0,30	1,950 m	542,00	1 056,90
26	28613310	kanalizační trouba z PVC KG-DN 150 mm, SN 4 vč.kolen a odboček - dodání 1,95*1,05 +5% ztratného	2,050 m	807,04	1 654,43
27	212572111	Podkladní lože pod dešťovou kanalizací ze šterkopísku tříděného 0-4mm, tl.20 cm 1,95*1*0,20	0,390 m3	648,41	252,88
28	247571113	Boční a krycí obsyp rozvodu dešťové kanalizace ze šterkopísku tříděného 0-8 mm, tl. cca 30 cm 1,95*1*0,30	0,590 m3	736,66	434,63
29	899102111	Osazení poklopu s rámem do 100 kg - včetně dodávky poklopu lit. s rámem 600 x 600 .- na šachtu původ ní uliční vpustí2*1	2,000 kus	621,30	1 242,60
30	899623181	Obetonování silničních poklopů s rámem betonem C30/37 : 2 ks - původní uliční vpustí (0,90*0,15+0,20*2+0,60*0,15*0,20*2)*2	1,140 m3	3 230,11	3 682,33
31	R89420112	Roznášecí betonová deska dna výkopu z betonu C16/20 XF1, tl. desky 100 mm - pro konstrukci obrubní kové vpustí =2 ks(1,20*1,20*0,10)*2	0,290 m3	2 931,31	850,08

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 3
 Tištěno dne :
 Databáze:
 Nabídka číslo:

Stavba: N19-014-0161

STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍŽOVATKY ADAMSKÁ - TÁBORSKÁ - SVATOJÁNSKÁ - HRADECKÁ V DEŠTNÉ

32	R89441611	Osazení obrubníkové vpusti a šachty vč. uložení do cement. maltou, vyspárování cement. maltou M25-X <i>F 4 (třída beton. maltu) a její dodání 1*2</i>	2,000 kus	1 183,43	2 366,86
33	592239006	TBV Q dno 450/300 s kalovou prohlubní <i>2*1</i>	2,000 kus	259,17	518,34
34	592238712	TBV-Q 450/300 skruž dešťové vpusti DN 450 - horní skruž <i>2*1</i>	2,000 kus	246,16	492,32
35	592239010	TBV Q skruž 450/600 s otvorem DN 150 <i>2*1</i>	2,000 kus	360,95	721,90
36	592238712	TBV-Q 450/300 skruž dešťové vpusti DN 450 - horní skruž <i>2*1</i>	2,000 kus	246,16	492,32
37	59224175	prstenec vyrovnávací TBV Q 660/180 <i>2*1</i>	2,000 kus	211,84	423,68
38	572R23827	kalový koš, ocel. žárově zinkovaná - dodání <i>2*1</i>	2,000 kus	556,22	1 112,44
39	592R23877	litinový poklop obrubníkové vpusti <i>2*1</i>	2,000 kus	4 888,76	9 777,52
40	914001111	Osazení původních sloupků dopr. značky vč. beton. základu (zalití a dodání) <i>2+2+2 místa osazení viz oddíl: Ostatní bourací práce</i> <i>V položce započteno: výkop jamky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, osazení sloupku do monolitického betonového základu z betonu C 16/20, dodávka a osazení</i>	8,000 kus	5 325,44	42 603,52
41	915721111	Vodorovné značení střík. barvou stopčar, zeber atd. na živišný podklad, - 4x přechody <i>4*8,24 Hradecká ulice</i> <i>3*6,7 Adamská ulice</i> <i>3*7,80 Tábořská ulice</i> <i>4*8 Svatojánská ulice</i>	108,460 m2	177,51	19 252,73
42	R93890841	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živišného, betonového nebo dlážděného - odstranění původ. vodor. značení pro chodce <i>4*11,60 Hradecká ulice</i> <i>2,8*7,84 Adamská ulice</i> <i>3,16*7,72 Tábořská ulice</i> <i>3,39*9,26 Svatojánská ulice</i>	124,290 m2	34,76	4 320,32
43	976085211	Vybourání kanal. rámů a poklopů plochy do 0,4 m2 - stávající uliční vpust <i>2*1</i> <i>Podle TZ budou sloužit jako revizní šachty.</i>	2,000 kus	147,93	295,86
44	966006132	Odstranění dopravních značek se sloupky, s bet. patkami - pro opět. použití <i>2*1 Hradecká ulice</i> <i>2*1 Svatojánská ulice</i> <i>2*1 Tábořská ulice</i> <i>2*1 Adamská ulice</i>	8,000 kus	260,36	2 082,88
45	112201101	Odstranění pařezů pod úroveň, o průměru 10 - 30 cm <i>4*1</i>	4,000 kus	266,27	1 065,08
46	112211111	Spálení pařezů na hromádách o D do 30 cm <i>4*1</i>	4,000 kus	315,21	1 260,84
47	113106231	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu <i>66+98+70+91,29+7,86</i>	333,150 m2	65,36	21 774,68
48	113105112	Rozebrání dlažeb z lom. kamene na sucho, spáry s MC <i>109,70</i>	109,700 m2	99,25	10 887,73
49	113107112	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, kam. těžené tl. 20 cm <i>109,7+333,15</i>	442,850 m2	49,17	21 774,93

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 4

Tištěno dne : . .

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba: N19-014-0161

STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍŽOVATKY ADAMSKÁ - TÁBORSKÁ - SVATOJÁNSKÁ - HRADECKÁ V DEŠTNÉ

50	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých 3,80 jihozápadní část křižovatky, ulice Hradecká 3,04+2,75 nároží ulic Tábořská a Adamská- nástup z vozovky na chodník	9,590 m	63,72	611,07
51	113202111	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých 3,85+12,42+5,20+3,69 nároží křižovatky ulic Adamská a Hradecká 13,03+3,35+3,86+2,01+12,43 nároží křižovatky ulic Hradecká a Svatojánská 6,80+2,66+2,14 nároží křižovatky ulic Svatojánská a Tábořská (jen v Tábořské!)	92,360 m	36,14	3 337,89
52	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek 7,86+7+1,53+3,93+0,60 nároží křižovatky ulic Tábořská a Adamská 3,39+2,38+2,32+1,47+8,73+0,73+0,69+11,45+2,09+2,21 za nárožím ulic Hradecká a Adamská	35,460 m	63,88	2 265,18
53	R11320211	Vytrhání obrub z obrubníků parkových 1,95+0,65+2,60+7,58+1,43+0,98+5,22 za nárožím ulic Tábořská a Adamská 2,88+15,08 za nárožím ulic Hradecká a Svatojánská V rozpočtu je použito R-položek všude tam, kde databáze rozpočtového programu neodpovídá přesné citaci potřebné práce (mzdy) a osazovaného materiálu (dodávky).	38,370 m	44,17	1 694,80
54	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m - pro další použití (16,6+7,50)*0,10	2,410 m3	61,25	147,61
55	122201102	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 (333,15+109,70)*0,35 pod původní zpevněnou plochou = chodníků	155,000 m3	77,56	12 021,80
56	132201210	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ s ručním dočištěním : pro vedení kanalizace z nových obrubníkových vpustí pod vozovkou((0,9+2)/2)*1,50*(1,80+9,75+5,7+3,70) pro novou zídku v Hradecké a Svatojánské ulici -(0,33*0,80*(7,72+13,12+1,72)) odečtení objemu základu původní zidky	39,610 m3	242,82	9 618,10
57	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do v. 2,5 m 155*1	155,000 m3	102,07	15 820,85
58	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m 155*1	155,000 m3	30,84	4 780,20
59	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 155-32,89 odečtení vytěžené zeminy na sypaninu kolem základů nové zidky	122,110 m3	50,39	6 153,12
60	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 122,11*1	122,110 m3	125,44	15 317,48
61	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1.km x 12 122,11*1	122,110 m3	60,36	7 370,56
62	167101103	Složení výkopku z hor.1-4 122,11*1	122,110 m3	19,38	2 366,49
63	979990001	Poplatek za skládku zeminy 122,11*1	122,110 t	170,41	20 808,77
64	171101103	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS - zásyp rýh kolem základu nové zidky ((0,9+2)/2)*1,50*(1,80+9,75+5,7+3,70)-(1,89+2,83+7,96) za nárožím ulic Svatojánská a Hradecká	32,890 m3	40,85	1 343,56
65	182301122	Rozprostření ornice, rovina a svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2 viz. zeléné plochy v PD 9,66+3,65 nové travnaté plochy za nárožím ulic Adamská a Tábořská 44,68+20,18 nové travnaté plochy za nárožím ulic Tábořská a Svatojánská 1,20+2,75+5,69 nové travnaté plochy za nárožím ulic Svatojánská a Hradecká a svahu 71,27*1 nové travnaté plochy za nárožím ulic Hradecká a Adamská	159,080 m2	65,47	10 414,97
66	180402112	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2 vč. dodání travního semene 159,08*1	159,080 m2	19,37	3 081,38
67	212753114	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože s napojením na stávající dešťovou kanalizaci- z o bou stran nové zidky20,95*2+3 s napojením na dešťovou kanalizaci	44,900 m	19,78	888,12
68	28611223.	trubka HDPE drenážní flexibilní d 100 mm - dodání 44,90*1,05 +5% ztrátového	47,150 m	20,12	948,66

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 5

Tištěno dne : . .

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba: N19-014-0161

**STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍŽOVATKY ADAMSKÁ - TÁBORSKÁ -
SVATOJÁNSKÁ - HRADECKÁ V DEŠTNÉ**

69	212572111	Lože a obsyp travivodu ze štěrkopísku tříděného fr. 8 - 16 mm (obaleného geotextilií) <i>44,90*0,40*0,40-(3,14*0,050*0,050*737,34)</i>	1,400 m3	746,00	1 044,40
70	213151121	Montáž separační geotextilie kolem obsypu travivodu <i>44,90*(4*0,40)</i>	71,840 m2	13,46	966,97
71	69370524	geotextilie 300 g/m2 bílá, drenážní - separační a filtrační vlastnosti <i>71,84*1,05 +5% ztrátého</i>	75,430 m2	18,82	1 419,59
72	271531113	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm, pod podkladní beton základu nové zidky <i>0,90*20,95*0,10</i>	1,890 m3	565,30	1 068,42
73	273313711	Podkladový roznášecí beton prostý C 25/30 , tl. 15 cm - pod základový pas nové zidky <i>0,90*20,95*0,15</i>	2,830 m3	2 906,20	8 224,55
74	274321411	Železobeton základových pasů C 25/30 XF1 - pod novou kamennou zidku <i>0,40*20,95*0,95</i>	7,960 m3	3 261,23	25 959,39
75	274351215	Bednění stěn základových pasů - zřízení <i>(1,95+9,75+6,80+3,66+3,72+5,70+9,75+1,73)*0,90</i>	38,750 m2	77,68	3 010,10
76	274351216	Bednění stěn základových pasů - odstranění <i>38,75*1</i>	38,750 m2	20,71	802,51
77	274361211	Výztuž základových pásů do 12 mm z oceli 10 216 <i>7,96*0,03 3% z objemu= 30kg oceli/m3</i>	0,240 t	35 502,96	8 520,71
78	R31121112	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 15 vč. lícování a vyspárování - zeď vedle chodníku v Hra <i>decké a Svatojánské ulici0,40*3,72*1,16</i> <i>0,40*5,70*((1,16+0,86)/2)</i> <i>0,40*9,75*((0,86+0,70)/2)</i> <i>0,40*1,80*0,70</i>	7,570 m3	4 965,15	37 586,19
79	345232122	Stříška (koruny) zdi ze zákrytových desek, šířka 500 mm vč. dodání desek <i>1,90+9,75+5,70+3,70</i>	21,050 m	1 385,27	29 159,93
80	434311115	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 20/25, - obnovení horního stupně po položení zámkové dl <i>ažby (před Památníkem místních obětí svět. válek)2,92*1</i>	2,920 m	1 356,06	3 959,70
81	434351141	Bednění stupňů přímočarých - zřízení <i>(0,26+2,92+0,26)*0,15</i>	0,520 m2	345,00	179,40
82	434351142	Bednění stupňů přímočarých - odstranění <i>0,52*1</i>	0,520 m2	71,00	36,92
83	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD , frakce 0-63 mm, třída B , po zhutnění tloušťky 15 cm - podklad pod zámk <i>vou dlažbu70,44*1 zpevněná plocha za nárožím ulic Adamská a Tábořská</i> <i>98,72*1 zpevněná plocha za nárožím ulic Tábořská a Svatojánská</i> <i>102,05+1,92 zpevněná plocha za nárožím ulic Svatojánská a Hradecká</i>	273,130 m2	153,57	41 944,57
84	564851112	Podklad ze štěrkodrti ŠD , frakce 0-32 mm, třída A, po zhutnění tloušťky 15 cm, - podklad pod zámkovo <i>u dlažbu273,13*1</i>	273,130 m2	153,57	41 944,57
85	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD , frakce 0-63 mm, třída B , po zhutnění tloušťky 15 cm - podklad pod kamen <i>nou dlažbu109,18*1 zpevněná plocha za nárožím ulic Hradecká a Adamská</i>	109,180 m2	166,69	18 199,21
86	564851112	Podklad ze štěrkodrti ŠD , frakce 0-32 mm, třída A, po zhutnění tloušťky 15 cm, - podklad pod kamenn <i>u dlažbu109,18*1</i>	109,180 m2	166,69	18 199,21

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 6

Tištěno dne : . .

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba: N19-014-0161

STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍŽOVATKY ADAMSKÁ - TÁBORSKÁ - SVATOJÁNSKÁ - HRADECKÁ V DEŠTNÉ

87	596215040	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. 273,13*1 výměry viz. oddíl Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	273,130 m2	269,87	73 709,59
88	592453011	dlažba zámková betonová vibrolisovaná 200x165x80mm, tl.80 mm, přírodní - dodání 273,13*1,10 +10% ztrátového	300,440 m2	183,05	54 995,54
89	R59624504	Příplatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do MC - pro varovný a signální pás = použití barevně kontrastní reliefní dlažby pro nevidomé. 8,69+2,44 zpevněná plocha za nárožím ulic Adamská a Tábořská 4,32+7,71 zpevněná plocha za nárožím ulic Tábořská a Svatojánská 4,17+5,31 zpevněná plocha za nárožím ulic Svatojánská a Hradecká Jedná se o barevně kontrastní reliefní dlažbu 200x100x80mm. Příplatek je vyjádřen v jednotkové ceně rozdílů ceny zámkové vibrolisované (200x165x80mm) a ceny reliefní dlažby v ploše použití podle PD.	32,640 m2	20,50	669,12
90	591211111	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen. tl. 8 cm 109,18*1 výměry viz. oddíl Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár.	109,180 m2	417,34	45 565,18
91	58380120.	kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1, mozaika 1t = 5 m2 - dodání 109,18*1,10 +10% ztrátového	120,100 m2	530,13	63 668,61
92	R59624504	Příplatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do MC - pro varovný a signální pás = použití barevně kontrastní reliefní dlažby pro nevidomé. 3,94+4,93 zpevněná plocha za nárožím ulic Hradecká a Adamská Je použito záporné jednotkové ceny vzhledem k tomu, že reliefní dlažba je cenově nižší než m2 dlažební kostky.	8,870 m2	20,50	181,84
93	917862111	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, včetně beton. lože z C 30/37 XF4 :- osazení betonového silničních o nebo chodníkového obrubníku 8,47+3 ulice Adamská, silniční obrubník 2,45*1 nároží ulice Adamské a Tábořské, silniční obrubník 10,05+3+2,12 nároží ulice Adamské a Tábořské, silniční obrubník 6+2,50+1,40+6,21+0,50+2,50+1+1 za nárožím ulic Adamská a Tábořská, chodníkový obrubník 2,12+3,23+8,20+8,05+4+5,14 nároží ulice Tábořské a Svatojánské, silniční obrubník 5,70+2,50+7,03+3,61+2,88+1,87 za nárožím ulic Tábořská a Svatojánská, chodníkový obrubník 5+3+4+17,72+4,02+5,89 nároží ulice Svatojánské a Hradecké, silniční obrubník 1,75+2,01+5,94+3,25+2,85+2,10+2,20+1,98 za nárožím ulic Svatojánská a Hradecká, chodníkový obrubník 4,15+3,07+17,20+4+6,20 nároží ulic Hradecké a Adamské, silniční obrubník 17,80+2,70+2,26+1,70 za nárožím ulic Hradecká a Adamská, chodníkový obrubník Převýšení obrubníku je: silniční 120-mm, na přechodu 20 mm. Chodníkový obrubník má převýšení 80 mm- tvoří vodící linii, nebo 20 mm. Viz. PD. Cenově se převýšení neřeší.	225,320 m	241,62	54 441,82
94	592171510	obrubník silniční betonový 1000 x 150 x 250 mm- přírodní 8+3 ulice Adamská 2+10+3+2 nároží ulice Adamské a Tábořské 2+3+8+8+4+5+6 nároží ulice Tábořské a Svatojánské 5+3+4+18+4+6 nároží ulice Svatojánské a Hradecké 4+3+17+4+6 nároží ulic Hradecké a Adamské	138,000 kus	86,63	11 954,94
95	59217471	obrubník silniční 500 x 150 x 250 mm, půlka - přírodní 1*1 ulice Adamská 1*1 nároží ulice Adamské a Tábořské 1+1+1+1 nároží ulice Tábořské a Svatojánské 1*1 nároží ulic Hradecké a Adamské	7,000 kus	68,88	482,16
96	592173060	obrubník chodníkový 1000 x 80 x 250 mm, - přírodní 6+2+6+2+1 za nárožím ulic Adamská a Tábořská 6+7+4+2 za nárožím Tábořská a Svatojánská 2+6+3+3+2+2 za nárožím ulic Svatojánská a Hradecká 18+2 za nárožím ulic Hradecká a Adamská	74,000 kus	68,82	5 092,68

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpočis)

Strana : 7

Tištěno dne : . . .

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba: N19-014-0161

STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍŽOVATKY ADAMSKÁ - TÁBORSKÁ - SVATOJÁNSKÁ - HRADECKÁ V DEŠTNÉ

97	592174231	obrubník chodníkový 500 x 80 x 250mm, půlka - přírodní <i>1+3+1+1 za nárožím ulic Adamská a Tábořská 5+6 za nárožím ulic Tábořská a Svatojánská 4+5 za nárožím ulic Svatojánská a Hradecká 1*1 za nárožím ulic Hradecká a Adamská</i>	27,000 kus	45,07	1 216,89
98	59217452	obrubník chodníkový obloukový R 0,50 m <i>1*1 za nárožím ulic Adamská a Tábořská Všechny uvedené dodávky obrubníků tj. tvar, délky a kusy je nutné upřesnit při vlastní realizaci.</i>	1,000 kus	203,51	203,51
99	59217473	obrubník chodníkový obloukový R 1,0 m <i>1*1 za nárožím ulic Adamská a Tábořská 3+2 za nárožím ulic Hradecká a Adamská</i>	6,000 kus	203,52	1 221,12
100	R97608213	Vybourání stožárů pro vlajky vč. vybourání betonových patek do hl. min. 50 cm <i>2*1 před školou</i>	2,000 kus	1 005,92	2 011,84
101	976071111	Vybourání kovových zábradlí - na zídkách před školou <i>5,15+7,35+8,63+5,14 8,07+5,25+6,43+1,64</i>	47,660 m	99,33	4 734,07
102	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého - betonová zídka <i>(21,39+27,04)*0,3*0,4 - před školou</i>	5,810 m3	936,97	5 443,80
103	961044111	Bourání základů z betonu prostého do hl. cca 50 cm - základy zídek <i>(5,15+7,35+8,63+5,14)*0,30*0,50 (8,07+5,25+6,43+1,64)*0,30*0,50</i>	7,150 m3	936,97	6 699,34
104	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových - v parku před Památníkem místních obětí světových válek <i>2,92*1 - horní stupeň vedle zámkové dlažby</i>	2,920 m	936,97	2 735,95
105	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého - betonová zídka <i>0,33*0,48*(7,72+13,12+1,72) zídka u chodníku Hradecké a Svatojánské ulice</i>	3,570 m3	936,97	3 344,98
106	961044111	Bourání základů z betonu prostého do hl. cca 80 cm - základ zídky <i>0,33*0,80*(7,72+13,12+1,72)</i>	5,960 m3	936,97	5 584,34
107	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený+zidky, - schodiště, osvětlení <i>2,759+32,26+21,74+0,34+220,99+108,6+49,38+8,72</i>	444,790 t	129,80	57 733,74
108	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný+venkovní kanalizace <i>41,17+4,49+2,49+5,108+2,08+0,087</i>	55,430 t	55,82	3 094,10
109	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m <i>78,22+0,048+257,87+48,83</i>	384,970 t	13,53	5 208,64
110	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m x 8 (celkem do 50 m) <i>384,97*1</i>	384,970 t	13,53	5 208,64
111	979086112	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot <i>384,97*1</i>	384,970 t	14,76	5 682,16
112	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km <i>384,97*1</i>	384,970 t	62,72	24 145,32
113	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km x 20 <i>384,97*1</i>	384,970 t	60,36	23 236,79
114	979990001	Poplatek za skládku stavební suti: <i>384,97*1</i>	384,970 t	94,67	36 445,11
115	141721101	Řízené protlačení a vtažení PE do 110 mm, hor.1 - 4 - pro vedení EI k veřejnému osvětlení (pod silni <i>ci)10,50*1 Svatojánská ulice</i>	10,500 m	1 893,49	19 881,65

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 8

Tištěno dne : . . .

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba: N19-014-0161

STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍŽOVATKY ADAMSKÁ - TÁBORSKÁ - SVATOJÁNSKÁ - HRADECKÁ V DEŠTNÉ

116	210810137	Kabel CYKY 4x10B pevně uložený vč. dodání a montáže <i>102,36+10,50+(1,5*8)</i>	124,860 m	189,35	23 642,24
117	210204122	Betonová patka pro osvětlovací stožár <i>8*1</i>	8,000 kus	1 893,49	15 147,92
118	210204002	Stožár osvětlovací žárově zinkovací s výložníkem min.3 m - včetně dodávky stožáru + elektrovní zbroj <i>+ LED svítidlo pro veřejné osvětlení 8*1</i>	8,000 kus	23 195,27	185 562,16
119	R21081017	Stranové přeložení vedení SEKT bez přerušení kabelu <i>1,33+6,30+6,77</i>	14,400 m	355,03	5 112,43
120	460201213	Výkop kabelové rýhy 50/70 cm hor.3 - pro veřejné osvětlení křižovatek <i>14,70+17,20 za nárožím ulic Adamská a Hradecká 10,70+9,71+5,60 za nárožím ulic Hradecká a Svatojánská 17,65+11,10 za nárožím ulic Svatojánská a Tábořská 9,70+6 za nárožím ulic Tábořská a Adamská</i>	102,360 m	130,18	13 325,22
121	460420021	Zřízení kab.lože v rýze do 30 cm z písku - lože tloušťky 5 cm <i>102,36+10,50</i>	112,860 m	59,17	6 677,93
122	230191024	Uložení a dodání chráničky DN 100 ve výkopu pro EI kabel <i>112,86*1</i>	112,860 m	73,37	8 280,54
123	460490012	Fólie výstražná z PVC pro vedení EI <i>112,86*1</i>	112,860 m	7,10	801,31
124	460560003	Zához rýhy 20/50 cm, hornina třídy 3 , - rýha po EI veřejné osvětlení křižovatky <i>102,36*1</i>	102,360 m	59,17	6 056,64
125	460050003	Jáma pro stožár. výšky do 8 m, v rovině, hor. 3 <i>8*1</i>	8,000 kus	591,72	4 733,76
126	460201213	Výkop kabelové rýhy 50/70 cm hor.3 - pro stranové přeložení podzemního vedení SEK (CETIN a.s.) <i>2+5,50+6,9 zemní rýha původního uložení kabelu 1,33+6,30+6,77 zemní rýha nově uložného kabelu POZN. za nárožím ulic Adamská a Hradecká</i>	28,800 m	295,86	8 520,77
127	460420021	Zřízení kab.lože v rýze do 30 cm z písku - lože tloušťky 5 cm - pro stranové uložení kabelu SEK <i>14,4*1</i>	14,400 m	59,17	852,05
128	230191024	Uložení a dodání chráničky DN 100 ve výkopu vedení SEK <i>14,4*1</i>	14,400 m	473,37	6 816,53
129	460490012	Fólie výstražná z PVC pro vedení SEK <i>14,4*1</i>	14,400 m	14,20	204,48
130	460560003	Zához rýhy 20/50 cm, hornina třídy 3 , - obě rýhy vedení SEK <i>28,8*1</i>	28,800 m	59,17	1 704,10
131	914991001	Montáž dočasné značky včetně stojanu - křižovatka <i>8*1</i>	8,000 kus	355,03	2 840,24
132	914992001	Nájem dopravní značky včetně stojanu - den, předpoklad 45 dnů v použití <i>8*1</i>	8,000 kus	3 195,27	25 562,16
133	914993001	Demontáž dočasné značky včetně stojanu - křižovatka <i>8*1</i>	8,000 kus	355,03	2 840,24
134	R91499107	Montáž dočasných dopravních vodících zařízení-směrové desky ozn. Z4 a Z2 <i>10*1 křižovatka</i>	10,000 kus	355,03	3 550,30
135	R91499207	Nájem dočasných dopravních vodících zařízení- směrové tabule, předpoklad 45 dnů v použití <i>10*1</i>	10,000 kus	3 195,27	31 952,70

NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 9

Tištěno dne : . .

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba: N19-014-0161

STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍŽOVATKY ADAMSKÁ - TÁBORSKÁ - SVATOJÁNSKÁ - HRADECKÁ V DEŠTNÉ

136	R91499307	Demontáž dočasných dopravních vodících zařízení - směrové desky 10*1	10,000 kus	355,03	3 550,30
137	50101	Průzkumné, geodetické a projektové práce, geodetické práce před výstavbou- vytýčení sítí 1*1 vytýčení kanalizace, vodovodu, NN a VN kabelu, plynovodu, metalických a telefonních kabelů a VO	1,000 kpl	14 201,18	14 201,18
138	50102	Průzkumné, geodetické a projektové práce, geodetické práce po výstavbě- zaměření skutečného provedení i na místě1*1	1,000 kpl	4 733,73	4 733,73
139	50103	Průzkumné, geodetické a projektové práce : dokumentace (výkresová a textová) skutečného provedení st avby1*1	1,000 kpl	5 000,00	5 000,00
140	50104	Hlavní tituly původních činností a nákladů na zařízení a vybavení staveniště. 1*1 Součástí položky je zejména:-náklady na stavební buňky (kanceláře, stavební sklady, mobilní WC apod.), - zřízení provozních komunikací (lávky, můstky,, zábrany atd.), -	1,000 kpl	1 000,00	1 000,00
141	50105	Zařízení a zabezpečení staveniště: oplocení staveniště- dodávka, montáž a demontáž 1*1 Staveništěm bude komunikace a přilehlé chodníky. Nebezpečná místa (zejména výkopy) budou ohrazena - zabezpečena proti pádu ve tmě nebo pádu nevidomých osob (zarážka pro bílou hůl ve výšce 100 - 250 mm). Samotné označení výstražnými páskami je nedostačující.	1,000 kpl	10 000,00	10 000,00
142	50106	Hlavní tituly původních činností a nákladů na zařízení a vybavení staveniště : zrušení zařízení a v ybavení staveniště1*1	1,000 kpl	2 000,00	2 000,00
143	50107	Inženýrská činnost - zkouška modulu přetvárnosti 1*1 Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám vč. zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných ČSN, které jsou zahrnuty v příslušných položkách.	1,000 kus	2 781,07	2 781,07
144	50108	Inženýrská činnost - zkouška míry zhutnění 1*1 Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám vč. zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných ČSN, které jsou zahrnuty v příslušných položkách.	1,000 kus	3 124,26	3 124,26
145	50109	Inženýrská činnost - zkouška vlhkosti 1*1 Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám vč. zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných ČSN, které	1,000 kus	224,85	224,85
146	50110	Inženýrská činnost - zkouška únosnosti zemní pláně 1*1 Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám vč. zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných ČSN, které jsou zahrnuty v příslušných položkách.	1,000 kus	2 781,07	2 781,07
147	50111	Inženýrská činnost - zkouška nivelační 1*1 Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám vč. zemního tělesa komunikace v rozsahu dle platných ČSN, které jsou zahrnuty v příslušných položkách.	1,000 kus	1 000,00	1 000,00

CELKEM

Odbytová cena bez DPH :

1 572 185,92

STAVBA CELKEM

Sazba DPH
21,00

DPH celkem
330 159,04

Odbytová cena bez DPH :

1 572 185,92

Odbytová cena s DPH :

1 902 344,96

Nabídku zpracoval:
Předáno dne : . .

Stavební úpravy křižovatky Adamská - Tábořská - Svatojánská - Hradecká v Deštné

Harmonogram stavebních prací

	červen	červen	červen	červen
SO 01				
Zemní práce				
Konstrukční vrstvy				
Veřejné osvětlení				
Dokončovací práce				