

SMLOUVA O DÍLO

Registrační číslo smlouvy objednatele:

Registrační číslo smlouvy zhotovitele: 37/2018

Objednatel: Obec Vrátkov
se sídlem: Vrátkov 17, 282 01 Český Brod
zastoupený: Ing. Václavem Pažoutem, starostou
IČ: 00639753
DIČ: CZ00639753
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. ú.: 23426151/0100
dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel: VPK Suchý s.r.o.
se sídlem: Komenského náměstí 12, 281 44 Zásmyky
zastoupený: Ladislavem Suchým, jednatelem společnosti
IČ: 27085201
DIČ: CZ27085201
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú.: 0429007379/0800
společnost zapsaná v OR vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 95134
dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

uzavřeli tuto smlouvu o dílo

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2014 Sb.:



1. PŘEDMĚT DÍLA


1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro objednatele dále specifikovaný předmět díla. Předmětem díla dle této Smlouvy je provedení stavby (akce) s názvem „**Vrátkov - splašková kanalizace a čistírna odpadních vod**“ a to v souladu s projektovou dokumentací s názvem *Vrátkov – splašková kanalizace a čistírna odpadních vod*, kterou zpracovala projektová kancelář Ing. Liběna Knapová - projekční a inženýrská kancelář, ul. 28. října 933/11, 250 88 Čelákovice, č. zak. 32/2013, která je součástí Zadávací dokumentace veřejné zakázky na výběr dodavatele tohoto díla, Přílohou č. 2 a nedílnou součástí této Smlouvy (vše dále jen jako „projektová dokumentace“) a dále v rozsahu, vymezeném a daném položkovým rozpočtem, který je obsažen v nabídce zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této Smlouvy a který je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí této Smlouvy (dále jen Rozpočet). Smluvní strany výslovně prohlašují a činí nesporným, že zhotovitel měl možnost před podáním nabídky a uzavřením této smlouvy seznámit se jak s projektovou dokumentací, tak s místem plnění díla a posoudit technické údaje o rozsahu, kvalitě a požadovaném způsobu provedení díla pro potřeby realizace díla a kalkulace ceny díla. Smluvní strany výslovně potvrzují a činí nesporným, že vymezení předmětu díla dle této Smlouvy zahrnuje veškerá plnění a dodávky nutné k jeho řádnému dokončení tak, aby jej bylo možno užívat v souladu s účelem, pro který je dílo zhotovováno.

Projektová dokumentace, která byla podkladem pro zadání této veřejné zakázky, byla zhotoviteli předána před podpisem této Smlouvy, což zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně potvrzuje.

2. Smluvní strany se dohodly, že sjednané dílo bude zhotovitelem provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, případně podmínkami příslušného stavebního úřadu, a projektovou dokumentací výše uvedenou. Z hlediska technického a technologického sjednávají smluvní strany pro zhotovitele jako závazné při realizaci díla technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení.
3. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této Smlouvy, jsou nedílnou součástí této Smlouvy, pokud tato Smlouva nestanoví jinak (viz odst. 1.1.).

4. Vystane-li při realizaci díla potřeba podstatných změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla vyplývající z podmínek při provádění díla, nebo z odborných znalostí zhotovitele, oproti projektové dokumentaci díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto nezbytných změn, doplňků nebo rozšíření ve formě zadávacích listů a tyto předat objednateli s návrhem na změnu rozsahu díla a výzvou k uzavření příslušného písemného dodatku k této Smlouvě. O rozsahu změn můžou rozhodnout zástupci ve věcech technických.

Jako podklad pro stanovení cen případných změn předmětu díla bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny zhotovitele a jednotkových cen uvedených v Rozpočtu a odpovídající velikosti příslušné části předmětu díla. Položkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele zůstanou zachovány. Pro kalkulaci víceprací a méněprací se zhotovitel zavazuje použít jednotkové ceny ze své cenové nabídky na předmět plnění. Jestliže strany této Smlouvy po podání cenové nabídky zhotovitele dohodly jednotkové ceny jiné, pak se použijí tyto jednotkové ceny. Pouze v případech, kdy jednotkové ceny nejsou pro dané práce v cenové nabídce zhotovitele uvedeny ani jinak dohodnuty, ocení se požadované



práce podle tohoto vzorce: požadované práce = (položky víceprací dle platné Cenové soustavy ÚRS) x ((celková cena dle nabídky zhotovitele bez DPH) / (celková cena podle rozpočtu v projektové dokumentaci díla bez DPH)). Neprovedené práce se odpočítávají, fakturace budou provedeny dle skutečného rozsahu prací. Veškeré navrhované změny díla budou předloženy objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen písemný "Dodatek ke Smlouvě" (shrnující jednotlivé změnové listy s oceněním), v němž bude dohodnuta příslušná změna díla, řešena změna ceny díla, případně také termínu dokončení díla. Zástupcem objednatele odsouhlasené změnové listy nedávají samy o sobě právo zhotoviteli k realizaci změn díla a zhotoviteli na základě nich nevzniká nárok na jejich úhradu. V případě, že dodavatel bude postupovat jiným než výše uvedeným způsobem, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. Při uzavírání případných dodatků k této Smlouvě budou strany postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.
6. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že dílo dle této Smlouvy je spolufinancováno prostřednictvím Programu 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ Ministerstva zemědělství ČR. Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává, v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

2. ČAS PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. 1.1 v době:
Zahájení provádění díla (stavebních prací): předáním staveniště dodavateli na základě písemného protokolu, sepsaného do 30 dnů ode dne zaslání písemné výzvy objednatelem, předpoklad **03/2019**.
Dokončení plnění a předání díla (stavebních prací): dle harmonogramu realizace díla, nejpozději však do **365 dnů** ode dne zahájení plnění provádění díla.
2. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla včas, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, a to písemným odstoupením adresovaným a doručeným zhotoviteli. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti doručením zhotoviteli.
3. V případě, že v místě staveniště jsou dlouhodobě nepříznivé povětrnostní podmínky, které znemožňují stavební práce (tj. venkovní teplota na staveništi pod -10°C nebo nadprůměrné srážkové úhrny, které mají vliv na technologii stavby či nepříznivé povětrnostní podmínky) může objednatel na základě písemné žádosti dodavatele přiměřeně prodloužit lhůtu dle odst. 3.1 této smlouvy, avšak s ohledem na lhůty dané podmínkami MZe.
4. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit, a to písemným oznámením doručeným zhotoviteli, nebo písemným zápisem do stavebního deníku. O dobu takového přerušování se pak prodlouží termín dokončení díla. V případě, že přerušování provádění díla bylo vyvoláno jako důsledek skutečnosti, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této Smlouvy nebo sdělenými požadavky objednatele, termín dokončení díla se o dobu přerušování provádění prací do doby zjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží.

5. V případě, že bude dílo předáváno po částech, je rozhodující a závazný termín dokončení dílčí části díla takový, jak ho dodavatel stanovil ve svém harmonogramu. V případě nedodržení termínu dokončení dílčí části díla je objednatel po dodavateli oprávněn požadovat smluvní pokutu ve smyslu odst. 10.2. této smlouvy.

3. CENA DÍLA

1. Cena díla je stanovena na základě Rozpočtu zhotovitele. Jednotkové ceny uvedené v tomto rozpočtu zhotovitele jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla v rozsahu, který je dán touto Smlouvou (tedy i včetně případných prací a dodávek, které v nabídce zhotovitele výslovně uvedeny nejsou ve smyslu čl. 1 této smlouvy) a v termínu dle této Smlouvy o dílo. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.
2. Stanovená a odsouhlasená cena je cenou nejvýše přípustnou, tj. pokud jde o horní limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení. V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce). V ostatních případech může být cena uvedená v odst. 3.1. a 3.2. změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaného dodatku ke Smlouvě. Součástí ceny díla je i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu stanovených povinností dle této Smlouvy.
3. Určení ceny podle rozpočtu se řídí § 2622 občanského zákoníku.
4. Smluvní strany se dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena za dílo celkem v CZK bez DPH	27 345 766,00Kč
DPH celkem v CZK	5 742 610,86Kč
Cena za dílo celkem v CZK včetně DPH	33 088 376,86Kč

Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby jeho protokolárního převzetí objednatelem po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je po celou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz Rozpočet a jemu odpovídající fakturace zhotovitele).

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY


1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na placení smluvní ceny díla formou faktury za podmínek dle odst. 5. tohoto článku Smlouvy.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní cenu díla bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy, na základě zhotovitelem vystavených faktur.
3. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli pouze zhotovitelem oprávněně vystavené faktury (viz odst. 4. tohoto článku).
4. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu, již bude objednateli účtovat část ceny díla dle této Smlouvy až poté, co řádně, bez vad a nedodělků, provede a dokončí příslušnou část díla, jejíž cenu účtuje, a pouze za předpokladu, že technický dozor stavebníka řádně potvrdil soupis provedených prací (zjišťovací protokol) vystavený zhotovitelem, který odpovídá fakturovaným pracím a dodávkám. Přílohou každé faktury zhotovitele musí být soupis

provedených prací (zjišťovací protokol), potvrzený technickým dozorem stavebníka. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

5. Daňový doklad (fakturu) zhotovitele, již je účtována část ceny díla dle této Smlouvy, včetně soupisu provedených prací potvrzeného technickým dozorem stavebníka, vztahující se k určitému období (datum zdanitelného plnění, tj. kalendářní měsíc) musí zhotovitel vystavit a doručit objednateli nejpozději do 10. dne měsíce následujícího po tomto období. Pokud nebude objednateli daňový doklad doručen v této lhůtě, hledí se na něj, jako by nebyl vystaven.
6. Provedené práce a dodávky na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány postupně měsíčně, a to na základě zhotovitelem vystavených dílčích měsíčních faktur, jejichž přílohou vždy musí být objednatelem písemně potvrzený a odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek.
7. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve zjišťovacím protokolem.
8. Všechny faktury zhotovitele budou obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
9. Splatnost všech faktur oprávněně vystavených zhotovitelem je 30 dní ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu – faktury objednateli, za podmínky řádného vystavení faktury v souladu s touto Smlouvou a zákonnými normami, a doručenu na doručovací adresu objednatele uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje fakturu objednateli doručit poštou jako doporučenou zásilku nebo osobně předat na podatelnu objednatele. V pochybnostech s doručením se má za to, že faktura byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání.
10. 5.10. V případě, že je zhotovitel v prodlení s termínem plnění uvedeným v této Smlouvě, je objednatel oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby, a to do doby, dokud nebudou nejbližší sjednané závazné termíny splněny. Objednatel je dále oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo bude práce provádět v rozporu s projektovou dokumentací, Smlouvou nebo pokyny objednatele, a to do doby, než bude ze strany zhotovitele zjednána náprava. V takovém případě objednatel není v prodlení s placením ceny díla či její částí a zhotovitel vůči objednateli nemá nárok na úhradu sjednaného úroku z prodlení.
11. V případě, že vystavená faktura zhotovitele nebude obsahovat náležitosti dle tohoto článku, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Lhůta splatnosti faktury běží znovu ode dne prokazatelného doručení oprávněného dokladu objednateli.
12. Zhotovitel je povinen fakturu odeslat objednateli doporučeně, a to bez odkladu po datu jejího vystavení, případně doručit osobně na podatelnu objednatele. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn bez zbytečného odkladu vrátit zhotoviteli k opravení nebo novému vyhotovení fakturu, která bude objednateli doručena později než 7. den po datu jejího vystavení. Taková faktura bude považována za vadnou, z jejího doručení nevzniká nárok na platbu a jejím doručením nezačíná běžet lhůta splatnosti.
13. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je částka připsána na účet zhotovitele.

5. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s projektovou dokumentací, stanovisky stavebního úřadu, touto Smlouvou, veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (vše dále jen „předpisy“). Pokud porušením uvedených předpisů ze strany zhotovitele vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes písemné upozornění objednatele dle odst. 2. tohoto článku provádět dílo v souladu s předpisy, bude objednatel oprávněn jednostranně nechat tu kterou část díla na náklady zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku za jakost díla, kterou za kvalitu díla poskytnul objednateli zhotovitel dle této Smlouvy.
2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo nedodržuje jiné podmínky této Smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé takovou jeho činností a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení Smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy, a to písemným odstoupením adresovaným a doručeným zhotoviteli. Odstoupení od Smlouvy nabývá účinnosti doručením zhotoviteli. V tomto případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a objednatelům odsouhlasené práce a zároveň je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu dle článku 10. této Smlouvy.
3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují Smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by takovým nahrazováním škoda objednateli, hradí takovou škodu zhotovitel.
4. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo nevyhovují zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.
5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky, majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci.
6. Objednatel kontroluje provádění prací podle návrhu technického provedení stavby a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.
7. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit s riziky BOZP na pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.
8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle článků 7., 8. a 10. této Smlouvy.
9. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých předpokládaných poddodavatelů včetně výše jejich podílu na realizaci díla a tento průběžně aktualizovat. Ke změně poddodavatele může dojít pouze se souhlasem objednatele. Pokud dojde ke změně poddodavatele (týká se i poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci), musí zhotovitel prokázat, že se jedná o poddodavatele stejně kvalifikovaného.
10. Změnu poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení na dodavatele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový




poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení zhotovitelem, uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý případ porušení tohoto závazku zhotovitelem.

11. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne předání stavby (díla), jdou k tíži zhotovitele.
12. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích). Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla dle této Smlouvy, bude pojištěn pro případ, že svou činností způsobí škodu třetím osobám nebo objednateli, a to s garancí pojistného plnění v jednom pojistném případě minimálně ve výši 40.000.000,- Kč. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole nejpozději ke dni podpisu této Smlouvy.
13. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník (dále také jen SD) o pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění Smlouvy včetně víceprací.
14. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsány stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prací od projektové dokumentace. Také podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy provedených prací.
15. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze určený zástupce objednatele a zhotovitele, technický dozor stavebníka (TDS), koordinátor BOZP na staveništi, zástupce správců inženýrských sítí, zpracovatel projektové dokumentace, a příslušné oprávněné orgány státní správy. Stavební deník bude trvale přístupný na staveništi.
16. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li objednatel souhlasit se zápisem v SD, je povinen zapsat do SD svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 15 pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
17. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno:
 - název, sídlo, IČ, DIČ dodavatele, objednatele a zpracovatele projektové dokumentace
 - přehled všech provedených zkoušek jakosti
 - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
 - seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby
 - seznam poddodavatelů stavby.
18. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění, a to kdykoliv, zejména však formou pravidelných kontrolních dnů, které je každá smluvní strana oprávněna svolat, zpravidla nejméně jednou týdně. V případě provádění konstrukcí a prací, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytím, zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací písemnou formou zápisem do SD (potvrzeným objednatелеm) nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky. V případě, že se objednatel, ač řádně vyzván ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Pokud však zhotovitel výzvu ke kontrole neučiní a práce provede bez toho, aby objednateli umožnil jejich kontrolu formou výzvy a vyčkání

uplynutí 5denní lhůty výše popsané, je povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad znovu odkrýt.

19. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové dokumentaci apod.). Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá.
20. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a používat. Nejpozději do 5 dnů po odevzdání a převzetí díla objednatelem je zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit a následně upravit tak, jak mu to ukládá projektová dokumentace. Pokud tak zhotovitel neučiní, je mu objednatel oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den, po který bude zhotovitel užívat staveniště neoprávněně, a to až do úplného vyklizení staveniště.
21. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být zhotovitelem při realizaci díla použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci či jiným předpisům (viz odst. 5.1. této Smlouvy). Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý z hlediska platných hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za materiál vhodný s tím, že veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
22. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím.
23. Veškeré náklady na odvoz a uložení suti, zeminy a vybouraných hmot jsou obsaženy v pevné smluvní ceně díla. Na základě výzvy příslušného orgánu státní správy k doložení likvidace či uložení uvedených materiálů zhotovitel předá doklady o uložení suti, výkopku a vybouraných hmot korespondujících s výzvou takového úřadu, a to buď přímo takovému úřadu, nebo objednateli. Za odpad se nepovažuje při stavebních pracích zjištěný či odkrytý původní stavební materiál, nacházející se na místě předaného staveniště jako např. dlažební kostky, obrubníky, I - profily apod., jež zůstává ve vlastnictví objednatele a zhotovitel s ním naloží dle pokynu objednatele. V případě fakturace položek o uložení, likvidaci odpadů budou k faktuře přiloženy kopie dokladů o uložení, likvidaci odpadů.
24. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, tj. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště, prosto práv třetí osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do termínu stanoveného touto Smlouvou pro zahájení prací, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a předat je objednateli prosté zařízení staveniště, zbytků materiálu, nečistot, odpadů a dalších pozůstatků stavební činnosti nejpozději do 5 dnů po řádném dokončení a předání díla objednateli.
25. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Zhotovitel si opatří na své náklady potřebná povolení v souvislosti s odstraňováním stromů, dřevin atd. s tím, že zhotovitel i objednatel budou respektovat rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.
26. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
27. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto záležitosti na své náklady zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla. Veškerá potřebná povolení a rozhodnutí vztahující se k dopravně inženýrským opatřením zajišťuje zhotovitel a nese



veškeré případné poplatky. Dále zhotovitel v dostatečném předstihu informuje o všech omezeních v přístupu a příjezdu všechny obyvatele a vlastníky nemovitostí dotčených stavbou.

28. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod (a to i ve formě sankcí uložených objednateli ze strany orgánů státní správy nebo jiným způsobem). Nebude-li v době přejímacího řízení na staveništi pořádek a nebude-li uspořádán zbývajcí materiál, vymíňuje si objednatel právo nezhájít přejímací řízení či nepřevzít dílo do doby nápravy.
29. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště a deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně díla.
30. 6.30. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.
31. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních předpisů (předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná povolení k takovému postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření nese zhotovitel.
32. Zhotovitel bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí. Pokud je to potřebné k provedení, dokončení nebo uvedení díla do užívání, zajistí si zhotovitel na své náklady vytýčení všech inženýrských sítí v komunikacích a v terénu na svoje náklady. V případě jejich poškození po dobu provádění díla (tedy v době od převzetí staveniště do řádného dokončení a předání díla objednateli) opraví zhotovitel takové inž. sítě na vlastní náklady nebo na své náklady zajistí jejich opravu třetí osobou. O případném vytýčení inženýrských sítí bude proveden zápis do SD příslušným zástupcem dotčené inženýrské sítě.
33. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem či znečišťováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo provozem stavebních mechanismů. Dále je povinen zajistit přechody přes výkopy, pokud budou hloubeny, pro zabezpečení provozu a přístupu do existujících objektů (pro pěší i techniku).
34. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil s projektovou dokumentací a ostatními zadávacími podklady, které jsou potřeba k provedení díla dle této smlouvy, a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty a má zcela jasný přehled o způsobu a objemu prací.
35. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovováno.
36. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací, aniž by zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. V těchto případech je však povinen projednat změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla.
37. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předání objednateli po řádném dokončení díla.
38. Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započítím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, dle požadavků objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny. Při vyúčtování každé části ceny díla zhotovitel přiloží k příslušné faktuře jen

přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena zhotovitelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen zhotovitel pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.

39. Smluvní strany výslovně prohlašují, že berou na vědomí, že předmět plnění bude realizován v blízkosti obydlené zóny, čemuž je třeba přizpůsobit realizaci předmětu plnění. Hlučné stavební práce budou probíhat ve všední dny od 7 do 20 hodin. V sobotu od 8 do 12 hodin. Ve státní svátky a v dnech pracovního klidu nebudou probíhat žádné práce. Zhotovitel po celou dobu realizace stavby umožní průjezd zasahujících vozidel IZS (integrovaného záchranného systému – hasiči, záchranná služba) a bezpečný průchod chodců. Úplné vyloučení průjezdu osobních vozidel vlastníků přilehlých nemovitostí se nepřipouští. Zhotovitel je povinen mít stavbu řádně označenu v souladu s jím navrženým a posléze schváleným DIO (dopravně inženýrské opatření), pokud to charakter provádění prací vyžaduje.

5. PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo dle této Smlouvy jeho řádným a úplným dokončením a předáním předmětu díla dle článku II. této Smlouvy objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků a po prokázání bezchybné funkce dodaných a zhotovených zařízení či systémů. Podmínkou řádného dokončení díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech listin, které se k dílu vztahují, jako jsou atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody k použití, geodetická zaměření, dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty, z jejichž povahy vyplývá, že se vztahují k dílu nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba k tomu, aby bylo dílo nebo jeho část možno řádně užívat v souladu s právními předpisy (případně jsou podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí, uvedení díla do provozu a podobně).
2. V případě provádění dodávek vyžadující provedení zkoušek považuje se provedení díla za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými doklady.
3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení převímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem o více než 30 dnů dříve než sjednaný termín předání díla.
4. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem sepsán písemný předávací protokol a podepsán oběma smluvními stranami. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělků, bude obsahem předávacího protokolu i soupis takových vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude – li termín odstranění vad a nedodělků dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit je do 30ti dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Do 30ti dnů ode dne oznámení vady, je zhotovitel povinen odstranit i případné další vady, které se na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání díla, přičemž o takových vadách se má za to, že jde o vady zjištěné při předání díla.


5. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky. Může tak učinit v případě, že se bude jednat o drobné vady a nedodělky. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele.
6. Zhotovitel je povinen poskytnout plnou součinnost při kolaudačním procesu a vydání kolaudačního souhlasu. Nedílnou součástí díla jsou veškeré potřebné dokumenty k vydání kolaudačního souhlasu.

7. VADY DÍLA

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 5.1. této Smlouvy, tedy zejména kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN, příslušným stavebně-technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich instalaci či aplikaci; pokud není způsobitelné k účelu, pro který bylo zhotoveno; nebo pokud nemá vlastnosti, které vyplývají z této Smlouvy případně předpisů nebo důvodných očekávání objednatele.

8. ZÁRUKA

1. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro uplatnění nároků z vad díla a ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 kalendářních měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady díla, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele buď odstraní bezplatně na vlastní náklady, nebo za ně uhradí objednateli náhradu v níže popsané výši. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění práv objednatele dle této smlouvy) a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla. U specifických částí díla, které lze samostatně funkčně oddělit, se strany mohou písemně dohodnout (kupř. v předávacím protokole), že záruka za takové části díla se neposkytuje a že tuto ponese dodavatel takových zařízení dle jím stanovených záručních podmínek s tím, že dodavatel předá spolu s takovou částí díla i platný a potvrzený záruční list dodavatele takového zařízení.
2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.
3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel může uvést své požadavky, jakým způsobem vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Volba plnění je v tomto směru sjednána ve prospěch objednatele s tím, že případná finanční náhrada bude stanovena ve výši nákladů, které bude objednatel nucen účelně vynaložit na odstranění takové vady, včetně případných souvisejících nákladů.
4. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré objednatelům reklamované vady (v případě, že ze strany objednatele není požadována finanční náhrada ve smyslu odst. 8.3.), neprodleně po jejich oznámení, případně v termínu, který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné nefunkčnosti díla do doby odstranění reklamované vady. Povinnost k odstranění vad díla a náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do případného rozhodnutí soudu. Objednatel má právo smluvní pokutu nevymáhat.



5. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
6. Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsáném v odst. 9.4. této smlouvy, je objednatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady uhradí objednateli zhotovitel, a to v plné výši. V případě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo na náhradu ve výši stanovené dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS, event. RTS.
7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a které nebyly uvedeny v protokolu o předání díla.

9. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU ZHOTOVITELE


1. Zajištění závazků zhotovitele po dobu realizace díla.

A. Bankovní záruka za řádné provedení díla

- a) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Záruční listina se stane součástí smlouvy o dílo. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného.
- b) Bankovní záruka musí splňovat tyto podmínky:
 - výše zajištěné částky je minimálně 5 % ceny díla bez DPH dle odst. 4.2 této Smlouvy;
 - záruční listinu předá zhotovitel objednateli nejpozději ke dni podpisu této Smlouvy;
 - bankovní záruka bude platná a účinná minimálně do doby deseti (10) dnů ode dne podpisu Konečného protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.
- c) Právo z bankovní záruky bude objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy a nesjedná nápravu ani v dodatečné, minimálně desetidenní (10) lhůtě ode dne, kdy na uvedenou skutečnost byl objednatelem upozorněn, nebo neuhradí-li zhotovitel objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen, a k jejíž úhradě byl objednatelem vyzván;
- d) Bankovní záruka bude objednatelem uvolněna dnem, kdy objednatel potvrdí zhotoviteli Konečný protokol o předání díla.

B. Obecně k uplatnění práv z bankovních záruk


- a) Výplatu peněžních prostředků z bankovní záruky může objednatel uplatnit jen v případě neplnění povinností zhotovitele, na které byl objednatelem písemně upozorněn, a ani v poskytnuté přiměřené náhradní lhůtě svůj závazek nesplnil, nebo v případě prokázané škody způsobené zhotovitelem.
- b) Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných bankovními zárukami ve výši, která odpovídá nesplněným smluvním závazkům zhotovitele. Výše nesplněných smluvních finančních závazků zhotovitele je objednatel povinen bance řádně doložit a prokázat rovněž splnění podmínek dle bodu A. c) této části.



- c) Před uplatněním plnění z bankovních záruk oznámí objednatel jako oprávněný písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného a tuto výši je povinen zhotoviteli řádně doložit tak, aby bylo možné přezkoumat výši plnění požadovaného objednatelem z bankovní záruky; v případě požadavků na náhradu škody či z důvodu vadného plnění zhotovitele je objednatel povinen doložit též znalecký posudek, ze kterého bude vyplývat vadné plnění zhotovitele
- d) Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou (tj. v původní výši záruky) vždy nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatelem.
- e) V případě jakékoli změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost odpovídající záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla. V takovém případě se zhotovitel zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení odpovídající bankovní záruky nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne uskutečnění příslušné změny.
- f) Smluvní strany si ujednaly, že poplatek za poskytnutí bankovní záruky hradí zhotovitel.

10. SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY

1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% dlužné částky za každý den prodlení.
2. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se zhotovitel objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.
3. Objednatel je oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den, po který bude zhotovitel užívat staveniště neoprávněně, a to až do úplného vyklizení staveniště, dle odst. 5.24. této smlouvy.
4. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při převjímacím řízení nebo jinak uplatněné vady v termínech dle této Smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu a den prodlení.
5. Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle ustanovení odst. 5.10 a 1.6. této Smlouvy uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč.
6. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předložením bankovní záruky dle čl. 9 této Smlouvy o deset (10) a více dnů je povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč a dále smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení. Pokud v důsledku nesplnění této povinnosti zhotovitel vzniknou objednateli jiné náklady či škoda, je zhotovitel povinen ji v plné výši uhradit.
7. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu ušlého zisku objednatele. Objednatel v tomto směru upozorňuje zhotovitele, že financování díla je kryto mimo jiné i z prostředků poskytnuté dotace, které se objednatel zavázal využít do termínu dokončení díla. Pokud v důsledku prodlení zhotovitele s dokončením díla nebo v důsledku porušení jiných jeho povinností stanovených touto Smlouvou nebo právními předpisy, vznikne objednateli povinnost navrátit poskytnutou dotaci, bude zhotovitel povinen uvedenou částku odpovídající povinnosti vrátky dotace s příslušenstvím (sankčními odvody) objednateli nahradit.
8. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli.



11. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této Smlouvy, jejichž neplnění opravňuje druhou stranu k odstoupení od Smlouvy, jsou zejména:
 - Provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této Smlouvy.
 - Provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této Smlouvy (odst. 6.1.).
 - Provedení díla v dohodnutém termínu.
 - Provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné.
 - Placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto Smlouvou.
2. Odstoupení od Smlouvy se řídí občanským zákoníkem. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od Smlouvy, a to v cenách stanovených touto Smlouvou nebo na základě ní. Tento článek Smlouvy nebude případným odstoupením od Smlouvy dotčen.

12. TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA (TDI)

1. Objednatel jmenuje nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo zástupce objednatele, který bude vykonávat činnost technického dozoru stavebníka (objednatele).
2. TDI jedná a podepisuje ve věcech týkajících se provádění stavby jménem objednatele. Pokud podle názoru TDI hrozí nebezpečí, které by mohlo ohrozit životy lidí, poškodit dílo nebo sousední nemovitosti, může TDI vydat zhotoviteli pokyn provést takové práce nebo přijmout taková opatření, které by zamezily nebo omezily rizika nebezpečí a vzniku škod, aniž by ho tím však zbavil jakékoliv povinnosti nebo závazku podle smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen bez námitek souhlasit s každým takovým pokynem TDI.
3. TDI nemá oprávnění podepisovat jakékoliv smluvní dokumenty.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že funkci TDI nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba se zhotovitelem propojená.

13. ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN

1. Zástupci objednatele:
 - a) zástupce ve věcech smluvních Ing. Václav Pažout, starosta
 - b) zástupce ve věcech technických VODOS s.r.o., Legerova 21, 28002 Kolín III, Ing. Martin Soudek
2. Zástupci zhotovitele
 - a) zástupce ve věcech smluvních Ladislav Suchý, jednatel společnosti VPK Suchý s.r.o.
 - b) zástupce ve věcech technických Ladislav Suchý, jednatel společnosti VPK Suchý s.r.o.

14. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel je povinen uchovávat po dobu 10 let od ukončení realizace díla doklady související s realizací díla a umožnit osobám objednatelovi oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu těchto dokladů. Lhůta dle předcházející věty začíná běžet od 1. ledna následujícího kalendářního roku po ukončení realizace díla. Zároveň se zavazuje poskytnout objednateli potřebnou součinnost a spolupůsobení při provádění finanční kontroly podle ust. § 2e zákona č. 320/2001 Sb. v platném znění.
2. Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech pro účely administrace prostředků z národních zdrojů. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro monitoring realizace díla, a to do 5 dnů od požádání objednatel. Zhotovitel je dále povinen zajistit, aby plnění těchto povinností bylo garantováno i ze strany jeho poddodavatelů. V případě, že některý poddodavatel neposkytne objednateli potřebnou součinnost při plnění z uvedených povinností, bude za případné porušení povinností stanovených výše popsány předpisy a pravidly odpovídat objednateli sám zhotovitel.
4. Smluvní vztahy mezi objednatel a zhotovitel lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými očíslovanými dodatky k této Smlouvě. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do pěti dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu Smlouvy nepovažují.
5. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je dotčená strana povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
6. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze Smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.
7. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze s písemným souhlasem objednatel.
8. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, tj. zaměstnanci dodavatel a jeho poddodavatelů, pracovníci objednatel zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů, pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatel. Projektant v rámci autorského dozoru a uživatel jen s vědomím objednatel.
9. Zhotovitel upozorní objednatel na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatel k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatel nebo dalších osob a které při jeho činnosti na pracovištích objednatel by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů. Zhotovitel definuje a předá rizika BOZP na pracovišti.
10. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.
11. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy použije jen zařízení a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v českém jazyce.
12. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního provozu v souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této Smlouvy.
13. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích Smlouvy.



14. Další vzájemné vztahy, neupravené ve Smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
15. Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.
16. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
17. Případné rozpory, vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit cestou dohody. Nedojde-li k dohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu občanského soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi smluvními stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných právních předpisů.
18. K platnosti této Smlouvy včetně jejich dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší ujednání, nejsou-li učiněna v písemné formě, jsou neplatná.
19. Pokud by se stala ustanovení této Smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím dotčena platnost Smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto neplatným co možná nejbližší, a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a právního účelu minulé dohody.
20. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této Smlouvy. Tímto omezením nebo zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči objednateli.
21. V případě, že objednatel nebude mít dostatek vlastních disponibilních finančních prostředků na realizaci akce, např. obdrží příslib neúměrně nízké finanční podpory (dotace) z MZe, je oprávněn odstoupit od této Smlouvy před zahájením stavebních prací bez jakýchkoliv sankcí a dopadů z toho vyplývajících.
22. Smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva Obce Vrátkov dne 26. 9. 2018, č. usnesení: 19/2018, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky pod označením „Vrátkov - splašková kanalizace a čistírna odpadních vod“.

Ve Vrátkově dne

6. 11. 2018



Václav Pávek

za objednatele

V Zásnukách dne

6. 11. 2018



Komenského nám. 12
281 44 Zásnuky
IČ: 27085201
DIČ: CZ27085201
tel./fax: 321 797 689

za zhotovitele

Přílohy:

- Příloha č. 1 Rozpočet
- Příloha č. 2 Projektová dokumentace
- Příloha č. 3 Harmonogram
- Příloha č. 4 Kopie pojistné smlouvy
- Příloha č. 5 Bankovní záruka za řádné provedení díla

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2018-04-005
Stavba: Vrátkov - splašková kanalizace a ČOV

KSO: 827
Místo: obec Vrátkov
CZ-CPV: 45231300-8

CC-CZ: 222
Datum: 23. 4. 2018
CZ-CPA: 42.21.22

Začávek:
obec Vrátkov

IČ: 00639753
DIČ:

Uchazeč:
VPK Suchý s.r.o.

IČ: 270 85 201
DIČ: CZ27085201

Projektant:
Ing. Liběna Knapová

IČ: 71371753
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH				27 345 766,00
		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	27 345 766,00	5 742 610,86
	snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	33 088 376,86



Komenského nám. 12
281 44 Zásnávky
IČ: 27085201
DIČ: CZ27085201
tel./fax: 321 797 689



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018-04-005

Stavba: Vrátkov - splašková kanalizace a ČOV

Místo: obec Vrátkov

Datum:

23. 4. 2018

Zadavatel: obec Vrátkov

Projektant:

Ing. Liběna Knapová

Uchazeč: VPK Suchý s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		27 345 766,00	33 088 376,86	
PS 01	Strojně technologická část ČOV	2 281 319,20	2 760 396,23	STA
PS 02	Elektrotechnická část ČOV	542 506,90	656 433,35	STA
SO 01	Tlaková kanalizace	15 805 640,80	19 124 825,37	STA
SO 01.1	Hlavní tlakové řady	8 748 044,80	10 585 134,21	Soupis
SO 01.2	Vedlejší tlakové řady	7 057 596,00	8 539 691,16	Soupis
SO 02	ČOV	6 666 614,10	8 066 603,06	STA
SO 02.1	Čistírna odpadních vod	1 955 740,30	2 366 445,76	Soupis
SO 02.2	Propojovací potrubí	571 319,90	691 297,08	Soupis
SO 02.3	Studna	89 793,60	108 650,26	Soupis
SO 02.4	Odtok z ČOV	3 500 368,80	4 235 446,25	Soupis
SO 02.5	Příjezdová a areálová komunikace ČOV	549 391,50	664 763,72	Soupis
SO 03	Elektropřípojka NN	265 037,20	320 695,01	STA
SO 04	Vodovod	974 647,80	1 179 323,84	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	810 000,00	980 100,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Vrátkov - splašková kanalizace a ČOV

Objekt:

PS 01 - Strojně technologická část ČOV

KSO: 827
Místo: obec Vrátkov

CC, CZ:
Datum: 23. 4. 2018

Zadavatel:
obec Vrátkov

IČ:
DIČ: 00639753

Uchazeč:
VPK Suchý s.r.o.

IČ:
DIČ: 270 85 201
CZ27085201

Projektant:
Ing. Liběna Knapová

IČ:
DIČ: 71371753

Poznámka:

Cena bez DPH

2 281 319,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 281 319,20	21,00%	479 077,03
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 760 396,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vrátkov - splašková kanalizace a ČOV

Objekt:

PS 01 - Strojně technologická část ČOV

Místo:

obec Vrátkov

Datum:

23. 4. 2018

Zadavatel:

obec Vrátkov

Projektant:

Ing. Liběna Knapová

Uchazeč:

VPK Suchý s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 281 319,20

M - Práce a dodávky M

2 281 319,20

35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.

2 281 319,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vrátkov - splašková kanalizace a ČOV

Objekt:

PS 01 - Strojně technologická část ČOV

Místo:

obec Vrátkov

Datum:

23. 4. 2018

Zadavatel:

obec Vrátkov

Projektant:

Ing. Liběna Knapová

Uchazeč:

VPK Suchý s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						2 281 319,20		
D M Práce a dodávky M						2 281 319,20		
D 35-M Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.						2 281 319,20		
1	K	101	Česle ruční, osazené do denitrifikační části ČOV v plastovém kontejneru, velikost průřezu e=10mm včetně příslušenství (děrovaný žlab, hrablo, atd) a pomocného montážního a kotevního materiálu. Materiálové provedení: nerezová ocel 1.4301	kpl	2,00	16 830,00	33 660,00	
VV 2						2,00		
2	K	101a	Plastová popelnice 120 l, pojízdná, vyložená igelitovým pytlíkem včetně uchycení pytlíku k výsypce česlí - skladování shrábků před odvozem	kus	2,00	1 471,00	2 942,00	
VV 2						2,00		
3	K	102	Středobublinný aerační systém, pevně kotvený do dna plastového kontejneru. Parametry nádrže: hloubka nádrže 4000mm, hloubka vody v nádrži 3000mm. Množství vzduchu do nádrže: pouze k promíchání Materiál: Přívodní potrubí ocel.tř.17, membrána EPDM, úchyty, montážní a kotevní materiál nerezová ocel tř.17. Rozsah dodávky provzdušňovacího systému denitrifikace: 4x element, co element to samostatný svod, vzduch je přiveden přes uzávěr z přívodního potrubí. odvodnění manuální - tkzv. píšťalkou napojenou na trubní systém - kondenzát z roštu je odveden při otevření kulového kohoutu.	kpl	2,00	13 808,30	27 616,60	
VV 2						2,00		
4	K	103	Jemnobublinný aerační systém nitrifikace, pevně kotvený do dna plastového kontejneru - Parametry:délka nádrže 6 240mm, šířka nádrže 3 300mm, hloubka nádrže 4 000mm, hloubka vody v nádrži 3000mm, počet elementů v nádrži: 18ks-750mm, 2ks-500mm. Množství vzduchu: 42 m3/hod, Doba provzdušňování 24h. Rozsah dodávky provzdušňovacího systému nitrifikace: Provzdušňování je zajištěno jemnobublinným provzdušňovacím systémem s trubkovými aeračními elementy délky 750mm a 500mm, které jsou osazeny na výškové stavitelném rozvodovém nerezovém jektu, kotveným do dna nádrže plastového kontejneru. Vzduch je přiveden přes uzávěry z přívodního potrubí. Odvodnění manuální - tkzv. píšťalkou napojenou na trubní systém - kondenzát z roštu je odveden při otevření kulového kohoutu. Materiálové provedení: distributory; stavitelné podpěry - nerez. ocel tř.17 (DIN 1.4301); nosné těleso aeračního elementu - polypropylen; hadicová membrána - silikonový kaučuk.	kpl	2,00	51 425,00	102 850,00	
VV 2						2,00		
5	K	103a	Odtah odsazené vody - 1x přenosné ponorné kalové čerpadlo odsazené vody, Motor:1x230V, 50Hz, 0,55kW, In=5,0A, 2900 ot./min, bimetal, kabel 10m, volný průchod nečistot 32 mm, hmotnost čerpadla 12 kg, vymezovací ocelový řetěz 8x28, tvarově stálé vyztužené hadice DN 40 o celkové délce 10 m, Materiálové provedení: ocel tř.11, pozinkováno, kornout - ocel tř.17	kpl	2,00	21 389,50	42 779,00	
VV 2						2,00		
6	K	104	Dosazovací nádrž vestavěná - Rozměry nádrže:průměr vrchní části 3,00m, celková výška nádrže 3,39m, výška konické části 1,96m, výška válcové části 1,43m, Popis: kruhové nerez nádrže, vtokový válec s tangenciálním nátokem, sběrné žláby s plovoucí hranou a normou stěnou, odtokovým potrubím, aerace hladiny, odtah plovoucích nečistot, recirkulace a odtah kalu, vypouštěcí a napouštěcí klapky.Materiálové provedení: ocel tř.17, tloušťka plechu 1,5 mm, mamutková čerpadla PVC, odolňovací válec PP	kpl	2,00	230 877,90	461 755,80	
VV 2						2,00		
7	K	105	Potrubí pro odtah kalu fekálem - Pro možnost odvozu přebytečného kalu fekálním vozem z kalové jímky bude sloužit odběrné potrubí, vyústěné do 10 m od ČOV s osazenou příslušnou koncovkou k saviči fekál. vozu . Materiálové provedení: ocel tř.17, fekální koncovka - ocel tř. 11 s nátěrem	kpl	2,00	9 092,60	18 185,20	
VV 2						2,00		
8	K	106	Soustrojí dmychadla - Objemový průtok 55m3/hod, Tlaková diference p=40 kPa,	kpl	2,00	62 118,10	124 236,20	
VV 2						2,00		
9	K	107	Propojovací potrubí včetně ručních armatur, tvarovek, přírub, pomocného montážního a kotevního materiálu. Propojovací potrubí DN 32 - DN 50 - PP včetně tvarovek a armatur- přírub, pomocného montážního a kotevního materiálu, (uzavírací klapky mezipřírubové ruční, kulové kohouty ruční, solenoidové ventily) Výpis: potrubí PPr 20 - 24,5m; potrubí PPr25 - 41,4m; potrubí Ppr 40 - 11,7m; tvarovky PPr DN32-50 - 17ks; kulový ventil ruční typ 1/2" mosaz - 6ks; kulový ventil ruční typ 3/4" mosaz - 2ks; kulový ventil ruční 5/4" mosaz - 2ks; pojistný ventil PPr40- 1 ks; kulový kohout ruční typ PPr20 - 4ks; kulový kohout ruční, typ Ppr25 - 2ks; solenoidový ventil, 230V - 3ks, manometr - 1 ks Materiálové provedení: PP	kpl	2,00	53 373,10	106 746,20	
VV 2						2,00		
10	K	108	Plastový kontener, PP, 6380x3460x4080mm, včetně příček a vnějších ocelových výztuh	kpl	2,00	365 200,00	730 400,00	
VV 2						2,00		
11	K	109	Sklolaminátové zastropení	kpl	2,00	79 746,70	159 493,40	
VV 2						2,00		
12	K	110	Montážní a spojovací materiál	kpl	1,00	11 825,00	11 825,00	
VV 1						1,00		
13	K	111	Strojně stírané válcové síto SVS, komplet dodávka a montáž	kpl	1,00	52 030,00	52 030,00	
VV 1						1,00		
14	K	112	Parschalův žlab P2, komplet dodávka a montáž včetně obetonování	kpl	1,00	72 985,00	72 985,00	
VV 1						1,00		
15	K	113	Mikrosíto MFB 10, komplet dodávka a montáž	kpl	1,00	333 814,80	333 814,80	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	1			1,00			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Vrátkov - splašková kanalizace a ČOV

Objekt:

PS 02 - Elektrotechnická část ČOV

KSO: 827
Místo: obec Vrátkov

CC CZ:
Datum: 23. 4. 2018

Zadavatel:
obec Vrátkov

IČ: 00639753
DIČ:

Uchazeč:
VPK Suchý s.r.o.

IČ: 270 85 201
DIČ: CZ27085201

Projektant:
Ing. Liběna Knapová

IČ: 71371753
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	542 506,90
---------------------	-------------------

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	542 506,90	21,00%	113 926,45
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	656 433,35
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vrátkov - splašková kanalizace a ČOV

Objekt:

PS 02 - Elektrotechnická část ČOV

Místo:

obec Vrátkov

Datum: 23. 4. 2018

Zadavatel:

obec Vrátkov

Projektant:

Ing. Liběna Knapová

Uchazeč: VPK Suchý s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

542 506,90

HSV - Práce a dodávky HSV	5 250,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 250,90
PSV - Práce a dodávky PSV	509 807,60
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	3 450,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	120 757,60
742 - Elektroinstalace - slaboproud	385 600,00
M - Práce a dodávky M	27 448,40
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	27 448,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vrátkov - splašková kanalizace a ČOV

Objekt:

PS 02 - Elektrotechnická část ČOV

Místo:

obec Vrátkov

Datum: 23. 4. 2018

Zadavatel:

obec Vrátkov

Projektant: Ing. Liběna Knapová

Uchazeč:

VPK Suchý s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						542 506,90		
D	HSV	Práce a dodávky HSV				5 250,90		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 250,90		
1	K	971038131	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příček dutých tvárnic nebo příček, velikosti průměru profilu do 60 mm, tl. do 150 mm	kus	8,00	16,10	128,80	CS ÚRS 2018 01
	vv		D3.2 Elektroinstalace v provozní budově		8,00			
2	K	971038141	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příček dutých tvárnic nebo příček, velikosti průměru profilu do 60 mm, tl. do 300 mm	kus	2,00	30,30	60,60	CS ÚRS 2018 01
	vv		D3.2 Elektroinstalace v provozní budově		2,00			
3	K	974029123	Vysekání rýh ve zdivu kamenném do hl. 30 mm a šířky do 100 mm	m	20,00	134,00	2 680,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		D3.2 Elektroinstalace v provozní budově		20,00			
4	K	974032121	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	35,00	46,40	1 624,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		D3.2 Elektroinstalace v provozní budově		35,00			
5	K	974032122	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel, tvárnic, desek z dutých cihel nebo tvárnic do hl. 30 mm a šířky do 70 mm	m	15,00	50,50	757,50	CS ÚRS 2018 01
	vv		D3.2 Elektroinstalace v provozní budově		15,00			
D	PSV	Práce a dodávky PSV				509 807,60		
D	725	Zdravotechnika - zařízení předměty				3 450,00		
6	K	725531101	Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové objem nádrže (příkon) 5 l (2,0 kW)	soubor	1,00	3 450,00	3 450,00	CS ÚRS 2018 01
	vv				1,00			
D	741	Elektroinstalace - silnoprúd				120 757,60		
7	K	741110122	Montáž trubek pancéřových elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pod omítku, Ø přes 23 do 29 mm	m	15,00	25,90	388,50	CS ÚRS 2018 01
	vv		D3.2 Elektroinstalace v provozní budově		15,00			
8	M	34571156	trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 28,4/34,5 mm	m	15,00	31,60	474,00	CS ÚRS 2018 01
9	K	741110311	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnitřního Ø do 40 mm	m	30,00	37,60	1 128,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		D3.1 Elektronapojení ČOV		30,00			
10	M	34571361	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplošková korugovaná D 41/50mm	m	30,00	23,50	705,00	CS ÚRS 2018 01
11	K	741110312	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnitřního Ø přes 40 do 90 mm	m	30,00	42,40	1 272,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		D3.1 Elektronapojení ČOV		30,00			
12	M	34571362	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplošková korugovaná D 52/63 mm	m	30,00	37,30	1 119,00	CS ÚRS 2018 01
13	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkladacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	30,00	61,90	1 857,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		D3.2 Elektroinstalace v provozní budově		30,00			
14	M	34571804	lišta elektroinstalační nosná pro vnitřní vedení bez otvorů, 20x10 mm	m	30,00	43,10	1 293,00	CS ÚRS 2018 01
15	K	741112111	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvedek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče Ø do 4 mm ²	kus	15,00	219,00	3 285,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		D3.2 Elektroinstalace v provozní budově		15,00			
16	M	34571563	rozvodka krabicová z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 20x4 mm ² , D 103 mm x 50 mm	kus	15,00	125,00	1 875,00	CS ÚRS 2018 01
17	K	741122601	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm ²	m	25,00	34,40	860,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		D3.2 Elektroinstalace v provozní budově		25,00			
18	M	34111005	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 2x1,5mm ²	m	25,00	11,80	295,00	CS ÚRS 2018 01
19	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm ²	m	253,00	34,40	8 703,20	CS ÚRS 2018 01
	vv		D3.2 Elektroinstalace v provozní budově		253,00			
20	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm ²	m	208,00	14,60	3 036,80	CS ÚRS 2018 01
	vv				208,00			
21	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm ²	m	45,00	23,50	1 057,50	CS ÚRS 2018 01
	vv				45,00			
22	K	741122624	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm ²	m	25,00	48,10	1 202,50	CS ÚRS 2018 01
	vv		D3.1 Elektronapojení ČOV		25,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	M	34111080X	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x25mm ²	m	25,00	205,00	5 125,00	
24	K	741122641	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm ²	m	65,00	34,40	2 236,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D3.1 Elektronapojení ČOV					
	VV		25+40		65,00			
25	M	34111094	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm ²	m	65,00	38,20	2 483,00	CS ÚRS 2018 01
26	K	741122643	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 5x10 mm ²	m	4,00	40,50	162,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D3.1 Elektronapojení ČOV					
	VV		4		4,00			
27	M	341001X	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x10mm ²	m	4,00	157,00	628,00	
	VV		4		4,00			
28	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2,5 mm ²	kus	15,00	18,20	273,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D3.1 Elektronapojení ČOV					
	VV		"D3.2 Elektroinstalace v provozní budově					
	VV		15		15,00			
29	K	741130005	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 10 mm ²	kus	5,00	32,90	164,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D3.1 Elektronapojení ČOV					
	VV		"D3.2 Elektroinstalace v provozní budově					
	VV		5		5,00			
30	K	741130007	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 25 mm ²	kus	6,00	64,00	384,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D3.1 Elektronapojení ČOV					
	VV		"D3.2 Elektroinstalace v provozní budově					
	VV		6		6,00			
31	K	741130021	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žily do 2,5 mm ²	kus	21,00	19,70	413,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D3.1 Elektronapojení ČOV					
	VV		"D3.2 Elektroinstalace v provozní budově					
	VV		21		21,00			
32	K	741130024	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žily do 10 mm ²	kus	15,00	35,40	531,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D3.1 Elektronapojení ČOV					
	VV		"D3.2 Elektroinstalace v provozní budově					
	VV		15		15,00			
33	K	741130026	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žily do 25 mm ²	kus	20,00	69,00	1 380,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D3.1 Elektronapojení ČOV					
	VV		"D3.2 Elektroinstalace v provozní budově					
	VV		20		20,00			
34	K	741210002	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg	kus	2,00	351,00	702,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D3.2 Elektroinstalace v provozní budově					
	VV		2		2,00			
35	M	35713135	rozvodnice zapuštěná, neprůhledné dveře, 4 řady, šířka 14 modulárních jednotek	kus	1,00	1 070,00	1 070,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1		1,00			
36	M	35711646	rozvaděč elektroměrový plastový ER212/PVP7P 1x dvousazbový	kus	1,00	5 370,00	5 370,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1		1,00			
37	K	741310031	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré vypínačů, řazení 1-jednopolových	kus	5,00	126,00	630,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D3.2 Elektroinstalace v provozní budově					
	VV		5		5,00			
38	M	34535515	spínač jednopólový 10A bílý, slonová kost	kus	5,00	171,00	855,00	CS ÚRS 2018 01
39	K	741313072	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení chráněných v krabici 10/16 A, pro prostředí normální, provedení 2P + PE	kus	2,00	138,00	276,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D3.2 Elektroinstalace v provozní budově					
	VV		2		2,00			
40	M	34555123	zásuvka 2násobná 16A bílá, slonová kost	kus	2,00	177,00	354,00	CS ÚRS 2018 01
41	K	741313082	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení venkovní nebo mokré, provedení 2P + PE	kus	6,00	150,00	900,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D3.2 Elektroinstalace v provozní budově					
	VV		6		6,00			
42	M	34555115	zásuvka 1násobná 16A alabastr, slon.kost	kus	6,00	365,00	2 190,00	CS ÚRS 2018 01
43	K	741330731	Montáž relé pomocných se zapojením vodičů ostatních ventilátorových	kus	1,00	128,00	128,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D3.2 Elektroinstalace v provozní budově					
	VV		1		1,00			
44	M	42914110	ventilátor axiální stěnový skříň z plastu IP44 17W	kus	1,00	880,00	880,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1		1,00			
45	M	42914137	ventilátor axiální stěnový zpětná klapka a zpožděný doběh skříň z plastu průtok 180m ³ /h D 120-125mm 25W IP44	kus	1,00	3 360,00	3 360,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1		1,00			
46	M	2861601X	termostat programový prostorový (230 V)	kus	4,00	958,00	3 832,00	
	VV		4		4,00			
47	M	2861801X	termostat prostorový pro ventilátor V1	kus	1,00	392,00	392,00	
	VV		1		1,00			
	VV				0,00			
	VV				0,00			
	VV				0,00			
	VV				0,00			
	VV				0,00			
	VV				0,00			
	VV				0,00			
	VV				0,00			
	VV				0,00			
	VV				0,00			
	VV				0,00			
	VV				0,00			
48	M	34536462	spínač stiskací 25A nástěnný 35363-10P plombovací	kus	1,00	351,00	351,00	CS ÚRS 2018 01
49	K	741371002	Montáž svídel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj s krytem	kus	4,00	273,00	1 092,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D3.2 Elektroinstalace v provozní budově					
	VV		4		4,00			
50	M	34858110	svidlo pro nebezpečná prostředí stropní 1x11W	kus	2,00	2 940,00	5 880,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2		2,00			
51	M	34838100	svítidlo dočasné nouzové osvětlení, IP66 1x18W, 1h	kus	2,00	1 510,00	3 020,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		2		2,00			
52	K	741371004	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje s krytem	kus	3,00	294,00	882,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		*D3.2 Elektroinstalace v provozní budově					
	VV		3		3,00			
53	M	34823742	svítidlo zářivkové interiérové s kompenzací, barva bílá, 2x58W, délka 2070 mm	kus	3,00	2 050,00	6 150,00	CS ÚRS 2018 01
54	K	741410022	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm ² v průmyslové výstavbě	m	100,00	24,60	2 460,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		*D3.3 Uzemnění a hromosvody					
	VV		100		100,00			
55	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn	kus	8,00	21,40	171,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		8		8,00			
56	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	105,00	41,30	4 336,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		100*1,05		105,00			
57	K	741410071	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků ostatních konstrukcí vodičem průřezu do 16 mm ² , uloženým volně nebo pod omítkou	m	6,00	18,50	111,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		*D3.3 Uzemnění a hromosvody					
	VV		6		6,00			
58	M	34140846	vodič izolovaný s Cu jádrem 10mm ²	m	6,00	25,20	151,20	CS ÚRS 2018 01
59	K	741410072	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků ostatních konstrukcí vodičem průřezu do 16 mm ² , uloženým pevně	m	55,00	41,10	2 260,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		*D3.3 Uzemnění a hromosvody					
	VV		55		55,00			
60	M	34140842	vodič izolovaný s Cu jádrem 4mm ²	m	30,00	10,50	315,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		30		30,00			
61	M	34140850	vodič izolovaný s Cu jádrem 25mm ²	m	25,00	61,20	1 530,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		25		25,00			
62	K	741420002	Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø přes 10 mm	m	35,00	176,00	6 160,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		*D3.3 Uzemnění a hromosvody					
	VV		35		35,00			
63	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	6,20	41,30	256,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		10*0,62		6,20			
64	M	35441706	podpěry vedení hromosvodu na hřebence - 120-200/60-100 mm, nerez	kus	6,00	91,00	546,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		6		6,00			
65	M	35441686	podpěry vedení hromosvodu pod střešní krytinu - 290 mm, Cu	kus	16,00	150,00	2 400,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		16		16,00			
66	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	10,00	137,00	1 370,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		25*0,4		10,00			
67	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus	2,00	81,70	163,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		*D3.3 Uzemnění a hromosvody					
	VV		2		2,00			
68	M	35441875	svorka křížová pro vodič D 6-10 mm	kus	2,00	24,20	48,40	CS ÚRS 2018 01
69	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	8,00	114,00	912,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		*D3.3 Uzemnění a hromosvody					
	VV		8		8,00			
70	M	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	6,00	37,60	225,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		6		6,00			
71	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn	kus	2,00	21,40	42,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		2		2,00			
72	K	741420031	Montáž hromosvodného vedení svorek na potrubí Ø do 200 mm se zhotovením	kus	10,00	145,00	1 450,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		*D3.3 Uzemnění a hromosvody					
	VV		10		10,00			
73	M	35442001	svorka na potrubí 1 1/2" - 49mm, FeZn	kus	10,00	37,20	372,00	CS ÚRS 2018 01
74	K	741420051	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva	kus	2,00	282,00	564,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		*D3.3 Uzemnění a hromosvody					
	VV		2		2,00			
75	M	35441836	držák ochranného úhelníku do zdiva, FeZn	kus	4,00	25,70	102,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		4		4,00			
76	M	35441830	úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700 mm, FeZn	kus	2,00	185,00	370,00	CS ÚRS 2018 01
77	K	741420083	Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů	kus	2,00	58,30	116,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		*D3.3 Uzemnění a hromosvody					
	VV		2		2,00			
78	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,00	5 040,00	5 040,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1		1,00			
79	K	741820001	Měření zemních odporů zemniče	kus	3,00	2 600,00	7 800,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		3		3,00			
80	K	998741201	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1 195,45	0,70	836,80	CS ÚRS 2018 01
D 742 Elektroinstalace - slaboproud							385 600,00	
81	K	742001001X	El. rozvaděč, včetně montážní desky a příslušenství, vnitřní vybavení rozvaděče pro jištění a ovládání technologie (jistice, stykače, svorky, spínače, signálky, drátová propojení)	kpl	1,00	96 880,00	96 880,00	
	VV		1		1,00			
82	K	742001002X	Kabelové rozvody a trasy El.	kpl	1,00	12 260,00	12 260,00	
	VV		1		1,00			
83	K	742001003X	Ostatní elektroinstalační a montážní materiál (ochranné trubky, vodiče pospojování, spojovací trubky)	kpl	1,00	8 000,00	8 000,00	
	VV		1		1,00			
84	K	742001004X	Uzemnění a pospojování	kpl	1,00	6 700,00	6 700,00	
	VV		1		1,00			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	K	742001005X	Ostatní elektroinstalační a montážní materiál	kpl	1,00	6 300,00	6 300,00	
	vv		1		1,00			
86	K	742001006X	Výchozí revizní zpráva, doklady	kpl	1,00	9 500,00	9 500,00	
	vv		1		1,00			
87	K	742001007X	ASŘTP Řídicí jednotka, vč. propojovacích kabelů	kpl	1,00	62 460,00	62 460,00	
	vv		1		1,00			
88	K	742001008X	Solenoidové ventily včetně propojení	kpl	6,00	4 750,00	28 500,00	
	vv		6		6,00			
89	K	742001009X	Kabelové rozvody a trasy ASŘTP	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00	
	vv		1		1,00			
90	K	742001010X	Měření obsahu rozpuštěného kyslíku a teploty - optika, včetně řetězu	kpl	2,00	68 500,00	137 000,00	
	vv		2		2,00			
91	K	742001011X	Pospojování, uvedení do provozu, algoritmy	kpl	1,00	12 000,00	12 000,00	
	vv		1		1,00			
92	K	742001012X	Ostatní elektroinstalační a montážní materiál	kpl	1,00	3 500,00	3 500,00	
	vv		1		1,00			

D M

Práce a dodávky M

27 448,40

D 46-M

Zemní práce při extr.mont.pracích

27 448,40

93	K	460080014	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	0,50	2 550,00	1 275,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		"D2.11.3 PS 02 Napojení ČOV					
	vv		0,5		0,50			
94	K	460150153	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 70 cm, v hornině třídy 3	m	30,00	206,00	6 180,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		"D3.1 Elektronapojení ČOV					
	vv		30		30,00			
95	K	460150253	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 70 cm, v hornině třídy 3	m	15,00	295,00	4 425,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		"D3.1 Elektronapojení ČOV					
	vv		15		15,00			
96	K	460270122	Pilíře a skříňe pro rozvod nn zděné pilíře z vápenopískových cihel šířky do 40 cm, včetně hloubení jámy, naložení přebytečné horniny, zhotovení pískového lože, zřízení základu, izolace a krycí desky a urovnění okolního terénu bez koncovkového dílu, pro skříň výšky 105 cm a šířky přes 75 do 90 cm	kus	1,00	4 640,00	4 640,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		"D3.1 Elektronapojení ČOV					
	vv		1		1,00			
97	K	460421182	Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnění povrchu z písku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm nad kabel zakryté plastovou fólií, šířky lože přes 25 do 50 cm	m	45,00	73,90	3 325,50	CS ÚRS 2018 01
	vv		"D3.1 Elektronapojení ČOV					
	vv		30+15		45,00			
98	K	460510064	Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez výkopových prací s obsypem z písku, vnitřního průměru do 10 cm	m	45,00	68,00	3 060,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		"D3.1 Elektronapojení ČOV					
	vv		45		45,00			
99	K	460560153	Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnění povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm, v hornině třídy 3	m	45,00	56,30	2 533,50	CS ÚRS 2018 01
	vv		"D3.1 Elektronapojení ČOV					
	vv		45		45,00			
100	K	460560253	Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnění povrchu šířky 50 cm hloubky 70 cm, v hornině třídy 3	m	15,00	80,60	1 209,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		"D3.1 Elektronapojení ČOV					
	vv		15		15,00			
101	K	460620013	Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných nerovností a zásypu prohlubní se zhutněním, v hornině třídy 3	m2	29,00	27,60	800,40	CS ÚRS 2018 01
	vv		"D3.1 Elektronapojení ČOV					
	vv		29		29,00			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Vrátkov - splašková kanalizace a ČOV
Objekt: SO 01 - tlaková kanalizace
Soupis:

SO 01.1 - Hlavní tlakové řady

KSO: 827
Místo: obec Vrátkov

Zadavatel: obec Vrátkov

Uchazeč: VPK Suchý s.r.o.

Projektant: Ing. Liběna Knapová

Poznámka:

CC-C7:
Datum: 23. 4. 2018

IČ: 00639753
DIČ:

IČ: 270 85 201
DIČ: CZ27085201

IČ: 71371753
DIČ:

Cena bez DPH 8 748 044,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 748 044,80	21,00 %	1 837 069,41
DPH snížená	0,00	15,00 %	0,00

Cena s DPH v CZK 10 585 134,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vrátkov - splešková kanalizace a ČOV

Objekt:

SO 01 - Tlakové kanalizace

Soupis:

SO 01.1 - Hlavní tlakové řady

Místo:

obec Vrátkov

Datum:

23. 4. 2018

Zadavatel:

obec Vrátkov

Projektant:

Ing. Liběna Knapová

Uchazeč:

VPK Suchý s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

8 748 044,80

HSV - Práce a dodávky HSV

8 628 644,80

1 - Zemní práce

2 826 141,00

2 - Zakládání

1 284,60

4 - Vodorovné konstrukce

215 416,40

5 - Komunikace pozemní

1 022 736,00

8 - Trubní vedení

4 258 162,30

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

140 632,00

997 - Přesun sutě

155 275,60

998 - Přesun hmot

8 996,90

M - Práce a dodávky M

119 400,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

119 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vrátkov - splašková kanalizace a ČOV
 Objekt: SO 01 - I tlaková kanalizace
 Soupis: **SO 01.1 - Hlavní tlakové řady**

Místo: obec Vrátkov
 Zadavatel: obec Vrátkov
 Uchazeč: VPK Suchý s.r.o.

Datum: 23. 4. 2018
 Projektant: Ing. Liběna Knapová

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

8 748 044,80

D HSX Práce a dodávky HSX

8 628 644,80

D 1 Zemní práce 2 826 141,00

1	K	113107221	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	780,00	21,80	17 004,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		5*1,5*(23+81)*komunikace provizorní		780,00			
	vv		Součet		780,00			
2	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	607,50	31,90	19 379,30	CS ÚRS 2018 01
	vv		5*1,5*81*místní komunikace		607,50			
	vv		Součet		607,50			
3	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	412,50	47,70	19 676,30	CS ÚRS 2018 01
	vv		5*1,5*32*stěrková cesta		240,00			
	vv		5*1,5*23*státní komunikace		172,50			
	vv		Součet		412,50			
4	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničů, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	780,00	37,60	29 328,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		5*1,5*81*místní komunikace		607,50			
	vv		5*1,5*23*státní komunikace		172,50			
	vv		Součet		780,00			
5	K	113154323	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	1 137,88	50,00	56 894,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		(5+0,4)*(1,5+0,4)*81*místní komunikace		831,06			
	vv		(5+0,8)*(1,5+0,8)*23*státní komunikace		306,82			
	vv		Součet		1 137,88			
6	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	2 901,77	5,00	14 508,90	CS ÚRS 2018 01
	vv		2998,5*10/31*3*čerpání bentonitové suspenze u bezvýkop technol		2 901,77			
7	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	124,00	25,00	3 100,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		31*4		124,00			
8	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistiřovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN do 200	m	250,00	26,00	6 500,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		5*50		250,00			
9	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistiřovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500	m	50,00	56,00	2 800,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		5*10		50,00			
10	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistiřovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	200,00	65,00	13 000,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		5*40		200,00			
11	K	119003227	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení	m	1 833,00	3,00	5 499,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		(5+5+1,5+1,5)*141		1 833,00			
	vv		Součet		1 833,00			
12	K	119003228	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění	m	1 833,00	2,00	3 666,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		(5+5+1,5+1,5)*141		1 833,00			
	vv		Součet		1 833,00			
13	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	11,25	31,30	352,10	CS ÚRS 2018 01
	vv		((5+1)*(1,5+1))*5*0,15		11,25			
	vv	Ornice	Součet		11,25			
14	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	1 350,00	10,00	13 500,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		5*50*1,5*1,8		675,00			
	vv		5*40*1,5*1,8		540,00			
	vv		5*10*1,5*1,8		135,00			
	vv		Součet		1 350,00			
15	K	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	646,31	245,00	158 346,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		*startovací jámy					
	VV		5*1,5*(1,8+0,5)*23*státní kom.		396,75			
	VV		5*1,5*(1,8+0,5)*81*místní kom.		1 397,25			
	VV		5*1,5*(1,8+0,5)*32*šterk. cesta		552,00			
	VV		5*1,5*(1,8+0,5)*5*ornice		86,25			
	VV		Mezisoučet		2 432,25			
	VV		*odpočet skladby					
	VV		-(5*1,5*0,35*23)*komunikace státní		-60,38			
	VV		-(5*1,5*0,25*81)*komunikace místní		-151,88			
	VV		-(5*1,5*0,25*32)*šterk. cesta		-60,00			
	VV		-(5*1,5*0,15*5)*Ornice		-5,63			
	VV		Mezisoučet		-277,89			
	VV	výkop_celk	Součet		2 154,36			
	VV		*tř. těžitelnosti 3 - 30%					
	VV		2154,36*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		646,31			
16	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	323,15	25,10	8 111,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		výkop_celk*0,5		1 077,18			
	VV		*tř. těžitelnosti 3 - 30%					
	VV		1077,18*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		323,15			
17	K	132301203	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	1 292,62	294,00	380 030,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		výkop_celk		2 154,36			
	VV		*tř. těžitelnosti 4 - 60%					
	VV		2154,36*0,6 'Přepočtené koeficientem množství		1 292,62			
18	K	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	646,31	49,00	31 669,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		výkop_celk*0,6		1 292,62			
	VV		*tř. těžitelnosti 4 - 50%					
	VV		1292,62*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		646,31			
19	K	132401201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu s použitím trhavin v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství	m3	215,44	450,00	96 948,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		výkop_celk		2 154,36			
	VV		*tř. těžitelnosti 5 - 10%					
	VV		2154,36*0,1 'Přepočtené koeficientem množství		215,44			
20	K	141721113	Rízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 90 do 110 mm	m	2 770,10	350,00	969 535,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		*C3.1 Situace kanalizace - list1					
	VV		2846,6-(30+26+20,5)*protlak d63		2 770,10			
21	K	141721115	Rízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 125 do 160 mm	m	238,40	350,00	83 440,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		*C3.1 Situace kanalizace - list1					
	VV		253,4 'protlak d90		253,40			
	VV		*D1.4 Podélné profily kanalizace					
	VV		-15 "chránička		-15,00			
	VV		Součet		238,40			
22	K	141721116	Rízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 160 do 225 mm	m	76,50	450,00	34 425,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		*D1.4 Podélné profily kanalizace					
	VV		30+26 "chránička		56,00			
	VV		20,5 "chránička		20,50			
	VV		Součet		76,50			
23	M	28613736	potrubí kanalizační z PE 100+ opláštěné vrstvou z pěnového PE, SDR 11, 110 x 10 mm	m	78,80	534,00	42 079,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		76,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		78,80			
24	K	141721117	Rízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 225 do 315 mm	m	15,00	2 500,00	37 500,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		*D1.4 Podélné profily kanalizace					
	VV		15		15,00			
25	M	28613738	potrubí kanalizační z PE 100+ opláštěné vrstvou z pěnového PE, SDR 11, 160 x 14,6 mm	m	15,45	1 020,00	15 759,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		15		15,00			
	VV		15*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		15,45			
26	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	3 243,00	5,00	16 215,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		2*5*(1,8+0,5)*141		3 243,00			
27	K	151101112	Odstanění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	3 243,00	4,00	12 972,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		2*5*(1,8+0,5)*141		3 243,00			
28	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	969,46	11,00	10 664,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		*přesun 50% výkopku					
	VV		výkop_celk*0,9		1 938,92			
	VV		1938,92*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		969,46			
29	K	161101151	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	107,72	40,00	4 308,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		*přesun 50% výkopku					
	VV		výkop_celk*0,1		215,44			
	VV		215,44*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		107,72			
30	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	2 930,47	3,00	8 791,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		meziskládka*0,9		1 938,92			
	VV		Zásyp zpět		991,55			
	VV		Součet		2 930,47			
31	K	162301152	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	215,44	12,00	2 585,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		meziskládka*0,1		215,44			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	947,37	8,00	7 579,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		meziskládka*0,9-Zásyp zpět		947,37			
33	K	162701155	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	215,44	20,00	4 308,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		meziskládka*0,1		215,44			
34	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	1 938,92	10,00	19 389,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		meziskládka*0,9		1 938,92			
35	K	167101151	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 5 až 7	m3	215,44	25,00	5 386,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		meziskládka*0,1		215,44			
36	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2 154,36	2,40	5 170,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		meziskládka		2 154,36			
37	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	2 093,06	75,00	156 979,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		lože_potr+obsyp+zásyp_výměna		1 162,81			
	VV		1162,81*1,8 Přepočtené koeficientem množství		2 093,06			
38	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	1 639,42	36,20	59 347,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		výkop_celk		2 154,36			
	VV		-lože_potr		-105,75			
	VV		-obsyp		-409,19			
	VV		-zásyp_výměna		-647,87			
	VV		Zásyp zpět		991,55			
	VV		Mezisoučet		647,87			
	VV		zásyp_výměna		647,87			
	VV		Mezisoučet		647,87			
	VV		Součet		1 639,42			
39	M	583441970	šterkodrt' frakce 0/63	t	1 295,74	210,00	272 105,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		výměna zásypu		151,88			
	VV		5*1,5*0,25*81 místní komunikace		122,68			
	VV		státní komunikace		99,56			
	VV		5*1,5*(1,8-0,5-0,35-0,1-0,363)*11		273,75			
	VV		5*1,5*(1,8-0,5-0,35-0,1-0,375)*9		647,87			
	VV		5*1,5*(1,8-0,5-0,35-0,1-0,390)*25		1 295,74			
	VV		zásyp_výměna		647,87			
	VV		Součet		1 295,74			
	VV		647,87*2 Přepočtené koeficientem množství		1 295,74			
40	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny	m3	404,97	150,00	60 745,50	CS ÚRS 2018 01
41	M	583373440	šterkopisek frakce 0-32	t	809,94	140,00	113 391,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		404,97*2 Přepočtené koeficientem množství		809,94			
42	K	181301102	Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	75,00	11,00	825,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Ornice/0,15		75,00			
	VV		Součet		75,00			
43	K	181951102	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	846,00	2,00	1 692,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		5*1,5*141		1 057,50			
	VV		Součet		1 057,50			
	VV		tř. těžitelnosti 1-4 - 80%		846,00			
	VV		1057,5*0,8 Přepočtené koeficientem množství		846,00			
44	K	181951104	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 5 až 7 se zhuťněním	m2	211,50	3,00	634,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		5*1,5*141		1 057,50			
	VV		Součet		1 057,50			
	VV		tř. těžitelnosti 5 - 20%		211,50			
	VV		1057,5*0,2 Přepočtené koeficientem množství		211,50			
D 2			Zakládání				284,60	
45	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	26,00	25,00	650,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		2*(5+1,5)*2		26,00			
	VV		Součet		26,00			
46	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	15,00	16,20	243,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		5*1,5*2		15,00			
	VV		Součet		15,00			
47	M	69311068	geotextilie netkaná PP 300g/m2	m2	17,25	22,70	391,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		15*1,15 Přepočtené koeficientem množství		17,25			
D 4			Vodorovné konstrukce				215 416,40	
48	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	105,75	250,00	26 437,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		lože_potr		105,75			
49	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	173,00	135,00	23 355,00	CS ÚRS 2018 01
50	M	422914020X	podkladní deska pro poklop ventilový	kus	113,00	596,00	67 348,00	
51	M	422913520X	podkladní deska pro poklop šoupátkový	kus	34,00	1 240,00	42 160,00	
	VV		*C3.1 Situace kanalizace - list1		22,00			
	VV		22		22,00			
	VV		12		12,00			
	VV		Součet		34,00			
52	M	422914520X	podkladní deska pro poklop hydrantový	kus	26,00	1 870,00	48 620,00	
	VV		*C3.1 Situace kanalizace - list1		26,00			
	VV		26 *proplachovací soupravy		26,00			
53	K	452313131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	1,63	2 610,00	4 254,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		(0,3*0,3*0,3)*26		0,70			
	VV		(0,1*0,15*0,35)*48		0,25			
	VV		(0,1*0,15*0,35)*17		0,09			
	VV		(0,1*0,15*0,35)*113		0,59			
	VV		Součet		1,63			

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
54	K	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	40,52	80,00	3 241,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		(0,3*0,3*4)*26		9,36			
	VV		((0,1+0,15+0,1+0,15)*0,35)*48		8,40			
	VV		((0,1+0,15+0,1+0,15)*0,35)*17		2,98			
	VV		((0,1+0,15+0,1+0,15)*0,35)*113		19,78			
	VV		Součet		40,52			
D 5 Komunikace pozemní 022 736,00								
55	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	847,50	120,00	101 700,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		5*1,5*81 místní komunikace		607,50			
	VV		5*1,5*32 šterková cesta		240,00			
	VV		Součet		847,50			
56	K	564931512	Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	780,00	81,60	63 648,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		5*1,5*(23+81)*komunikace provizorní		780,00			
	VV		Součet		780,00			
57	K	567124111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 20/25 (PB I), po zhutnění tl. 150 mm	m2	607,50	279,00	169 492,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		5*1,5*81 místní komunikace		607,50			
58	K	567144113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 20/25 (PB I), po zhutnění tl. 250 mm	m2	172,50	492,00	84 870,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		5*1,5*23 státní komunikace		172,50			
59	K	573231111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2	m2	1 917,88	12,10	23 206,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		(5+0,8)*(1,5+0,8)*23 státní komunikace		306,82			
	VV		(5+0,4)*(1,5+0,4)*81 místní komunikace		831,06			
	VV		5*1,5*81 místní komunikace		607,50			
	VV		5*1,5*23 státní komunikace		172,50			
	VV		Součet		1 917,88			
60	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (AB5) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	1 745,38	307,00	535 831,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		(5+0,8)*(1,5+0,8)*23 státní komunikace		306,82			
	VV		(5+0,4)*(1,5+0,4)*81 místní komunikace		831,06			
	VV		5*1,5*81 místní komunikace		607,50			
	VV		Součet		1 745,38			
61	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	172,50	255,00	43 987,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		5*1,5*23 státní komunikace		172,50			
D 8 Trubní vedení 4 258 162,30								
62	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	82,00	932,00	76 424,00	CS ÚRS 2018 01
63	M	55253608	přechod přírubový litinový PN 10/40 FFR-kus dl 200mm DN 80/50	kus	3,03	2 240,00	6 787,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		"C3.1 Situace kanalizace - list1					
	VV		3		3,00			
	VV		3*1,01 Přepočtené koeficientem množství		3,03			
64	M	55254045	koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl250µm s patkou N-kus DN 50mm	kus	12,12	4 550,00	55 146,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"C3.1 Situace kanalizace - list1					
	VV		12		12,00			
	VV		12*1,01 Přepočtené koeficientem množství		12,12			
65	M	44002123X	Tvarovka IS litinová voda přírubová 8500 - dvoupřírubový FF-kus DN 50/300 mm epoxid	KS	12,12	1 614,00	19 561,70	
	VV		"C3.1 Situace kanalizace - list1					
	VV		12		12,00			
	VV		12*1,01 Přepočtené koeficientem množství		12,12			
66	M	40005006316	PŘÍRUBA S2000 50/63	KS	50,50	1 643,00	82 971,50	
	VV		"C3.1 Situace kanalizace - list1					
	VV		12 "proplachovací souprava koncová		12,00			
	VV		7 "odbočka řadu		7,00			
	VV		11 "proplachovací souprava v trase		11,00			
	VV		20 "sekční šoupě odboček řadů a v trase		20,00			
	VV		Součet		50,00			
	VV		50*1,01 Přepočtené koeficientem množství		50,50			
67	M	40008009016	PŘÍRUBA S2000 80/90	KS	5,05	2 043,00	10 317,20	
	VV		"C3.1 Situace kanalizace - list1					
	VV		4 "T-kus odbočky řadu		4,00			
	VV		1 "změna dimenze řadu		1,00			
	VV		Součet		5,00			
	VV		5*1,01 Přepočtené koeficientem množství		5,05			
68	K	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	20,00	1 053,00	21 060,00	CS ÚRS 2018 01
69	M	55253502	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl250µm T-kus DN 50/50mm	kus	18,18	3 150,00	57 267,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"C3.1 Situace kanalizace - list1					
	VV		7 "odbočky řadu		7,00			
	VV		11 "proplachovací soupravy v trase		11,00			
	VV		Součet		18,00			
	VV		18*1,01 Přepočtené koeficientem množství		18,18			
70	M	55253510	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN 10/40 T-kus DN 80/80	kus	2,02	3 600,00	7 272,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"C3.1 Situace kanalizace - list1					
	VV		2 "odbočky řadu		2,00			
	VV		2*1,01 Přepočtené koeficientem množství		2,02			
71	K	871184201	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm	m	56,50	112,70	6 367,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,5*113 "k napojení dom šoupátka		56,50			
	VV		Součet		56,50			
72	M	286137310	potrubí kanalizační z PE 100+ opláštěné vrstvou z pěnového PE, SDR 11, 40 x 3,7 mm	m	58,20	112,00	6 518,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,5*113 "k napojení dom šoupátka		56,50			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		56,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		58,20			
73	K	871224201	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylénu PE 100 svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 ‰ SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	2 846,60	188,50	536 584,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		"C3.1 Situace kanalizace - list1		2 846,60			
74	M	286137330	potrubí kanalizační z PE 100+ opláštěné vrstvou z pěnového PE, SDR 11, 63 x 5,8 mm	m	2 932,00	206,00	603 992,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		2846,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		2 932,00			
75	K	871254202	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylénu PE 100 svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 ‰ SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	253,40	226,00	57 268,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		"C3.1 Situace kanalizace - list1		253,40			
76	M	286137350	potrubí kanalizační z PE 100+ opláštěné vrstvou z pěnového PE, SDR 11, 90 x 8,2 mm	m	261,00	388,00	101 268,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		253,4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		261,00			
77	K	877175201	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 spojek nebo oblouků d 40	kus	339,00	377,00	127 803,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"C3.1 Situace kanalizace - list1					
	VV		"D1.2 Vedlejší tlaková stoka					
	VV		113*2 "tvarovka pro napojení domovního šoupátka		226,00			
	VV		113 "tvarovka pro napojení navrtávacího pasu		113,00			
	VV		Součet		339,00			
78	M	28653075	vložka přechodová PE/mosaz pro vodovodní potrubí PN 16 plyn PN 10 vnější závit 40-1"	kus	342,39	838,00	286 922,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		339*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		342,39			
79	K	877215210	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 kolen 15°, 30° nebo 45° d 63	kus	23,00	392,00	9 016,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"C3.1 Situace kanalizace - list1		23,00			
	VV		23		23,23	280,00	6 504,40	CS ÚRS 2018 01
80	M	28614839	koleno 45° SDR 11 PE 100 PN 16 D 63mm	kus	23,23	280,00	6 504,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		23*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		23,23			
81	K	877215213	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 63	kus	2,00	443,00	886,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"C3.1 Situace kanalizace - list1		2,00			
	VV		2 "odbočka v trase tlakové stoky		2,02	461,00	931,20	CS ÚRS 2018 01
82	M	28614958	elektrovarovka T-kus rovnoramenný, PE 100, PN 16, d 63	kus	2,02	461,00	931,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		2,02			
83	K	877245210	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 kolen 15°, 30° nebo 45° d 90	kus	5,00	417,00	2 085,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"C3.1 Situace kanalizace - list1		5,00			
	VV		5		5,05	461,00	2 328,10	CS ÚRS 2018 01
84	M	28614841	koleno 45° SDR 11 PE 100 PN 16 D 90mm	kus	5,05	461,00	2 328,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		5*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		5,05			
85	K	891182122	Montáž kanalizačních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40	kus	113,00	806,00	91 078,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"C3.1 Situace kanalizace - list1					
	VV		"D1.2 Vedlejší tlaková stoka					
	VV		113		113,00			
86	M	42221421	šoupátko přípojkové přímé DN 32 PN16 přípoj. rozměr 40 x 1,2"	kus	114,13	3 140,00	358 368,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		113*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		114,13			
87	M	7.5.4.1050	zemní teleskopická souprava 7.5, pro šoupě DN 40-50, rozsah 1,1-1,85 m	ks	114,13	1 320,00	150 651,60	
	VV		113*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		114,13			
88	K	891212122	Montáž kanalizačních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 50	kus	32,00	831,00	26 592,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"C3.1 Situace kanalizace - list1					
	VV		20 "sekční šoupě odbočky řadů		20,00			
	VV		12 "před proplachovací soupravou koncová		12,00			
	VV		Součet		32,00			
89	M	42221451	šoupátko odpadní voda, litina GGG 50, krátká stavební délka, PN10/16 DN 50 x 150 mm	kus	32,32	4 280,00	138 329,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		32*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		32,32			
90	M	7.5.4.1050	zemní teleskopická souprava 7.5, pro šoupě DN 40-50, rozsah 1,1-1,85 m	ks	32,32	1 320,00	42 662,40	
	VV		32*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		32,32			
91	K	891242122	Montáž kanalizačních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	2,00	924,00	1 848,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"C3.1 Situace kanalizace - list1					
	VV		2 "sekční šoupě odbočky řadů		2,00			
92	M	42221453	šoupátko odpadní voda, litina GGG 50, krátká stavební délka, PN10/16 DN 80 x 180 mm	kus	2,02	5 450,00	11 009,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		2,02			
93	M	7.5.5.1050	zemní teleskopická souprava 7.5, pro šoupě DN 65-80, rozsah 1,1-1,85 m	ks	2,02	1 320,00	2 666,40	
	VV		2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		2,02			
94	K	891247111	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	26,00	443,00	11 518,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"C3.1 Situace kanalizace - list1					
	VV		26 "proplachovací soupravy		26,00			
95	M	D81005012516	VODA+KANAL Hydranty SOUPRAVA PROPLACHOVACÍ NA ODPADNÍ VODU 50/1,25 m	KS	26,26	17 190,00	451 409,40	
	VV		26*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		26,26			
96	K	891249111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80	kus	113,00	1 115,00	125 995,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"C3.1 Situace kanalizace - list1					
	VV		"D1.2 Vedlejší tlaková stoka					
	VV		113		113,00			
97	M	42273547	navrtávací pasy se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-5/4"	kus	3,03	1 410,00	4 272,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		"C3.1 Situace kanalizace - list1					
	VV		"D1.2 Vedlejší tlaková stoka					
	VV		3		3,00			
	VV		3*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		3,03			
98	M	42273539	navrtávací pasy se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 63-5/4"	kus	111,10	1 250,00	138 875,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"C3.1 Situace kanalizace - list1					
	VV		"D1.2 Vedlejší tlaková stoka					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		110		110,00			
	VV		110*1,01 Přepočtené koeficientem množství		111,10			
99	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	3 100,00	21,20	65 720,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		*C3.1 Situace kanalizace - list1					
	VV		3100		3 100,00			
100	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	3 100,00	14,90	46 190,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		*C3.1 Situace kanalizace - list1					
	VV		3100		3 100,00			
101	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	13,00	6 320,00	82 160,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		*C3.1 Situace kanalizace - list1					
	VV		13		13,00			
102	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	113,00	384,00	43 392,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		*C3.1 Situace kanalizace - list1					
	VV		113		113,00			
103	M	422914020	<i>poklop litinový - ventilový</i>	kus	114,13	596,00	68 021,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		113		113,00			
	VV		113*1,01 Přepočtené koeficientem množství		114,13			
104	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	34,00	487,00	16 558,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		*C3.1 Situace kanalizace - list1					
	VV		22+12		34,00			
105	M	422913520	<i>poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky</i>	kus	34,34	1 240,00	42 581,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		34*1,01 Přepočtené koeficientem množství		34,34			
106	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	26,00	844,00	21 944,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		*C3.1 Situace kanalizace - list1					
	VV		26		26,00			
107	M	422914520	<i>poklop litinový - hydrantový DN 80</i>	kus	26,26	1 870,00	49 106,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		26*1,01 Přepočtené koeficientem množství		26,26			
108	K	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	149,00	305,00	45 445,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		36		36,00			
	VV		113		113,00			
	VV		Součet		149,00			
109	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	24,00	338,00	8 112,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		24		24,00			
110	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	3 671,40	25,00	91 785,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		3100+56,5		3 156,50			
	VV		(22+12)*(1,8+0,5)*prodloužení u sekčních šoupat pod poklop		78,20			
	VV		26*(1,8+0,5)*prodloužení u proplachovací soupravy pod poklop		176,80			
	VV		113*(1,8+0,5)*prodloužení u ventilů pod poklop		259,90			
	VV		Součet		3 671,40			
111	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm	m	3 156,50	10,00	31 565,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		3100+56,5		3 156,50			
112	K	899911101	Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí do 183 mm	kus	45,75	74,00	3 385,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		*D1.4 Podélné profily kanalizace					
	VV		(15+30+26+20,5)/2		45,75			
113	K	899913122	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 50 x 100	kus	10,00	120,00	1 200,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		*D1.4 Podélné profily kanalizace					
	VV		5*2		10,00			
114	K	899913133	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 80 x 150	kus	2,00	220,00	440,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		*D1.4 Podélné profily kanalizace					
	VV		1*2		2,00			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				140 632,00	
115	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm	m	1 555,20	25,00	38 880,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		(2*(5+0,4)+2*(1,5+0,4))*81*místní komunikace		1 182,60			
	VV		(2*(5+0,8)+2*(1,5+0,8))*23*státní komunikace		372,60			
	VV		Součet		1 555,20			
116	K	919732221	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry	m	1 555,20	35,00	54 432,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		(2*(5+0,4)+2*(1,5+0,4))*81*místní komunikace		1 182,60			
	VV		(2*(5+0,8)+2*(1,5+0,8))*23*státní komunikace		372,60			
	VV		Součet		1 555,20			
117	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	1 352,00	35,00	47 320,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		(2*5+2*1,5)*81*místní komunikace		1 053,00			
	VV		(2*5+2*1,5)*23*státní komunikace		299,00			
	VV		Součet		1 352,00			
D 997			Přesun sutě				155 275,60	
118	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	807,52	20,00	16 150,40	CS ÚRS 2018 01
119	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	7 267,68	2,00	14 535,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		807,52*9 Přepočtené koeficientem množství		7 267,68			
120	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	807,52	15,00	12 112,80	CS ÚRS 2018 01
121	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	317,25	200,00	63 450,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		171,6+145,649		317,25			
122	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	490,27	100,00	49 027,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		807,52-317,25		490,27			
D 998			Přesun hmot				8 996,90	
123	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	56,23	65,00	3 655,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
124	K	998276125	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m	t	56,23	95,00	5 341,90	CS ÚRS 2018 01

D M Práce a dodávky M 119 400,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 119 400,00

125	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	3,00	33 000,00	99 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		2998,5/1000		3,00			
126	K	460700011	Zemní značky včetně hloubení jámy, hutnění a urovnání povrchu, natření a očíslování značek značkovací tyč do betonové patky	kus	24,00	850,00	20 400,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		24		24,00			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Vrátkov - splašková kanalizace a ČOV
Objekt: SO 01 - Tlaková kanalizace
Soupis:

SO 01.2 - Vedlejší tlakové řady

KSO: 827
Místo: obec Vrátkov

Zadavatel:
obec Vrátkov

Uchazeč:
VPK Suchý s.r.o.

Projektant:
Ing. Liběna Knapová

Poznámka:

CC CZ:
Datum: 23. 4. 2018

IČ: 00639753
DIČ:

IČ: 270 85 201
DIČ: CZ27085201

IČ: 71371753
DIČ:

Cena bez DPH

7 057 596,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 057 596,00	21,00%	1 482 095,16
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

8 539 691,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vrátkov - splašková kanalizace a ČOV

Objekt: SO 01 - Tlaková kanalizace

Soupis: **SO 01.2 - Vedlejší tlakové řady**

Místo: obec Vrátkov

Datum: 23. 4. 2018

Zadavatel: obec Vrátkov

Projektant: Ing. Liběna Knapová

Uchazeč: VPK Suchý s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

7 057 596,00

HSV - Práce a dodávky HSV

7 057 596,00

1 - Zemní práce	1 945 836,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce	226 000,00
4 - Vodorovné konstrukce	122 584,60
5 - Komunikace pozemní	197 152,90
8 - Trubní vedení	4 490 100,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	20 326,60
997 - Přesun sutě	41 065,30
998 - Přesun hmot	14 529,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vrátkov - splašková kanalizace a ČOV

Objekt:

SO 01 - Tlaková kanalizace

Soupis:

SO 01.2 - Vedlejší tlakové řady

Místo:

obec Vrátkov

Datum:

23. 4. 2018

Zadavatel:

obec Vrátkov

Projektant:

Ing. Liběna Knapová

Uchazeč:

VPK Suchý s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	------------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

7 057 596,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

7 057 596,00

D 1

Zemní práce

1 945 836,80

1	K	113106171	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	386,76	89,80	34 731,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		113*1,0		113,00			
	vv		((2,45+1)*(2,45+1))*23 "DČS Dlažba		273,76			
	vv	Dlažba	Součet		386,76			
2	K	113107170	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	52,71	125,00	6 588,80	CS ÚRS 2018 01
	vv		17*1,0		17,00			
	vv		((2,45+1)*(2,45+1))*3 "DČS beton		35,71			
	vv	Kryt_beton	Součet		52,71			
3	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	524,48	31,90	16 730,90	CS ÚRS 2018 01
	vv		Dlažba-Kryt_beton		439,47			
	vv		25,5*1,0 "šterk kom		25,50			
	vv		((2,45+1)*(2,45+1))*5 "DČS šterk		59,51			
	vv	Podklad_šterk	Součet		524,48			
4	K	115101201	Cerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	293,85	5,00	1 469,30	CS ÚRS 2018 01
	vv		"odsání a likvidace bentonitové směsi u bezvýkopové technologie					
	vv		1146*10/78*2		293,85			
5	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	156,00	25,00	3 900,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		78*2		156,00			
6	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN do 200	m	40,00	26,00	1 040,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		0,8*50		40,00			
7	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500	m	8,00	56,00	448,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		0,8*10		8,00			
8	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	32,00	65,00	2 080,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		0,8*40		32,00			
9	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	269,40	31,30	8 432,20	CS ÚRS 2018 01
	vv		410*(1+1)*0,15		123,00			
	vv		((2,45+1)*(2,45+1))*0,15*82"DČS Ornice		146,40			
	vv	Ornice	Součet		269,40			
10	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	156,00	10,00	1 560,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		0,8*25*3*1,5		90,00			
	vv		0,8*20*2*1,5		48,00			
	vv		0,8*5*3*1,5		18,00			
	vv		Součet		156,00			
11	K	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	158,71	245,00	38 884,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		565,5*0,8*1,5		678,60			
	vv		-113*0,8*0,33"Dlažba		-29,83			
	vv		-17*0,8*0,4"beton		-5,44			
	vv		-25,5*0,8*0,25"šterk		-5,10			
	vv		-410*0,8*0,15 "Ornice		-49,20			
	vv		-50*0,8*1,5"ruční výkop		-60,00			
	vv	Výkop_rýh	Součet		529,03			
	vv		"tř. těžitelnosti 3 - 30%					
	vv		529,03*0,3 Přepočtené koeficientem množství		158,71			
12	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za teplost horniny tř. 3	m3	79,36	25,10	1 991,90	CS ÚRS 2018 01
	vv		Výkop_rýh*0,3		158,71			
	vv		"příplatek 50%					
	vv		158,71*0,5 Přepočtené koeficientem množství		79,36			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	132212201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	18,00	789,00	14 202,00	CS ÚRS 2018 01
	VV	Výkop_ruční	50*0,8*1,5 ruční výkop		60,00			
	VV		*tř. těžitelnosti 3 - 30%					
	VV		60*0,3 Přepočtené koeficientem množství		18,00			
14	K	132212209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3	m3	9,00	45,00	405,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Výkop_ruční*0,3		18,00			
	VV		*příplatek 50%					
	VV		18*0,5 Přepočtené koeficientem množství		9,00			
15	K	132301202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	317,42	537,00	170 454,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		Výkop_rýh		529,03			
	VV		*tř. těžitelnosti 4 - 60%					
	VV		529,03*0,6 Přepočtené koeficientem množství		317,42			
16	K	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 4	m3	158,71	49,00	7 776,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		Výkop_rýh*0,6		317,42			
	VV		*příplatek 50%					
	VV		317,42*0,5 Přepočtené koeficientem množství		158,71			
17	K	132312201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudržných	m3	36,00	390,00	14 040,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Výkop_ruční		60,00			
	VV		*tř. těžitelnosti 4 - 60%					
	VV		60*0,6 Přepočtené koeficientem množství		36,00			
18	K	132312209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 4	m3	18,00	78,00	1 404,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Výkop_ruční*0,6		36,00			
	VV		*příplatek 50%					
	VV		36*0,5 Přepočtené koeficientem množství		18,00			
19	K	132401201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu s použitím trhavin v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství	m3	52,90	450,00	23 805,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Výkop_rýh		529,03			
	VV		*tř. těžitelnosti 5 - 10%					
	VV		529,03*0,1 Přepočtené koeficientem množství		52,90			
20	K	132412201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 5 soudržných	m3	6,00	640,00	3 840,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		*tř. těžitelnosti 5 - 10%					
	VV		Výkop_ruční		60,00			
	VV		60*0,1 Přepočtené koeficientem množství		6,00			
21	K	133201102	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopu ve výkopisti v hornině tř. 3 přes 100 m3	m3	390,23	550,00	214 626,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		(2,45*2,45)*2,25*86		1 161,48			
	VV		(2,45*2,45)*(2,25+0,25)*27 pojezdové DČS		405,17			
	VV		-((2,45+1)*(2,45+1))*0,15*82*odpočet Ornice		-146,40			
	VV		-((2,45+1)*(2,45+1))*0,40*3 "odpočet beton		-14,28			
	VV		-((2,45+1)*(2,45+1))*0,33*23 "odpočet Dlažba		-90,34			
	VV		-((2,45+1)*(2,45+1))*0,25*5 "odpočet štěrky		-14,88			
	VV	Výkop_DČS	Součet		1 300,75			
	VV		*tř. těžitelnosti 3 - 30%					
	VV		1300,75*0,3 Přepočtené koeficientem množství		390,23			
22	K	133201109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopu ve výkopisti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3	m3	195,12	67,00	13 073,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Výkop_DČS*0,3		390,23			
	VV		*příplatek 50%					
	VV		390,23*0,5 Přepočtené koeficientem množství		195,12			
23	K	133301102	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopu ve výkopisti v hornině tř. 4 přes 100 m3	m3	650,38	570,00	370 716,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		Výkop_DČS		1 300,75			
	VV		*tř. těžitelnosti 4 - 50%					
	VV		1300,75*0,5 Přepočtené koeficientem množství		650,38			
24	K	133301109	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopu ve výkopisti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 4	m3	325,19	99,00	32 193,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		Výkop_DČS*0,5		650,38			
	VV		*příplatek 50%					
	VV		650,38*0,5 Přepočtené koeficientem množství		325,19			
25	K	133401101	Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopu ve výkopisti v hornině tř. 5 pro jakýkoliv objem výkopu	m3	260,15	600,00	156 090,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Výkop_DČS		1 300,75			
	VV		*tř. těžitelnosti 5 - 20%					
	VV		1300,75*0,2 Přepočtené koeficientem množství		260,15			
26	K	141721111	Řízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu do 63 mm	m	1 146,00	400,00	458 400,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		*C3.1 Situace kanalizace - list1					
	VV		1783,5-565,5		1 218,00			
	VV		-9*8 "chránička		-72,00			
	VV		Součet		1 146,00			
27	K	141721115	Řízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 125 do 160 mm	m	72,00	350,00	25 200,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		*C3.1 Situace kanalizace - list1					
	VV		9*8		72,00			
28	M	286137360	potrubí kanalizační z PE 100+ opláštěné vrstvou z pěnového PE, SDR 11, 110 x 10 mm	m	74,16	534,00	39 601,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		8*9		72,00			
	VV		72*1,03 Přepočtené koeficientem množství		74,16			
29	K	151101101	Zřízení pažení a rozeptání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	1 696,50	4,00	6 786,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		565,5*1,5*2		1 696,50			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	151101111	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	1 696,50	3,00	5 089,50	CS ÚRS 2018 01
	vv		565,5*1,5*2		1 696,50			
31	K	151101201	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeprání nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m	m2	2 557,80	2,00	5 115,60	CS ÚRS 2018 01
	vv		(2,45*4)*2,25*86		1 896,30			
	vv		(2,45*4)*(2,25+0,25)*27"pojezdové DČS		661,50			
	vv		Součet		2 557,80			
32	K	151101211	Odstranění pažení stěn výkopu s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m	m2	2 557,80	1,00	2 557,80	CS ÚRS 2018 01
	vv		(2,45*4)*2,25*86		1 896,30			
	vv		(2,45*4)*(2,25+0,25)*27"pojezdové DČS		661,50			
	vv		Součet		2 557,80			
33	K	151101301	Zřízení rozeprání zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při roubení příložném, hloubky do 4 m	m3	1 566,65	3,00	4 700,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		(2,45*2,45)*2,25*86		1 161,48			
	vv		(2,45*2,45)*(2,25+0,25)*27"pojezdové DČS		405,17			
	vv		Součet		1 566,65			
34	K	151101311	Odstranění rozeprání stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu roubení příložného, hloubky do 4 m	m3	1 566,65	2,00	3 133,30	CS ÚRS 2018 01
	vv		(2,45*2,45)*2,25*86		1 161,48			
	vv		(2,45*2,45)*(2,25+0,25)*27"pojezdové DČS		405,17			
	vv		Součet		1 566,65			
35	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	294,52	11,00	3 239,70	CS ÚRS 2018 01
	vv		Výkop_rýh*0,5		264,52			
	vv		Výkop_ruční*0,5		30,00			
	vv		Součet		294,52			
36	K	161101102	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	91,05	133,00	12 109,70	CS ÚRS 2018 01
	vv		Výkop_DČS*0,07		91,05			
37	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromadu nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	60,00	7,00	420,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		Výkop_ruční		60,00			
38	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	3 153,18	3,00	9 459,50	CS ÚRS 2018 01
	vv		Výkop_rýh+Výkop_DČS		1 829,78			
	vv		Zásyp_celkem		1 323,40			
	vv		Součet		3 153,18			
39	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	566,38	8,00	4 531,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		Skládka		566,38			
40	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neutehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	1 570,73	10,00	15 707,30	CS ÚRS 2018 01
	vv		(Výkop_rýh*0,9+Výkop_DČS*0,8+Výkop_ruční*0,9)		1 570,73			
41	K	167101152	Nakládání, skládání a překládání neutehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 5 až 7	m3	319,05	20,00	6 381,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		(Výkop_rýh*0,1+Výkop_DČS*0,2+Výkop_ruční*0,1)		319,05			
42	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 889,78	2,40	4 535,50	CS ÚRS 2018 01
	vv		Výkop_rýh+Výkop_DČS+Výkop_ruční		1 889,78			
43	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	1 019,48	75,00	76 461,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		Lože_DČS+Lože_rýha+Obsyp+Podkladní_deska+Plomba		355,84			
	vv		(PI*1,8*(0,65*0,65))*27"vytlačená obetonovaná DČS		64,51			
	vv		(PI*0,5*0,5*2)*86 "vytlačená DČS		135,09			
	vv		(1,5*1,5*0,18)*27"roznášecí deska		10,94			
	vv		Součet		566,38			
	vv		566,38*1,8 Přepočtené koeficientem množství		1 019,48			
44	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1 323,40	36,20	47 907,10	CS ÚRS 2018 01
	vv		Výkop_rýh+Výkop_ruční		589,03			
	vv		-(Lože_rýha+Obsyp)		-199,06			
	vv		Mezisoučet		389,97			
	vv		Výkop_DČS		1 300,75			
	vv		-(Lože_DČS+Podkladní_deska)		-130,39			
	vv		-Plomba		-26,39			
	vv		-(PI*1,8*(0,65*0,65))*27 "vytlačená obetonovaná DČS		-64,51			
	vv		-(PI*0,5*0,5*2)*86 "vytlačená DČS		-135,09			
	vv		-(1,5*1,5*0,18)*27 "roznášecí deska		-10,94			
	vv		Mezisoučet		933,43			
	vv		Součet		1 323,40			
45	K	175151101	Obsypání potrubí strojní sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	153,82	150,00	23 073,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		Obsyp		153,82			
	vv		565,5*0,8*0,34					
46	M	583373440	štetkopisek frakce 0-32	t	307,64	140,00	43 069,60	CS ÚRS 2018 01
	vv		153,82*2 Přepočtené koeficientem množství		307,64			
47	K	181301112	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	1 796,00	3,00	5 388,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		Ornice/0,15		1 796,00			
48	K	181951102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	904,54	2,00	1 809,10	CS ÚRS 2018 01
	vv		565,5*0,8		452,40			
	vv		Mezisoučet		452,40			
	vv		(2,45*2,45)*113		678,28			
	vv		Mezisoučet		678,28			
	vv		Součet		1 130,68			
	vv		1130,68*0,8 Přepočtené koeficientem množství		904,54			
49	K	181951104	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 5 až 7 se zhuštěním	m2	226,14	3,00	678,40	CS ÚRS 2018 01
	vv		565,5*0,8		452,40			
	vv		Mezisoučet		452,40			
	vv		(2,45*2,45)*113		678,28			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		678,28			
	VV		Součet		1 130,68			
	VV		1130,68*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		226,14			
							226 000,00	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					
50	K	382413112	Osazení plastové jímký z polypropylenu PP na obetonování objemu 2000 l	kus	113,00	2 000,00	226 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D1.1 Domovní čerpací stanice					
	VV		113		113,00			
							122 584,60	
D	4		Vodorovné konstrukce					
51	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	146,98	250,00	36 745,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		565,5*0,8*0,1		45,24			
	VV	Lože_ryha	Mezisoučet		45,24			
	VV		(2,45*2,45)*0,15*113'DČS		101,74			
	VV	Lože_DČS	Mezisoučet		101,74			
	VV		Součet		146,98			
52	K	452311151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25	m3	28,65	2 950,00	84 517,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		(1,3*1,3)*0,15*113'DČS		28,65			
	VV	Podkladní_deska	Součet		28,65			
53	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	88,14	15,00	1 322,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		(1,3*4)*0,15*113'DČS		88,14			
	VV		Součet		88,14			
							197 152,90	
D	5		Komunikace pozemní					
54	K	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 200 mm	m2	524,48	100,00	52 448,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Podklad_šterk		524,48			
55	K	581111111	Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl. 100 mm	m2	52,71	456,00	24 035,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		Kryt_beton		52,71			
56	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hnutím vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	386,76	312,00	120 669,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		Dlažba		386,76			
							4 490 100,10	
D	8		Trubní vedení					
57	K	871184201	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyethylenu PE 100 svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm	m	1 783,50	112,70	201 000,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"C3.1 Situace kanalizace - list1					
	VV		1783,5		1 783,50			
58	M	286137310	potrubí kanalizační z PE 100+ opláštěné vrstvou z pěnového PE, SDR 11, 40 x 3,7 mm	m	1 819,17	112,00	203 747,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1783,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1 819,17			
59	K	877175218	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 zásepek d 40	kus	113,00	374,00	42 262,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D1.2 Vedlejší tlaková stoka					
	VV		113		113,00			
60	M	286150210	elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN 16 d 40	kus	114,13	232,00	26 478,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		113*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		114,13			
61	K	891000001	Domovní čerpací stanice, dodávka a montáž viz PD - plastové jímký 800mm, objemové kalové čerpadlo, propojovací potrubí, armatury, tvarovky, elektroinstalace, vystrojení ovládací skříňky	kpl	113,00	29 500,00	3 333 500,00	
	VV		"D1.1 Domovní čerpací stanice					
	VV		113		113,00			
62	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	1 783,50	21,20	37 810,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		"C3.1 Situace kanalizace - list1					
	VV		1783,5		1 783,50			
63	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	1 783,50	14,90	26 574,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		"C3.1 Situace kanalizace - list1					
	VV		1783,5		1 783,50			
64	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	5,00	6 320,00	31 600,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		5		5,00			
65	K	894414211	Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	27,00	678,00	18 306,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"pojezdové DČS					
	VV		27		27,00			
66	M	592243640	deska betonová zákrytová šachetní čtvercová 150 x 180 x 62,5 cm	kus	27,27	7 550,00	205 888,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		27*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		27,27			
67	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	27,00	1 258,00	33 966,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"pojezdové DČS					
	VV		27		27,00			
68	M	552410140	poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm, bez ventilace	kus	27,27	2 830,00	77 174,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		27*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		27,27			
69	K	899620141	Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25	m3	66,47	2 920,00	194 092,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		(PI*1,8*(0,65*0,65-0,4*0,4))*27		40,08			
	VV		Mezisoučet		40,08			
	VV		(PI*0,8*(1,1*1,1-0,4*0,4))*10		26,39			
	VV	Plomba	Mezisoučet		26,39			
	VV		Součet		66,47			
70	K	899640112	Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu kruhových (2*PI*0,65*0,65*1,8)*27	m2	129,02	26,00	3 354,50	CS ÚRS 2018 01
	VV				129,02			
71	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	1 783,50	25,00	44 587,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"C3.1 Situace kanalizace - list1					
	VV		1783,5		1 783,50			
72	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm	m	565,50	10,00	5 655,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		565,5		565,50			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
73	K	899911101	Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí do 183 mm	kus	36,00	74,00	2 664,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		*C3.1 Situace kanalizace - list1		36,00			
	VV		(8*9)/2					
74	K	899913112	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 40 x 100	kus	18,00	80,00	1 440,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		*C3.1 Situace kanalizace - list1					
	VV		2*9		18,00			
D 9							20 326,60	
75	K	933901311	Zkoušky objektů a vymývání naplnění a vyprázdnění nádrže pro účely vymývání (proplachovací) o obsahu do 1000 m3	m3	113,60	51,60	5 861,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		*D1.1 Domovní čerpací stanice					
	VV		(PI*0,4*0,4*2,0)*113		113,60			
76	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	386,76	37,40	14 464,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		Dlažba		386,76			
D 997							41 065,30	
77	K	997221151	Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m	t	114,09	124,00	14 147,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		114,094		114,09			
78	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	164,75	20,00	3 295,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		278,844-114,094		164,75			
79	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 482,75	2,00	2 965,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		164,75*9		1 482,75			
80	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	278,84	15,00	4 182,60	CS ÚRS 2018 01
81	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	12,65	100,00	1 265,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		12,65		12,65			
82	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	152,10	100,00	15 210,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		152,099		152,10			
D 998							14 529,70	
83	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	90,81	65,00	5 902,70	CS ÚRS 2018 01
84	K	998276125	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m	t	90,81	95,00	8 627,00	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Vrátkov - splašková kanalizace a ČOV

Objekt:

SO 02 - ČOV

Soupis:

SO 02.1 - Čistírna odpadních vod

KSO: 827

Místo: obec Vrátkov

Zadavatel:

obec Vrátkov

Uchazeč:

VPK Suchý s.r.o.

Projektant:

Ing. Liběna Knapová

Poznámka:

CC-C7:

Datum: 23. 4. 2018

IČ:

00639753

DIČ:

IČ:

270 85 201

DIČ:

CZ27085201

IČ:

71371753

DIČ:

Cena bez DPH

1 955 740,30

DPH základní
snížená

Základ daně
1 955 740,30
0,00

Sazba daně
21,00
15,00

Výše daně
410 705,46
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 366 445,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vrátkov - splašková kanalizace a ČOV

Objekt:

SO 07 - ČOV

Soupis:

SO 02.1 - Čistírna odpadních vod

Místo:

obec Vrátkov

Datum:

23. 4. 2018

Zadavatel:

obec Vrátkov

Projektant:

Ing. Liběna Knapová

Uchazeč:

VPK Suchý s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 955 740,30

HSV - Práce a dodávky HSV

1 538 724,70

1 - Zemní práce	413 534,50
2 - Zakládání	368 345,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	193 538,30
4 - Vodorovné konstrukce	63 061,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	282 999,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 321,70
998 - Přesun hmot	215 924,80

PSV - Práce a dodávky PSV

417 015,60

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	32 274,70
713 - Izolace tepelné	39 335,40
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	9 221,50
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	6 721,40
724 - Zdravotechnika - strojní vybavení	10 778,30
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	43 576,30
762 - Konstrukce tesařské	37 418,70
764 - Konstrukce klempířské	18 176,10
765 - Krytina skládaná	69 792,10
766 - Konstrukce truhlářské	24 951,30
767 - Konstrukce zámečnické	23 249,70
771 - Podlahy z dlaždic	35 613,00
781 - Dokončovací práce - obklady	59 237,70
783 - Dokončovací práce - nátěry	6 669,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vrátkov - splašková kanalizace a ČOV

Objekt: SO 02 - ČOV

Soupis: SO 02.1 - Čistírna odpadních vod

Místo: obec Vrátkov

Datum: 23. 4. 2018

Zadavatel: obec Vrátkov

Projektant: Ing. Liběna Knapová

Uchazeč: VPK Suchý s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

1 955 740,30

D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 538 724,70	
D	1	Zemní práce					413 534,50	
1	K	111101101	Odstranění travin a rákosu travin, při celkové ploše do 0,1 ha	ha	0,06	26 100,00	1 566,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		"C5 Situace ČOV.pdf					
	vv		39,5*14*0,0001		0,06			
	vv		Součet		0,06			
2	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	720,00	5,00	3 600,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		8*90		720,00			
3	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	90,00	25,00	2 250,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		90		90,00			
4	K	119003227	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení	m	107,00	3,00	321,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		"C5 Situace ČOV.pdf					
	vv		(39,5*14)*2		107,00			
5	K	119003228	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění	m	107,00	2,00	214,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		"C5 Situace ČOV.pdf					
	vv		(39,5*14)*2		107,00			
6	K	119004111	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem zřízení	m	12,00	5,00	60,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		6*2		12,00			
7	K	119004112	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem odstranění	m	12,00	3,00	36,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		6*2		12,00			
8	K	121101102	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	138,25	34,20	4 728,20	CS ÚRS 2018 01
	vv		"C5 Situace ČOV.pdf					
	vv		39,5*14*0,25		138,25			
9	K	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm	m	31,36	261,00	8 185,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		"C5 Situace ČOV.pdf					
	vv		37,0/2,5*2*0,8		23,68			
	vv		12/2,5*2*0,8		7,68			
	vv		Součet		31,36			
10	K	131111359	Vrtání jamek pro plotové sloupky Příplatek k cenám -1331 až -1343 za vrtání v kamenité nebo kořený prorostlé půdě	m	31,36	87,70	2 750,30	CS ÚRS 2018 01
	vv		"C5 Situace ČOV.pdf					
	vv		37,0/2,5*2*0,8		23,68			
	vv		12/2,5*2*0,8		7,68			
	vv		Součet		31,36			
11	K	131201102	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	217,21	159,00	34 536,40	CS ÚRS 2018 01
	vv		"D2.7 Kontejnerové nádrže 2x BC150EO					
	vv		(7,82+0,9+0,9)*(7,0+0,9+0,9)*(3,0+0,75) "komplexní jednotka		317,46			
	vv		((7,82+0,9+0,9)*(1,4/2)*(3,0+0,75))*2		50,51			
	vv		((7,0+0,9+0,9)*(1,4/2)*(3,0+0,75))*2		46,20			
	vv		((3/2)*(1,8/2)*(3,0+0,75))*4 "rohový jam		20,25			
	vv		Hloub_jam					
	vv		Součet		434,42			
	vv		"těžitelnost v hornině tř. 3 - 50%					
	vv		434,42*0,5 "Přepočtené koeficientem množství		217,21			
12	K	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	108,61	21,10	2 291,70	CS ÚRS 2018 01
	vv		"Příplatek 50%					
	vv		Hloub_jam*0,5*0,5		108,61			
13	K	131301102	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	217,21	194,00	42 138,70	CS ÚRS 2018 01
	vv		"těžitelnost v hornině tř. 4 - 50%					
	vv		Hloub_jam*0,5		217,21			
14	K	131301109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	108,61	44,30	4 811,40	CS ÚRS 2018 01
	vv		"Příplatek 50%					
	vv		Hloub_jam*0,5*0,5		108,61			
15	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	4,38	609,00	2 667,40	CS ÚRS 2018 01
	vv		"D2.5 Provozní budova, půdorys řezy.pdf					
	vv		4,10*0,50*0,35		0,72			
	vv		4,10*0,50*0,35		0,72			
	vv		8,40*0,50*0,35		1,47			
	vv		8,40*0,50*0,35		1,47			
	vv		Hloub_pasy1					
	vv		Součet		4,38			
16	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	4,38	73,00	319,70	CS ÚRS 2018 01
	vv		Hloub_pasy1		4,38			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	4,38	11,00	48,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		Hloub_pasy1		4,38			
18	K	161101102	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	69,51	133,00	9 244,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		Hloub_jam*0,16		69,51			
19	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	696,45	10,00	6 964,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		*na meziskládku					
	VV		Hloub_jam+Hloub_pasy1		438,80			
	VV		*zpětné použití					
	VV		Zásyp		228,03			
	VV		Ornice_zpět*0,2		29,62			
	VV		Součet		696,45			
20	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	210,77	8,00	1 686,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		(-Vytlačená)+Hloub_pasy1		210,77			
21	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	468,42	24,00	11 242,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		Hloub_jam+Hloub_pasy1		438,80			
	VV		Ornice_zpět*0,2		29,62			
	VV		Součet		468,42			
22	K	171101101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním ztuhnutých s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou ztuhnutí v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS	m3	447,20	17,00	7 602,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		*CS Situace ČOV.pdf					
	VV		39,5*14*1,0		553,00			
	VV		*odpočet objektů					
	VV		-9,4*4,1		-38,54			
	VV		-7,82*7,0		-54,74			
	VV		-(PI*1,2*1,2)		-4,52			
	VV		-(2,5*1,1)		-2,75			
	VV		-(PI*0,72*0,72)		-1,63			
	VV		-(PI*0,62*0,62)*3		-3,62			
	VV		Součet		447,20			
23	M	58344199	šetrkodrt' frakce 0-63	t	894,40	210,00	187 824,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		447,2*2 'Přepočtené koeficientem množství		894,40			
24	K	171151101	Hutnění boků násypů z hornin soudržných a syplých pro jakýkoliv sklon, délku a míru ztuhnutí svahu	m2	151,32	35,50	5 371,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		*CS Situace ČOV.pdf					
	VV		(39,5*sqrt(2))*2		111,72			
	VV		(14*sqrt(2))*2		39,60			
	VV		Součet		151,32			
25	M	58380654	kámen lomový neupravený třída I záhozový do 200kg	t	60,52	565,00	34 193,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		*CS Situace ČOV.pdf					
	VV		(39,5*sqrt(2))*2*0,2		22,34			
	VV		(14*sqrt(2))*2*0,2		7,92			
	VV		Součet		30,26			
	VV		30,26*2 'Přepočtené koeficientem množství		60,52			
26	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	577,05	2,40	1 384,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		Ornice		138,25			
	VV		Hloub_jam+Hloub_pasy1		438,80			
	VV		Součet		577,05			
27	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	337,23	75,00	25 292,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		(-Vytlačená)+Hloub_pasy1		210,77			
	VV		210,77*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		337,23			
28	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	228,03	36,20	8 254,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		*D2.7 Kontejnerové nádrže 2x BC150EO					
	VV		Hloub_jam		434,42			
	VV		Mezisoučet		434,42			
	VV				0,00			
	VV		*odpočet vytlačené zeminy objekty kontejnerové ČOV					
	VV		-(7,82+0,05+0,05)*(7,0+0,05+0,05)*(0,75) "komplexní jednotka		-42,17			
	VV		-(7,82)*(7,0)*(3,0) "komplexní jednotka		-164,22			
	VV	Vytlačená	Mezisoučet		-206,39			
	VV	Zásyp	Součet		228,03			
29	K	181301104	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m2	148,10	25,00	3 702,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		*CS Situace ČOV.pdf					
	VV		37,5*12		450,00			
	VV		*odpočty objektů					
	VV		-9,4*4,1		-38,54			
	VV		-7,82*7,0		-54,74			
	VV		-(PI*1,2*1,2)		-4,52			
	VV		-(2,5*1,1)		-2,75			
	VV		-(PI*0,72*0,72)		-1,63			
	VV		-(PI*0,62*0,62)*3		-3,62			
	VV		-35,5*3 "komunikace		-106,50			
	VV		-9*6		-54,00			
	VV		-5*5		-25,00			
	VV		-3*1		-3,00			
	VV		-1,8*2		-3,60			
	VV		-4*1		-4,00			
	VV	Ornice_zpět	Součet		148,10			
30	K	181951102	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	123,20	2,00	246,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		*D2.7 Kontejnerové nádrže 2x BC150EO					
	VV		(7,82+0,9+0,9)*(7,0+0,9+0,9) "komplexní jednotka		84,66			
	VV		*D2.5 Provozní budova, půdorys řezy.pdf					
	VV		3,1*8,4		26,04			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(3,1*0,5)*2		3,10			
VV			(9,4*0,5)*2		9,40			
VV			Součet		123,20			
D 2			Zakládání				368 345,00	
31	K	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m	m2	84,66	17,20	1 456,20	CS ÚRS 2018 01
VV			"D2.7 Kontejnerové nádrže 2x BC150EO					
VV			(7,82+0,9+0,9)*(7,0+0,9+0,9) "komplexní jednotka		84,66			
VV			Součet		84,66			
32	M	69311201	geotextilie netkaná PES+PP 400g/m2	m2	97,36	25,00	2 434,00	CS ÚRS 2018 01
VV			84,66*1,15 Přepočtené koeficientem množství		97,36			
33	K	271532211	Podsypan pod základové konstrukce se zhuštěním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm	m3	40,92	1 390,00	56 878,80	CS ÚRS 2018 01
VV			"D2.5 Provozní budova, půdorys řezy.pdf					
VV			3,1*8,4*0,6		15,62			
VV			"D2.7 Kontejnerové nádrže 2x BC150EO					
VV			(7,82+0,05+0,05)*(7,0+0,05+0,05)*(0,3+0,15) "komplexní jednotka		25,30			
VV			Součet		40,92			
34	K	271572211	Podsypan pod základové konstrukce se zhuštěním a urovnáním povrchu ze štěrkopiskusu netříděného	m3	1,25	797,00	996,30	CS ÚRS 2018 01
VV			"D2.5 Provozní budova, půdorys řezy.pdf - podkladní bet					
VV			(3,1*0,5)*2*0,1		0,31			
VV			(9,4*0,5)*2*0,1		0,94			
VV			Součet		1,25			
35	K	273313611	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	3,91	2 590,00	10 126,90	CS ÚRS 2018 01
VV			"D2.5 Provozní budova, půdorys řezy.pdf					
VV			3,1*8,4*0,15		3,91			
VV			Součet		3,91			
36	K	273321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	5,41	2 610,00	14 120,10	CS ÚRS 2018 01
VV			"D2.5 Provozní budova, půdorys řezy.pdf					
VV			3,1*8,4*0,1		2,60			
VV			"D2.7 Kontejnerové nádrže 2x BC150EO					
VV			(7,82+0,05+0,05)*(7,0+0,05+0,05)*(0,05) "komplexní jednotka		2,81			
VV			Součet		5,41			
37	K	273322511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	14,06	2 880,00	40 492,80	CS ÚRS 2018 01
VV			"D2.7 Kontejnerové nádrže 2x BC150EO					
VV			(7,82+0,05+0,05)*(7,0+0,05+0,05)*(0,25) "komplexní jednotka		14,06			
VV			Součet		14,06			
38	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	1,22	31 400,00	38 308,00	CS ÚRS 2018 01
VV			"D2.5 Provozní budova, půdorys řezy.pdf					
VV			3,1*8,4*0,00527		0,14			
VV			"D2.7 Kontejnerové nádrže 2x BC150EO					
VV			(7,82+0,05+0,05)*(7,0+0,05+0,05)*(0,0054) "komplexní jednotka		0,30			
VV			(7,82+0,05+0,05)*(7,0+0,05+0,05)*(0,01234) "komplexní jednotka		0,69			
VV			Součet		1,13			
VV			1,13*1,08 Přepočtené koeficientem množství		1,22			
39	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	16,80	2 590,00	43 512,00	CS ÚRS 2018 01
VV			"D2.5 Provozní budova, půdorys řezy.pdf - podkladní bet					
VV			(3,1*0,5)*2*1,2		3,72			
VV			(9,4*0,5)*2*1,2		11,28			
VV			3,0*0,5*1,2 "pojezdová brána		1,80			
VV			Součet		16,80			
40	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	47,50	178,00	8 455,00	CS ÚRS 2018 01
VV			"D2.5 Provozní budova, půdorys řezy.pdf - podkladní bet					
VV			(3,1*(1,2-0,25))*2		5,89			
VV			(9,4*(1,2-0,25))*2		17,86			
VV			(4,1*(1,2-0,25))*2		7,79			
VV			(8,4*(1,2-0,25))*2		15,96			
VV			Součet		47,50			
41	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	47,50	34,60	1 643,50	CS ÚRS 2018 01
VV			"D2.5 Provozní budova, půdorys řezy.pdf - podkladní bet					
VV			(3,1*(1,2-0,25))*2		5,89			
VV			(9,4*(1,2-0,25))*2		17,86			
VV			(4,1*(1,2-0,25))*2		7,79			
VV			(8,4*(1,2-0,25))*2		15,96			
VV			Součet		47,50			
42	K	279113144	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdíva přes 250 do 300 mm	m2	113,76	1 190,00	135 374,40	CS ÚRS 2018 01
VV			"D2.7 Kontejnerové nádrže 2x BC150EO					
VV			((7,82*2)+(6,4*2))*4,0 "komplexní jednotka		113,76			
43	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo obýlých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebér z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,39	37 300,00	14 547,00	CS ÚRS 2018 01
VV			"D2.7 Kontejnerové nádrže 2x BC150EO					
VV			((7,82*2)+(6,4*2))*((4,0/0,25)*0,0004*2) "komplexní jednotka		0,36			
VV			Součet		0,36			
VV			0,36*1,08 Přepočtené koeficientem množství		0,39			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				193 538,30	
44	K	311234421	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na tepelněizolační maltu M5, pevnost cihel do P10, tl. zdíva 200 mm	m2	7,80	845,00	6 591,00	CS ÚRS 2018 01
VV			"D2.5 Provozní budova, půdorys řezy.pdf - štít					
VV			(4,10+4,11)*0,95		7,80			
VV			Součet		7,80			
45	K	311234451	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na tepelněizolační maltu M5, pevnost cihel do P10, tl. zdíva 300 mm	m2	69,54	1 120,00	77 884,80	CS ÚRS 2018 01
VV			"D2.5 Provozní budova, půdorys řezy.pdf					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(4,10+4,10)*3,00		24,60			
	VV		(8,80+8,79)*3,00		52,77			
	VV		* Odpočty otvorů					
	VV		-(0,62*0,60*2)		-0,74			
	VV		-(1,00*2,05*1)		-2,05			
	VV		-(1,79*2,05*1)		-3,67			
	VV		*odpočet překladů					
	VV		-2*0,25*1,0		-0,50			
	VV		-0,25*1,25		-0,31			
	VV		-0,25*2,25		-0,56			
	VV		Součet		69,54			
46	K	317168011	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm	kus	2,00	202,00	404,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		*D2.5 Provozní budova, půdorys řezy.pdf		2,00			
47	K	317168051	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm	kus	6,00	295,00	1 770,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		*D2.5 Provozní budova, půdorys řezy.pdf		6,00			
48	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	3,00	370,00	1 110,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		*D2.5 Provozní budova, půdorys řezy.pdf		3,00			
49	K	317168056	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm	kus	3,00	770,00	2 310,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		*D2.5 Provozní budova, půdorys řezy.pdf		3,00			
50	K	317998112	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky 70 mm	m	16,50	45,00	742,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		*D2.5 Provozní budova, půdorys řezy.pdf		6,00			
	VV		3*2*1		3,75			
	VV		3*2,25		6,75			
	VV		Součet		16,50			
51	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	48,00	283,00	13 584,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		*C5 Situace ČOV.pdf		4,00			
	VV		4 "rohové		36,00			
	VV		13+13+5+5 "průběžné		8,00			
	VV		3+3+1+1 "vzpěry		48,00			
52	M	55342256	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2750/38x1,5mm	kus	36,00	177,00	6 372,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		*C5 Situace ČOV.pdf		36,00			
53	M	55342264	sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2750/48x1,5mm	kus	4,00	222,00	888,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		*C5 Situace ČOV.pdf		4,00			
54	M	55342272	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 2000mm	kus	8,00	141,00	1 128,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		*C5 Situace ČOV.pdf		8,00			
55	K	342244111	Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	22,38	591,00	13 226,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		*D2.5 Provozní budova, půdorys řezy.pdf		25,50			
	VV		(3,50+1,50+3,50)*3,00		-1,68			
	VV		* Odpočty otvorů		-1,44			
	VV		-(0,82*2,05*1)		22,38			
	VV		-(0,70*2,05*1)					
56	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	15,00	99,20	1 488,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		*D2.5 Provozní budova, půdorys řezy.pdf		15,00			
57	K	348101260	Montáž vrat a vratek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 10 do 15 m2	kus	1,00	3 470,00	3 470,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		*C5 Situace ČOV.pdf		1,00			
58	M	5534230X	brána posuvná samonosná z tahokovu 6500 x 2000 mm	kus	1,00	48 579,00	48 579,00	
	VV		*C5 Situace ČOV.pdf		1,00			
59	K	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty do 15° sklonu svahu, výšky přes 1,6 do 2,0 m	m	91,50	78,30	7 164,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		*C5 Situace ČOV.pdf		98,00			
	VV		37+12+12+37		-6,50			
	VV		Součet		91,50			
60	M	31324768	pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x2000mm	m	91,50	74,60	6 825,90	CS ÚRS 2018 01
D 4							63 061,00	
61	K	411168283	Vodorovné konstrukce Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 20/25 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 50 cm, z vložek výšky 15 cm (MIAKO 15/50), tloušťky stropní konstrukce 21 cm, z nosníků délky přes 3 do 4 m	m2	30,80	1 610,00	49 588,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		*D2.5 Provozní budova, půdorys řezy.pdf		30,80			
62	K	417388112	Ztužující věnce pro keramické stropní konstrukce pro nosné vnější zdivo z děrovaných cihel z betonu železového včetně výztuže, věncovky a izolantu šířka vnější zdi 36,5 cm, stropní konstrukce tl. 21 cm	m	27,00	499,00	13 473,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		*D2.5 Provozní budova, půdorys řezy.pdf		27,00			
	VV		(9,4+4,1)*2					
D 6							282 999,40	
63	K	611131101	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stropů	m2	29,95	79,00	2 366,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		*D2.5 Provozní budova, půdorys řezy.pdf		8,40			
	VV		3,5*2,4					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,5*4,7		16,45			
	VV		1,5*2,4		3,60			
	VV		1,5*1,0		1,50			
	VV		Součet		29,95			
64	K	611321141	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	29,95	266,00	7 966,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.5 Provozní budova, půdorys řezu.pdf"					
	VV		3,5*2,4		8,40			
	VV		3,5*4,7		16,45			
	VV		1,5*2,4		3,60			
	VV		1,5*1,0		1,50			
	VV		Součet		29,95			
65	K	611321191	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	m2	29,95	58,50	1 752,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.5 Provozní budova, půdorys řezu.pdf"					
	VV		3,5*2,4		8,40			
	VV		3,5*4,7		16,45			
	VV		1,5*2,4		3,60			
	VV		1,5*1,0		1,50			
	VV		Součet		29,95			
66	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	115,23	68,40	7 881,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.5 Provozní budova, půdorys řezu.pdf"					
	VV		(2,39+3,49+2,40+3,49)*3,00		35,31			
	VV		(3,50+4,69+3,50+4,69)*3,00		49,14			
	VV		(2,40+1,50+2,40+1,50)*3,00		23,40			
	VV		(1,50+1,00+1,51+1,00)*3,00		15,03			
	VV		-(1,80*2,05*1)		-3,69			
	VV		-(1,00*2,05*1)		-2,05			
	VV		-(0,60*0,60*1)		-0,36			
	VV		-(0,61*0,60*1)		-0,37			
	VV		-(0,70*2,05*1)		-1,44			
	VV		-(0,80*2,05*1)		-1,64			
	VV		(2,05*0,12)*2+(1,8*0,12)		0,71			
	VV		(2,05*0,12)*2+(1,0*0,12)		0,61			
	VV		(0,6*0,12)*4+(0,6*0,12)*4		0,58			
	VV				0,00			
	VV		Součet		115,23			
67	K	612321121	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	115,23	193,00	22 239,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.5 Provozní budova, půdorys řezu.pdf"					
	VV		(2,39+3,49+2,40+3,49)*3,00		35,31			
	VV		(3,50+4,69+3,50+4,69)*3,00		49,14			
	VV		(2,40+1,50+2,40+1,50)*3,00		23,40			
	VV		(1,50+1,00+1,51+1,00)*3,00		15,03			
	VV		-(1,80*2,05*1)		-3,69			
	VV		-(1,00*2,05*1)		-2,05			
	VV		-(0,60*0,60*1)		-0,36			
	VV		-(0,61*0,60*1)		-0,37			
	VV		-(0,70*2,05*1)		-1,44			
	VV		-(0,80*2,05*1)		-1,64			
	VV		(2,05*0,12)*2+(1,8*0,12)		0,71			
	VV		(2,05*0,12)*2+(1,0*0,12)		0,61			
	VV		(0,6*0,12)*4+(0,6*0,12)*4		0,58			
	VV				0,00			
	VV		Součet		115,23			
68	K	612321191	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	115,23	55,50	6 395,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.5 Provozní budova, půdorys řezu.pdf"					
	VV		(2,39+3,49+2,40+3,49)*3,00		35,31			
	VV		(3,50+4,69+3,50+4,69)*3,00		49,14			
	VV		(2,40+1,50+2,40+1,50)*3,00		23,40			
	VV		(1,50+1,00+1,51+1,00)*3,00		15,03			
	VV		-(1,80*2,05*1)		-3,69			
	VV		-(1,00*2,05*1)		-2,05			
	VV		-(0,60*0,60*1)		-0,36			
	VV		-(0,61*0,60*1)		-0,37			
	VV		-(0,70*2,05*1)		-1,44			
	VV		-(0,80*2,05*1)		-1,64			
	VV		(2,05*0,12)*2+(1,8*0,12)		0,71			
	VV		(2,05*0,12)*2+(1,0*0,12)		0,61			
	VV		(0,6*0,12)*4+(0,6*0,12)*4		0,58			
	VV				0,00			
	VV		Součet		115,23			
69	K	612323111	Omitka vápenocementová vnitřních ploch hladkých nanášená ručně jednovrstvá hladká, na neomítnutý bezesparý podklad, tloušťky do 5 mm stěn	m2	30,76	130,00	3 998,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.5 Provozní budova, půdorys řezu.pdf"					
	VV		(2,39+3,49+2,40+3,49)*3,00		35,31			
	VV		(3,50+4,69+3,50+4,69)*3,00		49,14			
	VV		(2,40+1,50+2,40+1,50)*3,00		23,40			
	VV		(1,50+1,00+1,51+1,00)*3,00		15,03			
	VV		-(1,80*2,05*1)		-3,69			
	VV		-(1,00*2,05*1)		-2,05			
	VV		-(0,60*0,60*1)		-0,36			
	VV		-(0,61*0,60*1)		-0,37			
	VV		-(0,70*2,05*1)		-1,44			
	VV		-(0,80*2,05*1)		-1,64			
	VV		-(2,05*0,12)*2+(1,8*0,12) "ostění		-0,28			
	VV		-(2,05*0,12)*2+(1,0*0,12) "ostění		-0,37			
	VV		-(0,6*0,12)*4+(0,6*0,12)*4 "ostění		0,00			
	VV		-(2,39+3,49+2,40+3,49)*2,00 "obklad		-23,54			
	VV		-(3,50+4,69+3,50+4,69)*2,00 "obklad		-32,76			
	VV		-(2,40+1,50+2,40+1,50)*2,00 "obklad		-15,60			
	VV		-(1,50+1,00+1,51+1,00)*2,00 "obklad		-10,02			
	VV				0,00			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			30,76		
70	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou "D2.5 Provozní budova, půdorys řezy.pdf (1,80*2,05*1) (1,00*2,05*1) (0,60*0,60*1) (0,61*0,60*1) Součet	m2	6,47	35,20	227,70	CS ÚRS 2018 01
	VV				3,69			
	VV				2,05			
	VV				0,36			
	VV				0,37			
	VV				6,47			
71	K	619991021	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí rámu oken a dveří, keramických soklů oblepením malířskou páskou "D2.5 Provozní budova, půdorys řezy.pdf (1,80+2,05+2,05) (1,00+2,05+2,05) (0,60+0,60)*2 (0,61+0,60)*2 Součet	m	15,82	4,50	71,20	CS ÚRS 2018 01
	VV				5,90			
	VV				5,10			
	VV				2,40			
	VV				2,42			
	VV				15,82			
72	K	619999041	Příplatky k cenám úprav vnitřních povrchů za ztížené pracovní podmínky práce ve stísněném prostoru "D2.5 Provozní budova, půdorys řezy.pdf (2,40+1,50+2,40+1,50)*3,00 (1,50+1,00+1,51+1,00)*3,00 (-0,61*0,60*1) (-0,70*2,05*1) (-0,80*2,05*1) Součet	m2	34,98	49,10	1 717,50	CS ÚRS 2018 01
	VV				23,40			
	VV				15,03			
	VV				-0,37			
	VV				-1,44			
	VV				-1,64			
	VV				34,98			
73	K	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn "D2.5 Provozní budova, půdorys řezy.pdf 9,4*3,0*2 4,1*3,0*2 4,1*0,95*2 "ostění: (2,05*0,1)*2+(1,8*0,1) (2,05*0,1)*2+(1,0*0,1) (0,6*0,1)*4+(0,6*0,1)*4 "odpočty otvorů (-1,80*2,05*1) (-1,00*2,05*1) (-0,60*0,60*1) (-0,61*0,60*1) Součet	m2	83,90	59,90	5 025,60	CS ÚRS 2018 01
	VV				56,40			
	VV				24,60			
	VV				7,79			
	VV				0,59			
	VV				0,51			
	VV				0,48			
	VV				-3,69			
	VV				-2,05			
	VV				-0,36			
	VV				-0,37			
	VV				83,90			
74	K	622142001	Potážení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn "D2.5 Provozní budova, půdorys řezy.pdf 9,4*3,0*2 4,1*3,0*2 4,1*0,95*2 "ostění: (2,05*0,1)*2+(1,8*0,1) (2,05*0,1)*2+(1,0*0,1) (0,6*0,1)*4+(0,6*0,1)*4 "odpočty otvorů (-1,80*2,05*1) (-1,00*2,05*1) (-0,60*0,60*1) (-0,61*0,60*1) Součet	m2	83,90	187,00	15 689,30	CS ÚRS 2018 01
	VV				56,40			
	VV				24,60			
	VV				7,79			
	VV				0,59			
	VV				0,51			
	VV				0,48			
	VV				-3,69			
	VV				-2,05			
	VV				-0,36			
	VV				-0,37			
	VV				83,90			
75	K	622143001	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím soklových "D2.5 Provozní budova, půdorys řezy.pdf 9,4*2 4,1*2 Součet	m	27,00	97,00	2 619,00	CS ÚRS 2018 01
	VV				18,80			
	VV				8,20			
	VV				27,00			
76	M	55343010	profil omítkový soklový pro omítky venkovní 14 mm 27*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"	m	28,35	98,70	2 798,10	CS ÚRS 2018 01
	VV				28,35			
77	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou "D2.5 Provozní budova, půdorys řezy.pdf 4,0*3,0 (2,05*2)+(1,8) (2,05*2)+(1,0) (0,6*4)+(0,6*4) Součet	m	27,80	33,20	923,00	CS ÚRS 2018 01
	VV				12,00			
	VV				5,90			
	VV				5,10			
	VV				4,80			
	VV				27,80			
78	M	59051480	profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení 27,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"	m	29,19	18,10	528,30	CS ÚRS 2018 01
	VV				29,19			
79	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem "D2.5 Provozní budova, půdorys řezy.pdf (2,05*2)+(1,8) (2,05*2)+(1,0) (0,6*4)+(0,6*4) Součet	m	15,80	28,90	456,60	CS ÚRS 2018 01
	VV				5,90			
	VV				5,10			
	VV				4,80			
	VV				15,80			
80	M	59051476	profil okenní začíšťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m 15,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"	m	16,59	31,70	525,90	CS ÚRS 2018 01
	VV				16,59			
81	K	622143005	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím omítníků "D2.5 Provozní budova, půdorys řezy.pdf - 1ks na 4,5m2 (9,4*3,0*2)/4,5 "vnější (4,1*3,0*2)/4,5 (4,1*0,95*2)/4,5 ((2,39+3,49+2,40+3,49)*3,00)/4,5 "vnitřní ((3,50+4,69+3,50+4,69)*3,00)/4,5 ((2,40+1,50+2,40+1,50)*3,00)/4,5 ((1,50+1,00+1,51+1,00)*3,00)/4,5	m	76,99	12,10	931,60	CS ÚRS 2018 01
	VV				12,53			
	VV				5,47			
	VV				1,73			
	VV				7,85			
	VV				10,92			
	VV				5,20			
	VV				3,34			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,5*2,4 "strop		8,40			
	VV		3,5*4,7		16,45			
	VV		1,5*2,4		3,60			
	VV		1,5*1,0		1,50			
			Součet		76,99			
82	M	56284233	omítník PVC dl 250cm omítky tl 10mm	m	20,72	15,80	327,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.8 Provozní budova, půdorys řezy.pdf - 1ks na 4,5m2					
	VV		(9,4*3,0*2)/4,5		12,53			
	VV		(4,1*3,0*2)/4,5		5,47			
	VV		(4,1*0,95*2)/4,5		1,73			
			Součet		19,73			
	VV		19,73*1,05 Přepočtené koeficientem množství		20,72			
83	M	55343032	profil omítkový přesný pro omítky vnitřní 13 mm	m	60,12	27,20	1 635,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.8 Provozní budova, půdorys řezy.pdf - 1ks na 4,5m2					
	VV		((2,39+3,49+2,40+3,49)*3,00)/4,5		7,85			
	VV		((3,50+4,69+3,50+4,69)*3,00)/4,5		10,92			
	VV		((2,40+1,50+2,40+1,50)*3,00)/4,5		5,20			
	VV		((1,50+1,00+1,51+1,00)*3,00)/4,5		3,34			
	VV		3,5*2,4		8,40			
	VV		3,5*4,7		16,45			
	VV		1,5*2,4		3,60			
	VV		1,5*1,0		1,50			
			Součet		57,26			
	VV		57,26*1,05 Přepočtené koeficientem množství		60,12			
84	K	622321121	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2	83,90	219,00	18 374,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.5 Provozní budova, půdorys řezy.pdf					
	VV		9,4*3,0*2		56,40			
	VV		4,1*3,0*2		24,60			
	VV		4,1*0,95*2		7,79			
	VV		"ostění					
	VV		(2,05*0,1)*2+(1,8*0,1)		0,59			
	VV		(2,05*0,1)*2+(1,0*0,1)		0,51			
	VV		(0,6*0,1)*4+(0,6*0,1)*4		0,48			
	VV		"odpočty otvorů					
	VV		-(1,80*2,05*1)		-3,69			
	VV		-(1,00*2,05*1)		-2,05			
	VV		-(0,60*0,60*1)		-0,36			
	VV		-(0,61*0,60*1)		-0,37			
			Součet		83,90			
85	K	622321391	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn	m2	83,90	49,80	4 178,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.5 Provozní budova, půdorys řezy.pdf					
	VV		9,4*3,0*2		56,40			
	VV		4,1*3,0*2		24,60			
	VV		4,1*0,95*2		7,79			
	VV		"ostění					
	VV		(2,05*0,1)*2+(1,8*0,1)		0,59			
	VV		(2,05*0,1)*2+(1,0*0,1)		0,51			
	VV		(0,6*0,1)*4+(0,6*0,1)*4		0,48			
	VV		"odpočty otvorů					
	VV		-(1,80*2,05*1)		-3,69			
	VV		-(1,00*2,05*1)		-2,05			
	VV		-(0,60*0,60*1)		-0,36			
	VV		-(0,61*0,60*1)		-0,37			
			Součet		83,90			
86	K	622511111	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn	m2	13,50	571,00	7 708,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.5 Provozní budova, půdorys řezy.pdf					
	VV		"sokl					
	VV		9,4*0,5*2		9,40			
	VV		4,1*0,5*2		4,10			
			Součet		13,50			
87	K	622541021	Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch hydrofobní, se samočisticím účinkem probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	74,45	322,00	23 972,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.5 Provozní budova, půdorys řezy.pdf					
	VV		9,4*3,0*2		56,40			
	VV		4,1*3,0*2		24,60			
	VV		4,1*0,95*2		7,79			
	VV		"ostění					
	VV		(2,05*0,1)*2+(1,8*0,1)		0,59			
	VV		(2,05*0,1)*2+(1,0*0,1)		0,51			
	VV		(0,6*0,1)*4+(0,6*0,1)*4		0,48			
	VV		"odpočty otvorů					
	VV		-(1,80*2,05*1)		-3,69			
	VV		-(1,00*2,05*1)		-2,05			
	VV		-(0,60*0,60*1)		-0,36			
	VV		-(0,61*0,60*1)		-0,37			
	VV		"sokl					
	VV		-9,4*0,35*2		-6,58			
	VV		-4,1*0,35*2		-2,87			
			Součet		74,45			
88	K	631311124	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20	m3	30,80	3 240,00	99 792,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.5 Provozní budova, půdorys řezy.pdf					
	VV		3,5*8,8		30,80			
89	K	631319012	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	30,80	407,00	12 535,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.5 Provozní budova, půdorys řezy.pdf					
	VV		3,5*8,8		30,80			
90	K	631319173	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložním výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	30,80	124,00	3 819,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.5 Provozní budova, půdorys řezy.pdf					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,5*8,8		30,80			
91	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,17	31 400,00	5 338,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.5 Provozní budova, půdorys řezu.pdf					
	VV		3,5*8,8*0,00527		0,16			
	VV		0,16*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		0,17			
92	K	632451101	Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm	m2	29,95	247,00	7 397,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.5 Provozní budova, půdorys řezu.pdf					
	VV		3,5*2,4		8,40			
	VV		3,5*4,7		16,45			
	VV		1,5*2,4		3,60			
	VV		1,5*1,0		1,50			
	VV		Součet		29,95			
93	K	634111114	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou pružnou těsnicí páskou výšky 100 mm	m	38,16	62,30	2 377,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.5 Provozní budova, půdorys řezu.pdf					
	VV		(2,39+3,49+2,40+3,49)		11,77			
	VV		(3,50+4,69+3,50+4,69)		16,38			
	VV		(2,40+1,50+2,40+1,50)		7,80			
	VV		(1,50+1,00+1,51+1,00)		5,01			
	VV		-(1,80)		-1,80			
	VV		-(1,00)		-1,00			
	VV		Součet		38,16			
94	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	2,00	244,00	488,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.5 Provozní budova, půdorys řezu.pdf					
	VV		2		2,00			
95	M	55331199	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 110 700 L/P	kus	1,00	1 170,00	1 170,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.8 Provozní budova, půdorys řezu.pdf					
	VV		1		1,00			
96	M	55331201	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 110 800 L/P	kus	1,00	1 190,00	1 190,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.8 Provozní budova, půdorys řezu.pdf					
	VV		1		1,00			
97	K	642945111	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,00	3 220,00	3 220,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.5 Provozní budova, půdorys řezu.pdf					
	VV		1		1,00			
98	K	642945112	Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2	kus	1,00	3 880,00	3 880,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.5 Provozní budova, půdorys řezu.pdf					
	VV		1		1,00			
99	K	644941112	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikostí přes 150 x 200 do 300 x 300 mm	kus	4,00	60,30	241,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.5 Provozní budova, půdorys řezu.pdf					
	VV		2+2		4,00			
100	M	55341400X	mřížka větrací nerezová 300 kruhová se síťovinou	kus	2,00	259,00	518,00	
	VV		"D2.8 Provozní budova, půdorys řezu.pdf					
	VV		2		2,00			
101	M	55341413	průvětrník mřížový s klapkami 30x30cm	kus	2,00	361,00	722,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.8 Provozní budova, půdorys řezu.pdf					
	VV		2		2,00			
D 9							1 321,70	
Ostatní konstrukce a práce, bourání								
102	K	952901114	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m	m2	13,50	97,90	1 321,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.5 Provozní budova, půdorys řezu.pdf					
	VV		(9,4+4,1)		13,50			
D 998							215 924,80	
Přesun hmot								
103	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	1 349,53	90,00	121 457,70	CS ÚRS 2018 01
104	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svíslou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m	t	1 349,53	70,00	94 467,10	CS ÚRS 2018 01
D PSV							417 015,60	
Práce a dodávky PSV								
D 711							32 274,70	
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								
105	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým	m2	38,54	10,70	412,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.5 Provozní budova, půdorys řezu.pdf					
	VV		9,4*4,1		38,54			
106	M	11163152	lak asfaltový izolační	t	0,01	43 500,00	435,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		38,54*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,01			
107	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svíslé S nátěrem lakem asfaltovým	m2	16,20	20,60	333,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.5 Provozní budova, půdorys řezu.pdf					
	VV		(9,4*0,6)*2		11,28			
	VV		(4,1*0,6)*2		4,92			
	VV		Součet		16,20			
108	M	11163152	lak asfaltový izolační	t	0,01	43 500,00	435,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		16,2*0,00045 'Přepočtené koeficientem množství		0,01			
109	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	77,08	86,90	6 698,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.5 Provozní budova, půdorys řezu.pdf					
	VV		9,4*4,1*2		77,08			
110	M	62852254	pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrnný posyp	m2	88,64	155,00	13 739,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		77,08*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		88,64			
111	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svíslé S	m2	32,40	100,00	3 240,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.5 Provozní budova, půdorys řezu.pdf					
	VV		(9,4*0,6)*2*2		22,56			
	VV		(4,1*0,6)*2*2		9,84			

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV Součet					32,40			
112	M	62852254	pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrnný posyp	m2	38,88	155,00	6 026,40	CS ÚRS 2018 01
VV 32,4*1,2 Přepočtené koeficientem množství					38,88			
113	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	313,00	3,05	954,70	CS ÚRS 2018 01
D 713 Izolace tepelné							39 335,40	
114	K	713111111	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně	m2	38,54	29,20	1 125,40	CS ÚRS 2018 01
VV "D2.5 Provozní budova, půdorys řezu.pdf								
VV 9,4*4,1					38,54			
115	M	63150986	rohož lamelová jednostranně nalepená na hliníkové folii 600x2500 tl.100 mm	m2	39,31	390,00	15 330,90	CS ÚRS 2018 01
VV 38,54*1,02 Přepočtené koeficientem množství					39,31			
116	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvě	m2	30,80	45,40	1 398,30	CS ÚRS 2018 01
VV "D2.5 Provozní budova, půdorys řezu.pdf								
VV 3,5*8,8					30,80			
117	M	28376379	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 50mm	m2	62,83	331,00	20 796,70	CS ÚRS 2018 01
VV 30,8*2,04 Přepočtené koeficientem množství					62,83			
118	K	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	386,51	1,77	684,10	CS ÚRS 2018 01
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							9 221,50	
119	K	721174005	Potrubí z plastových trub polypropylenové svodné (ležaté) DN 100	m	10,50	492,00	5 166,00	CS ÚRS 2018 01
VV "D2.5 Provozní budova, půdorys řezu.pdf								
VV 10,5					10,50			
120	K	721174025	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svíslé) DN 100	m	4,00	545,00	2 180,00	CS ÚRS 2018 01
VV "D2.5 Provozní budova, půdorys řezu.pdf								
VV 4					4,00			
121	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50	m	3,00	356,00	1 068,00	CS ÚRS 2018 01
VV "D2.5 Provozní budova, půdorys řezu.pdf								
VV 3					3,00			
122	K	721290123	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem do DN 300	m	17,50	37,50	656,30	CS ÚRS 2018 01
VV "D2.5 Provozní budova, půdorys řezu.pdf								
VV 10,5+4+3					17,50			
123	K	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	90,00	1,68	151,20	CS ÚRS 2018 01
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							6 721,40	
124	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	3,50	275,00	962,50	CS ÚRS 2018 01
VV "D2.5 Provozní budova, půdorys řezu.pdf								
VV 3,5					3,50			
125	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	3,50	336,00	1 176,00	CS ÚRS 2018 01
VV "D2.5 Provozní budova, půdorys řezu.pdf								
VV 3,5					3,50			
126	K	722174061	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně křížení potrubí (PPR) PN 20 (SDR 6) D 16 x 2,7	kus	2,00	204,00	408,00	CS ÚRS 2018 01
VV "D2.5 Provozní budova, půdorys řezu.pdf								
VV 2					2,00			
127	K	722179191	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu	soubor	1,00	284,00	284,00	CS ÚRS 2018 01
VV "D2.5 Provozní budova, půdorys řezu.pdf								
VV 1					1,00			
128	K	722179192	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce při průměru trubek do 32 mm, do 15 svarů	soubor	1,00	203,00	203,00	CS ÚRS 2018 01
VV "D2.5 Provozní budova, půdorys řezu.pdf								
VV 1					1,00			
129	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	3,50	63,80	223,30	CS ÚRS 2018 01
VV "D2.5 Provozní budova, půdorys řezu.pdf								
VV 3,5					3,50			
130	K	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	3,50	80,80	282,80	CS ÚRS 2018 01
VV "D2.5 Provozní budova, půdorys řezu.pdf								
VV 3,5					3,50			
131	K	722220152	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2	kus	2,00	137,00	274,00	CS ÚRS 2018 01
VV "D2.5 Provozní budova, půdorys řezu.pdf								
VV 2					2,00			
132	K	722220153	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 25 x G 3/4	kus	3,00	187,00	561,00	CS ÚRS 2018 01
VV "D2.5 Provozní budova, půdorys řezu.pdf								
VV 3					3,00			
133	K	722230101	Armatury se dvěma závitů ventily přímé G 1/2	kus	2,00	280,00	560,00	CS ÚRS 2018 01
VV "D2.5 Provozní budova, půdorys řezu.pdf								
VV 2					2,00			
134	K	722230102	Armatury se dvěma závitů ventily přímé G 3/4	kus	3,00	394,00	1 182,00	CS ÚRS 2018 01
VV "D2.5 Provozní budova, půdorys řezu.pdf								
VV 3					3,00			
135	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	7,00	40,20	281,40	CS ÚRS 2018 01
VV "D2.5 Provozní budova, půdorys řezu.pdf								
VV 7					7,00			
136	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	7,00	36,50	255,50	CS ÚRS 2018 01
VV "D2.5 Provozní budova, půdorys řezu.pdf								
VV 7					7,00			
137	K	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	66,53	1,02	67,90	CS ÚRS 2018 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 724			Zdravotechnika - strojní vybavení	10 778,30				
138	K	724211221	Domovní vodárny s čerpacím soustrojím a sacím košem bez potrubí s tlakovou nádobou dopravní výška H (m) / objem nádoby (l) 40 m /24 l	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.5 Provozní budova, půdorys řezu.pdf					
	VV		1		1,00			
139	K	724232116	Příslušenství domovních vodáren ovládací spínač tlakový zapínací tlak 1-5 bar 230V	kus	1,00	714,00	714,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.5 Provozní budova, půdorys řezu.pdf					
	VV		1		1,00			
140	K	998724201	Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	107,14	0,60	64,30	CS ÚRS 2018 01
D 725			Zdravotechnika - zařízení předměty	43 576,30				
141	K	725112173	Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním zvýšený 50 cm s odpadem svislým	soubor	1,00	9 250,00	9 250,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.5 Provozní budova, půdorys řezu.pdf					
	VV		1		1,00			
142	K	725211601	Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevňná na stěnu šrouby bílá bez sloupu nebo krytu na sifon 500 mm	soubor	1,00	2 440,00	2 440,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.5 Provozní budova, půdorys řezu.pdf					
	VV		1		1,00			
143	K	725241142	Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny sprchové vaničky akrylátové čtverhrubé 900x900 mm	soubor	1,00	4 830,00	4 830,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.5 Provozní budova, půdorys řezu.pdf					
	VV		1		1,00			
144	K	725245162	Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny zástěny sprchové do výšky 2000 mm dveře zásuvné třídílné se dvěma posuvnými díly, šířky 900 mm	soubor	1,00	15 487,00	15 487,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.5 Provozní budova, půdorys řezu.pdf					
	VV		1		1,00			
145	K	725531102	Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové objem nádrže (příkon) 10 l (2,0 kW)	soubor	1,00	4 590,00	4 590,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.5 Provozní budova, půdorys řezu.pdf					
	VV		1		1,00			
146	K	725811115	Ventily nástěnné s pevným výtokem G 1/2 x 80 mm	soubor	1,00	677,00	677,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.5 Provozní budova, půdorys řezu.pdf					
	VV		1		1,00			
147	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez vypusti	soubor	1,00	1 770,00	1 770,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.5 Provozní budova, půdorys řezu.pdf					
	VV		1		1,00			
148	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	1,00	3 160,00	3 160,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.5 Provozní budova, půdorys řezu.pdf					
	VV		1		1,00			
149	K	725851325	Ventily odpadní pro zařízení předměty umyvadlové bez přepadu G 5/4	kus	1,00	248,00	248,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.5 Provozní budova, půdorys řezu.pdf					
	VV		1		1,00			
150	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařízení předmětů pro umyvadla DN 40	kus	1,00	281,00	281,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.5 Provozní budova, půdorys řezu.pdf					
	VV		1		1,00			
151	K	725865312	Zápachové uzávěrky zařízení předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 a odpadním ventilem	kus	1,00	752,00	752,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.5 Provozní budova, půdorys řezu.pdf					
	VV		1		1,00			
152	K	998725201	Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	434,85	0,21	91,30	CS ÚRS 2018 01
D 762			Konstrukce tesařské	37 418,70				
153	K	762332131	Montáž vázaných konstrukcí krovů střeš pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2	m	125,70	133,00	16 718,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.5 Provozní budova, půdorys řezu.pdf					
	VV		"pozednice 140x100					
	VV		9,8*2		19,60			
	VV		"krokev 100x140					
	VV		3,2*9*2		57,60			
	VV		"vrcholová vaznice 50x100					
	VV		9,8		9,80			
	VV		"kleštiny 50x140					
	VV		4,3*9		38,70			
	VV		Součet		125,70			
154	M	60511160	řezivo jehličnaté hranol dl 3 - 3,5 m jakost I.	m3	1,51	4 380,00	6 613,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.8 Provozní budova, půdorys řezu.pdf					
	VV		"pozednice 140x100					
	VV		9,8*2*0,14*0,1		0,27			
	VV		"krokev 100x140					
	VV		3,2*9*2*0,1*0,14		0,81			
	VV		"vrcholová vaznice 50x100					
	VV		9,8*0,05*0,1		0,05			
	VV		"kleštiny 50x140					
	VV		4,3*9*0,05*0,14		0,27			
	VV		Součet		1,40			
	VV		1,4*1,08 Přepočtené koeficientem množství		1,51			
155	K	762341250	Bednění a latování montáž bednění střeš rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hoblovaných	m2	13,72	124,00	1 701,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.5 Provozní budova, půdorys řezu.pdf					
	VV		"podbití prkny tl.25cm					
	VV		(9,8*0,7)*2		13,72			
156	M	60511145	řezivo stavební prkna ořezaná netříděná tl 25 mm dl 3 a 5 m	m3	0,34	4 680,00	1 591,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.8 Provozní budova, půdorys řezu.pdf					
	VV		"podbití prkny tl.25cm					
	VV		(9,8*0,7)*2*0,025		0,34			
157	K	762342214	Bednění a latování montáž latování střeš jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm	m2	61,74	48,30	2 982,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.5 Provozní budova, půdorys řezu.pdf					
	VV		9,8*3,15*2		61,74			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
158	M	60514106	řezivo jehličnaté lat' pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	0,53	6 580,00	3 487,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.8 Provozní budova, půdorys řezu.pdf					
	VV		(3,15/0,28)*2*0,06*0,04*9,8		0,53			
159	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásova ocel, vruty	m3	2,38	1 050,00	2 499,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.5 Provozní budova, půdorys řezu.pdf					
	VV		1,51*0,34*0,53		2,38			
160	K	998762201	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	355,92	5,13	1 825,90	CS ÚRS 2018 01
D 764			Konstrukce klempířské				18 176,10	
161	K	764541304	Žlab podokapní z titaninkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 280 mm	m	19,60	595,00	11 662,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.5 Provozní budova, půdorys řezu.pdf					
	VV		9,8*2		19,60			
162	K	764541344	Žlab podokapní z titaninkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 280/100 mm	kus	2,00	571,00	1 142,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.5 Provozní budova, půdorys řezu.pdf					
	VV		2		2,00			
163	K	764548323	Svod z titaninkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	6,80	750,00	5 100,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.5 Provozní budova, půdorys řezu.pdf					
	VV		6,8		6,80			
164	K	998764201	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	179,04	1,52	272,10	CS ÚRS 2018 01
D 765			Krytina skládaná				69 792,10	
165	K	765123012	Krytina betonová drážková sklonu střechy do 30° na sucho povrch s nástřikem disperzní barvou	m2	61,74	557,00	34 389,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.5 Provozní budova, půdorys řezu.pdf					
	VV		9,8*3,15*2		61,74			
166	K	765123312	Krytina betonová drážková sklonu střechy do 30° na sucho hřeben s větracím pásem z hřebenáčů s povrchem s nástřikem disperzní barvou	m	9,80	1 130,00	11 074,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.5 Provozní budova, půdorys řezu.pdf					
	VV		9,8		9,80			
167	K	765123512	Krytina betonová drážková sklonu střechy do 30° na sucho štítová hrana z okrajových tašek s povrchem s nástřikem disperzní barvou	m	12,60	855,00	10 773,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.5 Provozní budova, půdorys řezu.pdf					
	VV		3,15*4		12,60			
168	K	765123911	Krytina betonová drážková sklonu střechy do 30° na sucho Příplatek cenám za sklon přes 30° do 40°	m2	61,74	76,30	4 710,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.5 Provozní budova, půdorys řezu.pdf					
	VV		9,8*3,15*2		61,74			
169	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na krokve	m2	61,74	42,90	2 648,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.5 Provozní budova, půdorys řezu.pdf					
	VV		9,8*3,15*2		61,74			
170	M	28329233	parozábrana univerzální s proměnlivou difúzní tloušťkou a UV stabilizací	m2	67,91	43,80	2 974,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		61,74*1,1 Přepočtené koeficientem množství		67,91			
171	K	998765201	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	665,70	4,84	3 222,00	CS ÚRS 2018 01
D 766			Konstrukce truhlářské				24 951,30	
172	K	766622216	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu otevíracích nebo sklápěcích do zdiva	kus	2,00	587,00	1 174,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.5 Provozní budova, půdorys řezu.pdf					
	VV		2		2,00			
173	M	61143720	okno plastové jednokřídlé otvíravé a sklápěcí 60x60 cm, Uf=1,3	kus	2,00	3 160,00	6 320,00	CS ÚRS 2018 01
174	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlých, šířky do 800 mm	kus	2,00	602,00	1 204,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.5 Provozní budova, půdorys řezu.pdf					
	VV		2		2,00			
175	M	61162854	dveře vnitřní foliované plné 1křídlové 70x197 cm	kus	1,00	1 390,00	1 390,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.8 Provozní budova, půdorys řezu.pdf					
	VV		1		1,00			
176	M	61162857	dveře vnitřní foliované plné 1křídlové 80x197 cm	kus	1,00	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.8 Provozní budova, půdorys řezu.pdf					
	VV		1		1,00			
177	K	766660022	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlých, šířky přes 800 mm	kus	1,00	1 180,00	1 180,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.5 Provozní budova, půdorys řezu.pdf					
	VV		1		1,00			
178	M	55341183	dveře ocelové protipožární EW 15, 30, 45 D1 speciální zárubeň jednokřídlé 90 x 197 cm	kus	1,00	12 000,00	12 000,00	CS ÚRS 2018 01
179	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	247,68	0,74	183,30	CS ÚRS 2018 01
D 767			Konstrukce zámečnické				23 249,70	
180	K	767640221	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlé bez nadsvětlíku	kus	1,00	5 540,00	5 540,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.5 Provozní budova, půdorys řezu.pdf					
	VV		1		1,00			
181	M	55341160	dveře ocelové exteriérové zateplené dvoukřídlé 175 x 197 cm	kus	1,00	17 400,00	17 400,00	CS ÚRS 2018 01
182	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	229,40	1,35	309,70	CS ÚRS 2018 01
D 771			Podlahy z dlaždic				35 613,00	
183	K	771574131	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2	m2	29,95	349,00	10 452,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.5 Provozní budova, půdorys řezu.pdf					
	VV		3,5*2,4		8,40			
	VV		3,5*4,7		16,45			
	VV		1,5*2,4		3,60			
	VV		1,5*1,0		1,50			
	VV		Součet		29,95			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
184	M	59761409	dlaždice keramické slutiné neglazované mrazuvzdorné bílá přes 9 do 12 ks/m2	m2	32,95	670,00	22 076,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		29,95*1,1 Přepočtené koeficientem množství		32,95			
185	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	29,95	41,30	1 236,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.5 Provozní budova, půdorys řezu.pdf					
	VV		3,5*2,4		8,40			
	VV		3,5*4,7		16,45			
	VV		1,5*2,4		3,60			
	VV		1,5*1,0		1,50			
	VV		Součet		29,95			
186	K	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	337,66	5,47	1 847,00	CS ÚRS 2018 01
D 781			Dokončovací práce - obklady				59 237,70	
187	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 6 do 12 ks/m2	m2	72,37	291,00	21 059,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.5 Provozní budova, půdorys řezu.pdf					
	VV		(2,39+3,49+2,40+3,49)*2,00		23,54			
	VV		(3,50+4,69+3,50+4,69)*2,00		32,76			
	VV		(2,40+1,50+2,40+1,50)*2,00		15,60			
	VV		(1,50+1,00+1,51+1,00)*2,00		10,02			
	VV		-(1,80*2,05*1)		-3,69			
	VV		-(1,00*2,05*1)		-2,05			
	VV		-(0,60*0,60*1)		-0,36			
	VV		-(0,61*0,60*1)		-0,37			
	VV		-(0,70*2,05*1)		-1,44			
	VV		-(0,80*2,05*1)		-1,64			
	VV				0,00			
	VV		Součet		72,37			
188	M	59761026	obkládačky keramické koupelnové (barevné) do 12 ks/m2	m2	79,61	447,00	35 585,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		72,37*1,1 Přepočtené koeficientem množství		79,61			
189	K	781544210	Montáž obkladů ostění z obkládaček hutných nebo polohutných lepených flexibilním lepidlem rámovkami, vel. 200 x 150 mm	m	1,27	192,00	243,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.5 Provozní budova, půdorys řezu.pdf					
	VV		(2,05*0,12)*2		0,49			
	VV		(2,05*0,12)*2		0,49			
	VV		(0,6*0,12)*4		0,29			
	VV		Součet		1,27			
190	K	781674111	Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem, šířky parapetu do 100 mm	m	0,29	80,60	23,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.5 Provozní budova, půdorys řezu.pdf					
	VV		(0,6*0,12)*4		0,29			
191	M	59761026	obkládačky keramické koupelnové (barevné) do 12 ks/m2	m2	2,09	447,00	934,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.8 Provozní budova, půdorys řezu.pdf					
	VV		(2,05*0,12)*2+(1,8*0,12)		0,71			
	VV		(2,05*0,12)*2+(1,0*0,12)		0,61			
	VV		(0,6*0,12)*4+(0,6*0,12)*4		0,58			
	VV		Součet		1,90			
	VV		1,9*1,1 Přepočtené koeficientem množství		2,09			
192	K	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	496,76	2,80	1 390,90	CS ÚRS 2018 01
D 783			Dokončovací práce - nátěry				6 669,40	
193	K	783201201	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení	m2	13,72	36,00	493,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.5 Provozní budova, půdorys řezu.pdf					
	VV		"podbití prkny tl.25cm					
	VV		(9,8*0,7)*2		13,72			
194	K	783201401	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	13,72	3,60	49,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.5 Provozní budova, půdorys řezu.pdf					
	VV		"podbití prkny tl.25cm					
	VV		(9,8*0,7)*2		13,72			
195	K	783264101	Základní nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný olejový	m2	13,72	77,40	1 061,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.5 Provozní budova, půdorys řezu.pdf					
	VV		"podbití prkny tl.25cm					
	VV		(9,8*0,7)*2		13,72			
196	K	783268111	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný olejový	m2	13,72	168,00	2 305,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.5 Provozní budova, půdorys řezu.pdf					
	VV		"podbití prkny tl.25cm					
	VV		(9,8*0,7)*2		13,72			
197	K	783823133	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikátový	m2	30,76	34,30	1 055,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.5 Provozní budova, půdorys řezu.pdf					
	VV		(2,39+3,49+2,40+3,49)*3,00		35,31			
	VV		(3,50+4,69+3,50+4,69)*3,00		49,14			
	VV		(2,40+1,50+2,40+1,50)*3,00		23,40			
	VV		(1,50+1,00+1,51+1,00)*3,00		15,03			
	VV		-(1,80*2,05*1)		-3,69			
	VV		-(1,00*2,05*1)		-2,05			
	VV		-(0,60*0,60*1)		-0,36			
	VV		-(0,61*0,60*1)		-0,37			
	VV		-(0,70*2,05*1)		-1,44			
	VV		-(0,80*2,05*1)		-1,64			
	VV		-(2,05*0,12)*2+(1,8*0,12) "ostění		-0,28			
	VV		-(2,05*0,12)*2+(1,0*0,12) "ostění		-0,37			
	VV		-(0,6*0,12)*4+(0,6*0,12)*4 "ostění		0,00			
	VV		-(2,39+3,49+2,40+3,49)*2,00 "obklad		-23,54			
	VV		-(3,50+4,69+3,50+4,69)*2,00 "obklad		-32,76			
	VV		-(2,40+1,50+2,40+1,50)*2,00 "obklad		-15,60			
	VV		-(1,50+1,00+1,51+1,00)*2,00 "obklad		-10,02			
	VV				0,00			
	VV		Součet		30,76			
198	K	783826615	Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2	m2	30,76	55,40	1 704,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.5 Provozní budova, půdorys řezu.pdf					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(2,39+3,49+2,40+3,49)*3,00		35,31			
VV			(3,50+4,69+3,50+4,69)*3,00		49,14			
VV			(2,40+1,50+2,40+1,50)*3,00		23,40			
VV			(1,50+1,00+1,51+1,00)*3,00		15,03			
VV			-(1,80*2,05*1)		-3,69			
VV			-(1,00*2,05*1)		-2,05			
VV			-(0,60*0,60*1)		-0,36			
VV			-(0,61*0,60*1)		-0,37			
VV			-(0,70*2,05*1)		-1,44			
VV			-(0,80*2,05*1)		-1,64			
VV			-(2,05*0,12)*2+(1,8*0,12) "ostění		-0,28			
VV			-(2,05*0,12)*2+(1,0*0,12) "ostění		-0,37			
VV			-(0,6*0,12)*4+(0,6*0,12)*4 "ostění		0,00			
VV			-(2,39+3,49+2,40+3,49)*2,00 "obklad		-23,54			
VV			-(3,50+4,69+3,50+4,69)*2,00 "obklad		-32,76			
VV			-(2,40+1,50+2,40+1,50)*2,00 "obklad		-15,60			
VV			-(1,50+1,00+1,51+1,00)*2,00 "obklad		-10,02			
VV					0,00			
VV			Součet		30,76			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Vrátkov - splašková kanalizace a ČOV

Objekt:

SO 02 - ČOV

Soupis:

SO 02.2 - Propojovací potrubí

KSO:

827

Místo:

obec Vrátkov

Zadavatel:

obec Vrátkov

Uchazeč:

VPK Suchý s.r.o.

Projektant:

Ing. Liběna Knapová

Poznámka:

C.C. C.Č.:

Datum: 23. 4. 2018

IČ:

00639753

DIČ:

IČ:

270 85 201

DIČ:

CZ27085201

IČ:

71371753

DIČ:

Cena bez DPH

571 319,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	571 319,90	21,00%	119 977,18
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

691 297,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vrátkov - splašková kanalizace a ČOV

Objekt: SO 02 - ČOV

Soupis: **SO 02.2 - Propojovací potrubí**

Místo: obec Vrátkov

Datum: 23. 4. 2018

Zadavatel: obec Vrátkov

Projektant: Ing. Liběna Knapová

Uchazeč: VPK Suchý s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

571 319,90

HSV - Práce a dodávky HSV	571 319,90
1 - Zemní práce	83 677,20
2 - Zakládání	5 291,90
3 - Svislé a kompletní konstrukce	31 184,30
4 - Vodorovné konstrukce	8 715,80
8 - Trubní vedení	425 108,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 587,60
998 - Přesun hmot	12 754,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vrátkov - splašková kanalizace a ČOV
 Objekt: SO 02 - ČOV
 Soupis: SO 02.2 - Propojovací potrubí
 Místo: obec Vrátkov
 Zadavatel: obec Vrátkov
 Uchazeč: VPK Suchý s.r.o.

Datum: 23. 4. 2018
 Projektant: Ing. Liběna Knapová

Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

571 319,90

D	HSV	Práce a dodávky HSV					571 319,90
D	1	Zemní práce					83 677,20
1	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	109,62	388,00	42 532,60 CS ÚRS 2018 01
	VV	*CS Situace ČOV					
	VV	*nátok na síto PE 90					
	VV	13,5*0,8*1,0		10,80			
	VV	*obtokové potrubí PE 90					
	VV	43,0*0,8*1,0		34,40			
	VV	*propojovací potrubí PVC 200 a užitková voda mikrosíto					
	VV	40*0,8*1,0		32,00			
	VV	*rozvody vzduchu					
	VV	30,0*0,8*0,5		12,00			
	VV	*nátoková šachta					
	VV	2,0*2,0*0,65		2,60			
	VV	*šachta mikrosíto					
	VV	3,5*2,1*0,9		6,62			
	VV	*rozdělovací šachta					
	VV	2,0*2,0*1,5		6,00			
	VV	*spojná šachta					
	VV	2,0*2,0*0,9		3,60			
	VV	*měrná šachta					
	VV	2,0*2,0*0,4		1,60			
	VV	Hloub_ryh			109,62		
	VV	Součet					
2	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	109,62	25,10	2 751,50 CS ÚRS 2018 01
	VV	*CS Situace ČOV					
	VV	Hloub_ryh		109,62			
	VV	Součet			109,62		
3	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	161,60	4,00	646,40 CS ÚRS 2018 01
	VV	*CS Situace ČOV					
	VV	*nátok na síto					
	VV	14,0*1,0*2,0		28,00			
	VV	*obtokové potrubí					
	VV	43,0*1,0*2,0		86,00			
	VV	*rozvody vzduchu					
	VV	30,0*0,5*2,0		30,00			
	VV	*rozdělovací šachta					
	VV	2,0*4,0*1,1		8,80			
	VV	*sběrná šachta					
	VV	2,0*4,0*1,1		8,80			
	VV	Pažení			161,60		
	VV	Součet					
4	K	151101111	Odstanění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	161,60	3,00	484,80 CS ÚRS 2018 01
	VV	Pažení		161,60			
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	109,62	11,00	1 205,80 CS ÚRS 2018 01
	VV	Hloub_ryh		109,62			
6	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	137,35	10,00	1 373,50 CS ÚRS 2018 01
	VV	Hloub_ryh		109,62			
	VV	Zásyp		27,73			
	VV	Součet			137,35		
7	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 10 000 m	m3	75,60	8,00	604,80 CS ÚRS 2018 01
	VV	Skládka		75,60			
8	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	109,62	24,00	2 630,90 CS ÚRS 2018 01
	VV	Hloub_ryh		109,62			
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	109,62	2,40	263,10 CS ÚRS 2018 01
	VV	Hloub_ryh		109,62			
10	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	75,60	75,00	5 670,00 CS ÚRS 2018 01
	VV	Lože		12,03			
	VV	Obsyp_plny		58,99			
	VV	Deska		0,20			
	VV	*rozdělovací šachta					
	VV	(PI*0,72*0,72)*1,5		2,44			
	VV	*sběrná šachta					
	VV	(PI*0,75*0,75)*1,1		1,94			
	VV	Skládka			75,60		
	VV	Součet					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	27,73	36,20	1 003,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		Hloub_ryh		109,62			
	VV		-Lože		-12,03			
	VV		-Obsyp_plny		-58,99			
	VV		-Deska		-0,20			
	VV		*nátoková šachta					
	VV		-(PI*0,65*0,65)*1,1		-1,46			
	VV		*šachta mikrosita					
	VV		-(2,5*1,1*1,4)		-3,85			
	VV		*měrná šachta					
	VV		-(PI*0,65*0,65)*1,1		-1,46			
	VV		*rozdělovací šachta					
	VV		-(PI*0,72*0,72)*1,5		-2,44			
	VV		*spojná šachta					
	VV		-(PI*0,65*0,65)*1,1		-1,46			
	VV	Zásyp	Součet		27,73			
12	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	56,61	150,00	8 491,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		*CS Situace ČOV					
	VV		*nátok na síto					
	VV		13,5*0,8*0,39		4,21			
	VV		*obtokové potrubí					
	VV		43,0*0,8*0,39		13,42			
	VV		*propojovací potrubí PVC 200 a užitková voda mikrosito					
	VV		40*0,8*1,0		32,00			
	VV		*rozvody vzduchu					
	VV		30,0*0,8*0,39		9,36			
	VV	Obsyp_plny	Mezisoučet		58,99			
	VV		*odpočet potrubí					
	VV		-(PI*0,045*0,045)*13,5		-0,09			
	VV		-(PI*0,045*0,045)*43		-0,27			
	VV		-(PI*0,1*0,1)*40		-1,26			
	VV		-(PI*0,045*0,045)*4*30		-0,76			
	VV		Mezisoučet		-2,38			
	VV		Součet		56,61			
13	M	58337344	Štěrkopisec frakce 0-32	t	113,22	140,00	15 850,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		56,61*2 Přepočtené koeficientem množství		113,22			
14	K	181951102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	83,85	2,00	167,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		*CS Situace ČOV					
	VV		*nátok na síto					
	VV		14,0*0,8		11,20			
	VV		*obtokové potrubí					
	VV		43,0*0,8		34,40			
	VV		*rozvody vzduchu					
	VV		30,0*0,8		24,00			
	VV		*rozdělovací šachta					
	VV		2,5*2,5		6,25			
	VV		*sběrná šachta					
	VV		2,0*2,0		4,00			
	VV		*měrná šachta					
	VV		2,0*2,0		4,00			
	VV		Součet		83,85			
D 2		Zakládání					5 291,90	
15	K	273326121	Základy z betonu železového desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	0,55	3 170,00	1 743,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		*D2.8 Mikrosito					
	VV		2,5*1,1*0,2		0,55			
16	K	273356021	Bednění základů z betonu prostého nebo železového desek pro plochy rovinné zařízení	m2	1,44	306,00	440,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		*D2.8 Mikrosito					
	VV		(2,5+1,1)*2*0,2		1,44			
17	K	273356022	Bednění základů z betonu prostého nebo železového desek pro plochy rovinné odstranění	m2	1,44	80,40	115,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		*D2.8 Mikrosito					
	VV		(2,5+1,1)*2*0,2		1,44			
18	K	273366006	Výztuž základů desek z oceli 10 505 (R) nebo Bst 500	t	0,08	37 400,00	2 992,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		*D2.8 Mikrosito					
	VV		(2,5*1,1*0,2)*0,12 *120 kg na m3		0,07			
	VV		0,07*1,08 Přepočtené koeficientem množství		0,08			
D 3		Svislé a kompletní konstrukce					31 184,30	
19	K	380326122	Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30, tl. přes 150 do 300 mm	m3	1,79	3 970,00	7 106,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		*D2.8 Mikrosito					
	VV		(2,5+0,7)*2*1,4*0,2		1,79			
20	K	380356231	Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zařízení	m2	16,80	542,00	9 105,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		*D2.8 Mikrosito					
	VV		(2,5+0,7)*2*1,4		8,96			
	VV		(2,1+0,7)*2*1,4		7,84			
	VV		Součet		16,80			
21	K	380356232	Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění	m2	16,80	138,00	2 318,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		*D2.8 Mikrosito					
	VV		(2,5+0,7)*2*1,4		8,96			
	VV		(2,1+0,7)*2*1,4		7,84			
	VV		Součet		16,80			
22	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo Bst 500	t	0,24	39 300,00	9 432,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"D2.8 Mikrosíto					
	VV		(2,5*0,7)*2*1,4*0,2*0,12 "120kg na m3		0,22			
	VV		0,22*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		0,24			
23	K	388129720	Montáž dílců prefabrikovaných kanálů ze železobetonu pro rozvody se zalitím spár šířky do 30 mm krycích desek, hmotnosti do 1 t	kus	3,00	503,00	1 509,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.8 Mikrosíto					
	VV		3		3,00			
24	M	59385205	deska zákrtyová energokandlu 90x70x11 cm	kus	3,00	571,00	1 713,00	CS ÚRS 2018 01
D 4			Vodorovné konstrukce				8 715,80	
25	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm	m3	12,03	250,00	3 007,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"CS Situace ČOV					
	VV		"nátok na síto					
	VV		14,0*0,8*0,1		1,12			
	VV		"obtokové potrubí					
	VV		43,0*0,8*0,1		3,44			
	VV		"propojovací potrubí PVC 200 a užitková voda mikrosíto					
	VV		40*0,8*0,1		3,20			
	VV		"rozvody vzduchu					
	VV		30,0*0,8*0,1		2,40			
	VV		"šachta mikrosíto					
	VV		2,9*1,5*0,1		0,44			
	VV		"rozdělovací šachta					
	VV		2,5*2,5*0,1		0,63			
	VV		"spojná šachta					
	VV		2,0*2,0*0,1		0,40			
	VV		"měrná šachta					
	VV		2,0*2,0*0,1		0,40			
	VV	Lože	Součet		12,03			
26	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm	kus	1,00	135,00	135,00	CS ÚRS 2018 01
27	M	422913520X	podkladní deska pro poklop šoupátkový	kus	1,00	1 240,00	1 240,00	
	VV		"CS Situace ČOV					
	VV		1		1,00			
28	K	452311141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20	m3	1,24	2 820,00	3 496,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.10.7 PS 01 Podélný řez čov					
	VV		"šachta mikrosíto					
	VV		2,9*1,5*0,1		0,44			
	VV		"rozdělovací šachta					
	VV		2,0*2,0*0,1		0,40			
	VV		"spojná šachta					
	VV		1,4*1,4*0,1		0,20			
	VV		"měrná šachta					
	VV	Deska	1,4*1,4*0,1		0,20			
	VV		Součet		1,24			
29	K	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20	m3	0,23	2 750,00	632,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"CS Situace ČOV					
	VV		"nátok na síto					
	VV		0,3*0,3*0,5*3		0,14			
	VV		"obtokové potrubí					
	VV		0,3*0,3*0,5*2		0,09			
	VV		Součet		0,23			
30	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	1,60	15,00	24,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.10.7 PS 01 Podélný řez čov					
	VV		"šachta mikrosíto					
	VV		2,9*1,5*0,1		0,44			
	VV		"rozdělovací šachta					
	VV		2,0*2,0*0,1		0,40			
	VV		"spojná šachta					
	VV		1,4*1,4*0,1		0,20			
	VV		"měrná šachta					
	VV		1,4*4*0,1		0,56			
	VV		Součet		1,60			
31	K	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	2,25	80,00	180,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"CS Situace ČOV					
	VV		"nátok na síto					
	VV		(0,3*0,5*3)*3		1,35			
	VV		"obtokové potrubí					
	VV		(0,3*0,5*3)*2		0,90			
	VV		Součet		2,25			
D 8			Trubní vedení				425 108,30	
32	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	11,00	932,00	10 252,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.4 Rozdělovací šachta					
	VV		3 "N koleno		3,00			
	VV		2 "P koleno		2,00			
	VV		2 "TP		2,00			
	VV		3 "příruba proti posuvu		3,00			
	VV		1 "přípoj tlak vůz		1,00			
	VV		Součet		11,00			
33	M	400080X	PŘÍRUBA 52000 80/90	KS	3,00	2 043,00	6 129,00	
	VV		"D2.6 Rozdělovací šachta					
	VV		3 "příruba proti posuvu		3,00			
34	M	5020300X	tvarovka litinová, FF, tvarovka přímá, DN 80/300	ks	2,00	1 398,00	2 796,00	
	VV		"D2.6 Rozdělovací šachta					
	VV		2 "TP		2,00			
35	M	5520100X	spojka na tlakový vůz	kus	1,00	1 950,00	1 950,00	
	VV		"D2.6 Rozdělovací šachta					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,00			
36	M	55259982	koleno přírubové Q tvárná litina DN80-90°	kus	2,00	1 920,00	3 840,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.6 Rozdělovací šachta					
	VV		2 "P koleno		2,00			
37	M	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN 10/40 DN 80	kus	3,00	2 540,00	7 620,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.6 Rozdělovací šachta					
	VV		3 "N koleno		3,00			
38	K	857242192	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových Příplatek k ceně za práce ve štolě, v uzavřeném kanálu nebo v objektech DN od 80 do 250	kus	11,00	267,30	2 940,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.6 Rozdělovací šachta					
	VV		3 "N koleno		3,00			
	VV		2 "P koleno		2,00			
	VV		2 "TP		2,00			
	VV		3 "příruba proti posuvu		3,00			
	VV		1 "připoj tlak vůz		1,00			
	VV		Součet		11,00			
39	K	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	1,00	1 053,00	1 053,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.4 Rozdělovací šachta					
	VV		1		1,00			
40	M	55253590	kříž přírubový litinový PN 10/16 TT-kus DN 80/80	kus	1,00	7 260,00	7 260,00	CS ÚRS 2018 01
41	K	857244192	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových Příplatek k ceně za práce ve štolě, v uzavřeném kanálu nebo v objektech DN od 80 do 250	kus	1,00	203,90	203,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.6 Rozdělovací šachta					
	VV		1		1,00			
42	K	871161211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m	10,50	98,90	1 038,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"CS Situace ČOV					
	VV		"vodovodní					
	VV		2,5		2,50			
	VV		"užitková voda					
	VV		4+4		8,00			
	VV		Součet		10,50			
43	M	28613110	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6m 100m 32x3,0mm	m	10,61	48,30	512,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"CS Situace ČOV					
	VV		"vodovodní					
	VV		2,5		2,50			
	VV		"užitková voda					
	VV		4+4		8,00			
	VV		Součet		10,50			
	VV		10,5*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		10,61			
44	K	871211141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm	m	40,00	148,60	5 944,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"užitková voda technologie					
	VV		40		40,00			
45	M	28613113	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6m 100m 63x5,8mm	m	40,40	128,00	5 171,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		40*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		40,40			
46	K	871255202	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	56,50	266,00	15 029,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"CS Situace ČOV					
	VV		"nátok na síto					
	VV		13,5		13,50			
	VV		"obtokové potrubí					
	VV		43,0		43,00			
	VV		Součet		56,50			
47	M	28613735	potrubí kanalizační z PE 100+ opláštěné vrstvou z pěnového PE, SDR 11, 90 x 8,2 mm	m	57,35	388,00	22 251,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		56,5*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		57,35			
48	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200	m	40,00	667,00	26 680,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"CS Situace ČOV					
	VV		40		40,00			
49	M	28611168	trubka kanalizační PVC DN 200x3000 mm SN 8	m	41,20	528,00	21 753,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		40*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		41,20			
50	K	877245201	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek nebo oblouků d 90	kus	9,42	429,00	4 041,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		"CS Situace ČOV					
	VV		"nátok na síto					
	VV		13,5/6		2,25			
	VV		"obtokové potrubí					
	VV		43,0/6		7,17			
	VV		Součet		9,42			
51	M	28653024	elektrospojka PE 100 SDR 11 D 90mm	kus	9,42	210,00	1 978,20	CS ÚRS 2018 01
52	K	877245210	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 15°, 30° nebo 45° d 90	kus	6,00	417,00	2 502,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"CS Situace ČOV					
	VV		"nátok na síto					
	VV		3		3,00			
	VV		"obtokové potrubí					
	VV		3		3,00			
	VV		Součet		6,00			
53	M	28614841	koleno 45° SDR 11 PE 100 PN 16 D 90mm	kus	5,00	461,00	2 305,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"CS Situace ČOV					
	VV		"nátok na síto					
	VV		3		3,00			
	VV		"obtokové potrubí					
	VV		2		2,00			
	VV		Součet		5,00			
54	M	28614815	koleno 90° SDR 11 PE 100 PN 16 D 90mm	kus	1,00	461,00	461,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"CS Situace ČOV					
	VV		"nátok na síto					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1		1,00			
55	K	879171111	Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 32	kus	1,00	600,00	600,00	CS ÚRS 2018 01
			"C5 Situace ČOV		1,00			
			1		1,00			
56	K	891181112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40	kus	1,00	806,00	806,00	CS ÚRS 2018 01
			"C5 Situace ČOV vodovodní přípojka		1,00			
			1		1,00			
57	M	42291067	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80 mm, Rd 1,25 m	kus	1,00	706,00	706,00	CS ÚRS 2018 01
			"C5 Situace ČOV		1,00			
			1		1,00			
58	M	42221420	šoupátko přípojkové přímé DN 25 PN16 přípoj. rozměr 32 x 1 1/4"	kus	1,00	2 360,00	2 360,00	CS ÚRS 2018 01
59	K	891242122	Montáž kanalizačních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	4,00	924,00	3 696,00	CS ÚRS 2018 01
			"D2.6 Rozdělovací šachta		4,00			
			4		4,00			
60	M	42221503	šoupé nožové s nestoupavým vřetenem oboustranné těsnící DN 80	kus	4,00	6 580,00	26 320,00	CS ÚRS 2018 01
61	M	42210101	kolo ruční pro DN 65-80, D = 175 mm	kus	4,00	532,00	2 128,00	CS ÚRS 2018 01
			"D2.6 Rozdělovací šachta		4,00			
			4		4,00			
62	K	891249111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trupu litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80	kus	1,00	1 115,00	1 115,00	CS ÚRS 2018 01
			"C5 Situace ČOV		1,00			
			1		1,00			
63	M	42271412	pas navrtávací z tvrdé litiny DN 80, rozsah (88-99), odbočky 1", 5/4", 6/4"	kus	1,00	738,00	738,00	CS ÚRS 2018 01
64	K	891352322	Montáž kanalizačních armatur na potrubí stavítek DN 200	kus	2,00	1 680,00	3 360,00	CS ÚRS 2018 01
			"D2.6 Nátoková šachta se stavítky		2,00			
			2		2,00			
65	M	42221470	stavítka kandlové do 1.2 bar DN 200-200	kus	2,00	31 400,00	62 800,00	CS ÚRS 2018 01
66	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	96,50	14,90	1 437,90	CS ÚRS 2018 01
			"C5 Situace ČOV		96,50			
			"nátok na síto		13,50			
			13,5		13,50			
			"obtokové potrubí		43,00			
			43,0		43,00			
			"užitková voda technologie		40,00			
			40		40,00			
			Součet		96,50			
67	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	96,50	28,80	2 779,20	CS ÚRS 2018 01
			"C5 Situace ČOV		96,50			
			"nátok na síto		13,50			
			13,5		13,50			
			"obtokové potrubí		43,00			
			43,0		43,00			
			"užitková voda technologie		40,00			
			40		40,00			
			Součet		96,50			
68	K	892312121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 150	úsek	7,00	627,00	4 389,00	CS ÚRS 2018 01
			"C5 Situace ČOV		7,00			
			"nátok na síto		1,00			
			1		1,00			
			"obtokové potrubí		1,00			
			1		1,00			
			"C5 Situace ČOV propojovací potrubí PVC		5,00			
			5		5,00			
			Součet		7,00			
69	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	4,00	6 320,00	25 280,00	CS ÚRS 2018 01
			"C5 Situace ČOV		4,00			
			"nátok na síto		2,00			
			2		2,00			
			"obtokové potrubí		2,00			
			2		2,00			
			Součet		4,00			
70	K	894118001	Šachty kanalizační zděné Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu	kus	1,00	1 530,00	1 530,00	CS ÚRS 2018 01
			"D2.6 Rozdělovací šachta		1,00			
			1		1,00			
71	K	894411151	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložním dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN 600	kus	1,00	12 500,00	12 500,00	CS ÚRS 2018 01
			"D2.6 Rozdělovací šachta		1,00			
			1		1,00			
72	M	56600100X	prefa jímka prům 1,2m, výška 2,0m, stěny 0,12m včetně zákrytové desky	kus	1,00	35 967,00	35 967,00	
			"D2.6 Rozdělovací šachta		1,00			
			1		1,00			
73	K	894411211	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložním dna kameninou nebo kanalizačními cihlami, na potrubí DN do 200	kus	3,00	10 600,00	31 800,00	CS ÚRS 2018 01
			"D2.9 Spojná šachta		1,00			
			1		1,00			
			"D2.10 Měrná šachta		1,00			
			1		1,00			
			"D2.6 Nátoková šachta se stavítky		1,00			
			1		1,00			
			Součet		3,00			
74	M	59224028	dno betonové šachtové DN 200 kameninový žlab i nástupnice 100 x 63,5 x 15 cm	kus	3,00	6 050,00	18 150,00	CS ÚRS 2018 01
75	M	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová	kus	3,00	2 300,00	6 900,00	CS ÚRS 2018 01
76	M	59224160	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 25 x 12 cm	kus	3,00	1 220,00	3 660,00	CS ÚRS 2018 01
77	K	899102112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50	kus	4,00	1 050,00	4 200,00	CS ÚRS 2018 01
			"D2.9 Spojná šachta		4,00			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		1			1,00			
VV		"D2.10 Měrná šachta						
VV		1			1,00			
VV		"D2.6 Nátoková šachta se stavítky						
VV		1			1,00			
VV		"D2.4 Rozdělovací šachta						
VV		1			1,00			
VV		Součet			4,00			
78	M	28661932	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení A15	kus	4,00	3 040,00	12 160,00	CS ÚRS 2018 01
79	K	899121102	Osazení poklopů plastových šoupátkových	kus	1,00	363,00	363,00	CS ÚRS 2018 01
VV		"C5 Situace ČOV						
VV		1			1,00			
80	M	56230633	poklop uliční šoupátkový kulatý plastový PA s litinovým víkem	kus	1,00	646,00	646,00	CS ÚRS 2018 01
81	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	143,00	25,00	3 575,00	CS ÚRS 2018 01
VV		"C5 Situace ČOV						
VV		"nátok na síto						
VV		13,5			13,50			
VV		"obtokové potrubí						
VV		43,0			43,00			
VV		"užitková voda technologie						
VV		40			40,00			
VV		"C5 Situace ČOV propojovací potrubí PVC						
VV		40,0			40,00			
VV		"vodovodní						
VV		2,5			2,50			
VV		"užitková voda						
VV		4			4,00			
VV		Součet			143,00			
82	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm	m	143,00	10,00	1 430,00	CS ÚRS 2018 01
VV		"C5 Situace ČOV						
VV		"nátok na síto						
VV		13,5			13,50			
VV		"obtokové potrubí						
VV		43,0			43,00			
VV		"užitková voda technologie						
VV		40			40,00			
VV		"C5 Situace ČOV propojovací potrubí PVC						
VV		40,0			40,00			
VV		"vodovodní						
VV		2,5			2,50			
VV		"užitková voda						
VV		4			4,00			
VV		Součet			143,00			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				587,60	
83	K	933901111	Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoli druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3	m3	0,74	31,10	23,00	CS ÚRS 2018 01
VV		"D2.8 Mikrosito						
VV		(2,1*0,7)*0,5			0,74			
84	M	08211321	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	0,74	42,00	31,10	CS ÚRS 2018 01
85	K	939941112	Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou	m	6,40	481,00	3 078,40	CS ÚRS 2018 01
VV		"D2.8 Mikrosito						
VV		(2,5+0,7)*2			6,40			
86	M	56284699	plech těsnící s nožičkou a oboustranným bitumenem do pracovních spar betonových konstrukcí š 160mm	m	6,72	200,00	1 344,00	CS ÚRS 2018 01
VV		6,4*1,05 *Přepočtené koeficientem množství			6,72			
87	K	952903112	Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m	m2	2,75	40,40	111,10	CS ÚRS 2018 01
VV		"D2.8 Mikrosito						
VV		2,5*1,1			2,75			
D 998			Přesun hmot				12 754,80	
88	K	998276124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	141,72	90,00	12 754,80	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Vrátkov - splešková kanalizace a ČOV

Objekt:

SO 02 - ČOV

Soupis:

SO 02.3 - Studna

KSO: 827
Místo: obec Vrátkov

CC CZ:
Datum: 23. 4. 2018

Zadavatel:
obec Vrátkov

IČ: 00639753
DIČ:

Uchazeč:
VPK Suchý s.r.o.

IČ: 270 85 201
DIČ: CZ27085201

Projektant:
Ing. Liběna Knapová

IČ: 71371753
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	89 793,60
--------------	-----------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	89 793,60	21,00%	18 856,66
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	108 650,26
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vrátkov - splašková kanalizace a ČOV

Objekt:

SO 02 - ČOV

Soupis:

SO 02.3 - Studna

Místo:

obec Vrátkov

Datum:

23. 4. 2018

Zadavatel:

obec Vrátkov

Projektant:

Ing. Liběna Knapová

Uchazeč:

VPK Suchý s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

89 793,60

HSV - Práce a dodávky HSV

89 793,60

1 - Zemní práce

39 869,80

2 - Zakládání

47 665,90

998 - Přesun hmot

2 257,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vřetkov splašková kanalizace a ČOV
 Objekt: SO 07 - ČOV
 Soupis: SO 02.3 - Studna
 Místo: obec Vřetkov
 Zadavatel: obec Vřetkov
 Uchazeč: VPK Suchý s.r.o.

Datum: 23. 4. 2018
 Projektant: Ing. Liběna Knapová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

89 793,60

D HSV

Práce a dodávky HSV

89 793,60

D 1

Zemní práce

39 869,80

1	K	134702103	Výkopávky pro vodárenskou studnu nespouštěnou pro jakýkoliv tvar studny, se svislým přemístěním výkopku na terén a s vodorovným přemístěním výkopku do 20 m od kraje výkopu půdorysné plochy výkopu do 4 m ² v horninách tř. 1 až 4 kromě hornin kašovitě konsistence a tekoucích s pažením příloženým nebo zátažným, v hloubce přes 6 do 10 m	m3	23,60	1 580,00	37 288,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		"D2.12 Studna					
	vv		1,9*1,9*6		21,66			
	vv		2,2*2,2*0,4		1,94			
	vv	Hloub	Součet		23,60			
2	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	23,60	8,00	188,80	CS ÚRS 2018 01
	vv		Hloub		23,60			
3	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neutehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	23,60	24,00	566,40	CS ÚRS 2018 01
	vv		Hloub		23,60			
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	23,60	2,40	56,60	CS ÚRS 2018 01
	vv		Hloub		23,60			
5	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	23,60	75,00	1 770,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		Hloub		23,60			

D 2

Zakládání

47 665,90

6	K	242111113	Osazení pláště vodárenské kopané studny z betonových skruží na cementovou maltu MC 10 celokruhových, při vnitřním průměru studny 1,00 m	m	7,50	1 510,00	11 325,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		"D2.12 Studna					
	vv		7,5		7,50			
7	M	59225335	skruž betonová studňová kruhová D100x100x9 cm	kus	7,14	2 030,00	14 494,20	CS ÚRS 2018 01
	vv		"D2.7 Studna					
	vv		7		7,00			
	vv		7*1,02 Přepočtené koeficientem množství		7,14			
8	M	59225545	skruž betonová studňová kruhová D100x50x9 cm	kus	1,02	917,00	935,30	CS ÚRS 2018 01
	vv		"D2.7 Studna					
	vv		1		1,00			
	vv		1*1,02 Přepočtené koeficientem množství		1,02			
9	K	242111193	Osazení pláště vodárenské kopané studny z betonových skruží na cementovou maltu MC 10 Příplatek k ceně za každý další i započatý 1m hloubky studny přes 4 m, při vnitřním průměru studny 1,00 m	m	3,50	13,40	46,90	CS ÚRS 2018 01
	vv		"D2.12 Studna					
	vv		3,5		3,50			
10	K	243531111	Výplň na dně vodárenské studny z kameniva hrubého drceného frakce 32 až 63 mm	m3	1,81	1 540,00	2 787,40	CS ÚRS 2018 01
	vv		"D2.12 Studna					
	vv		1,9*1,9*0,5		1,81			
11	K	245111111	Osazení prefabrikované krycí desky vodárenské studny na maltu cementovou, s vyspárováním dvoudílné	t	0,23	1 190,00	273,70	CS ÚRS 2018 01
	vv		"D2.12 Studna					
	vv		0,228		0,23			
12	M	59225782	deska betonová zákrytová na skruž půlená 130x7,5 cm	kus	1,00	1 160,00	1 160,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		"D2.7 Studna					
	vv		1		1,00			
13	K	247531111	Obsyp a těsnění vodárenské studny obsyp se zhutněním z kameniva hrubého drceného 8-16 mm	m3	13,85	860,00	11 911,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		"D2.12 Studna					
	vv		1,9*1,9*5,5		19,86			
	vv		-(P*(0,59*0,59)*5,5		-6,01			
	vv		Součet		13,85			
14	K	247681114	Obsyp a těsnění vodárenské studny těsnění se zhutněním z jílu	m3	3,75	350,00	1 312,50	CS ÚRS 2018 01
	vv		"D2.12 Studna					
	vv		2,2*2,2*1,0		4,84			
	vv		-(P*(0,59*0,59)*1,0		-1,09			
	vv		Součet		3,75			
15	M	58125110	jíl surový kusový	t	7,88	434,00	3 419,90	CS ÚRS 2018 01
	vv		"D2.7 Studna					
	vv		2,2*2,2*1,0		4,84			
	vv		-(P*(0,59*0,59)*1,0		-1,09			
	vv		Součet		3,75			
	vv		3,75*2,1 Přepočtené koeficientem množství		7,88			

D 998

Přesun hmot

2 257,90

16	K	998254011	Přesun hmot pro studny a jímání vody z betonu prostého, železového nebo montované z dílců jakéhokoliv rozsahu do 50 m	t	52,51	43,00	2 257,90	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	---	---	-------	-------	----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Vrátkov - splašková kanalizace a ČOV

Objekt:

SO 02 - ČOV

Soupis:

SO 02.4 - Odtok z ČOV

KSO: 827
Místo: obec Vrátkov

Zadavatel:
obec Vrátkov

Uchazeč:
VPK Suchý s.r.o.

Projektant:
Ing. Liběna Knapová

Poznámka:

CC-C7:
Datum: 23. 4. 2018

IČ:
DIČ: 00639753

IČ:
DIČ: 270 85 201
CZ27085201

IČ:
DIČ: 71371753

Cena bez DPH

3 500 368,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 500 368,80	21,00%	735 077,45
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 235 446,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vrátkov - splašková kanalizace a ČOV

Objekt:

SO 07 - ČOV

Soupis:

SO 02.4 - Odtok z ČOV

Místo:

obec Vrátkov

Datum:

23. 4. 2018

Zadavatel:

obec Vrátkov

Projektant:

Ing. Liběna Knapová

Uchazeč:

VPK Suchý s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 500 368,80

HSV - Práce a dodávky HSV

3 500 368,80

1 - Zemní práce	858 313,20
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 385,20
4 - Vodorovné konstrukce	44 612,00
8 - Trubní vedení	2 565 527,10
998 - Přesun hmot	27 531,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vrátkov - splašková kanalizace a ČOV
 Objekt: SO 02 - ČOV
 Soupis: **SO 02.4 - Odtok z ČOV**

Místo: obec Vrátkov
 Zadavatel: obec Vrátkov
 Uchazeč: VPK Suchý s.r.o.

Datum: 23. 4. 2018
 Projektant: Ing. Liběna Knapová

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	------------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

3 500 368,80

D	HSV	Práce a dodávky HSV					3 500 368,80	
D	1	Zemní práce					858 313,20	
1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m ²	m ²	500,00	41,40	20 700,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		"C3.2 Situace kanalizace-list2					
	vv		10*50		500,00			
2	K	111201401	Spálení odstraněných křovin a stromů na hromadách průměru kmene do 100 mm pro jakoukoliv plochu	m ²	500,00	26,70	13 350,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		"C3.2 Situace kanalizace-list2					
	vv		10*50		500,00			
3	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	240,00	5,00	1 200,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		"D2.3 Výústní objekt					
	vv		20*8		160,00			
	vv		"D2.1 Podélný profil odtoku					
	vv		10*8		80,00			
	vv		Součet		240,00			
4	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	30,00	25,00	750,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		"D2.3 Výústní objekt					
	vv		20		20,00			
	vv		"D2.1 Podélný profil odtoku					
	vv		10		10,00			
	vv		Součet		30,00			
5	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m ³	644,40	31,30	20 169,70	CS ÚRS 2018 01
	vv		"C3.2 Situace kanalizace-list2					
	vv	Ornice	1432*3,0*0,15		644,40			
6	K	132201203	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m ³	m ³	395,58	191,00	75 555,80	CS ÚRS 2018 01
	vv		"D2.1 Podélný profil odtoku					
	vv		1432*0,7*1,35		1 353,24			
	vv		((2,0*2,0)-(0,7*2))*1,35*32 "rozšíření šachet		112,32			
	vv		-1432,0*0,7*0,15 "odpočet ornice		-150,36			
	vv		1,0*1,7*2,0 "výústní objekt		3,40			
	vv	Hloub_celkem	Součet		1 318,60			
	vv		"hloubení v zemině tř.t. 3 - 30%					
	vv		1318,6*0,3 "Přepočtené koeficientem množství		395,58			
7	K	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m ³	197,79	25,10	4 964,50	CS ÚRS 2018 01
	vv		Hloub_celkem*0,3*0,5		197,79			
8	K	132301203	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 1 000 do 5 000 m ³	m ³	857,09	294,00	251 984,50	CS ÚRS 2018 01
	vv		Hloub_celkem		1 318,60			
	vv		"hloubení v zemině tř.t. 4 - 65%					
	vv		1318,6*0,65 "Přepočtené koeficientem množství		857,09			
9	K	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m ³	428,55	49,00	20 999,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		Hloub_celkem*0,65*0,5		428,55			
10	K	138401201	Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 7 s použitím pneum s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5	m ³	65,93	250,00	16 482,50	CS ÚRS 2018 01
	vv		Hloub_celkem		1 318,60			
	vv		"hloubení v zemině tř.t. 5 - 5%					
	vv		1318,6*0,05 "Přepočtené koeficientem množství		65,93			
11	K	141721119	Rízení zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 350 do 400 mm	m	15,00	3 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		"D2.1 Podélný profil odtoku					
	vv		15		15,00			
12	M	28613540	potrubí tvřstvé PE100 RC SDR11 315x28,6 dl 12 m	m	15,45	3 720,00	57 474,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		"D2.1 Podélný profil odtoku					
	vv		15		15,00			
	vv		15*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		15,45			
13	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m ²	3 866,40	4,00	15 465,60	CS ÚRS 2018 01
	vv		"D2.1 Podélný profil odtoku					
	vv		1432*2*1,35		3 866,40			
	vv	Pažení	Součet		3 866,40			
14	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m ²	3 866,40	3,00	11 599,20	CS ÚRS 2018 01
	vv		Pažení		3 866,40			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	594,73	8,00	4 757,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		Skládka		594,73			
16	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	594,73	10,00	5 947,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		Skládka		594,73			
17	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	594,73	2,40	1 427,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		Skládka		594,73			
18	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zatříděného do katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	951,57	75,00	71 367,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		Lože+Obsyp		570,00			
	VV		(P1*0,62*0,62)*0,64*32 "vytlačená šachtami"		24,73			
	VV		Součet		594,73			
	VV		594,73*1,6 "Přepočtené koeficientem množství"		951,57			
19	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	723,87	36,20	26 204,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		Hloub celkem		1 318,60			
	VV		-Lože		-108,90			
	VV		-Obsyp		-461,10			
	VV		-(P1*0,62*0,62)*0,64*32 "vytlačená šachtami"		-24,73			
	VV		Součet		723,87			
20	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	413,60	150,00	62 040,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.1 Podélný profil odtoku"					
	VV		1432*0,7*0,46		461,10			
	VV		-(P1*0,65*0,65)*0,46*32 "odpočet šachet"		-19,54			
	VV		-(P1*0,08*0,08)*(1432-1,3*32) "odpočet potrubí"		-27,96			
	VV		Součet		413,60			
21	M	58337344	Štěrkopisec frakce 0-32	t	827,20	140,00	115 808,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		413,6*2 "Přepočtené koeficientem množství"		827,20			
22	K	181301112	Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	4 296,00	3,00	12 888,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Ornice/0,15		4 296,00			
23	K	181951102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	1 089,00	2,00	2 178,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.1 Podélný profil odtoku"					
	VV		1432*0,7		1 002,40			
	VV		((2,0*2,0)-(0,7*2))*0,32 "rozšíření šachet"		83,20			
	VV		1,7*2,0 "výústní objekt"		3,40			
	VV		Součet		1 089,00			
D 3			Vislé a kompletní konstrukce				4 385,20	
24	K	326313312	Zdivo nadzákladové z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly objemu do 3 m3 tř. C 25/30	m3	0,87	3 510,00	3 053,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.3 Výústní objekt"					
	VV		1,2*0,2*0,9		0,22			
	VV		(0,5*0,5)/2*2		0,25			
	VV		(0,5*0,4)*2		0,40			
	VV		Součet		0,87			
25	K	326351111	Bednění betonových konstrukcí ploch rovinných konstrukce tl. do 1 m	m2	2,92	375,00	1 095,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.3 Výústní objekt"					
	VV		1,2*2*0,9		2,16			
	VV		0,2*2*0,9		0,36			
	VV		(0,5*0,4)*2		0,40			
	VV		Součet		2,92			
26	K	326353110	Bednění betonových konstrukcí ploch jinak zakřivených než válcové nebo zborcených konstrukce jakékoliv tl.	m2	0,50	473,00	236,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.3 Výústní objekt"					
	VV		(0,5*0,5)/2*4		0,50			
D 4			Vodorovné konstrukce				44 612,00	
27	K	451313111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého tl. přes 150 do 200 mm	m2	1,56	569,00	887,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.3 Výústní objekt"					
	VV		1,2*0,7		0,84			
	VV		0,6*1,2		0,72			
	VV		Součet		1,56			
28	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	108,90	250,00	27 225,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.1 Podélný profil odtoku"					
	VV		1432*0,7*0,1		100,24			
	VV		((2,0*2,0)-(0,7*2))*0,1*32 "rozšíření šachet"		8,32			
	VV		0,1*1,7*2,0 "výústní objekt"		0,34			
	VV		Součet		108,90			
29	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklapy a mříže, výšky do 100 mm	kus	33,00	135,00	4 455,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.1 Podélný profil odtoku"					
	VV		33		33,00			
	VV		Součet		33,00			
30	M	59224013	prstene betonový vyrovnávací ke krytu šachty 62,5x10x10 cm	kus	33,00	217,00	7 161,00	CS ÚRS 2018 01
31	K	463211142	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu do 3 m3 z kamene tříděného, s urovňováním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg	m3	1,44	2 400,00	3 456,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.3 Výústní objekt"					
	VV		1,2*1,2		1,44			
	VV		Součet		1,44			
32	K	465511411	Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot na suchu, s vyplněním spár maltou MC 10 a s vyspárováním maltou MCS v ploše do 20 m2, tl. 200 mm	m2	1,56	915,00	1 427,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.3 Výústní objekt"					
	VV		1,2*0,7		0,84			
	VV		0,6*1,2		0,72			
	VV		Součet		1,56			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 ‰ DN 200	m	1 390,40	667,00	927 396,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.1 Podélný profil odtoku					
	VV		1432		1 432,00			
	VV		-(1,3*32) "odpočet šachet		-41,60			
	VV		Součet		1 390,40			
34	M	28611169	trubka kanalizační PVC DN 200x5000 mm SN 8	m	1 432,11	525,00	751 857,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		1390,4*1,03 Přepočtené koeficientem množství		1 432,11			
35	K	892312121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 150	úsek	33,00	627,00	20 691,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.1 Podélný profil odtoku					
	VV		33		33,00			
	VV		Součet		33,00			
36	K	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložení dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200	kus	33,00	9 550,00	315 150,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.1 Podélný profil odtoku					
	VV		33		33,00			
	VV		Součet		33,00			
37	M	59224064	dno betonové šachtové kulaté DN 1000 x 500, 100 x 65 x 15 cm	kus	33,00	6 610,00	218 130,00	CS ÚRS 2018 01
38	M	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm, stupadla poplastovaná kapsová	kus	33,00	2 300,00	75 900,00	CS ÚRS 2018 01
39	M	59224070	skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12 cm	kus	4,00	2 890,00	11 560,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		4		4,00			
40	M	59224066	skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12 cm	kus	33,00	1 150,00	37 950,00	CS ÚRS 2018 01
41	M	59224068	skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12 cm	kus	33,00	1 690,00	55 770,00	CS ÚRS 2018 01
42	K	899102112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50	kus	33,00	1 050,00	34 650,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.1 Podélný profil odtoku					
	VV		33		33,00			
	VV		Součet		33,00			
43	M	28661932	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení A15	kus	33,00	3 040,00	100 320,00	CS ÚRS 2018 01
44	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm	m	1 390,40	10,00	13 904,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.1 Podélný profil odtoku					
	VV		1432		1 432,00			
	VV		-(1,3*32) "odpočet šachet		-41,60			
	VV		Součet		1 390,40			
45	K	899911102	Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí do 222 mm	kus	7,50	113,00	847,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.1 Podélný profil odtoku					
	VV		15/2		7,50			
46	K	899913161	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 200 x 300	kus	4,00	350,00	1 400,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D2.1 Podélný profil odtoku					
	VV		2*2		4,00			
D 998 Přesun hmot							27 531,30	
47	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	172,07	65,00	11 184,60	CS ÚRS 2018 01
48	K	998276125	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvěšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m	t	172,07	95,00	16 346,70	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Vrátkov - splašková kanalizace a ČOV

Objekt:

SO 02 - ČOV

Soupis:

SO 02.5 - Příjezdová a areálová komunikace ČOV

KSO: 827
Místo: obec Vrátkov

Zadavatel:
obec Vrátkov

Uchazeč:
VPK Suchý s.r.o.

Projektant:
Ing. Liběna Knapová

Poznámka:

CC.CZ:
Datum: 23. 4. 2018

IČ: 00639753
DIČ:

IČ: 270 85 201
DIČ: CZ27085201

IČ: 71371753
DIČ:

Cena bez DPH	549 391,50
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	549 391,50	21,00%	115 372,22
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	664 763,72
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vrátkov - splašková kanalizace a ČOV

Objekt:

SO 02 - ČOV

Soupis:

SO 02.5 - Příjezdová a areálová komunikace ČOV

Místo:

obec Vrátkov

Datum:

23. 4. 2018

Zadavatel:

obec Vrátkov

Projektant:

Ing. Liběna Knapová

Uchazeč:

VPK Suchý s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

549 391,50

HSV - Práce a dodávky HSV

549 391,50

1 - Zemní práce

47 828,40

5 - Komunikace pozemní

467 300,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

33 118,50

998 - Přesun hmot

1 144,10

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
							33 118,50	
13	K	916131112	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	93,82	223,00	20 921,90	CS ÚRS 2018 01
	vv		*C5 Situace ČOV.pdf					
	vv		(1,74+3,05+35,02+3,03+6,77)+10,48+3,49+7+4		74,58			
	vv		(4,40+1,21+4,42)+1,14+2,37+2,85+2,85		19,24			
	vv		Součet		93,82			
14	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	93,82	130,00	12 196,60	CS ÚRS 2018 01
E 998			Přesun hmot					
							1 144,10	
15	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	18,88	60,60	1 144,10	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Vrátkov - splašková kanalizace a ČOV

Objekt:

SO 03 - Elektropřípojka NN

KSO: 827
Místo: obec Vrátkov

CC-C7:
Datum: 23. 4. 2018

Zadavatel:
obec Vrátkov

IČ: 00639753
DIČ:

Uchazeč:
VPK Suchý s.r.o.

IČ: 270 85 201
DIČ: CZ27085201

Projektant:
Ing. Liběna Knapová

IČ: 71371753
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

265 037,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	265 037,20	21,00%	55 657,81
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

320 695,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vrátkov - splašková kanalizace a ČOV

Objekt:

SO 03 - Elektropřípojka NN

Místo:

obec Vrátkov

Datum:

23. 4. 2018

Zadavatel:

obec Vrátkov

Projektant:

Ing. Liběna Knapová

Uchazeč:

VPK Suchý s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

265 037,20

HSV - Práce a dodávky HSV

145 725,80

1 - Zemní práce

145 725,80

M - Práce a dodávky M

119 311,40

21-M - Elektromontáže

113 396,40

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

5 915,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vrátkov splašková kanalizace a ČOV

Objekt:

SO 03 - Elektropřípojka NN

Místo:

obec Vrátkov

Datum: 23. 4. 2018

Zadavatel:

obec Vrátkov

Projektant: Ing. Liběna Knapová

Uchazeč:

VPK Suchý s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							265 037,20	
D		HSV	Práce a dodávky HSV					145 725,80
D		1	Zemní práce					145 725,80
1	K	141721113	Rízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 90 do 110 mm	m	225,00	350,00	78 750,00	CS ÚRS 2018 01
vv		*C4.2 Situace el.přípojky NN						
vv		225				225,00		
2	M	28613723	potrubí kanalizační z PE 100+ opláštěné vrstvou z pěnového PE, SDR 17, 90 x 5,4 mm	m	231,75	289,00	66 975,80	CS ÚRS 2018 01
vv		225*1,03 *Přepočtené koeficientem množství				231,75		
D		M	Práce a dodávky M					119 311,40
D		21-M	Elektromontáže					113 396,40
3	K	210100007	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 70 mm2	kus	8,00	104,00	832,00	CS ÚRS 2018 01
vv		*C4.2 Situace el.přípojky NN						
vv		*D3.1 Elektronapojení ČOV						
vv		8				8,00		
4	M	35825252	pojistka nožová 80A nízkoztrátová 6.70 W, provedení normální, charakteristika gG	kus	8,00	144,00	1 152,00	CS ÚRS 2018 01
5	K	210101235	Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV venkovní smřšťovací kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil do 4 x 50 až 70 mm2	kus	3,00	2 720,00	8 160,00	CS ÚRS 2018 01
vv		*C4.2 Situace el.přípojky NN						
vv		*D3.1 Elektronapojení ČOV						
vv		3				3,00		
6	M	35436025	spojka kabelová smřšťovaná přímé do 1kV 91ah-24s 4x35-150mm	kus	3,00	644,00	1 932,00	CS ÚRS 2018 01
7	K	210101240	Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV venkovní litinovou kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil do 4 x 50 až 70 mm2	kus	6,00	3 740,00	22 440,00	CS ÚRS 2018 01
vv		*C4.2 Situace el.přípojky NN						
vv		*D3.1 Elektronapojení ČOV						
vv		6				6,00		
8	M	35825252	pojistka nožová 80A nízkoztrátová 6.70 W, provedení normální, charakteristika gG	kus	6,00	144,00	864,00	CS ÚRS 2018 01
9	K	210120511	Montáž jističů se zapojením vodičů jističů do 100 A	kus	1,00	112,00	112,00	CS ÚRS 2018 01
vv		*C4.2 Situace el.přípojky NN						
vv		*D3.1 Elektronapojení ČOV						
vv		1				1,00		
10	M	35822607	jistič 3-pól. D - distribuční, Ir = 63-80 A, třmen. svorky pro 2,5-95 mm²	kus	1,00	3 730,00	3 730,00	CS ÚRS 2018 01
11	K	210191505	Montáž skříní pojistkových tenkocementových, přípojkových bez zapojení vodičů	kus	1,00	107,00	107,00	CS ÚRS 2018 01
vv		*C4.2 Situace el.přípojky NN						
vv		*D3.1 Elektronapojení ČOV						
vv		1				1,00		
12	M	35711734	skříň přípojková plastová pro průběžné připojení 3 x 160 A	kus	1,00	3 200,00	3 200,00	CS ÚRS 2018 01
13	K	210220020	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojující vodič FeZn páskou průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě	m	50,00	49,90	2 495,00	CS ÚRS 2018 01
vv		*C4.2 Situace el.přípojky NN						
vv		*D3.1 Elektronapojení ČOV						
vv		50				50,00		
14	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	52,50	41,30	2 168,30	CS ÚRS 2018 01
vv		50*1,05				52,50		
15	K	210280002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč	kus	1,00	10 500,00	10 500,00	CS ÚRS 2018 01
vv		1				1,00		
16	K	210280221	Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásky do 100 m	kus	2,00	3 380,00	6 760,00	CS ÚRS 2018 01
vv		2				2,00		
17	K	210902115	Montáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (AYKY,...) uložených pevně počtu a průřezu žil 4x70 mm2	m	230,00	58,90	13 547,00	CS ÚRS 2018 01
vv		*C4.2 Situace el.přípojky NN						
vv		*D3.1 Elektronapojení ČOV						
vv		230				230,00		
18	M	3411301X	kabel silový s Al jádrem 1 kV 4x70mm2	m	232,30	127,00	29 502,10	
vv		*C4.2 Situace el.přípojky NN						
vv		*D3.1 Elektronapojení ČOV						
vv		230				230,00		
vv		230*1,01 *Přepočtené koeficientem množství				232,30		
19	K	210950202	Ostatní práce při montáži vodičů, šňůr a kabelů Příplatek k cenám za zatahování kabelů do tvárnice tras s komorami nebo do kolektorů hmotnosti kabelů do 2 kg	m	225,00	26,20	5 895,00	CS ÚRS 2018 01
vv		*C4.2 Situace el.přípojky NN						
vv		*D3.1 Elektronapojení ČOV						
vv		225				225,00		
D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					5 915,00
20	K	460080014	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	0,50	2 550,00	1 275,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"C4.2 Situace el.připojky NN "D3.1 Elektronapojení ČOV 0,5		0,50			
21	K	460270122	Pilíře a skříně pro rozvod nn zděné pilíře z vápenopískových cihel šířky do 40 cm, včetně hloubení jámy, naložení přebytečné horniny, zhotovení pískového lože, zřízení základu, izolace a krycí desky a urovnání okolního terénu bez koncovkového dílu, pro skříně výšky 105 cm a šířky přes 75 do 90 cm	kus	1,00	4 640,00	4 640,00	CS ÚRS 2018 01
			"C4.2 Situace el.připojky NN "D3.1 Elektronapojení ČOV 1		1,00			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Vrátkov splašková kanalizace a ČOV

Objekt:

SO 04 - Vodovod

KSO: 827
Místo: obec Vrátkov

Zadavatel:
obec Vrátkov

Uchazeč:
VPK Suchý s.r.o.

Projektant:
Ing. Liběna Knapová

Poznámka:

CC-C7:
Datum: 23. 4. 2018

IČ: 00639753
DIČ:

IČ: 270 85 201
DIČ: CZ27085201

IČ: 71371753
DIČ:

Cena bez DPH

974 647,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	974 647,80	21,00%	204 676,04
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 179 323,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vrátkov - splašková kanalizace a ČOV

Objekt:

SO 04 - Vodovod

Místo:

obec Vrátkov

Datum:

23. 4. 2018

Zadavatel:

obec Vrátkov

Projektant:

Ing. Liběna Knapová

Uchazeč:

VPK Suchý s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

974 647,80

HSV - Práce a dodávky HSV

957 247,80

1 - Zemní práce	416 557,00
2 - Zakládání	1 284,60
4 - Vodorovné konstrukce	12 250,40
5 - Komunikace pozemní	83 445,50
8 - Trubní vedení	419 306,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 979,00
997 - Přesun sutě	11 498,20
998 - Přesun hmot	926,50
M - Práce a dodávky M	17 400,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	17 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vrátkov - splašková kanalizace a ČOV

Objekt:

SO 04 - Vodovod

Místo:

obec Vrátkov

Datum: 23. 4. 2018

Zadavatel:

obec Vrátkov

Projektant: Ing. Liběna Knapová

Uchazeč:

VPK Suchý s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

974 647,80

D HSV

Práce a dodávky HSV

957 247,80

D 1

Zemní práce

416 557,00

1	K	113107161	Odstanění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	67,50	30,60	2 065,50	CS ÚRS 2018 01
	vv		5*1,5*9"komunikace provizorní		67,50			
	vv		Součet		67,50			
2	K	113107162	Odstanění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	67,50	44,50	3 003,80	CS ÚRS 2018 01
	vv		5*1,5*9"místní komunikace		67,50			
	vv		Součet		67,50			
3	K	113107182	Odstanění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	67,50	52,30	3 530,30	CS ÚRS 2018 01
	vv		5*1,5*9"místní komunikace		67,50			
	vv		Součet		67,50			
4	K	113154123	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	92,34	50,00	4 617,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		(5+0,4)*(1,5+0,4)*9"místní komunikace		92,34			
	vv		Součet		92,34			
5	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	143,55	5,00	717,80	CS ÚRS 2018 01
	vv		445*10/31"čerpání bentonitové suspenze u bezvýkop technol		143,55			
6	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	62,00	25,00	1 550,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		31*2		62,00			
7	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistiřovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200	m	60,00	26,00	1 560,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		5*12		60,00			
8	K	119001412	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistiřovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500	m	10,00	56,00	560,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		5*2		10,00			
9	K	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistiřovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	15,00	65,00	975,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		5*3		15,00			
10	K	119003227	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení	m	156,00	3,00	468,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		(5+5+1,5+1,5)*12		156,00			
	vv		Součet		156,00			
11	K	119003228	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění	m	156,00	2,00	312,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		(5+5+1,5+1,5)*12		156,00			
	vv		Součet		156,00			
12	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebením nebo na dočasné či trvalé skládce se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	6,75	31,30	211,30	CS ÚRS 2018 01
	vv		((5+1)*(1,5+1))*3*0,15		6,75			
	vv		Součet		6,75			
13	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za ztížení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	172,13	10,00	1 721,30	CS ÚRS 2018 01
	vv		5*12*1,5*1,35		121,50			
	vv		5*2*1,5*1,35		20,25			
	vv		5*3*1,5*1,35		30,38			
	vv		Součet		172,13			
14	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	52,09	388,00	20 210,90	CS ÚRS 2018 01
	vv		"startovací jámy					
	vv		5*1,5*(1,6+0,5)*8		126,00			
	vv		5*1,5*(1,5+0,5)+5*1,5*(1,66+0,5)+5*1,5*(1,75+0,5)+5*1,5*(2,14+0,5)		67,88			
	vv		Mezisoučet		193,88			
	vv		"odpočet skladby					
	vv		-(5*1,5*0,25*9)"komunikace místní		-16,88			
	vv		-(5*1,5*0,15*3)"Ornice		-3,38			
	vv		Mezisoučet		-20,26			
	vv		Součet		173,62			
	vv		výkop_celk					
	vv		"tř. těžitelnosti 3 - 30%					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		173,62*0,3 Přepočtené koeficientem množství		52,09			
15	K	132201209	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3	m3	26,04	25,10	653,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		výkop_celk*0,5		86,81			
	VV		*tř. těžitelnosti 3 - 30%					
	VV		86,81*0,3 Přepočtené koeficientem množství		26,04			
16	K	132301201	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	86,81	810,00	70 316,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		výkop_celk		173,62			
	VV		*tř. těžitelnosti 4 - 50%					
	VV		173,62*0,5 Přepočtené koeficientem množství		86,81			
17	K	132301209	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 4	m3	43,41	49,00	2 127,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		výkop_celk*0,5		86,81			
	VV		*tř. těžitelnosti 4 - 50%					
	VV		86,81*0,5 Přepočtené koeficientem množství		43,41			
18	K	132401201	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu s použitím trhavin v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství	m3	34,72	450,00	15 624,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		výkop_celk		173,62			
	VV		*tř. těžitelnosti 5 - 20%					
	VV		173,62*0,2 Přepočtené koeficientem množství		34,72			
19	K	141721115	Rížený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 125 do 160 mm	m	418,00	350,00	146 300,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		*D4.1 Podélný profil vodovodu					
	VV		445-12-15*protlak d90		418,00			
	VV		Součet		418,00			
20	K	141721117	Rížený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 225 do 315 mm	m	27,00	2 500,00	67 500,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		*D4.1 Podélný profil vodovodu					
	VV		12*15*protlak chráničky		27,00			
21	M	28613738	potrubí kanalizační z PE 100+ opláštěné vrstvou z pěnového PE, SDR 11, 160 x 14,6 mm	m	27,81	1 020,00	28 366,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		27*1,03 Přepočtené koeficientem množství		27,81			
22	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	258,50	5,00	1 292,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		2*5*(1,6+0,5)*8		168,00			
	VV		2*5*(1,5+0,5)+2*5*(1,66+0,5)+2*5*(1,75+0,5)+2*5*(2,14+0,5)		90,50			
	VV		Součet		258,50			
23	K	151101112	Odstanění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	258,50	4,00	1 034,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		2*5*(1,6+0,5)*8		168,00			
	VV		2*5*(1,5+0,5)+2*5*(1,66+0,5)+2*5*(1,75+0,5)+2*5*(2,14+0,5)		90,50			
	VV		Součet		258,50			
24	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	69,45	11,00	764,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		*přesun 50% výkopku					
	VV		výkop_celk*0,8		138,90			
	VV		138,9*0,5 Přepočtené koeficientem množství		69,45			
25	K	161101151	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	17,36	40,00	694,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		*přesun 50% výkopku					
	VV		výkop_celk*0,2		34,72			
	VV		34,72*0,5 Přepočtené koeficientem množství		17,36			
26	K	162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	251,54	3,00	754,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		meziskládka*0,8		138,90			
	VV		Zásyp_zpět		112,64			
	VV		Součet		251,54			
27	K	162301152	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	34,72	12,00	416,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		meziskládka*0,2		34,72			
28	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	26,26	8,00	210,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		meziskládka*0,8-Zásyp_zpět		26,26			
29	K	162701155	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	34,72	20,00	694,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		meziskládka*0,2		34,72			
30	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	138,90	10,00	1 389,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		meziskládka*0,8		138,90			
31	K	167101151	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 5 až 7	m3	34,72	25,00	868,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		meziskládka*0,2		34,72			
32	K	171201201	Uložení sypaniny na skládce	m3	173,62	2,40	416,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		výkop_celk*meziskládka		173,62			
33	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	109,76	75,00	8 232,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		lože_potr+obsyp+zásyp_výměna		60,98			
	VV		60,98*1,8 Přepočtené koeficientem množství		109,76			
34	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	129,52	36,20	4 688,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		výkop_celk		173,62			
	VV		-lože_potr		-9,00			
	VV		-obsyp		-35,10			
	VV		-zásyp_výměna		-16,88			
	VV		Mezisoučet		112,64			
	VV		zásyp_výměna		16,88			
	VV		Mezisoučet		16,88			

Pr	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet		129,52			
35	M	583441970	šterkodrt' frakce 0/63	t	33,76	210,00	7 089,60	CS ÚRS 2018 01
			výměna zásypu					
			5*1,5*0,25*9 místní komunikace		16,88			
			Součet		16,88			
			16,88*2 Přepočtené koeficientem množství		33,76			
36	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	34,72	150,00	5 208,00	CS ÚRS 2018 01
37	M	583373440	šterkopisek frakce 0-32	t	69,44	140,00	9 721,60	CS ÚRS 2018 01
			5*1,5*0,390*12		35,10			
			Mezisoučet		35,10			
			zemina vytlačena potrubím					
			-(5*0,00636*12)		-0,38			
			Mezisoučet		-0,38			
			Součet		34,72			
			34,72*2 Přepočtené koeficientem množství		69,44			
38	K	181301102	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	45,00	11,00	495,00	CS ÚRS 2018 01
			Ornice 0,15		45,00			
			Součet		45,00			
39	K	181951102	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	72,00	2,00	144,00	CS ÚRS 2018 01
			5*1,5*12		90,00			
			Součet		90,00			
			tř. těžitelnosti 1-4 - 80%					
			90*0,8 Přepočtené koeficientem množství		72,00			
40	K	181951104	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 5 až 7 se zhutněním	m2	18,00	3,00	54,00	CS ÚRS 2018 01
			5*1,5*12		90,00			
			Součet		90,00			
			tř. těžitelnosti 5 - 20%					
			90*0,2 Přepočtené koeficientem množství		18,00			
D 2			Zakládání				1 284,60	
41	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	26,00	25,00	650,00	CS ÚRS 2018 01
			2*(5+1,5)*2		26,00			
			Součet		26,00			
42	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	15,00	16,20	243,00	CS ÚRS 2018 01
			5*1,5*2		15,00			
			Součet		15,00			
43	M	69311068	geotextilie netkaná PP 300g/m2	m2	17,25	22,70	391,60	CS ÚRS 2018 01
			15*1,15 Přepočtené koeficientem množství		17,25			
D 4			Vodorovné konstrukce				12 250,40	
44	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm	m3	9,00	250,00	2 250,00	CS ÚRS 2018 01
			5*1,5*0,1*12		9,00			
45	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	6,00	135,00	810,00	CS ÚRS 2018 01
46	M	422913520X	podkladní deska pro poklop šoupátkový	kus	4,04	1 240,00	5 009,60	
			4		4,00			
			4*1,01 Přepočtené koeficientem množství		4,04			
47	M	422914520X	podkladní deska pro poklop hydrantový	kus	2,02	1 870,00	3 777,40	
			2		2,00			
			2*1,01 Přepočtené koeficientem množství		2,02			
48	K	452313131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 12/15	m3	0,10	2 610,00	261,00	CS ÚRS 2018 01
			(0,3*0,3*0,3)*3		0,08			
			(0,1*0,15*0,35)*4		0,02			
			Součet		0,10			
49	K	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	1,78	80,00	142,40	CS ÚRS 2018 01
			(0,3*0,3*4)*3		1,08			
			((0,1+0,15+0,1+0,15)*0,35)*4		0,70			
			Součet		1,78			
D 5			Komunikace pozemní				83 445,50	
50	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	67,50	120,00	8 100,00	CS ÚRS 2018 01
			5*1,5*9 místní komunikace		67,50			
			Součet		67,50			
51	K	564931512	Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	67,50	81,60	5 508,00	CS ÚRS 2018 01
			5*1,5*9 komunikace provizorní		67,50			
			Součet		67,50			
52	K	567124111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 20/25 (PB I), po zhutnění tl. 150 mm	m2	67,50	279,00	18 832,50	CS ÚRS 2018 01
			5*1,5*9 místní komunikace		67,50			
53	K	573231111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2	m2	159,84	12,10	1 934,10	CS ÚRS 2018 01
			(5+0,4)*(1,5+0,4)*9		92,34			
			5*1,5*9		67,50			
			Součet		159,84			
54	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	159,84	307,00	49 070,90	CS ÚRS 2018 01
			(5+0,4)*(1,5+0,4)*9		92,34			
			5*1,5*9		67,50			
			Součet		159,84			

D 8

Trubní vedení

419 306,60

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
55	K	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	14,00	932,00	13 048,00	CS ÚRS 2018 01
56	M	55250642	koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80	kus	3,03	1 690,00	5 120,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		3		3,00			
	VV		3*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"		3,03			
57	M	44002125X	Tvarovka IS litinová voda přírubová 8500 - dvouprřírubový FF-kus DN 80/300 mm epoxid	KS	3,03	1 398,00	4 235,90	
	VV		3		3,00			
	VV		3*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"		3,03			
58	M	40008009016	PŘÍRUBA S2000 80/90	KS	8,08	2 043,00	16 507,40	
	VV		3*2 "hydrant"		6,00			
	VV		1 "napojení na stávající vodovod"		1,00			
	VV		1 "napojení na sekční soupeř v místě propoje stávajícího vodovodu"		1,00			
	VV		Součet		8,00			
	VV		8*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"		8,08			
59	K	857244122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	3,00	1 053,00	3 159,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"C4.1 Situace vodovodu"					
	VV		3		3,00			
60	M	55253510	tvárovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN 10/40 T-kus DN 80/80	kus	3,03	3 600,00	10 908,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"C4.1 Situace vodovodu"					
	VV		3		3,00			
	VV		3*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"		3,03			
61	K	871241141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyethylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	445,00	226,00	100 570,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"D4.1 Podélný profil vodovodu"					
	VV		445		445,00			
62	M	28613115	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6m 12m 100m 90x8,2mm	m	451,68	226,00	102 079,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		"C4.1 Situace vodovodu"					
	VV		445		445,00			
	VV		445*1,015 "Přepočtené koeficientem množství"		451,68			
63	K	877241110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 kolen 22° nebo 45° d 90	kus	7,00	417,00	2 919,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"C4.1 Situace vodovodu"					
	VV		2+5		7,00			
64	M	28614948	elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 d 90	kus	7,07	803,00	5 677,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		7*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"		7,07			
65	K	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	4,00	1 032,00	4 128,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		4		4,00			
66	M	42221303	šoupátko pitná voda, litina GGG 50, krátká stavební délka, PN10/16 DN 80 x 180 mm	kus	4,04	5 410,00	21 856,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		4*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"		4,04			
67	M	7.5.5.1050	zemní teleskopická souprava 7.5, pro šoupě DN 65-80, rozsah 1,1-1,85 m	ks	4,04	1 320,00	5 332,80	
	VV		4*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"		4,04			
68	K	891247111	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	2,00	443,00	886,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		2		2,00			
69	M	42273660	hydrant podzemní DN80 PN16 dvojíty uzávěr s koulí, výška krytí 1000 mm	kus	2,02	12 400,00	25 048,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		2*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"		2,02			
70	K	891247211	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních DN 80	kus	1,00	796,00	796,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1		1,00			
71	M	42273680	hydrant nadzemní litinový tuhý DN80 PN16 dvojíty uzávěr s koulí výška krytí 1000 mm	kus	1,01	33 200,00	33 532,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"		1,01			
72	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	445,00	14,90	6 630,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		"C4.1 Situace vodovodu"					
	VV		445		445,00			
73	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	445,00	28,80	12 816,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"C4.1 Situace vodovodu"					
	VV		445		445,00			
74	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	2,00	6 320,00	12 640,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		2		2,00			
75	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	4,00	487,00	1 948,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"C4.1 Situace vodovodu"					
	VV		4		4,00			
76	M	422913520	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	4,04	1 240,00	5 009,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		4*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"		4,04			
77	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	2,00	844,00	1 688,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"C4.1 Situace vodovodu"					
	VV		2		2,00			
78	M	422914520	poklop litinový - hydrantový DN 80	kus	2,02	1 870,00	3 777,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		2*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"		2,02			
79	K	899712111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu	kus	1,00	305,00	305,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1		1,00			
	VV		Součet		1,00			
80	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	3,00	338,00	1 014,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		3		3,00			
81	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	453,80	25,00	11 345,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"C4.1 Situace vodovodu"					
	VV		445		445,00			
	VV		4*(1,7+0,5)"prodloužení u sekčních šoupat pod poklop"		8,80			
	VV		Součet		453,80			
82	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm	m	445,00	10,00	4 450,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"C4.1 Situace vodovodu"					
	VV		445		445,00			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	K	899911101	Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 25 mm vnějšího průměru potrubí do 183 mm	kus	13,50	74,00	999,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"C4.1 Situace vodovodu (12+15)/2		13,50			
84	K	899913133	Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 80 x 150	kus	4,00	220,00	880,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		"C4.1 Situace vodovodu 2*2		4,00			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							11 979,00	
85	K	919731122	Zarovnání stýčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm (2*(5+0,4)+2*(1,5+0,4))*9 místní komunikace	m	131,40	25,00	3 285,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Součet		131,40			
	VV				131,40			
86	K	919732221	Stýčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šifky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry (2*(5+0,4)+2*(1,5+0,4))*9 místní komunikace	m	131,40	35,00	4 599,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Součet		131,40			
	VV				131,40			
87	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm (2*5+2*1,5)*9 místní komunikace	m	117,00	35,00	4 095,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		Součet		117,00			
	VV				117,00			
D 997 Přesun sutě							11 498,20	
88	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypaných materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	57,72	20,00	1 154,40	CS ÚRS 2018 01
89	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	519,48	2,00	1 039,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		57,72*9 Přepočtené koeficientem množství		519,48			
90	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	57,72	15,00	865,80	CS ÚRS 2018 01
91	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	26,67	200,00	5 334,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		26,67		26,67			
92	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	31,05	100,00	3 105,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		57,72-26,67		31,05			
D 998 Přesun hmot							926,50	
93	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	5,79	65,00	376,40	CS ÚRS 2018 01
94	K	998276125	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m	t	5,79	95,00	550,10	CS ÚRS 2018 01
D M Práce a dodávky M							17 400,00	
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							17 400,00	
95	K	460010025	Vytýčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,45	33 000,00	14 850,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		445/1000		0,45			
96	K	460700011	Zemní značky včetně hloubení jámy, hutnění a urovnání povrchu, natření a očíslování značek značkovací tyč do betonové patky	kus	3,00	850,00	2 550,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		3		3,00			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Vrátkov - splašková kanalizace a ČOV
Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 827
Místo: obec Vrátkov

CC CZ: Datum: 23. 4. 2018

Zadavatel:
obec Vrátkov

IČ: 00639753
DIČ:

Uchazeč:
VPK Suchý s.r.o.

IČ: 270 85 201
DIČ: CZ27085201

Projektant:
Ing. Liběna Knapová

IČ: 71371753
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		810 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	810 000,00	21,00%	170 100,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	980 100,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vrátkov - splešková kanalizace a ČOV

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

obec Vrátkov

Datum:

23. 4. 2018

Zadavatel:

obec Vrátkov

Projektant:

Ing. Liběna Knapová

Uchazeč:

VPK Suchý s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

810 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

810 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

445 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

100 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

115 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

150 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vrátkov - splašková kanalizace a ČOV

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

obec Vrátkov

Datum:

23. 4. 2018

Zadavatel:

obec Vrátkov

Projektant:

Ing. Liběna Knapová

Uchazeč:


VPK Suchý s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							810 000,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							810 000,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							445 000,00	
1	K	012002000	Geodetické práce vytyčení stávajících inženýrských sítí vytyčení stavby zaměření skutečného provedení geometrický plán	soub	1,00	385 000,00	385 000,00	CS ÚRS 2018 01
vv					1,00			
2	K	013002000	Projektové práce dopracování dokumentace pro provedení stavby dokumentace skutečného provedení kanalizační a provozní řád	soub	1,00	60 000,00	60 000,00	CS ÚRS 2018 01
vv					1,00			
D VRN3 Zařízení staveniště							100 000,00	
3	K	032002000	Vybavení staveniště zřízení, užívání a odstranění zařízení staveniště	soub	1,00	100 000,00	100 000,00	CS ÚRS 2018 01
vv					1,00			
D VRN4 Inženýrská činnost							115 000,00	
4	K	042002000	Pasportizace komunikací a ploch	kpl	1,00	50 000,00	50 000,00	CS ÚRS 2018 01
vv					1,00			
5	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření individuální a komplexní zkoušky ČOV zkoušky zhutnění	soub	1,00	40 000,00	40 000,00	CS ÚRS 2018 01
vv					1,00			
6	K	049002000	bilbord a propagace	soub	1,00	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2018 01
vv					1,00			
D VRN7 Provozní vlivy							150 000,00	
7	K	072002000	DIO a dočasné dopravní značení	soub	1,00	150 000,00	150 000,00	CS ÚRS 2018 01
vv					1,00			

Příloha č. 2 - Projektová dokumentace v digitálním zpracování na CD



Stavba - "Vrátkov - splašková kanalizace a ČOV" Časový harmonogram postupu prací



Legenda:

■ - grafické vyznačení postupu prací

Finanční plán

Kód stavby: 2018-04-005
 Název stavby: Větrkov - splašková kanalizace a ČOV
 Zadávací řízení: 01.03.2019
 Návaznost: 20.02.2020
 Výše: 100,00 Kč
 Výše: 100,00 Kč

Kód položky	Název položky	Průměr	Uk	Základ	K...	Doba trvání	Celková cena	01.03.2019 - 31.03.2019	01.04.2019 - 30.06.2019	01.07.2019 - 30.09.2019	01.10.2019 - 31.12.2019	01.01.2020 - 31.03.2020	01.04.2020 - 31.06.2020	01.07.2020 - 31.09.2020	01.10.2020 - 31.12.2020	01.01.2021 - 31.03.2021	01.04.2021 - 31.06.2021	01.07.2021 - 31.09.2021	01.10.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.03.2022
2018-04-005	Větrkov - splašková kanalizace a ČOV			01.03.2019	28.02.2020	365,00	27 345 706,00	2 237 085,27	2 248 832,46	2 095 609,84	2 028 520,90	3 472 929,07	4 140 125,09	1 420 945,09	1 197 145,72	1 237 080,87	1 237 080,87	1 237 080,87	1 237 080,87	1 117 238,00
PS 01	Stojící technická část ČOV			10.06.2019		105,00	2 281 318,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS 02	Elektrotechnická část ČOV			24.07.2019		36,00	643 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 01	Tržba z kanalizace			01.03.2019		365,00	16 605 940,00	1 352 846,94	1 312 205,72	1 352 846,94	1 312 205,72	1 352 846,94	1 312 205,72	1 352 846,94	1 312 205,72	1 352 846,94	1 312 205,72	1 352 846,94	1 312 205,72	1 352 846,94
SO 01.1	Hlavní říškové body			01.03.2019		200,00	8 740 044,00	1 352 846,94	1 312 205,72	1 352 846,94	1 312 205,72	1 352 846,94	1 312 205,72	1 352 846,94	1 312 205,72	1 352 846,94	1 312 205,72	1 352 846,94	1 312 205,72	1 352 846,94
SO 01.2	Vedlejší říškové body			01.03.2019		215,00	7 865 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 02	ČOV			28.02.2020		341,00	3 806 614,10	79 085,67	348 253,44	877 888,27	393 472,08	1 323 289,21	1 323 289,21	212 904,87	137 853,96	137 853,96	137 853,96	137 853,96	137 853,96	137 853,96
SO 02.1	Čistění odpadních vod			28.02.2020		160,00	1 805 743,30	74 065,67	328 855,72	328 855,72	328 855,72	328 855,72	328 855,72	212 904,87	137 853,96	137 853,96	137 853,96	137 853,96	137 853,96	137 853,96
SO 02.2	Průpustové potrubí			28.02.2020		20,00	571 513,30	0,00	0,00	288 033,85	328 855,72	328 855,72	328 855,72	212 904,87	137 853,96	137 853,96	137 853,96	137 853,96	137 853,96	137 853,96
SO 02.3	Sudice			28.02.2020		20,00	89 753,50	0,00	0,00	288 033,85	328 855,72	328 855,72	328 855,72	212 904,87	137 853,96	137 853,96	137 853,96	137 853,96	137 853,96	137 853,96
SO 02.4	Odolná z ČOV			10.06.2019		115,00	3 500 358,00	0,00	0,00	40 316,46	40 316,46	40 316,46	40 316,46	40 316,46	40 316,46	40 316,46	40 316,46	40 316,46	40 316,46	40 316,46
SO 02.5	Připravená a zvláštní kanalizace ČOV			27.10.2019		135,00	266 027,20	248 871,34	15 052,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 03	Elektrifikace NV			01.03.2019		31,00	974 647,00	487 323,80	487 323,80	487 323,80	487 323,80	487 323,80	487 323,80	487 323,80	487 323,80	487 323,80	487 323,80	487 323,80	487 323,80	487 323,80
SO 04	Vedlejší říškové body			01.03.2019		245,00	819 070,00	68 774,52	68 774,52	68 774,52	68 774,52	68 774,52	68 774,52	68 774,52	68 774,52	68 774,52	68 774,52	68 774,52	68 774,52	68 774,52
VRN	Vedlejší říškové body			01.03.2019		245,00	819 070,00	68 774,52	68 774,52	68 774,52	68 774,52	68 774,52	68 774,52	68 774,52	68 774,52	68 774,52	68 774,52	68 774,52	68 774,52	68 774,52

Komenského nám. 12
 281 44 Zámuky
 IČ: 27085201
 DIČ: CZ27085201
 tel./fax: 321 797 689

VPA
 VYKONÁVATELSTVÍ
 PRÁVNÍK
 S R O U
 J. H. SUCHÝ
 J. H. SUCHÝ
 J. H. SUCHÝ



Pojistná smlouva č. 8069432128

Smluvní strany:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí

53002 Pardubice, Česká republika

IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 567
(dále jen pojistitel)

tel.: 466 100 777 fax: 467 007 444 www.csobpoj.cz

pojistitele zastupuje: Jan Škvrňák, account manager

a

VPK Suchý s.r.o.

se sídlem / místem podnikání Komenského nám. 12
28144, Zásnuky

IČO: 27085201

MS v Praze, oddíl C, vložka 95134

(dále jen pojistník)

pojistníka zastupuje: Ladislav Suchý, jednatel

uzavírají

tuto pojistnou smlouvu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“).

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou Všeobecné pojistné podmínky - obecná část VPP OC 2014 (dále jen "VPP OC 2014") stejně jako další pojistné podmínky uvedené v této pojistné smlouvě.
2. Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně sjednáno jinak, je pojištěným v jednotlivých pojištěních sjednaných touto pojistnou smlouvou:
 - a) v jakémkoliv pojištění majícím charakter pojištění věci nebo jiného majetku vždy vlastník věci či jiného majetku, na něž se pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou vztahuje, k okamžiku počátku pojištění,
 - b) ve všech ostatních pojištěních:

VPK Suchý s.r.o.
Komenského nám. 12
28144, Zásmyky
IČO: 27085201

Pokud jsou některá pojištění sjednána ve prospěch dalších pojištěných, jsou tyto uvedeni u konkrétního předmětu pojištění.

3. Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně sjednáno jinak, je oprávněnou osobou ve všech pojištěních sjednaných touto pojistnou smlouvou:
 - a) pojištěný, pokud nejde o případ uvedený v bodu b)
 - b) pojistník v pojištění cizího pojistného nebezpečí, splní-li podmínky stanovené občanským zákoníkem.
4. Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně dohodnuto jinak, sjednávají se všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou s následující pojistnou dobou:

Počátek pojištění: 27.03.2018 00:00 hodin

Konec pojištění: Pojištění se sjednává na dobu neurčitou.

Článek II. Pojistnou smlouvou sjednaná pojištění a jejich rozsah

1. Živelní pojištění

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní část Živelní pojištění VPP Z 2014 (dále jen "VPP Z 2014"), které jsou nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

předmět pojištění: 1. Soubor budov a hal vyjma věcí uvedených v čl. III odst. 2 a 3 VPP		specifikace předmětu pojištění: vč. stavebních součástí	
místo pojištění: dle přílohy : A		vlastnictví předmětu pojištění: vlastní	pojistná hodnota: nová cena
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojištěných nebezpečí:	horní hranice pojistného plnění (Kč):	způsob pojištění:1)	spoluúčast:
FLEXA	11 000 000		10 000 Kč
Doplňková živelní nebezpečí	5 000 000	1R	10 000 Kč
Povodeň nebo záplava	5 000 000	1R	10 %, min. 20 000 Kč
Vodovodní škoda	5 000 000	1R	10 000 Kč

předmět pojištění: 2. Soubor zásob s výjimkou věcí uvedených v čl. III, odst. 2 a 3 VPP		specifikace předmětu pojištění:	
místo pojištění: dle přílohy : A,C		vlastnictví předmětu pojištění: vlastní	pojistná hodnota: nová cena
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	horní hranice pojistného plnění (Kč):	způsob pojištění: ¹⁾	spoluúčast:
FLEXA	15 000 000		10 000 Kč
Doplňková živelní nebezpečí	5 000 000	1R	10 000 Kč
Povodeň nebo záplava	5 000 000	1R	10 %, min. 20 000 Kč
Vodovodní škoda	5 000 000	1R	10 000 Kč

předmět pojištění: 3. Soubor věcí movitých s výjimkou zásob a věcí uvedených v čl. III, odst. 2 a 3 VPP		specifikace předmětu pojištění:	
místo pojištění: dle přílohy : A,B,C		vlastnictví předmětu pojištění: vlastní	pojistná hodnota: nová cena
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	horní hranice pojistného plnění (Kč):	způsob pojištění: ¹⁾	spoluúčast:
FLEXA	3 000 000		10 000 Kč
Doplňková živelní nebezpečí	3 000 000		10 000 Kč
Povodeň nebo záplava	3 000 000		10 %, min. 20 000 Kč
Vodovodní škoda	3 000 000		10 000 Kč

předmět pojištění: 4. Soubor cizích věcí převzatých na základě smlouvy o provedení práce a výkonu s výjimkou věcí uvedených v čl. III, odst. 2 a 3 VPP		specifikace předmětu pojištění: vč. věcí užívaných	
místo pojištění: dle přílohy : A,B,C		vlastnictví předmětu pojištění: cizí	pojistná hodnota: nová cena
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	horní hranice pojistného plnění (Kč):	způsob pojištění: ¹⁾	spoluúčast:
FLEXA	1 000 000		10 000 Kč
Doplňková živelní nebezpečí	1 000 000		10 000 Kč
Povodeň nebo záplava	1 000 000		10 %, min. 20 000 Kč
Vodovodní škoda	1 000 000		10 000 Kč

předmět pojištění: 5. Soubor věcí movitých s výjimkou zásob a věcí uvedených v čl. III, odst. 2 a 3 VPP		specifikace předmětu pojištění: stroje vč. příslušenství	
místo pojištění: dle přílohy : A,B,C		vlastnictví předmětu pojištění: vlastní i cizí	pojistná hodnota: nová cena
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	horní hranice pojistného plnění (Kč):	způsob pojištění: ¹⁾	spoluúčast:
FLEXA	10 000 000		10 000 Kč
Doplňková živelní nebezpečí	5 000 000	1R	10 000 Kč
Povodeň nebo záplava	5 000 000	1R	10 %, min. 20 000 Kč
Vodovodní škoda	5 000 000	1R	10 000 Kč

předmět pojištění: 6. Soubor věcí movitých s výjimkou zásob a věcí uvedených v čl. III, odst. 2 a 3 VPP		specifikace předmětu pojištění: elektronika	
místo pojištění: dle přílohy : B		vlastnictví předmětu pojištění: vlastní	pojistná hodnota: nová cena
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	horní hranice pojistného plnění (Kč):	způsob pojištění: ¹⁾	spoluúčast:
FLEXA	1 000 000		10 000 Kč
Doplňková živelní nebezpečí	1 000 000		10 000 Kč
Povodeň nebo záplava	1 000 000		10 %, min. 20 000 Kč
Vodovodní škoda	1 000 000		10 000 Kč

předmět pojištění: 7. Soubor cenností		specifikace předmětu pojištění: vlastní finanční prostředky	
místo pojištění: dle přílohy : B		vlastnictví předmětu pojištění: vlastní	pojistná hodnota: nová cena
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	horní hranice pojistného plnění (Kč):	způsob pojištění: ¹⁾	spoluúčast:
FLEXA	500 000		1 000 Kč
Doplňková živelní nebezpečí	500 000		1 000 Kč
Povodeň nebo záplava	500 000		20 000 Kč
Vodovodní škoda	500 000		1 000 Kč

¹⁾Zkratkou „1R“ se pro účely této pojistné smlouvy rozumí pojištění prvního rizika a v tomto případě je horní hranice pojistného plnění stanovena limitem pojistného plnění; je-li pole výše uvedené tabulky ve sloupci „Způsob pojištění“ prázdné, rozumí se tím pro účely této pojistné smlouvy, že pojištění není sjednáno ve výše uvedeném speciálním právním režimu a horní hranice pojistného plnění je určena pojistnou částkou.

VÝKLAD POJMŮ

Pojmem **FLEXA** se pro účely této pojistné smlouvy rozumí živelní pojištění sjednané pro případ poškození nebo zničení předmětu pojištění způsobené pojistným nebezpečím dle čl. II odst. 1. VPP Z 2014.

Pojmem **Doplňková živelní nebezpečí** se pro účely této pojistné smlouvy rozumí živelní pojištění sjednané pro případ poškození nebo zničení předmětu pojištění způsobené pojistným nebezpečím dle čl. II odst. 2. VPP Z 2014.

2. Pojištění odcizení

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní část Pojištění odcizení VPP K 2014 (dále jen "VPP K 2014"), které tvoří přílohu této pojistné smlouvy.

Dále se toto pojištění řídí také Doplnkovými pojistnými podmínkami Pravidla zabezpečení proti odcizení DPP PZK 2014 (dále jen "DPP PZK 2014"), které jsou také nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

Je-li touto pojistnou smlouvou v souladu s čl. II, odst. 2. VPP K 2014 pojištění sjednáno i pro případ pojistného nebezpečí vandalismus, je limit pojistného plnění ve výši 50 000 Kč horní hranicí pojistného plnění za pojistnou událost způsobenou poškozením nebo zničením předmětu pojištění nebo jeho částí jakýmkoliv znečištěním, zabarvením, kresbami či nápisy.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

předmět pojištění: 1. Soubor budov a hal vyjma věcí uvedených v čl. III odst. 2 a 3 VPP		specifikace předmětu pojištění: vč. stavebních součástí	
místo pojištění: dle přílohy : A		vlastnictví předmětu pojištění: vlastní	pojistná hodnota: nová cena
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	horní hranice pojistného plnění (Kč):	způsob pojištění: 1)	spoluúčast:
Vandalismus	100 000	1R	10 %, min. 10 000 Kč

předmět pojištění: 2. Soubor zásob s výjimkou věcí uvedených v čl. III, odst. 2 a 3 VPP		specifikace předmětu pojištění:	
místo pojištění: dle přílohy : A,C		vlastnictví předmětu pojištění: vlastní	pojistná hodnota: nová cena
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	horní hranice pojistného plnění (Kč):	způsob pojištění: 1)	spoluúčast:
Pojištění odcizení	500 000	1R	10 000 Kč
Odchylně od kódu stupně zabezpečení Z3 čl. III DPP PZK 2014 se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění až do výše 2 násobku limitu pojistného plnění stanoveného v DPP PZK 2014 pro výše uvedený kód stupně zabezpečení.			
Vandalismus	100 000	1R	10 %, min. 10 000 Kč

předmět pojištění: 3. Soubor věcí movitých s výjimkou zásob a věcí uvedených v čl. III, odst. 2 a 3 VPP		specifikace předmětu pojištění:	
místo pojištění: dle přílohy : A,B,C		vlastnictví předmětu pojištění: vlastní	pojistná hodnota: nová cena
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	horní hranice pojistného plnění (Kč):	způsob pojištění: 1)	spoluúčast:
Pojištění odcizení	500 000	1R	10 000 Kč
Odchylně od kódu stupně zabezpečení Z19 čl. III DPP PZK 2014 se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění až do výše 5 násobku limitu pojistného plnění stanoveného v DPP PZK 2014 pro výše uvedený kód stupně zabezpečení.			
Vandalismus	100 000	1R	10 %, min. 10 000 Kč

předmět pojištění: 4. Soubor cizích věcí převzatých na základě smlouvy o provedení práce a výkonu s výjimkou věcí uvedených v čl. III, odst. 2 a 3 VPP		specifikace předmětu pojištění: vč. věcí užívaných	
místo pojištění: dle přílohy : A,B,C		vlastnictví předmětu pojištění: cizí	pojistná hodnota: nová cena
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojištých nebezpečí:	horní hranice pojistného plnění (Kč):	způsob pojištění: ¹⁾	spoluúčast:
Pojištění odcizení	500 000	1R	10 000 Kč
Odchylně od kódu stupně zabezpečení Z19 čl. III DPP PZK 2014 se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění až do výše 5 násobku limitu pojistného plnění stanoveného v DPP PZK 2014 pro výše uvedený kód stupně zabezpečení.			
Vandalismus	100 000	1R	10 %, min. 10 000 Kč

předmět pojištění: 5. Soubor věcí movitých s výjimkou zásob a věcí uvedených v čl. III, odst. 2 a 3 VPP		specifikace předmětu pojištění: stroje vč. příslušenství	
místo pojištění: dle přílohy : A,B,C		vlastnictví předmětu pojištění: vlastní i cizí	pojistná hodnota: nová cena
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojištých nebezpečí:	horní hranice pojistného plnění (Kč):	způsob pojištění: ¹⁾	spoluúčast:
Pojištění odcizení	500 000	1R	10 000 Kč
Odchylně od kódu stupně zabezpečení Z19 čl. III DPP PZK 2014 se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění až do výše 5 násobku limitu pojistného plnění stanoveného v DPP PZK 2014 pro výše uvedený kód stupně zabezpečení.			

předmět pojištění: 6. Soubor věcí movitých s výjimkou zásob a věcí uvedených v čl. III, odst. 2 a 3 VPP		specifikace předmětu pojištění: elektronika	
místo pojištění: dle přílohy : B		vlastnictví předmětu pojištění: vlastní	pojistná hodnota: nová cena
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojištých nebezpečí:	horní hranice pojistného plnění (Kč):	způsob pojištění: ¹⁾	spoluúčast:
Pojištění odcizení	200 000	1R	10 000 Kč

předmět pojištění: 7. Soubor cenností		specifikace předmětu pojištění: vlastní finanční prostředky	
místo pojištění: dle přílohy : B		vlastnictví předmětu pojištění: vlastní	pojistná hodnota: nová cena
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojištých nebezpečí:	horní hranice pojistného plnění (Kč):	způsob pojištění: ¹⁾	spoluúčast:
Pojištění odcizení	500 000	1R	10 000 Kč

¹Zkratkou „1R“ se pro účely této pojistné smlouvy rozumí pojištění prvního rizika a v tomto případě je horní hranice pojistného plnění stanovena limitem pojistného plnění; je-li pole výše uvedené tabulky ve sloupci „Způsob pojištění“ prázdné, rozumí se tím pro účely této pojistné smlouvy, že pojištění není sjednáno ve výše uvedeném speciálním právním režimu a horní hranice pojistného plnění je určena pojistnou částkou.

VÝKLAD POJMŮ

Pojmem **Pojištění odcizení** se pro účely této pojistné smlouvy rozumí pojištění sjednané pro případ vzniku škodné události působením pojištých nebezpečí dle čl. II odst. 1. VPP K 2014.

3. Pojištění strojů

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní část Pojištění strojů VPP STR 2014 (dále jen "VPP STR 2014"), které jsou nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

Odchylně od čl. VI odst. 1. písm. a) VPP STR 2014 se ujednává, že se pojištění vztahuje i na stroje, u nichž v době vzniku škodné události uplynulo od data jejich výroby více než 15 let za podmínky, že na takovém stroji poškozením škodnou událostí byla provedena celková (generální) oprava, od které v den škodné události neuplynulo více než 36 měsíců.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

předmět pojištění: 8. stroj, strojní zařízení, příslušenství	místo pojištění: dle přílohy : A,C	vlastnictví předmětu pojištění: vlastní i cizí	pojistná hodnota: nová cena
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	horní hranice pojistného plnění (Kč):	spoluúčast:	
Základní pojištění	5 000 000	10 000 Kč	

VÝKLAD POJMŮ

Pojmem Základní pojištění se pro účely této pojistné smlouvy rozumí pojištění strojů sjednané pro případ poškození, zničení nebo pohřešování předmětu pojištění, v rozsahu dle čl. II odst. 1. VPP STR 2014.

4. Pojištění elektronických zařízení

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní část Pojištění elektronických zařízení VPP ELE 2014 (dále jen "VPP ELE 2014"), které jsou nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

Odchylně od části A čl. V odst. 1. písm. a) VPP ELE 2014 se ujednává, že se pojištění vztahuje i na škodné události vzniklé na elektronickém zařízení starším 5 let.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

Předmět pojištění: 9. soubor elektronických zařízení, příslušenství	Místo pojištění: dle přílohy : B	vlastnictví předmětu pojištění: vlastní i cizí
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	horní hranice pojistného plnění (Kč):	spoluúčast:
Základní pojištění	500 000	3 000 Kč

VÝKLAD POJMŮ

Pojmem Základním pojištěním se pro účely této pojistné smlouvy rozumí pojištění elektroniky sjednané pro případ poškození, zničení nebo pohřešování předmětu pojištění v rozsahu dle ČÁSTI A. čl. I odst. 1. VPP ELE 2014.

5. Pojištění přepravovaného nákladu

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní část Pojištění přepravovaného nákladu VPP PPN 2014 (dále jen "VPP PPN 2014"), které jsou nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy. Dále se toto pojištění řídí také doplňkovými pojistnými podmínkami Pravidla zabezpečení přepravovaného nákladu DPP PZN 2014 (dále jen "DPP PZN 2014"), které jsou také nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

předmět pojištění (pojištěná věc): 10. přepravovaný náklad		specifikace předmětu:	
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	horní hranice pojistného plnění (Kč):	spoluúčast:	územní platnost pojištění:
PŘEPRAVA EXTRA	500 000	10 000 Kč	Česká republika a okolní sousední státy
Odchylně od čl. III kódu P1 DPP PZN 2014 se ujednává, že v případech, kdy není možné v době od 22:00 hodin do 6:00 hodin zajistit odstavení vozidla na hlídaném parkovišti nebo na zabezpečeném pozemku, lze naložená uzamčená vozidla odstavovat též na veřejných odstavných plochách, které pojištěný nebo jeho zástupce vybral s odbornou péčí. Veřejnou odstavnou plochou se rozumí především odstavná plocha u čerpacích stanic pohonných hmot, na veřejných parkovištích, odstavná plocha u celních prostor, odstavná plocha autobusových či železničních nádraží a letišť. Tato veřejná odstavná plocha musí být nepřetržitě osvětlena denním či umělým světlem. Dále musí být k těmto účelům běžně užívaná a s častým pohybem vozidel a osob. Toto odchylné ujednání se nevztahuje na samostatná naložená přípojná vozidla (návěsy nebo přívěsy) nezapojená do jízdních souprav se silničním motorovým vozidlem. Samostatná přípojná vozidla (nezapojená do jízdní soupravy se silničním motorovým vozidlem) musí být vždy odstavována pouze na hlídaných parkovištích nebo nepřetržitě zajištěných pozemcích.			

předmět pojištění (pojištěná věc): 11. cennosti		specifikace předmětu:	
Pojištění se sjednává pro případ negativního působení pojistných nebezpečí:	horní hranice pojistného plnění (Kč):	spoluúčast:	územní platnost pojištění:
CENNOSTI - BASIC	500 000	10 000 Kč	Česká republika a okolní sousední státy

VÝKLAD POJMŮ

ČR + sousedící státy znamená, že pojištění je platné na území definovaném v ČÁSTI C. čl. I. odst. 1. VPP PPN 2014

6. Pojištění odpovědnosti za újmu

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní část Pojištění odpovědnosti fyzických a právnických osob VPP ODP 2014 (dále jen "VPP ODP 2014"), které jsou nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

Dále se toto pojištění řídí také Doplnkovými pojistnými podmínkami Pravidla zabezpečení proti odcizení DPP PZK 2014 (dále jen "DPP PZK 2014") a Doplnkovými pojistnými podmínkami Pravidla zabezpečení přepravovaného nákladu DPP PZN 2014 (dále jen "DPP PZN 2014"), které tvoří také přílohu této pojistné smlouvy.

Pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy pojistitel a pojistník výslovně sjednávají následující výkladová pravidla pro aplikaci DPP PZK 2014 a DPP PZN 2014:

- Je-li v textu DPP PZK 2014 nebo DPP PZN 2014 použit pojem „věc“, „pojištěná věc“, „předmět pojištění“ nebo jiný pojem s obdobným významem, míní se jím pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy věc, na které vznikla újma, za kterou pojištěný poškozenému odpovídá.
- Je-li v textu DPP PZK 2014 nebo DPP PZN 2014 použit pojem „odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením“, „odcizení předmětu pojištění krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením“, „pojistná událost spočívající v odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením“ nebo jiný pojem s obdobným významem, míní se jím pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy pojistná událost spočívající v odpovědnosti pojištěného za újmu vzniklou poškozenému na věci jejím odcizením krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením.
- Je-li v textu DPP PZK 2014 nebo DPP PZN 2014 použit pojem „místo pojištění“ nebo jiný pojem s obdobným

významem, míní se jím pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy místo, kde jsou užívané nebo převzaté věci uloženy (skladovány).

- Všechna ustanovení DPP PZK 2014 a DPP PZN 2014 budou pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy vykládána přiměřeně k tomu, že pojištění sjednané tímto odstavcem pojistné smlouvy je pojištěním odpovědnosti za újmu.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

Smluvní strany pojistné smlouvy sjednávají, že limit pojistného plnění ve výši 100 000 000 Kč je horní hranici pojistného plnění pojistitele ze všech jednotlivých pojištění odpovědnosti za újmu sjednaných touto pojistnou smlouvou podle VPP ODP 2014 za jednu pojistnou událost.

Pojištění odpovědnosti za újmu z činnosti a ze vztahu

Pojištění odpovědnosti za újmu se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu způsobenou jinému, a to v rozsahu dle čl. II odst. 1. VPP ODP 2014.

limit pojistného plnění (Kč)	územní rozsah pojištění	spoluúčast
100 000 000 Kč	Česká republika	10 000 Kč

Výše příjmů z pojišťované činnosti, které jsou základem pro výpočet pojistného a které jsou předmětem daně z příjmu, popř. předpokládané příjmy při zahájení činnosti: 400 000 000 Kč. Ve smyslu čl. III odst. 3. písm. a) úvodní části VPP OC 2014 je pojištník povinen oznámit pojistiteli změnu ve výši příjmů, která činí 20 % a více. Nově dosažená výše příjmů je základem pro výpočet pojistného na další pojistné období (je-li sjednána pojistná smlouva na dobu delší, než 1 rok).

Pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou zdravotní pojišťovně vynaložením nákladů na poskytnutou zdravotní péči hrazenou ze zdravotního pojištění při poškození zdraví nebo života v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného (tzv. regres zdravotní pojišťovny) a pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou orgánům sociálního zabezpečení a z ní vyplývající nárok orgánů sociálního zabezpečení vůči pojištěnému na tzv. regresní náhradu dávek nemocenského pojištění dle ustanovení § 126 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, se ujednává sublimit z limitu pojistného plnění ve výši 5.000.000,- Kč a spoluúčast ve výši 5.000,-Kč.

Pro odpovědnost za následnou finanční újmu se ujednává sublimit z limitu pojistného plnění ve výši 5.000.000,- Kč a spoluúčast ve výši 5.000,- Kč.

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s nakládáním se stlačenými nebo zkapalněnými plyny.

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku

V souladu s čl. II odst. 2. písm. a) VPP ODP 2014 se ujednává, že se pojištění vztahuje na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za:

- majetkovou újmu způsobenou jinému na věci nebo na zvířeti nebo
- újmu způsobenou člověku na zdraví nebo usmrcením nebo nemajetkovou újmu spočívající v duševních útrapách při ublížení na zdraví či usmrcení
- následnou finanční újmu způsobenou vadou výrobku.

limit pojistného plnění (Kč)	územní rozsah pojištění	spoluúčast
100 000 000 Kč	Česká republika	10 000 Kč

Výše příjmů z výrobků, které jsou zahrnuty do pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadným výrobkem – příjmů, které jsou základem pro výpočet pojistného a které jsou předmětem daně z příjmu, popř. předpokládané příjmy při zahájení činnosti: 400 000 000 Kč. Ve smyslu čl. III odst. 3. písm. a) úvodní části VPP OC 2014 je pojištník povinen oznámit pojistiteli změnu ve výši příjmů z výrobků, která činí 20% a více. Nově dosažená výše příjmů je základem pro výpočet pojistného na další pojistné období (je-li sjednána pojistná smlouva na dobu delší, než 1 rok).

Pojištění se vztahuje i na odpovědnost pojištěného k náhradě újmy vzniklé v důsledku spojení nebo smísení vadného výrobku s jinou věcí". Pro toto pojištění se sjednává roční limit pojistného plnění ve výši 5.000 000,- Kč a spoluúčast pojištěného na pojistném plnění ve výši 10.000,- Kč.

Pojištění odpovědnosti za újmu na věci v užívání a na věci převzaté, která je předmětem závazku pojištěného

V souladu s čl. II odst. 2. písm. b) VPP ODP 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou na movitých věcech, které sice nejsou ve vlastnictví pojištěného, byly však pojištěnému zapůjčeny nebo je užívá z jiného právního důvodu. Toto pojištění se nevztahuje na odpovědnost za újmu na věcech v užívání - motorových vozidlech, letadlech, plavidlech.

V souladu s čl. II odst. 2. písm. c) VPP ODP 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou na movitých věcech, které pojištěný převzal a které mají být předmětem jeho závazku.

V případě vzniku pojistné události nastalé v rozsahu pojištění odpovědnosti za újmu dle čl. II odst. 2. písm. b) a c) VPP ODP 2014 a spočívající v odpovědnosti pojištěného za újmu způsobenou poškozenému na věci jejím odcizením, nebo odcizením součásti věci, krádeží nebo loupežným přepadením nebo úmyslným poškozením jinou osobou, poskytne pojistitel pojistné plnění podle rozsahu pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou, avšak maximálně do výše limitů pojistného plnění, které jsou pro jednotlivé stupně zabezpečení uvedeny v DPP PZK 2014 nebo v DPP PZN 2014, a to v závislosti na charakteru a kvalitě konstrukčních prvků zabezpečení uzamčeného místa pojištění, které pachatel v době vzniku pojistné události překonal.

limit pojistného plnění (Kč)	územní rozsah pojištění	spoluúčast
5 000 000 Kč	Česká republika	5 000 Kč

Souhrnné limity pojistného plnění:

Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednání smluvní strany pojistné smlouvy sjednávají, že limit pojistného plnění ve výši **13 500 000 Kč** je horní hranicí pojistného plnění pojistitele z pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou za pojistné události nastalé v každém jednom roce trvání účinnosti dle této pojistné smlouvy a způsobené pojistnými nebezpečími **tláha sněhu nebo námraza, sesuv půdy, zřícení skal nebo zemín, krupobití, zemětřesení, náraz vozidla, kouř, nadzvuková vlna, pád stromů, stožárů a jiných předmětů, lavina, vichřice**. Tento limit pojistného plnění se vztahuje i na pojištění přerušení nebo omezení provozu z důvodu věcné škody, došlo-li k věcné škodě z příčiny **tláha sněhu nebo námraza, sesuv půdy, zřícení skal nebo zemín, krupobití, zemětřesení, náraz vozidla, kouř, nadzvuková vlna, pád stromů, stožárů a jiných předmětů, lavina, vichřice**, je-li v pojistné smlouvě sjednáno. Pokud jsou pojištění s pojistnými nebezpečími vyjmenovanými tímto odstavcem sjednána v čl. II v samostatné části Pojištění vozidel nebo Pojištění přepravovaného nákladu, limit pojistného plnění se na ně nevztahuje.

Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednání smluvní strany pojistné smlouvy sjednávají, že limit pojistného plnění ve výši **13 500 000 Kč** je horní hranicí pojistného plnění pojistitele z pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou za pojistné události nastalé v každém jednom roce trvání účinnosti dle této pojistné smlouvy a způsobené pojistnými nebezpečími **vodovodní škoda**. Tento limit pojistného plnění se vztahuje i na pojištění přerušení nebo omezení provozu z důvodu věcné škody, došlo-li k věcné škodě z příčiny **vodovodní škoda**, je-li v pojistné smlouvě sjednáno. Pokud jsou pojištění s pojistným nebezpečím **vodovodní škoda** sjednána v čl. II v samostatné části Pojištění vozidel nebo Pojištění přepravovaného nákladu, limit pojistného plnění se na ně nevztahuje.

Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednání smluvní strany pojistné smlouvy sjednávají, že limit pojistného plnění ve výši **13 500 000 Kč** je horní hranicí pojistného plnění pojistitele z pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou za pojistné události nastalé v každém jednom roce trvání účinnosti dle této pojistné smlouvy a způsobené pojistnými nebezpečími **povodeň nebo záplava**. Tento limit pojistného plnění se vztahuje i na pojištění přerušení nebo omezení provozu z důvodu věcné škody, došlo-li k věcné škodě z příčiny **povodeň nebo záplava**, je-li v pojistné smlouvě sjednáno. Pokud jsou pojištění s pojistným nebezpečím **záplava, povodeň** sjednána v čl. II v samostatné části Pojištění vozidel nebo Pojištění přepravovaného nákladu, limit pojistného plnění se na ně nevztahuje.

Článek III. Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události je účastník pojištění podle ustanovení § 2796 občanského zákoníku povinen oznámit pojistiteli na tel.: **466 100 777** nebo na <http://www.csobpoj.cz> nebo na adrese:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Odbor klientského centra
Masarykovo náměstí 1458, 53002 Pardubice

CZECH INSURANCE AGENCY s.r.o.
Jana Palacha 1552
53002 PARDUBICE 2

Článek IV. Slevy na pojistném

Bonifikace

1. Pojistitel a pojistník sjednávají, že po skončení každého jednotlivého pojistného období pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou bude, pokud o to pojistník ve lhůtě do šesti měsíců od jeho skončení písemně požádá, pojistitelem provedeno za podmínek stanovených v tomto článku pojistné smlouvy vyhodnocení pojištění za poslední uplynulé pojistné období (dále také jen **hodnocené pojistné období**) a podle výsledku tohoto vyhodnocení vznikne pojistníkovi právo na vrácení části jím pojistiteli zaplaceného běžného pojistného za pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou za hodnocené pojistné období (dále také jen „**bonus**“). Pokud pojistník nedoručí žádost podle předchozí věty pojistiteli ve lhůtě podle předchozí věty, je vznik práva na bonus, i když by pro jeho poskytnutí byly jinak splněny všechny další podmínky stanovené tímto článkem pojistné smlouvy, ponechán výhradně na svobodné vůli pojistitele a na jeho jednostranném rozhodnutí.
2. **Škodným poměrem** se pro účely pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou rozumí poměr, vyjádřený v procentech, mezi
 - pojistným plněním a rezervou na pojistná plnění, v čitateli, a
 - předepsaným pojistným, ve jmenovateli.
3. **Pojistným plněním** se pro účely pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou rozumí pojistné plnění, na které vznikl oprávněně osobě nárok za pojistné události nastalé v hodnoceném pojistném období pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou a které bylo za tyto pojistné události pojistitelem vyplaceno.
4. **Rezervou na pojistná plnění** se pro účely pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou rozumí rezerva na pojistná plnění stanovená pojistitelem ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vztahující se k pojištění sjednanému touto pojistnou smlouvou.
5. **Předepsaným pojistným** se pro účely pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou rozumí běžné pojistné za hodnocené pojistné období za pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou ve výši dohodnuté v této pojistné smlouvě před započtením vlivu případného bonusu dle tohoto článku pojistné smlouvy.
6. Bonus nabývá v závislosti na výši škodného poměru následujících hodnot vyjádřených v procentech z předepsaného pojistného:

Výše škodného poměru (v %)	Výše bonusu (v %)
0 – 10 %	15 %
více než 10% - 20%	10 %
více než 20% - 30%	5 %
více než 30 %	0 %

7. Pojistitel provede na základě písemné žádosti pojistníka vyhodnocení pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou za hodnocené pojistné období nejdříve po uplynutí čtyř měsíců od skončení hodnoceného pojistného období a současně nejdříve po uplynutí jednoho měsíce od doručení písemné žádosti pojistníka pojistiteli. Ve stejné lhůtě sdělí výsledky tohoto vyhodnocení, tzn.
 - skutečnost, zda právo na bonus dle tohoto článku pojistné smlouvy pojistníkovi vzniklo či nevzniklo,
 - a
 - odůvodnění skutečnosti podle předchozí odrážkypísemně pojistníkovi.
8. Bonus zjištěný postupem podle tohoto článku pojistné smlouvy uhradí pojistitel pojistníkovi bezhotovostním převodem na účet pojistníka uvedený v identifikačních údajích pojistníka v záhlaví této pojistné smlouvy. Bonus vztahující se k hodnocenému pojistnému období je splatný do jednoho měsíce ode dne, kdy pojistitel pojistníkovi odeslal sdělení s výsledky vyhodnocení dle odst. 7. tohoto článku pojistné smlouvy vztahující se (míněno sdělení) k hodnocenému pojistnému období. Splatnost bonusu dle předchozí věty nenastane, pokud pojistník sdělí pojistiteli nesouhlas s provedeným vyhodnocením dle odst. 7. tohoto článku pojistné smlouvy; v takovém případě je bonus splatný do jednoho měsíce ode dne, kdy pojistitel pojistníkovi odeslal písemné

sdělení s reakcí pojistitele na nesouhlas pojistníka s provedeným vyhodnocením dle odst. 7. tohoto článku pojistné smlouvy.

9. V souladu s

- ustanovením § 1 odst. 2 občanského zákoníku a
- ustanovením čl. XIV odst. 6. VPP OC 2014

pojistitel a pojistník výslovně sjednávají následující pravidla pro vliv pojistných událostí nastalých v hodnoceném pojistném období a oznámených pojistiteli k tomu povinným účastníkem pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou až po uplynutí lhůty splatnosti bonusu (vztahujících se k hodnocenému pojistnému období) podle odst. 8. tohoto článku pojistné smlouvy (dále také jen „**opožděné pojistné události**“) na právo pojistníka na bonus dle tohoto článku pojistné smlouvy:

- a) Pokud po zohlednění vlivu opožděné pojistné události či více opožděných pojistných událostí vzniklo pojistníkovi právo na bonus v jiné, nižší, výši, než v jaké byl bonus pojistitelem pojistníkovi skutečně uhrazen, je pojistník povinen pojistiteli vrátit rozdíl mezi bonusem, který byl pojistitelem pojistníkovi skutečně uhrazen, a bonusem, na který pojistníkovi vzniklo právo po zohlednění vlivu opožděné pojistné události či více opožděných pojistných událostí.
- b) Pokud po zohlednění vlivu opožděné pojistné události či více opožděných pojistných událostí pojistníkovi právo na bonus vůbec nevzniklo, ačkoliv ten již byl před tím pojistitelem pojistníkovi skutečně uhrazen, je pojistník povinen pojistiteli vrátit celý pojistitelem dříve uhrazený bonus.

Peněžité závazky pojistníka vůči pojistiteli vzniklé podle písm. a) nebo b) tohoto odstavce pojistné smlouvy je pojistník povinen uhradit dle platebních dispozic uvedených v doručené písemné výzvě pojistitele pojistníkovi.

- 10. Právo na bonus podle tohoto článku pojistné smlouvy pojistníkovi nevzniká, pokud v okamžiku odeslání sdělení s výsledky vyhodnocení dle odst. 7. tohoto článku pojistné smlouvy vztahujícího se (míněno sdělení) k hodnocenému pojistnému období pojistitelem pojistníkovi nebude předepsané pojistné vztahující se k hodnocenému pojistnému období řádně uhrazeno pojistiteli.
- 11. Právo na bonus podle tohoto článku pojistné smlouvy vztahující se k hodnocenému pojistnému období pojistníkovi nevzniká, zaniklo-li pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou před uplynutím hodnoceného pojistného období.

Článek V. Pojistné

Pojistitel a pojistník sjednávají, že pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou je pojistným běžným.

Výše pojistného za jednotlivá pojištění činí:

	Pojištění	Pojistné	Roční pojistné
1.	Živelní pojištění	58 093 Kč	58 093 Kč
2.	Pojištění odcizení	27 720 Kč	27 720 Kč
3.	Pojištění strojů	49 852 Kč	49 852 Kč
4.	Pojištění elektronických zařízení	13 305 Kč	13 305 Kč
5.	Pojištění přepravovaného nákladu	16 405 Kč	16 405 Kč
6.	Pojištění odpovědnosti za újmu	198 673 Kč	198 673 Kč
	Součet	364 050 Kč	364 050 Kč

Pojistné = pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou za pojistné období v délce 1 pojistného roku nebo je-li pojištění sjednáno na dobu kratší, tak za pojistné období, které je u takového pojištění rovno pojistné době

Roční pojistné = pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou za pojistné období v délce 1 pojistného roku

Číslo pojistné smlouvy: 8069432128

Splátkový kalendář

Placení pojistného za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se do 27.03.2019 00:00 hodin řídí následujícím splátkovým kalendářem:

Pojistník je povinen platit pojistné v následujících termínech a splátkách:

Datum splátky pojistného	Splátka pojistného
26.04.2018	91 012 Kč
27.06.2018	91 012 Kč
27.09.2018	91 012 Kč
27.12.2018	91 012 Kč

Pojistné poukáže pojistník na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB, číslo 180135112/0300 u Československé obchodní banky, a. s., konstantní symbol 3558, variabilní symbol 8069432128.

Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB.

Případný rozdíl mezi součtem pojistného a sumou splátek pojistného je způsoben zaokrouhlováním a v celé výši jde na vrub pojistitele.

V dalších pojistných obdobích je splatnost pojistného vždy v následujících dnech a měsících splatnosti (dd.mm.): 27.03., 27.06., 27.09., 27.12.

Výše pojistného za další pojistné období se řídí splátkovým kalendářem zaslaným pojistníkovi na začátku dalšího pojistného období.

Článek VI. Závěrečná ustanovení

Správce pojistné smlouvy: Jan Škvrňák, telefon: 467007175, email: jan.skvrnak@csobpoj.cz

1. Pojistník uzavřením této pojistné smlouvy uděluje pojistiteli následující souhlasy:

- V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a o rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se zpracováním osobních údajů, respektive souhlas s využíváním rodného čísla.
- V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výslovný souhlas se zpracováním citlivých údajů za účelem provozování pojišťovací činnosti, činností souvisejících s pojišťovací činností, zajišťovací činností.
- V souladu s ustanovením § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, souhlas k využití podrobností elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení.
- V souladu s ustanovením § 128 odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, souhlas s poskytnutím informací týkajících se pojištění určeným subjektům.

Pojistník byl pojistitelem informován o účelu zpracování osobních údajů, výčtu zpracovávaných osobních údajů, identifikaci správce a období zpracování osobních údajů, k nimž jsou výše uvedené souhlasy uděleny. Tyto informace jsou uvedeny ve všeobecných pojistných podmínkách pojistitele, které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy.

Pojistník uzavřením této pojistné smlouvy uděluje pojistiteli plnou moc k tomu, aby ve věcech souvisejících s pojištěním sjednaným touto pojistnou smlouvou a zejména v případě pojistné nebo škodné události, jednal jeho jménem, zastupoval ho a požadoval nezbytné informace od orgánů veřejné moci nebo třetích osob, a to včetně možnosti nahlížení do spisů a pořizování výpisů či opisů z nich.

- Pojistník prohlašuje, že se důkladně seznámil se zněním pojistné smlouvy a s pojistnými podmínkami pojistitele, které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy, a podpisem pojistné smlouvy potvrzuje jejich převzetí. Dále pojistník potvrzuje, že se před uzavřením pojistné smlouvy podrobně seznámil se všemi vybranými ustanoveními pojistných podmínek zvláště uvedenými v dokumentu „Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění“, která by mohla být považována za ustanovení neočekávaná ve smyslu § 1753 občanského zákoníku, a souhlasí s nimi. Pojistník také prohlašuje, že jeho odpovědi na písemné dotazy

pojistitele ve smyslu ustanovení § 2788 občanského zákoníku jsou pravdivé.

3. Pojistník čestně prohlašuje a podpisem této pojistné smlouvy pojistiteli pravdivě stvrzuje, že má objektivně existující pojistný zájem na pojištěních sjednávaných touto pojistnou smlouvou, neboť je na jeho straně naplněna některá z níže uvedených skutečností jeho pojistný zájem dokládající:

a) Majetek, jehož se má pojištění týkat, je

- ve vlastnictví, spoluvlastnictví (včetně přídatného), společenství jmění či řádné, poctivé a pravé držbě pojistníka;
- sice ve vlastnictví třetí osoby, ale pojistníkovi k němu svědčí některé z věcných práv k cizím věcem (např. věcné břemeno, zástavní právo, zadržovací právo apod.);
- sice ve vlastnictví třetí osoby, ale pojistník oprávněně vykonává jeho správu (např. jako správce či svěřenský správce apod.);
- pojistníkem po právu užíván na základě smlouvy;
- pojistníkem převzat za účelem splnění jeho závazku;
- ve vlastnictví či spoluvlastnictví osob blízkých pojistníkovi;
- ve vlastnictví či spoluvlastnictví právnické osoby, jejíž je pojistník členem či společníkem, členem jejího orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti;
- ve vlastnictví či spoluvlastnictví členů či společníků pojistníka, členů jeho orgánů nebo toho, kdo pojistníka podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti;
- určen k zajištění dluhu pojistníka nebo dluhu, jehož je pojistník věřitelem;
- součástí majetkové podstaty (je-li pojistníkem insolvenční správce jednající na účet dlužníka) nebo
- ve vlastnictví osob, které tento majetek od pojistníka pořídily.

b) Finanční ztráty, jichž se má pojištění týkat, hrozí

- pojistníkovi;
- osobě blízké pojistníkovi;
- právnické osobě, jejíž je pojistník členem či společníkem, členem jejího orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti nebo
- členům či společníkům pojistníka, členům jeho orgánů nebo tomu, kdo pojistníka podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti.

c) Sjednávané pojištění odpovědnosti

- je pojištěním pojistníkovy odpovědnosti za újmu;
- je pojištěním odpovědnosti za újmu osob blízkých pojistníkovi;
- je pojištěním odpovědnosti za újmu osob, které mohou způsobit újmu pojistníkovi (např. pojištění odpovědnosti zaměstnance za újmu způsobenou pojistníkovi, coby zaměstnavateli);
- je pojištěním odpovědnosti za újmu právnické osoby, jejíž je pojistník členem či společníkem, členem jejího orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti;
- je pojištěním odpovědnosti za újmu členů či společníků pojistníka, členů jeho orgánů nebo toho, kdo pojistníka podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti nebo
- je pojištěním odpovědnosti za újmu osoby, která se při plnění závazku pojistníka zavázala provést určitou činnost samostatně (např. tzv. subdodavatele pojistníka).

4. Vznikne-li v jakémkoliv pojištění věci nebo jiného majetku sjednaném touto pojistnou smlouvou v jednom místě pojištění pojistná událost na více pojištěných předmětech pojištění působením jednoho pojistného nebezpečí, podílí se oprávněná osoba na pojistném plnění pouze jednou, a to nejvyšší ze spoluúčastí sjednaných pro pojištění, v němž pojistná událost nastala. To neplatí, pokud je pro oprávněnou osobu výhodnější podílet se na pojistném plnění všemi dohodnutými spoluúčastmi.
5. Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednání této pojistné smlouvy nebo pojistných podmínek, které jsou její nedílnou součástí, pojistitel a pojistník výslovně sjednávají, že je-li pojištěným podnikatel (ať fyzická nebo právnická osoba), pak se všechna pojištění věci či staveb (není-li stavba samostatnou věcí, ale jen součástí jiné věci) sjednaná touto pojistnou smlouvou výše vztahují pouze a jen na ty pojištěné věci či stavby, které jako majetek pojištěného podnikatele jsou v okamžiku vzniku škodné události součástí obchodního závodu pojištěného podnikatele ve smyslu ustanovení § 502 občanského zákoníku. Toto ustanovení se však nepoužije pro pojištění přepravovaných věcí sjednané dle VPP HA 2017.

Číslo pojistné smlouvy: 8069432128

6. Pojistná smlouva a jí sjednaná pojištění se řídí českým právním řádem.
7. Počet stran pojistné smlouvy bez příloh: 15
8. Přílohy:
 - 1) Seznam míst pojištění
 - 2) VPP OC 2014
 - 3) VPP Z 2014
 - 4) DPP PZK 2014
 - 5) VPP K 2014
 - 6) VPP STR 2014
 - 7) VPP ELE 2014
 - 8) DPP PZN 2014
 - 9) VPP PPN 2014
 - 10) VPP ODP 2014
9. Pojistná smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech shodné právní síly, přičemž jedno vyhotovení obdrží pojistník, jedno makléř a zbývající dvě pojistitel.

V Zásmukách dne 20.03.2018

VPK
S.R.O.
SUCHÝ
Lokální zastupitelstva
Komenského nám. 12
281 44 Zásmuky
IČ: 27085201
DIČ: CZ27085201
tel /fax 321 797 689

.....
razítko a podpis pojistníka

ČSOB Pojišťovna

ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB
IČ: 143 395 DIČ: CZ69500761

V Pardubicích dne 20.03.2018

.....
razítko a podpis pojistitele

OVĚŘOVACÍ DŮLOŽKA PRO VIDIMACI

Podle ověřovací knihy Městského úřadu Zásmuky II

poř. č. vidimace 892/18

tato úplná kopie, obsahující 15 stran

souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořizen/a a tato listina je

prvopisem,

obsahujícím 15 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořizena, neobsahuje viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny.

V Zásmuky dne 23.7.2018

Ivana Petrová

(Jméno/a a příjmení ověřující osoby)

h



Splátkový kalendář k pojistné smlouvě

č. 8069432128

Tento splátkový kalendář upravuje splátky pojistného za pojištění dle výše uvedené pojistné smlouvy na pojistné období nebo na pojistnou dobu od 27.03.2018 00:00 hodin do 27.03.2019 00:00 hodin.

Pojistník je povinen platit pojistné v následujících termínech a splátkách:

Datum splátky pojistného	Splátka pojistného
26.04.2018	91 012 Kč
27.06.2018	91 012 Kč
27.09.2018	91 012 Kč
27.12.2018	91 012 Kč

Pojistné poukáže pojistník na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB, číslo 180135112/0300 u Československé obchodní banky, a. s., konstantní symbol 3558, variabilní symbol 8069432128.

Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB.

V Pardubicích dne 20.03.2018

120
ČSOB Pojišťovna
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
IČ: 45534306 DIČ: CZ699000704

razítko a podpis pojistitele

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI

Podle ověřovací knihy Městského úřadu Zásmyky II

poř. č. vidimace 894/18

tato úplná kopie, obsahující 1 stran

souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a a tato listina prvopisem,

obsahující 1 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny.

V Zásmyky dne 23.7.2018

Ivana Petrová

(Jméno/a a příjmení ověřující osoby)

R1



Infolist produktu

Informace pojistitele pro zájemce o pojištění

Pojištění podnikatelů a organizací PPR

Informace o produktu

Pojistitel sjednává pojištění majetku, odpovědnosti a jiných rizik podnikatelů a organizací, které může zahrnovat:

- Živelní pojištění
- Pojištění majetku na všechna rizika „ALL RISKS“
- Pojištění živelního přerušení provozu
- Pojištění odcizení
- Pojištění strojů
- Pojištění elektronických zařízení, které může zahrnovat:
 - Pojištění věcí
 - Pojištění finančních ztrát
- Pojištění strojního přerušení provozu
- Stavebně-montážní pojištění na všechna rizika, které může zahrnovat:
 - Pojištění věcí
 - Pojištění odpovědnosti
 - Pojištění ztráty očekávaného zisku
- Pojištění přepravovaného nákladu, které může zahrnovat:
 - Pojištění věcí movitých
 - Pojištění cenností a věcí zvláštní hodnoty
- Pojištění zásilek
- Pojištění právní ochrany
- Pojištění Rento
- Pojištění odpovědnosti fyzických a právnických osob
- Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s poskytováním odborných služeb
- Pojištění určená pro silničního nákladního dopravce nebo zasílatele, které může zahrnovat:
 - Pojištění odpovědnosti silničního nákladního dopravce za újmu na přepravované zásilce
 - Pojištění odpovědnosti zasílatele za újmu
 - Pojištění finančních ztrát
- Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání
- Pojištění vozidel, které může zahrnovat:
 - Pojištění vozidel
 - Garance pojistné částky vozidla
 - Pojištění nákladů na půjčovné
 - Pojištění okenních skel vozidla
 - Pojištění zavazadel a přepravovaných věcí
- Pojištění přepravovaných osob, které může zahrnovat:
 - Pojištění pro případ trvalých následků úrazu
 - Pojištění pro případ smrti způsobené úrazem
 - Pojištění pro případ léčení úrazu – denní odškodné

Ustanovení pojistných podmínek, která by klient nemusel očekávat

Všechna pojištění mají definovány výluky z pojištění, tedy situace, za kterých z pojištění nevzniká oprávněné osobě právo na pojistné plnění. Výluky jsou obsaženy v pojistných podmínkách v článku nazvaném Výluky z pojištění. Společné výluky pro všechna pojištění jsou obsaženy ve Všeobecných pojistných podmínkách – obecná část VPP OC 2014 (dále jen "VPP OC 2014"), ostatní potom v pojistných podmínkách, kterými se jednotlivá pojištění řídí.

Pojistná nebezpečí povodeň nebo záplava se sjednávají s čekací dobou definovanou ve VPP OC 2014 v délce 10 dnů. Za pojistné události způsobené povodní nebo záplavou a vzniklé v čekací době, není pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění. Čekací doba se sjednává i pro pojištění právní ochrany, a to v délce 3 měsíců.

Vznik nároku na pojistné plnění ze škodných událostí způsobených odcizením je v jednotlivých pojištěních podmíněn splněním alespoň minimální úrovně zabezpečení předmětů pojištění. Od kvality zabezpečovacích opatření se odvíjí maximální výše pojistného plnění, na které vzniká oprávněné osobě nárok. Většina pojištění definuje minimální požadavky na zabezpečení pro případ odcizení v Doplňkových pojistných podmínkách - Pravidla zabezpečení proti odcizení DPP PZK 2014 nebo v Doplňkových pojistných podmínkách - Pravidla zabezpečení přepravovaného nákladu DPP PZN 2014.

Všeobecné informace

Pojistné a poplatky

- Pojistné je sjednáno jako běžné s pojistným obdobím v délce 1 rok nebo jednorázové, v závislosti na zvolené variantě pojištění. Výše pojistného se odvíjí od požadovaného rozsahu pojištění.
- Pojistné je možné platit v hotovosti na obchodních místech pojistitele, bezhotovostním převodem na účet pojistitele, inkasem z účtu pojistníka nebo prostřednictvím poštovní poukázky. Pojistné je splatné prvního dne pojistného období. V pojistné smlouvě může být sjednáno placení pojistného ve splátkách. Výše a splatnost splátek pojistného je uvedena v pojistné smlouvě.
- Daňové aspekty pojištění jsou upraveny obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

- Platnost informací poskytnutých pojistitelem v tomto dokumentu není předem nijak časově omezena. Pojistitel je podle pojistných podmínek oprávněn v souladu s § 2785 a § 2786 občanského zákoníku měnit výši pojistného v souvislosti se změnou vymezených podmínek rozhodných pro stanovení výše pojistného na další pojistné období.
- Bankovní účet pojistitele pro úhradu pojistného: 180135112/0300.

Informace o pojistné smlouvě a pojištění

- Pojistná smlouva se uzavírá na dobu neurčitou nebo určitou.
- Délka pojistné doby může být sjednána různá.
- Pojistnou smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Právní jednání, která se týkají pojištění, musí být učiněna v českém jazyce.
- Pojistná smlouva bude uložena u pojistitele na níže uvedené adrese, kde lze požádat o kopii pojistné smlouvy.
- Pokud byla pojistná smlouva uzavřena s výhradním použitím prostředku komunikace na dálku, poskytne pojistitel na vyžádání pojistníkovi veškeré další informace, pokud o ně požádá.

Pojištění může zaniknout zejména z následujících důvodů:

- dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení dlužného pojistného nebo jeho části,
- výpovědí do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy,
- výpovědí do 3 měsíců od oznámení škodné události,
- je-li pojištění sjednáno s běžným pojistným, výpovědí ke konci pojistného období doručené druhé straně nejpozději 6 týdnů před uplynutím pojistného období,
- odstoupením od pojistné smlouvy.

Praktické pokyny týkající se možnosti odstoupení od pojistné smlouvy:

- Pojistník může od smlouvy odstoupit, pokud ho pojistitel vědomě neupozorní na nesrovnalosti mezi nabízeným pojištěním a jeho požadavky nebo pokud pravdivě a úplně neodpoví na jeho písemné dotazy při jednání smlouvy nebo její změně.
- Právo na odstoupení může být uplatněno nejpozději do 2 měsíců od zjištění porušení povinnosti. Pro případ odstoupení od smlouvy se vypořádají závazky z pojištění podle § 2808 odst. 2 občanského zákoníku.
- Od pojistné smlouvy uzavřené formou obchodu na dálku má spotřebitel právo odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření nebo ode dne, kdy mu byly sděleny pojistné podmínky. Pro odstoupení od smlouvy stačí spotřebiteli, odeslat oznámení odstoupení v této lhůtě. Spotřebitel může k tomu využít formulář zveřejněný na webových stránkách pojistitele, které jsou uvedeny na konci tohoto dokumentu. Formulář je možno také získat na obchodních místech pojistitele. V případě, že spotřebitel odstoupí od smlouvy uzavřené formou obchodu na dálku, vypořádají se závazky z pojištění podle § 2808 odst. 5 občanského zákoníku.
- Oznámení o odstoupení musí být učiněno písemně a zasláno na níže uvedenou adresu sídla pojistitele.

Řešení sporů

- Pojistná smlouva se řídí českým právním řádem.
- Pro soudní řešení sporů z pojistné smlouvy jsou určeny věcně a místně příslušné soudy v České republice.
- Stížnosti lze zasílat na níže uvedenou adresu sídla pojistitele. Pojistitel vyrozumí bez zbytečného odkladu stěžovatele o tom, že stížnost přijal, jakož i o způsobu a lhůtě vyřízení. Následně pojistitel stěžovatele písemně vyrozumí o vyřízení stížnosti. Stěžovatel má možnost obrátit se s případnou stížností na Českou národní banku jako orgán dohledu nad finančním trhem, včetně pojišťovnictví.
- Pojistitel se při svém jednání řídí Etickým kodexem vydaným Českou asociací pojišťoven (dostupný na www.cap.cz).
- Je-li zájemcem o pojištění, pojistníkem, pojištěným, oprávněnou osobou nebo obmyšleným spotřebitelem, má právo na tzv.: mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Věcně příslušným orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých z jiných druhů pojištění, než ze životního pojištění, je Česká obchodní inspekce (internetová adresa České obchodní inspekce: <http://www.coi.cz/>).
- alternativní řešení sporů týkajícího se smluvního závazku vyplývajícího z pojistné smlouvy uzavřené on-line prostřednictvím platformy pro řešení sporů on-line provozované Evropskou komisí a dostupné na internetové adrese <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>. E-mailová adresa samotné ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB, která coby pojistitel pojistné smlouvy uzavírá, je: info@csobpoj.cz.

Vaše pojišťovna (pojistitel)

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
 Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
 IČO: 45534306
 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 567
 Tel.: 466 100 777, fax: 467 007 444, www.csobpoj.cz

Hlavní předmět podnikání pojistitele

Pojišťovací činnost dle zákona č. 277/2009 Sb.,
 o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů

Název a sídlo orgánu dohledu

Česká národní banka, se sídlem na adrese
 Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

Zástupce pojišťovny

--

Příloha č. 1

místa pojištění:

- A) Riegrova 203, 281 44 Zásmyky
- B) Komenského nám. 12, 281 44 Zásmyky
- C) adresy související s činností firmy na území ČR



44

DODATEK č. 1

(dále také jen „dodatek“)

k pojistné smlouvě č. 8069432128

(dále také jen „pojistná smlouva“)

Smluvní strany:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí

53002 Pardubice, Česká republika

IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 567

(dále jen pojistitel)

tel.: 466 100 777 fax: 467 007 444 www.csobpoj.cz

pojistitele zastupuje: Iveta Cheníčková, key account manager

a

VPK Suchý s.r.o.

se sídlem / místem podnikání Komenského nám. 12

28144, Zásmyky

IČO: 27085201

MS v Praze, oddíl C, vložka 95134

(dále jen „pojistník“)

pojistníka zastupuje: Ladislav Suchý, jednatel

se dohodly, že výše uvedená pojistná smlouva se mění a doplňuje takto:

Článek I.

Změna již existujících právních vztahů pojištění sjednaných pojistnou smlouvou

- Pojištění odpovědnosti za újmu sjednané článkem II. pojistné smlouvy se ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku mění následovně:**

ZMĚNY

Pojistitel a pojistník výslovně sjednávají, že ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku **SE MĚNÍ obsah právního vztahu pojištění ve vztahu k následujícím dosavadním hodnotám pojistného zájmu (následujícím dosavadním předmětům pojištění)**. Pojistitel a pojistník výslovně a v zájmu předejít jakýmkoliv budoucím právním sporům o výklad pojistné smlouvy a tohoto dodatku uvádějí pro přehlednost níže vždy celý obsah právního vztahu pojištění vztahující se k jednotlivé hodnotě pojistného zájmu (k jednotlivému předmětu pojištění), a to i v těch jeho částech či dílčích parametrech,

které tímto dodatkem změněny nebyly:

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní část Pojištění odpovědnosti fyzických a právnických osob VPP ODP 2014 (dále jen "VPP ODP 2014"), které jsou nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

Dále se toto pojištění řídí také Doplnkovými pojistnými podmínkami Pravidla zabezpečení proti odcizení DPP PZK 2014 (dále jen „DPP PZK 2014“) a Doplnkovými pojistnými podmínkami Pravidla zabezpečení přepravovaného nákladu DPP PZN 2014 (dále jen "DPP PZN 2014"), které tvoří také přílohu této pojistné smlouvy.

Pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy pojistitel a pojistník výslovně sjednávají následující výkladová pravidla pro aplikaci DPP PZK 2014 a DPP PZN 2014:

- Je-li v textu DPP PZK 2014 nebo DPP PZN 2014 použit pojem „věc“, „pojištěná věc“, „předmět pojištění“ nebo jiný pojem s obdobným významem, míní se jím pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy věc, na které vznikla újma, za kterou pojištěný poškozenému odpovídá.
- Je-li v textu DPP PZK 2014 nebo DPP PZN 2014 použit pojem „odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením“, „odcizení předmětu pojištění krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením“, „pojistná událost spočívající v odcizení věci krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením“ nebo jiný pojem s obdobným významem, míní se jím pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy pojistná událost spočívající v odpovědnosti pojištěného za újmu vzniklou poškozenému na věci jejím odcizením krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením.
- Je-li v textu DPP PZK 2014 nebo DPP PZN 2014 použit pojem „místo pojištění“ nebo jiný pojem s obdobným významem, míní se jím pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy místo, kde jsou užívané nebo převzaté věci uloženy (skladovány).
- Všechna ustanovení DPP PZK 2014 a DPP PZN 2014 budou pro účely pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného tímto odstavcem pojistné smlouvy vykládána přiměřeně k tomu, že pojištění sjednané tímto odstavcem pojistné smlouvy je pojištěním odpovědnosti za újmu.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

Smluvní strany pojistné smlouvy sjednávají, že limit pojistného plnění ve výši 120 000 000 Kč je horní hranici pojistného plnění pojistitele ze všech jednotlivých pojištění odpovědnosti za újmu sjednaných touto pojistnou smlouvou podle VPP ODP 2014 za jednu pojistnou událost.

Pojištění odpovědnosti za újmu z činnosti a ze vztahu

Pojištění odpovědnosti za újmu se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu způsobenou jinému, a to v rozsahu dle čl. II odst. 1. VPP ODP 2014.

pojistného plnění (Kč)	územní rozsah pojištění	sporná část
120 000 000 Kč	Česká republika	10 000 Kč

Výše příjmů z pojišťované činnosti, které jsou základem pro výpočet pojistného a které jsou předmětem daně z příjmu, popř. předpokládané příjmy při zahájení činnosti: 400 000 000 Kč. Ve smyslu čl. III odst. 3. písm. a) úvodní části VPP OC 2014 je pojistník povinen oznámit pojistiteli změnu ve výši příjmů, která činí 20 % a více. Nově dosažená výše příjmů je základem pro výpočet pojistného na další pojistné období (je-li sjednána pojistná smlouva na dobu delší, než 1 rok).

Pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou zdravotní pojišťovně vynaložením nákladů na poskytnutou zdravotní péči hrazenou ze zdravotního pojištění při poškození zdraví nebo života v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného (tzv. regres zdravotní pojišťovny) a pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou orgánům sociálního zabezpečení a z ní vyplývající nárok orgánů sociálního zabezpečení vůči pojištěnému na tzv. regresní náhradu dávek nemocenského pojištění dle ustanovení § 126 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, se ujednává sublimit z limitu pojistného plnění ve výši 5.000.000,- Kč a spoluúčast ve výši 5.000,-Kč.

Pro odpovědnost za následnou finanční újmu se ujednává sublimit z limitu pojistného plnění ve výši 5.000.000,- Kč a spoluúčast ve výši 5.000,- Kč.

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s nakládáním se stlačenými nebo zkapalněnými plyny.

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku

V souladu s čl. II odst. 2. písm. a) VPP ODP 2014 se ujednává, že se pojištění vztahuje na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za:

Číslo pojistné smlouvy: 8069432128 dodatek 1

- a) majetkovou újmu způsobenou jinému na věci nebo na zvířeti nebo
- b) újmu způsobenou člověku na zdraví nebo usmrcením nebo nemajetkovou újmu spočívající v duševních útrapách při ublížení na zdraví či usmrcení
- c) následnou finanční újmu způsobenou vadou výrobku.

limit pojistného plnění (Kč)	územní rozsah pojištění	spoluúčast
120 000 000 Kč	Česká republika	10 000 Kč

Výše příjmů z výrobků, které jsou zahrnuty do pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadným výrobkem – příjmů, které jsou základem pro výpočet pojistného a které jsou předmětem daně z příjmu, popř. předpokládané příjmy při zahájení činnosti: 400 000 000 Kč. Ve smyslu čl. III odst. 3. písm. a) úvodní části VPP OC 2014 je pojištník povinen oznámit pojistiteli změnu ve výši příjmů z výrobků, která činí 20% a více. Nově dosažená výše příjmů je základem pro výpočet pojistného na další pojistné období (je-li sjednána pojistná smlouva na dobu delší, než 1 rok).

Pojištění se vztahuje i na odpovědnost pojištěného k náhradě újmy vzniklé v důsledku spojení nebo smísení vadného výrobku s jinou věcí". Pro toto pojištění se sjednává roční limit pojistného plnění ve výši 5.000 000,- Kč a spoluúčast pojištěného na pojistném plnění ve výši 10.000,- Kč.

Pojištění odpovědnosti za újmu na věci v užívání a na věci převzaté, která je předmětem závazku pojištěného

V souladu s čl. II odst. 2. písm. b) VPP ODP 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou na movitých věcech, které sice nejsou ve vlastnictví pojištěného, byly však pojištěnému zapůjčeny nebo je užívá z jiného právního důvodu. Toto pojištění se nevztahuje na odpovědnost za újmu na věcech v užívání - motorových vozidlech, letadlech, plavidlech.

V souladu s čl. II odst. 2. písm. c) VPP ODP 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou na movitých věcech, které pojištěný převzal a které mají být předmětem jeho závazku.

V případě vzniku pojistné události nastalé v rozsahu pojištění odpovědnosti za újmu dle čl. II odst. 2. písm. b) a c) VPP ODP 2014 a spočívající v odpovědnosti pojištěného za újmu způsobenou poškozenému na věci jejím odcizením, nebo odcizením součásti věci, krádeží nebo loupežným přepadením nebo úmyslným poškozením jinou osobou, poskytne pojištitel pojistné plnění podle rozsahu pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou, avšak maximálně do výše limitů pojistného plnění, které jsou pro jednotlivé stupně zabezpečení uvedeny v DPP PZK 2014 nebo v DPP PZN 2014, a to v závislosti na charakteru a kvalitě konstrukčních prvků zabezpečení uzamčeného místa pojištění, které pachatel v době vzniku pojistné události překonal.

limit pojistného plnění (Kč)	územní rozsah pojištění	spoluúčast
5 000 000 Kč	Česká republika	5 000 Kč

Článek II. Speciální smluvní ujednání

Článek III. Změny ve výši pojistného za všechna pojištění sjednaná pojistnou smlouvou po nabytí účinnosti tohoto dodatku

Výše pojistného za jednotlivá pojištění činí:

Pojištění	Změna ročního pojistného	Roční pojistné po změnách
1. Živelní pojištění	0 Kč	58 093 Kč
2. Pojištění odcizení	0 Kč	27 720 Kč
3. Pojištění strojů	0 Kč	49 852 Kč
4. Pojištění elektronických zařízení	0 Kč	13 305 Kč
5. Pojištění přepravovaného nákladu	0 Kč	16 405 Kč
6. Pojištění odpovědnosti za újmu	22 952 Kč	221 625 Kč
Součet	22 952 Kč	387 002 Kč

Změna pojistného celkem Od 03.07.2018 00:00 hodin do 27.03.2019 00:00 hodin	16 839 Kč
Součet splátek pojistného z předešlého dodatku číslo 0 Od 03.07.2018 00:00 hodin do 27.03.2019 00:00 hodin	182 024 Kč
Součet	198 863 Kč

Změna pojistného = pokud se tímto dodatkem ruší stávající pojištění a zároveň se toto pojištění znovu sjednává z důvodu změny pojištění, je to rozdíl mezi původní a novou výší pojistného (kladná nebo záporná částka) *nebo* pokud se tímto dodatkem sjednává nové pojištění, je to výše pojistného za nově sjednané pojištění (kladná částka) *nebo* pokud se tímto dodatkem ruší stávající pojištění, je to výše pojistného za zrušené pojištění (záporná částka)

Změna ročního pojistného = změna pojistného vyjádření v ročním pojistném

Roční pojistné po změnách = pojistné za všechna platná pojištění sjednaná pojistnou smlouvou a dodatky pojistné smlouvy vyjádřené v ročním pojistném

Splátkový kalendář

Placení pojistného za všechna pojištění sjednaná pojistnou smlouvou a po změnách provedených tímto dodatkem pojistné smlouvy se do 27.03.2019 00:00 hodin řídí následujícím splátkovým kalendářem:

Datum splátky pojistného	Splátka pojistného
03.07.2018	5 363 Kč
27.09.2018	96 750 Kč
27.12.2018	96 750 Kč

Pojistné poukáže pojistník na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB, číslo 180135112/0300 u Československé obchodní banky, a. s., konstantní symbol 3558, variabilní symbol 8069432128.

Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB.

Pojistitel a pojistník sjednávají délku pojistného období ve všech pojištěních sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy následovně:

- první pojistné období ve všech pojištěních sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy se sjednává v délce ode dne počátku všech pojištění sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy do nejbližšího následujícího dne konce pojistného období všech pojištění sjednaných samotnou pojistnou smlouvou, nebo je-li pojištění sjednáno na dobu kratší, tak se první pojistné období sjednává v délce rovné pojistné době;
- druhé a každé další pojistné období ve všech pojištěních sjednaných tímto dodatkem pojistné smlouvy se sjednává v délce shodné s délkou pojistných období ve všech pojištěních sjednaných samotnou pojistnou smlouvou.

Výše pojistného za další pojistné období se řídí splátkovým kalendářem zaslaným pojistníkovi na začátku dalšího pojistného období.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 03.07.2018

Číslo pojistné smlouvy: 8069432128 dodatek 1

Ostatní ustanovení pojistné smlouvy, než ustanovení výslovně zmíněná v tomto dodatku, se tímto dodatkem nijak nemění.

Správce pojistné smlouvy: Jan Škvrňák, telefon: 467007175, email: jan.skvrnak@csobpoj.cz

Počet stran dodatku pojistné smlouvy bez příloh: 5

Tento dodatek pojistné smlouvy je vyhotoven ve 3 stejnopisech shodné právní síly, přičemž jedno vyhotovení obdrží pojistník, jedno makléř a zbývající pojistitel.

Smluvní strany tohoto dodatku po jeho důkladném přečtení výslovně prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že jej uzavírají podle své pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a že s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

V Pardubicích, dne 03.07.2018

VPR
s.r.o.
ASUCHÝ
kompletní servisní firma
Komenského nám. 12
281 44 Zásmyky
IČ: 27085204
DIČ: CZ27085204
tel./fax: 321 731 689

.....
razítko a podpis pojistníka

V Pardubicích, dne 03.07.2018

CSOB Pojišťovna
CSOB Pojišťovna, člen holdingu CSOB
IČ: 4554306 DIČ: CZ4554306

.....
razítko a podpis pojistitele

Podle ověřovací knihy Městský úřad Zásmyky I.
poř.č.vidimace 418/2018 tato úplná kopie obsahující
5 stran souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl pořizen a tato
listina je prvopisem
obsahující 5 stran

Listina, z níž je vidimovaná listina pořizena, neobsahuje viditelný zajišťovací
prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, např. hologram.
V Zásmykách dne: 25.07.2018

Jméno osoby, která vidimaci provedla Petra Ouředníková



Splátkový kalendář k dodatku č. 1 pojistné smlouvy č. 8069432128

Tento splátkový kalendář upravuje splátky pojistného za změnu pojištění dle výše uvedeného dodatku pojistné smlouvy na pojistné období nebo na pojistnou dobu od 03.07.2018 00:00 hodin do 27.03.2019 00:00 hodin.

Pojistník je povinen platit pojistné v následujících termínech a splátkách:

Datum splátky pojistného		Splátka pojistného
03.07.2018		5 363 Kč
27.09.2018		96 750 Kč
27.12.2018		96 750 Kč

Pojistné použije pojištník na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB, číslo 180135112/0300 u Československé obchodní banky, a. s., konstantní symbol 3558, variabilní symbol 8069432128.

Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB.

V Pardubicích, dne 03.07.2018



.....
razítko a podpis pojistitele

Podle ověřovací knihy Městský úřad Zásmuky I.
poř.č.vidimace 428/2018 tato úplná kopie obsahující
1 stranu souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl pořízen a tato
listina je prvopisem
obsahující 1 stranu
Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje viditelný zajišťovací
prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, např. hologram.
V Zásmukách dne: 25.07.2018
Jméno osoby, která vidimaci provedla Petra Ouředníková





CSOB Pojišťovna



Infolist produktu

Informace pojistitele pro zájemce o pojištění

Pojištění podnikatelů a organizací PPR

Informace o produktu

Pojistitel sjednává pojištění majetku, odpovědnosti a jiných rizik podnikatelů a organizací, které může zahrnovat:

- Živelní pojištění
- Pojištění majetku na všechna rizika „ALL RISKS“
- Pojištění živelního přerušení provozu
- Pojištění odcizení
- Pojištění strojů
- Pojištění elektronických zařízení, které může zahrnovat:
 - Pojištění věcí
 - Pojištění finančních ztrát
- Pojištění strojního přerušení provozu
- Stavebně-montážní pojištění na všechna rizika, které může zahrnovat:
 - Pojištění věcí
 - Pojištění odpovědnosti
 - Pojištění ztráty očekávaného zisku
- Pojištění přepravovaného nákladu, které může zahrnovat:
 - Pojištění věcí movitých
 - Pojištění cenností a věcí zvláštní hodnoty
- Pojištění zásilek
- Pojištění právní ochrany
- Pojištění Rento
- Pojištění stažení výrobku z trhu
- Pojištění odpovědnosti fyzických a právnických osob
- Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s poskytováním odborných služeb
- Pojištění určená pro silničního nákladního dopravce nebo zasílatele, které může zahrnovat:
 - Pojištění odpovědnosti silničního nákladního dopravce za újmu na přepravované zásilce
 - Pojištění odpovědnosti zasílatele za újmu
 - Pojištění finančních ztrát
- Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání
- Pojištění vozidel, které může zahrnovat:
 - Pojištění vozidel
 - Garance pojistné částky vozidla
 - Pojištění nákladů na půjčované
 - Pojištění okenních skel vozidla
 - Pojištění zavazadel a přepravovaných věcí
- Pojištění přepravovaných osob, které může zahrnovat:
 - Pojištění pro případ trvalých následků úrazu
 - Pojištění pro případ smrti způsobené úrazem
 - Pojištění pro případ léčení úrazu – denní odškodné

Ustanovení pojistných podmínek, která by klient nemusel očekávat

Všechna pojištění mají definovány výluky z pojištění, tedy situace, za kterých z pojištění nevzniká oprávněné osobě právo na pojistné plnění. Výluky jsou obsaženy v pojistných podmínkách v článku nazvaném Výluky z pojištění. Společné výluky pro všechna pojištění jsou obsaženy ve Všeobecných pojistných podmínkách – obecná část VPP OC 2014 (dále jen "VPP OC 2014"), ostatní potom v pojistných podmínkách, kterými se jednotlivá pojištění řídí.

Pojistná nebezpečí povodeň nebo záplava se sjednávají s čekací dobou definovanou ve VPP OC 2014 v délce 10 dnů. Za pojistné události způsobené povodní nebo záplavou a vzniklé v čekací době, není pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění. Čekací doba se sjednává i pro pojištění právní ochrany, a to v délce 3 měsíců.

Vznik nároku na pojistné plnění ze škodných událostí způsobených odcizením je v jednotlivých pojištěních podmíněn splněním alespoň minimální úrovně zabezpečení předmětů pojištění. Od kvality zabezpečovacích opatření se odvíjí maximální výše pojistného plnění, na které vzniká oprávněné osobě nárok. Většina pojištění definuje minimální požadavky na zabezpečení pro případ odcizení v Doplňkových pojistných podmínkách - Pravidla zabezpečení proti odcizení DPP PZK 2014 nebo v Doplňkových pojistných podmínkách - Pravidla zabezpečení přepravovaného nákladu DPP PZN 2014.

Všeobecné informace

Pojistné a poplatky

- Pojistné je sjednáno jako běžné s pojistným obdobím v délce 1 rok nebo jednorázové, v závislosti na zvolené variantě pojištění. Výše pojistného se odvíjí od požadovaného rozsahu pojištění.
- Pojistné je možné platit v hotovosti na obchodních místech pojistitele, bezhotovostním převodem na účet pojistitele, inkasem z účtu pojistníka nebo prostřednictvím poštovní poukázky. Pojistné je splatné prvního dne pojistného období. V pojistné smlouvě může být sjednáno placení pojistného ve splátkách. Výše a splatnost splátek pojistného je uvedena v pojistné smlouvě.
- Daňové aspekty pojištění jsou upraveny obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.



- Platnost informací poskytnutých pojistitelem v tomto dokumentu není předem nijak časově omezena. Pojistitel je povinen podmínky oprávněn v souladu s § 2785 a § 2786 občanského zákoníku měnit výši pojistného v souvislosti s vymezených podmínek rozhodných pro stanovení výše pojistného na další pojistné období.
- Bankovní účet pojistitele pro úhradu pojistného: 180135112/0300.

Informace o pojistné smlouvě a pojištění

- Pojistná smlouva se uzavírá na dobu neurčitou nebo určitou.
- Délka pojistné doby může být sjednána různá.
- Pojistnou smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Právní jednání, která se týkají pojištění, musí být učiněna v českém jazyce.
- Pojistná smlouva bude uložena u pojistitele na níže uvedené adrese, kde lze požádat o kopii pojistné smlouvy.
- Pokud byla pojistná smlouva uzavřena s výhradním použitím prostředku komunikace na dálku, poskytne pojistitel na vyžádání pojistníkovi veškeré další informace, pokud o ně požádá.

Pojištění může zaniknout zejména z následujících důvodů:

- dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení dlužného pojistného nebo jeho části,
- výpovědí do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy,
- výpovědí do 3 měsíců od oznámení škodné události,
- je-li pojištění sjednáno s běžným pojistným, výpovědí ke konci pojistného období doručené druhé straně nejpozději 6 týdnů před uplynutím pojistného období,
- odstoupením od pojistné smlouvy.

Praktické pokyny týkající se možnosti odstoupení od pojistné smlouvy:

- Pojistník může od smlouvy odstoupit, pokud ho pojistitel vědomě neupozorní na nesrovnalosti mezi nabízeným pojištěním a jeho požadavky nebo pokud pravdivě a úplně neodpoví na jeho písemné dotazy při jednání smlouvy nebo její změně.
- Právo na odstoupení může být uplatněno nejpozději do 2 měsíců od zjištění porušení povinnosti. Pro případ odstoupení od smlouvy se vypořádají závazky z pojištění podle § 2808 odst. 2 občanského zákoníku.
- Od pojistné smlouvy uzavřené formou obchodu na dálku má spotřebitel právo odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření nebo ode dne, kdy mu byly sděleny pojistné podmínky. Pro odstoupení od smlouvy stačí spotřebiteli, odeslat oznámení odstoupení v této lhůtě. Spotřebitel může k tomu využít formulář zveřejněný na webových stránkách pojistitele, které jsou uvedeny na konci tohoto dokumentu. Formulář je možno také získat na obchodních místech pojistitele. V případě, že spotřebitel odstoupí od smlouvy uzavřené formou obchodu na dálku, vypořádají se závazky z pojištění podle § 2808 odst. 5 občanského zákoníku.
- Oznámení o odstoupení musí být učiněno písemně a zasláno na níže uvedenou adresu sídla pojistitele.

Řešení sporu

- Pojistná smlouva se řídí českým právním řádem.
- Pro soudní řešení sporů z pojistné smlouvy jsou určeny věcně a místně příslušné soudy v České republice.
- Stížnosti lze zasílat na níže uvedenou adresu sídla pojistitele. Pojistitel vyrozumí bez zbytečného odkladu stěžovatele o tom, že stížnost přijal, jakož i o způsobu a lhůtě vyřízení. Následně pojistitel stěžovatele písemně vyrozumí o vyřízení stížnosti. Stěžovatel má možnost obrátit se s případnou stížností na Českou národní banku jako orgán dohledu nad finančním trhem, včetně pojišťovnictví.
- Pojistitel se při svém jednání řídí Etickým kodexem vydaným Českou asociací pojišťoven (dostupný na www.cap.cz).
- Je-li zájemcem o pojištění, pojistníkem, pojištěným, oprávněnou osobou nebo obmyšleným spotřebitelem, má právo na tzv.: mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Věcně příslušným orgánem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých z jiných druhů pojištění, než ze životního pojištění, je Česká obchodní inspekce (internetová adresa České obchodní inspekce: <http://www.coi.cz>).
- alternativní řešení sporu týkajícího se smluvního závazku vyplývajícího z pojistné smlouvy uzavřené on-line prostřednictvím platformy pro řešení sporů on-line provozované Evropskou komisí a dostupné na internetové adrese <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>. E-mailová adresa samotné ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB, která coby pojistitel pojistné smlouvy uzavírá, je: info@csobpoj.cz.

Vaše pojišťovna (pojistitel)

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
IČO: 45534306
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl B, vložka 567
Tel.: 466 100 777, fax: 467 007 444, www.csobpoj.cz

Hlavní předmět podnikání pojistitele

Pojišťovací činnost dle zákona č. 277/2009 Sb.,
o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů

Název a sídlo orgánu dohledu

Česká národní banka, se sídlem na adrese
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1

Zástupce pojišťovny

Podle ověřovací knihy Městský úřad Zámky I.
poř.č.vidimace 425/2018 tato úplná kopie obsahující
2 strany souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl pořízen a tato
listina je prvopisem
obsahující 2 strany
Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje viditelný zajišťovací
prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, např. hologram
V Zásmukách dne: 25.07.2018
Jméno osoby, která vidimaci provedla Petra Ouředníková



Petr Ouředníková



ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí
čp. 1458, PSČ 532 18
IČO: 45534306, DIČ: CZ45534306
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Praze
Králové, oddíl B, vložka 567
(dále také jen „pojistitel“)



Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy

Pojistitel potvrzuje, že s pojistníkem a současně pojištěným: VPK Suchý s.r.o.

sídlo/místo podnikání: Komenského náměstí 12, 281 44 Zásmuky; IČO: 27085201

zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl C, vložka 95134

dne 27.03.2018 uzavřel pojistnou smlouvu č.: 8069432128 s dodatkem od 3.7.2018 (navýšený LPP na 120mil.)

Pojištění je sjednáno v rozsahu:

1) Druh pojištění: **Pojištění odpovědnosti za újmu z činnosti a ze vztahu**

Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami – obecná část VPP OC 2014 a VPP ODP 2014

Sjednaný limit pojistného plnění / pojistná částka: 120.000.000,-Kč

Spoluúčast pojištěného na pojistném plnění: 10.000,-Kč

Místo pojištění/územní rozsah : ČR

2) Druh pojištění: **Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku**

Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami – obecná část VPP OC 2014 a VPP ODP 2014

Sjednaný limit pojistného plnění / pojistná částka: 120.000.000,-Kč

Spoluúčast pojištěného na pojistném plnění: 10.000,-Kč

Místo pojištění/územní rozsah : ČR

3) Druh pojištění: **Pojištění odpovědnosti za věci převzaté a v užívání**

Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami – obecná část VPP OC 2014 a VPP ODP 2014

Sjednaný limit pojistného plnění / pojistná částka: 5.000.000,-Kč

Spoluúčast pojištěného na pojistném plnění: 5.000,-Kč

Místo pojištění/územní rozsah : ČR

Poznámky:

Toto potvrzení prokazuje, že mezi pojistitelem a výše uvedeným pojistníkem byla výše uvedeného dne uzavřena výše uvedená pojistná smlouva. Vzhledem k tomu, že k zániku pojištění sjednanému výše uvedenou pojistnou smlouvou může z důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy dojít i před uplynutím sjednané pojistné doby, neprokazuje toto potvrzení nijak existenci pojištění k jakémukoliv časovému okamžiku ze sjednané pojistné doby.

120

ČSOB Pojišťovna
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
IČ: 45534306 DIČ: CZ45534306

.....
datum, otisk razítka pojistitele, podpis osoby oprávněné
jednat jménem pojistitele

Podle ověřovací knihy Městský úřad Zásmyky I.
poř.č.vidimace 436/2018 tato úplná kopie obsahující
1 stranu souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl pořízen a tato
listina je prvopisem
obsahující 1 stranu
Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje viditelný zajišťovací
prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, např. hologram.
V Zásmykách dne: 25.07.2018
Jméno osoby, která vidimaci provedla Petra Ouředníková



Petra Ouředníková



7017568

Obec Vrátkov
Vrátkov 17
280 01 Český Brod
IČO: 006 39 753

V Praze, 5. listopadu 2018

Bankovní záruka č. GOBG418004352

Naším klientem, obchodní společností **VPK Suchý s.r.o.**, se sídlem Komenského nám. 12, 281 44 Zásmyky, IČO: 270 85 201 (dále jen „**Zhotovitel**“), jsme byli informováni, že s ním jako Objednatel hodláte uzavřít Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je provedení stavby (akce) s názvem „Vrátkov – splašková kanalizace a čistírna odpadních vod“, jak blíže specifikováno v čl. 1. Smlouvy, v celkové ceně díla CZK 27.345.766,00 (bez DPH).

Dle podmínek Smlouvy je Vámi požadována bankovní záruka za řádné a včasné provedení díla zajišťující nároky Objednatele na realizaci díla za podmínek stanovených Smlouvou, ve sjednaném termínu, ve výši CZK 1.367.300,00.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi vystavujeme tímto my, Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 452 44 782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171, z příkazu a na účet Zhotovitele ve Váš prospěch neodvolatelnou a bezpodmínečnou bankovní záruku za řádné a včasné provedení díla (dále jen „**Záruka**“) až do maximální výše

CZK 1.367.300,00

slovy: Jedenmiliontřistašedesátsedmtisíctřista 00/100 korun českých
(dále jen „**Zaručená částka**“)

a zavazujeme se tímto vyplatit Vám, na Vaši první písemnou žádost (dále jen „**Žádost**“), bez námitek vyplývajících ze Smlouvy a bez přezkoumání předmětného právního vztahu, na Vámi uvedený účet, jakoukoliv částku až do maximální výše Zaručené částky. Žádost musí obsahovat Vaše prohlášení, že Zhotovitel nesplnil svou povinnost / své povinnosti vyplývající ze Smlouvy, se specifikací nesplněné povinnosti. Spolu s první Žádostí musí být předložena kopie uzavřené Smlouvy. Při každém dalším uplatnění této Záruky není opětovné předložení Smlouvy nutné.

Žádost, případně spolu s kopií Smlouvy, nám musí být doručena na naši adresu Česká spořitelna, a.s., Financování obchodu, Bankovní záruky, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 v listinné formě, musí být podepsána osobami plně oprávněnými jednat za Vás a podpisy na Žádosti musí být ověřeny Vaší bankou nebo opatřeny úředním ověřením pravosti podpisů.

Žádost, případně s kopií Smlouvy, nám může být doručena též v elektronické formě prostřednictvím datové schránky, podepsaná za Vás uznávaným elektronickým podpisem.

Výše Záruky se snižuje o každou námi provedenou platbu ze Záruky. Vyplacením celé výše Zaručené částky Záruky zaniká.

Záruka je platná do **2. března 2020** (dále jen „**Datum ukončení platnosti**“) a eventuální nároky z ní musí být uplatněny u naší banky nejpozději v tento den, pokud naše povinnosti ze Záruky nezanikly v souladu s touto Zárukou dříve.

Naše povinnosti ze Záruky zanikají také v případě, jakmile obdržíme Vaše prohlášení, jímž nás zprostité záručních povinností (dále jen „**Prohlášení o zproštění povinností**“).

Prohlášení o zproštění povinností musí být podepsáno osobami oprávněnými jednat za Vás a musí nám být doručeno:

- (i) v listinné formě na naši adresu Česká spořitelna, a.s., Financování obchodu, Bankovní záruky, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, přičemž podpisy na Prohlášení o zproštění povinností musí být ověřeny Vaší bankou nebo úředně, nebo
- (ii) v elektronické formě, podepsané uznávaným elektronickým podpisem, prostřednictvím datové schránky, nebo
- (iii) v elektronické formě, opatřené elektronickými podpisy, na naši e-mailovou adresu:
bankovniczaruky@csas.cz

Žádost nebo případné Prohlášení o zproštění povinností doručené nám do datové schránky se považují za doručené dle podmínek uvedených v § 17 z.č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

Právo uplatnit Záruku a právo na plnění ze Záruky nesmí být postoupena. Právo na plnění ze Záruky nesmí být zastaveno.

Záruka se řídí českým právním řádem. Místně příslušný soud je v Praze.

Česká spořitelna, a.s.

Romana
Dědinová
Digitálně podepsal
Romana Dědinová
Datum: 2018.11.05
11:44:54 +01'00'

Ing. Daniela
Filípková
Digitálně podepsal
Ing. Daniela
Filípková
Datum: 2018.11.05
11:19:58 +01'00'