Smlouva o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi:

Zhotovitelem: **V R B K A střechy s.r.o.**
Vrcovická 2517
Písek 397 01
Zastoupeným: **jednatelem p. Lubošem Vrbkou**
IČO: 28093569
DIČ: CZ28093569
OR Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 16880
KB Písek 43-3645230237/0100

a

Objednatelem: **Nemocnice Písek a.s.**
Karla Čapka 589
Písek 397 01
Zastoupeným: **MUDr. Jiřím Holanem, předsedou představenstva**
Ing. Danou Čagánkovou, místopředsedou představenstva
IČO: 26095190
OR Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1462

I. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo - rekonstrukci střechy budovy PTO a budovy údržby č.p. 589 v areálu Nemocnice Písek, ul. Karla Čapka, v rozsahu uvedeném v nabídkách č. CN140242 a CN140243, které jsou nedílnou součástí této smlouvy (dále též jen „dílo“) a tomu odpovídající závazek objednatele zaplatit zhotoviteli cenu dle čl. II této smlouvy.

Vymezení předmětu díla:

- střešní krytina: plechová, lakovaný trapézový plech
- oplechování: pozink
- okapový systém: pozink
- laťování 6 x 4 cm, folie Ventia gold 150 g
- zateplení – minerální tepelná izolace tl. 16 cm

II. Údaje o ceně

1. Cena díla bez DPH dle čl. I. této smlouvy je stanovena na základě nabídek/rozpočtů zhotovitele, odsouhlasené objednatelem, v celkové výši **969 636,- Kč**.
2. **DPH: jedná se o režim přenesení daňové povinnosti, se základní sazbou daně.**
3. Pokud se objeví činnosti a dodávky nezahrnuté do rozpočtu, které se při jeho sestavování nepředpokládaly, nebo které se teprve v průběhu provádění díla ukázaly jako nutné k provedení díla ve sjednané kvalitě a parametrech, nebo které objednatel požadoval nad rámec rozpočtu, bude cena díla upravena o cenu za tyto práce a dodávky. Požadované změny budou sjednány vždy písemně.
4. Práce a dodávky dle cenové nabídky, které nebudou provedeny, nebudou účtovány.

III. Čas plnění

Předběžný termín zahájení prací:	7/2014
Doba realizace / termín dokončení:	30. 9. 2014

Podmínkou dodržení sjednaných termínů jsou:

- stavební připravenost
- příznivé klimatické podmínky
- včasných úhrady faktur dle bodu V

IV. Vzájemný styk stran

1. Zástupcem zhotovitele na stavbě je p. Luboš Vrbka, tel.: 382 226 000, 603 462 655, který vyřizuje s objednatelem záležitosti související s prováděním díla a navrhuje případné změny závazků ze smlouvy.
2. Zástupce objednatele na stavbě je p. Petr Kopřiva tel.: 606643843, který se závazně vyjadřuje k otázkám provádění díla, a zodpovídá za koordinaci na stavbě. Zástupcem objednatele ve věcech smluvních je Ing. Alena Kudrlová, MBA, tel: 725334977.

V. Fakturace a placení

Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu úhrady ceny díla:

1. Po úplném dokončení jednotlivých objektů (PTO a údržba) díla vystaví zhotovitel samostatnou konečnou fakturu na daný objekt, s uvedením sazby DPH, a informací, že se jedná o režim přenesení daňové povinnosti. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní od data vystavení faktury.

VI. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel provede práce podle předpisů a norem, platných v době uzavření smlouvy.
2. O předání a převzetí díla se sepíše zápis mezi objednatelem a zhotovitelem. Objednatel je povinen při převzetí díla dílo řádně prohlédnout, pokud se vyskytnou zjevné vady, uvést je v zápise a se zhotovitelem dohodnout lhůtu na jejich odstranění. Zhotovitel tyto vady odstraní bezplatně
3. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla i s případnými vadami a nedodělky, které samy o sobě, nebo ve spojení s jinými, nebudou bránit provozu objektu.
4. Objednatel není oprávněn pozastavit z konečné faktury částku vyšší než 10% z důvodu zjištění drobných vad a nedodělků, uvedených v předávacím protokolu.
5. Objednatel je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil případné vady vzniklé vadným prováděním díla neprodleně již v průběhu prací.
6. Za nesplnění termínu dokončení dle čl. III. této smlouvy (z důvodu na straně zhotovitele) je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu 0,1% ceny díla za každý den prodlení.
7. O dobu, po kterou byl objednatel v prodlení s úhradou faktur dle bodu V. se prodlužuje termín dokončení díla; jedná-li se o zálohu splatnou před zahájením díla, posouvá se termín zahájení díla.
8. Záruka za jakost se řídí prohlášením výrobců materiálů. Práva objednatele a povinnosti zhotovitele z vadného plnění díla se řídí ust. § 2615 a násl. (vady díla) , a ust. § 2629 a násl. (vady stavby) občanského zákoníku, záruční lhůta činí **60 měsíců.**
9. Za každý den prodlení s úhradou faktur bude objednateli účtováno smluvní pokutu 0,1% z dlužné částky.
10. Zhotovitel provede veškerá opatření pro ochranu odkryté střešní konstrukce před působením nepříznivých povětrnostních vlivů. Zhotovitel však při provádění díla neručí za škody způsobené živelnými katastrofami.
11. Další ujednání: **Součástí ceny za dílo jsou pravidelné prohlídky střech min 1 x ročně, po dobu záruky zdarma.**

V Písku dne 21.7. 2014

.....

MUDr, Jiří Holan, předseda představenstva
Ing. Dana Čagánková, místopředseda představenstva
Nemocnice Písek, a.s.

NEMOCNICE PÍSEK, a.s.
Karla Čapka 589
397 01 Písek
IČO 26095190

V Písku 21.7. 2014

.....

Luboš Vrbka, jednatel
VRBKA střechy s.r.o.

VRBKA střechy s.r.o.

NABÍDKA č. CN140242

Dodavatel:

VRBKA střechy s.r.o.
Vrcovická 2517
397 01 Písek 1

IČ: 28093569
DIČ: CZ28093569
Telefon: 382226000
E-mail: info@vrbka.cz
www.vrbka.cz

Provozovna:

Vrcovická 2517
397 01 Písek 1

Odběratel: IČ: 26095190
DIČ: CZ26095190

Nemocnice Písek a.s.
Čapkova 589
397 23 Písek

Tel.:

Nabídka č.: CN140242
Datum zápisu: 25.06.2014
Platno do:

Konečný příjemce:

Budova PTO

Oprava střechy budovy PTO - Lakovaný trapézový plech

Střešní krytina: plechová, trapezový lakovaný plech
Difúzní folie: 150 g
Střešní latě: 6 x 4 cm
Tepelná izolace: minerální rolovaná tl. 160 mm

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
demontáž krytiny vč. svislé dopravy	354 m2	50,00		17 700,00	21%	3 717,00	21 417,00
demontáž laťování	354 m	10,00		3 540,00	21%	743,40	4 283,40
odvoz a likvidace suti	9 tun	2 700,00		24 300,00	21%	5 103,00	29 403,00
difúzní folie + montáž	390 m2	59,00		23 010,00	21%	4 832,10	27 842,10
laťování	1 450 bm	29,00		42 050,00	21%	8 830,50	50 880,50
žlab	47 bm	200,00		9 400,00	21%	1 974,00	11 374,00
hák žlabový	50 ks	30,00		1 500,00	21%	315,00	1 815,00
čelo žlabové	2 ks	60,00		120,00	21%	25,20	145,20
kotlík žlabový	4 ks	200,00		800,00	21%	168,00	968,00
koleno	10 ks	180,00		1 800,00	21%	378,00	2 178,00
svod	21 m	220,00		4 620,00	21%	970,20	5 590,20
objímka svod	12 ks	60,00		720,00	21%	151,20	871,20
štítové lemování Pz	65 m	270,00		17 550,00	21%	3 685,50	21 235,50
zateplení - minerální izolace tl. 160 mm	353 m2	280,00		98 840,00	21%	20 756,40	119 596,40
oplechování ventilace	4 ks	750,00		3 000,00	21%	630,00	3 630,00
plechová krytina trapéz + montáž	354 m2	342,00		121 068,00	21%	25 424,28	146 492,28
spojovací materiál + šrouby	2 200 ks	3,00		6 600,00	21%	1 386,00	7 986,00
oplechování výlezových oken	3 ks	2 600,00		7 800,00	21%	1 638,00	9 438,00
spojovací materiál na laťování	1 x	3 200,00		3 200,00	21%	672,00	3 872,00
doprava + přesun materiálu	1 x	3 500,00		3 500,00	21%	735,00	4 235,00

Součet položek	391 118,00	82 134,78	473 252,78
Zaokrouhlení			0,22
CELKEM K ÚHRADĚ			473 253,00

Jedná se o režim přenesení daňové povinnosti.

Vystavil: Radka Vrbková

VRBKA střechy s.r.o. **NABÍDKA č. CN140243**

Dodavatel:

VRBKA střechy s.r.o.
Vrcovická 2517
397 01 Písek 1

IČ: 28093569
DIČ: CZ28093569
Telefon: 382226000
E-mail: info@vrbka.cz
www.vrbka.cz

Provozovna:

Vrcovická 2517
397 01 Písek 1

Odběratel: IČ: 26095190
DIČ: CZ26095190

Nemocnice Písek a.s.
Čapkova 589
397 23 Písek

Tel.:

Nabídka č.: CN140243
Datum zápisu: 25.06.2014
Platno do:

Konečný příjemce:

Budova údržby

Oprava střechy budovy údržby - Lakovaný trapézový plech

Střešní krytina: plechová, trapezový lakovaný plech
Difúzní folie: 150 g
Střešní latě: 6 x 4 cm
Tepelná izolace: minerální rolovaná tl. 160 mm

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Kč Celkem
demontáž krytiny vč. svislé dopravy	553 m2	50,00		27 650,00	21%	5 806,50	33 456,50
demontáž laťování	553 m2	10,00		5 530,00	21%	1 161,30	6 691,30
odvoz a likvidace suti	14 tun	2 700,00		37 800,00	21%	7 938,00	45 738,00
difúzní folie + montáž	608 m2	59,00		35 872,00	21%	7 533,12	43 405,12
laťování	2 200 bm	29,00		63 800,00	21%	13 398,00	77 198,00
žlab	79 bm	200,00		15 800,00	21%	3 318,00	19 118,00
hák žlabový	80 ks	30,00		2 400,00	21%	504,00	2 904,00
čelo žlabové	4 ks	60,00		240,00	21%	50,40	290,40
kotlík žlabový	4 ks	200,00		800,00	21%	168,00	968,00
koleno	8 ks	180,00		1 440,00	21%	302,40	1 742,40
svod	14 m	220,00		3 080,00	21%	646,80	3 726,80
objímka svod	8 ks	60,00		480,00	21%	100,80	580,80
štítové lemování Pz	14 m	270,00		3 780,00	21%	793,80	4 573,80
lem ke zdi Pz	14 m	270,00		3 780,00	21%	793,80	4 573,80
zateplení - minerální izolace tl. 160 mm	553 m2	280,00		154 840,00	21%	32 516,40	187 356,40
oplechování ventilace	4 ks	750,00		3 000,00	21%	630,00	3 630,00
plechová krytina trapéz + montáž	553 m2	342,00		189 126,00	21%	39 716,46	228 842,46
spojovací materiál + šrouby	3 000 ks	3,00		9 000,00	21%	1 890,00	10 890,00
oplechování hřebene	40 bm	295,00		11 800,00	21%	2 478,00	14 278,00
spojovací materiál na laťování	1 x	4 500,00		4 500,00	21%	945,00	5 445,00
doprava + přesun materiálu	1 x	3 800,00		3 800,00	21%	798,00	4 598,00

Součet položek	578 518,00	121 488,78	700 006,78
Zaokrouhlení			0,22
CELKEM K ÚHRADĚ			700 007,00

Jedná se o režim přenesení daňové povinnosti.

Vystavil: Radka Vrbková