

DODATEK Č.1 K SMLOUVĚ O DÍLO

Město Libušín

a

Froněk, spol. s r.o.

SMLOUVA O DÍLO

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Město Libušín

Se sídlem: Hálkova 140, PSČ 273 06 Libušín

IČ: 00234630

bankovní spojení: č. ú. : 0388107399/0800

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Vladimírem Eichlerem, starostou

zastoupené ve věcech technických:

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Froněk, spol. s r.o.

se sídlem: Rakovník, Zátíší 2488, PSČ: 269 01

IČ: 47534630

DIČ : CZ 47534630

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce 15879

bankovní spojení: č. ú.: 158187039/0300 vedený u ČSOB, a.s.,

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Kamilem Hrbkem, prokuristou

zastoupena ve věcech technických: Jakubem Johnem - stavbyvedoucím

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

objednatel, zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“

Smluvní strany, v souladu s ustanovením bodu 18.3 článku 18. Společná ustanovení Smlouvy o dílo č. 1/18/104, z důvodů změny rozsahu díla, se dohodly na tomto dodatku č. 1 takto:

I.

Dodatkem č. 1 dochází k úpravě článku 5. této smlouvy o dílo, který celý nově zní:

5 Cena za dílo, platební podmínky

5.1 Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Celková cena SOD bez DPH	15 256 990,31 Kč
Méněpráce 01 bez DPH	- 111 823,00 Kč
Vícepráce 01 bez DPH	216 610,20 Kč
Celková cena SOD bez DPH	15 361 777,51 Kč
DPH ve výši 21%	3 225 973,28 Kč
Celková cena včetně DPH ve výši	18 587 750,79 Kč
(dále též „Cena za provedení díla“)	

- 5.2 Tato cena vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.
- 5.3 Objednatel nemůže na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly na hrazení ceny za dílo postupně na základě dílčích daňových dokladů, které budou vystavovány měsíčně, vždy k poslednímu dni v měsíci dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatel schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb.
- 5.4 Po ukončení každého kalendářního měsíce realizace plnění předá zhotovitel objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se smlouvou odsouhlasený technickým dozorem objednatel. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem objednatel.
- 5.5 Daňový doklad bude obsahovat příslušné náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje, či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli, aniž se tak dostane do prodlení. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.
- 5.6 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel bude/může financovat plnění díla z dotačních titulů a tedy je zhotovitel povinen uvést na každém daňovém dokladu číslo projektu. Objednatel poskytne zhotoviteli kompletní údaje týkající náležitostí daňového dokladu při podpisu této smlouvy.
- 5.7 Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatel odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.
- 5.8 Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků bude zhotovitelem vystaven a objednateli předán daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla). Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání této faktury zhotovitelem objednateli.
- 5.9 Pro ocenění ev. víceprací se použijí přednostně jednotkové ceny v té výši, kterou použil zhotovitel pro sestavení nabídkové ceny. Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat ve výši 90% dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, aktuálních v době ocenění, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě zadávání jakýchkoliv víceprací se bude vždy postupovat v souladu se ZZVZ.

II.

Všechna ostatní ujednání výše uvedené smlouvy, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek má 4 strany a je vyhotoven ve 4 výtiscích stejné platnosti, z nichž po dvou vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle a dále prohlašují, že nebyl ujednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení výslovně prohlašují, že souhlasí s jejím zněním a na důkaz toho ji oprávnění zástupci obou smluvních stran stvrzují vlastnoručními podpisy

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Přílohy:

- položkový rozpočet stavby – dodatek č. 1 – méněpráce 01 a vícepráce 01


V Libušíně, dne 12.11.2018



.....
Ing. Vladimír Eichler, starosta města

MĚSTO LIBUŠÍN ①
Hádkova 140
273 06 Libušíň IČ: 002 34 630
tel.: 312 672 201, fax: 312 672 434

V Rakovníku, dne 15.10.2018



.....
Ing. Kamil Hrbek, prokurista

 **Froněk** ®
Froněk, spol. s r.o.
Zátiší 2468, CZ 269 01 Rakovník
www.fronek.cz, DIČ: CZ47534630

Měněpráce 01

Stavba:
#ODKAZI
Objekt:

DK 18c - Dešťová kanalizace 18c

KSO:
Místo: Libušín
Zadavatel:
Město Libušín
Uchazeč:
#ODKAZI
Projektant:
Ing. Petr Kubiček

CC-CZ:
Datum: 17.10.2018
IČ: 00234630
DIČ:
IČ: #ODKAZI
DIČ: #ODKAZI
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Připojky uličních vpustí a uliční vpustí jsou obsaženy v objektu komunikací

Cena bez DPH

250 408,49

Základ daně	Sazba daně	Výše daně
250 408,49	21,00%	52 585,78
0,00	15,00%	0,00

138 585,50 138 585,50 111 823,00

29102,955 29102,955 23482,82937

Cena s DPH

302 994,27

V CZK

167 688,46 167 688,46 135 305,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
#ODKAZI

Objekt:
DK 18c - Dešťová kanalizace 18c

Místo:
Libušín
Zadavatel:
Město Libušín
Uchazeč:
#ODKAZI

Datum: 17.10.2018
Projektant: Ing. Petr Kubiček

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	66 659,39
3 - Svislé a kompletní konstrukce	35 525,00
4 - Vodorovné konstrukce	2 350,00
8 - Trubní vedení	109 919,00
997 - Přesun sutě	3 603,60

250 408,49

228 408,49

66 659,39
35 525,00
2 350,00
109 919,00
3 603,60

138 585,50 138 585,50 111 823,00

125 835,50 125835,5 102572,997

43 985,00 43 985,00 22 674,40
8 525,00 8 525,00 27 000,00
1 175,00 1 175,00 1 175,00
61 782,50 61 782,50 48 136,50
2 868,00 2 868,00 735,60

PČ	Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	množství za období	množství celkem	méněpráce	cena za období	cena celkem	méněpráce
P			Poznámka k položce: nekládání vyláčení kubatury										
6	K	171201211	odvoz	t	27,452								
PP			Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkové)		46,668	90,00	4 200,12	25,000	25,000	21,668	2 250,000	2 250,000	1 950,120
7	K	174101101	odvoz*1,7	m3	46,668								
PP			Zásep sypaninou z jakékoliv horniny s uložněním výkopu ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektu v těchto výkopávkách		24,286	89,00	2 161,45	17,000	17,000	7,286	1 513,000	1 513,000	648,454
P			Zásep sypaninou z jakékoliv horniny s uložněním výkopu ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektu v těchto výkopávkách										
P			Poznámka k položce: zpětný zásep										
8	K	175101201	ryha+šachty-obsp: ((0,125*0,125*3,14*34)+(0,30*3,3*14*1,5*3))	m3	24,286								
PP			Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru ztuhnutí bez prohození sypaniny		24,512	422,00	10 344,06	17,000	17,000	7,512	7 174,000	7 174,000	3 170,064
P			Poznámka k položce: vč. zhotovení lože										
9	M	58312000	šterkopisek netříděný zásepový materiál	t	49,364	348,00	17 178,67	28,000	28,000	21,364	9 744,000	9 744,000	7 434,672
PP			šterkopisek netříděný zásepový materiál										
10	K	35832ds	světlá a kompletní konstrukce	m3	5,500	1 550,00	8 525,00	5,500	5,500	0,000	8 525,000	8 525,000	0,000
P			Bourání šachty, stoky kompletní										
11	K	359901111	vyčištění stok jakékoliv výšky	m	150,000	110,00	16 500,00	0,000	0,000	150,000	0,000	0,000	16 500,000
PP			vyčištění stok jakékoliv výšky										
12	K	359901212	monitoring stok (kamerový systém) jakékoliv výšky stávající kanalizace	m	150,000	70,00	10 500,00	0,000	0,000	150,000	0,000	0,000	10 500,000
P			Monitoring stok (kamerový systém) jakékoliv výšky stávající kanalizace										
13	K	45231141	vodorovné konstrukce	m3	1,000	2 350,00	2 350,00	0,500	0,500	0,500	1 175,000	1 175,000	1 175,000
PP			Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drenážní objekty z betonu tř. C 16/70										
D	8		Trubní vedení				109 919,00				61 782,500	61 782,500	48 136,500
14	K	871363121d	Montáž kanalizačního potrubí z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250	m	34,000	395,00	13 430,00	23,500	23,500	10,500	9 282,500	9 282,500	4 147,500
PP			Montáž kanalizačního potrubí z plastu z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250										
15	M	286113370	trubka kanalizační plastová KG - DN 250x5000 mm SN8	kus	7,000	1 521,00	10 647,00	5,000	5,000	2,000	7 605,000	7 605,000	3 042,000
PP			trubka kanalizační plastová KG - DN 250x5000 mm SN8										
16	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 150	kus	4,000	150,00	600,00	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	600,000
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 150										
17	M	286113610	koleno kanalizace plastové KG 150x45°	kus	4,000	64,00	256,00	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	256,000
PP			koleno kanalizace plastové KG 150x45°										
18	K	877365221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 250	kus	2,000	350,00	700,00	1,000	1,000	1,000	350,000	350,000	350,000
PP			Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 250										
P			Poznámka k položce: odbočky pro UV										
19	M	286113990	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/150/45°	kus	2,000	480,00	960,00	1,000	1,000	1,000	480,000	480,000	480,000
PP			odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/150/45°										

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	množství za období	měnípráce	cena za období	cena celkem	měnípráce
37	K	894211221	Šachty kanalizační z prostého betonu výšky vstupu do 1,50 m kruhové s obložněním dna kameninou nebo kanalizačními cihlami, na potrubí DN 250 nebo 300	kus	2,000	11 400,00	22 800,00	0,000	0,000	0,000	0,000	22 800,000
PP			Šachty kanalizační z prostého betonu výšky vstupu do 1,50 m kruhové s obložněním dna kameninou nebo kanalizačními cihlami, na potrubí DN 250 nebo 300									
P			<i>Poznámka k položce:</i> rekonstrukce stávajících revizní šachet R59 a R510; realizace v místě šachty vybetonováním dna z betonu C25/30 vč. bednění a obložení dna keramikou									
VV			2		2,000							
21	K	894411311	Oazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	0,000	0,000	0,000	0,000	2 000,000
PP			Oazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných									
22	M	592241050	skruž betonová šachtová 100x25x12 cm	kus	4,000	704,00	2 816,00	0,000	0,000	0,000	0,000	2 816,000
PP			skruž betonová šachtová 100x25x12 cm									
23	M	592241200	prstenec šachetní betonový vyrovnávací 62,5x12x6 cm	kus	8,000	220,00	1 760,00	0,000	0,000	0,000	0,000	1 760,000
PP			prstenec šachetní betonový vyrovnávací 62,5x12x6 cm									
24	K	894414211	Oazení železobetonových dílců pro šachty desek zakřivených	kus	2,000	2 400,00	4 800,00	0,000	0,000	0,000	0,000	4 800,000
PP			Oazení železobetonových dílců pro šachty desek zakřivených									
25	K	894812341	Revizní a čističí šachta z PP pro hladké trouby DN 600/250; poklop litinový s rámem D400 t s vnitřním prodloužením a roznašeči bet.deskou, hl. do 2,5m; průtočné 60st., 30st., 60st., vč.montáže šachty a oazení poklopu	kus	1,000	19 710,00	19 710,00	1,000	0,000	19 710,000	19 710,000	0,000
PP			Revizní a čističí šachta z PP pro hladké trouby DN 600/250; poklop litinový s rámem D400 t s vnitřním prodloužením a roznašeči bet.deskou, hl. do 2,5m; průtočné 60st., 30st., 60st., vč.montáže šachty a oazení poklopu									
P			<i>Poznámka k položce:</i> komplet dodání a montáž všech částí šachty; koncová šachta s napojením UV a HV									
26	K	894812342	Revizní a čističí šachta sběrná z PP pro hladké trouby DN 600/200; poklop litinový s rámem D400 t s vnitřním prodloužením a roznašeči bet.deskou, hl. do 2,5m; vč.montáže šachty a oazení poklopu	kus	1,000	19 270,00	19 270,00	1,000	0,000	19 270,000	19 270,000	0,000
PP			Revizní a čističí šachta sběrná z PP pro hladké trouby DN 600/200; poklop litinový s rámem D400 t s vnitřním prodloužením a roznašeči bet.deskou, hl. do 2,5m; vč.montáže šachty a oazení poklopu									
P			<i>Poznámka k položce:</i> komplet dodání a montáž všech částí šachty									
27	K	899104112	Oazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	674,00	1 348,00	1,000	1,000	674,000	674,000	674,000
PP			Oazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600									
28	M	592246600	poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU B-1, bez odvětrání	kus	2,000	2 046,00	4 092,00	1,000	1,000	2 046,000	2 046,000	2 046,000
PP			poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU B-1, bez odvětrání									
29	M	592241300	deska betonová přechodová pro tlak kola 5 kN 62,5x20x9 cm	kus	2,000	2 365,00	4 730,00	1,000	1,000	2 365,000	2 365,000	2 365,000
PP			deska betonová přechodová pro tlak kola 5 kN 62,5x20x9 cm									
P			<i>Poznámka k položce:</i> pro R59 A R510									
D	997		Přesun sutě				3 603,60					
30	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) betonového	t	13,200	180,00	2 376,00	11,000	2,200	1 980,000	2 868,000	735,600
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) betonového								1 980,000	396,000
P			<i>Poznámka k položce:</i> vybraná složka									
31	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	13,200	48,00	633,60	11,000	2,200	528,000	528,000	105,600
PP			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km									
32	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km	t	66,000	9,00	594,00	40,000	26,000	360,000	360,000	234,000
PP			Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km									
VV			13,2*5 Přepočtené koeficientem množství		66,000							
D	998		Přesun hmot				10 351,50					
33	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo skládkárnatých pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu	t	6,901	1 500,00	10 351,50	5,000	1,901	7 500,000	7 500,000	2 851,500
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo skládkárnatých pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	množství za období	množství celkem	měněpráce	cena za období	cena celkem	měněpráce
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				22 000,00				12 750,000	12 750,000	9 250,000
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce			6 500,00	6 500,00				3 250,000	3 250,000	3 250,000
34	K	012002000	geodetické práce	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00	0,500	0,500	0,500	3 250,000	3 250,000	3 250,000
PP			geodetické práce										
D	VRN4		Inženýrská činnost			12 000,00	12 000,00				6 000,000	6 000,000	6 000,000
35	K	043103000	zkoušky a ostatní měření zkoušky bez rozlišení	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	0,500	0,500	0,500	6 000,000	6 000,000	6 000,000
PP			zkoušky a ostatní měření zkoušky bez rozlišení										
D	VRN7		Provozní vlivy			3 500,00	3 500,00				3 500,000	3 500,000	0,000
36	K	075002000	ochranná pásma	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00	1,000	1,000	0,000	3 500,000	3 500,000	0,000
PP			ochranná pásma										

Vícepráce 01					
Název stavb Libušín-rekonstrukce místních komunikací-Důl a černá zem					
Soupis prac Vícepráce					
JEDNOTKOVÁ CENA ZE ZÁKLADNÍHO ROZPOČU					
č.	Název položky/popis	Množství	MJ	JC	Celkem
Vícepráce komunikace 18C					
Nápojení dešť. Kanalizace z K 16 C od č.p 109					
1	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvousoých DN 250	kus	1,00	350	350,00
2	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/150/45°	kus	1,00	480	480,00
3	Redukce 250/200 200/150 dodávka a montáž	ks	2,00	594	1 188,00
4	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20	m3	0,50	2350	1 175,00
CELKEM					3 193,00
Oprava dešť. kanalizace 42m vč. rozebrání RŠ					
1	Bourání konstrukcí v hloubených výkopkách - ručně z betonu prostého prokládaného kamenem	m3	1,00	750	750,00
2	probourání zapážených i nezapážených rýh šířky přes 600 do z 600 mm s uvolněním dna do předepsané hloubky	m3	59,00	425	25 075,00
3	Probourání zapážených i nezapážených šachet s připravenými nutnými přemístěními výkopku ve výkopu v normě	m3	0,00	585	0,00
4	5různé přetřídění výkopku bez naložení do dopravního prostředku avšak s vyprázdněním dopravního prostředku na	m3	59,00	85	5 015,00
5	5různé přetřídění výkopku nebo sypaniny po suchu na účelovém dopravním prostředku, bez naložení	m3	59,00	126	7 434,00
6	nakládání, skládání a překládání neleněného výkopku nebo sypaniny nakládání, nímž do 6 000 do 6 000 m3, z normy	m3	44,00	95	4 180,00
7	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkové)	t	24,00	90	2 160,00
8	zasypaní sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo	m3	44,00	89	3 916,00
9	Uložení objektů řádů přetřídění původním čtením sypaninou z vrstevných norm 1 až 4 nebo materiálem	m3	15,00	422	6 330,00
10	šterkopsek netříděný záspový materiál	t	24,00	348	8 352,00
12	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné	m3	0,50	2350	1 175,00
13	Montáž kanalizačního potrubí z plastu z tvrdého PVC zesílených gumovými kroužky v otevřeném výkopu ve	m	42,00	395	16 590,00
trubka kanalizační plastová KG - DN 250x5000 mm SN8		ks	9,00	1521	13 689,00
14	montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném	kus	2,00	150	300,00
výkopu jednosložek DN 150		kus	2,00	64	128,00
15	koleno kanalizace plastové KG 150x45°	kus	2,00	350	700,00
montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném		kus	2,00	480	960,00
výkopu dvousoých DN 250					
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/150/45°					
1	Přesun římců pro udržení vedení náběhu z trub z plastových římců nebo skloaminatových pro vodovody nebo	t	1,50	1500	2 250,00
2	kanalizace u stavebních výkopů do hloubky do 15 m	kpl	1,00	1650	1 650,00
CELKEM					100 654,00
Rozebrání a zrušení 1ks RŠ DEŠŤOVÉ KANALIZACE vstup č.p.116					
1	Rozebrání v rozpočtu				
2	Přepojení potrubí vč.hloubení a obetonování kpl 3m	kpl	1,00	2970	2 970,00
3	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	3,00	89	267,00
CELKEM					3 237,00
Osazení 5ks zákrytových desek					
1	Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	ks	5,00	2400	12 000,00
2	Odkopávky,rozebrání části šachty,obetonování a podbetonování zákrytové desky,výšková úprav poklopu-vč. vyzpravení RŠ-natažením maltou	kpl	5,00	3256	16 280,00
CELKEM					28 280,00
Vícepráce					135 364,00

Vícepráce 01

Název stavb: Libušín-rekonstrukce místních komunikací-Důl a černá zem
Soupis prac Vícepráce

JEDNOTKOVÁ CENA ZE ZÁKLADNÍHO
ROZPOČU

č.	Název položky/popis	Množství	MJ	JC	Celkem
Komunikace K16 C					
Oprava dešť. kanalizace u č.p.795					
1	Výkop,Bourání šachty,montáž a dodávka PVC vč. obetonování a zásypu	kpl	1,00	2959	2 959,00
Rozšíření vjezdu u č.p.822					
1	Odkopávky a průkopávky nezapojení pro silnice s přemístěním výkopku v příčných průřezech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek u horního tř. 4 až 100 do 1 000 m ³	m3	7,00	125	875,00
2	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	7,00	126	882,00
3	Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	3,45	252	869,40
4	Nalazení dlažby z betonových vegetačních dlažeb, pozemních komunikací s ložem z kameniva leženeho nebo drsného tl. do 50 mm, s vyplněním spár s vegetačních otvorů s hutněním vibracím tl. 80 mm, pro dlažbu	m2	23	285	6 555,00
5	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	5,00	295	1 475,00
7	Pokládka žul. Kostek vjezd bez dodávky materiálu	m2	3,00	385	1 155,00
CELKEM					14 770,40
Chodník vstup do objektu č.p. 837					
1	Odkopávky a průkopávky nezapojení pro silnice s přemístěním výkopku v příčných průřezech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek u horního tř. 4 až 100 do 1 000 m ³	m3	3,60	125	450,00
2	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	3,60	126	453,60
3	Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	9,60	115	1 104,00
4	Nalazení dlažby z betonových zámkových dlažeb, pozemních komunikací s ložem z kameniva leženeho nebo drsného tl. do 50 mm, s vyplněním spár s vegetačních otvorů s hutněním vibracím tl. 80 mm, pro dlažbu	m2	9,60	252	2 419,20
5	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	18,00	295	5 310,00
CELKEM					9 736,80
1	Osazení poklopu RŠ -dešťová kanalizace vč. výškové úpravy	kpl	1,00	2035	2 035,00
CELKEM					2 035,00
Úprava stávající RŠ u č.p.109					
1	Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	ks	1,00	2400	2 400,00
2	Odkopávky,rozebrání části šachty,obetonování a podbetonování zákrytové desky,výšková úprav poklopu-vč. vyzpravení RŠ-natažením maltou	ks	1,00	2794	2 794,00
3	deska betonová přechodová pro tlak kola 5 kN 62,5x20x9 cm	ks	5,00	2365	11 825,00
CELKEM					17 019,00
1	Oprava dešťové kanalizace u č.p. 109	kpl	1,00	1430	1 430,00
CELKEM					1 430,00
1	Přeložka tel. Kabelu před č.p. 109 dl 34m	kpl	1,00	7150	7 150,00
CELKEM					7 150,00
Osazení palisád u č.p.822					
1	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 1000 do 1500 mm	m	12,00	753	9 036,00
2	Základové konstrukce z betonu prostého patky a bloky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 12/15	m3	2,60	5065	13 169,00
3	palisáda tyčová půlkulatá armované 17,5X20X150 cm	m	12,00	575	6 900,00
CELKEM					29 105,00
Celkem					81 246,20
					216 610,20