

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
na zhotovení díla

„TUPEŠY, ZA LÉKÁRNOU, OPRAVA VEŘEJNÉ KOMUNIKACE“

Objednatel :	Obec Tupesy
Sídlo:	Tupesy 135, 687 07 Tupesy
Zastoupený :	Mgr. Oldřichem Vávrou – starostou obce
Adresa pro doručování :	Tupesy 135, PSČ: 687 07 Tupesy
Bankovní spojení :	10823721/0100
IČ:	00 542 393

dále jen objednatel na straně jedné

a

Zhotovitel:	RYBÁRIK, s.r.o.
Sídlo:	Hradišťská 576, 687 08 Buchlovice
IČ :	255 98 643
DIC :	CZ25598643
Zastoupený :	Marek Rybárik, jednatel společnosti
Bankovní spojení :	165579479/0300

zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 37039
dále jen zhotovitel, na straně druhé

I. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany uzavřely dne 18.5.2018 smlouvu o dílo jejíž předmětem je závazek zhotovitele zhotovení díla
„Tupesy, Za lékárnou , oprava veřejné komunikace“

1. Předmětem dodatku č.1 je změna ceny díla z důvodu víceprací a méně prací spočívajících zejména:

vícepráce spočívají zejména v :

- prodloužení dešťové kanalizace vč osazení lapačů splavenin
- osazení dvojřádku žulových kostek podél obrubníku do betonu
- úprava tvárnic v místě kolize ze stávající studnou
- položení zemního ochranného potrubí pro přeložku vzdušného vedení NN ke garáži
- dodávka a montáž nopové folie podél budov
- záměna zámkové dlažby za žulové kostky
- odkopání armatur vodovodních přípojek vč. zásypu pro výměnu armatur přípojek
- osazení chráničky pro veřejné osvětlení v části chodníku Kopeček
- úpravy kanalizačních přípojek a šachet
- změna typu zábradlí

méněpráce spočívají zejména v

- kácení a odstranění zeleně
- kladení a dodávka zámkové dlažby nahrazené žulovou kostku
- změna typu zábradlí
- demolice a znovu-osazení části betonového schodiště

2. Rozsah prací je přesně definován ve výkazu výměr, který je přílohou tohoto dodatku.

Smluvní strany vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, se dohodly na následujícím znění dodatku:

II. CENA DÍLA

Smluvní strany se dohodly, že v článku III. odst. (2) Smlouvy o dílo se upravuje cena díla o částku víceprací **192.918,11 Kč bez DPH** a méně prací **45.367,55 Kč bez DPH**

Článek III. odst. 2 nově zní:

Cena díla celkem bez DPH	1.345.540,56
DPH 21 %	282.563,52
Cena celkem vč. DPH	1.628.104,08

V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo beze změny.


III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva je sepsána na základě dohody smluvních stran o celém jejím obsahu a lze ji měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků s podpisy oprávněných osob obou smluvních stran.
2. V otázkách výslovně touto smlouvou neupravených se její účastníci řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
3. Tato smlouva se vystavuje ve 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dva vzájemně potvrzené stejnopisy a Zhotovitel dva vzájemně potvrzené stejnopisy.
4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou stran.

V Buchlovicích

dne 14.9.2018


Za Zhotovitele


RYBÁŘÍK s.r.o.
ZEMNÍ PRÁCE, STAVBY, DEMOLICE
Hradištská 573, 687 08 Buchlovice
DIČ: CZ25598643, tel.: 572 595 611
www.rybarik.cz
Marek Rybářík, jednatel

V Tupesích

dne 14.9.2018

Za Objednatele



Oldřich Vávra, starosta obce

ROZPOČET

Stavba: Tupesy, Za lékárnou oprava účelové komunikace
Objekt: Vícepráce na akci Tupesy

Datum: 29.8.2018

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	čerpáno		srpen
HSV									
1		Práce a dodávky HSV							
	1	napojení chodníku na zídku							
1		ruční výkop	m3	1,08	990,00	1 069,20	1,08		1069,2
2		příplatek za lepidlo	m3	1,08	150,00	162,00	1,08		162
		zřízení podkladní vrstvy tl 15cm	m2	3,60	118,00	424,80	3,60		424,8
11	465511511R	Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 20 cm	m2	3,00	1 700,00	5 100,00	3,00		5100
12		přilepení dlažby na schodišťový stupeň	kpl	1,00	1 200,00	1 200,00	1,00		1200
palisáda									
	583801100	kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm	t	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0	0
	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	7,00	250,00	1 750,00	7,00		1750
	R5	Statické zabezpečení sloupů nadzem. vedení NN	ks	1,00	7 500,00	7 500,00	1,00		7500
		zřízení dvoutřídku z žulových kostek do betonu	m	153,00	265,00	40 545,00	153,00		40545
zhotovení odbočky k č.p									
14		výkop rýhy š 600	m3	1,20	135,00	162,00	1,20		162
		příplatek za lepidlo	m3	1,20	15,00	18,00	1,20		18
15		odbočka 200/150/45	ks	1,00	295,00	295,00	1,00		295
16		potrubí 1m DN 150	m	2,00	145,00	290,00	2,00		290
17		koleno 45/150	ks	1,00	105,00	105,00	1,00		105
18		přesuvka 150	ks	2,00	135,00	270,00	2,00		270
20	871353121	montáž potrubí	m	2,00	30,00	60,00	2,00		60
21	877355211	montáž tvarovek	ks	4,00	150,00	600,00	4,00		600
22		výřez na potrubí DN 200	ks	1,00	2 000,00	2 000,00	1,00		2000

23		obsyp pískem	m3		0,24	190,00	45,60	0,24		45,6
		šterkopísek na obsyp 0,24*1,67**1,15	t		0,46	250,00	115,00	0,46		115
		zásyp ŠD 0-63	m3		0,86	85,00	73,10	0,86		73,1
24		kamenivo 0-63 na zásyp	t		1,65	250,00	412,50	1,65		412,5
		úprava tvárnice v místě kolize se studnou								
26		řezání tvárnice	kus		6,00	250,00	1 500,00	6,00		1500
27		oddílatov. Poklop průměr 80cm	kus		1,00	200,00	200,00	1,00		200
		nopovka k budovám u ohrub								
30		nopovka 50cm x 2cm	m		50,00	65,00	3 250,00	50,00		3250
31		montáž nopovky	m		50,00	20,00	1 000,00	50,00		1000
		úprava stávající pilotáže								
32		řezání stávajících žb pilot	ks		15,00	215,00	3 225,00	15,00		3225
33		očištění	ks		15,00	90,00	1 350,00	15,00		1350
		chránička pro kabel od sloupky ke stodole								
34		výkop rýhy š 600	m3		1,20	135,00	162,00	1,20		162
35		příplatek za lepidlo	m3		1,20	15,00	18,00	1,20		18
36		obsyp pískem	m3		0,45	190,00	85,50	0,45		85,5
		šterkopísek na obyp	t		0,86	250,00	215,00	0,86		215
		zásyp ŠD 0-63	m3		0,65	85,00	55,25	0,65		55,25
37		kamenivo 0-63 na zásyp	t		1,25	250,00	312,50	1,25		312,5
		změna zámkové dlažby za žulové kostky								
41	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2		11,80	250,00	2 950,00	11,80		2950
	583801100	kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm	t		2,28	2 700,00	6 142,50	2,28		6142,5
		kanalizace dešťová prodloužení								
43		výkop rýhy š 600	m3		16,80	135,00	2 268,00	16,80		2268
44		příplatek za lepidlo	m3		16,80	15,00	252,00	16,80		252
45		ztížené vykopávky v místě vedení	m3		16,80	590,00	9 912,00	16,80		9912
46		potrubí KG DN200	m		28,00	165,00	4 620,00	28,00		4620
47		koleno 45/200	kus		4,00	240,00	960,00	4,00		960
48		odbočka 200/150/45	kus		1,00	295,00	295,00	1,00		295
49		redukce 200/125	kus		1,00	265,00	265,00	1,00		265
50		redukce 150/125	kus		1,00	220,00	220,00	1,00		220

51		koleno 90°125	kus	2,00	90,00	180,00	2,00		180
		lapač stř splavenin plast	kus	2,00	350,00	700,00	2,00		700
52		šachtice plast DN400	kus	1,00	2 000,00	2 000,00	1,00		2000
53		zátky DN 200	kus	1,00	75,00	75,00	1,00		75
54		teleskop 1m+ poklop D400	kus	1,00	500,00	500,00	1,00		500
		osazení lapače střešních splavenin	ks	2,00	350,00	700,00	2,00		700
	871353121	montáž potrubí	m	28,00	30,00	840,00	28,00		840
	877355211	montáž tvarovek	ks	12,00	150,00	1 800,00	12,00		1800
		montáž šachty	ks	1,00	1 500,00	1 500,00	1,00		1500
		obsyp pískem	m3	5,04	190,00	957,60	5,04		957,6
		šterkopisek na obyp	t	9,68	250,00	2 420,00	9,68		2420
55		zásyp ŠD 0-63	m3	10,90	85,00	926,50	10,90		926,5
56		kamenivo 0-63 na zásyp	t	20,94	250,00	5 235,00	20,94		5235
4									
57		výkop pro jámy strojné	m3	6,08	290,00	1 761,75	6,08		1761,75
		příplatek za lepivost	m3	6,08	25,00	151,88	6,08		151,875
58		výkop pro jámy ručně	m3	3,38	990,00	3 341,25	3,38		3341,25
		příplatek za lepivost	m3	3,38	150,00	507,00	3,38		507
		obsyp pískem	m3	2,03	190,00	384,75	2,03		384,75
		šterkopisek na obyp	t	3,90	250,00	975,00	3,90		975
		zásyp ŠD 0-63	m3	3,90	85,00	331,50	3,90		331,5
		kamenivo 0-63 na zásyp	t	7,49	250,00	1 872,50	7,49		1872,5
5									
59		ztížené výkopy u písádového schodiště	m3	3,60	990,00	3 564,00	3,60		3564
		provedení výkopu ručně	m3						
osazení chráničky a pouzdra pro sloup VO									
64	583801590	chránička DN 40	m	17,00	55,00	935,00	17,00		935
		montáž chráničky	m	17,00	15,00	255,00	17,00		255
65	591211111	pouzdro DN 200	m	1,50	180,00	270,00	1,50		270
		usazení pouzdra na VO	ks	1,00	500,00	500,00	1,00		500
66	583801100	beton C12/15 k zajištění pouzdra na základ k sloupu VO	m3	0,30	2 700,00	810,00	0,30		810
napojení deš svodu z čp 102									
68		výkop rýhy š 600	m3	3,30	135,00	445,50	3,30		445,5
69		příplatek za lepivost	m3	3,30	15,00	49,50	3,30		49,5

		navrtávka 300/150	ks		1,00	1 000,00	1 000,00	1,00		1000
73		KG DN 150	m		5,00	145,00	725,00	5,00		725
74		koleno DN150 45°	ks		1,00	100,00	100,00	1,00		100
75		koleno DN150 90°	ks		1,00	105,00	105,00	1,00		105
76		redukce 150/125	ks		1,00	195,00	195,00	1,00		195
77		lapač stř splavenin plast	ks		1,00	350,00	350,00	1,00		350
	871353121	montáž potrubí	m		5,00	30,00	150,00	5,00		150
79	877355211	montáž tvarovek	ks		3,00	150,00	450,00	3,00		450
		osazení lapače střešních splavenin	ks		1,00	350,00	350,00	1,00		350
		oprava kanalizační splaškové přípojky k čp 217								
		výkop ruční	m3		3,00	990,00	2 970,00	3,00		2970
		příplatek za lepidlost	m3		3,00	150,00	450,00	3,00		450
		demontáž stávající bet šachty	kpl		1,00	750,00	750,00	1,00		750
		odvoz a uložení na skládku	kpl		1,00	900,00	900,00	1,00		900
		skládkovné	kpl		1,00	250,00	250,00	1,00		250
		napojení na stávající potrubí	kpl		1,00	1 500,00	1 500,00	1,00		1500
		dodávka revizní šachtičky DN 400	ks		1,00	2 500,00	2 500,00	1,00		2500
		montáž revizní šachtičky	ks		1,00	1 500,00	1 500,00	1,00		1500
		napojení na stávající potrubí	kpl		1,00	1 500,00	1 500,00	1,00		1500
		KG DN 150	m		5,00	145,00	725,00	5,00		725
		koleno 30° DN 150	ks		3,00	105,00	315,00	3,00		315
	871353121	montáž potrubí	m		5,00	30,00	150,00	5,00		150
	877355211	montáž tvarovek	ks		3,00	150,00	450,00	3,00		450
		obsyp pískem	m3		0,90	190,00	171,00	0,90		171
		šterkopisek na obyp	t		1,73	250,00	432,50	1,73		432,5
		zásyp ŠD 0-63	m3		2,00	85,00	170,00	2,00		170
		kamenivo 0-63 na zásyp	t		3,84	250,00	960,25	3,84		960,25
		oprava revizní kanalizační šachty č.p 102								
90		demontáž stávající bet šachty DN200x50	kpl		1,00	500,00	500,00	1,00		500
		odvoz a uložení na skládku	kpl		1,00	750,00	750,00	1,00		750
		skládkovné	kpl		1,00	150,00	150,00	1,00		150
91		potrubí KG DN 200	m		0,70	165,00	115,50	0,70		115,5
92		zátky DN 200	ks		1,00	95,00	95,00	1,00		95

93	871353121	montáž potrubí	m			0,70	30,00	21,00	0,70		21
94	877355211	montáž tvarovek	ks			1,00	150,00	150,00	1,00		150
		změna typu zábradlí na zídce									
		nové zábradlí	kpl			1,00	33 600,00	33 600,00	1,00		33600
	998	Přesun hmot									
113	998223011	Přesun hmot	t			54,08	55,00	2 974,18	54,08		2974,18
		Celkem						192 918,11			192918,105