

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

5/2018

Smluvní strany

Objednatel:

Město Klecany

Se sídlem: Do Klecánek 52, 250 67 Klecany
Jednající: Ivo Kurhajec, starosta
IČ: 00240290
DIČ: CZ00240290
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 2228201/0100
(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel:

DOMISTAV CZ a.s.

Se sídlem: Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové
Jednající: Ing. Zdislav Mazur, předseda představenstva
IČ: 274 81 1071
DIČ: CZ27481107
Zapsaná v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová zn. B 2454
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Karlovo nám. 10, 120 00 Praha 2
Číslo účtu: 2125302001/5500
(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany uzavřely dne 02.05.2018 Smlouvu o dílo, dle interního čísla zhotovitele 5/2018, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „Přístavba garáže hasičské zbrojnice ve městě Klecany“ (dále jen Smlouva) a dne 31.7.2018 dodatek č.1.

Preamble

Na základě nepředvídatelných okolností zjištěných v průběhu realizace díla, které vyvolaly potřebu víceprací (dodatečných stavebních prací) a méněprací, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č.2.

1.

Předmět dodatku

1.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna rozsahu díla specifikovaná v odsouhlasených změnových listech ZL 05, ZL 06, ZL 07, ZL 08:

- Narovnání rozsahu vykopané zeminy dle skutečnosti, nopová fólie, nálety - 22 232,82 Kč bez DPH

- Narovnání rozsahu zemní izolace dle skutečnosti 0 Kč bez DPH
- Doplnky vrat – 8 811,88 Kč bez DPH
- Úprava elektroinstalace dle požadavků SDH Klecany – 21 439,31 Kč bez DPH

2.

Cena díla

2.1. Cena díla se dle čl. 5., odst. 5.1. Smlouvy mění na základě odsouhlasených přiložených změnových listů ZL 01, ZL 02, ZL 03, ZL 04R1 včetně rekapitulace tvořících Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1:


Cena díla dle SoD bez DPH	2 323 762,90 Kč
Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	60 952,40 Kč
Cena díla dle Dodatku č. 2 bez DPH	52 484,01 Kč
Cena díla dle SoD a Dodatku č. 1 bez DPH	2 437 199,31 Kč

4.

Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.
 4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, každá smluvní strana obdrží 2 vzájemně potvrzená vyhotovení tohoto Dodatku.
 4.3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.
 4.4. Tento Dodatek byl schválen Radou města Klecany na jejím jednání č. 27/2018 dne 3.9.2018.
 4.5. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že byl sepsán na základě jejich svobodné vůle, určitě, jasně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že proti němu nemají námitek.

V Klecanech dne 3.9.2018


 Ivo Kurhajec
 starosta



V Praze dne 3.9.2018

domistav CZ, a.s.
 Foerstrova 897
 500 02 Hradec Králové
 IČ: 27481107, DIČ: CZ27481107

Ing. Zdislav Mazur
 předseda představenstva

Dodatek č.2 - rekapitulace změnových listů

Stavba : **Přístavba garáže hasičské zbrojnice**

Objednatel: Město Klecany, Do Klecánek 52/24, 250 67 Klecany

Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové

P.č.	Název změnového listu	Cena celkem
ZL 05	"Narovnání" vykopané zeminy dle skutečnosti, nopová fólie, nálety	22 232,82 Kč
ZL 06	"Narovnání" zemní hydroizolace dle skutečnosti	- Kč
ZL 07	Doplňky vrat	8 811,88 Kč
ZL 08	Elektroinstalace: Slaboproud + Silnoproud, požadavky p.Hory	21 439,31 Kč
Celkem ZL bez DPH		52 484,01 Kč

domistav CZ, a.s.

Foerstrova 897
500 02 Hradec Králové
IČ: 27481107, DIČ: CZ27481107

©

ZL 05
 Stavba: Narovnění vykopané zeminy dle skutečnosti, nopová fólie, nálety
 Objednatel: Přístavba garáže hasičské zbrojnice
 Zhotovitel: Město Klecany, Do Klecánek 52/24, 250 67 Klecany
 DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1	Zemní práce				
05.01	K	PK	111201101	Odstranění náletových dřevin	m2	70,000	40,20	2 814,00
05.02			162+167	Naložení náletových dřevin včetně vodorovného přemístění na kontejner	m3	9,000	340,00	3 060,00
05.03				Kontejner náletových dřevin 9m3	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00
1	K	PK	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	-12,213	28,00	-341,96
				Ponížené sejmutí ornice - zvětšené výkopy dle skutečnosti				
				12,35*2,66*0,25+8*2,5*0,2				
2	K	PK	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	12,213	120,00	1 465,53
				Zvětšené výkopy dle skutečnosti				
				12,35*2,66*0,25+8*2,5*0,2				
12	K	PK	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	73,021	140,00	10 222,96
				(12,35*2,66*0,25+8*2,5*0,2)*1,67		20,395		
				dle SoD 78,546		-78,546		
				narovnění dle SoD 78,546*1,67		131,172		
			9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
	D		998	Přesun hmot				
34	K	PK	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	0,000	180,00	0,00
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				
	D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
05.04	K	PK	711131821	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše svislé S - nopové fólie	m2	3,600	11,60	41,76
43	K	PK	711161331	Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi základů nebo stěn s odvodňovací funkcí tloušťky 0,6 mm, šířky 2,0 m s textilií	m2	7,200	100,00	720,00
				nopová fólie				
46	K	PK	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,032	180,00	5,76
47	K	PK	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,032	90,00	2,88
	D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D		VRN3	Zařízení staveniště				
4	K	PK	031002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště související (přípravné) práce	%	0,100	219,91	21,99
5	K	PK	032002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště	%	0,300	219,91	65,97
	D		VRN6	Územní vlivy				
8	K	PK	065002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	%	0,200	219,91	43,98
	D		VRN7	Provozní vlivy				
9	K	PK	070001000	Provozní vlivy	%	0,200	219,91	43,98
	D		VRN9	Ostatní náklady				
10	K	PK	090001000	Ostatní náklady (Stavební přípomoc)	%	0,300	219,91	65,97
				Celkem bez DPH				22 232,82

06
stavba:
Objednatel:
Zhotovitel:

Narovnání zemní hydroizolace dle skutečnosti
Přístavba garáže hasičské zbrojnice
Město Klecany, Do Klecánek 52/24, 250 67 Klecany
DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Dle rozpočtu k SoD

	D		HSV	Práce a dodávky HSV				
	D		2	Zakládání				
17	K	PK	271562211	Podsypan pod základové konstrukce se zhuštění a urovnáním povrchu z kameniva drobného, frakce 0 - 4 mm	m3	-2,745	800,00	-2 196,00
				deska		0,000		
				šotolina fr.0-4 mm tl/40 mm		0,000		
				((5,285*12,35)-(1,9*1,7)+(4,3*1,53))*0,04		2,745		
				Součet		2,745		
	D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
30	K	PK	632481213	Separční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie...např. Junifol HDFE tl./0,6/mm	m2	-81,609	12,00	-979,31
				deska		0,000		
				hydroizolace např. Junifol HDFE tl./0,6/mm		0,000		
				(13,25*5,685)+(1,88*5,06)-(1,9*1,7)		81,609		
				Součet		81,609		
	D		998	Přesun hmot				
34	K	PK	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	-5,445	180,00	-980,08
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				
	D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				
35	K	PK	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	-2,240	9,00	-20,16
				jímka		0,000		
				penetrace podkladu jímky		0,000		
				1,6*1,4		2,240		
				Součet		2,240		
36	M	MAT	111631500	lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg	t	-0,001	47 500,00	-47,50
				jímka		0,000		
				penetrace podkladu jímky		0,000		
				1,6*1,4		2,240		
				Součet		2,240		
				2,24*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství		0,001		
37	K	PK	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	-44,874	17,00	-762,86
				jímka		0,000		
				penetrace jímky svislá		0,000		
				(1,6+1,6+1,4+1,4)*(0,75-0,2)		3,300		
				základy		0,000		
				penetrace pásů		0,000		
				(5,285+0,4+13,25-0,05-0,05+7,615+5,06-0,1)*(0,9+0,2+0,3)-(4*0,3*2)		41,574		
				Součet		44,874		
38	M	MAT	111631500	lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg	t	-0,016	47 500,00	-760,00
				jímka		0,000		
				penetrace jímky svislá		0,000		
				(1,6+1,6+1,4+1,4)*(0,75-0,2)		3,300		
				základy		0,000		
				penetrace pásů		0,000		
				(5,285+0,4+13,25-0,05-0,05+7,615+5,06-0,1)*(0,9+0,2+0,3)-(4*0,3*2)		41,574		
				Součet		44,874		
				44,874*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství		0,016		
39	K	PK	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	-2,240	86,00	-192,64
				jímka		0,000		
				hydroiz. Jímky vodorovná		0,000		
				1,6*1,4		2,240		

				Součet					2,240		
40	M	MAT	628321320	pás těžký asfaltovaný V 60 S 35	m2	-2,576	97,00	-249,87			
				2,24*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		2,576					
41	K	PK	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	-44,874	95,00	-4 263,03			
				jímka		0,000					
				hydroizolace svislá - jímky		0,000					
				(1,6+1,6+1,4+1,4)*(0,75-0,2)		3,300					
				základy		0,000					
				hydroizolace pásů		0,000					
				(5,285+0,4+13,25-0,05-0,05+7,615+5,06-0,1)*(0,9+0,2+0,3)-(4*0,3*2)		41,574					
				Součet		44,874					
42	M	MAT	628321320	pás těžký asfaltovaný V 60 S 35	m2	-53,849	97,00	-5 223,35			
				44,874*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		53,849					
44	K	PK	711491171	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstvy podkladní	m2	-81,609	33,00	-2 693,10			
				deska		0,000					
				podkladní geotextilie/200/gr		0,000					
				(13,25*5,685)+(1,88*5,06)-(1,9*1,7)		81,609					
				Součet		81,609					
45	M	MAT	693110130	geotextilie tkaná polypropylenová 200 g/m2	m2	-85,689	22,00	-1 885,16			
				deska		0,000					
				podkladní geotextilie/200/gr		0,000					
				(13,25*5,685)+(1,88*5,06)-(1,9*1,7)		81,609					
				Součet		85,689					
46	K	PK	998711101	81,609*1,05 "Přepočtené koeficientem množství Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,272	180,00	-48,94			
47	K	PK	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,272	90,00	-24,47			
	D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady							
	D	VRN3		Zařízení staveniště							
4	K	PK	031002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště související (přípravné) práce	%	0,100	-203,26	-20,33			
5	K	PK	032002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště	%	0,300	-203,26	-60,98			
	D	VRN6		Územní vlivy							
8	K	PK	065002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	%	0,200	-203,26	-40,65			
	D	VRN7		Provozní vlivy							
9	K	PK	070001000	Provozní vlivy	%	0,200	-203,26	-40,65			
	D	VRN9		Ostatní náklady							
10	K	PK	090001000	Ostatní náklady (Stavební přípomoce)	%	0,300	-203,26	-60,98			
				mezisoučet odpočet				-20 550,06			
				Dle skutečnosti							
	D	HSV		Práce a dodávky HSV							
	D	2		Zakládání							
20	K	PK	273313811	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3	2,745	2 680,00	7 356,60			
				podkladní beton							
				((5,285*12,35)-(1,9*1,7)+(4,3*1,53))*0,04		2,745					
	D	998		Přesun hmot							
34	K	PK	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	6,734	180,00	1 212,17			
	D	PSV		Práce a dodávky PSV							
	D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							
35	K	PK	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	84,519	9,00	760,67			
				5,615*13,25+5,06*2							
36	M	MAT	111631500	lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg	t	0,025	47 500,00	1 204,39			
				0,0003 "Přepočtené koeficientem množství							
37	K	PK	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	16,418	17,00	279,10			
				(0,5*(0,565+1,05+13,25+1,05+2,56+5,06+(3,75*4)))+(1,6+1,4)*2*0,65							

Číslo	Typ	Specifikace	Popis	Jednotka	Množství	Cena za jednotku	Podíl	Podíl	Podíl
38	M	MAT 111631500	lak asfaltový penetrační (MU 1) bal 9 kg	t	0,006	47 500,00			272,94
39	K	PK 711141559	0,00035 "Přepočtené koeficientem množství Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V 5,615*13,25+5,06*2	m2	84,519	86,00			7 268,61
08.01	M	MAT 6283214R	Oxidovaný asfaltový pás tl. 3,5mm s vložkou ze skleně rohože	m2	97,197	52,60			5 112,54
41	K	PK 711142559	1,15 "Přepočtené koeficientem množství Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S (0,5*(0,565+1,05+13,25+1,05+2,56+5,06+(3,75*4)))+(1,6+1,4)*2*0,65	m2	16,418	95,00			1 559,66
08.02	M	MAT 6283214R	Oxidovaný asfaltový pás tl. 3,5mm s vložkou ze skleně rohože	m2	19,701	52,60			1 036,27
46	K	PK 998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,525	180,00			94,51
47	K	PK 998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,525	90,00			47,25
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						
	D	VRN3	Zařízení staveniště						
4	K	PK 031002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště související (přípravné) práce	%	0,100	262,05			26,20
5	K	PK 032002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště	%	0,300	262,05			78,61
	D	VRN6	Územní vlivy						
8	K	PK 065002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	%	0,200	262,05			52,41
	D	VRN7	Provozní vlivy						
9	K	PK 070001000	Provozní vlivy	%	0,200	262,05			52,41
	D	VRN9	Ostatní náklady						
10	K	PK 090001000	Ostatní náklady (Stavební přípomoc)	%	0,300	262,05			78,61
			mezisoučet připočet						26 492,95
			Jednorázová sleva pro objednatele						-5 942,89
			CELKEM BEZ DPH						90,00

ZL 07
Stavba: Přístavba garáže hasičské zbrojnice
Objednatel: Město Klecany, Do Klecánek 52/24, 250 67 Klecany
Zhotovitel: DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07.01				Vnitřní nouzové zajištění - posuvná zástrč, a 1 ks	ks	2,000	1 218,00	2 436,00
07.02			BS - NZ	Bezpečnostní spínač pro nouzové zajištění, a 1 ks	ks	2,000	1 474,00	2 948,00
07.03				Hlavní vypínač na řídicí jednotce, a 1 ks	ks	2,000	1 666,00	3 332,00
	D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D		VRN3	Zařízení staveniště				
4	K	PK	031002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště související (přípravné) práce	%	0,100	87,16	8,72
5	K	PK	032002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště	%	0,300	87,16	26,15
	D		VRN6	Územní vlivy				
8	K	PK	065002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	%	0,200	87,16	17,43
	D		VRN7	Provozní vlivy				
9	K	PK	070001000	Provozní vlivy	%	0,200	87,16	17,43
	D		VRN9	Ostatní náklady				
10	K	PK	090001000	Ostatní náklady (Stavební přípomoc)	%	0,300	87,16	26,15
CELKEM BEZ DPH								8 811,88

Poznámka:

Pokud objekt s vraty nemá další vstup (otevřené okno apod.), je nutné dovybavit jedna vrata ještě venkovním odblokovacím uzamykatelným systémem v ceně 7.872,-Kč bez DPH

ZL 08

Stavba:

Objednatel:

Zhotovitel:

Elektroinstalace: Slaboproud + Silnoproud

Přístavba garáže hasičské zbrojnice

Město Klecany, Do Klecánek 52/24, 250 67 Klecany

DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897, 500 02 Hradec Králové

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		742	Elektroinstalace - slaboproud				
	D		742-EZS	EZS:				
1	K	PK	742-EZS-06	Kabel FTP cat. 5e	m	10,000	7,00	70,00
				<i>Přesun čidla EZS na druhou stranu garáže (původní umístění bylo zastíněné has.audem)</i>				
				Kabely				
08.01				SYKFY 5x5x0,5	m	20,000	9,40	188,00
				<i>Ovládání vrat - původně ze 2 míst teď ze tří.</i>				
2	K	PK	742-EZS-07	Drobný instalační materiál	ks	1,000	47,00	47,00
	D		742-Ost	OSTATNÍ:				
3	K	PK	742-Ost-01	Trubka ohebná MONOFLEX 1423/1, vč.přisl.	m	10,000	8,00	80,00
				<i>Přesun čidla EZS na druhou stranu garáže (původní umístění bylo zastíněné has.audem)</i>				
4	K	PK	742-Ost-02	Montáž	ks	1,000	1 387,00	1 387,00
5	K	PK	742-Ost-03	Stavební přípomoci, sekání, průrazy, výkopové práce atd	hod	1,000	260,00	260,00
7	K	PK	742-Ost-05	Příslušenství (spojky, kolena aj.) a upevňovací materiál	ks	1,000	736,67	736,67
			998742201					
8	K	PK		Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	27,687	45,00	1 245,90
				Stavební přípomoc - začištění				
08.02	K		612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy 10*0,03	m2	0,300	331,00	99,30
08.03	K		612315121	Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm 10*0,1	m2	1,000	788,00	788,00
	D		998	Přesun hmot				
			998011001					
7	K	PK		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	0,042	234,00	9,79
				mezisoučet slaboproud				4 911,66
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				
	D		741	Elektroinstalace - silnoproud				
	D		741-K-mat.	Kabely				
19	M	MAT	741-K-mat.-03	CYKY 3Cx1,5mm2	m	20,000	11,00	220,00
				<i>Ovládání ventilátoru požadavek investora 30.8</i>				
20	M	MAT	741-K-mat.-04	CYKY 3Cx2,5mm2	m	20,000	18,00	360,00
				<i>V garáži přibyla dvojfázovka 230V</i>				
21	M	MAT	741-K-mat.-05	CYKY 5Cx10mm2	m	25,000	116,00	2 900,00
				<i>Chybí ve VV - přívod pro pohon vrat a zásuvku 400V</i>				
08.04	M	MAT	741-K-mat.-05	CYKY 5Cx2,5mm2	m	15,000	38,00	570,00
				<i>Změna umístění motoru pro vrata</i>				
24	K	PK	741-K-mont.-03	CYKY 3Cx1,5mm2	m	20,000	20,00	400,00
25	K	PK	741-K-mont.-04	CYKY 3Cx2,5mm2	m	20,000	20,00	400,00
26	K	PK	741-K-mont.-05	CYKY 5Cx6mm2	m	25,000	25,00	625,00
08.05	K	PK	741-K-mont.-05	CYKY 5Cx2,5mm2	m	15,000	25,00	375,00
	D		741-Kr-mat	Krabice, trubky				
28	M	MAT	741-Kr-mat-02	Krabice -1902- přístrojová	ks	2,000	9,00	18,00
				<i>Krabice pro zásuvky</i>				
30	K	PK	741-Kr-mont.-02	Krabice -1902- přístrojová	ks	2,000	7,00	14,00
	D		741-Ost.	Silnoproud - ostatní				
31	K	PK	741-Ost.-01	HZS -Práce, na které není možno stanovit ceníkovou položku	hod	1,000	260,00	260,00
	D		741-S-mat.	Spínače: (ABB-Tango)				

40	M	MAT	741-S-mat.-02	Spínače: (ABB-Tango) - Řazení 6	ks	-2,000	118,00	
				Změna ovládání osvětlení v garáži - zrušeno				
08.06	M	MAT	741-S-mat.-03	Spínače: (ABB-Tango) - Řazení 6+6	ks	2,000	187,00	
				Změna ovládání osvětlení v garáži, rozděleno na 2 okruhy				
43	K	PK	741-S-mont.-02	Spínače: (ABB-Tango) - Řazení 6	ks	-2,000	50,00	-100,00
08.07	K	PK	741-S-mont.-03	Spínače: (ABB-Tango) - Řazení 6+6	ks	2,000	60,00	120,00
	D		741-Z-mat.	Zásuvky: (ABB-Tango)				
48	M	MAT	741-Z-mat.-01	Zásuvka jednoduchá	ks	2,000	102,00	204,00
				V garáži přibyla dvojzásuvka 230V				
51	M	MAT	741-Z-mat.-04	Dvojnásobný rámeček TANGO bílý	ks	1,000	34,00	34,00
				V garáži přibyla dvojzásuvka 230V				
53	M	MAT	741-SV-mat.-01	Zářivkové svítidlo 2x36W, IP54, ozn. A	ks	-10,000	1 235,00	-12 350,00
				Změna svítidla zářivkového za LED - zrušeno				
08.08	M	MAT	741-SV-mat.-02	LED svítidlo 2x36W, ozn. C	ks	10,000	1 685,00	16 850,00
				Změna svítidla zářivkového za LED				
56	K	PK	741-Z-mont.-01	Zásuvka jednoduchá do zdi	ks	2,000	60,00	120,00
			998741201					
61	K	PK		Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	111,580	13,30	1 484,01
				Stavební přípomoce				
08.09	K		974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	25,000	54,50	1 362,50
				6+6+8+5				
08.02	K		612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,750	331,00	248,25
				25*0,03				
08.03	K		612315121	Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	2,500	788,00	1 970,00
				235*0,1				
	D		997	Přesun sutě				
			997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m	t	0,050	480,00	24,00
7	K	PK		svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m				
			997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se	t	0,050	213,00	10,65
8	K	PK		složením, na vzdálenost do 1 km				
			997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se	t	0,500	10,00	5,00
9	K	PK		složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1				
				km přes 1 km				
10	K	PK	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z	t	0,050	150,00	7,50
				keramických materiálů				
	D		998	Přesun hmot				
			998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby	t	0,105	234,00	24,47
7	K	PK		s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene				
				vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m				
				mezisoučet silnoproud				16 294,38
	D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D		VRN3	Zařízení staveniště				
4	K	PK	031002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	%	0,100	212,06	21,21
				související (přípravné) práce				
5	K	PK	032002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	%	0,300	212,06	63,62
				vybavení staveniště				
	D		VRN6	Územní vlivy				
8	K	PK	065002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy	%	0,200	212,06	42,41
				mimostaveništní doprava materiálů a výrobků				
	D		VRN7	Provozní vlivy				
9	K	PK	070001000	Provozní vlivy	%	0,200	212,06	42,41
	D		VRN9	Ostatní náklady				
10	K	PK	090001000	Ostatní náklady (Stavební přípomoce)	%	0,300	212,06	63,62
				mezisoučet VRN				233,27
				Celkem bez DPH				21 439,31

Město Klecany
IČO: 00240299
Klecanek 52, 250 67 Klecany
11