DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 3.4.2018

(uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

Smluvní strany:

1. **Obec Lučina**
   Se sídlem: Lučina 1, 739 39 Lučina
   Zastoupená: Ing. Dagmar Veselou, starostkou
   IČ: 00296899
   Bankovní spojení: Česká národní banka
   Číslo účtu: 2006-2616781/0710

(dále jen „***Objednatel***")

2. **JANKOSTAV s.r.o..**
   Se sídlem: Štěpaňákova 31/714, 719 00 Ostrava - Kunčice
   Zastoupena/jednající: Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel
   IČ: 25855581
   DIČ: CZ25855581 (plátce DPH)
   Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
   Číslo účtu: 179576543/0600
   Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, C 22270
   Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel

(dále jen „***Zhotovitel***")

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek") takto:

Článek 1
Předmět Dodatku

1. *Čl. 1. smlouvy Předmět smlouvy* se mění tímto dodatkem tak, že se rozsah díla doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované v položkových rozpočtech, jež jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 2. Dodatečné práce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. V rámci díla nebudou provedeny práce uvedené v tomto dodatku.

2. Smluvní strany se dále dohodly na změně *čl. 5. odst. 3.1 smlouvy - Cena díla*. Cena díla se tímto dodatkem mění v důsledku provedení víceprací a méněprací následovně:

Cena za dílo dle SoD celkem bez DPH	4 023 292,67 Kč
Dopad změn do ceny díla bez DPH	- 6 557,00 Kč
Cena díla celkem dle Dodatku č.2 bez DPH	**4 016 735,67 Kč**
DPH 21%	843 514,49 Kč
Cena díla celkem dle Dodatku č.2 vč. DPH	4 860 250,16 Kč

Článek 2
Ustanovení společná a závěrečná

2.1. Dodatek byl vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě (2) a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

2.2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2.3. **Přílohou** a nedílnou součástí tohoto Dodatku je:

1. podrobná kalkulace ceny díla v rozsahu méně a víceprací

2.4. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem Smlouvy řádně seznámily, že Smlouva je projevem jejich skutečné, vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.

2.5. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb, o obcích v platném znění potvrzující, že o uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo rozhodla Rada obce Lučina dne 17.10.2018 usnesením č. 13.15/RO/78.

V Lučině dne: 18.10.2018

Za Objednatele

OBEC LUČINA
Lučina č.p. 1, 739 39
IČO: 00296899

Obec Lučina
Ing. Dagmar Veselá, starostka

V Ostravě dne: 19.10.2018

Za Zhotovitele

JANKOSTAV s.r.o.
Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2017947

Stavba: **Přestavba a dopravní řešení náměstí na Lučině**

JKSO:
Místo: Lučina

CC-CZ:
Datum: 11.9.2018

Objednatel:
Obec Lučina
IČ: 00296899
DIČ:

Zhotovitel:
JANKOSTAV s.r.o.
IČ: 25855581
DIČ: CZ25855581

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Michal Kovalík
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	-6 557,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	**-6 557,00**

DPH základní	21,00%	ze	-6 557,00	-1 376,97
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	**v**	**CZK**	**-7 933,97**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2017947

Stavba: **Přestavba a dopravní řešení náměstí na Lučině**

Místo: **Lučina** Datum: ##

Objednatel: Obec Lučina Projektant:

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o. Zpracovatel: Michal Kovalík

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		**-6 557,00**	**-7 933,97**
DOD-ZP.	**Dodatek- Způsobilé náklady**	41 967,45	50 780,61
1.1	Vícepráce- Zp.	510 285,30	617 445,21
1.2	Méněpráce Zp.	-468 317,85	-566 664,60
DOD-NEZP.	**Dodatek- Nezpůsobilé náklady**	-48 524,45	-58 714,58
1.1	Vícepráce - Nezp.	254 175,50	307 552,36
1.2	Méněpráce - Nezp.	-302 699,95	-366 266,94
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		**0,00**	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**-6 557,00**	**-7 933,97**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Přestavba a dopravní řešení náměstí na Lučině		
Objekt:	DOD-ZP. - Dodatek- Způsobilé náklady		
Část:	**1.1 - Vícepráce- Zp.**		
JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Lučina	Datum:	11.09.2018
Objednatel:		IČ:	00296899
Obec Lučina		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	25855581
JANKOSTAV s.r.o.		DIČ:	CZ25855581
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Michal Kovalík		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu				510 285,30
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**510 285,30**
DPH základní	21,00%	ze	510 285,30	107 159,91
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**617 445,21**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	Přestavba a dopravní řešení náměstí na Lučině		
Objekt:	DOD-ZP. - Dodatek- Způsobilé náklady		
Část:	**1.1 - Vícepráce- Zp.**		
Místo:	Lučina	Datum:	11.09.2018
Objednatel:	Obec Lučina	Projektant:	
Zhotovitel:	JANKOSTAV s.r.o.	Zpracovatel:	Michal Kovalík

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**510 285,30**
HSV - Práce a dodávky HSV	510 285,30
SO 101 - Autobusový záliv	84 724,14
101.1 - Úprava hloubky uložení kabelů ČEZ	21 987,46
101.2 - Oprava propadu silnice III/4737 vč. asf. vrstev	44 259,50
101.3 - Chybějící uliční vpusti-parkoviště	18 477,18
SO111 - Komunikace pro pěší	9 651,80
111.2 - Trvalé DZ	9 651,80
SO 301 - Dešťová kanalizace	410 532,36
1 - Zemní práce	192 082,31
4 - Vodorovné konstrukce	7 448,68
5 - Komunikace pozemní	46 807,20
8 - Trubní vedení	139 490,76
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	512,40
997 - Přesun sutě	13 323,78
998 - Přesun hmot	10 867,23
SO 401 - Přeložka a rozvod veřejného osvětlení	5 377,00
401.1 - Přepojení vedení VO k ZŠ	5 377,00
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**510 285,30**

ROZPOČET

Stavba: Přestavba a dopravní řešení náměstí na Lučině

Objekt: DOD-ZP. - Dodatek- Způsobilé náklady

Část: 1.1 - Vícepráce- Zp.

Místo: Lučina Datum: 11.09.2018

Objednatel: Obec Lučina Projektant:
Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o. Zpracovatel: Michal Kovalík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 510 285,30

HSV - Práce a dodávky HSV 510 285,30

SO 101 - Autobusový záliv 84 724,14

101.1 - Úprava hloubky uložení kabelů ČEZ 21 987,46

1	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	7,36000	642,00	4 725,12
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	7,36000	210,90	1 552,22
3	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	12,14400	101,90	1 237,47
4	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	7,30000	71,30	520,49
5	*M*	*583441690*	*štěrkodrť frakce 0-32 (ŠDa)*	*t*	*17,52000*	*295,50*	*5 177,16*
6	K	496-1R	Chránička půledná AROT, prům.110mm	m	15,00000	585,00	8 775,00

101.2 - Oprava propadu silnice III/4737 vč. asf. vrstev 44 259,50

7	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	1,00000	275,10	275,10
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,00000	210,90	210,90
9	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1,65000	101,90	168,14
10	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	0,80000	71,30	57,04
11	*M*	*583441690*	*štěrkodrť frakce 0-32 (ŠDa)*	*t*	*1,92000*	*295,50*	*567,36*
12	K	566901173	Vyspravení podkladu po překopech do 15 m2 směsí betonovou tl 200mm	m2	1,00000	824,00	824,00
13	K	565176111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 100 mm š do 3 m	m2	70,36000	347,50	24 450,10
14	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	75,36000	15,30	1 153,01
15	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	70,36000	15,30	1 076,51
16	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	80,36000	192,60	15 477,34

101.3 - Chybějící uliční vpusti-parkoviště 18 477,18

17	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	28,00000	120,20	3 365,60
18	*M*	*286111200*	*trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 160 x 3,6 x 5000 mm*	*kus*	*6,00000*	*490,10*	*2 940,60*
19	K	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	2,00000	1 365,50	2 731,00
20	*M*	*592238520*	*dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm*	*kus*	*2,02000*	*210,90*	*426,02*
21	*M*	*592238540*	*skruž betonová pro uliční vpusť s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm*	*kus*	*2,02000*	*273,10*	*551,66*
22	*M*	*592238560*	*skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/195/5c, 45x20x5 cm*	*kus*	*2,02000*	*165,10*	*333,50*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	*M*	*592238640*	*prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm*	*kus*	*2,02000*	*160,00*	*323,20*
24	K	899204111	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 150 kg	kus	2,00000	788,70	1 577,40
25	*M*	*552421400*	*mriz kanal s ramem 610x610*	*kus*	*2,00000*	*2 049,20*	*4 098,40*
26	*M*	*592238720*	*A4 koš pozink. DIN 4052, vysoký, pro rám 500/500*	*kus*	*2,00000*	*555,40*	*1 110,80*
27	K	8R001	Zrušení uliční vpustě	kus	2,00000	509,50	1 019,00
			SO111 - Komunikace pro pěší				9 651,80
			111.2 - Trvalé DZ				9 651,80
32	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,00000	377,00	1 508,00
33	*M*	*404455120*	*značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn-Al rám., 500 x 500 mm*	*kus*	*4,00000*	*843,70*	*3 374,80*
34	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	2,00000	1 528,50	3 057,00
35	*M*	*404452250*	*sloupek Zn 60 - 350*	*kus*	*2,00000*	*856,00*	*1 712,00*
			SO 301 - Dešťová kanalizace				410 532,36
			1 - Zemní práce				192 082,31
55	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	6,00000	42,70	256,20
92	K	113107022	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 200 mm při překopech inž sítí	m2	6,00000	408,60	2 451,60
56	K	113107024	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 400 mm při překopech inž sítí	m2	72,00000	110,10	7 927,20
57	K	113107042	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 100 mm při překopech inž sítí	m2	72,00000	101,90	7 336,80
58	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	48,69900	305,70	14 887,28
59	K	131201202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	89,85000	264,90	23 801,27
60	K	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	44,92500	26,50	1 190,51
93	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	55,03300	642,00	35 331,19
94	K	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	27,51700	261,00	7 181,94
61	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	36,25000	214,00	7 757,50
62	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	18,12500	21,40	387,88
63	K	151201102	Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	45,47300	100,90	4 588,23
64	K	151201103	Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m	m2	25,50000	115,10	2 935,05
65	K	151201112	Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	45,47300	28,50	1 295,98
66	K	151201113	Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m	m2	25,50000	48,90	1 246,95
67	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	55,03300	51,00	2 806,68
68	K	161101103	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m	m3	36,25000	101,90	3 693,88
69	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	88,27300	210,90	18 616,78
70	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	176,54600	101,90	17 990,04
71	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	92,86000	71,30	6 620,92
72	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	32,55000	125,30	4 078,52
73	*M*	*583373320*	*štěrkopísek frakce 0-22 třída MN*	*t*	*71,61000*	*275,10*	*19 699,91*
			4 - Vodorovné konstrukce				7 448,68
74	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	10,75000	692,90	7 448,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		5 - Komunikace pozemní					46 807,20
75	K	566901133	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 200+200 mm (0-32, 16-32)	m2	72,00000	222,10	15 991,20
76	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl. 50+50 mm	m2	72,00000	412,70	29 714,40
77	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	72,00000	15,30	1 101,60
		8 - Trubní vedení					139 490,76
96	K	894450003	Dodávka a montáž šachty tipu "Wavin" DN 415 vč,poklopu	ks	3,00000	14 877,40	44 632,20
97	K	8R001.1	Dodávka a montáž prefabrikované samonosné retenční nádrže	kpl	1,00000	94 858,56	94 858,56
		9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání					512,40
91	K	979051112	Očištění desek nebo dlaždic se spárováním z MC při překopech inženýrských sítí	m2	6,00000	85,40	512,40
		997 - Přesun sutě					13 323,78
78	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	15,84000	39,80	630,43
79	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	43,50000	39,80	1 731,30
80	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	1,53000	39,80	60,89
81	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	142,56000	8,90	1 268,78
82	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	391,50000	8,90	3 484,35
83	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	13,77000	8,90	122,55
86	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,53000	91,70	140,30
87	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	15,84000	91,70	1 452,53
88	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	43,50000	101,90	4 432,65
		998 - Přesun hmot					10 867,23
90	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	53,32300	203,80	10 867,23
		SO 401 - Přeložka a rozvod veřejného osvětlení					5 377,00
		401.1 - Přepojení vedení VO k ZŠ					5 377,00
54	K	401.1-R	přepojení kabelů VO se stávejícího sloupu na nově přemístěný betonový sloup	kpl	1,00000	5 377,00	5 377,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Přestavba a dopravní řešení náměstí na Lučině		
Objekt:	DOD-ZP. - Dodatek- Způsobilé náklady		
Část:	**1.2 - Méněpráce Zp.**		
JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Lučina	Datum:	11.09.2018
Objednatel:		IČ:	00296899
Obec Lučina		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	25855581
JANKOSTAV s.r.o.		DIČ:	CZ25855581
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Michal Kovalík		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu				-468 317,85
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**-468 317,85**
DPH základní	21,00%	ze	-468 317,85	-98 346,75
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**-566 664,60**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	Přestavba a dopravní řešení náměstí na Lučině		
Objekt:	DOD-ZP. - Dodatek- Způsobilé náklady		
Část:	**1.2 - Méněpráce Zp.**		
Místo:	Lučina	Datum:	11.09.2018
Objednatel:	Obec Lučina	Projektant:	
Zhotovitel:	JANKOSTAV s.r.o.	Zpracovatel:	Michal Kovalík

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**-468 317,85**
hsv - Práce a dodávky HSV	-468 317,85
SO 111 - Komunikace pro pěší	-44 835,15
111.1 - Změny a úpravy zpevněných ploch - povrchů	-44 835,15
SO 301 - Dešťová kanalizace	-423 482,70
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**-468 317,85**

ROZPOČET

Stavba: Přestavba a dopravní řešení náměstí na Lučině

Objekt: DOD-ZP. - Dodatek- Způsobilé náklady

Část: 1.2 - Méněpráce Zp.

Místo: Lučina Datum: 11.09.2018

Objednatel: Obec Lučina Projektant:
Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o. Zpracovatel: Michal Kovalík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**-468 317,85**
hsv - Práce a dodávky HSV							-468 317,85
SO 111 - Komunikace pro pěší							-44 835,15
111.1 - Změny a úpravy zpevněných ploch - povrchů							-44 835,15
1	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	-44,71900	163,00	-7 289,20
2	*M*	*R001*	*DLAZ ZAM LOKET I 20X20X6 SEDA*	*m2*	*-45,16641*	*177,80*	*-8 030,59*
6	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	-22,30000	163,00	-3 634,90
7	*M*	*R005*	*Zámková dlažba tl. 80 mm, šedá*	*m2*	*-22,38900*	*179,40*	*-4 016,59*
8	*M*	*R006*	*Zámková dlažba tl. 80 mm, slepecká*	*m2*	*-0,58000*	*471,80*	*-273,64*
3	K	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	-62,08000	163,00	-10 119,04
4	*M*	*R003*	*Zámková dlažba tl. 80 mm, šedá*	*m2*	*-63,94200*	*179,40*	*-11 471,19*
SO 301 - Dešťová kanalizace							-423 482,70
5	K	SO 301	Dešťová kanalizace z uznatelných	kpl	-1,00000	423 482,70	-423 482,70

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Přestavba a dopravní řešení náměstí na Lučině		
Objekt:	DOD-NEZP. - Dodatek- Nezpůsobilé náklady		
Část:	**1.1 - Vícepráce - Nezp.**		
JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Lučina	Datum:	11.09.2018
Objednatel:		IČ:	00296899
Obec Lučina		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	25855581
JANKOSTAV s.r.o.		DIČ:	CZ25855581
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Michal Kovalík		DIČ:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu				254 175,50
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**254 175,50**
DPH základní	21,00%	ze	254 175,50	53 376,86
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**307 552,36**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	Přestavba a dopravní řešení náměstí na Lučině		
Objekt:	DOD-NEZP. - Dodatek- Nezpůsobilé náklady		
Část:	**1.1 - Vícepráce - Nezp.**		
Místo:	Lučina	Datum:	11.09.2018
Objednatel:	Obec Lučina	Projektant:	
Zhotovitel:	JANKOSTAV s.r.o.	Zpracovatel:	Michal Kovalík

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**254 175,50**
HSV - Práce a dodávky HSV	254 175,50
SO111 - Komunikace pro pěší	65 499,28
111.1 - Sjezd na školní dvůr-změna povrchu	65 499,28
SO 301 - Dešťová kanalizace	54 986,80
8 - Trubní vedení	32 515,55
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	22 471,25
SO 801 - Výsadba zeleně	117 189,42
SO 901 - Městský mobiliář	16 500,00
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**254 175,50**

ROZPOČET

Stavba: Přestavba a dopravní řešení náměstí na Lučině

Objekt: DOD-NEZP. - Dodatek- Nezpůsobilé náklady

Část: 1.1 - Vícepráce - Nezp.

Místo: Lučina Datum: 11.09.2018

Objednatel: Obec Lučina Projektant:
Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o. Zpracovatel: Michal Kovalík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**254 175,50**
HSV - Práce a dodávky HSV							254 175,50
SO111 - Komunikace pro pěší							65 499,28
111.1 - Sjezd na školní dvůr-změna povrchu							65 499,28
1	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	143,45000	15,30	2 194,79
2	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	143,45000	15,30	2 194,79
3	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	143,45000	192,60	27 628,47
4	K	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	143,45000	233,40	33 481,23
SO 301 - Dešťová kanalizace							54 986,80
8 - Trubní vedení							32 515,55
23	K	871355231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 200	m	45,03000	475,20	21 398,26
13	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	45,03000	18,30	824,05
15	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,00000	625,70	625,70
16	*M*	*592240510*	*dílec betonový pro vstupní šachty SR-M S 100x50x12 cm*	*kus*	*1,00000*	*1 075,00*	*1 075,00*
17	K	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,00000	653,20	653,20
18	*M*	*592243850*	*skruž betonová přechodová TBR-Q1000-625/600/120 SP K D 100-62,5x67x12 cm*	*kus*	*1,00000*	*1 392,00*	*1 392,00*
19	K	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	1,00000	603,20	603,20
20	*M*	*552410140*	*poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm, REXESS bez ventilace*	*kus*	*1,00000*	*2 785,90*	*2 785,90*
21	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34 cm	m	45,03000	11,30	508,84
22	K	8R002	Napojení kanalizace-na stávající řád	kpl.	1,00000	2 649,40	2 649,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							22 471,25
7	K	9R003	Vytýčení inž,sítí	kpl	1,00000	5 095,00	5 095,00
8	K	9R004	Geodetické zaměření	kpl	1,00000	9 171,00	9 171,00
9	K	9R005	Hutnící zkoušky	kpl	1,00000	4 076,00	4 076,00
10	K	9R006	Kamerová zkouška	bm	45,03000	91,70	4 129,25
SO 801 - Výsadba zeleně							117 189,42
5	K	R02	Výsadba zeleně vč. zatravnění	kpl	1,00000	117 189,42	117 189,42
SO 901 - Městský mobiliář							16 500,00
6	K	R014	D+M zahrazovacího sloupku, vč. montáže a základů	ks	3,00000	5 500,00	16 500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Přestavba a dopravní řešení náměstí na Lučině
Objekt:	DOD-NEZP. - Dodatek- Nezpůsobilé náklady
Část:	**1.2 - Méněpráce - Nezp.**

JKSO:		CC-CZ:	
Místo:	Lučina	Datum:	11.09.2018
Objednatel:		IČ:	00296899
Obec Lučina		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	25855581
JANKOSTAV s.r.o.		DIČ:	CZ25855581
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
Michal Kovalík		DIČ:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-302 699,95
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**-302 699,95**
DPH základní	21,00%	ze	-302 699,95	-63 566,99
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**-366 266,94**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:	Přestavba a dopravní řešení náměstí na Lučině		
Objekt:	DOD-NEZP. - Dodatek- Nezpůsobilé náklady		
Část:	**1.2 - Méněpráce - Nezp.**		
Místo:	Lučina	Datum:	11.09.2018
Objednatel:	Obec Lučina	Projektant:	
Zhotovitel:	JANKOSTAV s.r.o.	Zpracovatel:	Michal Kovalík

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**-302 699,95**
HSV - Práce a dodávky HSV	-302 699,95
1 - Vedlejší rozpočtové náklady	-3 500,00
SO 101 - Komunikace pro pěší	-3 057,00
SO 301 - Dešťová kanalizace	-252 094,25
SO 801 - Výsadba zeleně	-44 048,70
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**-302 699,95**

ROZPOČET

Stavba: Přestavba a dopravní řešení náměstí na Lučině

Objekt: DOD-NEZP. - Dodatek- Nezpůsobilé náklady

Část: 1.2 - Méněpráce - Nezp.

Místo: Lučina Datum: 11.09.2018

Objednatel: Obec Lučina Projektant:
Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o. Zpracovatel: Michal Kovalík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**-302 699,95**
HSV - Práce a dodávky HSV							-302 699,95
1 - Vedlejší rozpočtové náklady							-3 500,00
3	K	R001	Publicita - pamětní deska 0,3x0,4 m	kpl	-1,00000	3 500,00	-3 500,00
SO 101 - Komunikace pro pěší							-3 057,00
4	K	9R009	Demontáž a zpětné osazení reklamní plochy, vč.zřízení 2 kusů patek/plochu	kpl.	-1,00000	3 057,00	-3 057,00
SO 301 - Dešťová kanalizace							-252 094,25
1	K	SO 301.	Dešťová kanalizace z neuznatelných	kpl	-1,00000	252 094,25	-252 094,25
SO 801 - Výsadba zeleně							-44 048,70
2	K	SO 801	Výsadba zeleně	kpl	-1,00000	44 048,70	-44 048,70