

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen Smlouva)

na stavební práce vedené pod názvem „**Stavební úpravy vedle nového sběrného dvora ve městě Klecany**“ uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Oprávněný zástupce:

IČ/DIČ:

Sídlo:

Bankovní účet:

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Michal Rathouzský – technik správy majetku

Tel. +420 773 745 154, E-mail: rathouzsky@mu-klecany.cz

Město Klecany

Ivo Kurhajec, starosta

002 40 290 / CZ00240290

Do Klecánek 52, 250 67 Klecany

2228201/0100, Komerční banka, a.s.

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:	STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.
Oprávněný zástupce:	Petr Neumann, jednatel společnosti Milada Neumannová, jednatel společnosti
Zapsaný:	v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vl. 130876
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČ/DIČ:	281 77 851/CZ28177851
Sídlo/místo podnikání:	Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník
Bankovní účet, číslo	ČS a.s., Mělník; 0490056399/0800
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Petr Neumann, jednatel společnosti
kontaktní údaje: telefon: 315 671 164, e-mail: info@neumannstav.cz	
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Petr Neumann – jednatel společnosti
kontaktní údaje: telefon: 602 254 130, e-mail: info@neumannstav.cz	

(dále jen „Zhotovitel“)

1.

Preamble

Tato Smlouva se uzavírá na objednané práce, které souvisejí s veřejnou zakázkou vedenou pod názvem: „**Stavební úpravy vedle nového sběrného dvora ve městě Klecany**“.

Realizace stavebních prací, které jsou předmětem této Smlouvy, je vymezena Smlouvou a dále nabídkou Zhotovitele ze dne 1.6.2018. Zhotovitel je povinen při realizaci dále specifikovaného předmětu plnění dodržovat tuto odsouhlasenou nabídku. Zhotovitel výpisem z obchodního rejstříku, resp. příslušnými živnostenskými oprávněními dokládá, že je způsobilý uskutečnit předmět plnění v požadovaném rozsahu podle této Smlouvy a prohlašuje, že je vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky k jeho realizaci.

2.

Předmět díla

- 2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro Objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto Smlouvou a jejími přílohami. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli provedené dílo převzít bez vad a nedodělků a zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této Smlouvě.
- 2.2. Dílo představuje práce na výstavbě sběrného střediska tříděného odpadu v obci Klecany dle požadavku Objednatele a na základě toho zpracované nabídky Zhotovitele.
- 2.3. Dílo zahrnuje provedení stavebních prací, v souladu s rozpočtem, smluvními podmínkami, obecně závaznými právními předpisy, technickými a kvalitativními normami a požadavky Objednatele. Dílo bude provedeno v nejvyšší kvalitě, nejmodernějšími technickými postupy s maximálním využitím znalostí a zkušeností a odborných kapacit Zhotovitele.
- 2.4. Smluvní strany si předaly k provedení díla následující doklady:
- kopie stavebního povolení vydaných Městským úřadem Klecany, stavebním úřadem,
 - soupis prací, dodávek a služeb (rozpočet),

3.

Doba zahájení a zhotovení díla

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla po převzetí staveniště od Objednatele dle ustanovení 8.2. této Smlouvy.
- 3.2. Zhotovitel provede dílo nejpozději do **27. 7. 2018**. Termín předání plnění bude stanoven na návrh Zhotovitele schválený Objednatelem, nejméně však 5 pracovních dnů předem. Zhotovitel je oprávněn ukončené dílo předat Objednateli dříve, než ve sjednaném termínu a Objednatel je povinen dílo na základě výše specifikované výzvy v řádném či v předčasném termínu převzít.
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není v prodlení o počet dnů, po které nemohl dílo prokazatelně provádět v důsledku:
- překážek na straně Objednatele,
 - důvodu uvedeného v § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc),
 - extrémně nevhodných klimatických podmínek bránících řádnému provádění díla, avšak vždy jen po skutečnou dobu trvání těchto překážek a za podmínky, že jejich vznik Zhotovitel okamžitě запиše do stavebního deníku, kam následně запиše též dobu jejich trvání; zápis uvedených okolností musí být předložen do 2 pracovních dnů ke schválení a potvrzení Objednateli, jinak je neplatný. Důkazní břemeno je v tomto případě zcela na straně Zhotovitele.

4.

Splnění díla

- 4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením, předáním jeho předmětu Objednateli bez vad a nedodělků a umožněním jeho užívání, vše v souladu s ustanoveními této Smlouvy včetně jejích příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti z této Smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, technických norem a podle příslušných ujednání této Smlouvy, včetně jejích příloh, a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla, jakožto i celého prostoru, se kterým předmětné stavební dílo souvisí a kterého se v průběhu plnění dotkne, vyklidí a uvede staveniště do náležitého stavu a protokolárně předá předmět díla Objednateli. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla Objednateli, zejména, prohlášení o vlastnostech, certifikáty a geodetické zaměření, jsou-li relevantní z povahy díla, a splnění závazku uvedeného v čl. 2 této Smlouvy, průběžná fotodokumentace prací, vše v souladu s pokyny Objednatele. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru.

- 4.2. O předání předmětu díla Objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami (dále jen „zápis“). Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení Objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla, resp. s drobnými vadami a nedodělků a způsobem a termínem jejich odstranění.
- 4.3. Nedojde-li k dohodě mezi oběma stranami o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že všechny vady a nedodělků musí být odstraněny do deseti kalendářních dnů od stanoveného dne předání a převzetí předmětu plnění. Po odstranění vad a nedodělků bude o této skutečnosti sepsán zápis o odstranění zjištěných vad a nedodělků, po jehož podpisu oběma smluvními stranami bude předmět plnění považován za ukončený a předaný.
- 4.4. K sepsání zápisu vyzve Zhotovitel Objednatele nejpozději pět pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

5.

Cena díla

- 5.1. Cena díla činí : 614 704,57 Kč bez DPH
 129 087,96 Kč DPH 21%
 743 792,53 Kč včetně DPH
- 5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětné zakázky po celou dobu provádění díla a jako cena maximální, dle cenové nabídky Zhotovitele uvedené v jeho nabídce na realizaci předmětné zakázky.
- 5.3. Objednatel nepřipouští překročení výše uvedené dohodnuté ceny za předmět plnění s výjimkou smluvené ceny v rozsahu hodnoty „včetně DPH“ a „DPH“, pokud dojde ke změně daňových zákonů souvisejících s plněním předmětu této Smlouvy, tzn. výlučně změně sazby daně z přidané hodnoty, která by zasáhla do období realizace předmětu plnění.
- 5.4. Cena díla uvedená v odst. 5.1 obsahuje ocenění všech plnění Zhotovitele nutných k řádnému splnění předmětné zakázky, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle Smlouvy - provedení díla - předmětné zakázky. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje očekávaný vývoj cen k datu dokončení a předání díla.
- 5.5. Případné dodatečné práce či dodávky nad rámec předmětu plnění dle této Smlouvy může Objednatel zadat Zhotoviteli až do celkového rozsahu 15 % sjednané ceny dle této Smlouvy.
- 5.6. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce (např. v případě nesouladu s výkazem výměr, se skutečnou potřebou prací a dodávek k realizaci díla), k jejichž provedení Objednatel dá písemný souhlas nebo písemně potvrzenou objednávku nebo dodatek k této smlouvě o dílo, musí být jejich cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě jiných náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce písemně sjednány a odsouhlaseny. V případě víceprací musí být zachovány jednotkové ceny uvedené Zhotovitelem ve výkazu výměr.
- 5.7. Zhotovitel je povinen Objednatele upozornit na veškeré případné změny při realizaci předmětu díla, které by mohly založit zvýšení nebo snížení ceny díla, a to v dostatečném časovém předstihu tak, aby nedošlo Objednateli k finančním škodám nebo prodlevě s předáním díla.

6.

Platební podmínky

- 6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
- 6.2. Platba proběhne v českých korunách.
- 6.3. V průběhu provádění díla je Zhotovitel oprávněn vystavovat dílčí faktury za provedené práce po ukončení kalendářního měsíce ponížené o 10 % z fakturované ceny. Konečná faktura, která bude zahrnovat mimo jiné i všechna 10 % snížení, bude vystavena Zhotovitelem po převzetí díla bez vad a nedodělků. Právo Zhotovitele na vystavení faktury

- vzniká dnem, kdy Objednatel odsouhlasil soupis plnění (provedených stavebních prací) Zhotovitele oceněný podle jednotkových cen z cenové nabídky a řádně podložený zápisy ve stavebním deníku, odsouhlasenými odpovědnou osobou Objednatele (technickým dozorem investora). Soupis stavebních prací bude vyhotovován ke každé vystavované faktuře. Objednatel je spolu s odůvodněním svého stanoviska oprávněn souhlas zčásti či zcela ve lhůtě 15 pracovních dnů od doručení soupisu odmítnout, jestliže obsahuje plnění Zhotovitelem neprovedená či provedená vadně, příp. jiné chyby. V rozsahu, v jakém se Objednatel v této lhůtě k soupisu nevyjádří některým ze shora uvedených způsobů, vzniká následující den Zhotoviteli právo na vystavení faktury i na tuto část soupisu. Soupis s vyjádřením Objednatele podle tohoto odstavce je přílohou faktury. Vyjádření Objednatele podle tohoto odstavce však výslovně nenahrazují převzetí příslušných plnění Objednatelem ani uznání nároků Zhotovitele spjatých až s řádným dokončením, předáním a převzetím díla.
- 6.4. Po předání a převzetí předmětu díla je Zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu s vyúčtováním Objednatelových dílčích plateb na cenu za dílo. Přílohou konečné faktury je soupis prací za poslední etapu, projednaný s Objednatelem výše uvedeným způsobem a zápis o předání a převzetí předmětu díla. Objednatel nemá vůči Zhotoviteli žádné další závazky v souvislosti s provedením díla, pokud je Zhotovitel neuplatní v konečné faktuře.
- 6.5. Faktura je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení do sídla Objednatele.
- 6.6. Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.

7.

Podmínky provádění díla

- 7.1. Zhotovitel je povinen provádět všechny své činnosti s řádnou péčí a na profesionální úrovni.
- 7.2. Zhotovitel je povinen provádět dílo kontinuálně a souvisle s výjimkou povinných technologických přestávek v provádění díla tak, aby dílo bylo dokončeno v nejkratším možném termínu bez ohledu na dohodnutý termín jeho dokončení. Zhotovitel není oprávněn provádění díla přerušovat. Pokud by došlo ze závažných důvodů na straně Zhotovitele a písemně odsouhlasených Objednatelem k dočasnému přerušení díla, bude dodržen dohodnutý termín dokončení díla.
- 7.3. Předmět plnění této Smlouvy musí být proveden plně v souladu s platnými právními předpisy, jakož i v souladu se všemi normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení, technické a technologické postupy nebo jiná určující kritéria k zajištění, že materiály, výrobky, postupy a služby vyhovují účelu díla.
- 7.4. Zhotovitel na své náklady zabezpečí dopravu, skladování a zabezpečení všech materiálů a dodávek a jejich přesun na místa plnění.
- 7.5. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této Smlouvy. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení účinnosti ustanovení § 2914 věta druhá občanského zákoníku v rozsahu díla prováděného dle této Smlouvy (vyloučení přímé odpovědnosti poddodavatelů k Objednateli).
- 7.6. Po dobu provádění předmětu plnění je Zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy.
- 7.7. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně Zhotovitele třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně Objednateli, je povinen uhradit Zhotovitel.

- 7.8. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu Smlouvy:
- řádně prověřil místní podmínky na staveništi,
 - všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen,
- 7.8. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění svých povinností podle této Smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku Smlouvy výslovně uvedeny.
- 7.9. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá Objednatel okamžikem jejich zabudování do místa provádění stavebních prací resp. i okamžikem jejich montáže zde, použitím pro účel údržby, opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném poddodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této Smlouvy.
- 7.10. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.9. tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím Objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této Smlouvy Objednatelem.
- 7.11. Nebezpečí škody na Objednatelem Zhotoviteli předaných věcech, včetně stavby vlastní, nese Zhotovitel. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na převzatém předmětu díla na Objednatele.
- 7.12. Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si Zhotovitel díla zajišťuje sám ekologickým způsobem, na své náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 7.13. Pro provádění díla Zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které:
- splňují požadavky § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon);
 - svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky;
 - smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla této stavby, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu;
- 7.14. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a povrchové úpravy
- 7.15. Prováděním jednotlivých prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce platně vyučeni, zaškoleni nebo certifikováni.
- 7.16. Zhotovitel si vlastními prostředky a na vlastní náklady zajistí připojení a odběr stavebních energií.
- 7.17. Zhotovitel je povinen k datu účinnosti této Smlouvy mít uzavřeno pojištění, které bude krýt odpovědnost Zhotovitele za škodu třetím osobám způsobenou v souvislosti s poskytováním plnění dle této Smlouvy s tím, že limit pojistného plnění nesmí být nižší než 5 mil. Kč a výše spoluúčasti Zhotovitele nesmí přesáhnout 10 %. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění po celou dobu realizace předmětu plnění.
- 7.18. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit Objednateli, pokud se dostane do úpadku nebo pokud mu úpadek ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, hrozí.
- 7.19. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o každé změně na jejich straně, která může mít vliv na plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy.

- 7.20. Smluvní strany jsou si povinny v souvislosti s předmětem plnění této Smlouvy poskytovat veškerou nezbytnou součinnost.
- 7.21. Zhotovitel se zavazuje, že pokud mu Objednatel v souvislosti s předmětem plnění dle této Smlouvy poskytne informace výslovně označené jako důvěrné, zabezpečí je vhodně před zneužitím.
- 7.22. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost při získání podkladů potřebných ke splnění díla.
- 7.23. V případě zjištění skutečností majících podstatný vliv na provedení, předání a fakturování předmětu plnění, je každá ze stran povinna o této skutečnosti informovat neprodleně písemně druhou stranu, jakmile se o nich dozví. Případná změna Smlouvy z této skutečnosti plynoucí, bude provedena písemným dodatkem Smlouvy.
- 7.24. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla odpovědnou osobu za vedení stavby a kontrolu kvality provádění stavby (stavbyvedoucího). Zhotovitel zajistí přítomnost stavbyvedoucího po celou dobu provádění díla v místě plnění, tzn. na stavbě vlastní.

8.

Staveniště, zařízení staveniště a stavební deník

- 8.1. Zhotovitel na své náklady zajišťuje zařízení staveniště podle potřeby pro provádění díla. Zhotovitel si zřídí zařízení staveniště na pozemku dotčeném předmětem plnění dle této Smlouvy, bude-li třeba.
- 8.2. Objednatel předá staveniště a Zhotovitel je povinen převzít staveniště v termínu do 7 pracovních dnů od výzvy Objednatele.
- 8.3. O předání staveniště vyhotoví smluvní strany písemný protokol formou zápisu do stavebního deníku, který obě strany podepíší; za den předání se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu zápisu.
- 8.4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečné užívání a zabezpečení staveniště a zařízení staveniště.
- 8.5. Provozní, sociální a případně výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, požadavky Objednatele.
- 8.6. Zhotovitel je povinen užívat staveniště a zařízení staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště a zařízení staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 8.7. Nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen upravit a vyklidit staveniště, odstranit zařízení staveniště a prostory staveniště předat zpět Objednateli.
- 8.8. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel, tím není dotčen nárok Objednatele na smluvní sankci spojenou s pozdním předáním staveniště.
- 8.9. Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol, který bude obsahovat zápis o vyklizení staveniště, který může být také proveden zápisem do stavebního deníku.
- 8.10. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník (v originále se dvěma kopiemi) s denními záznamy v souladu s příslušnými právními předpisy (§ 157 stavebního zákona).
- 8.11. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v odst. 5.1. této Smlouvy.
- 8.12. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat nebo nahlížet.
- 8.13. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení.

- 8.14. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí.
- 8.15. Zhotovitel má povinnost předat originál stavebního deníku při převjímce, případně po vyklizení a předání staveniště Objednateli.
- 8.16. Zhotovitel má povinnost umožnit po dobu výstavby vstup na staveniště technickému dozoru investora, členům orgánů či pověřeným osobám Města Klecany, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy.

9.

Kontrola provádění díla

- 9.1. Objednatel zápisem do stavebního deníku písemně určí osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla – technický dozor (dále jednotně jen „technický dozor“). Dojde-li v průběhu stavby ke změně technického dozoru, je vůči Zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového technického dozoru podepsaného osobou oprávněnou jednat za Objednatele, případně zápisem do stavebního deníku.
- 9.2. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště Zhotovitele dle potřeby a svého uvážení.
- 9.3. Zhotovitel je povinen v termínu stanoveném nejméně jeden pracovní den předem, zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru stanovený Objednatелеm a kontroly díla. Pokud nebude Zhotovitelem zajištěn bezpečný přístup, je technický dozor stavby oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení dodatečné kontroly ze strany technického dozoru nese Zhotovitel a Objednatel je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých mu účtuje své činnosti technický dozor.
- 9.4. Technický dozor je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků, které Zhotovitel hodlá použít pro stavbu.
- 9.5. Zjistí-li technický dozor, že jsou prováděny stavební, případně montážní práce, bez toho, že by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí, jeho zástupce nebo jiná odpovědná osoba disponující příslušným oprávněním a vzděláním k provádění úkonu, má právo tyto práce zastavit až do doby, než bude na stavbě taková osoba přítomna, o takovém zastavení bude učiněn zápis do stavebního deníku. Jsou-li prováděny montážní práce, platí totéž o vedoucím montáží a jeho zástupci. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení termínu dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů této prodlevy.
- 9.6. Technický dozor potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do stavebního deníku provedení prací, které mají být uplatněny fakturou.
- 9.7. Kontrolní dny budou probíhat ve frekvenci nejméně jedenkrát za kalendářní týden, jinak dle potřeb postupu provádění díla.

10.

Záruky a reklamace

- 10.1. Záruční doba je sjednána pro celý předmět plnění v rozsahu veškerých stavebních prací na předmětu díla i pro veškeré ostatní součásti díla v rozsahu dodávek technologií a vybavení na dobu 60 měsíců a počíná běžet dnem určeným v protokolárním předání a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil Objednatel.

- 10.2. Objednatel je povinen vady obratem po jejich zjištění písemně reklamovat u Zhotovitele ve lhůtě do třiceti kalendářních dnů po jejich zjištění. Reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den běhu doby záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 10.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do deseti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit, zda reklamaci uznává či neuznává, pokud není dohodnut jiný termín pro oznámení.
- 10.4. Zhotovitel nejdéle do čtrnácti kalendářních dnů poté, co obdržel od Objednatele písemně (poštovní nebo e-mailovou korespondencí s potvrzením doručitele o akceptaci zprávy) reklamaci, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta, započne s odstraňováním vad šetřením příčin na místě popř. jiným způsobem a dohodne s Objednatelem způsob a termín jejich odstranění, s odstraňováním vady započne však nejpozději do dvacetijeden kalendářních dnů od jejího nahlášení. Jedná-li se o vadu ohrožující bezpečnost osob či provozu nebo hrozící způsobit škodu Objednateli, je Zhotovitel povinen započít s jejím odstraňováním dříve a to bez prodlení. Reklamovaná vada bude odstraněna, včetně písemného předání nejpozději do třiceti kalendářních dnů od jejího prokazatelného nahlášení Zhotoviteli, nedohodnou-li smluvní strany jinou lhůtu.
- 10.5. Oznámení o reklamaci bude obsahovat popis vady, fotodokumentaci, kontakt na odpovědnou osobu Objednatele a identifikaci této Smlouvy.
- 10.6. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 10. 4. nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, Objednatel může u Zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav třetí osobě, přičemž v tom případě je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit náklady vynaložené Objednatelem na cenu těchto oprav. Nárok Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.
- 10.7. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

11.

Místo plnění, doba platnosti, změny a ukončení Smlouvy

- 11.1. Místo plnění se nachází na parcele č. 463/7, katastrální území: Klecany
- 11.2. Smlouva může být ukončena:
- 11.2.1. Písemnou dohodou Objednatele a Zhotovitele.
- 11.2.2. Okamžitým odstoupením od Smlouvy v případech, kdy jedna smluvní strana podstatně poruší některou povinnost uvedenou v této Smlouvě, případně obecně závazné právní předpisy a je na tuto skutečnost stranou oprávněnou upozorněna prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, doporučená korespondence, datová zpráva). Smluvní strany výslovně ujednaly, že v tom případě má Zhotovitel nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů prokazatelně spojených s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od Smlouvy. Smluvní strany dále výslovně ujednaly, že v takovém případě Objednateli vzniká nárok k Zhotoviteli na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla. Za podstatné porušení Smlouvy se považuje takové protiprávní jednání, o němž se dalo v době uzavření Smlouvy přinejmenším předpokládat, že druhá strana v jeho důsledku ztratí zájem na plnění porušené povinnosti. Za podstatné porušení Smlouvy je považováno zejména:
- neprovedení díla v rozsahu dle této Smlouvy,
 - neprovedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této Smlouvy,
 - neprovedení díla nebo nezačátek provádění díla v dohodnutém termínu,
 - neprovedení díla za dohodnutou cenu,
 - nezaplacení ceny díla Objednatelem ve výši a termínech stanovených touto Smlouvou,

- porušení povinnosti denní přítomnosti odpovědné osoby Zhotovitele (stavbyvedoucího) na stavbě.

Výše uvedený výčet podstatných porušení smlouvy není možné považovat za úplný a konečný.

- 11.2.3. K okamžitému odstoupení od Smlouvy je Objednatel oprávněn v případě, že se prokáže, že údaje uvedené v nabídce na realizaci zakázky, která je předmětem činnosti této Smlouvy, jsou, nebo byly, nepravdivé.
- 11.3. Ukončení Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.
- 11.4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo ukončit Smlouvu po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana ukončit Smlouvu před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
- 11.5. Ukončením Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. Ukončení Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty, běhu záruční lhůty a jiných nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku Smlouvy.
- 11.6. Smluvní strany si vyhrazují možnost záměny jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu že
- a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,
 - b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,
 - c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.
- Zhotovitel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c) tohoto odstavce. Tyto změny budou vždy předem odsouhlaseny Zhotovitelem i Objednatelem, bez odsouhlasení není možné změny provádět.
- 11.7. Dojde-li při realizaci díla ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, oproti původní projektové dokumentaci díla, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě změnových listů, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla nebo sazbami uvedenými ve směrném ceníku v aktuální cenové úrovni (pokud práce nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu) a předložit Objednateli k odsouhlasení (více viz odst. 5.5. a 5.6. této Smlouvy).

12.

Smluvní pokuty

- 12.1. Pro případ porušení povinnosti provést dílo řádně a včas ve sjednaném termínu dokončení, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % v Kč z celkové dohodnuté ceny za předmět plnění za každý započatý kalendářní den prodlení sjednaného termínu řádného a bezvadného ukončení a předání předmětu plnění, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 12.2. Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraňováním vad a nedodělků, je povinen uhradit smluvní pokutu Objednateli ve výši 0,1 % v Kč z celkové dohodnuté ceny za předmět plnění za každý započatý kalendářní den prodlení termínu sjednaného v předávacím protokolu k odstranění vad a nedodělků, a to za každou vadu, nedodělek či související soubor vad či nedodělků, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Prodlení s odstraňováním vad a nedodělků upravené tímto odstavcem se vztahuje na vady a nedodělky díla zjištěné při předání díla, nebránící jeho řádnému užívání a řádně uvedené v předávacím protokolu.
- 12.3. Překročí-li Zhotovitel termíny sjednané v bodě 3.1. (zahájení stavebních prací) a 8.2. této Smlouvy (převzetí staveniště od Objednatele), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- 12.4. Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraňováním vad ve sjednaném termínu, na které se vztahuje sjednaná záruka, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za vadu či skupinu vad za každý kalendářní den prodlení s odstraněním, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 12.5. V případě porušení ustanovení odst. 7.6 (požární, bezpečnostní a hygienické předpisy) je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý zjištěný případ, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 12.6. Pokud se Objednatel dostane do prodlení s úhradou řádně předané a oprávněné faktury, je povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,015 % fakturované částky za každý den prodlení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 12.7. Smluvní pokuty, sjednané touto Smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH.

13.

Zvláštní ustanovení

- 13.1. Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění.
- 13.2. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s realizací projektu, minimálně do konce záruční doby.

14.

Závěrečná ustanovení


- 14.1. V případech v této Smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského zákoníku a obchodní zvyklostí.
- 14.2. Případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nemá za následek její celkovou neplatnost.
- 14.3. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 14.4. Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 14.5. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel Objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 14.6. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Každá smluvní strana obdržela po jednom vyhotovení.
- 14.7. Případné spory budou smluvní strany řešit přednostně dohodou. V případě, že nedoručí ke smírnému řešení, bude spor řešen u místně a věcně příslušného soudu. Místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně se řídí obecným soudem Objednatele.
- 14.8. Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od Smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

- 14.9. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uveřejněna na profilu zadavatele, tzn. **Objednatele**, který je veřejně přístupný a obsahuje znění kompletní Smlouvy včetně všech jejích příloh a případných dodatků.
- 14.10. Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění.
- 14.11. Souhlas s uzavřením této Smlouvy dalo Rada města Klecany svým usnesením č. 17/2018 ze dne 11.6.2018
- 14.12. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 14.13. Tato Smlouva o dílo je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami

V Klecanech dne 11.6.2018

V Mělníku dne 11.6.2018

podpis:



za Objednatele

Ivo Kurhájec, starosta



podpis:

NEUMANN
STAVEBNÍ FIRMA s.r.o.
Jugoslavská 2028/276 01 Mělník
IČO: 257 05 010 DIČ: CZ26177851

za Zhotovitele

Petr Neumann, jednatel společnosti

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 17-148OBJ

Stavba: Stavební úpravy plochy vedle nového sběrného dvora

JKSO:

Místo: parc. č. 463/7, kú Klecany

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2018

Objednatel:

Město Klecany, Do Klecánek 52, Klecany, 250 67

IČ: 00240290

DIČ:

Zhotovitel:

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník

IČ: 28177851

DIČ: CZ28177851

Projektant:

JM CONSTRUCTION, s.r.o.

IČ: 03493954

DIČ:

Zpracovatel:

Berkyová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

614 704,57

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

614 704,57

DPH základní 21,00%
snížená 15,00%

ze
ze

614 704,57
0,00

129 087,96
0,00

Cena s DPH

v

CZK

743 792,53

Projektant

Zpracovatel

Berkyová

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 1.6.2018 Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Petr Neumann

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 1.6.2018 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 17-148OBJ

Stavba: Stavební úpravy plochy vedle nového sběrného dvora

Místo: parc. č. 463/7, kú Klecany

Datum: 1. 6. 2018

Objednatel: Město Klecany, Do Klecánek 52, Klecany, 250 67

Projektant: JM CONSTRUCTION, s.r.o.

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník

Zpracovatel: Berkyová

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	614 704,57	743 792,53
P1	P1 - Zřízení druhého vjezdu	104 522,71	126 472,48
P2	P2 - Asfaltové plochy	308 952,52	373 832,55
P3	P3 - Zřízení propoje u požární nádrže	76 732,21	92 845,97
P4	P4 - Zřízení výtlačku do kanalizace	82 101,06	99 342,28
P5	P5 - Přívod datového kabelu	19 892,47	24 069,89
P6	VORN - Vedlejší a ostatní náklady	22 503,60	27 229,36
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		614 704,57	743 792,53

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy plochy vedle nového sběrného dvora

Objekt: P1 - P1 - Zřízení druhého vjezdu

JKSO:

Místo: parc. č. 463/7, kú Klecany

Objednatel:

Město Klecany, Do Klecánek 52, Klecany, 250 67

Zhotovitel:

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník

Projektant:

JM CONSTRUCTION, s.r.o.

Zpracovatel:

Berkyová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2018

IČ:

00240290

DIČ:

IČ:

28177851

DIČ:

CZ28177851

IČ:

03493954

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

104 522,71

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

104 522,71

DPH základní

21,00%

ze

104 522,71

21 949,77

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

126 472,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy plochy vedle nového sběrného dvora

Objekt: P1 - P1 - Zřízení druhého vjezdu

Místo: parc. č. 463/7, kú Klecany

Datum:

1. 6. 2018

Objednatel: Město Klecany, Do Klecánek 52, Klecany, 250 67

Projektant:

JM CONSTRUCTION, s.r.o.

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník

Zpracovatel:

Berkyová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

104 522,71

HSV - Práce a dodávky HSV

104 522,71

1 - Zemní práce

18 620,17

2 - Zakládání

583,20

3 - Svislé a kompletní konstrukce

35 672,45

5 - Komunikace pozemní

40 470,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 820,40

998 - Přesun hmot

2 356,49

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

104 522,71

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy plochy vedle nového sběrného dvora

Objekt: P1 - P1 - Zřízení druhého vjezdu

Místo: parc. č. 463/7, kú Klecany Datum: 1. 6. 2018
 Objednatel: Město Klecany, Do Klecánek 52, Klecany, 250 67 Projektant: JM CONSTRUCTION, s.r.o.
 Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník Zpracovatel: Berkyová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							104 522,71
HSV - Práce a dodávky HSV							104 522,71
1 - Zemní práce							18 620,17
1	K	122301103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 5000 m3 "vicepráce"	m3	27,360	88,80	2 429,57
			"zpevněné plochy-2.vjezd" 9,5*4*0,72		27,360		
			Součet		27,360		
2	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	8,208	27,80	228,18
			27,36*0,3 "Přepočtené koeficientem množství		8,208		
3	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 "vicepráce - základy pojezdových vrat"	m3	4,140	965,00	3 995,10
			0,6*0,85*4,5*2		4,590		
			"méněpráce-obrubník-oplocení" -5*0,3*0,3		-0,450		
			Součet		4,140		
4	K	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	m3	1,242	249,00	309,26
			4,14*0,3 "Přepočtené koeficientem množství		1,242		
5	K	133302011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4, plocha výkopu do 4 m2 oplocení - méněpráce	m3	-0,063	1 340,00	-84,42
			(0,25*0,25*(0,8-0,3)*2)*-1		-0,063		
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 "vicepráce" (27,36-0,513)+(4,14-2,7)	m3	28,287	98,00	2 772,13
			Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	28,287		
			28,287*7 "Přepočtené koeficientem množství		198,009		
7	K	162701109	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	198,009	8,50	1 683,08
8	K	167101102	Uložení sypaniny na skládky	m3	28,287	54,70	1 547,30
9	K	171201201	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	28,287	14,90	421,48
10	K	171201211	28,287*1,6 "Přepočtené koeficientem množství		45,259	95,00	4 299,61
					45,259		
31	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním "vicepráce - základy pojezdových vrat" (0,6-0,2)*0,75 *4,5*2	m3	2,700	80,40	217,08
					2,700		
11	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním "vicepráce-2.vjezd" 4*9,5	m2	38,000	21,10	801,80
			Součet		38,000		
2 - Zakládání							583,20
32	K	213311113	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm "Základy vjezdových vrat" (0,6*4,5*2)*0,1	m3	0,540	1 080,00	583,20
					0,540		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
3 - Svislé a kompletní konstrukce							35 672,45
33	K	311113132a	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25 XF1 "vícepráce - základy pojezdových vrat" 0,75*4,5*2	m2	6,750	855,00	5 771,25
34	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí B 505 B "vícepráce - základy pojezdových vrat" 4*(4,5*2)*0,75*1,21/1000+(4,5*2)*3*0,4/1000 Mezisoučet 0,043*0,1 Součet	t	0,047	37 200,00	1 748,40
12	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním "méněpráce" -2	kus	-2,000	273,00	-546,00
13	M	553422550	sloupek plotový 48/2600/2,0 mm FeZn + PES nástřík "méněpráce" -2	kus	-2,000	161,00	-322,00
14	K	348101R	D+M posuv. samonosné brány pozink. průjezd 4,0 m v 1,7 m výplň trubková svislá s přípravou pro pohon viz výkres oplocení "vícepráce" 1	kus	1,000	29 700,00	29 700,00
15	K	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu oplocení - méněpráce -4	m	-4,000	72,50	-290,00
16	M	313275040	pletivo poplast. čtvercová oka 50 mm x 2,2 mm x 200 cm oplocení - méněpráce -4	m	-4,000	97,30	-389,20
5 - Komunikace pozemní							40 470,00
17	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm "vícepráce -2.vjezd" 4*9,5 Součet	m2	38,000	155,00	5 890,00
18	K	564811113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 70 mm "vícepráce -2.vjezd" 4*9,5 Součet	m2	38,000	59,00	2 242,00
19	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	38,000	222,00	8 436,00
20	K	577134141	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	38,000	258,00	9 804,00
21	K	577155141	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	38,000	371,00	14 098,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							6 820,40
22	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého "vícepráce - 2.vjezd" 2*9,5 Součet	m	19,000	266,00	5 054,00
23	M	592174900	obrubník betonový rovný 100x10x25 cm přírodní šedá "vícepráce - 2.vjezd" 2*9,5 Součet	kus	19,000	92,00	1 748,00
24	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou "méněpráce - oplocení" -5	m	-5,000	178,00	-890,00
25	M	592175090	obrubník 50x8x25 cm, přírodní	kus	-10,000	52,00	-520,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"méněpráce" -5*2		-10,000		
26	K	919112111	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v živičném krytu	m	4,000	56,00	224,00
			"vícepráce - 2.vjezd" 4		4,000		
27	K	919121112	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	4,000	99,70	398,80
			"vícepráce - 2.vjezd" 4		4,000		
28	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	38,000	21,20	805,60
			"vícepráce -2.vjezd" 4*9,5		38,000		
			Součet		38,000		
998 - Přesun hmot							2 356,49
30	K	998014211	Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z kovových dílců	t	7,156	92,00	658,35
29	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	34,656	49,00	1 698,14
			"vícepráce" 14,678+5,113+5,011+3,942+5,912		34,656		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy plochy vedle nového sběrného dvora

Objekt: P2 - P2 - Asfaltové plochy

JKSO:

Místo: parc. č. 463/7, kú Klecany

Objednatel:

Město Klecany, Do Klecánek 52, Klecany, 250 67

Zhotovitel:

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník

Projektant:

JM CONSTRUCTION, s.r.o.

Zpracovatel:

Berkyová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2018

IČ:

00240290

DIČ:

IČ:

28177851

DIČ:

CZ28177851

IČ:

03493954

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

308 952,52

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

308 952,52

DPH základní

21,00%

ze

308 952,52

64 880,03

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

373 832,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy plochy vedle nového sběrného dvora

Objekt: P2 - P2 - Asfaltové plochy

Místo: parc. č. 463/7, kú Klecany

Datum:

1. 6. 2018

Objednatel: Město Klecany, Do Klecánek 52, Klecany, 250 67

Projektant:

JM CONSTRUCTION, s.r.o.

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník

Zpracovatel:

Berkyová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	308 952,52
HSV - Práce a dodávky HSV	308 952,52
1 - Zemní práce	63 804,18
5 - Komunikace pozemní	194 362,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	22 205,40
997 - Přesun sutě	19 530,73
998 - Přesun hmot	9 049,71
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	308 952,52

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy plochy vedle nového sběrného dvora

Objekt: P2 - P2 - Asfaltové plochy

Místo: parc. č. 463/7, kú Klecany

Datum:

1. 6. 2018

Objednatel: Město Klecany, Do Klecánek 52, Klecany, 250 67

Projektant:

JM CONSTRUCTION, s.r.o.

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník

Zpracovatel:

Berkyová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							308 952,52
HSV - Práce a dodávky HSV							308 952,52
1 - Zemní práce							63 804,18
1	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm "vicepráce-plocha beton a panely" 8*7+4*11	m2	100,000	30,20	3 020,00
4	K	113107232	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm "vicepráce - plocha před stávajícím přístřeškem tl.18 cm" 8*7	m2	56,000	163,80	9 172,80
2	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm "vicepráce - nájezd před stávajícím přístřeškem tl.0-12 cm" 7*4	m2	28,000	35,80	1 002,40
3	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců "vicepráce - u požární nádrže" 4*11	m2	44,000	49,50	2 178,00
5	K	122301103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 5000 m3 "vicepráce" "zpevněné plochy" (8*7+4*11+16,5*5)*0,72 Mezisoučet odpočty "odpočet panelů" -44*0,15 "odpočet betonů s asfaltem" -56*0,2 "odpočet podkladů ze ŠD" -(44+56)*0,2 Mezisoučet Součet	m3	93,600	88,80	8 311,68
6	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 93,6*0,3 "Přepočtené koeficientem množství	m3	28,080	27,80	780,62
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 "vicepráce" 93,6	m3	93,600	98,00	9 172,80
8	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 93,6*7 "Přepočtené koeficientem množství	m3	655,690	8,50	5 573,37
9	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	93,600	54,70	5 119,92
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	93,600	14,90	1 394,64
11	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 93,6*1,6 "Přepočtené koeficientem množství	t	149,760	95,00	14 227,20
12	K	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním "vicepráce-asf. plocha" 8*7+4*11+16,5*5 Součet	m2	182,500	21,10	3 850,75
5 - Komunikace pozemní							194 362,50
13	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	182,500	155,00	28 287,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"vícepráce -asf. plocha" 8*7+4*11+16,5*5		182,500		
			Součet		182,500		
14	K	564811113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 70 mm	m2	182,500	59,00	10 767,50
			"vícepráce -asf. plocha" 8*7+4*11+16,5*5		182,500		
			Součet		182,500		
15	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	182,500	222,00	40 515,00
16	K	577134141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	182,500	258,00	47 085,00
17	K	577155141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	182,500	371,00	67 707,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							22 205,40
18	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	46,000	266,00	12 236,00
			"vícepráce" 46		46,000		
			Součet		46,000		
19	M	592174900	obrubník betonový rovný 100x10x25 cm přírodní šedá	kus	46,000	92,00	4 232,00
			"vícepráce" 46		46,000		
			Součet		46,000		
22	K	919112111	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v živicím krytu	m	12,000	56,00	672,00
			"vícepráce" 7+5		12,000		
23	K	919121112	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	12,000	99,70	1 196,40
			"vícepráce" 7+5		12,000		
24	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	182,500	21,20	3 869,00
			"vícepráce -asf. plocha" 8*7+4*11+16,5*5		182,500		
			Součet		182,500		
997 - Přesun sutě							19 530,73
25	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	15,620	94,50	1 476,09
			"přemístění stáv. panelů-vícepráce" 15,62		15,620		
26	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	140,580	3,60	506,09
			15,62*9 "Přepočtené koeficientem množství		140,580		
27	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	23,500	39,20	921,20
			"kamenivo-vícepráce" 23,5		23,500		
28	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	376,000	8,69	3 267,44
			23,5*16 "Přepočtené koeficientem množství		376,000		
29	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	31,948	44,10	1 408,91
			"beton - vícepráce" 26,88		26,880		
			"živice-vícepráce" 5,068		5,068		
			Součet		31,948		
30	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	511,168	11,10	5 673,96
			31,948*16 "Přepočtené koeficientem množství		511,168		
35	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	26,880	112,50	3 024,00
			"beton - vícepráce" 26,88		26,880		
31	K	997221845	Poplatek za uložení asfaltového odpadu bez obsahu dehtu na skládce (skládkovné)	t	5,068	155,00	785,54
			"živice-vícepráce" 5,068		5,068		

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) "kamenivo-vícepráce"23,5	t	23,500 23,500	105,00	2 467,50
998 - Přesun hmot							9 049,71
33	K	998014211	Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z kovových dílců	t	9,719	92,00	894,15
34	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	166,440	49,00	8 155,56
70,491+24,555+24,068+18,931+28,395					166,440		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy plochy vedle nového sběrného dvora
Objekt: P3 - P3 - Zřízení propoje u požární nádrže

JKSO:
Místo: parc. č. 463/7, kú Klecany

CC-CZ:
Datum: 1. 6. 2018

Objednatel:
Město Klecany, Do Klecánek 52, Klecany, 250 67

IČ: 00240290
DIČ:

Zhotovitel:
STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník

IČ: 28177851
DIČ: CZ28177851

Projektant:
JM CONSTRUCTION, s.r.o.

IČ: 03493954
DIČ:

Zpracovatel:
Berkyová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 76 732,21
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 76 732,21

DPH základní	21,00%	ze	76 732,21	16 113,76
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 92 845,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy plochy vedle nového sběrného dvora

Objekt: P3 - P3 - Zřízení propoje u požární nádrže

Místo: parc. č. 463/7, kú Klecany

Datum:

1. 6. 2018

Objednatel: Město Klecany, Do Klecánek 52, Klecany, 250 67

Projektant:

JM CONSTRUCTION, s.r.o.

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník

Zpracovatel:

Berkyová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

76 732,21

HSV - Práce a dodávky HSV

76 732,21

1 - Zemní práce

16 743,67

5 - Komunikace pozemní

48 990,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 574,80

998 - Přesun hmot

2 423,74

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

76 732,21

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy plochy vedle nového sběrného dvora

Objekt: P3 - P3 - Zřízení propoje u požární nádrže

Místo: parc. č. 463/7, kú Klecany Datum: 1. 6. 2018
 Objednatel: Město Klecany, Do Klecánek 52, Klecany, 250 67 Projektant: JM CONSTRUCTION, s.r.o.
 Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník Zpracovatel: Berkyová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 76 732,21

HSV - Práce a dodávky HSV 76 732,21

1 - Zemní práce 16 743,67

1	K	122301103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 5000 m3 "vícepráce"	m3	33,120	88,80	2 941,06
			"zpevněné plochy- propoj u podzemní nádrže" 11,5*4*0,72		33,120		
			Součet		33,120		
2	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 33,12*0,3 "Přepočtené koeficientem množství"	m3	9,936	27,80	276,22
					9,936		
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 "vícepráce" 33,12	m3	33,120	98,00	3 245,76
					33,120		
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 33,12*7 "Přepočtené koeficientem množství"	m3	231,840	8,50	1 970,64
					231,840		
5	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 "vícepráce" 33,12	m3	33,120	54,70	1 811,66
					33,120		
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	33,120	14,90	493,49
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 33,12*1,6 "Přepočtené koeficientem množství"	t	52,992	95,00	5 034,24
					52,992		
8	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním "vícepráce-asf. plocha-propoj kolem požární nádrže" 11,5*4 Součet	m2	46,000	21,10	970,60
					46,000		
					46,000		

5 - Komunikace pozemní 48 990,00

9	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm "vícepráce -asf. plocha-propoj kolem požární nádrže" 11,5*4 Součet	m2	46,000	155,00	7 130,00
					46,000		
					46,000		
10	K	564811113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 70 mm "vícepráce -asf. plocha-propoj kolem požární nádrže" 11,5*4 Součet	m2	46,000	59,00	2 714,00
					46,000		
					46,000		
11	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	46,000	222,00	10 212,00
12	K	577134141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	46,000	258,00	11 868,00
13	K	577155141	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	46,000	371,00	17 066,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							8 574,80
14	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého "vícepráce-propoj kolem požární nádrže" 2*11,5-4 Součet	m	19,000 19,000 19,000	266,00	5 054,00
15	M	592174900	obrubník betonový rovný 100x10x25 cm přírodní šedá "vícepráce-propoj kolem požární nádrže" 2*11,5-4 Součet	kus	19,000 19,000 19,000	92,00	1 748,00
16	K	919121112	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem "vícepráce" 2*4	m	8,000 8,000	99,70	797,60
17	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 "vícepráce -asf. plocha-propoj kolem požární nádrže" 11,5*4 Součet	m2	46,000 46,000 46,000	21,20	975,20
998 - Přesun hmot							2 423,74
18	K	998014211	Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z kovových dílců	t	4,001	92,00	368,09
19	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným 17,768+6,189+6,066+4,772+7,157	t	41,952 41,952	49,00	2 055,65

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy plochy vedle nového sběrného dvora

Objekt: P4 - P4 - Zřízení výtlačku do kanalizace

JKSO:

Místo: parc. č. 463/7, kú Klecany

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2018

Objednatel:

Město Klecany, Do Klecánek 52, Klecany, 250 67

IČ: 00240290

DIČ:

Zhotovitel:

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník

IČ: 28177851

DIČ: CZ28177851

Projektant:

JM CONSTRUCTION, s.r.o.

IČ: 03493954

DIČ:

Zpracovatel:

Berkyová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

82 101,06

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

82 101,06

DPH základní

21,00%

ze

82 101,06

17 241,22

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

99 342,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy plochy vedle nového sběrného dvora

Objekt: P4 - P4 - Zřízení výtlaku do kanalizace

Místo: parc. č. 463/7, kú Klecany

Datum:

1. 6. 2018

Objednatel: Město Klecany, Do Klecánek 52, Klecany, 250 67

Projektant:

JM CONSTRUCTION, s.r.o.

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník

Zpracovatel:

Berkyová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	82 101,06
HSV - Práce a dodávky HSV	54 816,41
1 - Zemní práce	22 110,99
4 - Vodorovné konstrukce	1 727,91
5 - Komunikace pozemní	1 875,00
8 - Trubní vedení	21 598,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 557,00
997 - Přesun sutě	337,20
998 - Přesun hmot	5 609,51
PSV - Práce a dodávky PSV	27 284,65
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	5 371,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	8 756,65
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	13 157,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	82 101,06

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy plochy vedle nového sběrného dvora

Objekt: P4 - P4 - Zřízení výtlačku do kanalizace

Místo: parc. č. 463/7, kú Klecany

Datum:

1. 6. 2018

Objednatel: Město Klecany, Do Klecánek 52, Klecany, 250 67
Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník

Projektant:
Zpracovatel:

JM CONSTRUCTION, s.r.o.
Berkyová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							82 101,06
HSV - Práce a dodávky HSV							54 816,41
1 - Zemní práce							22 110,99
1	K	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm "část vedení v komunikaci" 5*0,5	m2	2,500	30,20	75,50
2	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 100 mm "část vedení v komunikaci" 5*0,5	m2	2,500	35,80	89,50
26	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 "trasa kabelových přípojek navíc" 18*0,4*0,8 "trasa výtlačku kanalizace" 25*0,3*0,8 Součet	m3	11,760 5,760 6,000 11,760	965,00	11 348,40
27	K	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 11,76*0,3 "Přepočtené koeficientem množství"	m3	3,528 3,528	249,00	878,47
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 11,76-(4,32+0,75+1,44)	m3	5,250 5,250	98,00	514,50
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 5,25*7 "Přepočtené koeficientem množství"	m3	36,750 36,750	8,50	312,38
5	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	5,250	54,70	287,18
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	5,250	14,90	78,23
34	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové) 5,25*1,6 "Přepočtené koeficientem množství"	t	8,400 8,400	95,00	798,00
49	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 18*0,4*0,6	m3	4,320 4,320	80,40	347,33
7	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m "trasa výtlačku kanalizace" 25*0,3*0,7	m3	5,250 5,250	182,00	955,50
8	M	583336250	kamenivo frakce 4-8 5,25*2 "Přepočtené koeficientem množství"	t	10,500 10,500	612,00	6 426,00
4 - Vodorovné konstrukce							1 727,91
50	K	451573	Lože kabelové otevřený výkop ze šterkopísku 0,4*18*0,2	m3	1,440 1,440	789,00	1 136,16
9	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku "trasa výtlačku kanalizace" 25*0,3*0,1	m3	0,750 0,750	789,00	591,75
5 - Komunikace pozemní							1 875,00
10	K	566901243	Vyspravení podkladu po překopecích sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 200 mm	m2	2,500	201,00	502,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"část vedení v komunikaci" 5*0,5		2,500		
11	K	572341112	Vyspravení krytu komunikací po překopecch plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 70 mm	m2	2,500	549,00	1 372,50
			"část vedení v komunikaci" 5*0,5		2,500		
8 - Trubní vedení							21 598,80
28	K	871171141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm	m	25,000	43,90	1 097,50
30	M	28613111R	potrubí pro tlakovou kanalizaci PE 40 x 3,7 mm	m	25,000	95,50	2 387,50
31	K	87918111R	Montáž přípojky spojkou isiflo na potrubí DN 40	kus	1,000	609,00	609,00
32	K	85024512R	Výřez nebo výsek kanalizační šachty pro napojení potrubí do DN 80 mm	kus	2,000	2 410,00	4 820,00
33	K	72414114R	D+M kalové čerpadlo SPLO 102P 230V vč. plováku	soubor	1,000	9 930,00	9 930,00
14	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	25,000	53,80	1 345,00
15	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	133,000	10,60	1 409,80
			"kabely" 18+25+65		108,000		
			"potrubí" 25		25,000		
			Součet		133,000		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 557,00
16	K	919112111	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v živičném krytu	m	10,000	56,00	560,00
			"část vedení v komunikaci" 5,00*2		10,000		
17	K	919121112	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	10,000	99,70	997,00
997 - Přesun sutě							337,20
18	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	0,588	39,20	23,05
			"kamenivo" 0,588		0,588		
19	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	9,408	8,69	81,76
			0,588*16 "Přepočtené koeficientem množství		9,408		
20	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	0,453	44,10	19,98
21	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	7,248	11,10	80,45
			0,453*16 "Přepočtené koeficientem množství		7,248		
22	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	0,453	155,00	70,22
23	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	0,588	105,00	61,74
998 - Přesun hmot							5 609,51
24	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1,388	59,30	82,31
25	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	10,528	525,00	5 527,20
PSV - Práce a dodávky PSV							27 284,65
741 - Elektroinstalace - silnoproud							5 371,00
45	K	74121012R	Montáž zásuvkových skříní 1 x 230	kus	1,000	555,00	555,00
46	M	35711715R	zásuvková skříň 1 x 230	kus	1,000	811,00	811,00
48	K	741210125R	Montáž zásuvkové skříně ZSF 200100.W	kus	1,000	635,00	635,00
47	M	357117330R	zásuvková skříň ZSF200100.W	kus	1,000	3 370,00	3 370,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž							8 756,65
35	K	743112219	Montáž trubka plastová ohebná D 63 mm uložená volně	m	50,000	22,00	1 100,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"přípojka pro čerpadlo a sklad nebezpečného odpadu" 50		50,000		
			Součet		50,000		
42	M	345713520	trubka elektroinstalační ohebná HDPE+LDPE KF 09063	m	50,000	35,60	1 780,00
			"přípojka pro čerpadlo a sklad nebezpečného odpadu" 50		50,000		
			Součet		50,000		
37	K	743621110	Montáž drát nebo lano D do 10 mm	m	65,000	71,50	4 647,50
			"kabely" 65		65,000		
38	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	40,300	30,50	1 229,15
			65*0,62		40,300		
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných							13 157,00
39	K	744241110	Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35-35 mm2 pevně	m	108,000	25,00	2 700,00
			18+25+65		108,000		
43	M	341110760	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2	m	65,000	137,50	8 937,50
44	M	341110980	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2	m	25,000	48,90	1 222,50
41	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	18,000	16,50	297,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy plochy vedle nového sběrného dvora

Objekt: P5 - P5 - Přívod datového kabelu

JKSO:

Místo: parc. č. 463/7, kú Klecany

Objednatel:

Město Klecany, Do Klecánek 52, Klecany, 250 67

Zhotovitel:

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník

Projektant:

JM CONSTRUCTION, s.r.o.

Zpracovatel:

Berkyová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 6. 2018

IČ:

00240290

DIČ:

IČ:

28177851

DIČ:

CZ28177851

IČ:

03493954

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

19 892,47

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

19 892,47

DPH základní

21,00%

ze

19 892,47

4 177,42

snižena

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

24 069,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy plochy vedle nového sběrného dvora

Objekt: P5 - P5 - Přívod datového kabelu

Místo: parc. č. 463/7, kú Klecany

Datum:

1. 6. 2018

Objednatel: Město Klecany, Do Klecánek 52, Klecany, 250 67

Projektant:

JM CONSTRUCTION, s.r.o.

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník

Zpracovatel:

Berkyová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

19 892,47

HSV - Práce a dodávky HSV

14 307,47

1 - Zemní práce

12 224,51

4 - Vodorovné konstrukce

2 082,96

PSV - Práce a dodávky PSV

2 190,00

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

2 190,00

M - Práce a dodávky M

3 395,00

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

3 395,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

19 892,47

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy plochy vedle nového sběrného dvora

Objekt: P5 - P5 - Přívod datového kabelu

Místo: parc. č. 463/7, kú Klecany

Datum: 1. 6. 2018

Objednatel: Město Klecany, Do Klecánek 52, Klecany, 250 67

Projektant: JM CONSTRUCTION, s.r.o.

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník

Zpracovatel:

Berkyová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **19 892,47**

HSV - Práce a dodávky HSV **14 307,47**

1 - Zemní práce 12 224,51

1	K	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 0,6*0,6*22	m3	7,920	965,00	7 642,80
					7,920		
2	K	132301109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 7,92*0,3 "Přepočtené koeficientem množství	m3	2,376	249,00	591,62
					2,376		
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	5,280	226,00	1 193,28
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m 5,28*7 "Přepočtené koeficientem množství	m3	36,960	17,20	635,71
					36,960		
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	5,280	162,00	855,36
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	5,280	14,90	78,67
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 5,28*1,6 "Přepočtené koeficientem množství	t	8,448	95,00	802,56
					8,448		
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 7,92-2,64	m3	5,280	80,40	424,51
					5,280		

4 - Vodorovné konstrukce 2 082,96

9	K	451573	Lože kabelové otevřený výkop ze štěrkopisku 0,6*22*0,2	m3	2,640	789,00	2 082,96
					2,640		

PSV - Práce a dodávky PSV **2 190,00**

743 - Elektromontáže - hrubá montáž 2 190,00

10	K	743112219	Montáž trubka plastová ohebná D 48 mm uložená volně "přípojka" 50 Součet	m	50,000	22,00	1 100,00
					50,000		
					50,000		
11	M	345713510	trubka elektroinstalační ohebná, HDPE+LDPE KF 09050	m	50,000	15,80	790,00
12	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm "přípojka" 50 Součet	m	50,000	6,00	300,00
					50,000		
					50,000		

M - Práce a dodávky M **3 395,00**

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 3 395,00

13	K	22006115R	Montáž kabel úložný volně uložený jádro 0,6 mm TCEPKPFLE	m	50,000	40,30	2 015,00
14	M	34126142R	kabel datový TCEPKPFLE 3x4x0,6	m	50,000	27,60	1 380,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy plochy vedle nového sběrného dvora

Objekt: P6 - VORN - Vedlejší a ostatní náklady

JKSO:
Místo: parc. č. 463/7, kú Klecany

Objednatel:
Město Klecany, Do Klecánek 52, Klecany, 250 67

Zhotovitel:
STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník

Projektant:
JM CONSTRUCTION, s.r.o.

Zpracovatel:
Berkyová

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1. 6. 2018

IČ:
DIČ: 00240290

IČ:
DIČ: 28177851
CZ28177851

IČ:
DIČ: 03493954

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	22 503,60
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	22 503,60
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	22 503,60	4 725,76
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	27 229,36
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy plochy vedle nového sběrného dvora

Objekt: P6 - VORN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: parc. č. 463/7, kú Klecany

Datum:

1. 6. 2018

Objednatel: Město Klecany, Do Klecánek 52, Klecany, 250 67

Projektant:

JM CONSTRUCTION, s.r.o.

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník

Zpracovatel:

Berkyová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	22 503,60
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	22 503,60
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	11 844,00
VRN3 - Zařízení staveniště	8 883,00
VRN4 - Inženýrská činnost	1 776,60
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	22 503,60

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy plochy vedle nového sběrného dvora

Objekt: P6 - VORN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: parc. č. 463/7, kú Klecany

Datum:

1. 6. 2018

Objednatel: Město Klecany, Do Klecánek 52, Klecany, 250 67
Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník

Projektant:

JM CONSTRUCTION, s.r.o.

Zpracovatel:

Berkyová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 503,60

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

22 503,60

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

11 844,00

1	K	012002000	Geodetické práce (geodetické zaměření skutečného díla)	%	1,000	5 922,00	5 922,00
2	K	013002000	Projektové práce (dokumentace skutečného provedení)	%	1,000	5 922,00	5 922,00

VRN3 - Zařízení staveniště

8 883,00

3	K	030001000	Zařízení staveniště (vybudování, provoz a likvidace)	%	1,500	5 922,00	8 883,00
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

VRN4 - Inženýrská činnost

1 776,60

4	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření (zejména hutníci zkoušky a jiné)	%	0,300	5 922,00	1 776,60
---	---	-----------	---	---	-------	----------	----------