

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen Smlouva)

na stavební práce vedené pod názvem „*Revitalizace sběrných míst ve městě Klecany*“ uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Město Klecany
Oprávněný zástupce:	Ivo Kurhajec, starosta
IČ/DIČ:	002 40 290 / CZ00240290
Sídlo:	Do Klecánek 52, 250 67 Klecany
Bankovní účet:	2228201/0100, Komerční banka, a.s.
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	ing. Michal Rathouzský Tel. + 420 773 745 154 E-mail: rathouzsky@mu-klecany.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:	PN-Stavební společnost s.r.o.
Oprávněný zástupce:	Petr Novotný
Zapsaný:	v OR vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vl 146418
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
IČ/DIČ:	28496931/CZ28496931
Sídlo/místo podnikání:	Na Hradišti 224,250 67 Klecany
Bankovní účet, číslo	
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Petr Novotný
kontaktní údaje: telefon: 602309997., e-mail: pnstav@pnstav.cz	
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	
kontaktní údaje: telefon: 773 745 154, e-mail: rathouzsky@mu-klecany.cz	

(dále jen „Zhotovitel“)

1.

Preambule

Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledku související veřejné zakázky vedené pod názvem: ***Revitalizace sběrných míst ve městě Klecany***.

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky vybral ve výběrovém řízení nabídku Zhotovitele, která splnila požadavky Objednatele uvedené v zadávací dokumentaci a byla vyhodnocena jako nejvhodnější.

Realizace stavebních prací, které jsou předmětem této Smlouvy, je vymezena Smlouvou a dále podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci jmenované veřejné zakázky (včetně všech jejích příloh, zejména projektové dokumentace a vydaného územního souhlasu, se kterými je Zhotovitel seznámen, což potvrzuje jeho účast na této veřejné zakázce) a nabídkou Zhotovitele na účast ve veřejné zakázce. Zhotovitel je povinen při realizaci dále specifikovaného předmětu plnění dodržovat mimo této Smlouvy také oba výše uvedené dokumenty, tzn. zadávací dokumentaci včetně všech

příloh a nabídku Zhotovitele. Zhotovitel výpisem z obchodního rejstříku, resp. příslušnými živnostenskými oprávněními dokládá, že je způsobilý uskutečnit předmět plnění v požadovaném rozsahu podle této Smlouvy a prohlašuje, že je vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky k jeho realizaci.

2.

Předmět díla

- 2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro Objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto Smlouvou a jejími přílohami. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli provedené dílo převzít bez vad a nedodělků a zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této Smlouvě.
- 2.2. Dílo představuje prostorové a optické vymezení stávajících sběrných míst s modernizací dle současných nároků na moderní architekturu. (dále také jen „dílo“, „předmět plnění“ nebo „stavba“).
- 2.3. Dílo zahrnuje provedení stavebních prací, v souladu s projektovou dokumentací, dále služby a dodávky nutné pro řádnou realizaci díla v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací, výkazem výměr, smluvními podmínkami, obecně závaznými právními předpisy, technickými a kvalitativními normami a požadavky Objednatele. Dílo bude provedeno v nejvyšší kvalitě, nejmodernějšími technickými postupy s maximálním využitím znalostí a zkušeností a odborných kapacit Zhotovitele.
- 2.4. Smluvní strany si předaly k provedení díla následující doklady, podklady a dokumentaci:
- projektové dokumentace pro územní souhlas v 1 vyhotovení:
REVITALIZACE SBĚRNÉHO MÍSTA – 04 Kasárna
REVITALIZACE SBĚRNÉHO MÍSTA – 05 DPS
REVITALIZACE SBĚRNÉHO MÍSTA – 06 Wodcote Kasárna
REVITALIZACE SBĚRNÉHO MÍSTA – 07 Na Hradišti
REVITALIZACE SBĚRNÉHO MÍSTA - 08 Bajerovi
REVITALIZACE SBĚRNÉHO MÍSTA – 09 Buschovi
REVITALIZACE SBĚRNÉHO MÍSTA – 16 Alfeza Kasárna

vypracovanou Ing. Jaroslavem Mezerou, Březohorská 253, Příbram 7, 261 01

IČO: 034 93 954, č. aut.: 0011008 (dále jen „Projektová dokumentace“),

- projektovou dokumentaci pro stavební povolení v 1 vyhotovení: Novostavba zástěny pro popelnice vypracovanou společností Oresta, U Třešňovky 8, 180 00 Praha 8, zodpovědný projektant Ing. arch. Pavel Čárský
- Kopie územních souhlasů vydaných Městským úřadem Klecany, stavebním úřadem,
- soupis prací, dodávek a služeb (oceněný výkaz výměr),
- Kopie pojistné smlouvy Zhotovitele.

Při výkladu Smlouvy se bude vycházet z dokumentů seřazených dále podle jejich právní síly, a to od dokumentu nejvyšší právní síly po dokument nejnižší právní síly:

- vlastní text této smlouvy o dílo,
- textová část zadávací dokumentace (vyjma dokumentů, které jsou součástí dokumentace stavby) a případné změny či dodatečné informace,
- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jak byl součástí zadávací dokumentace,
- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením cen jednotlivých položek (položkový rozpočet), jak byl součástí nabídky zhotovitele,
- ostatní části zadávací dokumentace. Podrobnosti a specifikace předmětu plnění Zhotovitel je s předmětnou dokumentací v celém jejím rozsahu detailně seznámen. Předmět plnění dle této Smlouvy bude proveden podle:

- 2.5. Součástí díla je i vyhotovení a předání projektové dokumentace skutečného provedení díla v tištěné formě (3 výtisky) a elektronické podobě ve formátu pdf, dwg, doc a xls.

3.

Doba zahájení a zhotovení díla

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do sedmi pracovních dnů po převzetí staveniště od Objednatele dle ustanovení 8.2. této Smlouvy.
- 3.2. Zhotovitel provede dílo nejpozději do 90 dnů od předání a převzetí staveniště. Termín předání plnění bude stanoven na návrh Zhotovitele schválený Objednatelem, nejméně však 5 pracovních dnů předem. Zhotovitel je oprávněn ukončené dílo předat Objednateli dříve, než ve sjednaném termínu a Objednatel je povinen dílo na základě výše specifikované výzvy v řádném či v předčasném termínu převzít.
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není v prodlení o počet dnů, po které nemohl dílo prokazatelně provádět v důsledku:
- překážek na straně Objednatele,
 - důvodu uvedeného v § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc),
 - extrémně nevhodných klimatických podmínek bránících řádnému provádění díla, avšak vždy jen po skutečnou dobu trvání těchto překážek a za podmínky, že jejich vznik Zhotovitel okamžitě zapíše do stavebního deníku, kam následně zapíše též dobu jejich trvání; zápis uvedených okolností musí být předložen do 2 pracovních dnů ke schválení a potvrzení Objednateli, jinak je neplatný. Důkazní břemeno je v tomto případě zcela na straně Zhotovitele.

4.

Splnění díla

- 4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením, předáním jeho předmětu Objednateli bez vad a nedodělků a umožněním jeho užívání, vše v souladu s ustanoveními této Smlouvy včetně jejích příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti z této Smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, technických norem, projektové dokumentace, územního rozhodnutí a podle příslušných ujednání této Smlouvy, včetně jejích příloh, a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla, jakožto i celého prostoru, se kterým předmětné stavební dílo souvisí a kterého se v průběhu plnění dotkne, vyklidí a uvede staveniště do náležitého stavu a protokolárně předá předmět díla Objednateli tak, aby stavba, která je předmětem díla, mohla být zkolaudována všemi příslušnými úřady. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla Objednateli, zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, prohlášení o vlastnostech, certifikáty, dokumentace skutečného provedení, geodetické zaměření, záruční listy a další, jsou-li relevantní z povahy díla, a splnění závazku uvedeného v čl. 2 této Smlouvy, podrobná fotodokumentace území před zahájením prací, v průběhu stavby a po dokončení, průběžná fotodokumentace prací, včetně materiálu použitého při stavbě. To vše v souladu s pokyny Objednatele. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru, případně také autorského dozoru projektanta.
- 4.2. O předání předmětu díla Objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami (dále jen „zápis“). Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení Objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla, resp. s drobnými vadami a nedodělků a způsobem a termínem jejich odstranění.
- 4.3. Nedojde-li k dohodě mezi oběma stranami o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že všechny vady a nedodělky musí být odstraněny do deseti kalendářních dnů od stanoveného dne předání a převzetí předmětu plnění. Po odstranění vad a nedodělků bude o této skutečnosti sepsán zápis o odstranění zjištěných vad a nedodělků, po jehož podpisu oběma smluvními stranami bude předmět plnění považován za ukončený a předaný.
- 4.4. Zhotovitel je povinen odstranit ve stanovené lhůtě i vady a nedodělky, o kterých prohlásí, že za ně nenese odpovědnost. Náklady v tomto případě nese v plném rozsahu Zhotovitel, a to až do doby, kdy se prokáže, že za tyto vady a nedodělky neodpovídá. V takovém případě je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli všechny prokazatelně vynaložené náklady účelně

vynaložené v souvislosti s odstraněním sporných vad a nedodělků. Povinnost prokázat odpovědnost je v tomto případě na straně Zhotovitele.

- 4.5. Dílo, které nelze řádně užívat, tzn. dílo není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělků či dílo, ohledně jehož předmětu Zhotovitel neodevzdal Objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není Objednatel povinen převzít. Vady bránící v řádném užívání díla jsou vady bránící plynulému a bezpečnému užívání díla v celém rozsahu.
- 4.6. K sepsání zápisu vyzve Zhotovitel Objednatele nejpozději pět pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

5.

Cena díla

5.1.	Cena díla činí :	740 791,90	Kč bez DPH
		155 566,29	Kč DPH
		896 358,20	Kč včetně DPH.

- 5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětné zakázky po celou dobu provádění díla a jako cena maximální, dle cenové nabídky Zhotovitele uvedené v jeho nabídce na realizaci předmětné veřejné zakázky.
- 5.3. Objednatel nepřipouští překročení výše uvedené dohodnuté ceny za předmět plnění s výjimkou smluvené ceny v rozsahu hodnoty „včetně DPH“ a „DPH“, pokud dojde ke změně daňových zákonů souvisejících s plněním předmětu této Smlouvy, tzn. výlučně změně sazby daně z přidané hodnoty, která by zasáhla do období realizace předmětu plnění.
- 5.4. Cena díla uvedená v odst. 5.1 obsahuje ocenění všech plnění Zhotovitele nutných k řádnému splnění předmětné veřejné zakázky, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle Smlouvy - provedení díla - předmětné veřejné zakázky. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje očekávaný vývoj cen k datu dokončení a předání díla.
- 5.5. Případné práce či dodávky nad rámec předmětu plnění dle této Smlouvy, jejichž potřeba vznikne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a které budou nezbytné pro provedení původní zakázky, může Objednatel zadat Zhotoviteli za předpokladu, že dodatečné stavební práce nebo služby nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu Objednateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, budou dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky a zároveň celkový rozsah dodatečných stavebních prací nebo služeb nepřekročí 15 % sjednané ceny dle této Smlouvy. Pokud Zhotovitel provede tyto práce bez předchozího příslušného řízení, považuje se cena těchto prací za smluvní pokutu za porušení smluvních ujednání o ceně díla dle této Smlouvy zaplacenou Zhotovitelem Objednateli.
- 5.6. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce (např. v případě nesouladu projektové dokumentace, resp. výkazu výměr, se skutečnou potřebou prací a dodávek k realizaci díla), s jejichž provedením zadavatel bude souhlasit, musí být jejich cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě jiných náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce písemně sjednány a odsouhlaseny. V případě víceprací musí být zachovány jednotkové ceny uvedené uchazečem ve výkazu výměr. Pokud vznikne potřeba provést vícepráce, které nejsou uvedeny ve výkazu výměr, bude cena těchto prací a dodávek odpovídat ceně uvedené v ceníku stavebních prací ÚRS 2017 ponížené o 10 %.
- 5.7. Zhotovitel je povinen Objednatele upozornit na veškeré případné změny při realizaci předmětu díla, které by mohly založit zvýšení nebo snížení ceny díla, a to v dostatečném časovém předstihu tak, aby nedošlo Objednateli k finančním škodám nebo prodlevě s předáním díla.

6.

Platební podmínky

- 6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
- 6.2. Platba proběhne v českých korunách.

- 6.3. V průběhu provádění díla je Zhotovitel oprávněn vystavovat dílčí faktury za provedené práce po ukončení každého jednotlivého kontejnerového stání ponížené o 10 % z fakturované ceny. Konečná faktura, která bude zahrnovat mimo jiné i všechna 10 % snížení, bude vystavena Zhotovitelem po převzetí díla bez vad a nedodělků. Právo Zhotovitele na vystavení faktury vzniká dnem, kdy Objednatel odsouhlasil soupis plnění (provedených stavebních prací) Zhotovitele oceněný podle jednotkových cen z cenové nabídky a řádně podložený zápisy ve stavebním deníku, odsouhlasenými odpovědnou osobou Objednatele (technickým dozorem investora). Soupis stavebních prací bude vyhotovován ke každé vystavované faktuře. Objednatel je spolu s odůvodněním svého stanoviska oprávněn souhlas zčásti či zcela ve lhůtě 15 pracovních dnů od doručení soupisu odmítnout, jestliže obsahuje plnění Zhotovitelem neprovedená či provedená vadně, příp. jiné chyby. V rozsahu, v jakém se Objednatel v této lhůtě k soupisu nevyjádří některým ze shora uvedených způsobů, vzniká následující den Zhotoviteli právo na vystavení faktury i na tuto část soupisu. Soupis s vyjádřením Objednatele podle tohoto odstavce je přílohou faktury. Vyjádření Objednatele podle tohoto odstavce však výslovně nenahrazují převzetí příslušných plnění Objednatelem ani uznání nároků Zhotovitele spjatých až s řádným dokončením, předáním a převzetím díla.
- 6.4. Po předání a převzetí předmětu díla je Zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu s vyúčtováním Objednatelových dílčích plateb na cenu za dílo. Přílohou konečné faktury je soupis prací za poslední etapu, projednaný s Objednatelem výše uvedeným způsobem a zápis o předání a převzetí předmětu díla. Objednatel nemá vůči Zhotoviteli žádné další závazky v souvislosti s provedením díla, pokud je Zhotovitel neuplatní v konečné faktuře.
- 6.5. Faktura je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení do sídla Objednatele.
- 6.6. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této Smlouvy, jestliže Zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) v této Smlouvě stanovený (stanovenou).
- 6.7. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění Zhotovitele. Podmínky úhrady může Objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.
- 6.8. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch Zhotovitele, pokud je Zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči Objednateli.
- 6.9. Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.

7.

Podmínky provádění díla

- 7.1. Zhotovitel je povinen provádět všechny své činnosti s řádnou péčí a na profesionální úrovni.
- 7.2. Zhotovitel je povinen provádět dílo kontinuálně a souvisle s výjimkou povinných technologických přestávek v provádění díla tak, aby dílo bylo dokončeno v nejkratším možném termínu bez ohledu na dohodnutý termín jeho dokončení. Zhotovitel není oprávněn provádění díla přerušovat. Pokud by došlo ze závažných důvodů na straně Zhotovitele a písemně odsouhlasených Objednatelem k dočasnému přerušení díla, bude dodržen dohodnutý termín dokončení díla.
- 7.3. Předmět plnění této Smlouvy musí být proveden plně v souladu s platnými právními předpisy, projektovou dokumentací předmětu plnění, jakož i v souladu se všemi normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení, technické a technologické postupy

nebo jiná určující kritéria k zajištění, že materiály, výrobky, postupy a služby vyhovují účelu díla.

- 7.4. Zhotovitel na své náklady zabezpečí dopravu, skladování a zabezpečení všech materiálů a dodávek a jejich přesun na místa plnění.
- 7.5. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této Smlouvy. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení účinnosti ustanovení § 2914 věta druhá občanského zákoníku v rozsahu díla prováděného dle této Smlouvy (vyloučení přímé odpovědnosti poddodavatelů k Objednateli).
- 7.6. Po dobu provádění předmětu plnění je Zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy.
- 7.7. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně Zhotovitele třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně Objednateli, je povinen uhradit Zhotovitel.
- 7.8. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu Smlouvy:
- předal Objednateli závazný harmonogram provádění díla,
 - řádně se seznámil a přezkontroloval předanou projektovou dokumentaci,
 - řádně prověřil místní podmínky na staveništi, všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci Objednatele a místním šetřením,
 - všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen,
 - veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil před podpisem této Smlouvy.
- 7.8. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění svých povinností podle této Smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku Smlouvy výslovně uvedeny.
- 7.9. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá Objednatel okamžikem jejich zabudování do místa provádění stavebních prací resp. i okamžikem jejich montáže zde, použitím pro účel údržby, opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném poddodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této Smlouvy.
- 7.10. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.9. tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím Objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této Smlouvy Objednatel.
- 7.11. Nebezpečí škody na Objednatel Zhotoviteli předaných věcech, včetně stavby vlastní, nese Zhotovitel. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na převzatém předmětu díla na Objednatele.
- 7.12. Zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou prováděcí (realizační) projektovou dokumentaci a provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce.
- 7.13. Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si Zhotovitel díla zajišťuje sám ekologickým způsobem, na své náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 7.14. Pro provádění díla Zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které:
- splňují požadavky § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); splnění této povinnosti prokáže Zhotovitel Objednateli předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla;
 - svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky;

- smluvní strany se vysloveně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla této stavby, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu;
 - Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a povrchové úpravy v souladu s podrobnými požadavky uvedenými v projektové dokumentaci.
- 7.15. Prováděním jednotlivých prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce platně vyučeni, zaškoleni nebo certifikováni.
- 7.16. Zhotovitel si vlastními prostředky a na vlastní náklady zajistí připojení a odběr stavebních energií.
- 7.17. Zhotovitel projedná a zajistí případné zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady na vlastní náklady vyměřených poplatků a nájemného, dále zajistí dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemísťování a následné odstranění, bude-li třeba taková opatření k provádění díla. Výše uvedené ustanovení se vztahuje i na omezení na souvisejících chodnících a celého uličního prostoru.
- 7.18. Zhotovitel je povinen k datu účinnosti této Smlouvy mít uzavřeno pojištění, které bude krýt odpovědnost Zhotovitele za škodu třetím osobám způsobenou v souvislosti s poskytováním plnění dle této Smlouvy s tím, že limit pojistného plnění nesmí být nižší než 5 mil. Kč a výše spoluúčasti Zhotovitele nesmí přesáhnout 10 %. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění po celou dobu realizace předmětu plnění a na požádání Objednatele doložit existenci pojistné smlouvy s uvedenými parametry - předložit k nahlédnutí originál pojistné smlouvy.
- 7.19. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit Objednateli, pokud se dostane do úpadku nebo pokud mu úpadek ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, hrozí.
- 7.20. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o každé změně na jejich straně, která může mít vliv na plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy.
- 7.21. Smluvní strany jsou si povinny v souvislosti s předmětem plnění této Smlouvy poskytovat veškerou nezbytnou součinnost.
- 7.22. Zhotovitel se zavazuje, že pokud mu Objednatel v souvislosti s předmětem plnění dle této Smlouvy poskytne informace výslovně označené jako důvěrné, zabezpečí je vhodně před zneužitím.
- 7.23. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost při získání podkladů potřebných ke splnění díla. Nejsou-li takovéto podklady dostupné, je Zhotovitel oprávněn tyto opatřit jinou formou pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele, jehož součástí bude stanovení způsobu úhrady ceny za opatření těchto podkladů. Opatří-li Zhotovitel takovéto podklady bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, nemá nárok na úhradu nákladů spojených s opatřením těchto podkladů.
- 7.24. V případě zjištění skutečností majících podstatný vliv na provedení, předání a fakturování předmětu plnění, je každá ze stran povinna o této skutečnosti informovat neprodleně písemně druhou stranu, jakmile se o nich dozví. Případná změna Smlouvy z této skutečnosti plynoucí, bude provedena písemným dodatkem Smlouvy.
- 7.25. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla odpovědnou osobu za vedení stavby a kontrolu kvality provádění stavby (stavbyvedoucího). Zhotovitel zajistí přítomnost stavbyvedoucího po celou dobu provádění díla v místě plnění, tzn. na stavbě vlastní. Personální změna v osobě stavbyvedoucího nebo hlavního stavbyvedoucího podléhá schválení Objednatele.

8.

Staveniště, zařízení staveniště a stavební deník

- 8.1. Zhotovitel na své náklady zajišťuje zařízení staveniště a jeho ostrahu podle potřeby pro provádění díla. Zhotovitel si zřídí zařízení staveniště na pozemku dotčeném předmětem plnění dle této Smlouvy, bude-li třeba.
- 8.2. Objednatel předá staveniště a Zhotovitel je povinen převzít staveniště v termínu do 7 pracovních dnů od výzvy Objednatele.
- 8.3. O předání staveniště vyhotoví smluvní strany písemný protokol, který obě strany podepíší; za den předání se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.
- 8.4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečné užívání a zabezpečení staveniště a zařízení staveniště.
- 8.5. Provozní, sociální a případně výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, požadavky Objednatele pro výkon technického a autorského dozoru a respektováním projektové dokumentace předané Objednatelem.
- 8.6. Zhotovitel je povinen užívat staveniště a zařízení staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště a zařízení staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 8.7. Nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen upravit a vyklidit staveniště, odstranit zařízení staveniště a prostory staveniště předat zpět Objednateli.
- 8.8. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel, tím není dotčen nárok Objednatele na smluvní sankci spojenou s pozdním předáním staveniště.
- 8.9. Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště, který může být proveden zápisem do stavebního deníku.
- 8.10. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník (v originále se dvěma kopiemi) s denními záznamy v souladu s příslušnými právními předpisy (§ 157 stavebního zákona).
- 8.11. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v odst. 5.1. této Smlouvy.
- 8.12. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat nebo nahlížet.
- 8.13. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení.
- 8.14. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí.
- 8.15. Zhotovitel má povinnost předat originál stavebního deníku při převjímcce, případně po vyklizení a předání staveniště Objednateli.
- 8.16. Zhotovitel má povinnost umožnit po dobu výstavby vstup na staveniště technickému dozoru investora, členům orgánů či pověřeným osobám Města Klecany, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy.
- 8.17. Zhotovitel má povinnost umožnit vstup všech osob uvedených v odstavci 8.16. tohoto článku, případně dalším osobám či odborníkům, které si Objednatel na staveniště pozve, a dále má povinnost provést vybavení těchto osob před vstupem na staveniště nebo pracoviště osobními ochrannými prostředky, které odpovídají ohrožení, které pro tyto osoby z provádění stavebních prací vyplývá, poučit je o možných rizicích a dbát o jejich bezpečnost.

Kontrola provádění díla

- 9.1. Objednatel písemně určí osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla – technický a/nebo autorský dozor (dále jednotně jen „technický dozor“). Dojde-li v průběhu stavby ke změně technického dozoru, je vůči Zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového technického dozoru podepsaného osobou oprávněnou jednat za Objednatele, případně zápisem do stavebního deníku. Při převzetí staveniště si smluvní strany dále vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí, vše zápisem do stavebního deníku.
- 9.2. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště Zhotovitele dle potřeby a svého uvážení.
- 9.3. Zhotovitel je povinen v termínu stanoveném nejméně jeden pracovní den předem, zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru stanovený Objednatelem a kontroly díla. Pokud nebude Zhotovitelem zajištěn bezpečný přístup, je technický dozor stavby oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení dodatečné kontroly ze strany technického dozoru nese Zhotovitel a Objednatel je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých mu účtuje své činnosti technický dozor.
- 9.4. Technický dozor je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků, které Zhotovitel hodlá použít pro stavbu.
- 9.5. Zjistí-li technický dozor, že jsou prováděny stavební, případně montážní práce, bez toho, že by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí, jeho zástupce nebo jiná odpovědná osoba disponující příslušným oprávněním a vzděláním k provádění úkonu, má právo tyto práce zastavit až do doby, než bude na stavbě taková osoba přítomna, o takovém zastavení bude učiněn zápis do stavebního deníku. Jsou-li prováděny montážní práce, platí totéž o vedoucím montáží a jeho zástupci. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení termínu dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů této prodlevy.
- 9.6. Zhotovitel při sestavování harmonogramu realizace zohlednil stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. V takových případech vždy upozorní Objednatele nebo technický dozor a umožní řádnou kontrolu, a to nejpozději minimálně tři pracovní dny předem. Pokud tak Zhotovitel neučiní, část předmětu díla zakryje nebo znemožní následnou kontrolu, je Objednatel na náklady Zhotovitele oprávněn požadovat odkrytí části díla a umožnění provedení řádné kontroly.
- 9.7. Technický dozor potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do stavebního deníku provedení prací, které mají být uplatněny fakturou.
- 9.8. Kontrolní dny budou probíhat ve frekvenci nejméně jedenkrát za kalendářní týden, jinak dle potřeb postupu provádění díla.

10.

Záruky a reklamace

- 10.1. Záruční doba je sjednána pro celý předmět plnění v rozsahu veškerých stavebních prací na předmětu díla i pro veškeré ostatní součásti díla v rozsahu dodávek technologií a vybavení na dobu 60 měsíců a počíná běžet dnem určeným v protokolárním předání a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil Objednatel.

- 10.2. Objednatel je povinen vady obratem po jejich zjištění písemně reklamovat u Zhotovitele ve lhůtě do třiceti kalendářních dnů po jejich zjištění. Reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den běhu doby záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 10.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit, zda reklamaci uznává či neuznává. Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci Zhotovitel uznává.
- 10.4. Zhotovitel nejdéle do sedmi kalendářních dnů poté, co obdržel od Objednatele písemně (poštovní nebo e-mailovou korespondenci s potvrzením doručitele o akceptaci zprávy) reklamaci, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta, započne s odstraňováním vad šetřením příčin na místě popř. jiným způsobem a dohodne s Objednatelem způsob a termín jejich odstranění, s odstraňováním vady započne však nejpozději do čtrnácti kalendářních dnů od jejího nahlášení. Jedná-li se o vadu ohrožující bezpečnost osob či provozu nebo hrozící způsobit škodu Objednateli, je Zhotovitel povinen započít s jejím odstraňováním dříve a to bez prodlení. Reklamovaná vada bude odstraněna, včetně písemného předání nejpozději do třiceti kalendářních dnů od jejího prokazatelného nahlášení Zhotoviteli, nedohodnou-li smluvní strany jinou lhůtu.
- 10.5. Oznámení o reklamaci bude obsahovat popis vady, kontakt na odpovědnou osobu Objednatele a identifikaci této Smlouvy.
- 10.6. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 10. 4. a 10. 5. nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, Objednatel může u Zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav třetí osobě, přičemž v tom případě je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit náklady vynaložené Objednatelem na cenu těchto oprav. Nárok Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.
- 10.7. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

11.

Místo plnění, doba platnosti, změny a ukončení Smlouvy

- 11.1. Místo plnění se nachází v katastru města Klecany v podrobnostech viz jednotlivé projektové dokumentace.
- 11.2. Smlouva může být ukončena:
- 11.2.1. Písemnou dohodou Objednatele a Zhotovitele.
- 11.2.2. Okamžitým odstoupením od Smlouvy v případech, kdy jedna smluvní strana podstatně poruší některou povinnost uvedenou v této Smlouvě, případně obecně závazné právní předpisy a je na tuto skutečnost stranou oprávněnou upozorněna prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, doporučená korespondence, datová zpráva). Smluvní strany výslovně ujednaly, že v tom případě má Zhotovitel nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů prokazatelně spojených s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od Smlouvy. Smluvní strany dále výslovně ujednaly, že v takovém případě Objednateli vzniká nárok k Zhotoviteli na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla. Za podstatné porušení Smlouvy se považuje takové protiprávní jednání, o němž se dalo v době uzavření Smlouvy přinejmenším předpokládat, že druhá strana v jeho důsledku ztratí zájem na plnění porušené povinnosti. Za podstatné porušení Smlouvy je považováno zejména:
- neprovedení díla v rozsahu dle této Smlouvy,
 - neprovedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této Smlouvy,
 - neprovedení díla nebo nezahájení provádění díla v dohodnutém termínu,
 - neprovedení díla za dohodnutou cenu,
 - nezaplacení ceny díla Objednatelem ve výši a termínech stanovených touto Smlouvou,

- porušení povinnosti denní přítomnosti odpovědné osoby Zhotovitele (stavbyvedoucího) na stavbě.

Výše uvedený výčet podstatných porušení smlouvy není možné považovat za úplný a konečný.

- 11.2.3. K okamžitému odstoupení od Smlouvy je Objednatel oprávněn v případě, že se prokáže, že údaje uvedené v nabídce na realizaci veřejné zakázky, která je předmětem činnosti této Smlouvy, jsou nebo byly nepravdivé.
- 11.3. Ukončení Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.
- 11.4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo ukončit Smlouvu po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana ukončit Smlouvu před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
- 11.5. Ukončením Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. Ukončení Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty, běhu záruční lhůty a jiných nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku Smlouvy.
- 11.6. Smluvní strany si vyhrazují možnost záměny jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu že
- a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,
 - b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,
 - c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a
- Zhotovitel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c) tohoto odstavce. Tyto změny budou vždy předem odsouhlaseny Zhotovitelem, bez odsouhlasení není možné změny provádět.
- 11.9. Dojde-li při realizaci díla ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, oproti původní projektové dokumentaci díla, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě změnových listů, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla nebo sazbami uvedenými ve směrném ceníku v aktuální cenové úrovni (pokud práce nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu) a předložit Objednateli k odsouhlasení (více viz odst. 5.5. této Smlouvy).

12.

Smluvní pokuty

- 12.1. Pro případ porušení povinnosti provést dílo řádně a včas ve sjednaném termínu dokončení, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % v Kč z celkové dohodnuté ceny za předmět plnění za každý započatý kalendářní den prodlení sjednaného termínu řádného a bezvadného ukončení a předání předmětu plnění, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 12.2. Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraňováním vad a nedodělků, je povinen uhradit smluvní pokutu Objednateli ve výši 0,1 % v Kč z celkové dohodnuté ceny za předmět plnění za každý započatý kalendářní den prodlení termínu sjednaného v předávacím protokolu k odstranění vad a nedodělků, a to za každou vadu, nedodělek či související soubor vad či nedodělků, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Prodlení s odstraňováním vad a nedodělků upravené tímto odstavcem se vztahuje na vady a nedodělky díla zjištěné při předání díla, nebránící jeho řádnému užívání a řádně uvedené v předávacím protokolu.
- 12.3. Překročí-li Zhotovitel termíny sjednané v bodě 3.1. (zahájení stavebních prací) a 8.2. této Smlouvy (převzetí staveniště od Objednatele), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- 12.4. Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraňováním vad ve sjednaném termínu, na které se vztahuje sjednaná záruka, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za vadu či skupinu vad za každý kalendářní den prodlení s odstraněním, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 12.5. V případě porušení ustanovení odst. 7.6 (požární, bezpečnostní a hygienické předpisy) je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý zjištěný případ, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 12.6. Pokud se Objednatel dostane do prodlení s úhradou řádně předané a oprávněné faktury, je povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,015 % fakturované částky za každý den prodlení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 12.7. Smluvní pokuty, sjednané touto Smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH.

13.

Závěrečná ustanovení


- 13.1. V případech v této Smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského zákoníku a obchodní zvyklosti.
- 13.2. Případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nemá za následek její celkovou neplatnost.
- 13.3. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou Přílohy vyjmenované níže.
- 13.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 13.5. Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 13.6. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel Objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 13.7. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Každá smluvní strana obdržela po jednom vyhotovení.
- 13.8. Případné spory budou smluvní strany řešit přednostně dohodou. V případě, že nedoručí ke smírnému řešení, bude spor řešen u místně a věcně příslušného soudu. Místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně se řídí obecným soudem Objednatele.
- 13.9. Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od Smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.
- 13.10. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uveřejněna na profilu zadavatele, tzn. Objednatele, který je veřejně přístupný a obsahuje znění kompletní Smlouvy včetně všech jejích příloh a případných dodatků.
- 13.11. Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), zejména

umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění.

- 13.12. Souhlas s uzavřením této Smlouvy dalo Rada města Klecany svým usnesením č. 22/2018 ze dne 23.7.2018.
- 13.13. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 13.14. Tato Smlouva o dílo je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami

V Klecanech dne 24.7.2018

podpis:




za Objednatele
Ivo Kurhájec, starosta



V Klecanech dne 24.7.2018

podpis:



za Zhotovitele
Petr Novotný, jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2017_06

Stavba: Revitalizace sběrného místa - 04 Kasárna - město Klecany

KSO: CC-CZ:
Místo: parc. č.463/7, k.ú. Klecany Datum: 26.6.2018

Zadavatel: IČ:
město Klecany DIČ:

Uchazeč: IČ:
PN-Stavební spol.s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
JM CONSTRUTION, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.□

□

Zhotovitel zakalkuluje ztratné u dodávky materiálů do jednotkových cen stavebních prací.□

Cena bez DPH			135 500,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	135 500,00	28 455,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	163 955,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2017_06

Stavba:

Revitalizace sběrného místa - 04 Kasárna - město Klecany

Místo:

parc. č.463/7, k.ú. Klecany

Datum:

26.06.2018

Zadavatel:

město Klecany

Projektant:

JM CONSTRUTION, s.r.o.

Uchazeč:

PN-Stavební spol.s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		135 500,00	163 955,00	
SO 01	Stavební část	135 500,00	163 955,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Revitalizace sběrného místa - 04 Kasárna - město Klecany

Objekt:

SO 01 - Stavební část

KSO:

Místo: parc. č.463/7, k.ú. Klecany

Zadavatel:

Obec Klecany

Uchazeč:

PN-Stavební spol.s.r.o.

Projektant:

JM CONSTRUTION, s.r.o.

CC-CZ:

Datum: 26.06.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. □

□

Zhotovitel zakalkuluje ztratné u dodávky materiálů do jednotkových cen stavebních prací. □

Cena bez DPH

135 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	135 500,00	21,00%	28 455,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

163 955,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace sběrného místa - 04 Kasárna - město Klecany

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Místo: parc. č.463/7, k.ú. Klecany

Datum: 26.06.2018

Zadavatel: Obec Klecany

Projektant: JM CONSTRUCTION, s.r.o.

Uchazeč: PN-Stavební spol.s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 135 500,00

HSV - Práce a dodávky HSV 68 620,65

1 - Zemní práce 11 796,03

2 - Zakládání 6 101,68

3 - Svislé a kompletní konstrukce 15 197,35

5 - Komunikace pozemní 11 437,28

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 106,68

998 - Přesun hmot 6 981,63

PSV - Práce a dodávky PSV 61 479,35

762 - Konstrukce tesařské 16 616,95

767 - Konstrukce zámečnické 9 928,53

783 - Dokončovací práce - nátěry 28 333,33

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 6 600,54

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 5 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace sběrného místa - 04 Kasárna - město Klecany

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Místo: parc. č.463/7, k.ú. Klecany

Datum: 26.06.2018

Zadavatel: Obec Klecany

Projektant: JM CONSTRUCTION, s.r.o.

Uchazeč: PN-Stavební spol.s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

135 500,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV	68 620,65
D	1	Zemní práce	11 796,03
1	K	113202111 Vyrhání obrub krajníků obrubníků stojatých vč. odvozu a skládkového stáv.obrubník v místě nájezdu	12,000 78,90 946,80 CS ÚRS 2016 01
VV		12	12,000
2	K	121101103 Sejmání ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	2,625 81,30 213,41 CS ÚRS 2016 01
VV		7*2,5*0,15	2,625
3	K	122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	4,037 152,51 615,61 CS ÚRS 2016 01
VV		6,75*2,3*0,26	4,037
4	K	122202209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	1,211 32,10 38,88 CS ÚRS 2016 01
VV		13	4,037
VV		4,037*0,3 'Přepočtené koeficientem množství	1,211
5	K	133201101 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	2,304 1 081,00 2 490,62 CS ÚRS 2016 01
VV		patky	
VV		0,6*0,6*0,8*8	2,304
6	K	133201109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	0,691 150,00 103,68 CS ÚRS 2016 01
VV		2,304	2,304
VV		2,304*0,3 'Přepočtené koeficientem množství	0,691
7	K	162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	6,341 250,10 1 585,76 CS ÚRS 2016 01
VV		skl	6,341

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	6,341	60,00	380,43	CS ÚRS 2016 01
	VV	skl	4,367		6,341			
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	6,341	15,20	96,38	CS ÚRS 2016 01
	VV	skl			6,341			
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	10,144	280,20	2 842,35	CS ÚRS 2016 01
	VV	skl			10,144			
	VV		6,34*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		10,144			
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	2,270	99,90	226,77	CS ÚRS 2016 01
	VV		okolo obrubníků 0,2 m3/m					
	VV		(2,3+2,3+6,75)*0,2		2,270			
12	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	25,000	33,70	842,50	
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	25,000	31,20	780,00	CS ÚRS 2016 01
14	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	1,380	140,20	193,48	CS ÚRS 2016 01
	VV		25*0,0552 'Přepočtené koeficientem množství		1,380			
15	K	215901101	Ztuhnutí podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do	m2	15,525	28,30	439,36	CS ÚRS 2016 01
	VV		0,8		15,525			
	VV		6,75*2,3					
D	2		Zakládání				6 101,68	
16	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	2,304	2 648,30	6 101,68	CS ÚRS 2016 01
	VV		patky					
	VV		0,6*0,6*0,8*8		2,304			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				15 197,35	
17	K	337171410	Montáž nosné ocelové kce vč. kotvení	t	0,337	15 600,00	5 262,57	CS ÚRS 2016 01
18	M	145502660	profil ocelový čtvercový svařovaný 80x80x3 mm	t	0,126	29 450,00	3 716,35	CS ÚRS 2016 01
	VV		8*2,2*7,17/1000		0,126			
42	M	130106220	ocel profilová T, v jakosti 11 375, 60 x 60 x 7 mm	t	0,035	29 450,00	1 035,29	CS ÚRS 2016 01
	VV		1,35*4*6,51/1000		0,035			
43	M	130104240	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 60 x 60 x 6 mm	t	0,128	29 450,00	3 769,54	CS ÚRS 2016 01
	VV		(1,35*4+1,8*10)*5,47/1000		0,128			
19	M	136112320	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 12x1500x3000 mm	t	0,048	29 450,00	1 413,60	CS ÚRS 2016 01
	VV		8*0,25*0,25*96/1000		0,048			
D	5		Komunikace pozemní				11 437,28	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	15,525	240,20	3 729,11	CS ÚRS 2016 01
	VV		6,75*2,3		15,525			
21	K	596211131	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny C pl do 100 m2	m2	15,525	218,30	3 389,11	CS ÚRS 2016 01
	VV		6,75*2,3		15,525			
22	M	592450380	dlažba zámková 20x16,5x6 cm přírodní	m2	15,525	278,20	4 319,06	CS ÚRS 2016 01
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
							17 106,68	
23	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	7,000	237,20	1 660,40	CS ÚRS 2016 01
	VV		7		7,000			
24	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	kus	7,000	114,16	799,12	CS ÚRS 2016 01
25	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	11,350	135,20	1 534,52	CS ÚRS 2016 01
	VV		2,3+2,3+6,75		11,350			
26	M	592174090	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm	kus	46,000	138,20	6 357,20	CS ÚRS 2016 01
27	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm	m	16,000	80,20	1 283,20	
28	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	16,000	150,20	2 403,20	
	VV		16		16,000			
29	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	22,700	135,20	3 069,04	CS ÚRS 2016 01
D		998	Přesun hmot					
							6 981,63	
30	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	38,960	179,20	6 981,63	CS ÚRS 2016 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV					
							61 479,35	
D		762	Konstrukce tesařské					
							16 616,95	
31	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	0,472	14 301,00	6 749,50	CS ÚRS 2016 01
	VV		ř		0,472			
32	K	762112X	Montáž tesařských stěn na hladko z hraněného řeziva průřezové plochy do 25 cm2	m2	14,130	268,20	3 789,67	
	VV		(1,9*2+1,35*3)*1,8		14,130			
33	M	605141010	řezivo jehličnaté lat' jakost I 10 - 25 cm2	m3	0,472	7 420,00	3 501,94	CS ÚRS 2016 01
	VV		(2,1*2+1,45*3)*23*0,04*0,06		0,472			
34	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	0,472	4 200,00	1 982,23	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV				0,472			
35	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	91,325	6,50	593,61	CS ÚRS 2016 01
	D	767	Konstrukce zámečnické				9 928,53	
36	K	767131X	D+M stěn plechových - plech Corten 3 mm vč. kotvení	m2	5,220	1 875,00	9 787,50	
	VV		1,45*2*1,8		5,220			
37	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	72,325	1,95	141,03	CS ÚRS 2016 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				28 333,33	
38	K	783268111	Dvojnásobný lazurovací olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2	78,660	360,20	28 333,33	CS ÚRS 2016 01
	VV		(2,1*2+1,45*3)*23*0,2*2		78,660			
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				6 600,54	
39	K	789421233	Žárové stříkání ocelových konstrukcí třídy III Zn 120 um	m2	13,736	442,30	6 075,43	CS ÚRS 2016 01
	VV		"jakl 80/3" (2,2*8)*(0,08*4)		5,632			
	VV		"patní plech" 0,25*0,25*8*2		1,000			
	VV		"profil L 60/60" (1,45*2*2+1,8*10)*0,24		5,712			
	VV		"profil T 60/60" 1,45*2*2*0,24		1,392			
	VV	Zn	Součet		13,736			
40	M	312000	Zinek pro povrchovou úpravu ocelových konstrukcí	kg	20,838	25,20	525,11	
	VV		Zn*1,517		20,838			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				5 400,00	
41	K	030001000	VRN	kpl	1,000	5 400,00	5 400,00	CS ÚRS 2016 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2017_06

Stavba: Revitalizace sběrného místa - 05 DPS - město Klecany

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 26.6.2018

Zadavatel:

město Klecany

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PN-Stavební spol.s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

JM CONSTRUTION, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.□

□

Zhotovitel zakalkuluje ztratné u dodávky materiálů do jednotkových cen stavebních prací.□

Cena bez DPH

148 205,55

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	148 205,55	31 123,17
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

179 328,72

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2017_06

Stavba:

Revitalizace sběrného místa - 05 DPS - město Klecany

Místo:

Datum:

26.06.2018

Zadavatel:

město Klecany

Projektant:

JM CONSTRUTION, s.r.o.

Uchazeč:

PN-Stavební spol.s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		148 205,55	179 328,72	
SO 01	Stavební část	148 205,55	179 328,72	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Revitalizace sběrného místa - 05 DPS - město Klecany

Objekt:

SO 01 - Stavební část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Klecany

Uchazeč:

PN-Stavební spol.s.r.o.

Projektant:

JM CONSTRUTION, s.r.o.

CC-CZ:

Datum: 26.06.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. □

□

Zhotovitel zakalkuluje ztratné u dodávky materiálů do jednotkových cen stavebních prací. □

Cena bez DPH

148 205,55

DPH základní
snížená

Základ daně
148 205,55
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
31 123,17
0,00

Cena s DPH

v CZK

179 328,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace sběrného místa - 05 DPS - město Klecany

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Místo: 0

Datum: 26.06.2018

Zadavatel: Obec Klecany

Projektant: JM CONSTRUCTION, s.r.o.

Uchazeč: PN-Stavební spol.s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 148 205,55

HSV - Práce a dodávky HSV	77 768,49
1 - Zemní práce	9 623,98
2 - Zakládání	6 101,68
3 - Svislé a kompletní konstrukce	22 869,03
5 - Komunikace pozemní	11 437,28
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	19 734,88
998 - Přesun hmot	8 001,64
PSV - Práce a dodávky PSV	65 037,06
762 - Konstrukce tesařské	17 411,54
767 - Konstrukce zámečnické	9 304,32
783 - Dokončovací práce - nátěry	31 697,60
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	6 623,60
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	5 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace sběrného místa - 05 DPS - město Klecany

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Místo: 0

Datum: 26.06.2018

Zadavatel: Obec Klecany

Projektant: JM CONSTRUCTION, s.r.o.

Uchazeč: PN-Stavební spol.s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

148 205,55

D	HSV		Práce a dodávky HSV				77 768,49	
D	1		Zemní práce				9 623,98	
2	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	2,329	81,30	189,33	CS ÚRS 2016 01
	VV				2,329			
3	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	4,037	152,51	615,61	CS ÚRS 2016 01
	VV		6,75*2,3*0,26		4,037			
4	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	1,211	32,10	38,87	CS ÚRS 2016 01
	VV		4,037		4,037			
	VV		4,037*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		1,211			
5	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,016	1 081,00	2 179,30	CS ÚRS 2016 01
	VV		patky					
	VV		0,6*0,6*0,7*8		2,016			
6	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	0,605	150,00	90,72	CS ÚRS 2016 01
	VV		2,016		2,016			
	VV		2,016*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		0,605			
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6,053	250,10	1 513,73	CS ÚRS 2016 01
	VV		skl		6,053			
8	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	6,053	60,00	363,15	CS ÚRS 2016 01
	VV	skl			6,053			
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	6,053	15,20	92,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		skl		6,053			
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	9,685	280,20	2 713,68	CS ÚRS 2016 01
	VV		skl		9,685			
	VV		6,053*1,6		9,685			
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	2,270	99,90	226,77	CS ÚRS 2016 01
	VV		okolo obrubníků 0,2 m3/m					
	VV							
12	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	15,520	33,70	523,02	
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	15,520	31,20	484,22	CS ÚRS 2016 01
14	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	1,100	140,20	154,22	CS ÚRS 2016 01
	VV							
15	K	215901101	Ztuhnutí podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do	m2	15,525	28,30	439,36	CS ÚRS 2016 01
	VV		0,8		15,525			
	VV		2,3*6,75					
D 2			Zakládání				6 101,68	
16	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	2,304	2 648,30	6 101,68	CS ÚRS 2016 01
	VV		patky					
	VV		0,6*0,6*0,8*8		2,304			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				22 869,03	
17	K	337171410	Montáž nosné ocelové kce vč. kotvení	t	0,501	15 600,00	7 815,60	CS ÚRS 2016 01
18	M	145502660	profil ocelový čtvercový svařovaný 80x80x3 mm	t	0,252	29 450,00	7 421,40	CS ÚRS 2016 01
	VV		8*2,2*7,17/1000*2		0,252			
42	M	130106220	ocel profilová T, v jakosti 11 375, 60 x 60 x 7 mm	t	0,035	29 450,00	1 035,29	CS ÚRS 2016 01
	VV		1,6*2*2*2*6,51/1000		0,035			
43	M	130104240	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 60 x 60 x 6 mm	t	0,128	29 450,00	3 769,54	CS ÚRS 2016 01
	VV		(1,8*10+1,35*4)*5,47/1000		0,128			
19	M	136112320	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 12x1500x3000 mm	t	0,096	29 450,00	2 827,20	CS ÚRS 2016 01
	VV		8*0,25*0,25*96/1000		0,096			
D 5			Komunikace pozemní				11 437,28	
20	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	15,525	240,20	3 729,11	CS ÚRS 2016 01
	VV		2,3*6,75		15,525			
21	K	596211131	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny C pl do 100 m2	m2	15,525	218,30	3 389,11	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		15,5*2+1,5*1		15,525			
22	M	592450380	dlažba zámková 20x16,5x6 cm přírodní	m2	15,525	278,20	4 319,06	CS ÚRS 2016 01
							19 734,88	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
23	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	6,750	237,20	1 601,10	CS ÚRS 2016 01
	VV		6,75		6,750			
24	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	kus	7,000	114,16	799,12	CS ÚRS 2016 01
25	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	11,350	250,20	2 839,77	CS ÚRS 2016 01
	VV		6,75+2,3*2		11,350			
26	M	592174090	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm	kus	46,000	125,30	5 763,80	CS ÚRS 2016 01
27	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm	m	18,100	158,30	2 865,23	
28	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	11,300	148,20	1 674,66	
	VV				11,300			
29	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	31,000	135,20	4 191,20	CS ÚRS 2016 01
D	998		Přesun hmot				8 001,64	
30	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	44,652	179,20	8 001,64	CS ÚRS 2016 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				65 037,06	
D	762		Konstrukce tesařské				17 411,54	
31	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	0,486	14 301,00	6 946,85	CS ÚRS 2016 01
	VV		ř		0,486			
32	K	762112X	Montáž tesařských stěn na hladko z hraněného řeziva průřezové plochy do 25 cm2	m2	15,840	268,20	4 248,29	
	VV		(2*2+1,6*3)*1,8		15,840			
33	M	605141010	řezivo jehličnaté lat' jakost I 10 - 25 cm2	m3	0,486	7 420,00	3 604,34	CS ÚRS 2016 01
	VV		(2*2+1,6*3)*23*0,04*0,06		0,486			
34	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	0,486	4 200,00	2 040,19	CS ÚRS 2016 01
	VV		ř		0,486			
35	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	87,980	6,50	571,87	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 767			Konstrukce zámečnické				9 304,32	
36	K	767131X	D+M stěn plechových - plech Corten 3 mm vč. kotvení	m2	4,860	1 875,00	9 112,50	
	VV		1,35*2*1,8		4,860			
37	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	98,370	1,95	191,82	CS ÚRS 2016 01
D 783			Dokončovací práce - nátěry				31 697,60	
38	K	783268111	Dvojnásobný lazurovací olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2	88,000	360,20	31 697,60	CS ÚRS 2016 01
	VV		(2*2+1,6*3)*25*2*(0,04+0,06)*2		88,000			
D 789			Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				6 623,60	
39	K	789421233	Žárové stříkání ocelových konstrukcí třídy III Zn 120 um	m2	13,784	442,30	6 096,66	CS ÚRS 2016 01
	VV		"jakl 80/3" (2,2*8)*(0,08*4)		5,632			
	VV		"patní plech" 0,25*0,25*8*2		1,000			
	VV		"profil L 60/60" (1,8*10+1,35*4)*0,06*4		5,616			
	VV		"profil T 60/60" 1,6*2*2*0,06*4		1,536			
	VV	Zn	Součet		13,784			
40	M	312000	Zinek pro povrchovou úpravu ocelových konstrukcí	kg	20,910	25,20	526,94	
	VV		Zn*1,517		20,910			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				5 400,00	
41	K	030001000	VRN	kpl	1,000	5 400,00	5 400,00	CS ÚRS 2016 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2017_06

Stavba: Revitalizace sběrného místa - 06 Kasárna Woodcote - město Klecany

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 26.6.2018

Zadavatel:

město Klecany

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

JM CONSTRUTION, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.□

□

Zhotovitel zakalkuluje ztratné u dodávky materiálů do jednotkových cen stavebních prací.□

Cena bez DPH

90 994,42

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	90 994,42	19 108,83
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

110 103,25

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017_06

Stavba: Revitalizace sběrného místa - 06 Kasárna Woodcote - město Klecany

Misto: Datum: 26.06.2018

Zadavatel: město Klecany Projektant: JM CONSTRUCTION, s.r.o.

Uchazeč: PN-Stavební spol.s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		90 994,42	110 103,25	
SO 01	Stavební část	90 994,42	110 103,25	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Revitalizace sběrného místa - 06 Kasárna Woodcote - město Klecany

Objekt:

SO 01 - Stavební část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Klecany

Uchazeč:

Projektant:

JM CONSTRUTION, s.r.o.

CC-CZ:

Datum: 26.06.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. □

□

Zhotovitel zakalkuluje ztratné u dodávky materiálů do jednotkových cen stavebních prací. □

Cena bez DPH

90 994,42

DPH základní

Základ daně

90 994,42

Sazba daně

21,00%

Výše daně

19 108,83

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

110 103,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace sběrného místa - 06 Kasárna Woodcote - město Klecany

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Místo: 0

Datum: 26.06.2018

Zadavatel: Obec Klecany

Projektant: JM CONSTRUCTION, s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 90 994,42

HSV - Práce a dodávky HSV 46 386,89

1 - Zemní práce 5 957,79

2 - Zakládání 3 050,84

3 - Svislé a kompletní konstrukce 14 013,98

5 - Komunikace pozemní 3 897,15

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 644,73

998 - Přesun hmot 2 822,40

PSV - Práce a dodávky PSV 39 207,53

762 - Konstrukce tesařské 13 641,46

767 - Konstrukce zámečnické 0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry 22 865,50

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 2 700,57

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 5 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace sběrného místa - 06 Kasárna Woodcote - město Klecany

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Místo: 0

Datum: 26.06.2018

Zadavatel: Obec Klecany

Projektant: JM CONSTRUCTION, s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

90 994,42

D	HSV	Práce a dodávky HSV					46 386,89	
D	1	Zemní práce					5 957,79	
1	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých vč. odvozu a skládkového stáv.obrubník v místě nájezdu	m	2,300	78,90	181,47	CS ÚRS 2016 01
	VV		2,3		2,300			
2	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	6,250	81,30	508,13	CS ÚRS 2016 01
	VV		6,25		6,250			
3	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	2,169	152,51	330,78	CS ÚRS 2016 01
	VV		2,3*2,3*0,41		2,169			
4	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	0,651	32,10	20,89	CS ÚRS 2016 01
	VV		2,169		0,651			
	VV		2,169*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		0,651			
5	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,152	1 081,00	1 245,31	CS ÚRS 2016 01
	VV		patky					
	VV		0,6*0,6*0,8*4		1,152			
6	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	0,346	150,00	51,84	CS ÚRS 2016 01
	VV		1,152		1,152			
	VV		1,152*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		0,346			
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,321	250,10	830,56	CS ÚRS 2016 01
	VV		skl		3,321			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	3,321	60,00	199,25	CS ÚRS 2016 01
	VV	skl	13+4,6-4,84		3,321			
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,321	15,20	50,48	CS ÚRS 2016 01
	VV	skl			3,321			
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	5,314	250,20	1 329,46	CS ÚRS 2016 01
	VV	skl			3,321			
	VV		3,321*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		5,314			
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,840	99,90	183,82	CS ÚRS 2016 01
	VV		okolo obrubníků 0,2 m3/m					
	VV		1,84		1,840			
12	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	10,000	33,70	337,00	
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	10,000	31,20	312,00	CS ÚRS 2016 01
14	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,552	140,20	77,39	CS ÚRS 2016 01
	VV		10*0,0552 'Přepočtené koeficientem množství		0,552			
15	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do	m2	10,580	28,30	299,41	CS ÚRS 2016 01
	VV		2,3*2,3*2		10,580			
							3 050,84	
16	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	1,152	2 648,30	3 050,84	CS ÚRS 2016 01
	VV		patky					
	VV		0,6*0,6*0,8*4		1,152			
							14 013,98	
D 3			Svislé a kompletní konstrukce					
17	K	337171410	Montáž nosné ocelové kce vč. kotvení	t	0,311	15 600,00	4 852,79	CS ÚRS 2016 01
18	M	145502660	profil ocelový čtvercový svařovaný 80x80x3 mm	t	0,252	29 450,00	7 421,40	CS ÚRS 2016 01
	VV		4*2,2*7,17/1000		0,063			
43	M	130104240	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 60 x 60 x 6 mm	t	0,059	29 450,00	1 739,79	CS ÚRS 2016 01
	VV		(1,8*6)*5,47/1000		0,059			
							3 897,15	
D 5			Komunikace pozemní					
20	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	5,290	240,20	1 270,66	CS ÚRS 2016 01
	VV		2,3*2,3		5,290			
21	K	596211131	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny C pl do 100 m2	m2	5,290	218,30	1 154,81	CS ÚRS 2016 01
	VV		2,3*2,3		5,290			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	M	592450380	dlažba zámková 20x16,5x6 cm přírodní	m2	5,290	278,20	1 471,68	CS ÚRS 2016 01
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				16 644,73	
23	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	3,000	237,20	711,60	CS ÚRS 2016 01
	VV		3		3,000			
24	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	kus	3,000	114,16	342,48	CS ÚRS 2016 01
25	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	6,900	250,00	1 725,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		2,3*3		6,900			
26	M	592174090	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm	kus	28,000	135,20	3 785,60	CS ÚRS 2016 01
27	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm	m	2,500	152,30	380,75	
28	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	2,500	148,20	370,50	
	VV		2,5		2,500			
29	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	6,900	1 352,00	9 328,80	CS ÚRS 2016 01
D 998			Přesun hmot				2 822,40	
30	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	15,750	179,20	2 822,40	CS ÚRS 2016 01
D PSV			Práce a dodávky PSV				39 207,53	
D 762			Konstrukce tesařské				13 641,46	
31	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	0,381	14 301,00	5 446,96	CS ÚRS 2016 01
	VV		0,04*0,06*23*2,3*3		0,381			
32	K	762112X	Montáž tesařských stěn na hladko z hraněného řeziva průřezové plochy do 25 cm2	m2	12,420	268,20	3 331,04	
	VV		2,3*3*1,8		12,420			
33	M	605141010	řezivo jehličnaté lat' jakost I 10 - 25 cm2	m3	0,381	7 420,00	2 826,13	CS ÚRS 2016 01
	VV		0,04*0,06*23*2,3*3		0,381			
34	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	0,381	4 200,00	1 600,20	CS ÚRS 2016 01
	VV		ř		0,381			
35	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	67,250	6,50	437,13	CS ÚRS 2016 01
D 767			Konstrukce zámečnické				0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	767131X	D+M stěn plechových - plech Corten 3 mm vč. kotvení	m2	0,000	1 875,00	0,00	
	VV		0		0,000			
37	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	0,000	1,95	0,00	CS ÚRS 2016 01
D 783							22 865,50	
38	K	783268111	Dvojnásobný lazurovací olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2	63,480	360,20	22 865,50	CS ÚRS 2016 01
	VV		(2,3*3*23*0,2*2		63,480			
D 789							2 700,57	
39	K	789421233	Žárové stříkání ocelových konstrukcí třídy III Zn 120 um	m2	5,620	442,30	2 485,73	CS ÚRS 2016 01
	VV		"jakl 80/3" (2,2*4)*(0,08*4)		2,816			
	VV		"patní plech" 0,25*0,25*4*2		0,500			
	VV		"profil L 60/60" 1,6*6*0,06*4		2,304			
	VV	Zn	Součet		5,620			
40	M	312000	Zinek pro povrchovou úpravu ocelových konstrukcí	kg	8,526	25,20	214,84	
	VV		Zn*1,517		8,526			
D VRN							5 400,00	
41	K	030001000	VRN	kpl	1,000	5 400,00	5 400,00	CS ÚRS 2016 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2017_06

Stavba: Revitalizace sběrného místa - 07 NA Hradišti - město Klecany

KSO:

Místo: parc. č.361/30, k.ú. Klecany

CC-CZ:

Datum: 26.6.2018

Zadavatel:

město Klecany

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

JM CONSTRUTION, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.□

□

Zhotovitel zakalkuluje ztratné u dodávky materiálů do jednotkových cen stavebních prací.□

Cena bez DPH

76 458,52

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	76 458,52	16 056,29
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

92 514,81

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2017_06

Stavba:

Revitalizace sběrného místa - 07 NA Hradišti - město Klecany

Místo:

parc. č.361/30, k.ú. Klecany

Datum:

26.01.2018

Zadavatel:

město Klecany

Projektant:

JM CONSTRUTION, s.r.o.

Uchazeč:

PN-Stavební spol.s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		76 458,52	92 514,81	
SO 01	Stavební část	76 458,52	92 514,81	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Revitalizace sběrného místa - 07 NA Hradišti - město Klecany

Objekt:

SO 01 - Stavební část

KSO:

Místo: parc. č.361/30, k.ú. Klecany

Zadavatel:

Obec Klecany

Uchazeč:

Projektant:

JM CONSTRUTION, s.r.o.

CC-CZ:

Datum: 26.06.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. □

□

Zhotovitel zakalkuluje ztratné u dodávky materiálů do jednotkových cen stavebních prací. □

Cena bez DPH

76 458,52

DPH základní
snížená

Základ daně
76 458,52
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
16 056,29
0,00

Cena s DPH

v CZK

92 514,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace sběrného místa - 07 NA Hradišti - město Klecany

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Místo: parc. č.361/30, k.ú. Klecany

Datum: 26.06.2018

Zadavatel: Obec Klecany

Projektant: JM CONSTRUCTION, s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 76 458,52

HSV - Práce a dodávky HSV 38 689,35

1 - Zemní práce 8 950,30

2 - Zakládání 3 050,84

3 - Svislé a kompletní konstrukce 6 286,93

5 - Komunikace pozemní 14 243,46

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 622,08

998 - Přesun hmot 1 535,74

PSV - Práce a dodávky PSV 37 769,17

762 - Konstrukce tesařské 6 384,00

767 - Konstrukce zámečnické 15 386,49

783 - Dokončovací práce - nátěry 9 278,75

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 319,93

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 6 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace sběrného místa - 07 NA Hradišti - město Klecany

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Místo: parc. č.361/30, k.ú. Klecany

Datum: 26.06.2018

Zadavatel: Obec Klecany

Projektant: JM CONSTRUTION, s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

76 458,52

D	HSV	Práce a dodávky HSV					38 689,35	
D	1	Zemní práce					8 950,30	
1	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých vč. odvozu a skládkovného stáv.obrubník v místě nájezdu	m	11,000	78,90	867,90	CS ÚRS 2016 01
	VV							
	VV		11		11,000			
					0,000	0,00	0,00	
					0,000			
					0,000	0,00	0,00	
					0,000			
					0,000	0,00	0,00	
					0,000			
5	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,152	1 081,00	1 245,31	CS ÚRS 2016 01
	VV		patky					
	VV		0,6*0,6*0,8*4		1,152			
6	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	0,346	150,00	51,84	CS ÚRS 2016 01
	VV		1,152		1,152			
	VV		3,456,*0,3 Přepočtené koeficientem množství		0,346			
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,152	250,10	288,12	CS ÚRS 2016 01
	VV		skl		1,152			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	1,152	60,00	69,12	CS ÚRS 2016 01
	VV	skl	13+4,6-4,84		1,152			
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,152	15,20	17,51	CS ÚRS 2016 01
	VV	skl			1,152			
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1,843	280,20	516,46	CS ÚRS 2016 01
	VV	skl			1,152			
	VV		1,44*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		1,843			
					0,000	0,00	0,00	
					0,000			
					0,000	0,00	0,00	
					0,000	0,00	0,00	
					0,000	0,00	0,00	
15	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do	m2	15,400	28,30	435,82	CS ÚRS 2016 01
	VV	Q 8	11*1,4		15,400			
	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic plochy do	m2	15,400	125,30	1 929,62	CS ÚRS 2016 01
	VV		15 m2		15,400			
	K	113107023	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 300 mm při překopech	m2	15,400	44,20	680,68	CS ÚRS 2016 01
	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky	m3	6,620	430,20	2 847,92	
	D	2	Zakládání				3 050,84	
16	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	1,152	2 648,30	3 050,84	CS ÚRS 2016 01
	VV		patky					
	VV		0,6*0,6*0,8*4		1,152			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				6 286,93	
17	K	337171410	Montáž nosné ocelové kce vč. kotvení	t	0,126	15 600,00	1 973,09	CS ÚRS 2016 01
18	M	145502660	profil ocelový čtvercový svařovaný 80x80x3 mm	t	0,063	29 450,00	1 858,18	CS ÚRS 2016 01
	VV		4*2,2*7,17/1000		0,063			
42	M	130106220	ocel profilová T, v jakosti 11 375, 60 x 60 x 7 mm	t	0,020	29 450,00	589,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	0			0,000			
43	M	130104240	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 60 x 60 x 6 mm	t	0,039	29 450,00	1 159,86	CS ÚRS 2016 01
	VV	(1,8*4)*5,47/1000			0,039			
19	M	136112320	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 12x1500x3000 mm	t	0,024	29 450,00	706,80	CS ÚRS 2016 01
	VV	4*0,25*0,25*96/1000			0,024			
D	5		Komunikace pozemní				14 243,46	
20	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	15,400	240,20	3 699,08	CS ÚRS 2016 01
	VV	11*1,4			15,400			
21	K	596211131	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny C pl do 100 m2	m2	15,400	218,30	3 361,82	CS ÚRS 2016 01
	VV	15,4			15,400			
22	M	592450380	dlažba zámková 20x16,5x6 cm přírodní	m2	15,400	278,20	4 284,28	CS ÚRS 2016 01
	K	566901134	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkodrti tl. 250 mm	m2	15,400	188,20	2 898,28	CS ÚRS 2016 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 622,08	
23	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	11,000	237,20	2 609,20	CS ÚRS 2016 01
	VV	11			11,000			
24	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	kus	11,000	114,16	1 255,76	CS ÚRS 2016 01
	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešenovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	5,600	135,20	757,12	CS ÚRS 2016 01
D	998		Přesun hmot				1 535,74	
30	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	8,570	179,20	1 535,74	CS ÚRS 2016 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				37 769,17	
D	762		Konstrukce tesařské				6 384,00	
31	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	0,155	14 301,00	2 210,36	CS ÚRS 2016 01
	VV	ř			0,155			
32	K	762112X	Montáž tesařských stěn na hladko z hraněného řeziva průřezové plochy do 25 cm2	m2	5,040	268,20	1 351,73	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,4*1,8*2		5,040			
33	M	605141010	řezivo jehličnaté lat' jakost I 10 - 25 cm2	m3	0,254	7 420,00	1 884,68	CS ÚRS 2016 01
	VV	ř	(2*1,4)*23*0,04*0,06		0,155			
34	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	0,155	4 200,00	649,15	CS ÚRS 2016 01
	VV	ř			0,155			
35	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	44,320	6,50	288,08	CS ÚRS 2016 01
	VV							
D	767		Konstrukce zámečnické				15 386,49	
36	K	767131X	D+M stěn plechových - plech Corten 3 mm vč. kotvení	m2	8,000	1 875,00	15 000,00	
	VV		0		0,000			
37	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	198,200	1,95	386,49	CS ÚRS 2016 01
	VV							
D	783		Dokončovací práce - nátěry				9 278,75	
38	K	783268111	Dvojnásobný lazurovací olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2	25,760	360,20	9 278,75	CS ÚRS 2016 01
	VV		(2,8)*23*(0,04+0,04+0,06+0,06)*2		25,760			
D	789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				319,93	
39	K	789421233	Žárové stříkání ocelových konstrukcí třídy III Zn 120 um	m2	5,044	25,20	127,11	CS ÚRS 2016 01
	VV		"jakl 80/3" (2,2*4)*(0,08*4)		2,816			
	VV		"patní plech" 0,25*0,25*4*2		0,500			
	VV		"profil L 60/60" (1,8*4)*0,24		1,728			
	VV		"profil T 60/60" 0		0,000			
	VV	Zn	Součet		5,044			
40	M	312000	Zinek pro povrchovou úpravu ocelových konstrukcí	kg	7,652	25,20	192,82	
	VV		Zn*1,517		7,652			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				6 400,00	
41	K	030001000	VRN	kpl	1,000	6 400,00	6 400,00	CS ÚRS 2016 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2017_06

Stavba: Revitalizace sběrného místa - 08 Bajerovi - město Klecany

KSO: CC-CZ:
Místo: parc. č.328/2, k.ú. Klecany Datum: 26.6.2018

Zadavatel: IČ:
město Klecany DIČ:

Uchazeč: IČ:
PN-Stavební spol.s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
JM CONSTRUTION, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.□

□

Zhotovitel zakalkuluje ztratiné u dodávky materiálů do jednotkových cen stavebních prací.□

Cena bez DPH			66 368,57

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	66 368,57	13 937,40
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	80 305,97

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2017_06

Stavba:

Revitalizace sběrného místa - 08 Bajerovi - město Klecany

Místo:

parc. č.328/2, k.ú. Klecany

Datum:

26.06.2018

Zadavatel:

město Klecany

Projektant:

JM CONSTRUTION, s.r.o.

Uchazeč:

PN-Stavební spol.s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		66 368,57	80 305,97	
SO 01	Stavební část	66 368,57	80 305,97	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Revitalizace sběrného místa - 08 Bajerovi - město Klecany

Objekt:

SO 01 - Stavební část

KSO:

Místo: parc. č.328/2, k.ú. Klecany

Zadavatel:

Obec Klecany

Uchazeč:

PN-Stavební spol.s.r.o.

Projektant:

JM CONSTRUTION, s.r.o.

CC-CZ:

Datum: 26.06.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. □

□

Zhotovitel zakalkuluje ztratné u dodávky materiálů do jednotkových cen stavebních prací. □

Cena bez DPH

66 368,57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	66 368,57	21,00%	13 937,40
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

80 305,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace sběrného místa - 08 Bajerovi - město Klecany

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Místo: parc. č.328/2, k.ú. Klecany

Datum: 26.06.2018

Zadavatel: Obec Klecany

Projektant: JM CONSTRUCTION, s.r.o.

Uchazeč: PN-Stavební spol.s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 66 368,57

HSV - Práce a dodávky HSV 32 644,71

1 - Zemní práce 9 015,45

2 - Zakládání 3 813,55

3 - Svislé a kompletní konstrukce 8 969,19

5 - Komunikace pozemní 9 249,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 203,28

998 - Přesun hmot 394,24

PSV - Práce a dodávky PSV 33 723,86

762 - Konstrukce tesařské 7 121,86

767 - Konstrukce zámečnické 5 435,16

783 - Dokončovací práce - nátěry 11 929,82

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 3 837,02

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 5 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace sběrného místa - 08 Bajerovi - město Klecany

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Místo: parc. č.328/2, k.ú. Klecany

Datum: 26.06.2018

Zadavatel: Obec Klecany

Projektant: JM CONSTRUCTION, s.r.o.

Uchazeč: PN-Stavební spol.s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

66 368,57

D	HSV		Práce a dodávky HSV				32 644,71	
D	1		Zemní práce				9 015,45	
				m	0,000	0,00	0,00	
					0,000			
					0,000	0,00	0,00	
					0,000			
					0,000	0,00	0,00	
					0,000			
					0,000	0,00	0,00	
					0,000			
5	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,440	1 081,00	1 556,64	CS ÚRS 2016 01
	VV		patky					
	VV		0,6*0,6*0,8*5		1,440			
6	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	0,432	150,00	64,80	CS ÚRS 2016 01
	VV		1,440		1,440			
	VV		1,44*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		0,432			
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,440	250,10	360,14	CS ÚRS 2016 01
	VV		skl		1,440			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	1,440	60,00	86,40	CS ÚRS 2016 01
	VV	skl	13+4,6-4,84		1,440			
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,440	15,20	21,89	CS ÚRS 2016 01
	VV	skl			1,440			
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2,304	280,20	645,58	CS ÚRS 2016 01
	VV	skl			1,440			
	VV		1,44*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		2,304			
					0,000	0,00	0,00	
					0,000			
					0,000	0,00	0,00	
					0,000	0,00	0,00	
					0,000	0,00	0,00	
15	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do	m2	10,000	28,30	283,00	CS ÚRS 2016 01
	VV	8 10			10,000			
	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic plochy do	m2	10,000	125,30	1 253,00	CS ÚRS 2016 01
	VV	15 m2 10			10,000			
	K	113107023	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 300 mm při překopech	m2	10,000	44,20	442,00	CS ÚRS 2016 01
	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky	m3	10,000	430,20	4 302,00	
	D	2	Zakládání				3 813,55	
16	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	1,440	2 648,30	3 813,55	CS ÚRS 2016 01
	VV	patky						
	VV		0,6*0,6*0,8*5		1,440			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				8 969,19	
17	K	337171410	Montáž nosné ocelové kce vč. kotvení	t	0,199	15 600,00	3 105,87	CS ÚRS 2016 01
18	M	145502660	profil ocelový čtvercový svařovaný 80x80x3 mm	t	0,079	29 450,00	2 322,72	CS ÚRS 2016 01
	VV		5*2,2*7,17/1000		0,079			
42	M	130106220	ocel profilová T, v jakosti 11 375, 60 x 60 x 7 mm	t	0,017	29 450,00	498,47	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,3*2*6,51/1000		0,017	0		
43	M	130104240	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 60 x 60 x 6 mm	t	0,073	29 450,00	2 158,63	CS ÚRS 2016 01
	VV		(1,8*6+1,3*2)*5,47/1000		0,073			
19	M	136112320	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 12x1500x3000 mm	t	0,030	29 450,00	883,50	CS ÚRS 2016 01
	VV		5*0,25*0,25*96/1000		0,030			
D	5		Komunikace pozemní				9 249,00	
20	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	10,000	240,20	2 402,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		10		10,000			
21	K	596211131	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny C pl do 100 m2	m2	10,000	218,30	2 183,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		10		10,000			
22	M	592450380	dlažba zámková 20x16,5x6 cm přírodní	m2	10,000	278,20	2 782,00	CS ÚRS 2016 01
	K	566901134	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkodrti tl. 250 mm	m2	10,000	188,20	1 882,00	CS ÚRS 2016 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 203,28	
				m	0,000	0,00	0,00	
				kus	0,000	0,00	0,00	
					0,000			
29	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	8,900	135,20	1 203,28	CS ÚRS 2016 01
D	998		Přesun hmot				394,24	
30	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	2,200	179,20	394,24	CS ÚRS 2016 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				33 723,86	
D	762		Konstrukce tesařské				7 121,86	
31	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	0,199	14 301,00	2 841,89	CS ÚRS 2016 01
	VV		ř		0,199			
32	K	762112X	Montáž tesařských stěn na hladko z hraněného řeziva průřezové plochy do 25 cm2	m2	6,200	268,32	1 663,58	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6,2		6,200			
33	M	605141010	řezivo jehličnaté lat' jakost I 10 - 25 cm2	m3	0,199	7 420,00	1 474,50	CS ÚRS 2016 01
	VV		(1,9+1,7)*23*0,04*0,06		0,199			
34	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	0,199	4 200,00	834,62	CS ÚRS 2016 01
	VV				0,199			
35	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	47,273	6,50	307,27	CS ÚRS 2016 01
	VV							
D	767		Konstrukce zámečnické				5 435,16	
36	K	767131X	D+M stěn plechových - plech Corten 3 mm vč. kotvení	m2	2,860	1 875,00	5 362,50	
	VV		1,3*2,2		2,860			
37	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	37,260	1,95	72,66	CS ÚRS 2016 01
	VV							
D	783		Dokončovací práce - nátěry				11 929,82	
38	K	783268111	Dvojnásobný lazurovací olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2	33,120	360,20	11 929,82	CS ÚRS 2016 01
	VV		(1,9+1,7)*23*0,2*2		33,120			
D	789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				3 837,02	
39	K	789421233	Žárové stříkání ocelových konstrukcí třídy III Zn 120 um	m2	7,985	442,30	3 531,77	CS ÚRS 2016 01
	VV		"jakl 80/3" (2,2*5)*(0,08*4)		3,520			
	VV		"patní plech" 0,25*0,25*5*2		0,625			
	VV		"profil L 60/60" (1,8*6+1,3*2)*0,24		3,216			
	VV		"profil T 60/60" 1,3*2*0,24		0,624			
	VV	Zn	Součet		7,985			
40	M	312000	Zinek pro povrchovou úpravu ocelových konstrukcí	kg	12,113	25,20	305,25	
	VV		Zn*1,517		12,113			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				5 400,00	
41	K	030001000	VRN	kpl	1,000	5 400,00	5 400,00	CS ÚRS 2016 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2017_06

Stavba: Revitalizace sběrného místa - 09 Buschovi - město Klecany

KSO: CC-CZ:
Místo: parc. č.345/1, 343/9, k.ú. Klecany Datum: 26.6.2018

Zadavatel: IČ:
město Klecany DIČ:

Uchazeč: IČ:
PN-Stavební spol.s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:
JM CONSTRUTION, s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.□

□

Zhotovitel zakalkuluje ztratiné u dodávky materiálů do jednotkových cen stavebních prací.□

Cena bez DPH			138 714,86

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	138 714,86	29 130,12
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	167 844,98

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2017_06		
Stavba:	Revitalizace sběrného místa - 09 Buschovi - město Klecany		
Místo:	parc. č.345/1, 343/9, k.ú. Klecany	Datum:	26.06.2018
Zadavatel:	město Klecany	Projektant:	JM CONSTRUTION, s.r.o.
Uchazeč:	PN-Stavební spol.s.r.o.		

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		138 714,86	167 844,98	
SO 01	Stavební část	138 714,86	167 844,98	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Revitalizace sběrného místa - 09 Buschovi - město Klecany

Objekt:

SO 01 - Stavební část

KSO:

Místo: parc. č.345/1, 343/9, k.ú. Klecany

Zadavatel:

Obec Klecany

Uchazeč:

PN-Stavební spol.s.r.o.

Projektant:

JM CONSTRUTION, s.r.o.

CC-CZ:

Datum: 26.06.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. □

□

Zhotovitel zakalkuluje ztrátě u dodávky materiálů do jednotkových cen stavebních prací. □

Cena bez DPH

138 714,86

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	138 714,86	21,00%	29 130,12
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

167 844,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace sběrného místa - 09 Buschovi - město Klecany

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Místo: parc. č.345/1, 343/9, k.ú. Klecany

Datum: 26.06.2018

Zadavatel: Obec Klecany

Projektant: JM CONSTRUCTION, s.r.o.

Uchazeč: PN-Stavební spol.s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 138 714,86

HSV - Práce a dodávky HSV 57 737,76

1 - Zemní práce 9 222,15

2 - Zakládání 6 101,68

3 - Svislé a kompletní konstrukce 15 005,08

5 - Komunikace pozemní 8 472,05

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 415,16

998 - Přesun hmot 3 521,64

PSV - Práce a dodávky PSV 72 527,10

762 - Konstrukce tesařské 22 408,64

767 - Konstrukce zámečnické 5 878,53

783 - Dokončovací práce - nátěry 37 777,78

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 6 462,15

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 8 450,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace sběrného místa - 09 Buschovi - město Klecany

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Místo: parc. č.345/1, 343/9, k.ú. Klecany

Datum: 26.06.2018

Zadavatel: Obec Klecany

Projektant: JM CONSTRUCTION, s.r.o.

Uchazeč: PN-Stavební spol.s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

138 714,86

D	HSV	Práce a dodávky HSV					57 737,76	
D	1	Zemní práce					9 222,15	
1	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých vč. odvozu a skládkovného stáv.obrubník v místě nájezdu	m	5,000	78,90	394,50	CS ÚRS 2016 01
	VV		5		5,000			
2	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	2,063	81,30	167,68	CS ÚRS 2016 01
	VV		5,5*2,5*0,15		2,063			
3	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	2,990	152,51	456,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		5*2,3*0,26		2,990			
4	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	3,900	32,10	125,19	CS ÚRS 2016 01
	VV		2,99		2,990			
	VV		2,99*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		0,897			
5	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,304	1 081,00	2 490,62	CS ÚRS 2016 01
	VV		patky					
	VV		0,6*0,6*0,8*8		2,304			
6	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	0,691	150,00	103,68	CS ÚRS 2016 01
	VV		2,304		2,304			
	VV		2,304*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		0,691			
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	5,294	250,10	1 324,03	CS ÚRS 2016 01
	VV		skl		5,294			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	5,294	60,00	317,64	CS ÚRS 2016 01
	VV	skl	5,294		5,294			
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	5,294	15,20	80,47	CS ÚRS 2016 01
	VV	skl			5,294			
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	8,470	280,20	2 373,41	CS ÚRS 2016 01
	VV	skl			8,470			
	VV		5,294*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		8,470			
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,920	99,90	191,81	CS ÚRS 2016 01
	VV		okolo obrubníků 0,2 m3/m					
	VV		(2,3+2,3+5)*0,2		1,920			
12	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	12,000	33,70	404,40	
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	12,000	31,20	374,40	CS ÚRS 2016 01
14	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,662	140,20	92,87	CS ÚRS 2016 01
	VV		12*0,0552 'Přepočtené koeficientem množství		0,662			
15	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do	m2	11,500	28,30	325,45	CS ÚRS 2016 01
	VV		0,8 5*2,3		11,500			
D 2 Zakládání							6 101,68	
16	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	2,304	2 648,30	6 101,68	CS ÚRS 2016 01
	VV		patky					
	VV		0,6*0,6*0,8*8		2,304			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							15 005,08	
17	K	337171410	Montáž nosné ocelové kce vč. kotvení	t	0,333	15 600,00	5 195,99	CS ÚRS 2016 01
18	M	145502660	profil ocelový čtvercový svařovaný 80x80x3 mm	t	0,126	29 450,00	3 716,35	CS ÚRS 2016 01
	VV		8*2,2*7,17/1000		0,126			
42	M	130106220	ocel profilová T, v jakosti 11 375, 60 x 60 x 7 mm	t	0,022	29 450,00	651,85	CS ÚRS 2016 01
	VV		1,7*2*6,51/1000		0,022			
43	M	130104240	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 60 x 60 x 6 mm	t	0,137	29 450,00	4 027,29	CS ÚRS 2016 01
	VV		(1,7*2+1,8*12)*5,47/1000		0,137			
19	M	136112320	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 12x1500x3000 mm	t	0,048	29 450,00	1 413,60	CS ÚRS 2016 01
	VV		8*0,25*0,25*96/1000		0,048			
D 5 Komunikace pozemní							8 472,05	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	11,500	240,20	2 762,30	CS ÚRS 2016 01
	VV		5*2,3		11,500			
21	K	596211131	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl do 100 m2	m2	11,500	218,30	2 510,45	CS ÚRS 2016 01
	VV		5*2,3		11,500			
22	M	592450380	dlažba zámková 20x16,5x6 cm přírodní	m2	11,500	278,20	3 199,30	CS ÚRS 2016 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				15 415,16	
23	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	5,000	237,20	1 186,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		5		5,000			
24	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	kus	5,000	114,16	570,80	CS ÚRS 2016 01
25	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	9,600	250,60	2 405,76	CS ÚRS 2016 01
	VV		5+2,3+2,3		9,600			
26	M	592174090	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm	kus	39,000	138,20	5 389,80	CS ÚRS 2016 01
27	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm	m	5,000	158,20	791,00	
28	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	5,000	230,20	1 151,00	
	VV		5		5,000			
29	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	29,000	135,20	3 920,80	CS ÚRS 2016 01
D	998		Přesun hmot				3 521,64	
30	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	19,652	179,20	3 521,64	CS ÚRS 2016 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				72 527,10	
D	762		Konstrukce tesařské				22 408,64	
31	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	0,629	14 301,00	8 999,33	CS ÚRS 2016 01
	VV		ř		0,629			
32	K	762112X	Montáž tesařských stěn na hladko z hraněného řeziva průřezové plochy do 25 cm2	m2	20,520	268,20	5 503,46	
	VV		(1,8*4+2,1*2)*1,8		20,520			
33	M	605141010	řezivo jehličnaté lat' jakost I 10 - 25 cm2	m3	0,629	7 420,00	4 669,26	CS ÚRS 2016 01
	VV		(1,8*4+2,1*2)*23*0,04*0,06		0,629			
34	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	0,629	4 200,00	2 642,98	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV				0,629			
35	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	91,325	6,50	593,61	CS ÚRS 2016 01
	D	767	Konstrukce zámečnické				5 878,53	
36	K	767131X	D+M stěn plechových - plech Corten 3 mm vč. kotvení	m2	3,060	1 875,00	5 737,50	
	VV		1,7*1,8		3,060			
37	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	72,325	1,95	141,03	CS ÚRS 2016 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				37 777,78	
38	K	783268111	Dvojnásobný lazurovací olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2	104,880	360,20	37 777,78	CS ÚRS 2016 01
	VV		(1,8*4+2,1*2)*23*0,2*2		104,880			
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				6 462,15	
39	K	789421233	Žárové stříkání ocelových konstrukcí třídy III Zn 120 um	m2	13,448	442,30	5 948,05	CS ÚRS 2016 01
	VV		"jakl 80/3" (2,2*8)*(0,08*4)		5,632			
	VV		"patní plech" 0,25*0,25*8*2		1,000			
	VV		"profil L 60/60" (1,7*2+1,8*12)*0,24		6,000			
	VV		"profil T 60/60" 1,7*2*0,24		0,816			
	VV	Zn	Součet		13,448			
40	M	312000	Zinek pro povrchovou úpravu ocelových konstrukcí	kg	20,401	25,20	514,10	
	VV		Zn*1,517		20,401			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				8 450,00	
41	K	030001000	VRN	kpl	1,000	8 450,00	8 450,00	CS ÚRS 2016 01

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2017_06

Stavba: Revitalizace sběrného místa - 16 Kasárna Alfeza - město Klecany

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 26.6.2018

Zadavatel:

město Klecany

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PN-Stavební spol.s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

JM CONSTRUTION, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.□

□

Zhotovitel zakalkuluje ztratné u dodávky materiálů do jednotkových cen stavebních prací.□

Cena bez DPH

84 549,98

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	84 549,98	17 755,50
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

102 305,48

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2017_06

Stavba:

Revitalizace sběrného místa - 16 Kasárna Alfeza - město Klecany

Místo:

Datum:

26.06.2018

Zadavatel:

město Klecany

Projektant:

JM CONSTRUTION, s.r.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		84 549,98	102 305,48	
SO 01	Stavební část	84 549,98	102 305,48	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Revitalizace sběrného místa - 16 Kasárna Alfeza - město Klecany

Objekt:

SO 01 - Stavební část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Obec Klecany

Uchazeč:

Projektant:

JM CONSTRUTION, s.r.o.

CC-CZ:

Datum: 26.06.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. □

□

Zhotovitel zakalkuluje ztratné u dodávky materiálů do jednotkových cen stavebních prací. □

Cena bez DPH

84 549,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	84 549,98	21,00%	17 755,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

102 305,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace sběrného místa - 16 Kasárna Alfeza - město Klecany

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Místo: 0

Datum: 26.06.2018

Zadavatel: Obec Klecany

Projektant: JM CONSTRUCTION, s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 84 549,98

HSV - Práce a dodávky HSV 38 542,45

1 - Zemní práce 6 116,87

2 - Zakládání 3 050,84

3 - Svislé a kompletní konstrukce 14 013,98

5 - Komunikace pozemní 4 002,42

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 535,94

998 - Přesun hmot 2 822,40

PSV - Práce a dodávky PSV 39 207,53

762 - Konstrukce tesařské 13 641,46

767 - Konstrukce zámečnické 0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry 22 865,50

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 2 700,57

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 6 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace sběrného místa - 16 Kasárna Alfeza - město Klecany

Objekt:

SO 01 - Stavební část

Místo: 0

Datum: 26.06.2018

Zadavatel: Obec Klecany

Projektant: JM CONSTRUCTION, s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

84 549,98

D	HSV	Práce a dodávky HSV					38 542,45	
D	1	Zemní práce					6 116,87	
1	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých vč. odvozu a skládkového stáv.obrubník v místě nájezdu	m	2,300	78,90	181,47	CS ÚRS 2016 01
	VV		2,3		2,300			
2	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	6,250	81,30	508,13	CS ÚRS 2016 01
	VV		6,25		6,250			
3	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	2,169	152,51	330,78	CS ÚRS 2016 01
	VV		2,3*2,3*0,41		2,169			
4	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	0,651	32,10	20,89	CS ÚRS 2016 01
	VV		2,169		0,651			
	VV		2,169*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		0,651			
5	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,152	1 081,00	1 245,31	CS ÚRS 2016 01
	VV		patky					
	VV		0,6*0,6*0,8*4		1,152			
6	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	0,346	150,00	51,84	CS ÚRS 2016 01
	VV		1,152		1,152			
	VV		1,152*0,3 'Přepočtené koeficientem množství		0,346			
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,321	250,00	830,23	CS ÚRS 2016 01
	VV		skl		3,321			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	3,321	60,00	199,25	CS ÚRS 2016 01
	VV	skl	13+4,6-4,84		3,321			
9	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,321	15,20	50,48	CS ÚRS 2016 01
	VV	skl			3,321			
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	5,314	280,20	1 488,87	CS ÚRS 2016 01
	VV	skl			3,321			
	VV		3,321*1,6 'Přepočtené koeficientem množství		5,314			
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,840	99,90	183,82	CS ÚRS 2016 01
	VV		okolo obrubníků 0,2 m3/m					
	VV		1,84		1,840			
12	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	10,000	33,70	337,00	
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	10,000	31,20	312,00	CS ÚRS 2016 01
14	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,552	140,20	77,39	CS ÚRS 2016 01
	VV		10*0,0552 'Přepočtené koeficientem množství		0,552			
15	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do	m2	10,580	28,30	299,41	CS ÚRS 2016 01
	VV		2,3*2,3*2		10,580			
							3 050,84	
16	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	1,152	2 648,30	3 050,84	CS ÚRS 2016 01
	VV		patky					
	VV		0,6*0,6*0,8*4		1,152			
							14 013,98	
D 3			Svislé a kompletní konstrukce					
17	K	337171410	Montáž nosné ocelové kce vč. kotvení	t	0,311	15 600,00	4 852,79	CS ÚRS 2016 01
18	M	145502660	profil ocelový čtvercový svařovaný 80x80x3 mm	t	0,252	29 450,00	7 421,40	CS ÚRS 2016 01
	VV		4*2,2*7,17/1000		0,063			
43	M	130104240	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 60 x 60 x 6 mm	t	0,059	29 450,00	1 739,79	CS ÚRS 2016 01
	VV		(1,8*6)*5,47/1000		0,059			
							4 002,42	
D 5			Komunikace pozemní					
20	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	5,290	240,20	1 270,66	CS ÚRS 2016 01
	VV		2,3*2,3		5,290			
21	K	596211131	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny C pl do 100 m2	m2	5,290	238,20	1 260,08	CS ÚRS 2016 01
	VV		2,3*2,3		5,290			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	M	592450380	dlažba zámková 20x16,5x6 cm přírodní	m2	5,290	278,20	1 471,68	CS ÚRS 2016 01
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 535,94	
23	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	3,000	237,20	711,60	CS ÚRS 2016 01
	VV		3		3,000			
24	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	kus	3,000	114,16	342,48	CS ÚRS 2016 01
25	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	6,900	250,20	1 726,38	CS ÚRS 2016 01
	VV		2,3*3		6,900			
26	M	592174090	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm	kus	28,000	138,20	3 869,60	CS ÚRS 2016 01
27	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm	m	2,500	182,20	455,50	
28	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	2,500	199,00	497,50	
	VV		2,5		2,500			
29	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	6,900	135,20	932,88	CS ÚRS 2016 01
D 998			Přesun hmot				2 822,40	
30	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	15,750	179,20	2 822,40	CS ÚRS 2016 01
D PSV			Práce a dodávky PSV				39 207,53	
D 762			Konstrukce tesařské				13 641,46	
31	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	0,381	14 301,00	5 446,96	CS ÚRS 2016 01
	VV		0,04*0,06*23*2,3*3		0,381			
32	K	762112X	Montáž tesařských stěn na hladko z hraněného řeziva průřezové plochy do 25 cm2	m2	12,420	268,20	3 331,04	
	VV		2,3*3*1,8		12,420			
33	M	605141010	řezivo jehličnaté lat' jakost I 10 - 25 cm2	m3	0,381	7 420,00	2 826,13	CS ÚRS 2016 01
	VV		0,04*0,06*23*2,3*3		0,381			
34	K	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn	m3	0,381	4 200,00	1 600,20	CS ÚRS 2016 01
	VV		ř		0,381			
35	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	67,250	6,50	437,13	CS ÚRS 2016 01
D 767			Konstrukce zámečnické				0,00	

PC	typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	767131X	D+M stěn plechových - plech Corten 3 mm vč. kotvení	m2	0,000	280,20	0,00	
	VV		0		0,000			
37	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	0,000	1,95	0,00	CS ÚRS 2016 01
								22 865,50
D	783	Dokončovací práce - nátěry						
38	K	783268111	Dvojnásobný lazurovací olejový nátěr tesařských konstrukcí	m2	63,480	360,20	22 865,50	CS ÚRS 2016 01
	VV		(2,3*3*23*0,2*2		63,480			
								2 700,57
D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení						
39	K	789421233	Žárové stříkání ocelových konstrukcí třídy III Zn 120 um	m2	5,620	442,30	2 485,73	CS ÚRS 2016 01
	VV		"jakt 80/3" (2,2*4)*(0,08*4)		2,816			
	VV		"patní plech" 0,25*0,25*4*2		0,500			
	VV		"profil L 60/60" 1,6*6*0,06*4		2,304			
	VV	Zn	Součet		5,620			
40	M	312000	Zinek pro povrchovou úpravu ocelových konstrukcí	kg	8,526	25,20	214,84	
	VV		Zn*1,517		8,526			
								6 800,00
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						
41	K	030001000	VRN	kpl	1,000	6 800,00	6 800,00	CS ÚRS 2016 01