SMLOUVA O DÍLO č. 1355/18 - DODATEK č. 2

uzavřený podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb., a v souladu se smlouvou o dílo mezi níže uvedenými smluvními stranami.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

název	**: Město Dubá**
sídlo	: Masarykovo náměstí 138, 47141 Dubá
právní forma	: obec
IČ	: 00260479
DIČ	: CZ00260479
zápis v OR	: nezapsané v OR
jednající	: Ing. Irena Žalovičová
bankovní spojení:	: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu	: 0903265309/0800
zástupce ve věcech technických	: Ing. Petr Kmínek (TDI)
telefon	: +420 487 870 535
e-mail	: starostka@mestoduba.cz

Městský úřad Dubá
Datum doručení: 21 -11- 2018 čas:
Číslo jednací: MUD/3089/2018/DOT
Počet listů: 5
Počet listů příloh (svazků): /
Spisový znak:

a

DODAVATEL

obchodní firma	**: INGSTAV Doksy s.r.o.**
sídlo	: Klůček 878, 472 01 Doksy
právní forma	: společnost s ručením omezeným
IČ	: 40232191
DIČ	: CZ40232191
zápis v OR	: oddíl C, vložka 1481, OR vedený u KS v Ústí n. Labem
jednající	: všichni jednatelé společnosti, samostatně
pro tuto smlouvu o dílo za dodavatele jednají ve věcech smluvních i technických	: Ing. Václav Nebřenský, jednatel společnosti p. Luboš Švarc, jednatel společnosti
bankovní spojení	: ČSOB a.s.
č. účtu	: 251465099/0300
telefon	: 487 872 201
e-mail	: nebrensky@ingstav-doksy.cz svarc@ingstav-doksy.cz

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento

dodatek smlouvy o dílo:

Smlouva o dílo uzavřená dne 3.7.2018 ve znění Dodatku č.1 ze dne 3.10.2018, jejímž předmětem je realizace akce **„DUBÁ – Oprava komunikace, parkovací stání – ULICE NA VÝSLUNÍ“**, se mění takto :

1. Rozsah díla vyjádřený odkazem na projektovou dokumentaci v čl.II se zjištěními v průběhu výstavby mění tak, jak je to popsáno v Dodatku č.1 SoD a zdokumentováno geodetickým zaměřením skutečného provedení stavby, kterým byly dle předpokladu upřesněny výměry jednotlivých položek po realizaci drobných víceprací a méněprací dle zápisů z kontrolních dnů a na základě toho byl zpracován tento dodatek SoD.

2. Cena díla v čl.III smlouvy o dílo se mění takto: Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu díla ve výši ***6 390 840,94 Kč*** *(slovy: šestmilionůtřistadevadesáttisícosmsetčtyřicetkorunčeskýchdevadesátčtyřihaléřů).* V uvedené částce je započteno DPH ve výši 21%. Tato nově stanovená cena díla vychází ze skutečností popsaných v bodě 1 tohoto dodatku.

   Změny byly předem vzájemně odsouhlaseny smluvními stranami za účasti autorského dozoru, vyčísleny jsou ve finálním rozpočtu akce, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku. Částka k poslední fakturaci bude určena z finální ceny zakázky po odpočtu částek z dřívějších faktur.

3. Ostatní ustanovení dotčené smlouvy o dílo se nemění.

V Dubé, dne 15..11.2018

MĚSTO DUBÁ Okres Česká Lípa

.....

za objednatele
Ing. Irena Žalovičová, starostka

V Doksech, dne 15..11.2018

INGSTAV DOKSY s.r.o.
472 01 Doksy, Klůček 878
INŽENÝRSKÉ STAVITELSTVÍ
40232191 tel.: 487 872 201 fax: 487 873 605

.....

za dodavatele
Ing. Václav Nebřenský, jednatel

DUBÁ – Oprava komunikace, parkovací stání – ULICE NA VÝSLUNÍ

REKAPITULACE

Měna: Kč

Souhrnný rozpočet pro Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 1355/18 - SKUTEČNÝ STAV

Kod - popis	Cena	DPH 21%	Cena s DPH
Stavba: 116510R1 - Dubá, Na Výsluní			
Objekt: 100 - Komunikace,parkovací stání	4 585 275,71	962 907,90	5 548 183,60
Objekt: 200 - Opěrná zed´	80 646,98	16 935,87	97 582,85
Objekt: 900 - Vedlejší rozpočtové náklady	74 700,00	15 687,00	90 387,00
Objekt: 401 - Veřejné osvětlení	541 064,04	113 623,45	654 687,49
CELKEM Stavba: 116510R1 - Dubá, Na Výsluní	**5 281 686,73**	**1 109 154,21**	**6 390 840,94**

Vytvořil: Ing. Václav Nebřenský

Dne: 15.11.2018

INGSTAV DOKSY s.r.o.
472 01 Doksy, Klůček 878
INŽENÝRSKÉ STAVITELSTVÍ
tel.: 487 872 201

KOMUNIKACE - skutečný stav

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	
Stavba: 116510R1 - Dubá, Na Výsluní							
Objekt: 100 - Komunikace,parkovací stání							
0 - Oddíl vseobecné konstrukce a práce							
001	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD),zemina,štěrkodrť odpad na bázi zeminy bez kontaminace 391,78+0,6*253,36+7,92-5,51-98,08=**448,126**	448,126	M3	339,50	152 138,78	
002	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD),beton beton: 15,33*2,3=**35,259** 14,37*2,3=**33,051** obruby: 0,037*383,9*2,3=**32,700**	101,01	T	224,00	22 626,24	
003	014122	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD),asf. tmelený štěrk asf. tmelený štěrk - použito jako R-mat do podkladů	0	T	147,50	0,00	
		Součet za 0 - Oddíl vseobecné konstrukce a práce				**174 765,02**	
1 - Oddíl zemní práce							
004	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN 3+17,14+8,51+3+1,5=**33,15000**	33,15	M2	60,00	1 989,00	
005	11315	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU (27,33+7,2+9,5+11,2+4)*0,15 + 6,00 + 0,5=**15,33** (+ septik a schod)	15,33	M3	2 851,00	43 705,83	
006	11318	ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC vč.odvozu na skládku dlažba 30x30:(1,75+22+21,7+31,7+10,6*0,5)*0,05=**4,12** zámk.dlažba: (14,7+25,81+30,43+30,15+27,09)*0,08=**10,25440** vegetačky: =**0**	14,37	M3	881,60	12 668,59	
007	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH BETON OBRUBNÍKŮ,vč.odvozu na skládku 6,5+15,7+16+42,5+9,5+14,5+2,5+16,5+16,5+16+9,5+86,6+80+6+14+10+11+10,6=**383,90000**	383,9	M	159,30	61 155,27	
008	11372	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH vč.odvozu na skládku (160,93+445,6+151,43+106,19+211,14+103,76+569,1+51,22-69,8)*0,09=**155,661**	155,66	M3	1 319,10	205 331,11	
009	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY,tl=10cm (127,5+47,9+1,7+185,5+8)*0,1=**37,06000**	37,06	M3	107,40	3 980,24	
010	12231	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY NEZAPAŽENÉ TŘ 4,zemina vč odvozu na skládku plná konstrukce: (342,5+400,0+176,8+173,9)*0,28=**306,096** odečet vybouraných obrub a krytu: 383,9*0,037+383,9*0,20*0,10=**-21,882** zahloubení plochy před garážemi: 280,0*0,17+40,0*0,42=**64,400** vegetačky: 149,5*0,18+61,3*0,05+146,6*0,09=**43,169**	391,78	M3	566,00	221 747,48	
011	12231R	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY NEZAPAŽENÉ TŘ 4,štěrk vč.odvozu na skládku,po posouzení TDI možno použít do konstrukce parkov plocha pod garážemi: 240*0,42=**100,80000** plochy s částečně vyhovujícími podklady: 287,6*0,17+202,1*0,15+219,8*0,1+335,1*0,15+1,1*0,15+3,1*0,10+5,7*0,10=**152,557**	253,36	M3	585,70	148 392,95	
012	13273	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I,vč odvozu na skládku pro odvodnění: 16,5*0,8*0,6=**7,92000**	7,92	M3	772,40	6 117,41	
013	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT 7,92-(1,43+,98)=**5,51000**	5,51	M3	108,80	599,49	
014	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 1680,9+623,5+229,4+15,0+8,1+7,7+595,2*0,15+170,5*0,10+25,8*0,25+2,4*0,1=**2677,62**	2 677,62	M2	17,50	46 858,35	
015	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ,tl=10cm místní zemina s mezideponie včetně vodorovného přemístění (17,7+14,4+91,46+43,5+68+77,1+66,7+13,2+5+11,35+6+25,8+82,6+37,6+150+32,3)*0,1=**74,27100**	74,271	M3	564,40	41 918,55	
015a	167 10-1102	NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU >100M3 - zemina z odkopávek na mezideponii	98,08	M2	50,70	4 972,66	ÚRS CÚ 2012
015b	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT - násypy za obruby a pod ornici z výkopku ze stavby 742,71*0,1+595,2*0,2*0,2=**98,08**	98,08	M3	108,80	10 671,10	
015c	specifikace	ORNIČNÍ ZEMINA, vč. dovozu	30	M3	335,00	10 050,00	
016	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	742,71	M2	25,00	18 567,75	

		(17,7+14,4+91,46+43,5+68+77,1+66,7+13,2+5+11,35+6+25,8+82,6+37,6+150+32,3)=**742,71000**				
017	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU,1x	0	M2	10,00	0,00
		provede v roce 2019 objednatel na vlastní náklad				
018	183511	CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ	742,71	M2	2,50	1 856,78
		Součet za 1 - Oddíl zemní práce				**840 582,56**
2 - Oddíl zvlástní zakládání, základy, zpevnování						
019	28997	ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE,netkaná textilie NTRF-REO Fb,400g/m2	345,2	M2	142,30	49 121,96
		Součet za 2 - Oddíl zvlástní zakládání, základy, zpevnování				**49 121,96**
4 - Oddíl vodorovné konstrukce						
020	45152	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO fr.32/63,tl=20cm	228,76	M3	1 147,50	262 502,10
		(342,5+400,0+176,8+173,9+280,0-229,4)*0,2=**228,760**				
021	45152	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO fr.32/63,tl=15cm	41,08	M3	1 230,10	50 532,51
		(229,4+61,3*0,10/0,15+3,6)*0,15=**41,080**				
022	45157	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO,podsyp potrubí	1,98	M3	1 064,50	2 107,71
		16,5*0,8*0,15=**1,98000**				
023	466921	DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETON DLAŽDIC HYDROSET NA SUCHO,tl=80mm	623,5	M2	686,40	427 970,40
		Součet za 4 - Oddíl vodorovné konstrukce				**743 112,72**
5 - Oddíl komunikace						
024	561432	KAMENIVO ZPEV CEMENTEM TŘ II TL DO 150MM,tl=15cm	233	M2	547,30	127 520,90
		229,4+3,6=**233,000**				
025	561432	KAMENIVO ZPEV CEMENTEM TŘ II TL DO 150MM,tl=12cm	1 680,90	M2	458,60	770 860,74
027	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM,tl=200mm	1096,98	M2	218,60	239 799,83
		149,5+61,3+146,6+289,7*0,15/0,20+(287,6+202,1+219,8+335,1)*0,10/0,20=**1096,975**				
027a	167 10-1102	NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU >100M3 - využitelný materiál (kamenivo a R-mat) na mezideponii	257	M3	50,70	13 029,90 ÚRS CÚ 2012
		253,36*0,4+155,66=**257,004**				
027a	specifikace	DRCENÉ KAMENIVO (fr. 0-22, 0-32, 0-63, 32-63) - odpočet za využitelný materiál	-488,3	T	176,20	-86 038,46
		257,0*1,9=**488,300**				
028	56342	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL DO 100MM,tl=50mm	366	M2	70,80	25 912,80
		345,2+8,1+7,7+10,6*0,5=**366,000**				
029	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	1 680,90	M2	20,50	34 458,45
030	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	1 680,90	M2	214,50	360 553,05
031	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	0	M2	247,20	0,00
032	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	1 680,90	M2	296,60	498 554,94
033	582602	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM BEZ LOŽE	237,5	M2	646,90	153 638,75
		229,4+8,1=**237,500**				
034	582615	KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM,dělící pásy na parkoviště	15	M2	709,90	10 648,50
		11,4+3,6=**15,000**				
		Součet za 5 - Oddíl komunikace				**2 148 939,40**
8 - Oddíl trubní vedení						
035	87445	POTRUBÍ Z TRUB PVC ODPAD DN DO 300MM	16,5	M	842,00	13 893,00
		5,5+11=**16,50000**				
036	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ	3	KUS	9 566,80	28 700,40
037	89952	OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU	1,43	M3	4 417,50	6 317,03
		11*0,1*1,3=**1,43000**				
038	87715	CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 50MM DO PÍSKOVÉHO LOŽE,ochrana IS CETIN	11,5	M	370,60	4 261,90
038a	894 41-2511	OSAZENÍ ŽELBET. DÍLCŮ PRO ŠACHTY - přechodová deska	1	KUS	1 410,00	1 410,00 ÚRS CÚ 2012
038b	899 33-1111	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA ULIČNÍHO VSTUPU ZVÝŠENÍM POKLOPU REVIZNÍ ŠACHTY	10	KUS	1 470,00	14 700,00 ÚRS CÚ 2012
038c	899 43-1111	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA ULIČNÍHO VSTUPU ZVÝŠENÍM KRYCÍHO HRNCE ŠOUPĚTE NEBO HYDRANTU	12	KUS	874,00	10 488,00 ÚRS CÚ 2012

038d	specifikace	PŘECHODOVÁ DESKA TZK-Q.1 1000/625/200 D400	1	KUS	2 750,00	2 750,00
038e	specifikace	POKLOP D400 BEGU BEZ ODVĚTRÁNÍ RÁM BEGU KDB02	4	KUS	2 430,00	9 720,00
		Součet za 8 - Oddíl trubní vedení				**92 240,33**
9 - Oddíl ostatní konstrukce a práce, bourání						
039	914111	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DOD A MONTÁŽ IP11a: 3=**3,00000IP11a: 3=3,00000** IP12: 1=**1,00000IP12: 1=1,00000**	4	KUS	2 202,50	8 810,00
040	91722	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ	595,2	M	619,90	368 964,48
041	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	170,5	M	531,80	90 671,90
042	91723	OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ,š=25cm 25,8+2,4=**28,200**	28,2	M	636,50	17 949,30
043	918546	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM (vtokový objekt s mříží + úprava terénu)	1	KUS	5 467,60	5 467,60
044	919112	ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM 15,1+0,35+5,2+4,6+4,0+3,9+3,15+4*1,0=**40,300**	40,3	M	120,80	4 868,24
045	931311	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 napojení na starý asfalt	40,3	M	105,00	4 231,50
046	93808	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	1680,9	M2	15,50	26 053,95
047	991R	ODSTRANĚNÍ MOBILIÁŘE-PÍSKOVIŠTĚ	1	KUS	1 775,90	1 775,90
048	992R	PŘEMÍSTĚNÍ MOBILIÁŘE-SKLUZAVKA (odstranění + úprava schodiště)	1	KUS	5 922,10	5 922,10
049	992R	PŘEMÍSTĚNÍ MOBILIÁŘE-KOLOTOČ (jen odstranění)	0,4	KUS	4 496,90	1 798,76
		Součet za 9 - Oddíl ostatní konstrukce a práce, bourání				**536 513,73**
Celkem		**Objekt: 100 - Komunikace,parkovací stání**			**4 585 275,71**	
200 - Opěrná zeď						
0 - Oddíl vseobecné konstrukce a práce						
050	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD),zemina odpad na bázi zeminy bez kontaminace 1,5+4,88=**6,38000**	6,38	M3	339,50	2 166,01
		Součet za 0 - Oddíl vseobecné konstrukce a práce				**2 166,01**
1 - Oddíl zemní práce						
051	12231	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY NEZAPAŽENÉ TŘ 4,vč odvozu na skládku 9,15-7,65=**1,50000**	1,5	M3	585,70	878,55
052	12231	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY NEZAPAŽENÉ TŘ 4	7,65	M3	161,90	1 238,54
053	13273	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I,vč odvozu na skládku základ zídky: 0,4*1*12,2=**4,88000**	4,88	M3	1 293,50	6 312,28
054	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT	7,65	M3	231,00	1 767,15
		Součet za 1 - Oddíl zemní práce				**10 196,52**
2 - Oddíl zvlástní zakládání, základy, zpevnování						
055	21262	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM (propoj stáv. kanalizace DN150 do šachty)	12,2	M	420,20	5 126,44
056	272314	ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) 0,9*0,4*12,2=**4,39200**	4,392	M3	3 386,20	14 872,19
		Součet za 2 - Oddíl zvlástní zakládání, základy, zpevnování				**19 998,63**
3 - Oddíl svislé a kompletní konstrukce						
057	311365	VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505 2,2*61*0,001578=**0,21177**	0,21177	T	28 640,00	6 065,09

058	34827	PLOTOVÉ ZÍDKY Z CIHEL A TVÁRNIC NEPÁLENÝCH,zídka KB blok vč.stříšky 12,2*0,2=**2,44000**	2,44	M3	17 090,70	41 701,31
		Součet za **3 - Oddíl svislé a kompletní konstrukce**				**47 766,40**
4 - Oddíl vodorovné konstrukce						
059	45152	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO fr.32/63,tl=10cm 12,2*0,4*0,1=**0,48800**	0,48800	M3	1 064,40	519,43
		Součet za **4 - Oddíl vodorovné konstrukce**				**519,43**
Celkem		**200 - Opěrná zeď**			**80 646,98**	
Objekt: 900 - Vedlejší rozpočtové náklady						
060	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ včetně projednání se správcem	1	KČ	2 000,00	2 000,00
061	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ doměření dle potřeby zhotovitele, vytýčení částí konstrukce dle postupu výstavby, zaměření skutečného provedení	1	KČ	38 700,00	38 700,00
062	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS zapracování změn oproti zadávací dokumentaci plynoucí z podmínek ochrany veřejné soutěže	1	KČ	2 500,00	2 500,00
063	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ včetně zapracování změn během výstavby	1	KČ	5 000,00	5 000,00
064	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE včetně předání digitálně na CD	1	KČ	500,00	500,00
065	03170	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - KOMUNIKACE A ZPEV PLOCHY	1	KČ	26 000,00	26 000,00
		Součet za **Objekt: 900 - Vedlejší rozpočtové náklady**				**74 700,00**
Celkem		**900 - Vedlejší rozpočtové náklady**			**74 700,00**	
CELKEM		**Stavba: 116510R1 - Dubá, Na Výsluní**				**4 740 622,69**

Dubá, Na Výsluní

SO-401 Veřejné osvětlení - SKUTEČNÝ STAV

Zak.č.17069

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Číslo pol.	Popis položky	Množství	MJ	Materál / MJ	Montáž / MJ	Celkem mat.	Celkem mont.
1	trubka oheb.el.inst.(pod) typ 23- 16mm	180,00	m	6,00	29,00	1080,00	5220,00
2	chránička KOPOFLEX DN63	135,00	m	20,00	10,50	2700,00	1417,50
3	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	57,00	ks		19,30	0,00	1100,10
4	ukonč.vod.v rozv.vc.zap.a konc.do 25mm2	171,00	ks		61,10	0,00	10448,10
5	Svítidlo silniční LED/28W/2695Lm/3100K/IP66, s funkcí CLO+DIMMING, dle Výpočtu osvětlení	19,00	ks	4905,60	218,40	93206,40	4149,60
6	stožár bezpaticový ocelový žár.pozink. 7,0m, K-7-133/89/60	19,00	ks	6937,40	574,40	131810,60	10913,60
7	výložník rovný ocel.pozink 0,3m, SD-1-300	4,00	ks	384,30	694,10	1537,20	2776,40
8	výložník rovný ocel.pozink 1,0m, SD-1-1000	15,00	ks	877,80	694,10	13167,00	10411,50
9	stožárová svorkovnice SV-A 6.16.4	14,00	ks	419,00	521,90	5866,00	7306,60
10	stožárová svorkovnice SV-A 9.16.4	5,00	ks	475,30	540,80	2376,50	2704,00
11	uzemn. v zemi FeZn 30x4 mm vč.svorek;propoj.aj.	135,00	m	38,20	70,90	5157,00	9571,50
12	uzemn. v zemi FeZn 10 mm vč.svorek;propoj.aj.	40,00	m	40,20	103,30	1608,00	4132,00
13	položení výstražné folie PVC s=330mm	110,00	m	2,40	8,70	264,00	957,00
14	Vodič CY 6 mm2 z/z	19,00	m	13,10	17,70	248,90	336,30
15	Kabel CYKY 3-Jx1.5 mm2 750V (TR)	180,00	m	12,30	19,50	2214,00	3510,00
16	Kabel AYKY 4-Jx16 mm2 (VU)	198,00	m	41,80	18,50	8276,40	3663,00
17	Kabel AYKY 4-Jx25 mm2 (VU)	0,00	m	51,20	21,70	0,00	0,00
18-	Spojka kabelová plastová 4x AL 25 mm2	-6,00	ks	297,80	616,40	-1786,80	-3698,40
18+	Spojka kabelová plastová 4x AL 16 mm2	18,00	ks	292,90	604,20	5272,20	10875,60
19	Pojistka E14	19,00	ks	4,60	4,00	87,40	76,00
20	Betonová směs C25/30	8,70	m3	2445,40		21274,98	0,00
21	stožárové pouzdro SP-250/1000	19,00	ks	544,50		10345,50	0,00
22	Beton deska D=60cm	19,00	ks	66,40		1261,60	0,00
23	písek pro kabelové lože	11,00	m3	443,30		4876,30	0,00
24	demontáž svítidla výbojkového 50W, vč.stožáru výška 5m	14,00	ks		2 520,00	0,00	35280,00
25+	Zemnič tyčový se svorkou ZT 2,0s, zaražení a připojení do 2m	1,00	ks	483,60	624,00	483,60	624,00

Součet	311 327 Kč	121 774 Kč
Celkem instalace		**433 101 Kč**

ZEMNÍ PRÁCE

Číslo pol.	Popis položky	Množství	MJ	Montáž / MJ	Celkem mont.
25	vytyč.trati kab.vedeni v zastavěném prostoru	0,10	km	2 378,30	237,83
26	kabel.rýha 50cm/šíř., 90cm/hl. zem.tr.4	100,00	m	230,00	23 000,00
27	ruč.zához.kab.rýhy 50cm/šíř., 90Cm/hl.zem.tr.4	100,00	m	91,40	9 140,00
28	kabel.rýha 50cm/šíř., 110cm/hl. zem.tr.4	7,00	m	306,60	2 146,20
29	ruč.zához.kab.rýhy 50cm/šíř., 110Cm/hl.zem.tr.4	7,00	m	108,20	757,40
30	výkop jámy ručně, zem.tr.3-4	21,50	m3	1 208,60	25 984,90
31	zához jámy, zem.tr.3-4	21,50	m3	194,30	4 177,45
32	hutnění zeminy strojem, tl.20cm	49,00	m3	66,90	3 278,10
33	lože z kop.písku	110,00	m	22,30	2 453,00
34	beton.základ do bednění	8,70	m3	1 455,40	12 661,98

Celkem zemní práce	**83 837 Kč**

PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY

Číslo pol.	Popis položky	Množství	MJ	Montáž / MJ	Celkem mont.
35	Doprava a přesun	1,00	ks	6 325,00	6 325,00
36	Podružný materiál	1,00	ks	3 076,00	3 076,00
37	Zařízení staveniště	1,00	ks	7 500,00	7 500,00
38	Vytyčení zemních sítí	3,00	ks	1 400,00	4 200,00
39	Dokumentace skutečného provedení	1,00	ks	525,00	525,00
40	Revizní zpráva	1,00	ks	2 500,00	2 500,00

Celkem přidružené náklady	**24 126 Kč**

Celkem (bez DPH)	**541 064 Kč**