Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo ze dne 16.7.2018

dle ustanovení Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění smlouvu o dílo tohoto znění:

číslo smlouvy Objednatele: .....
číslo smlouvy Zhotovitele: 21/2018

Smluvní strany

Objednatel:
Obec Chlumín
sídlo: **Chlumín č. p. 44, 277 43 Chlumín**
IČ: **00236853**
DIČ: **CZ00236853 není plátce DPH**
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: **491888349/0800**
Zmocněnec ve věcech smluvních: Miroslav Priatka, starosta obce
Tel.:+420 608 260 939, e-mail: starosta@chlumin.cz
Zmocněnec ve věcech technických :Miroslav Priatka, starosta obce
(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel:
STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.
sídlo: **Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník**
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 130876
IČ: **281 77 851**
DIČ: **CZ 281 77 851**
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: **0490056399/0800**
Zmocněnec ve věcech smluvních: Petr Neumann, jednatel společnosti
Mob.: 602 254 130, e-mail: info@neumannstav.cz
Zmocněnec pro věci technické: **Jaromír Chladík**
Mob.: 724 359 931, e-mail: j.chladík@seznam.cz
(dále jen Zhotovitel)

Článek I. Předmět dodatku smlouvy

1.1. Předmětem plnění tohoto dodatku je změna rozsahu prací dle soupisu méněprací SO 01 a SO 02 pro zhotovení stavby **„Oprava MK 9c „U bytovek" v obci Chlumín „.**

Předmět dodatku díla tvoří položky prací, které byly součástí základního rozpočtu a nabyly na žádost objednatele povedeny. Tyto méněpráce jsou nyní uvedeny v zůstatkovém rozpočtu č.18-078-SO 01 ze dne 21.11.2018 a v zůstatkového rozpočtu č.18-078-SO 02 ze dne 21.11.2018.

1.2. Zůstatkové rozpočty méněprací jsou v plném rozsahu objednatelem odsouhlaseny a uznány, jsou nedílnými přílohami k tomuto dodatku.

Článek II. Cena díla

2.1. **Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla takto:**

Cena dle smlouvy o dílo SO 01,SO 02 včetně DPH 21%.....	1.157.754,23 Kč
Cena zůstatkového rozpočtu SO 01 včetně DPH 21%.....	.- 125.161,25 Kč
Cena zůstatkového rozpočtu SO 02 včetně DPH 21%.....	- 30.326,23 Kč
Cena díla konečná včetně DPH 21 %	1.002.266,75 Kč

Článek III. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.

3.2. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel..

3.3. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem podpisu.

3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je příloha:

- Rozpočet méněprací zůstatkový rozpočet č.18-078-SO 01 ze dne 21.11.2018
- Rozpočet méněprací zůstatkový rozpočet č.18-078-SO 02 ze dne 21.11.2018

3.5. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku smlouvy a že je jim obsah tohoto dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tento dodatek smlouvy je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

V Chlumíně, dne 21.11.2018

OBEC CHLUMÍN IČ: 00236853

za Objednatele

Miroslav Priatka
starosta obce

V Mělníku. dne 21.11.2018

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.
Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník
IČO: 281 77 851
DIČ: CZ28177851

za Zhotovitele

Petr Neumann
jednatel společnosti

KRYCÍ LIST ZŮSTATKU

Období: 1.10.-21.11.2018

Název stavby	**Chlumín - oprava místní komunikace U Bytovek**	JKSO	
Název objektu	**Komunikace**	EČO	
		Místo	Chlumín
		IČ	DIČ
Objednatel	Obec Chlumín	002 36 853	
Projektant	ing. Alois Palička		
Zhotovitel	STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník	281 77 851	CZ28177851
Zpracoval	Bursová		

Rozpočet číslo	Dne		
18-078-SO 01	21.11.2018	CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	103 439,05	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		103 439,05	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.
Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník
IČO: 281 77 851
DIČ: CZ28177851 ②

D Celkem bez DPH **103 439,05**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	103 439,05	21 722,20

Cena s DPH **125 161,25**

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Období: 1.10.-21.11.2018

Stavba: Chlumín - oprava místní komunikace U Bytovek
Objekt: Komunikace

Objednatel: Obec Chlumín
Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník
Místo: Chlumín

Zpracoval: Bursová
Datum: 21. 11. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Prostavěno [MJ]	Prostavěno [Kč]	Zůstatek [MJ]	Zůstatek [Kč]
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**556 954,39**		**0,00**		**103 439,05**
		1	**Zemní práce**				**119 041,60**		**0,00**		**17 125,91**
1	R	113155124	Frézování betonového krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	357,800	280,00	100 184,00	0,000	0,00	0,000	0,00
2	R	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	16,040	281,00	4 507,24	0,000	0,00	12,599	3 540,32
3	R	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost	m3	4,810	50,90	244,83	0,000	0,00	3,782	192,50
4	R	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	16,040	311,00	4 988,44	0,000	0,00	12,599	3 918,29
5	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	16,040	20,40	327,22	0,000	0,00	12,599	257,02
6	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	28,870	169,00	4 879,03	0,000	0,00	22,680	3 832,92
7	R	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	27,200	40,00	1 088,00	0,000	0,00	0,000	0,00
8		*58121R*	*Dodání ornice*	*m3*	*2,720*	*567,00*	*1 542,24*	*0,000*	*0,00*	*0,000*	*0,00*
9	R	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	27,200	22,00	598,40	0,000	0,00	0,000	0,00
10		*005724100*	*osivo směs travní parková*	*kg*	*0,700*	*122,70*	*85,89*	*0,000*	*0,00*	*0,000*	*0,00*
11	R	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	42,900	13,90	596,31	0,000	0,00	387,400	5 384,86
		5	**Komunikace pozemní**				**365 855,69**		**0,00**		**11 210,20**
12	R	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	0,000	103,00	0,00	0,000	0,00	29,600	3 048,80
13	R	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	42,900	145,00	6 220,50	0,000	0,00	0,000	0,00
14	R	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	357,800	437,00	156 358,60	0,000	0,00	0,000	0,00
15	R	569921131	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 60 mm	m2	42,900	57,50	2 466,75	0,000	0,00	0,000	0,00
16	R	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	715,600	10,90	7 800,04	0,000	0,00	0,000	0,00
17	R	577154121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	357,800	516,00	184 624,80	0,000	0,00	0,000	0,00
18	R	581111311	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 100 mm	m2	15,000	559,00	8 385,00	0,000	0,00	14,600	8 161,40
		8	**Trubní vedení**				**13 800,00**		**0,00**		**13 800,00**
19	R	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	6,000	2 300,00	13 800,00	0,000	0,00	6,000	13 800,00
		9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**55 029,18**		**0,00**		**51 245,03**
20	R	916131113	Ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	35,900	392,00	14 072,80	0,000	0,00	0,000	0,00
21		*59218R2*	*Obrubník CSB KO*	*m*	*36,259*	*729,00*	*26 432,81*	*0,000*	*0,00*	*0,000*	*0,00*
22	R	916231213	stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	34,000	254,00	8 636,00	0,000	0,00	147,200	37 388,80
23		*59218R1*	*Obrubník CSB 60/200*	*m*	*34,340*	*93,20*	*3 200,49*	*0,000*	*0,00*	*148,672*	*13 856,23*
24	R	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	357,800	7,51	2 687,08	0,000	0,00	0,000	0,00
		997	**Přesun sutě**				**0,00**		**0,00**		**10 057,91**
25	R	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	0,000	53,70	0,00	0,000	0,00	18,881	1 013,91
26	R	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	0,000	12,00	0,00	0,000	0,00	169,929	2 039,15
27	R	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,000	202,00	0,00	0,000	0,00	18,881	3 813,96
28	R	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,000	169,00	0,00	0,000	0,00	18,881	3 190,89
		998	**Přesun hmot**				**3 227,92**		**0,00**		**0,00**
29	R	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	39,655	81,40	3 227,92	0,000	0,00	0,000	0,00
		VRN	**Vedlejší rozpočtové náklady**				**51 300,00**		**0,00**		**0,00**
		VRN2	**Příprava staveniště**				**24 300,00**		**0,00**		**0,00**
30	R	020001000	Příprava staveniště	kpl	1,000	24 300,00	24 300,00	0,000	0,00	0,000	0,00

		VRN3	**Zařízení staveniště**				**27 000,00**		**0,00**		**0,00**
31	R	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	16 200,00	16 200,00	0,000	0,00	0,000	0,00
32	R	034403000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	10 800,00	10 800,00	0,000	0,00	0,000	0,00
		Celkem					**608 254,39**		**0,00**		**103 439,05**

KRYCÍ LIST ZŮSTATKU

Období: 1.10.-21.11.2018

Název stavby	Chlumín - oprava místní komunikace U Bytovek	JKSO	
Název objektu	Odvodnění	EČO	
		Místo	Chlumín
		IČ	DIČ
Objednatel	Obec Chlumín	002 36 853	
Projektant	ing. Alois Palička		
Zhotovitel	STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník	281 77 851	CZ28177851
Zpracoval	Bursová		

Rozpočet číslo	Dne		
18-078-SO 02	21.11.2018	CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	25 063,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		25 063,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.
Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník
IČO: 281 77 851
DIČ: CZ28177851 ②

D	Celkem bez DPH	25 063,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	25 063,00	5 263,23

Cena s DPH **30 326,23**

E	Přípočty a odpočty	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Období: 1.10.-21.11.2018

Stavba: Chlumín - oprava místní komunikace U Bytovek
Objekt: Odvodnění

Objednatel: Obec Chlumín
Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Mělník
Místo: Chlumín

Zpracoval: Bursová
Datum: 21. 11. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkem	Prostavěno [MJ]	Prostavěno [Kč]	Zůstatek [MJ]	Zůstatek [Kč]
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**157 165,24**		**0,00**		**25 063,00**
		1	**Zemní práce**				**61 279,13**		**0,00**		**0,00**
1	R	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	8,100	71,10	575,91	0,000	0,00	0,000	0,00
2	R	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	12,160	704,00	8 560,64	0,000	0,00	0,000	0,00
3	R	113107144	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 200 mm	m2	6,000	502,00	3 012,00	0,000	0,00	0,000	0,00
4	R	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	10,059	515,00	5 180,39	0,000	0,00	0,000	0,00
5	R	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	3,018	33,30	100,50	0,000	0,00	0,000	0,00
6	R	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	10,059	1 080,00	10 863,72	0,000	0,00	0,000	0,00
7	R	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	3,018	78,40	236,61	0,000	0,00	0,000	0,00
8	R	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	13,000	131,00	1 703,00	0,000	0,00	0,000	0,00
9	R	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	13,000	24,10	313,30	0,000	0,00	0,000	0,00
10	R	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	20,118	106,00	2 132,51	0,000	0,00	0,000	0,00
11	R	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	20,118	311,00	6 256,70	0,000	0,00	0,000	0,00
12	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	20,118	20,40	410,41	0,000	0,00	0,000	0,00
13	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	36,212	169,00	6 119,83	0,000	0,00	0,000	0,00
14	R	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	11,568	113,00	1 307,18	0,000	0,00	0,000	0,00
15		*583441210*	*štěrkodrť frakce 0-8*	*t*	*23,136*	*307,80*	*7 121,26*	*0,000*	*0,00*	*0,000*	*0,00*
16	R	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	6,190	481,00	2 977,39	0,000	0,00	0,000	0,00
17		*583441550*	*štěrkodrť frakce 0-22*	*t*	*11,142*	*395,60*	*4 407,78*	*0,000*	*0,00*	*0,000*	*0,00*
		2	**Zakládání**				**1 042,00**		**0,00**		**0,00**
18	R	225412116	Vrty maloprofilové jádrové D do 195 mm úklon přes 45° hl do 25 m hor. V a VI	m	0,200	5 210,00	1 042,00	0,000	0,00	0,000	0,00
		4	**Vodorovné konstrukce**				**2 926,40**		**0,00**		**0,00**
19	R	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	2,360	1 240,00	2 926,40	0,000	0,00	0,000	0,00
		5	**Komunikace pozemní**				**19 779,94**		**0,00**		**0,00**
20	R	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	8,100	103,00	834,30	0,000	0,00	0,000	0,00
21	R	565211111	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 150 mm	m2	6,000	426,00	2 556,00	0,000	0,00	0,000	0,00
22	R	577154121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	6,000	475,00	2 850,00	0,000	0,00	0,000	0,00
23	R	581121115	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 150 mm	m2	12,160	859,00	10 445,44	0,000	0,00	0,000	0,00
24	R	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	8,100	382,00	3 094,20	0,000	0,00	0,000	0,00
		8	**Trubní vedení**				**17 638,80**		**0,00**		**25 063,00**
25	R	871265221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN100	m	2,000	451,00	902,00	0,000	0,00	0,000	0,00
26	R	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	20,000	159,00	3 180,00	0,000	0,00	0,000	0,00
27		*286152420*	*trubka kanalizační ULTRA RIB SN16 UR-2 DN 150 mm/ 5 m*	*kus*	*4,000*	*411,80*	*1 647,20*	*0,000*	*0,00*	*0,000*	*0,00*
28	R	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	4,500	451,00	2 029,50	0,000	0,00	0,000	0,00
29	R	877265211	z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 100	kus	3,000	213,00	639,00	0,000	0,00	0,000	0,00
30		*286113490*	*koleno kanalizace plastové KGB 100x15°*	*kus*	*1,000*	*60,80*	*60,80*	*0,000*	*0,00*	*0,000*	*0,00*
31		*286113530*	*koleno kanalizace plastové KGB 100x87°*	*kus*	*2,000*	*74,90*	*149,80*	*0,000*	*0,00*	*0,000*	*0,00*

32	R	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC systém KG DN 100	kus	2,000	213,00	426,00	0,000	0,00	0,000	0,00
33		*562311600*	*lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem HL600 DN 110*	*kus*	*2,000*	*2 511,00*	*5 022,00*	*0,000*	*0,00*	*0,000*	*0,00*
34	R	877315211	z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	1,000	253,00	253,00	0,000	0,00	0,000	0,00
35		*286171820*	*koleno kanalizační PP Master 45 ° DN 150*	*kus*	*1,000*	*294,30*	*294,30*	*0,000*	*0,00*	*0,000*	*0,00*
36	R	877315221	z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	kus	1,000	426,00	426,00	0,000	0,00	0,000	0,00
37		*286172030*	*odbočka PP Master 45° DN 150/DN100*	*kus*	*1,000*	*565,70*	*565,70*	*0,000*	*0,00*	*0,000*	*0,00*
38	R	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	2,000	19,70	39,40	0,000	0,00	0,000	0,00
39	R	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	24,500	25,70	629,65	0,000	0,00	0,000	0,00
40	R	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	0,000	1 910,00	0,00	0,000	0,00	2,000	3 820,00
41		*592238210*	*vpusť betonová uliční TBV-Q 660/180 /prstenec/ 18x66x10 cm*	*kus*	*0,000*	*638,60*	*0,00*	*0,000*	*0,00*	*2,000*	*1 277,20*
42		*592238220*	*vpusť betonová uliční TBV-Q 500/626 VD /dno/ 62,6 x 49,5 x 5 cm*	*kus*	*0,000*	*1 092,20*	*0,00*	*0,000*	*0,00*	*2,000*	*2 184,40*
43		*592238200*	*vpusť betonová uliční TBV-Q 500/290 K /skruž/ 29x50x5 cm*	*kus*	*0,000*	*681,80*	*0,00*	*0,000*	*0,00*	*3,000*	*2 045,40*
44	R	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	0,000	1 280,00	0,00	0,000	0,00	2,000	2 560,00
45		*286619380*	*D400*	*kus*	*0,000*	*6 588,00*	*0,00*	*0,000*	*0,00*	*2,000*	*13 176,00*
46	R	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	24,500	56,10	1 374,45	0,000	0,00	0,000	0,00
		9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**51 330,52**		**0,00**		**0,00**
47	R	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	11,200	79,60	891,52	0,000	0,00	0,000	0,00
48	R	919735123	mm	m	28,800	299,00	8 611,20	0,000	0,00	0,000	0,00
		99	**Přesun hmot**				**41 827,80**		**0,00**		**0,00**
49	R	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	36,372	1 150,00	41 827,80	0,000	0,00	0,000	0,00
		997	**Přesun sutě**				**3 168,45**		**0,00**		**0,00**
50	R	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	5,436	53,70	291,91	0,000	0,00	0,000	0,00
51	R	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	48,924	12,00	587,09	0,000	0,00	0,000	0,00
52	R	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	5,436	202,00	1 098,07	0,000	0,00	0,000	0,00
53	R	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,736	169,00	462,38	0,000	0,00	0,000	0,00
54	R	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	2,700	270,00	729,00	0,000	0,00	0,000	0,00
		VRN	**Vedlejší rozpočtové náklady**				**62 900,00**		**0,00**		**0,00**
		VRN1	**Průzkumné, geodetické a projektové práce**				**11 600,00**		**0,00**		**0,00**
55	R	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	kpl	1,000	11 600,00	11 600,00	0,000	0,00	0,000	0,00
		VRN2	**Příprava staveniště**				**24 300,00**		**0,00**		**0,00**
56	R	020001000	Příprava staveniště	kpl	1,000	24 300,00	24 300,00	0,000	0,00	0,000	0,00
		VRN3	**Zařízení staveniště**				**27 000,00**		**0,00**		**0,00**
57	R	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	16 200,00	16 200,00	0,000	0,00	0,000	0,00
58	R	034403000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	10 800,00	10 800,00	0,000	0,00	0,000	0,00
			Celkem				**220 065,24**		**0,00**		**25 063,00**