DODATEK Č. 1 – SMLOUVY O DÍLO
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění

Objednatel

Objednatel:	**Obec Stěbořice**
Adresa zadavatele:	Stěbořice 28, 747 51 Stěbořice
IČ:	00300691
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	3820821/0100
Telefon:	553 661 017
Zastoupen:	Romanem Falharem, Dis., starostou

dále jen „objednatel"

a

Zhotovitel

Zhotovitel:	**David Nowický**
Sídlo:	Hlavnice 183
IČ:	73147851
DIČ:	CZ8101155425
Bankovní spojení:	ČSOB
Číslo účtu:	209337974
Zastoupen:	Davidem Nowickým

dále jen „zhotovitel"

Článek I. Předmět dodatku

1.1. Předmětem tohoto dodatku je změna ustanovení smlouvy o dílo ze dne 23. 4. 2018 k akci s názvem ***„Udržovací práce střechy, krovu a fasády – hřbitovní kaple Stěbořice"***.

Nová cena díla činí:
Cena díla činí bez daně z přidané hodnoty
celkem: **1.051.661,58 Kč**
Daň z přidané hodnoty v sazbě 21 % činí z ceny díla částku
220.848,93 Kč
Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem
1.272.510,51 Kč

1.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Článek II. Závěrečná ustanovení

2.1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě jeho vyhotovení a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.

2.2. Přílohou tohoto dodatku je položkový rozpočet stavby, v němž jsou promítnuty požadavky na méněpráce i vícepráce.

2.3. Tento dodatek byl schválen radou obce Stěbořice dne 10. 7. 2018 usnesením číslo 64/301/6.

za Objednatele

Ve Stěbořicích dne: 17.7.2018

OBEC STĚBOŘICE
747 51 STĚBOŘICE č.p. 28
IČ: 00300691
Tel.: 553 661 017

Roman Falhar, Dis.
starosta

za Zhotovitele

V Hlavnici dne:

David Nowicky
747 52 Hlavnice
IČ: 73147851 DIČ: CZ8101185425
mobil: 723 523 414
ZATEPLOVÁNÍ FASÁD
REALIZACE STAVEB

David Nowicky

Položkový rozpočet k žádosti o dotaci (Z)														Méněpráce při realizaci	Vícepráce při realizaci netýkající se změny projektu (Z1)		Vícepráce při realizaci týkající se změny projektu (Z1)	
Položkový rozpočet upravený v souvislosti se změnou projektu (Z1) a přiložený ke smlouvě o dílo																		
S:		Kaple Stěbořice																
							vysoutěžená cena		snížení rozpočtu -vyvolané změnou projektu Z1		navýšení rozpočtu -vyvolané změnou projektu Z1		snížení rozpočtu - nerealizované položky	vícepráce		vícepráce	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem	množství	Celkem	Celkem	cena / MJ	Celkem	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				4 602,24		4 032,00		0,00		0,00	0,00				
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	19,20000	40,20	771,84	35,00	672,00									
		32*0,6		19,20000													
2	132101110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 50 m3, STROJNĚ	m3	9,60000	399,00	3 830,40	350,00	3 360,00									
		32*0,5*0,6		9,60000													
Díl:	2	Základy,zvláštní zakládání				96 040,14		82 849,36		0,00		0,00	0,00				
3	281606211R00	Nízkotlaká injektáž cihelného zdiva tl. do 40 cm	m	56,13100	1 711,00	96 040,14	1 476,00	82 849,36									
		exteriér.(6,235+1,189+9,909)*2+12,609		47,27500													
		interiér:3,978+0,45+3,978+0,45		8,85600													
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				14 930,93		13 949,97		0,00		15121,92	1377,00				
4	319201316R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm	m2	77,21980	160,00	12 355,17	150,00	11 582,97									
		vnitřní:77,2198		77,21980													
5	314232521RT2	Zdivo komín. těles z cihel plných 29 cm na MC 10, s použitím suché maltové směsi	m3	0,32400	4 615,00	1 495,26	4 250,00	1 377,00					1377,00				
		komín:0,45*0,45*1,6		0,32400													
6	319202321R00	Vyrovnání povrchu zdiva přizděním do tl. 8 cm	m2	2,00000	273,00	546,00	250,00	500,00									
		vyrovnání:2		2,00000													
7	317235811R00	Doplnění zdiva hlavních a kordonových řím cihlami	m3	0,10000	5 345,00	534,50	4 900,00	490,00									
8	317940911RAA	Osazení válcovaných profilů dodatečně, vysekání drážky, dodávka profilů	t	0,34368	47 130,00	16 197,64					44 000,00	15121,92					
		překlady:4*2*2,4*0,0179		0,34368													
Díl:	5	Komunikace				27 165,82		24 541,00		0,00		0,00	0,00				
8	591050020RAA	Komunikace z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek, dlažba přírodní tloušťka 8 cm	m2	21,34000	1 273,00	27 165,82	1 150,00	24 541,00									
		2,14		2,14000													
		19,2		19,20000													
Díl:	60	Úpravy povrchů, omítky				68 033,88		47 899,64		8040,00		0,00	0,00				
9	602021102R00	Postřik stěn cem. Baumit Sanova 100% kryti, ručně	m2	134,01984	116,00	15 546,30	35,00	4 690,69	158,01984	840,00							
		sokl:5,2+3,0*2+4,2		15,40000													
		omítka exteriér do +1,500:12,2+17,1+12,1		41,40000													
		103: 13,31*1,772		23,58532													
		102:20,21*1,5		30,31500													
		104:13,16*1,772		23,31952					24,00000								
10	602021152R00	Omítka sanační Baumit Sanova MonoTrass H, ručně	m2	118,61984	236,00	27 994,28	220,00	26 096,36	142,61984	5280,00							
		omítka exteriér do +1,500:12,2+17,1+12,1		41,40000													
		103: 13,31*1,772		23,58532													
		102:20,21*1,5		30,31500													
		104:13,16*1,772		23,31952					24,00000								
11	602021114RT2	Omítka sanační soklová Baumit Sanova S, ručně, tloušťka vrstvy 30 mm	m2	15,40000	668,00	10 287,20	415,00	6 391,00									
		sokl:5,2+3,0*2+4,2		15,40000													
12	602021151RT2	Štuk stěn sanační Baumit Sanova, ručně, tloušťka vrstvy 3 mm, pro exteriér	m2	134,01984	106,00	14 206,10	80,00	10 721,59	158,01984	1920,00							
		sokl:5,2+3,0*2+4,2		15,40000													
		omítka exteriér do +1,500:12,2+17,1+12,1		41,40000													
		103: 13,31*1,772		23,58532													
		102:20,21*1,5		30,31500													
		104:13,16*1,772		23,31952					24,00000								
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				77 828,32		70 751,56		0,00		0,00	0,00				
13	612421311R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hrubých	m2	87,16545	102,50	8 934,46	70,00	6 101,58									
		102:3*(6,207+6,207+4,102+4,102)		61,85400													
		103:0,866*(3,978+3,978+3,366+3,366)		12,71981													
		104:0,866*(3,930+3,930+3,340+3,340)		12,59164													

Položkový rozpočet k žádosti o dotaci (Z)													Méněpráce při realizaci	Vícepráce při realizaci netýkající se změny projektu (Z1)		Vícepráce při realizaci týkající se změny projektu (Z1)	
Položkový rozpočet upravený v souvislosti se změnou projektu (Z1) a přiložený ke smlouvě o dílo																	
S:	Kaple Stěbořice																
							vysoutěžená cena		snížení rozpočtu -vyvolané změnou projektu Z1		navýšení rozpočtu -vyvolané změnou projektu Z1		snížení rozpočtu - nerealizované položky	vícepráce		vícepráce	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem	množství	Celkem	Celkem	cena / MJ	Celkem	cena / MJ	Celkem
14	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	87,16545	302,00	26 323,97	290,00	25 277,98									
		102:3*(6,207+6,207+4,102+4,102)		61,85400													
		103:0,866*(3,978+3,978+3,366+3,366)		12,71981													
		104:0,866*(3,930+3,930+3,340+3,340)		12,59164													
15	619442431R00	Vytažení fabionů,hran a koutů jakékoliv délky	m	50,02800	187,00	9 355,24	200,50	10 030,61									
		102:6,2*2+4,2*2		20,80000													
		103:3,366*2+3,978*2		14,68800													
		104:3,34*2+3,93*2		14,54000													
16	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	45,44700	61,60	2 799,54	66,60	3 026,77									
17	611472111R00	Omítka stropu klasická, se štukem ze suché směsi	m2	51,98000	473,50	24 612,53	400,00	20 792,00									
		103:13,39		13,39000													
		102:25,46		25,46000													
		104:13,13		13,13000													
18	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	14,86980	38,10	566,54	20,00	297,40									
		okna O1-O5,:(0,74*1)*3+(0,824*2,2)*2		5,84560													
		dveře D1, D2, D3:(1,018*2,025)*2+(1,607*3,05)		9,02420													
19	63127282R	Bandáž skelná, perlinka s oky 6,5 x 6,5 mm, 50 m2	m2	216,36529	24,20	5 236,04	24,15	5 225,22									
		103:13,39		13,39000													
		102:25,46		25,46000													
		104:13,13		13,13000													
		103: 13,31*1,772		23,58532													
		102:20,21*1,5		30,31500													
		104:13,16*1,772		23,31952													
		102:3*(6,207+6,207+4,102+4,102)		61,85400													
		103:0,866*(3,978+3,978+3,366+3,366)		12,71981													
		104:0,866*(3,930+3,930+3,340+3,340)		12,59164													
Díl:	62	Upravy povrchů vnější				66 139,67		58 618,20		0,00		0,00	0,00				
20	627451631RT4	Oprava spárování cihelného zdiva stěn, pl. do 30 %, spárovací maltou KlinkerMörtel, Baumit	m2	37,57000	104,50	3 926,07	110,00	4 132,70									
21	622477323R00	Oprava vně.omítky stěn do 30%,II,štuk.100% pl.,SMS	m2	86,25100	342,00	29 497,84	300,00	25 875,30									
		27,251*2+31,749		86,25100													
22	622471317RU3	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2, hmota nátěrová Baumit NanoporColor	m2	143,05100	204,50	29 253,93	180,00	25 749,18									
		omítka exteriér nad +1,500:27,251*2+31,749		86,25100													
		sokl:5,2+3,0*2+4,2		15,40000													
		omítka exteriér do +1,500:12,2+17,1+12,1		41,40000													
23	63127282R	Bandáž skelná, perlinka s oky 6,5 x 6,5 mm, 50 m2	m2	143,05100	24,20	3 461,83	20,00	2 861,02									
		27,251*2+31,749		86,25100													
		sokl:5,2+3,0*2+4,2		15,40000													
		omítka exteriér do +1,500:12,2+17,1+12,1		41,40000													
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce										20022,60	0,00				
25	631571003R00	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, zpevňující	m3	5,30400			900,00					4 773,60					
		103:13,39*0,2		2,67800													
		104:13,13*0,2		2,62600													
26	631313611RT3	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20, vyztužená ocelovými vlákny 25 kg / m3	m3	2,65200			3 150,00					8 353,80					
		103:13,39*0,1		1,33900													
		104:13,13*0,1		1,31300													
27	632411106RT1	Samonivelační stěrka Cemix, ruč.zpracování tl.6 mm, samonivelační polymercementová stěrka Cemix 20 MPa	m2	26,52000			260,00					6 895,20					
		103:13,39		13,39000													
		104:13,13		13,13000													

Položkový rozpočet k žádosti o dotaci (Z)													Méněpráce při realizaci	Vícepráce při realizaci netýkající se změny projektu (Z1)		Vícepráce při realizaci týkající se změny projektu (Z1)	
Položkový rozpočet upravený v souvislosti se změnou projektu (Z1) a přiložený ke smlouvě o dílo																	
S:	Kaple Stěbořice																
							vysoutěžená cena		snížení rozpočtu -vyvolané změnou projektu Z1		navýšení rozpočtu -vyvolané změnou projektu Z1		snížení rozpočtu - neralizované položky	vícepráce		vícepráce	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem	množství	Celkem	Celkem	cena / MJ	Celkem	cena / MJ	Celkem
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				44 861,40		27 624,65		0,00		0,00	0,00				
24	941941051R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m	m2	178,84000	57,30	10 247,53	25,00	4 471,00									
		49,35*2+18*2+44,14		178,84000													
25	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	282,14000	10,30	2 906,04	3,00	846,42									
		178,84+103,3		282,14000													
26	941941391R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051	m2	178,84000	35,70	6 384,59	25,00	4 471,00									
27	941941192R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	103,30000	27,60	2 851,08	15,00	1 549,50									
28	941941052R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m	m2	103,30000	60,10	6 208,33	30,00	3 099,00									
		3*30+13,3		103,30000													
29	941941192R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	103,30000	27,60	2 851,08	27,70	2 861,41									
		plocha:3*30+13,3		103,30000													
30	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	282,14000	6,10	1 721,05	6,60	1 862,12									
31	941941851R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m	m2	178,84000	41,00	7 332,44	30,00	5 365,20									
32	941941852R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m	m2	103,30000	42,20	4 359,26	30,00	3 099,00									
Díl:	96	Bourání konstrukcí						0,00				16 704,63	0,00				
37	965100032RAB	Bourání dlažeb keramických, bez podkladních vrstev, tloušťka přes 10 mm	m2	26,52000			140,00					3 712,80					
		103:13,39		13,39000													
		104:13,13		13,13000													
38	965200021RAB	Odstranění násypů pod podlahami a na střechách, tloušťka 20 cm	m3	7,95600			1 632,96					12 991,83					
		103:13,39*0,3		4,01700													
		104:13,13*0,3		3,93900													
Díl:	97	Prorážení otvorů				27 354,55		18 322,18		0,00		26559,30	0,00				
33	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	46,79910	48,30	2 260,40	40,00	1 871,96									
		(6,235+1,189+9,909)*2*1,35		46,79910													
34	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	77,21980	62,80	4 849,40	68,90	5 320,44									
		77,2198		77,21980													
35	970031160R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm	m	0,90000	2 680,00	2 412,00	2 775,00	2 497,50									
		102:2*0,45		0,90000													
36	978059231R00	Odsekání obkladů stěn z uměl.kamene nad 2 m2	m2	15,40000	219,50	3 380,30	240,00	3 696,00									
		5,2+3+3+4,2		15,40000													
37	978015241R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 30 %	m2	86,25100	14,50	1 250,64	15,90	1 371,39									
		27,251*2+31,749		86,25100													
38	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	81,61920	19,30	1 575,25	21,20	1 730,33									
39	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	11,10000	9,60	106,56	9,60	106,56									
40	979990106R00	Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky	t	9,60000	1 200,00	11 520,00	180,00	1 728,00			24,88500	4479,30					
		9,6		9,60000													
		zdivo:4*4,8*0,45*1,5									12,96000						
		podlahy:7,95*1,5									11,92500						
47	971100021RAB	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném, tloušťka 45 cm	m2				1 150,00				19,20000	22080,00					
		průchody:4*4,8									19,20000						

Položkový rozpočet k žádosti o dotaci (Z)														Méněpráce při realizaci	Vícepráce při realizaci netýkající se změny projektu (Z1)		Vícepráce při realizaci týkající se změny projektu (Z1)	
Položkový rozpočet upravený v souvislosti se změnou projektu (Z1) a přiložený ke smlouvě o dílo																		
S:	Kaple Stěbořice																	
							vysoutěžená cena		snížení rozpočtu -vyvolané změnou projektu Z1		navýšení rozpočtu -vyvolané změnou projektu Z1		snížení rozpočtu - nerealizované položky	vícepráce		vícepráce	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem	množství	Celkem	Celkem	cena / MJ	Celkem	cena / MJ	Celkem
Díl:	762	Konstrukce tesařské				150 715,46		141 279,43		5610,00		40918,02	0,00				
41	762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	254,30000	47,30	12 028,39	30,00	7 629,00									
		102:3,7*2*8+4,3*8		93,60000													
		103 104:3,2*2*8+4,625*8		88,20000													
		věž:72,5		72,50000													
42	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	130,41250	29,60	3 860,21	27,00	3 521,14									
		130,4125		130,41250													
43	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm	m2	51,98000	26,30	1 367,07	25,00	1 299,50									
		102 103 104:13,39+25,46+13,13		51,98000													
44	762083130R00	Profilování zhlaví trámů do 320 cm2	kus	16,00000	59,10	945,60	60,00	960,00									
		16		16,00000													
45	762084211R00	Příplatek pro bednění a laťování ve výšce 4 - 12 m	m2	56,41650	21,10	1 190,39	19,00	1 071,91									
		102:3,829*2*7,367		56,41650													
46	762085130R00	Hoblování viditelných částí krovu třístranné	m	7,20000	85,40	614,88	90,00	648,00			92,9	8361,00					
		0,4*18		7,20000							92,9						
47	762088113R00	Zakrývání provizorní plachtou 12x15m,vč.odstranění	kus	1,00000	9 570,00	9 570,00	9 000,00	9 000,00									
		1		1,00000													
48	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	268,00000	176,00	47 168,00	170,00	45 560,00	33,00000	5610,00							
		103 krokev 120/140:3,3*8		26,40000													
		103 pozednice 120/100: 3,7*2		7,40000													
		103 hambálek 120/140: 4,8*4		19,20000													
		104 krokev 120/140:3,3*8		26,40000													
		104 pozednice 120/100:3,7*2		7,40000													
		104 hambálek 120/140:4,8*4		19,20000													
		102 pozednice 100/120:7,2*2		14,40000													
		102 krokev 100/160:4*16		64,00000													
		102 kleštiny 2x60/160:4,4*8		35,20000													
		věž pozednice 140/140:1,7*4		6,80000													
		věž diagonály 140/140:3*4		12,00000													
		věž krokve 140/140:5*4		20,00000													
		věž kleštiny 80/200:2,4*4		9,60000													
49	762332140R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2	m	24,10000	253,50	6 109,35	250,00	6 025,00			44,36	11090,00					
		věž zakládací kříž 180/180:2,4*2		4,80000													
		věž sloupek rohový 180/180:2*2		4,00000													
		věž středový sloupek 180/180:8,5*1		8,50000													
		věž vynášecí rám 180/180:1,7*4		6,80000													
50	60596002R	Řezivo - fošny, hranoly	m3	5,89284	6 420,00	37 832,03	6 119,00	36 058,29			1,20992	7403,50					
		pozednice 100/120:0,1*0,12*(3,9*2+3,9*2+7,3*2)		0,36240													
		krokev 120/140:0,12*0,14*(3,3*16)		0,88704													
		krokev 120/160:0,12*0,16*(3,9*14)		1,04832													
		kleštiny 2*60/160:0,06*0,16*(5,15*16)		0,79104													
		kleštiny 2*60/160:0,06*0,16*(3,9*14)		0,52416													
		výměna 120/160:0,12*0,16*(3,3*1)		0,06336													
		věž pozednice 140/140:0,14*0,14*1,7*4		0,13328													
		věž zakládací kříž 180/180:0,18*0,18*2,4*2		0,15552													
		věž sloupek rohový 180/180:0,18*0,18*2*4		0,25920													
		věž diagonály 140/140:0,14*0,14*3*4		0,23520													
		věž středový sloupek 180/180:0,18*0,18*8,5*1		0,27540													
		věž krokve 140/140:0,14*0,14*5*8		0,78400													
		věž vynášecí rám 180/180:0,18*0,18*1,7*4		0,22032													
		věž klštiny 80/200:0,08*0,2*2,4*4		0,15360													

Položkový rozpočet k žádosti o dotaci (Z)													Méněpráce při realizaci	Vícepráce při realizaci netýkající se změny projektu (Z1)		Vícepráce při realizaci týkající se změny projektu (Z1)	
Položkový rozpočet upravený v souvislosti se změnou projektu (Z1) a přiložený ke smlouvě o dílo																	
S:	Kaple Stěbořice																
							vysoutěžená cena		snížení rozpočtu -vyvolané změnou projektu Z1		navýšení rozpočtu -vyvolané změnou projektu Z1		snížení rozpočtu - neralizované položky	vícepráce		vícepráce	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem	množství	Celkem	Celkem	cena / MJ	Celkem	cena / MJ	Celkem
51	762341210RT2	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz, včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm	m2	41,00000	235,50	9 655,50	220,00	9 020,00									
		věž:41		41,00000													
52	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	3,90000	1 290,00	5 031,00	1 337,00	5 214,30									
53	762911111R00	Impregnace řeziva máčením Bochemit QB	m2	300,00000	14,20	4 260,00	14,20	4 260,00									
54	762313112R00	Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm	kus	30,00000	34,80	1 044,00	37,30	1 119,00									
		30		30,00000													
55	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	5,91800	1 202,00	7 113,44	1 196,00	7 077,93									
56	762812240RT3	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hoblovaná prkna, včetně dodávky řeziva, prkna hobl. tl. 24 mm	m2	8,48000	345,00	2 925,60	332,00	2 815,36			42,36	14063,52					
		103 104:0,53*4*4		8,48000													
Díl:	764	Konstrukce klempířské				189 306,41		186 524,91		0,00		0,00	843,75				
57	764311822R00	Demont, krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 30°	m2	130,41250	38,00	4 955,68	25,00	3 260,31									
		103 104:(3,24+3,20)*4*2		51,52000													
		102:3,829*2*7,367		56,41650													
		věž: (5,619*4)		22,47600													
58	764331830R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 30°	m	11,78400	17,60	207,40	19,00	223,90									
		(2,748+3,144)*2		11,78400													
59	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm	m	8,80000	28,50	250,80	30,71	270,25									
		4*2,2		8,80000													
60	764453844R00	Demontáž kolen horních dvojitých,120 a 150 mm	kus	4,00000	52,30	209,20	56,20	224,80									
61	764352800R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 30°	m	31,13200	23,80	740,94	25,60	796,98									
		2*7,366+4*4,1		31,13200													
62	764421830R00	Demontáž oplechování říms,rš od 100 do 200 mm	m	13,36100	28,50	380,79	30,71	410,32									
		2,929*3+2*0,837		10,46100													
		2*1,450		2,90000													
63	764351836R00	Demontáž háků, sklon do 30°	kus	34,00000	22,00	748,00	23,80	809,20									
64	764211203R00	Krytina hladká z Cu tabuli 2 x 1 m, sklon nad 45°	m2	41,00000	2 245,00	92 045,00	1 950,00	79 950,00									
		věž:41		41,00000													
65	764252291R00	Montáž žlabů z Cu podokapních půlkruhových	m	14,70000	164,00	2 410,80	177,00	2 601,90									
		7,35*2		14,70000													
66	764521250R00	Oplechování říms z Cu plechu, rš 330 mm	m	10,29000	774,00	7 964,46	781,00	8 036,49									
		římsa věž:3*2,93+2*0,75		10,29000													
67	764252292R00	Montáž háků z Cu půlkruhových	kus	14,00000	96,40	1 349,60	101,49	1 420,86									
		14		14,00000													
68	764252294R00	Montáž čel žlabů z Cu půlkruhových	kus	4,00000	51,20	204,80	56,60	226,40									
		4		4,00000													
69	764252296R00	Montáž hrdel šikmých z Cu kruhových	kus	2,00000	137,00	274,00	147,50	295,00									
		2		2,00000													
70	764521270R00	Oplechování říms z Cu plechu, rš 500 mm	m	3,00000	884,00	2 652,00	950,00	2 850,00									
		2*1,5		3,00000													
71	764231230R00	Lemování z Cu plechu zdí, tvrdá krytina, rš 330 mm	m	11,14000	581,00	6 472,34	671,00	7 474,94									
		4*2,785		11,14000													
72	764239210R00	Lemování z Cu, komínů na vlnité krytině, v ploše	m2	0,27000	2 740,00	739,80	3 125,00	843,75					843,75				
		komín:0,45*0,6		0,27000													
73	764222220R00	Oplechování okapů Cu, tvrdá krytina, rš 330 mm	m	31,60000	867,00	27 397,20	950,00	30 020,00									
		7,4*2+4,2*4		31,60000													
74	764291220R00	Závětrná lišta z Cu plechu, rš 330 mm	m	24,80000	691,00	17 136,80	550,00	13 640,00									
		102 103 104:2*2,1+2*3,8+4*3,25		24,80000													

Položkový rozpočet k žádosti o dotaci (Z)													Méněpráce při realizaci	Vícepráce při realizaci netýkající se změny projektu (Z1)		Vícepráce při realizaci týkající se změny projektu (Z1)	
Položkový rozpočet upravený v souvislosti se změnou projektu (Z1) a přiložený ke smlouvě o dílo																	
S:	Kaple Stěbořice																
							vysoutěžená cena		snížení rozpočtu -vyvolané změnou projektu Z1		navýšení rozpočtu -vyvolané změnou projektu Z1		snížení rozpočtu - neralizované položky	vícepráce		vícepráce	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem	množství	Celkem	Celkem	cena / MJ	Celkem	cena / MJ	Celkem
75	764291210R00	Závětrná lišta z Cu plechu, rš 250 mm	m	18,00000	581,00	10 458,00	659,99	11 879,82									
		věž:8*2,25		18,00000													
76	28341116.AR	Žlab okapový d 125 mm dl. 4 m StabiCor P	kus	4,00000	716,00	2 864,00	1 148,00	4 592,00									
		4		4,00000													
77	28341139.AR	Čelo žlabové univerzální d 125 mm StabiCor P	kus	8,00000	94,60	756,80	800,00	6 400,00									
		8		8,00000													
78	28341145.AR	Hrdlo žlabu d 125 s odtokem D100 mm StabiCor P	kus	8,00000	354,50	2 836,00	540,00	4 320,00									
		8		8,00000													
79	28341152.AR	Hák žlabový poplastovaný d125 StabiCor P l=200 mm	kus	16,00000	99,00	1 584,00	108,15	1 730,40									
		16		16,00000													
80	28341170.AR	Roura svodová okapová l=2,0 m, d100 StabiCor P	kus	4,00000	476,50	1 906,00	260,00	1 040,00									
		4		4,00000													
81	28341178.AR	Koleno svodové roury 45°, d100 StabiCor P	kus	12,00000	137,50	1 650,00	214,40	2 572,80									
		12		12,00000													
82	28341194.AR	Objímka svodové roury s trnem d 100 mm StabiCor P	kus	8,00000	139,00	1 112,00	79,35	634,80									
		8		8,00000													
Díl:	765	Krytiny tvrdé				107 118,28		83 679,48		0,00		0,00	0,00				
83	765312511R00	Krytina Falcovka 11 střech jednoduchých, režná	m2	107,93649	545,00	58 825,38	450,00	48 571,42									
		103 104:(3,24+3,20)*4*2		51,52000													
		102:3,829*2*7,367		56,41649													
84	765312431R00	Hřeben s větracím pásem kovovým, režný	m	14,60000	1 137,00	16 600,20	1 020,00	14 892,00									
		2*4,050+6,5		14,60000													
85	762340130RAA	Latování střech rozteč 22 cm, impregnace, latě 3 x 5 cm, včetně dodávky řeziva	m2	107,93649	155,00	16 730,16	81,00	8 742,86									
		103 104:(3,24+3,20)*4*2		51,52000													
		102:3,829*2*7,367		56,41649													
86	765901122R00	Fólie podstřešní paropropustná Jutafol D 140	m2	107,93649	59,80	6 454,60	40,00	4 317,46									
		103 104:(3,24+3,20)*4*2		51,52000													
		102:3,829*2*7,367		56,41649													
87	998765101R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	t	9,87000	862,00	8 507,94	725,00	7 155,75									
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				34 703,31		26 512,00		1680,23		0,00	0,00				
88	766661911R00	Oprava dveřních křídel kompl., bez výměny prvků	m2	10,99255	226,00	2 484,32	246,00	2 704,17	4,1229	1014,23							
		D1:1,607*3,05		4,90135													
		D2:1,018*2,025		2,06145													
		D3:1,018*2,025		2,06145													
		D4:0,972*2,025		1,96830													
89	766667911R00	Oprava obložení zárubní pro dveře 1křídlové	kus	3,00000	305,50	916,50	333,00	999,00	2	666,00							
		3		3,00000													
90	766667912R00	Oprava obložení zárubní pro dveře 2křídlové	kus	1,00000	308,50	308,50	336,50	336,50									
		1		1,00000													
91	766 62-1911.	Oprava oken jednoduchých pevných bez výměny	m2	3,39200	3 000,00	10 176,00	104,00	352,77									
		okenice věž:4*0,848		3,39200													
92	766420020RA0	Obklad podhledů deskami z aglomerovaného dřeva	m2	51,98000	400,50	20 817,99	425,54	22 119,57									
		103:13,39		13,39000													
		102:25,46		25,46000													
		104:13,13		13,13000													

Položkový rozpočet k žádosti o dotaci (Z)													Méněpráce při realizaci	Vícepráce při realizaci netýkající se změny projektu (Z1)		Vícepráce při realizaci týkající se změny projektu (Z1)	
Položkový rozpočet upravený v souvislosti se změnou projektu (Z1) a přiložený ke smlouvě o dílo																	
S:	Kaple Stěbořice																
							vysoutěžená cena		snížení rozpočtu -vyvolané změnou projektu Z1		navýšení rozpočtu -vyvolané změnou projektu Z1		snížení rozpočtu - nerealizované položky	vícepráce		vícepráce	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem	množství	Celkem	Celkem	cena / MJ	Celkem	cena / MJ	Celkem
Díl:	783	Nátěry				9 893,15		10 600,36		2737,40		0,00	0,00				
93	783222130RT1	Nátěr syntetický kov.konstrukcí Hostagrund 2x, 2v1 na železo S 2160	m2	12,96600	163,00	2 113,46	174,50	2 262,57	0,76800	134,02							
		O2 O3:1,125*2,2*2		4,95000													
		O4 O5:0,768*1*2		1,53600													
		kříž:1,2*5,4		6,48000													
94	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	12,96600	22,30	289,14	24,30	315,07	0,76800	18,66							
		O2 O3:1,125*2,2*2		4,95000													
		O4 O5:0,768*1*2		1,53600													
		kříž:1,2*5,4		6,48000													
95	783601813R00	Odstranění nátěrů truhlářských, dveří oškrábáním	m2	26,17510	32,20	842,84	35,30	923,98	9,04380	319,25							
		D1:1,607*3,05*2		9,80270													
		D2:1,018*2,025*2		4,12290													
		D3:1,018*2,025*2		4,12290													
		D4:0,972*2,025*2		3,93660													
		okenice věž:4*0,848		3,39200													
		O1:0,798*1		0,79800													
96	783631000R00	Nátěr Balakryl truhlářských výrobků 2x + 1x tmel	m2	26,17510	234,50	6 138,06	250,50	6 556,86	9,04380	2265,47							
		D1:1,607*3,05*2		9,80270													
		D2:1,018*2,025*2		4,12290													
		D3:1,018*2,025*2		4,12290													
		D4:0,972*2,025*2		3,93660													
		okenice věž:4*0,848		3,39200													
		O1:0,798*1		0,79800													
97	783726200R00	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 2x lak	m2	8,48000	60,10	509,65	63,90	541,87									
		103 104:0,53*4*4		8,48000													
Díl:	784	Malby				15 161,67		12 561,57		0,00		0,00	0,00				
98	784402802R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m	m2	87,16545	26,00	2 266,30	20,00	1 743,31									
		102:3*(6,207+6,207+4,102+4,102)		61,85400													
		103:0,866*(3,978+3,978+3,366+3,366)		12,71981													
		104:0,866*(3,930+3,930+3,340+3,340)		12,59164													
99	784121201R00	Penetrace podkladu barvou JUB, Bio vápenná, 1 x	m2	216,36529	14,70	3 180,57	10,00	2 163,65									
		103: 13,31*1,772		23,58532													
		102:20,21*1,5		30,31500													
		104:13,16*1,772		23,31952													
		102:3*(6,207+6,207+4,102+4,102)		61,85400													
		103:0,866*(3,978+3,978+3,366+3,366)		12,71981													
		104:0,866*(3,930+3,930+3,340+3,340)		12,59164													
		103:13,39		13,39000													
		102:25,46		25,46000													
		104:13,13		13,13000													
100	784125212R00	Malba Jupol Classic, bílá, bez penetrace,2x	m2	216,36529	44,90	9 714,80	40,00	8 654,61									
		103: 13,31*1,772		23,58532													
		102:20,21*1,5		30,31500													
		104:13,16*1,772		23,31952													
		102:3*(6,207+6,207+4,102+4,102)		61,85400													
		103:0,866*(3,978+3,978+3,366+3,366)		12,71981													
		104:0,866*(3,930+3,930+3,340+3,340)		12,59164													
		103:13,39		13,39000													
		102:25,46		25,46000													
		104:13,13		13,13000													

Položkový rozpočet k žádosti o dotaci (Z)													Méněpráce při realizaci	Vícepráce při realizaci netýkající se změny projektu (Z1)		Vícepráce při realizaci týkající se změny projektu (Z1)	
Položkový rozpočet upravený v souvislosti se změnou projektu (Z1) a přiložený ke smlouvě o dílo																	
S:	Kaple Stěbořice																
							vysoutěžená cena		snížení rozpočtu -vyvolané změnou projektu Z1		navýšení rozpočtu -vyvolané změnou projektu Z1		snížení rozpočtu - nerealizované položky	vícepráce		vícepráce	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem	množství	Celkem	Celkem	cena / MJ	Celkem	cena / MJ	Celkem
Díl:	M21	Elektromontáže				34 700,00		30 000,00		0,00		0,00	0,00				
101	210200020RAA	Hromosvod, pro rodinné domy	kompl	1,00000	34 700,00	34 700,00		30 000,00									
Díl:	více.p. 3	Svislé a kompletní konstrukce													14 270,79		
3	317941123RT4	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22, včetně dodávky profilu I č.18	t	0,21900										27 130,00	4 753,18		
		2*0,0219*2		0,08760													
		3*0,0219*2		0,13140													
4	317351101R00	Bednění klenbových pásů - zřízení	m2	0,54000										976,00	421,63		
		0,9*0,15*4		0,54000													
5	317351102R00	Bednění klenbových pásů - odstranění	m2	0,54000										237,00	102,38		
6	340239212R00	Zazdívka otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm	m2	15,40000										730,00	8 993,60		
		vyzdívka štítů věže:2,2*1,5/2*4+2,2*1*4		15,40000													
Díl:	více.p. 4	Vodorovné konstrukce													4 580,95		
5	413232221R00	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm	kus	8,00000										201,00	1 286,40		
6	417321313R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20	m3	0,48000										2 650,00	1 526,40		
		0,3*0,2*8		0,48000													
7	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	2,00000										356,00	569,60		
		8*0,25		2,00000													
8	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	2,00000										80,40	128,64		
9	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	0,03932										34 010,00	1 069,91		
		8*4*0,000617*1,08		0,02132													
		0,018		0,01800													
Díl:	více.p. 61	Úpravy povrchů vnitřní													5 068,80		
10	611481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	24,00000										264,00	5 068,80		
Díl:	více.p. 96	Bourání konstrukcí													1 330,56		
13	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	15,40000										108,00	1 330,56		
		bourané štíty věže:2,2*1,5/2*4+2,2*1*4		15,40000													
Díl:	více.p. 97	Prorážení otvorů													1 027,20		
12	973031324R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm	kus	8,00000										160,50	1 027,20		
Díl:	více.p. 762	Konstrukce tesařské													3 471,02		
13	762342204RT2	Montáž kontralatí přibitím, včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm	m2	107,93649										32,40	2 797,71		
		107,93649		107,93649													
14	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,44000										1 196,00	526,24		
15	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,11000										1 337,00	147,07		
Díl:	více.p. 764	Konstrukce klempířské													5 776,00		
16	764259211R00	Kotlík kónický z Cu plechu pro trouby, D do 150 mm	kus	4,00000										1 805,00	5 776,00		
Díl:	více.p. 787	Zasklívání													11 360,00		
17	1	Vysklení+nové zasklení oken a dveří	komple	1,00000										14 200,00	11 360,00		

Položkový rozpočet k žádosti o dotaci (Z)																		
Položkový rozpočet upravený v souvislosti se změnou projektu (Z1) a přiložený ke smlouvě o dílo														Méněpráce při realizaci	Vícepráce při realizaci netýkající se změny projektu (Z1)		Vícepráce při realizaci týkající se změny projektu (Z1)	
S:	Kaple Stěbořice																	
							vysoutěžená cena		snížení rozpočtu -vyvolané změnou projektu Z1		navýšení rozpočtu -vyvolané změnou projektu Z1		snížení rozpočtu - neralizované položky	vícepráce		vícepráce		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	cena / MJ	Celkem	množství	Celkem	množství	Celkem	Celkem	cena / MJ	Celkem	cena / MJ	Celkem	
Díl:	více.p. 1	Zemní práce															19 300,00	
1	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	50,00000												221,50	8 860,00	
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	50,00000												261,00	10 440,00	
Díl:	více.p. 99	Staveništní přesun hmot													25 958,40			
15	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	52,00000										624,00	25 958,40			
Díl:	více.p. 765	Krytiny tvrdé															8 129,60	
20	765312517R00	Přířezání a uchycení tašek	m	12,00000												228,50	2 193,60	
21	765312551R00	Pás úžlabí Al profilovaný šířky 600 mm, s těsněním	m	10,00000												742,00	5 936,00	
Díl:	více.p. 783	Nátěry															12 603,84	
22	783626200R00	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2x lakování	m2	110,56000												142,50	12 603,84	
		bednění 48		96,00000														
		trámy 0,14*4*26		14,56000														

Poznámka: Ceny u nových položek víceprací jsou na základě smlouvy o dílo se zhotovitelem stanoveny na 80% cen RTS pro rok 2017.

	vysoutěžená cena		snížení rozpočtu -vyvolané změnou projektu Z1		navýšení rozpočtu -vyvolané změnou projektu Z1		snížení rozpočtu - neralizované položky	vícepráce při realizaci netýkající se změny projektu (Z1)		Vícepráce při realizaci týkající se změny projektu (Z1)	
968 555,23		839 746,32		18067,63		119326,47	2220,75		72 843,73		40 033,44

	bez DPH	včetně DPH
vyúčtování f. Nowický	1 051 661,58	1 272 510,51

OBEC STĚBOŘICE
747 51 STĚBOŘICE č.p. 26
IČ: 00300691
Tel.: 553 661 017

David Nowický
747 52 Hlavnice
IČ: 73147851 DIČ: CZ8101155425
mobil: 723 523 414
ZATEPLOVÁNÍ FASÁD
REALIZACE STAVEB

Ing. Luděk CHLACHULA
747 84 MIKOLAJICE č. 85
IČ:47202637, DIČ:CZ5809121648
O.Ž.Ú. OPAVA OD 4. 11. 1993