

Smlouva o dílo č. S2018046

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

Článek I. Smluvní strany

Město Benešov nad Ploučnicí

se sídlem: v Benešově nad Ploučnicí, náměstí Míru 1, PSČ 407 22
IČ: 00261181
DIČ: CZ00261181 (plátce DPH)
peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Děčín
číslo účtu: 19 - 4822431/0100
zastoupené:
ve věcech smluvních: Filipem Uškem, starostou města
ve věcech technických: Ing. Hanou Karlíčkovou, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí a
Miroslavem Vrabcem, referentem odboru výstavby a životního prostředí - k řešení
všech technických problémů souvisejících s realizací díla, ke kontrole provedených
prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky a k ostatním úkonům vymezeným –
odborným dohledem objednatele

dále také jako **objednatel**

a

VMR Group Czech s.r.o.

se sídlem: v Praze 4, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00, provozovna Ústí nad Labem, Neštěmická
779/4, PSČ 400 01
IČ: 06021093
DIČ: CZ06021093
peněžní ústav: Raiffeisen Bank a.s.
číslo účtu: 28967002/5500
zapsán: v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 274710
zastoupený: p. Romanem Špačkem, p. Václavem Kaslem

dále také jako **zhotovitel**

1/14 Smlouva o dílo

Článek II. Předmět plnění

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost (na svůj náklad a nebezpečí) pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj cenu za dílo, to vše za podmínek sjednaných dále v této smlouvě. Dílem dle této smlouvy je **„Modernizace stanice SDH Benešov nad Ploučnicí“**.

Základní popis a rozsah předmětu plnění:

Jedná se o stavební práce na rekonstrukci část objektu, ve které jsou umístěny prostory dobrovolných hasičů v Benešově nad Ploučnicí.

Stávající objekt č.p. 477 je situován v zastavěném území v obci Benešov nad Ploučnicí na Čapkově ulici. Objekt je v majetku investora města Benešov nad Ploučnicí.

Nově navrženými stavebními úpravami nedojde ke změně vnějšího vzhledu objektu.

Vjezdová vrata a původní okenní otvory zůstanou ve stávajících rozměrech a pozicích. Stávající dřevěná okna budou vyměněna za nová plastová. Nad vraty bude provedena krycí stříška.

Cílem navrhovaných stavebních úprav objektu je zvýšení odolnosti stanice dobrovolných hasičů vůči účinkům mimořádných událostí (povodní) a ke zlepšení podmínek pro rychlý výjezd dobrovolných hasičů k mimořádné události. Z těchto důvodů budou při stavbě použity materiály a výrobky středního standardu s cílem navrhnout takové řešení, které svou úrovní designu, detailu, použitých materiálů, povrchových úprav a provedení zajistí jak estetickou kvalitu odpovídající významu objektu, tak i pocit funkčnosti a spolehlivosti.

Stavební úpravy části suterénu zahrnují výměnu vjezdových vrat, odstranění omítek, podlah a keramických obkladů na stěnách denní místnosti a sociálního zařízení a provedení nových obkladů, nášlapných vrstev podlah a omítek v tomto prostoru, výměna dveří v denní místnosti a sociálním zařízení, výměna oken v garáži a skladech, vybudování krycí stříšky nad vchody a vjezdovými vraty, opravy omítek v ostatních místnostech, kompletní výmalba stěn a stropů, nová elektroinstalace, vzduchotechnika a vytápění v celé části objektu sboru dobrovolných hasičů.

Bližší specifikace plnění této veřejné zakázky je uvedena v Příloze 3 (Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení).

Činnosti související s realizací stavebních prací:

- Vybraný dodavatel je povinen v rámci plnění předmětu zakázky zajistit veškeré níže uvedené další činnosti související s realizací stavebních prací, a to zejména:
- zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla;
- zajistit úklid stavby a odstranit zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla objednatelem;
- zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí;
- zajistit bezpečnou manipulaci s odpady;
- zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;
- zajistit zhotovení průběžné fotodokumentace provádění díla - zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1x digitálním vyhotovení;
- přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí;
- zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a technických parametrů díla;
- zpracovat průvodní technickou dokumentaci, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě.

Místo realizace: objekt č.p. 477 v Čapkově ulici v Benešově nad Ploučnicí

2.2 Dílem se rozumí dodávky a práce dle této smlouvy včetně příslušných provozních zkoušek a odevzdání dokumentace skutečného provedení stavby, dokladů prokazujících kvalitu použitých materiálů a výrobků v souladu se zadávací dokumentací a s obecnými požadavky na kvalitu staveb.

2.3 Předmět díla, jakož i druhy, kvalita a množství věcí, výrobků a prací nezbytných k jeho realizaci jsou vymezeny touto smlouvou, nabídkou zhotovitele podanou ve výběrovém řízení specifikovaném v čl. XI. bodu 11.12 této smlouvy, podmínkami a požadavky objednatele ze zadávací dokumentace včetně projektové dokumentace zpracované PROJEKČNÍ ATELIÉR, Ing. Miroslav Kubík, Jiřího z Poděbrad 1840/11, 405 02 Děčín VI, IČ: 13335758, které jsou závazným podkladem této smlouvy a zároveň její nedílnou součástí. Předmět plnění provede zhotovitel podle zadávací dokumentace, která mu byla objednatelem před uzavřením této smlouvy předána, ve lhůtách a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

2.4 Dílo musí být provedeno v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla, tzn. českými technickými normami, evropskými normami, evropskými technickými schváleními, technickými specifikacemi zveřejněnými v úředním věstníku Evropské unie, stavebními technickými osvědčeními.

2.5 Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.6 Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu této smlouvy na vlastní náklad zajistit:

A) před zahájením realizace díla:

- zajištění souhlasu Městského úřadu Benešov nad Ploučnicí, odboru správy majetku, se zábořem veřejného prostranství, a provizorní dopravní značení během stavby včetně schválení příslušnými orgány státní správy,
- zajištění vydání povolení zvláštního užívání komunikací,
- geodetické vytýčení prostoru staveniště v terénu před zahájením stavebních prací (vytýčení hranic trvalého i dočasného záboru),
- vytýčení podzemního vedení v dotčeném území a veškerých inženýrských sítí,
- písemné ohlášení stavební činnosti Archeologickému ústavu AV ČR, Letenská 4, Praha,
- pasportizace okolních staveb a pozemků před zahájením prací,
- pasportizace objízdných tras před zahájením prací,
- případné projednání a schválení trasy staveništní dopravy s Policií České republiky, dopravním inspektorátem,
- harmonogram stavby (postup výstavby projednaný v předstihu s dotčenými subjekty, který zajistí plynulost a koordinovanost při realizaci stavby),

B) v průběhu realizace díla:

- označení stavby tabulkou s uvedením názvu stavby, investora a zhotovitele, včetně jména zodpovědných osob a termínu realizace,
- zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo ke zbytečnému omezení provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací, a řádně a včas informovat majitele přílehlých nemovitostí v průběhu stavebních prací,
- soustavné vytýčování zřetelného označení obvodu staveniště; pokud bude zhotovitel pro realizaci díla potřebovat větší prostor, než určuje obvod staveniště vymezený projektovou dokumentací, obstará si jej na vlastní náklady včetně uzavření nutných smluvních vztahů, souhlasů a rozhodnutí.
- zabezpečení prostoru staveniště (pracoviště) a jeho zařízení po celou dobu výstavby,
- odvoz a likvidaci odpadů vzniklých stavební činností v souladu s ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně uhrazení poplatku za uložení odpadu na skládku,
- schůdnost, sjízdnost a čištění vozovek užívaných pro přepravu stavebního materiálu a odvoz odpadů,
- zabezpečení podmínek stanovených v zadávací dokumentaci (např. správců inženýrských sítí atd.),

- provádění opravy za provozu; proto musí být respektována obvyklá práva nájemníků okolních domů a nebytových prostorů a musí být omezena hlučnost a prašnost při realizaci prací, při provádění prací bude umožněn vývoz domovních odpadů,
- při stavebních pracích maximální bezpečnost chodců včetně označení a osvětlení prostoru staveniště a překážek v noci (např. zábrany, tabulky atd.),
- odstranění vad, případně úhradu škod v případě poškození cizího majetku nejpozději do předání díla,

C) při převjímcce realizovaného díla:

- dokumentaci skutečného provedení díla ve dvojím vyhotovení,
- atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě atd.,
- potvrzení o likvidaci odpadů včetně doložení vážných lístků,
- veškeré doklady o zkouškách, revizích atd. dle platných norem a předpisů nutné k převjímcce stavby,
- souhlasy všech dotčených správců inženýrských sítí s realizovanou stavbou (zpětné předání),
- pasportizace okolních staveb a pozemků po dokončení stavby,
- pasportizace objízdných tras po dokončení stavby,
- stavební deník v originále,
- celkové finanční vyúčtování stavby.

Zhotovitel musí dodržet podmínky dotčených orgánů státní správy a podmínky správců sítí. Zhotovitel je povinen zajistit dopravní značení po dobu stavby včetně schválení příslušnými orgány státní správy.

2.7 Před předáním staveniště musí zhotovitel zajistit aktualizaci, případně úpravu plánu BOZP v souladu s požadavky zákona č. 309/2006 Sb., nařízením vlády č. 591/2006 Sb. a vyhlášky č. 499/2006 Sb. (část Zásady organizace výstavby), a to v souladu s podmínkami realizace stavby. V průběhu stavby bude dodržovat podmínky a požadavky vyplývající z plánu BOZP. Zhotovitel je v průběhu realizace díla povinen spolupracovat s koordinátorem BOZP, kterého určí objednatel. Určený koordinátor BOZP je oprávněn provádět zápisy do stavebního deníku a požadovat po zhotoviteli nápravu záležitostí, které jsou v rozporu s bezpečnostními předpisy.

2.8 Předmět díla musí být zhotovitelem dobře organizačně i technicky veden a zajištěn, zejména je povinen zajistit kvalitu prací a časový postup včetně návazností a koordinace všech prací; zhotovitel je povinen zajistit na stavbě stálý dozor odpovědné osoby (stavbyvedoucí).

- Zhotovitel bude po celou dobu provádění díla udržovat pořádek na komunikačních trasách, kde bez povolení nebude skladován materiál a suť.
- Za bezpečnost osob a požární bezpečnost odpovídá zhotovitel.
- Eventuální upřesnění organizačních podmínek provedení díla se uskuteční při předání staveniště nebo zápisem do stavebního deníku (vyjma smluvních podmínek).
- Zhotovitel je povinen respektovat skutečnost, že na opravovaných komunikacích a pod nimi se nachází zařízení Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. - vodovodní uzávěry přípojek, hydrantová souprava, kanalizační šachty apod., a s provozovatelem těchto zařízení realizaci díla vzájemně koordinovat.

Článek III. Cena za dílo

3.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena celkem bez DPH:	1 818 308,- Kč
DPH 21%	381 845,- Kč
Cena celkem včetně DPH:	2 200 153,- Kč

Cena za dílo byla dohodnuta na základě zadávací dokumentace ze září 2018 a nabídky zhotovitele.

3.2 Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a konečná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy. Tato cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k dokončení díla a splnění veřejné zakázky.

3.3 Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši dle předpisů platných ke dni zdanitelného plnění, a bude-li vyplývat z platné legislativy. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

3.4 Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění nebude používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí České republiky ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

3.5 Sjednanou cenou za dílo je cena pevná a jsou jí kryty veškeré náklady na práce i materiál nutné k řádnému provedení díla dle čl. II. této smlouvy v parametrech předepsaných zadávací dokumentací a touto smlouvou.

3.6 Zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny díla ani tehdy, mají-li rozsah nebo nákladnost práce za následek překročení rozpočtu. Nastane-li však zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla podstatně ztěžuje, může se zhotovitel s objednatelem dohodnout o spravedlivém zvýšení ceny za dílo (vícepráce). V takovém případě (vícepráce) bude v ocenění těchto prací použito položkových cen položkového rozpočtu zhotovitele. Nebudou-li práce a výrobky použité k provedení víceprací ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele (výkazu výměr), bude zhotovitel oceňovat maximálně ve výši ceníku ÚRS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, platného k datu příslušného plnění.

Veškeré takto oceněné práce nesmí být provedeny před uzavřením písemného dodatku k této smlouvě, jinak nemá zhotovitel nárok na zaplacení těchto prací.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů (výkazu výměr). Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

3.7 Cena za dílo bude zhotoviteli zaplacená v souladu s čl. VIII. této smlouvy.

3.8 V zápise o předání a převzetí díla bude konečná cena za dílo uvedena.

Článek IV. Termíny plnění

4.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo dle čl. II. této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v následujících termínech:

Převzetí staveniště: předpoklad 11/2018

Termín zahájení provádění díla: předpoklad 11/2018

Převzetí staveniště bude protokolárně provedeno do 5 (pěti) pracovních dnů od písemné výzvy objednatele.

Zahájení provádění díla bude do 10 (deseti) pracovních dnů od protokolárního převzetí staveniště.

V případě, že ke dni termínu zahájení provádění díla nenabude ještě tato smlouva účinnosti v souladu s ujednáním dle čl. XI. bodu 11.10 této smlouvy, je zhotovitel povinen staveniště převzít a zahájit práce dnem následujícím po dni, kdy tato smlouva nabude účinnosti.

Termín provedení díla: 30. dubna 2019

Za termín provedení díla se považuje den, který objednatel připouští jako poslední možný termín dokončení díla a protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

- 4.2 Provádění díla lze ve výjimečných případech po vzájemné předchozí písemné dohodě smluvních stran přerušit z důvodů mimořádně nepříznivých klimatických podmínek nebo jiných obdobně mimořádných důvodů, které nemohou smluvní strany předvídat, a to zápisem do stavebního deníku a samostatným zápisem podepsaným osobami oprávněnými jednat ve věcech technických obou smluvních stran. Přerušení realizace není důvodem ke změně smlouvy za předpokladu dodržení celkové délky doby realizace dle bodu 4.1 tohoto článku této smlouvy.

Článek V. Záruční doba, odpovědnost za vady

- 5.1 Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost díla provedeného v rozsahu dle čl. II. této smlouvy. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo dle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání **60 měsíců**. Zhotovitel přejímá zárukou za jakost závazek, že provedené dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a bez vad, a že si po tuto dobu zachová smluvené vlastnosti.
- 5.2 Odpovědnost zhotovitele za vady se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním díla objednatelem, obvyklým opotřebením, jeho poškození živelní událostí či třetí osobou.
- 5.3 Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 5.4 Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba (v délce 60 měsíců) opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 5.5 Jestliže se v záruční době vyskytnou na díle vady, je objednatel povinen tyto u zhotovitele písemně reklamovat, a to nejpozději do konce záruční doby.
- 5.6 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním vad díla do tří (3) dnů od uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším možném termínu, který charakter vady a podmínky dovolí, nejpozději však do patnácti (15) dnů od oznámení vady objednatelem, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje, že objednatelem reklamované vady odstraní bez ohledu na to, zda zhotovitel takové vady uzná či nikoli. Pokud se později ukáže, že objednatel nárokoval odstranění vad díla neoprávněně, budou předmětné zhotovitelovy nároky vypořádány dodatečně dohodou smluvních stran. V případě, že zhotovitel v uvedené lhůtě ani po písemné výzvě objednatele nezačne s odstraňováním vad díla nebo vady díla ve stanovené lhůtě neodstraní, souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel je oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby na účet a odpovědnost zhotovitele a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě, včetně náhrady škody, a to do třiceti (30) dnů poté, co k tomu bude objednatelem vyzván.
- 5.7 Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostoru předaného díla. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací písemně potvrdí, že odstraněné vady od zhotovitele přejímá, a to formou písemného protokolu.

Článek VI.

Dodací a kvalitativní podmínky provedení díla

- 6.1 Veškeré práce a dodávky budou zhotovitelem realizovány v souladu se zadávací dokumentací a touto smlouvou. Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat ustanovení nebo podmínky, které jsou pro stavbu uvedeny v projektové dokumentaci a její dokladové části, dle platných předpisů a nařízení, ČSN, jakož i podmínky výběrového řízení pro stavbu specifikované v čl. XI. bod 11.12 této smlouvy. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele.
- 6.2 Při provedení díla budou použity materiály první jakosti a standardní výrobky zaručující vlastnosti dle ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 6.3 Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při provádění díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy jsou bezpečnými výrobky v souladu s ustanoveními zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.4 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům nedbalostí, úmyslně nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod, tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Odpovědnost nahradit škodu se vztahuje rovněž na úhradu jakýchkoliv finančních sankcí (pokuty, penále) uložených příslušnými orgány státní správy objednateli za porušení povinností způsobených zhotovitelem, zejména v oblasti BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí.
- 6.5 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu dle čl. IV. bodu 4.1 této smlouvy. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí pracovní místo, na němž se provádí dílo (stavba), včetně jeho okolí v rozsahu potřebném pro přípravu a provádění stavebních, montážních prací a dalších prací nezbytných pro provádění díla a uskladnění stavebnin. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci movité, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
- 6.6 O předání staveniště objednatelem zhotoviteli se strany zavazují pořídit zápis. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby, v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy, a je povinen je viditelně na staveništi umístit. Zhotovitel je dále povinen zajistit bezpečný vstup na staveniště a stejně tak i výstup z něj. Za provoz na staveništi zodpovídá zhotovitel.
- 6.7 Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy, projektovou dokumentací a plánem BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Tento plán bude zhotovitelem vypracován a objednateli předán k odsouhlasení před předáním staveniště.
- 6.8 V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), kterého určí objednatel. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že písemně zaváže k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá uvedený zákon č. 309/2006 Sb.

- 6.9 Zhotovitel je povinen dodržet subdodavatelské schéma obsažené v nabídce v zadávacím řízení. Jakákoliv změna kteréhokoli subdodavatele uvedeného v subdodavatelském schématu je přípustná pouze v případě předchozího písemného souhlasu objednatele. Předchozí písemný souhlas je za objednatele oprávněna učinit osoba oprávněná jednat ve věcech technických. Bez tohoto souhlasu není zhotovitel oprávněn změnu subdodavatele provést. V případě porušení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V případě změn je zhotovitel povinen oznámit nástup a zahájení prací dalšího subdodavatele po splnění předchozích podmínek minimálně čtrnáct (14) dní předem objednateli, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 6.10 V případě porušování zákonných povinností (např. pravidel BOZP, PO, zaměstnanost) nebo povinností uložených na základě této smlouvy je objednatel oprávněn vyloučit z plnění subdodavatele uvedeného v subdodavatelském schématu. Čl. VI. bod 6.12 této smlouvy tímto není dotčen.
- 6.11 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti. Zhotovitel se zavazuje, že naloží s odpady, odkopanou zeminou a sutí dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen prokázat naložení s odpady včetně jejich řádného uložení potřebnými doklady, a to nejpozději při předání a převzetí díla.
- 6.12 Objednatel bude na stavbě vykonávat občasný odborný dohled a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle smluvných podmínek, technických norem a jiných právních norem platných v době provádění díla. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu pro odstranění vzniklých vad. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu zaměstnanou či jinak použitou zhotovitelem na stavbě, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit příslušnému testu). Zhotovitel bere na vědomí, že pokud zvláštní právní předpisy vyžadují při provádění díla ustanovení technického dozoru, nesmí technický dozor díla provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 6.13 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání objednateli po odstranění všech případných vad a nedodělků.
- 6.14 Zhotovitel na sebe převzal nebezpečí podstatné změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů plnění dle ustanovení § 1765 občanského zákoníku.
- 6.15 Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, jakož i jím pověřeným osobám, po celou dobu realizace díla nepřetržitý přístup na staveniště a umožnit jim nepřetržitou kontrolu realizace veškerých jednotlivých prací. Zjistí-li objednatel či jím pověřená osoba, že zhotovitel provádí dílo vadně či jinak neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy, učiní o tom zápis do stavebního deníku a stanoví lhůtu pro nápravu. Pokud zhotovitel neučiní nápravu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 6.16 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele (technický dozor) ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to prokazatelně minimálně tři dny předem. Neprovede-li objednatel tuto kontrolu, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích na své nebezpečí. Bude-li v takovém případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným znovu zakrytím prací, zhotovitel.
- 6.17 Zhotovitel vyzve kromě technického dozoru i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí, zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku, případně samostatným protokolem. Zhotovitel před jejich zakrytím opatří geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání dokončeného díla předá objednateli.
- 6.18 Zhotovitel je povinen zajistit si místo pro odběr elektrické energie a vody pro účely provádění prací dle této smlouvy a odebranou elektrickou energii a vodu uhradit poskytovateli. Má-li objednatel k dispozici

odběrné místo elektrické energie a vody, poskytne je zhotoviteli za podmínky, že zhotovitel zajistí měření odebrané elektrické energie a vody a cenu za tato média objednateli uhradí.

- 6.19 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a navrhnout změnu díla. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla jiné překážky bránící řádnému provádění díla je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.
- 6.20 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit písemně objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese zhotovitel jakožto odborník veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.

- 6.21 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající se produkci a nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek závadných vodám (zejména ropných látek). Dojde-li přesto k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen provést na vlastní náklady taková opatření, která zabrání znečištění povrchových nebo podzemních vod těmito závadnými látkami. Dále je zhotovitel povinen respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.

- 6.22 K příjemce díla je zhotovitel povinen písemně vyzvat objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel je povinen spolu s dílem předat objednateli zejména následující doklady:

- atesty použitých výrobků a materiálů, prohlášení o shodě;
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách nebo měřeních a revizích;
- stavební deník v originále;
- provozní předpisy k obsluze jednotlivých částí díla;
- záruční listy k výrobkům;
- doklad o uložení odpadů, sutě;
- další obvyklé doklady potřebné k přejímacímu řízení (viz čl. II. bod 2.6 C) této smlouvy).

Předložení těchto dokladů je součástí povinnosti zhotovitele provést dílo dle této smlouvy. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- 6.23 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno formou oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla, v němž zhotovitel prohlásí, že dílo předává a objednatel výslovně prohlásí, že dílo přijímá. Povinnost zhotovitele dokončit dílo je splněna řádným provedením sjednaného díla, tj. bez jakýchkoli vad a nedodělků. Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedené dílo bez jakýchkoli vad a nedodělků. Nic však nebrání objednateli, aby převzal dílo vykazující vady. V případě, že objednatel převezme dílo vykazující jakékoli vady a nedodělky, je zhotovitel povinen tyto odstranit nejpozději do pěti (5) dnů ode dne písemného vytknutí vad díla objednatelem. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků o více než pět (5) dnů je objednatel oprávněn odstranit tyto vady a nedodělky sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě, včetně náhrady škody, a to do třiceti (30) dnů poté, co k tomu bude objednatelem vyzván.

- 6.24 O převzetí díla sepíší strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis případných zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění. O odstranění vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 2605 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- 6.25 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do (2) dnů od předání a převzetí díla. Pokud k odstranění vad a nedodělků bude nezbytné použít některá ze zařízení použitých ke zhotovení díla, pak je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do (2) dnů po odstranění těchto vad a nedodělků, nebude-li dohodnuto vzájemně jinak. Jestliže závazek provést dílo zanikne jinak než splněním, je zhotovitel povinen staveniště vyklidit ve stejné lhůtě (do 2 dnů) po zániku závazku.

6.26 Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu smlouvy splňovat veškeré kvalifikační předpoklady uvedené v zadávací dokumentaci objednatele k veřejné zakázce. Pokud zhotovitel v průběhu plnění předmětu smlouvy kterýkoliv z požadovaných kvalifikačních předpokladů přestane splňovat, je povinen to bezodkladně písemně oznámit objednateli. Výslovně se sjednává, že ztráta kteréhokoliv z kvalifikačních předpokladů je podstatným porušením této smlouvy a objednatel má právo od této smlouvy odstoupit.

6.27 Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby (stavbyvedoucí atd.), jejichž prostřednictvím prokázal splnění kvalifikace dle zadávací dokumentace na veřejnou zakázku, skutečně realizovaly tyto konkrétní činnosti. V případě nutné personální změny z důvodů vzniklých nikoliv na straně zhotovitele, u osob, jejichž prostřednictvím bylo prokázáno splnění kvalifikace, musí zhotovitel tuto skutečnost objednateli ihned písemně oznámit a navrhnout k odsouhlasení jinou osobu spolu s prokázáním shodných kvalifikačních předpokladů. Objednatel si vyhrazuje právo na odmítnutí či akceptaci změn ve složení týmu zhotovitele po celou dobu realizace díla.

Článek VII. Stavební deník

7.1 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.

7.2 Stavební deník musí být na stavbě trvale přístupný.

7.3 Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla, které je bez vad a nedodělků. Touto úpravou se zavádí povinnost zhotovitele vést stavební deník, i když je již stavba převzata objednatel, ale ještě jsou zhotovitelem odstraňovány vady a nedodělky.

7.4 Zápisem do stavebního deníku nejsou dotčena ustanovení této smlouvy, ani jím nemohou být měněna, s výjimkou uvedenou v čl. IV. bodu 4.2 této smlouvy.

7.5 Během realizace stavby budou oddělovány průpisy jednotlivých listů stavebního deníku zástupcem objednatele. Deník v originále bude předán objednateli po ukončení stavby (viz ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb.). Kopie průpisů jednotlivých listů stavebního deníku obdrží 1x zhotovitel zpět.

7.6 Do stavebního deníku je oprávněn provádět zápisy pověřený zástupce objednatele a zhotovitele, dále osoba vykonávající autorský dozor projektanta nebo výkon koordinátora BOZP.

Článek VIII. Fakturace a platební podmínky

8.1 Smluvní strany se dohodly na měsíční fakturaci na základě soupisu provedených prací a na závěrečném vyúčtování díla fakturou, vystavenou zhotovitelem do 15 kalendářích dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků. První faktura musí být splatná nejdříve v lednu 2019. Poslední faktura musí být před jejím doručením objednateli odsouhlasena zástupcem objednatele a musí k ní být přiložen oboustranně podepsaný zápis o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, v případě, že zápis bude obsahovat vady a nedodělky, je nutno faktuře přiložit kromě tohoto zápisu ještě zápis o odstranění vad a nedodělků.

8.2 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započítat své pohledávky na zaplacení smluvních pokut dle této smlouvy proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo dle této smlouvy, a to i v případě, že započítávané pohledávky nejsou v okamžiku započtení splatné.

8.3 Veškeré faktury musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vždy však zejména:

- a) označení faktury a její číslo,
- b) název a sídlo či místo podnikání objednatele a zhotovitele,
- c) předmět díla a název zakázky,
- d) číslo smlouvy a den jejího uzavření,
- e) den vystavení faktury a lhůtu její splatnosti,
- f) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplacen,
- g) cenu za jednotku množství a případně další cenové údaje včetně zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací potvrzeného objednatelem,
- h) čísla i data vyhotovení soupisu provedených prací a zjišťovacích protokolů,
- i) DIČ objednatele i zhotovitele,
- j) označení textem „Uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti – bude aplikován režim přenesené daňové působnosti.“

Fakturu, která nemá požadované náležitosti, či k ní nejsou připojeny shora uvedené doklady, není objednatel povinen uhradit. Fakturu, která obsahuje nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti, a to doporučeným dopisem, kde uvede údaje, které považuje za nesprávné. Řádně vrácenou fakturu je zhotovitel povinen opravit a doručit objednateli. Nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení řádně opravené faktury.

8.4 Splatnost faktury je dohodnuta do dvaceti (20) kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli (zadavateli).

8.5 Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.

8.6 Zhotovitel tímto jako plátcе daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění dle této smlouvy bude pro objednatele uskutečňovat zdanitelné plnění, prohlašuje:

- že není dlužníkem ve smyslu ustanovení zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, tedy, že není daňovým subjektem s neuhrazeným nedoplatkem;
- že daň z přidané hodnoty na výstupu z titulu plnění dle této smlouvy bude přiznávat ke dni uskutečnění zdanitelných plnění nebo ke dni přijetí úplat, a to vždy k tomu dni, který nastane dříve, pokud zákon o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak;
- že daň z přidané hodnoty z titulu plnění dle této smlouvy bude uvádět v daňových přiznáních za zdaňovací období, ve kterých mu vznikla povinnost daň přiznat;
- že vlastní daňovou povinnost týkající se daně z přidané hodnoty bude správci daně platit ve lhůtě pro podání daňového přiznání;
- že bude vždy postupovat a jednat takovým způsobem, aby objednateli nevznikla povinnost ručení za daň z přidané hodnoty nezaplacenou zhotovitelem.

8.7 Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.

8.8 Provedené práce a dodávky budou hrazeny na základě fakturace dle skutečně provedených prací až do výše 90% z celkové ceny díla. Zbývajících 10% bude uhrazeno po odstranění případných vad a nedodělků a předložení zápisu potvrzujícího jejich odstranění a vydání kolaudačního souhlasu příslušným stavebním úřadem.

Článek IX. Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

9.1 V případě porušení povinností smluvních stran dle této smlouvy se smluvní strany dohodly, že strana, která svůj závazek porušila, je povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu, a to takto:

- a) Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících případech a v následující výši:
 - I. za každý i započatý den prodlení s dobou realizace díla dle čl. IV. bod 4.1. této smlouvy ve výši 0,2 % z celkové ceny za dílo včetně DPH;
 - II. za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o ukončení a převzetí díla 1.000,00 Kč, a to za každou drobnou vadu a nedodělek;
 - III. za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad reklamovaných objednatelem v záruční době v termínech touto smlouvou dohodnutých, a to ve výši 1.000,00 Kč za každou vadu až do dne, kdy vady budou odstraněny; o odstranění vad bude smluvními stranami sepsán zápis;
 - IV. za každý i započatý den prodlení se zahájením prací vyznačených a potvrzených oběma stranami ve stavebním deníku, které vyžadují přítomnost či součinnost nájemníků či třetích osob, a to ve výši 1.000,00 Kč;
- b) objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu v následujících případech a v následující výši:
 - I. 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou faktur.

9.2 Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do čtrnácti (14) dnů od doručení písemné výzvy tuto zaplatit. Ve výzvě musí být uveden konkrétní ustanovení této smlouvy, na základě kterého si oprávněná smluvní strana zaplacení smluvní pokuty nárokuje.

9.3 Nedohodnou-li si strany této smlouvy písemně něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě není dotčena povinnost smluvní strany závazek splnit ani právo smluvní strany oprávněně vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody bez ohledu na sjednanou a případně též uhrazenou smluvní pokutu.

9.4 Objednatel je oprávněn jednostranně od této smlouvy odstoupit:

- je-li zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště nebo s provedením díla v termínu dle čl. IV. bod 4.1 této smlouvy o více než patnáct (15) dnů,
- v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a vady vzniklé vadným prováděním neodstraní a nezačne dílo provádět řádným způsobem ani do patnácti (15) dnů ode dne doručení upozornění objednatele,
- je-li zřejmé, že dílo nebude zhotovitelem provedeno nebo že nebude provedeno včas, a to zejména z důvodů nedostatku financí, např. proto, že neplní své finanční závazky vůči svým subdodavatelům či dodavatelům materiálu.

Odstoupí-li objednatel od smlouvy z těchto důvodů, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu přiměřeně sníženou, a to za skutečně řádně provedené a objednatelem odsouhlasené práce. Povinnost zhotovitele k náhradě škody vzniklé z důvodu prodlení zhotovitele a následného odstoupení objednatele od smlouvy tím není dotčena.

Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno zhotoviteli. Účinky odstoupení nastávají dnem jeho doručení zhotoviteli, s výjimkou trvalé platnosti ustanovení níže zmíněných. Do okamžiku účinnosti odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokuty sjednané touto smlouvou. Obě strany se dohodly, že objednatel je oprávněn dále za povinné součinnosti zhotovitele nedokončené dílo jednostranně převzít, přičemž nadále zůstávají v jeho prospěch zachována v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se záruky na dokončenou část díla, lhůty pro odstranění reklamovaných vad a smluvní pokuta za jejich nedodržení.

Článek X. Další ujednání

- 10.1 Za den doručení všech písemností týkajících se této smlouvy se dle právní domněnky oběma stranami této smlouvy dohodnuté považuje také třetí den uložení zásilky na poště adresáta, v jejímž obvodu se adresa v této smlouvě uvedená nachází, v případě, že nebude zásilka přímo doručena adresátovi.
- 10.2 Vlastníkem díla dle této smlouvy je od počátku jeho provádění objednatel s výjimkou zařízení staveniště v rozsahu nezbytném pro účely zhotovitele a věcí potřebných k realizaci díla, které vnesl na staveniště zhotovitel včetně stavebních strojů a jiných mechanismů. Nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných do doby, kdy se v rozsahu určeném projektem stanou zpracováním nebo zabudováním nedílnou součástí díla, je zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele předáním a převzetím díla po odstranění všech případných vad a nedodělků. Do tohoto okamžiku nese nebezpečí škody na díle zhotovitel.
- 10.3 Za případné škody na zhotovovaném díle vzniklé v souvislosti s prováděním předmětné stavby, do doby jejího protokolárního předání objednateli po odstranění všech případných a nedodělků, zodpovídá v plném rozsahu zhotovitel.
- 10.4 V případě poškození zhotovitelem již zabudovaných částí je zhotovitel povinen tyto poškozené části uvést do původního stavu na vlastní náklad.
- 10.5 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištěn pro případ škody způsobené třetí osobě při výkonu své podnikatelské činnosti, a to s limitem pojistného plnění ve výši 5.000.000,- Kč. Doklad o tomto pojištění je zhotovitel povinen objednateli předložit kdykoliv, kdy o to bude objednatelem požádán. V případě, že zhotovitel poruší povinnost být pojištěn v souladu s tímto ujednáním této smlouvy a nápravu nesjedná ani do sedmi dnů ode dne, kdy k tomu byl objednatelem vyzván, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny za dílo včetně DPH a objednatel je současně oprávněn od této smlouvy odstoupit.

Článek XI. Závěrečná ujednání

- 11.1 Tato smlouva může být měněna, doplňována nebo rušena jen písemnou formou po dohodě odpovědných zástupců smluvních stran, a to vzestupně číslovanými dodatky. Za písemnou formu pro tento účel nebude považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 11.2 Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a ostatních právních předpisů platných ke dni uzavření smlouvy.
- 11.3 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn postoupit své pohledávky za objednatelem třetí osobě. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 11.4 Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. Tímto ujednáním není dotčena povinnost objednatele poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

- 11.5 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že některé ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, nemá tato skutečnost vliv na platnost a účinnost smlouvy jako celku. Strany se zavazují v případě, že se některá ustanovení této smlouvy stanou neplatnými či neúčinnými, nahradit tato novými ustanoveními.
- 11.6 Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 11.7 Tato smlouva a zadávací dokumentace obsahují úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě a v zadávací dokumentaci ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný před jednáním o této smlouvě, při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
- 11.8 Odpověď strany této smlouvy podle § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy anebo dodatku k ní, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
- 11.9 Tato smlouva je sepsána ve třech (3) vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno, a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení. Všechna vyhotovení této smlouvy mají stejnou platnost.
- 11.10 Na důkaz pravé, svobodné a shodné vůle obou účastníků připojují oprávnění zástupci obou účastníků své vlastnoruční podpisy.
- 11.11 O uzavření této smlouvy rozhodla dne 24. září 2018 Rada města Benešov nad Ploučnicí, usnesením číslo 304/18. Stejným usnesením byl zmocněn k podpisu této smlouvy Filip Ušák, starosta města.
- 11.12 Smluvní strany souhlasně konstatují, že tato smlouva je uzavřena na základě výběrového řízení vyhlášeného objednatelem a provedeného dle zadávací dokumentace ze září 2018 pro veřejnou zakázku s názvem "Modernizace stanice SDH Benešov nad Ploučnicí", v němž byl zhotovitel objednatelem vybrán. Zadávací podmínky, jakož i další podmínky zadávacího řízení vyhlášeného objednatelem jsou součástí povinností zhotovitele dle této smlouvy a zhotovitel se výslovně zavazuje tyto podmínky dodržovat.

Příloha


Položkový rozpočet

Za město Benešov nad Ploučnicí

Datum: 14. 11. 2018

Místo: Benešov nad Ploučnicí

Filip Ušák
starosta města



Za zhotovitele

Datum: 14. 11. 2018

Místo:

Roman Špaček
jednatel

Václav Kasl
jednatel

VMR Group Czech s.r.o.

Jaurisova 515/4

140 00 Praha 4

IČO: 06021093

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 010 Stavební úpravy části objektu č.p.477, Čapkova ul., Benešov n. Pl.
Objekt: SO 01 Stavební úpravy části objektu č.p.477, Čapkova ul., Benešov n. Pl.
Rozpočet: 1 Stavební úpravy části objektu č.p.477, Čapkova ul., Benešov n. Pl.

Zadavatel Město Benešov nad Ploučnicí IČO: 00261181
 náměstí Míru 1 DIČ: CZ00261181
 40722 Benešov nad Ploučnicí

Zhotovitel: VMR Group Czech s.r.o. IČO: 6021093
 Jaurisova 515/4 DIČ: CZ6021093
 14000 Praha 4

Rozpis ceny			Celkem
HSV			662 439,46
PSV			791 570,93
MON			344 298,00
Vedlejší náklady			20 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 818 308,39

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 818 308,39 CZK
Zaokrouhlení		-0,39 CZK

Cena celkem bez DPH 1818308,00 CZK

v Ústí nad Labem dne 9/20/2018

VMR Group Czech s.r.o.
 Jaurisova 515/4
 140 00 Praha 4
 IČO: 6021093
 Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			224,64	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			829,56	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			30 089,55	2
64	Výplně otvorů	HSV			505 305,92	28
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			45 504,90	3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			34 801,87	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			30 605,64	2
97	Prorážení otvorů	HSV			10 420,34	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 657,04	0
711	Izolace proti vodě	PSV			3 624,40	0
713	Izolace tepelné	PSV			319,97	0
714	Izolace akustické a protiotřesové	PSV			12 215,00	1
723	Vnitřní plynovod	PSV			18 112,13	1
725	Zařizovací předměty	PSV			36 996,05	2
728	Vzduchotechnika	PSV			243 435,00	13
731	Kotelny	PSV			144 009,00	8
733	Rozvod potrubí	PSV			31 026,95	2
734	Armatury	PSV			9 808,84	1
735	Otopná tělesa	PSV			45 770,30	3
763	Dřevostavby	PSV			6 217,13	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			35 012,01	2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			19 538,94	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			37 901,05	2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			28 778,98	2
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			6 616,30	0
781	Obklady keramické	PSV			39 284,20	2

783	Nátěry	PSV			10 721,47	1
784	Malby	PSV			57 183,21	3
799	Ostatní	PSV			5 000,00	0
M21	Elektromontáže	MON			344 298,00	19
VN	Vedlejší náklady	VN			20 000,00	1
Cena celkem					1 818 308,39	100

Položkový soupis prací a dodávek

S: 010	Stavební úpravy části objektu č.p.477,Čapkova ul.,Benešov n.PI.
O: SO 01	Stavební úpravy části objektu č.p.477,Čapkova ul.,Benešov n.PI.
R: 1	Stavební úpravy části objektu č.p.477,Čapkova ul.,Benešov n.PI

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / M	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce												
1	346244381R	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm	m2	0,32000	702,00	224,64	0,17	0,05	0,00	0,00	801-1	RTS 17/	RTS 17
jakýmkoliv cihlami,													
plentování L profilů (překlady)-vstup do denní místnosti :													
2*1,1*0,08+0,8*0,18													
0,32													

Díl: 4	Vodorovné konstrukce												
2	413941121R	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropěch bez materiálu, výšky do 120 mm	t	0,01192	8 050,00	95,96	0,02	0,00	0,00	0,00	801-1	RTS 17/	RTS 17
I, IE, U, UE nebo L													
osazení překladu L60 x 60 x 60 dl. 1,1m-vstup do denní místnosti :													
2*1,1*0,00542													
0,01192													

3	13331732R	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); rovnoramenná, tl = 6,00	t	0,01310	56 000,00	733,60	1,00	0,01	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/	RTS 17
mm; a = 60,0 mm; b = 60,0 mm													
5,42 kg/m:													
osazení překladu L60 x 60 dl. 1,1m-vstup do denní místnosti :													
2*1,1*0,00542*1,1													
0,01312													

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní												
4	612421615R	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hrubé zateplené	m2	33,50000	170,00	5 695,00	0,04	1,31	0,00	0,00	801-1	RTS 17/	RTS 17
pod obklady :													
koupelna :													
2*(1,9+2,3)*2-2*0,6*2-0,8*2+2*1,1*2+0,15*2													
WC přední :													
2*(1,2+1,2)*2-0,6*2													
WC zadní :													
2*(1+1,2)*2-0,6*2													
7,6													

5	612421637R	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	13,56600	268,00	3 635,69	0,05	0,65	0,00	0,00	801-1	RTS 17/	RTS 17
---	------------	---	----	----------	--------	----------	------	------	------	------	-------	---------	--------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 010	Stavební úpravy části objektu č.p.477,Čapkova ul.,Benešov n.Pl.
O: SO 01	Stavební úpravy části objektu č.p.477,Čapkova ul.,Benešov n.Pl.
R: 1	Stavební úpravy části objektu č.p.477,Čapkova ul.,Benešov n.Pl.

P.č	Číslo polož	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotn ost / MJ	hmot nost celk. (t)	dem. hmotn ost / MJ	dem. hmotn ost celk.(t)	Cení platno st	Ceno vá úrov eň
-----	-------------	---------------	----	----------	-----------	--------	----------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------------	----------------------	--------------------------

omítka nad obklady:

koupelna:

2*(1,9+2,3)*0,68+2*1,1*0,68+0,15*0,68

WC přední:

2*(1,2+1,2)*0,68

WC zadní:

2*(1+1,2)*0,68

7,31

3,264

2,992

6	612433212R1	Omítka vnitřní sanační pro střední zasolení, dvouvrstvá, tloušťky 25 mm, Omítka je tvořena dvěma sanačními vrstvami na podkladním postřiku:	m2	16,08200	669,00	10 758,86	0,05	0,85	0,00	0,00	801-4	RTS 17/ RTS 17
---	-------------	--	----	----------	--------	-----------	------	------	------	------	-------	----------------

míra zasolení bude posouzena po otlučení:

v denní místnosti-do výšky 1,2m:

včetně osazení rohové lišty 2 x 1,2m:

2*(3,2+4,83)*1,2

-0,8*1,2-0,8*1,2-0,9*1,2-1,15*0,2+2*0,2*0,1

19,272

-3,19

7	610001	Vyspravení omítek po elektru a VZT	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1								

Díl: 64				Výplně otvorů								
8	641952551RQ	Osazení rámu okenních dřevěných a osazovacích okenních dřevěných pro okna s křídly jednoduchými i zdvojenými, bez sdrůžených dveří nebo se sdrůženými dveřmi o ploše přes 10 m2 na jakoukoliv cementovou maltu a kotvení rámu do zdiva posice 1:	kus	4,00000	923,00	3 692,00	0,14	0,56	0,00	0,00	801-1	RTS 17/ RTS 17
						505 305,-		1,61		0,00		

9	642942221RQ	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křidel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků plocha přes 2,5 do 4,5 m	kus	1,00000	697,00	697,00	0,04	0,04	0,00	0,00	801-1	RTS 17/ RTS 17
---	-------------	--	-----	---------	--------	--------	------	------	------	------	-------	----------------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 010	Stavební úpravy části objektu č.p.477,Čapkova ul.,Benešov n.Pl.
O: SO 01	Stavební úpravy části objektu č.p.477,Čapkova ul.,Benešov n.Pl.
R: 1	Stavební úpravy části objektu č.p.477,Čapkova ul.,Benešov n.Pl.

P.č	Číslo polož	Název položky	MJ	množství	cena / M	Celkem	hmotn ost / MJ	hmot nost celk. (t)	dem. hmotn ost / MJ	dem. hmotn ost celk. (t)	Cení platno st	Ceno soust ava / vá úrov eň
10	642942111R	Osazení zárubní dřevěných ocelových bez dveřních křidel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 80 x 197 x 16 cm zárubeň pro pozici 5/L:	kus	1,00000	1 250,00	1 250,00	0,03	0,03	0,00	0,00	801-1	RTS 17/ RTS 17
11	648991113R	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 300 mm a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka sliikonu.	m	5,32000	356,00	1 893,92	0,01	0,03	0,00	0,00	801-1	RTS 17/ RTS 17
12	1001	Plastové okno 1330 x 1150 , iz. dvojsklo, parametry-viz tabulka oken, pozice 1	kus	4,00000	139,00	556,00	0,01	0,04	0,00	0,00		Vlastní Indiv
13	1002	Plastové okno 1150 x 1450 , stávající, jednoduché s roletou- revize + seřízení, pozice S	kus	2,00000	2 950,00	5 900,00	0,02	0,03	0,00	0,00		Vlastní Indiv
14	1003	Očištění , repase a nátěr mříže a vnějšího parapetu, pozice 1 mříže + vnější parapety u oken -pozice 1:	kus	4,00000	560,00	2 240,00	0,01	0,03	0,00	0,00		Vlastní Indiv
15	1004	Hliníkové dveře vchodové 900 x 1970 + 480 nadsvětlík, parametry dle tabulky dveří, pozice 4/L včetně zárubně :	kus	1,00000	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní Indiv
16	1005	Montáž a dodávka rolovacích vrat 5450 x 3600, parametry dle tabulky dveří, pozice 1/ROL	kus	1,00000	182 256,00	182 256,00	0,35	0,35	0,00	0,00		Vlastní Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S: 010	Stavební úpravy části objektu č.p.477,Čapkova ul.,Benešov n.PI.
O: SO 01	Stavební úpravy části objektu č.p.477,Čapkova ul.,Benešov n.PI.
R: 1	Stavební úpravy části objektu č.p.477,Čapkova ul.,Benešov n.PI.

P.č	Číslo polož	Název položky	MJ	množství	cena / M	Celkem	hmotn ost / MJ	hmotn nost celk. (t)	dem. hmotn ost / MJ	dem. hmotn ost celk. (t)	Cení platno st	Cen. soust ava / platno st	Ceno vá úrov eň
17	1006	Montáž a dodávka rolovacích vrat 2700 x 3600,parametry dle tabulky dveří, pozice 2/ROL	kus	1,00000	141 156,00	141 156,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
18	1007	Montáž a dodávka rolovacích vrat 2700 x 3550,parametry dle tabulky dveří, pozice 3/ROL	kus	1,00000	141 165,00	141 165,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

19	941955004RQ	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	326,20000	139,50	45 504,90	0,01	1,93	0,00	0,00	0,00	800-3	RTS 17/	RTS 17
----	-------------	--	----	-----------	--------	-----------	------	------	------	------	------	-------	---------	--------

vnitřní-pro malby :

plochy dle půdorysu 1.NP-č.v.1 :

15,1+4,1+1,4+1,2+24,4+6,6+10,8+28,7+213,4

pro venovní stříšku :

13,5*1+7*1

305,7

20,5

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

20	952901111RQ	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	305,70000	74,10	22 652,37	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	RTS 17/	RTS 17/	RTS 17
----	-------------	--	----	-----------	-------	-----------	------	------	------	------	------	---------	---------	--------

plochy dle půdorysu 1.NP-č.v.1 :

15,1+4,1+1,4+1,2+24,4+6,6+10,8+28,7+213,4

305,7

21	97104214R	Stavební přípomoci pro VZT - vybourání otvorů pro rozvody a následné zapravení - vč. odvozu sutí na skládku	kpl	1,00000	149,50	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
22	97104217R	Stavební přípomoci pro vnitřní plynovod - vybourání otvorů pro rozvody a následné zapravení - vč., odvozu sutí na skládku	kpl	1,00000	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv

Díl: 96 Bourání konstrukcí

23	113108310RQ	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	6,12500	149,50	915,69	0,00	0,00	0,22	1,35	822-1	RTS 17/	RTS 17
----	-------------	---	----	---------	--------	--------	------	------	------	------	-------	---------	--------

odstranění krytů před vjezdy-pro následující plynulé urovnání vjezdu :

cca v tl. 10 cm :

(5,45+0,6+2,6+0,3+0,3)*0,5

3*0,5

4,625

1,5

Položkový soupis prací a dodávek

S: 010	Stavební úpravy části objektu č.p.477,Čapkova ul.,Benešov n.Pl.
O: SO 01	Stavební úpravy části objektu č.p.477,Čapkova ul.,Benešov n.Pl.
R: 1	Stavební úpravy části objektu č.p.477,Čapkova ul.,Benešov n.Pl

P.č	Číslo polož	Název položky	MJ	množství	cena / M	Celkem	hmotn ost / MJ	hmot nost celk. (t)	dem. hmotn ost / MJ	dem. hmotn ost celk.(t)	Cení k	Cen. soust ava / platno st	Ceno vá úrov eň
24	919735112RQ	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živých, hloubky přes 50 do 100 mm	m	14,25000	72,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 17/ RTS 17

včetně spotřeby vody

nařiznutí krytu před vjezdy-pro následující plynulé urovnání vjezdu :

5,45+0,6+2,6+0,3+0,3+2*0,5

3+2*0,5

10,25

4

25	965081713R1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	21,80000	50,00	1 090,00	0,00	0,00	0,02	0,44	801-3	RTS 17/ RTS 17
----	-------------	---	----	----------	-------	----------	------	------	------	------	-------	----------------

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

dení místnost-plocha viz výkres č.1.-půdorys 1.NP :

15,1

koupelna-plocha viz výkres č.1.-půdorys 1.NP :

4,1

WC přední-plocha viz výkres č.1.-půdorys 1.NP :

1,4

WC zadní-plocha viz výkres č.1.-půdorys 1.NP :

1,2

26	9680611125RQ	Vyvešení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy přes 1,5 m2	kus	8,00000	13,10	104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 17/ RTS 17
----	--------------	--	-----	---------	-------	--------	------	------	------	------	-------	----------------

oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

veškerá okna v pozici 1 :

4*2

27	968061125RQ	Vyvešení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	4,00000	10,90	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 17/ RTS 17
----	-------------	---	-----	---------	-------	-------	------	------	------	------	-------	----------------

oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

vchod z venčí do denní místnosti :

1

sociální zařízení :

3

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010	Stavební úpravy části objektu č.p.477, Čapkova ul., Benešov n.Pl.
O:	SO 01	Stavební úpravy části objektu č.p.477, Čapkova ul., Benešov n.Pl.
R:	1	Stavební úpravy části objektu č.p.477, Čapkova ul., Benešov n.Pl.

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cena vážení
28	968062245RQ	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), okna v pozici 1:	m2	6,11800	105,00	642,39	0,00	0,01	0,03	0,19	801-3	RTS 17/	RTS 17
		4*1,33*1,15		6,118									

29	968071137RQ	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel vrat, plochy přes 4 m2 s případným uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, veškerá vjezdová vrata-budoucí pozice 1,2,3:	kus	6,00000	96,90	581,40	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 17/	RTS 17
		3*2		6									

30	968072559RQ	Vybourání a výměnu kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) vrat, plochy přes 5 m2 kovové rámy veškerých vjezdových vrat-budoucí pozice 1,2,3:	m2	38,56500	96,90	3 736,95	0,00	0,02	0,07	2,55	801-3	RTS 17/	RTS 17
		5,45*3,6		19,62									
		2,6*3,6		9,36									
		2,7*3,55		9,585									

31	971033641RQ	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm základovým nebo nadzákladovým, vybourání otvoru do denní místnosti z garáže+ překlád:	m3	0,33020	804,00	265,48	0,00	0,00	1,80	0,59	801-3	RTS 17/	RTS 17
		0,85*2,05*0,18+1,15*0,08*0,18		0,33021									
32	978013191RQ	Odlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 % odlučení omítek v denní místnosti-do výšky 1,2m:	m2	63,14800	56,60	3 574,18	0,00	0,00	0,05	2,90	801-3	RTS 17/	RTS 17
		2*(3,2+4,83)*1,2		19,272									
		-0,8*1,2-0,8*1,2-0,9*1,2-1,15*0,2+2*0,2*0,1		-3,19									
		odlučení omítek v koupelně:		24,81									
		2*(1,9+2,3)*2,68-2*0,6*2-0,8*2+2*1,1*2,68+0,15*2,68											

Položkový soupis prací a dodávek

S: 010	Stavební úpravy části objektu č.p.477,Čapkova ul.,Benešov n.Pl.
O: SO 01	Stavební úpravy části objektu č.p.477,Čapkova ul.,Benešov n.Pl.
R: 1	Stavební úpravy části objektu č.p.477,Čapkova ul.,Benešov n.Pl

P.č	Číslo polož	Název položky	MJ	množství	cena / M	Celkem	hmotn ost / MJ	hmot nost celk. (t)	dem. hmotn ost / MJ	dem. hmotn ost celk.(t)	Cení k	Cen. soust ava / platno st	Ceno vá úrov eň
		WC přední :		11,664									
		2*(1,2+1,2)*2,68-0,6*2											
		WC zadní :		10,592									
		2*(1+1,2)*2,68-0,6*2											
33	978059531RQ	Odsékání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	33,50000	70,90	2 375,15	0,00	0,00	0,07	2,28	801-3	RTS 17/	RTS 17
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,											
		obklady v soc zařízeních :											
		koupelna :		17,5									
		2*(1,9+2,3)*2,2*0,6*2-0,8*2+2*1,1*2+0,15*2											
		WC přední :		8,4									
		2*(1,2+1,2)*2-0,6*2											
		WC zadní :		7,6									
		2*(1+1,2)*2-0,6*2											
34	1	Průzkum objektu,včetně vyhotovení zápisu včetně vypracování technologického popisu bourání :	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		1											
35	2	Zabezpečení prostoru	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		1											
36	3	Zkrápění při bouracích pracích	hod	15,00000	150,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		předpoklad při bourání podlah, obkladů a omítek a výplní-cca :											
		15											
37	4	Demontáž a likvidace zařizovacích předmětů	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		1											
Díl: 97		Prorážení otvorů				10 420,34		0,00		0,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S: 010	Stavební úpravy části objektu č.p.477,Čapkova ul.,Benešov n.Pl.
O: SO 01	Stavební úpravy části objektu č.p.477,Čapkova ul.,Benešov n.Pl.
R: 1	Stavební úpravy části objektu č.p.477,Čapkova ul.,Benešov n.Pl.

P.č	Číslo polož	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotn ost / MJ	hmot nost celk. (t)	dem. hmotn ost / MJ	dem. hmotn ost celk.(t)	Cení k	Cen. soust ava / platno st	Ceno vá úrov eň
38	979087212RQ	Nakládání na dopravní prostředky sutí pro vodorovnou dopravu viz celkové bourací práce : 10,295	t	10,29500	115,00	1 183,93	0,00	0,00	0,00	0,00	822-1	RTS 17/	RTS 17
39	979081111RQ	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km kovové odpady budou odvezeny do sběrných surovin : 10,295	t	10,29500	258,50	2 661,26	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 17/	RTS 17
40	979081121RQ	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km skládka Volfarice-cca 15 km= 14 x množství : bez kovových odp.-do sběru-cca 1 km : (10,295-2,55)*14 108,43	t	108,43000	15,10	1 637,29	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 17/	RTS 17
41	979082111RQ	Vnitrostavěbní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m přesun cca do 10 m : 10,295	t	10,29500	205,00	2 110,48	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 17/	RTS 17
42	979990001RQ	Poplatek za skládku stavební sutí ostatní stavební suť : 10,295-1,377-2,55 6,368	t	6,36800	320,00	2 037,76	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 17/	RTS 17
43	979990113RQ	Poplatek za skládku obalovaný asfalt viz odstr. asfaltu : 1,377	t	1,37700	520,00	716,04	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 17/	RTS 17
44	979093111RQ	Uložení sutí na skládku bez zhutnění 10,295-2,55 7,745	t	7,74500	9,50	73,58	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 17/	RTS 17
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 657,04		0,00		0,00			
45	900 R01	HZS - stavební práce stavební dělník v tarifní, třídě 4 přípomoc, vyměřování, pasování :	h	20,00000	160,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S: 010	Stavební úpravy části objektu č.p.477, Čapkova ul., Benešov n.Pl.
O: SO 01	Stavební úpravy části objektu č.p.477, Čapkova ul., Benešov n.Pl.
R: 1	Stavební úpravy části objektu č.p.477, Čapkova ul., Benešov n.Pl.

P.č	Číslo polož	Název položky	MJ	množství	cena / M	Celkem	hmotn ost / MJ	hmot nost celk. (t)	dem. hmotn ost / MJ	dem. hmotn ost celk.(t)	Cení k	Gen. soust ava / platno st	Ceno vá úrov eň
46	998011001RQ	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	6,63800	219,50	1 457,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/	RTS 17
				6,638									

Díl: 711	Izolace proti vodě					3 624,40		0,05		0,00			
47	711212001R)	Izolace proti netlakové vodě - nátery a stěrky nátěr hydroizolační proti vlhkosti	m2	17,05600	212,50	3 624,40	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	800-71	RTS 14/ RTS 14

WC přední :

1,4+2*(1,2+1,2)*0,2-0,6*0,2

WC zadní :

1,2+2*(1+1,2)*0,2-0,6*0,2

koupelna :

4,1+1,23*0,2+1,9*0,2-0,8*0,2+2,4*0,2-2*0,6*0,2+0,8*2

0,15*0,2+1,1*0,2+(1,1+0,9+1,1)*2

Díl: 713	Izolace tepelné					319,97		0,00		0,00			
48	998713101RQ	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	0,00400	680,00	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-71	RTS 17/ Indiv
		50 m vodorovně											

49	71349291R	Izolace tepelné potrubí VZT	m2	7,50000	42,30	317,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
Díl: 714	Izolace akustické a protiořesové					12 215,00		0,00		0,00			
50	7140001	Montáž a dodávka izolačních desek	kpl	1,00000	12 215,00	12 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv

množství bude upřesněno dodavatelem technologie :

Díl: 723	Vnitřní plynovod					18 112,10		0,02		0,10			
51	998723101RQ	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m	t	0,02300	397,00	9,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-72	RTS 17/ Indiv
		vodorovně do 50 m											

52	723181023	Potrubí máděné tvrdé spojované lisováním DN 20	m	24,00000	330,00	7 920,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
53	7232311R3	Kulový uzavěr plyn G 3/4	kus	1,00000	261,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S: 010	Stavební úpravy části objektu č.p.477, Čapkova ul., Benešov n.Pl.
O: SO 01	Stavební úpravy části objektu č.p.477, Čapkova ul., Benešov n.Pl.
R: 1	Stavební úpravy části objektu č.p.477, Čapkova ul., Benešov n.Pl.

P.č	Číslo polož	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotn ost / MJ	hmot nost celk. (t)	dem. hmotn ost / MJ	dem. hmotn ost celk.(t)	Cení k	Gen. soust ava / platno st	Ceno vá úrov eň
54	72399999R	Revize a zkoušky plynovodu	Kč	1,00000	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,05	0,05		Vlastní	Indiv
55	72315036R	Chránička pro potrubí DN 20	m	1,60000	240,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
56	72319010R	Přípojka plynovodní nerezová hadice délky 100 cm spojovaná na závit - připojení agregátu	soubor	1,00000	1 510,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
57	72322130R	Ventil vzorkovací G 1/2	kus	1,00000	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
58	72323010R	Kulový uzavěr plyn G 1/2	kus	2,00000	191,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
59	72399998R	Napojení na stávající plynovod (úprava skříňe)	soubor	1,00000	2 210,00	2 210,00	0,00	0,00	0,05	0,05		Vlastní	Indiv
Díl: 725 Zařizovací předměty													
60	725013125R	Klozetové mísy kombinované pro ZTP, bílé, hluboké splachování, vodorovný odpad, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 670 mm, výška 480 mm	soubor	2,00000	5 860,00	11 720,00	0,03	0,06	0,00	0,00	800-72	RTS 17/	RTS 17
61	725017124R	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 650 mm, hloubka 485 mm	soubor	1,00000	2 890,00	2 890,00	0,02	0,02	0,00	0,00	800-72	RTS 17/	RTS 17
62	725249103R	Sprchové kabiny a mísy montáž sprchových koutů	soubor	1,00000	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-72	RTS 17/	RTS 17
63	725534224R	Elektrické ohřívače ohříváče vody elektrický zásobníkový tlakový, závěsný svislý, objem 100 l, příkon 2,0 kW, IP 45 Včetně upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce.	soubor	1,00000	6 810,00	6 810,00	0,07	0,07	0,00	0,00	800-72	RTS 17/	RTS 17
64	725823111R	Baterie umyvadlové a dřezové baterie umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní	kus	1,00000	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-72	RTS 17/	RTS 17
65	725845111R	Baterie sprchové baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušenství, standardní	kus	1,00000	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-72	RTS 17/	RTS 17
66	998725101R	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	0,17000	565,00	96,05	0,00	0,00	0,00	0,00	800-72	RTS 17/	RTS 17

Položkový soupis prací a dodávek

S: 010	Stavební úpravy části objektu č.p.477,Čapkova ul.,Benešov n.Pl.
O: SO 01	Stavební úpravy části objektu č.p.477,Čapkova ul.,Benešov n.Pl.
R: 1	Stavební úpravy části objektu č.p.477,Čapkova ul.,Benešov n.Pl

P.č	Číslo polož	Název položky	MJ	množství	cena / M	Celkem	hmotn ost / MJ	hmotn ost / celk. (t)	dem. hmotn ost / MJ	dem. hmotn ost / celk. (t)	Cení k	Cen. soust ava / vá platno st	Ceno vá úrov eň
67	55423039	ARI vanička sprchová čtvercová; l = 900,0 mm; š = 900 mm; hl = 150 mm; akrylátová; bahama	kus	1,00000	4 550,00	4 550,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/ RTS 17
68	55484415	ARI síťna sprchová pevná v = 1 850 mm; š = 900 mm; výplň plast, dezén; profily hliník, bílý lak	kus	1,00000	6 430,00	6 430,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/ RTS 17

Díl: 728	Vzduchotechnika												
69	728314112RQ	Protidešťové žaluzie, podstavce montáž protidešťové žaluzie do čtyřhranného potrubí, do průřezu 0,30 m ²	kus	1,00000	1 164,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-72	RTS 17/ Indiv
70	728314121RQ	Protidešťové žaluzie, podstavce montáž protidešťové žaluzie do kruhového potrubí, do průměru d 300 mm	kus	4,00000	1 164,00	4 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-72	RTS 17/ Indiv
71	728314122RQ	Protidešťové žaluzie, podstavce montáž protidešťové žaluzie do kruhového potrubí, do průměru d 400 mm	kus	1,00000	1 336,00	1 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-72	RTS 17/ Indiv
72	728413521RQ	Dyzy, talířové ventily montáž talířového ventilu, do průměru d 100 mm,	kus	3,00000	290,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-72	RTS 17/ Indiv
73	728413522RQ	Dyzy, talířové ventily montáž talířového ventilu, do průměru d 200 mm,	kus	10,00000	527,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-72	RTS 17/ Indiv
74	728614614RQ	Ventilátory axiální nízkotlaké montáž axiálního nízkotlakého nástěnného ventilátoru, do průměru d 400 mm	kus	1,00000	5 274,00	5 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-72	RTS 17/ Indiv
75	728616212RQ	Ventilátory diagonální nízkotlakého montáž diagonálního nízkotlakého potrubního ventilátoru do kruhového potrubí, do průměru d 200 mm	kus	1,00000	5 819,00	5 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-72	RTS 17/ Indiv
76	751111R01	axiální ventilátor pr. 355 mm + regulátor otáček, vzduchový výkon 1900 m ³ /hod (70 Pa), P = 145 W, (230 V), akust. tlak 59 dB	kus	1,00000	13 596,00	13 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
77	751133R02	diagonální ventilátor do kruhového potrubí pr. 160 mm + dobohový spínač, vzduchový výkon 280 m ³ /hod, (170 Pa), P = 49 W (230 V), akust. tlak 33 dB	kus	1,00000	15 141,00	15 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
78	751322R01	talířový ventil přírodní pr. 160 mm	kus	5,00000	439,00	2 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
79	751322R02	talířový ventil odvodní pr. 160 mm	kus	5,00000	470,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
80	751322R03	talířový ventil odvodní pr. 100 mm	kus	3,00000	277,00	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní
81	751398R03	protidešťová žaluzie - PZ 343 x 343 + sání přechod fasádní vč. integrované klapky se servopohonem -, SPF-S CM24GL 350 x 350 / pr. 200 mm	kus	1,00000	6 373,00	6 373,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00		Vlastní
82	751398R04	žaluziová klapka pr. 160 mm	kus	2,00000	1 060,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S: 010	Stavební úpravy části objektu č.p.477,Čapkova ul.,Benešov n.Pl.
O: SO 01	Stavební úpravy části objektu č.p.477,Čapkova ul.,Benešov n.Pl.
R: 1	Stavební úpravy části objektu č.p.477,Čapkova ul.,Benešov n.Pl.

P.č	Číslo polož	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotn ost / MJ	hmot nost celk. (t)	dem. hmotn ost / MJ	dem. hmotn ost celk. (t)	Cení k	Cen. soust ava / platno st	Ceno vá úrov eň
83	751398R06	protišestová žaluzie - PZ 343 x 343 + výřuk přechod fasádní 350 x 350 / pr. 200 mm	kus	1,00000	3 488,00	3 488,00	0,01	0,01	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
84	751398R09	žaluziová klapka pr. 355 mm	kus	1,00000	1 585,00	1 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
85	751510014	Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,28 m2 - připojení agregátu	m	3,50000	148,00	518,00	0,02	0,07	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
86	751510041	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 100 mm	m	2,00000	97,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
87	751510042	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm	m	49,00000	224,00	10 976,00	0,00	0,15	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
88	751510044	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 400 mm	m	5,00000	516,00	2 580,00	0,01	0,05	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
89	75171111R	Montáž VZT jednotky vnitřní nástěnné	kus	1,00000	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
90	751711R02	větrací jednotka s rekuperací tepla, max. vzduchový výkon přívod 500 m3/hod (200 Pa), odvod 500, m3/hod (200 Pa), max. el. příkon pro dimenzování přívod 170 W (230 V), odvod 170 W (230 V), vč. bypassové klapky a odvodu kondenzátu, svíslé provedení	kus	1,00000	77 607,00	77 607,00	0,08	0,08	0,00	0,00		Vlastní	Indiv

91	751999R01	Mobilní systém odsávání výfukových plynů s radiálním ventilátorem a koncovkou pro odsávání ze dvou, nákladních vozidel, vzduchový výkon 1500 m3/hod, P = 750 W (230 V)	kus	1,00000	42 777,00	42 777,00	0,02	0,02	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
92	751398R10	protišestová žaluzie TWG-560	kus	1,00000	31 115,00	31 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
Díl: 731 Kotelny						144 009,00	0,00						
93	731TA004	Komora k agregátu se směš. a zadním sáním vzduchu	kus	1,00000	9 330,00	9 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
94	731TAM01	Teplotvzdušný agregát - montáž	soubor	1,00000	7 040,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
95	731TA001	Plinový teplovzdušný agregát s radiálním ventilátorem, směš. a filtrační komorou, s předpokládaným, topným výkonem 33,8 kW, vzduchový výkon 1 900 m3/hod	kus	1,00000	78 901,00	78 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
96	731TA002	Plinová hadice - Flexigas DN 20	kus	1,00000	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
97	731TA003	Konzola otočná - prodloužená 1100mm	kus	1,00000	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
98	731TA005	Servopohon s polohov.elektronikou NM 24	kus	1,00000	15 040,00	15 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
99	731TA006	Elektrické ovládání klapek komory	kus	1,00000	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
100	731TA007	Redukce 80/100 (alu)	kus	2,00000	468,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
101	731TA008	Trubka 100/1000 (alu)	kus	8,00000	672,00	5 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
102	731TA009	Kondenzační jímka d=100mm (alu)	kus	1,00000	1 374,00	1 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
103	731TA010	T-kus d=100mm (alu)	kus	1,00000	894,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S: 010	Stavební úpravy části objektu č.p.477,Čapkova ul.,Benešov n.Pl.
O: SO 01	Stavební úpravy části objektu č.p.477,Čapkova ul.,Benešov n.Pl.
R: 1	Stavební úpravy části objektu č.p.477,Čapkova ul.,Benešov n.Pl.

P.č	Číslo polož	Název položky	MJ	množství	cena / M	Celkem	hmotn ost / MJ	hmot nost celk. (t)	dem. hmotn ost / MJ	dem. hmotn ost celk.(t)	Cení k	Gen. soust ava / platno st	Ceno vá úrov eň
104	7317A011	Koleno d=100/90° (alu)	kus	2,00000	534,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
105	7317A012	Hlavice horizontální DN 100 (nerez)	kus	2,00000	804,00	1 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
106	7317A013	Koleno d=100/45° (alu)	kus	4,00000	378,00	1 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
Díl: 733 Rozvod potrubí						31 026,95		0,05		0,00			
107	998733101RQ	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	t	0,04900	8 350,00	409,15	0,00	0,00	0,00	0,00	800-73	RTS 17/	Indiv
108	733223202	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1	m	86,00000	259,00	22 274,00	0,00	0,04	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
109	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	86,00000	12,30	1 057,80	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
110	733390104	Ochrana potrubí primárních okruhů tepelně izolačními trubnicemi z kaučuku tl.13 mm D do 38 mm	m	43,00000	62,00	2 666,00	0,00	0,01	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
111	733999R01	Napojení na stávající rozvody	soubor	3,00000	1 540,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
Díl: 734 Armatury						9 808,84		0,00		0,00			
112	734221536	Ventil závitový termostatický dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	11,00000	297,00	3 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
113	734261712	Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 bez vypouštění	kus	11,00000	264,00	2 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
114	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m	t	0,00800	980,00	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
115	73422167R	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles	kus	11,00000	330,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
Díl: 735 Otopná tělesa						45 770,30		0,53		0,00			
116	998735101RQ	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	t	0,51800	850,00	440,30	0,00	0,00	0,00	0,00	800-73	RTS 17/	Indiv
117	735151572	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/500 mm výkon 840 W	kus	1,00000	2 650,00	2 650,00	0,02	0,02	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
118	735151573	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/600 mm výkon 1007 W	kus	1,00000	2 950,00	2 950,00	0,02	0,02	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
119	735151577	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 1679 W	kus	2,00000	3 350,00	6 700,00	0,03	0,07	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
120	735151580	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 2351 W	kus	1,00000	4 100,00	4 100,00	0,05	0,05	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
121	735151595	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/800 mm výkon 1850 W	kus	1,00000	4 250,00	4 250,00	0,05	0,05	0,00	0,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S: 010	Stavební úpravy části objektu č.p.477, Čapkova ul., Benešov n. Pl.
O: SO 01	Stavební úpravy části objektu č.p.477, Čapkova ul., Benešov n. Pl.
R: 1	Stavební úpravy části objektu č.p.477, Čapkova ul., Benešov n. Pl.

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
122	735151597	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1000 mm výkon 2313 W	kus	1,00000	4 560,00	4 560,00	0,06	0,06	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
123	735151599	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1200 mm výkon 2776 W	kus	3,00000	5 100,00	15 300,00	0,07	0,20	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
124	735151677	Otopné těleso panelové tříduskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 2406 W	kus	1,00000	4 820,00	4 820,00	0,06	0,06	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
Díl: 763 Dřevostavby													
125	763613232RQ	Montáž opláštění z aglomerovaných desek základ stropů, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubované, bez dodávky desky	m2	16,12100	94,90	1 529,88	0,00	0,00	0,00	0,00	800-76	RTS 17/	RTS 17
vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu													
základ stříšky nad vraty:													
13,27*0,7													
9,76*0,7													
9,289													
6,832													
126	998763101RQ	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	t	0,26400	962,00	253,97	0,00	0,00	0,00	0,00	800-76	RTS 17/	RTS 17
50 m vodorovně													
0,264													

9,289

6,832

0,264

127	60725017R	deska dřevostěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 25,0 mm	m2	17,73310	250,00	4 433,28	0,01	0,26	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/	RTS 17
základ stříšky nad vraty:													
13,27*0,7*1,1													
9,76*0,7*1,1													
10,2179													
7,5152													

Díl: 764 Konstrukce klempířské

128	764211401RQ	Krytina z titaninkového plechu výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, prstů a výčnělků z tabulí velikosti 2000 x 1000 mm, sklon do 30° včetně spojovacích prostředků, zednické výpomoc a dodávky difúzní fólie.	m2	16,12100	1 124,00	18 120,00	0,02	0,29	0,00	0,00	800-76	RTS 17/	RTS 17
základ stříšky nad vraty:													
13,27*0,7													
9,289													

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010	Stavební úpravy části objektu č.p.477, Čapkova ul., Benešov n.Pl.
O:	SO 01	Stavební úpravy části objektu č.p.477, Čapkova ul., Benešov n.Pl.
R:	1	Stavební úpravy části objektu č.p.477, Čapkova ul., Benešov n.Pl.

P.č	Číslo polož	Název položky	MJ	množství	cena / M	Celkem	hmotn ost / MJ	hmot nost celk. (t)	dem. hmotn ost / MJ	dem. hmotn ost celk. (t)	Cení platno st	Ceno vá úrov eň
				6,832								
129	764252401RQ	Žlaby z titanizinkového plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapních průklatých, rš 250 mm včetně zaústění do stávajících svodů :	m	20,03000	315,50	6 319,47	0,00	0,07	0,00	0,00	800-76	RTS 17/ RTS 17

13,27+6,76

130	764530420RT	Oplechování zdí a nadezdívek z titanizinkového plechu výroba a montáž včetně rohů rš 330 mm včetně spojovacích prostředků.	m	20,03000	501,00	10 035,03	0,00	0,05	0,00	0,00	800-76	RTS 17/ RTS 17
-----	-------------	--	---	----------	--------	-----------	------	------	------	------	--------	----------------

20,03

včetně těsnící hmoty.

styk stříšky se stěnou :

13,27+6,76

131	998764101RQ	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,41000	1 311,00	537,51	0,00	0,00	0,00	0,00	800-76	RTS 17/ RTS 17
-----	-------------	---	---	---------	----------	--------	------	------	------	------	--------	----------------

0,41

Díli: 766 Konstrukce truhlářské

132	766421223RQ	Montáž obložení podhledů jednoduchých, palubkami pro pero a drážku, modřínovými, šířky přes 80 do 100 mm	m2	13,62040	180,50	2 458,48	0,00	0,00	0,00	0,00	800-76	RTS 17/ RTS 17
-----	-------------	--	----	----------	--------	----------	------	------	------	------	--------	----------------

podhled stříšky nad vraty :

13,27*0,68

6,76*0,68

133	766661112RQ	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíracích , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	4,00000	404,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-76	RTS 17/ RTS 17
-----	-------------	---	-----	---------	--------	----------	------	------	------	------	--------	----------------

posice 5/L :

1

posice 6/L :

1

Položkový soupis prací a dodávek

S: 010	Stavební úpravy části objektu č.p.477, Čapkova ul., Benešov n.Pl.
O: SO 01	Stavební úpravy části objektu č.p.477, Čapkova ul., Benešov n.Pl.
R: 1	Stavební úpravy části objektu č.p.477, Čapkova ul., Benešov n.Pl.

P.č.	Číslo polož	Název položky	MJ	množství	cena / M	Celkem	hmotn ost / MJ	hmot nost celk. (t)	dem. hmotn ost / MJ	dem. hmotn ost celk.(t)	Cení k	Cen. soust ava / platno st	Ceno vá úrov eň
134	766695212RQ	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlých, šířky do 100 mm	kus	5,00000	74,50	372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-76	RTS 17/
		4/L :											
		1		1									
		5/L :		1									
		6/L :		1									
		7/P :		1									
135	998766101RQ	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	t	0,26000	573,00	148,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-76	RTS 17/
		50 m vodorovně											
		0,26											
136	766670021RQ	Montáž klíčky a štítku	kus	4,00000	248,50	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 17/
		4											
137	54914591R	Klíčky se štítem dveří.	kus	4,00000	385,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/
		4											
138	54915362R	sada kování posuvných dveří zámeč, miska kulatá, uzamykání z jedné strany, chrom	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/
		matný											
		2											
139	611601213R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; otevíravé; počet křídel 1; plně; povrch. úprava	kus	2,00000	1 530,00	3 060,00	0,02	0,04	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/
		lak; 30 barev RAL											
		posice 5/L :											
		1		1									

Položkový soupis prací a dodávek

S: 010	Stavební úpravy části objektu č.p.477,Čapkova ul.,Benešov n.PI.
O: SO 01	Stavební úpravy části objektu č.p.477,Čapkova ul.,Benešov n.PI.
R: 1	Stavební úpravy části objektu č.p.477,Čapkova ul.,Benešov n.PI

P.č	Číslo polož	Název položky	MJ	množství	cena / M	Celkem	hmotn ost / MJ	hmot nost celk. (t)	dem. hmotn ost / MJ	dem. hmotn ost celk. (t)	Cení platno st	Ceno soust ava / plato no st	Ceno vá úrov eň
-----	-------------	---------------	----	----------	----------	--------	----------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------------------	----------------------	---	--------------------------

1

140	61160126R	dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava lak	kus	2,00000	1 250,00	2 500,00	0,01	0,03	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/ RTS 17
-----	-----------	--	-----	---------	----------	----------	------	------	------	------	------	------	----------------

posice 6/L :

2

141	61187176zR	práh dub	kus	5,00000	165,00	825,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/ RTS 17
-----	------------	----------	-----	---------	--------	--------	------	------	------	------	------	------	----------------

4/L :

1

5/L :

1

6/L :

1

7/P :

2

142	61191741R	palubka obkladová modřín; š = 80 mm; tl = 20,0 mm	m2	14,98244	268,58	4 023,98	0,01	0,18	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/ RTS 17
-----	-----------	---	----	----------	--------	----------	------	------	------	------	------	------	----------------

podhled stříšky nad vraty :

13,27*0,68*1,1

6,76*0,68*1,1

9,92596

5,05648

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

143	767995103Rd	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotností přes 10 do 20 kg	kg	0,23106	56 000,00	12 939,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-76	RTS 17/ RTS 17
-----	-------------	---	----	---------	-----------	-----------	------	------	------	------	------	--------	----------------

výroba a osazení ocelových botek-plech tl.6mm :

včetně dodávky šroubů a hmoždinek do zdíva :

osová vzdálenost 930mm-viz detail zastiř.č.6 :

bočka 70 x 6 mm-3,3kg/m :

Položkový soupis prací a dodávek

S: 010	Stavební úpravy části objektu č.p.477,Čapkova ul.,Benešov n.Pl.
O: SO 01	Stavební úpravy části objektu č.p.477,Čapkova ul.,Benešov n.Pl.
R: 1	Stavební úpravy části objektu č.p.477,Čapkova ul.,Benešov n.Pl

P.č	Číslo polož	Název položky	MJ	množství	cena / M	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pásy kolmé ke stěně- délky 162 mm,23 ks :											
		23*0,162*0,0033		0,0123									
		pásy kolmé ke stěně- délky 54 mm x 2ks na botku :											
		2*23*0,054*0,0033		0,0082									
		výroba a osazení oc. rámu Jackel 50 x50 x3mm :											
		rám čtvercový 50 x 3 mm-4,35kg/m :											
		díl při stěně -délky 210 mm,23 ks :											
		23*0,21*0,00435		0,02101									
		díl kolmý ke stěně- délky 600 mm :											
		23*0,60*0,00435		0,06003									
		díl šikmý ke stěně-délky 700 mm :											
		23*0,7*0,00435		0,07004									
		zavětrování úhelníkem 40 x40 x5 mm,2,97 kg/m :											
		(13,27+6,76)*0,00297		0,05949									
144	998767101R	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	0,25000	862,00	215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800-76	RTS 17/	RTS 17
		50 m vodorovně											
		0,25											
145	7670001	žárové zinkování botek + rámové konstrukce	kg	231,06000	45,50	10 513,23	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
		včetně dovozu a odvozu do zinkovny :											
		231,06											
146	13231056R	lyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla 11373 (S 235JR); rovnoramenná; tl = 5,00 mm; a = 40,0 mm; b = 40,0 mm	t	0,06544	56 000,00	3 664,64	1,00	0,07	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/	RTS 17
		zavětrování úhelníkem 40 x40 x5 mm,2,97 kg/m :											
		(13,27+6,76)*0,00297*1,1		0,06544									
147	13320993R	lyč ocelová tvarovaná plochá válcovaná za tepla 11373 (S235JR); a = 70,0 mm; b = 6,0 mm	t	0,02254	56 000,00	1 262,24	1,00	0,02	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/	RTS 17

Položkový soupis prací a dodávek

S: 010	Stavební úpravy části objektu č.p.477,Čapkova ul.,Benešov n.Pl.
O: SO 01	Stavební úpravy části objektu č.p.477,Čapkova ul.,Benešov n.Pl.
R: 1	Stavební úpravy části objektu č.p.477,Čapkova ul.,Benešov n.Pl

P.č	Číslo polož	Název položky	MJ	množství	cena / M	Celkem	hmotn ost / MJ	hmot nost celk. (t)	dem. hmotn ost / MJ	dem. hmotn ost celk.(t)	Cení platno st	Ceno soust ava / vá úrov eň
-----	-------------	---------------	----	----------	----------	--------	----------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------------	----------------------	--

bojka 70 x 6 mm-3,3kg/m :

pás při stěně -délky 162 mm,23 ks :

23*0,162*0,0033*1,1

pásky kolmé ke stěně- délky 54 mm x 2ks na bojku :

2*23*0,054*0,0033*1,1

0,01353

0,00902

148	14587263R	profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak S235; čtvercový; tl = 3,00 mm; a = 50,0 mm; b = 50,0 mm	t	0,16618	56 000,00	9 306,08	1,00	0,17	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/ RTS 17
-----	-----------	---	---	---------	-----------	----------	------	------	------	------	------	----------------

ráme čtvercový 50 x 3 mm-4,35kg/m :

díl při stěně -délky 210 mm,23 ks :

23*0,21*0,00435*1,1

díl kolmý ke stěně- délky 600 mm :

23*0,60*0,00435*1,1

díl šikmý ke stěně-délky 700 mm :

23*0,7*0,00435*1,1

0,02311

0,06603

0,07704

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady				28 778,9ř	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00		
149	771111121R	Doplňkové práce při kladení dlažeb montáž podlahových lišt dilatačních	m	25,00000	66,60	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-77	RTS 17/ RTS 17

desky cca 3 x3m= cca 25m lišt :

25

150	771130111R	Obklad sokliků do tmele rovných, výšky do 100 mm	m	13,56000	75,60	1 025,14	0,00	0,00	0,00	0,00	800-77	RTS 17/ RTS 17
-----	------------	--	---	----------	-------	----------	------	------	------	------	--------	----------------

denní místnost :

2*(3,2*4,83)-2*0,8-0,9

13,56

151	771575109R	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	21,80000	385,00	8 393,00	0,00	0,05	0,00	0,00		RTS 17/ RTS 17
-----	------------	---	----	----------	--------	----------	------	------	------	------	--	----------------

denní místnost :

15,1

koupelna :

15,1

Položkový soupis prací a dodávek

S: 010	Stavební úpravy části objektu č.p.477, Čapkova ul., Benešov n.Pl.
O: SO 01	Stavební úpravy části objektu č.p.477, Čapkova ul., Benešov n.Pl.
R: 1	Stavební úpravy části objektu č.p.477, Čapkova ul., Benešov n.Pl.

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Cení k	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
				4,1									
				1,4									
				1,2									
152	998771102RQ	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,54000	416,50	224,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/	RTS 17
				0,54									
153	59760172AR	profil dilatační PVC	m	27,50000	146,35	4 024,63	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/ RTS 17
		desky cca 3 x3m= cca 25m lišt:		27,5									
154	597642031R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiéř	m2	23,98000	385,00	9 232,30	0,02	0,46	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/ RTS 17
		denní místnost:		16,61									
		koupelna:		4,51									
		wc přední:		1,54									
		wc zadní:		1,32									
155	59764241R	dlažba keramická sold; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiéř	kus	49,00000	86,00	4 214,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/ RTS 17
		denní místnost:		49,72									
		(2*(3,2+4,83)-2*0,8-0,9)*1,1/0,3		-0,72									
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				6 616,30		0,18			0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010	Stavební úpravy části objektu č.p.477, Čapkova ul., Benešov n.Pl.
O:	SO 01	Stavební úpravy části objektu č.p.477, Čapkova ul., Benešov n.Pl.
R:	1	Stavební úpravy části objektu č.p.477, Čapkova ul., Benešov n.Pl.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotn ost / MJ	hmot nost celk. (t)	dem. hmotn ost / MJ	dem. hmotn ost celk.(t)	Cení k	Gen. soust ava / platno st	Ceno vá úro v eň
156	777551482RQ	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí tloušťky 5 mm, samonivelační vyrovnávka pod keramikou, kámen, PVC, podklad - bez rozlišení	m2	21,80000	303,50	6 616,30	0,01	0,18	0,00	0,00	800-77	RTS 17/	RTS 17

Součástí položky je penetrace emulzí Sika Level-01 Příklad :

P1-denní místnost :

15.1

P2-sociální zařízení :

4.1+1.4+1.2

15.1

6.7

Díl: 781		Obklady keramické		39 284,20		0,51		0,00					
157	781491001RT	Lišty k obkládání bez dodávky materiálu		m	36,00000	38,40	1 382,40	0,00	0,00	0,00	800-77	RTS 17/	RTS 17

koupelna :

10*2

wc přední :

4*2

wc zadní :

4*2

20

8

8

158	771579793RQ	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	33,50000	9,60	321,60	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	RTS 17/	RTS 17
-----	-------------	---------------------------------------	----	----------	------	--------	------	------	------	------	------	---------	--------

33,5

159	781415013RQ	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm	m2	33,50000	365,00	12 227,50	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	RTS 17/	RTS 17
-----	-------------	---	----	----------	--------	-----------	------	------	------	------	------	---------	--------

obklady v soc zařízení :

koupelna :

2*(1,9+2,3)*2-2*0,6*2-0,8*2+2*1,1*2+0,15*2

WC přední :

2*(1,2+1,2)*2-0,6*2

WC zadní :

2*(1+1,2)*2-0,6*2

17,5

8,4

7,6

Položkový soupis prací a dodávek

S: 010	Stavební úpravy části objektu č.p.477, Čapkova ul., Benešov n.Pl.
O: SO 01	Stavební úpravy části objektu č.p.477, Čapkova ul., Benešov n.Pl.
R: 1	Stavební úpravy části objektu č.p.477, Čapkova ul., Benešov n.Pl.

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / M	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
160	998781102R	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,50000	416,50	208,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS 17/	RTS 17
		0,5		0,5									

161	59760160AR	profil dilatační plast; tvar koutový	m	39,60000	137,00	5 425,20	0,00	0,01	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/	RTS 17
-----	------------	--------------------------------------	---	----------	--------	----------	------	------	------	------	------	---------	--------

koupelna:

10*2*1,1

wc přední:

4*2*1,1

wc zadní:

4*2*1,1

162	597813552R	obklad keramický š = 148 mm; l = 148 mm; h = 6,0 mm; pro interié; barva tmavě šedá; mat	m2	36,85000	325,00	11 976,25	0,01	0,39	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/	RTS 17
-----	------------	---	----	----------	--------	-----------	------	------	------	------	------	---------	--------

obklady v soc zařizení:

koupelna:

(2*(1,9+2,3)*2-2*0,6*2-0,8*2*2*1,1*2+0,15*2)*1,1

WC přední:

(2*(1,2+1,2)*2-0,6*2)*1,1

WC zadní:

(2*(1+1,2)*2-0,6*2)*1,1

163	59781540R	obklad keramický listela; š = 48 mm; l = 250 mm; pro interié; lesk	kus	87,00000	89,00	7 743,00	0,00	0,01	0,00	0,00	SPCM	RTS 15/	Indiv
-----	-----------	--	-----	----------	-------	----------	------	------	------	------	------	---------	-------

obklady v soc zařizení:

koupelna:

(2*(1,9+2,3)*0,25+2*1,1/0,25+0,15/0,25)*1,1

WC přední:

(2*(1,2+1,2)*0,25)*1,1

WC zadní:

(2*(1,2+1,2)*0,25)*1,1

Položkový soupis prací a dodávek

S: 010	Stavební úpravy části objektu č.p.477, Čapkova ul., Benešov n.Pl.
O: SO 01	Stavební úpravy části objektu č.p.477, Čapkova ul., Benešov n.Pl.
R: 1	Stavební úpravy části objektu č.p.477, Čapkova ul., Benešov n.Pl.

P.č	Číslo polož	Název položky	MJ	množství	cena / M	Celkem	hmotn ost / MJ	hmot nost celk. (t)	dem. hmotn ost / MJ	dem. hmotn ost celk.(t)	Cení k	Gen. soust ava / platno st	Ceno vá úrov eň
-----	-------------	---------------	----	----------	----------	--------	----------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------------	-----------	--	--------------------------

18,578

13,664

podhled stříšky nad vraty-palubky :

13,27*0,68*2

6,76*0,68*2

18,0472

9,1936

Díl: 784

168 784191101RQ Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x

stropy-plochy dle půdorysu 1.NP-č.v.1 :

15,1+4,1+1,4+1,2+24,4+6,6+10,8+28,7+213,4

boky průvlaků-cca prům. výška 45 cm :

4*2*0,45*21,56

2*2*0,45*14,9

2*2*0,6*9,27

stěny-plochy do 4m2 se neodčítají :

denní místnost :

2*(3,2+4,55)*2,68

omítka nad obklady :

koupelna :

2*(1,9+2,3)*0,68+2*1,1*0,68+0,15*0,68

WC přední :

2*(1,2+1,2)*0,68

WC zadní :

2*(1+1,2)*0,68

sklad :

2*(7,34+3,32)*3,32

57 183,21	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12,60	12 508,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
992,76410	12,60	12 508,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
m2	992,76410	12,60	12 508,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

305,7

77,616

26,82

22,248

41,54

7,31

3,264

2,992

70,7824

Položkový soupis prací a dodávek

S: 010	Stavební úpravy části objektu č.p.477,Čapkova ul.,Benešov n.PI.
O: SO 01	Stavební úpravy části objektu č.p.477,Čapkova ul.,Benešov n.PI.
R: 1	Stavební úpravy části objektu č.p.477,Čapkova ul.,Benešov n.PI

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / M	Celkem	hmotn ost / MJ	hmot nost celk. (t)	dem. hmotn ost / MJ	dem. hmotn ost celk.(t)	Cení k	Cen. soust ava / platno st	Ceno vá úrov eň
		sklad menší :		31,4776									
		2*(2.03+3.36)*2.92											
		předsíň :		36,624									
		2*(3.3+3.24)*2.8											
		šatna :		69,776									
		2*(9.22+3.24)*2.8											
		garáž :											
		12.69*5.35		67,8915									
		4.53*3.32		15,0396									
		3.54*5.3		18,762									
		8.24*5.35		44,084									
		8.79*4.1		36,039									
		9.27*4.1-5.45*3.6-2.6*3.6		9,027									
		7.66*4.1		31,406									
		13.9*5.35		74,365									
169	784195212RQ	otěruvzdorných , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	992,76410	45,00	44 674,38	0,00	0,15	0,00	0,00			RTS 17/ RTS 17
		výměra-viz penetrace :											
		992,7641											

Díl: 799	Ostatní		kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Vlastní	Indiv
170	7991	Zřízení a utěsnění prostupů pro síť												
		1												

Díl: M21	Elektromontáže		ks	40,00000	105,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			RTS 17/	Indiv
171	210010301RQ	Montáž krabice plastové přístrojová, kruhová, , , , bez zapojení	ks										RTS 17/	Indiv
172	210010311RQ	Montáž krabice plastové univerzální, kruhová, , , , bez zapojení	ks	25,00000	105,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00			RTS 17/	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S: 010	Stavební úpravy části objektu č.p.477, Čapkova ul., Benešov n.Pl.
O: SO 01	Stavební úpravy části objektu č.p.477, Čapkova ul., Benešov n.Pl.
R: 1	Stavební úpravy části objektu č.p.477, Čapkova ul., Benešov n.Pl.

P.č	Číslo polož	Název položky	MJ	množství	cena / M	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cena / vážení
173	210010453RQ	Montáž krabice plastové krabice pancéřová odbočná, čtvercová, rozměr 117x117 mm, hloubka 58 mm, s víčkem a svorkovnicí, se zapojením	ks	30,00000	115,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M21	RTS 17/	Indiv
174	210020133RQ	Rošty rošt kabelový, šířky 400 mm, pro volné/pevné uložení	m	210,00000	83,80	17 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M21	RTS 17/	Indiv
175	210020133RQ	Rošty rošt kabelový, šířky 400 mm, pro volné/pevné uložení	m	60,00000	83,80	5 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M21	RTS 17/	Indiv
176	210110021RQ	Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač nástěnný pro prostředí venkovní a mokré včetně zapojení, jednopólový, řazení 1	ks	3,00000	125,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M21	RTS 17/	Indiv
177	210110023RQ	Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač nástěnný pro prostředí venkovní a mokré včetně zapojení, sériový, řazení 5	ks	1,00000	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M21	RTS 17/	Indiv
178	210110024RQ	Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač nástěnný pro prostředí venkovní a mokré včetně zapojení, sériový, řazení 6	ks	4,00000	160,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M21	RTS 17/	Indiv
179	210110024RQ	Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač nástěnný pro prostředí venkovní a mokré včetně zapojení, sériový, řazení 6	ks	1,00000	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M21	RTS 17/	Indiv
180	210110025RQ	Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač nástěnný pro prostředí venkovní a mokré včetně zapojení, sériový, řazení 6	ks	2,00000	187,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M21	RTS 17/	Indiv
181	210110041RQ	Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač nástěnný pro prostředí venkovní a mokré včetně zapojení, sériový, řazení 7	ks	1,00000	151,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M21	RTS 17/	Indiv
182	210110042RQ	Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač nástěnný pro prostředí venkovní a mokré včetně zapojení, sériový, řazení 1	ks	3,00000	162,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M21	RTS 17/	Indiv
183	210110043RQ	Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač nástěnný pro prostředí venkovní a mokré včetně zapojení, sériový, řazení 2	ks	1,00000	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M21	RTS 17/	Indiv
184	210110044RQ	Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač nástěnný pro prostředí venkovní a mokré včetně zapojení, sériový, dvojitý, řazení 5B	ks	3,00000	265,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M21	RTS 17/	Indiv
185	210110045RQ	Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač nástěnný pro prostředí venkovní a mokré včetně zapojení, sériový, dvojitý, řazení 6	ks	2,00000	278,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M21	RTS 17/	Indiv
186	210110101RQ	Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač nástěnný pro prostředí venkovní a mokré včetně zapojení, sériový, dvojitý, řazení 6	ks	2,00000	120,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M21	RTS 17/	Indiv
187	210110102RQ	Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač nástěnný pro prostředí venkovní a mokré včetně zapojení, sériový, dvojitý, řazení 6	ks	15,00000	250,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M21	RTS 17/	Indiv
188	210110102RQ	Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí spínač nástěnný pro prostředí venkovní a mokré včetně zapojení, sériový, dvojitý, řazení 6	ks	2,00000	560,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M21	RTS 17/	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	010	Stavební úpravy části objektu č.p.477,Čapkova ul.,Benešov n.Pl.
O:	SO 01	Stavební úpravy části objektu č.p.477,Čapkova ul.,Benešov n.Pl.
R:	1	Stavební úpravy části objektu č.p.477,Čapkova ul.,Benešov n.Pl

P.č	Číslo polož	Název položky	MJ	množství	cena / M	Celkem	hmotn ost / MJ	hmot nost celk. (t)	dem. hmotn ost / MJ	dem. hmotn ost celk.(t)	Cení k	Cen. soust ava / platno st	Ceno vá úrov eň
189	210192121RQ	Rozvaděče, rozvodné skříně, desky, svorkovnice skříní z litiny a z Al slitiny s přípojnícemi, svorkovnicemi, pojistkami, jističi, stykači, transformátory, měřicími přístroji, spínači, signálními svítilny a tlumičky, deblíkační, zásuvkové, přechodové, svorkovnicové a ovládací bez zapojení do váhy, 10 kg	ks	7,000000	153,00	1 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M21	RTS 17/	Indiv
190	210201002RQ	Svítilna a osvětlovací zařízení svítidlo zářivkové, 4x40 W, stropní	ks	14,000000	410,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M21	RTS 17/	Indiv
191	210201031RQ	Svítilno zářivkové 2315001 4x40W 32 702.00	ks	4,000000	460,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 17/	Indiv
192	2108000103RQ	Kabel CYKY 750 V 2x4 mm2 uložený pod omítkou	m	150,000000	23,10	3 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 17/	Indiv
193	2108000103RQ	Kabel CYKY 750 V 2x4 mm2 uložený pod omítkou	m	80,000000	23,10	1 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 17/	Indiv
194	2108000851RQ	Vodič nn a vn CSA 35 mm2 uložený pevně	m	12,000000	31,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 17/	Indiv
195	2108000851RQ	Vodič nn a vn CSA 35 mm2 uložený pevně	m	160,000000	38,00	6 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 17/	Indiv
196	210810048RQ	Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 3 žily 6 až 16 mm, pevně uložený	m	85,000000	36,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M21	RTS 17/	Indiv
197	210810048RQ	Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 3 žily 6 až 16 mm, pevně uložený	m	310,000000	36,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M21	RTS 17/	Indiv
198	210810048RQ	Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 3 žily 6 až 16 mm, pevně uložený	m	240,000000	36,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M21	RTS 17/	Indiv
199	210810048RQ	Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 3 žily 6 až 16 mm, pevně uložený	m	140,000000	36,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M21	RTS 17/	Indiv
200	210810052RQ	Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 4 x 6 mm2, pevně uložený	m	80,000000	45,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M21	RTS 17/	Indiv
201	210810053RQ	Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 4 x 10 mm2, pevně uložený	m	180,000000	51,00	9 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M21	RTS 17/	Indiv
202	210810101RQ	Kabely silové kabel CYKY-m 1 kV, 3 x 35 mm2, pevně uložený	m	15,000000	75,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	M21	RTS 17/	Indiv
203	171110	vodič CY 16 /H07V-U/	m	160,000000	18,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
204	171210	vodič CYY 16	m	12,000000	25,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
205	21000001	Kompletační činnost,PPV,podružný materiál, revize	kpl	1,000000	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
206	210201201	nouzové orientační svítidlo zářivkové	ks	10,000000	410,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
207	210202103	svítidlo výbojkové venkovní na výložník	ks	3,000000	350,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
208	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	3,000000	200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
209	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	14,000000	200,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
210	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	4,000000	200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S: 010	Stavební úpravy části objektu č.p.477,Čapkova ul.,Benešov n.PI.
O: SO 01	Stavební úpravy části objektu č.p.477,Čapkova ul.,Benešov n.PI.
R: 1	Stavební úpravy části objektu č.p.477,Čapkova ul.,Benešov n.PI

P.č	Číslo polož	Název položky	MJ	množství	cena / M	Celkem	hmotn ost / MJ	hmot nost celk. (t)	dem. hmotn ost / MJ	dem. hmotn ost celk. (t)	Cení k	Cen. soust ava / platno st	Ceno va / úrov eň
211	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	82,00000	200,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
212	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	10,00000	200,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
213	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	10,00000	250,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
214	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	82,00000	250,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
215	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	4,00000	250,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
216	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	28,00000	250,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
217	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	3,00000	250,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
218	410211	přepínač 10A/250Vstř Swing 3557G-C05340 řazení 5	ks	1,00000	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
219	410213	přepínač 10A/250Vstř Swing 3557G-C06340 řazení 6	ks	2,00000	130,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
220	410214	přepínač 10A/250Vstř Swing 3557G-C52340 řazení 6+6	ks	3,00000	135,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
221	412102	přepínač 10A/250Vstř 3558-06600 Variant IP44 řaz. 6	ks	4,00000	145,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
222	412103	přepínač 10A/250Vstř 3558-07600 Variant IP44 řaz. 7	ks	2,00000	150,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
223	412113	přepínač 10A/250Vstř 3558-05600 Variant IP44 řaz. 5	ks	1,00000	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
224	592122	zářivka lineární pr. 26mm/1.1200/36W/standard	ks	82,00000	156,00	12 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
225	OR	materiál drobný	ks	1,00000	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SPCM	RTS 17/	Indiv
226	101307	kabel CYKY 5x4	m	80,00000	26,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
227	101309	kabel CYKY 5x10	m	180,00000	28,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
228	311116	krabice univerzální/odbočná KUJ68-1902 vč.K068	ks	25,00000	15,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
229	312213	krabice D9045/CR IPS4 98x98x58mm 4xES116 5x4Cu	ks	30,00000	35,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
230	362011	CF54/150 EZ kabelová lávka 3 m 000061	m	210,00000	56,00	11 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
231	362013	CF54/150 EZ kabelová lávka 3 m 000081	m	60,00000	56,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
232	410201	spínač 10A/250Vstř Swing 3557G-C01340 řazení 1	ks	1,00000	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
233	410202	spínač 10A/250Vstř Swing 3557G-C02342 řazení 2S	ks	3,00000	56,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
234	412101	spínač 10A/250Vstř 3558-01600 Variant IP44 řaz. 1	ks	3,00000	58,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
235	420160	zásuvka 16A/250Vstř Swing 5518G-C02349	ks	2,00000	45,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S: 010	Stavební úpravy části objektu č.p.477,Čapkova ul.,Benešov n.PI.
O: SO 01	Stavební úpravy části objektu č.p.477,Čapkova ul.,Benešov n.PI.
R: 1	Stavební úpravy části objektu č.p.477,Čapkova ul.,Benešov n.PI

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / M	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
236	420161	zásuvka 2násobná 16A/250V Swing 5512G-C02349	ks	15,00000	45,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
237	422121	zásuvka 16A/250Vstř Variant 5518-2600/IP44(plast)	ks	2,00000	45,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
238	513135	svítilno zářivkové EL2 /2x36W/IP20	ks	14,00000	412,00	5 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
239	519214	svítilno zář EL3 26W/IP43/Ř-II	ks	4,00000	650,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
240	523125	svítilno zářiv prům 2136PC/2x36W/IP65 kompenzované	ks	41,00000	410,00	16 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
241	531160	svítilno EL1 venk 36W vč výložníku	ks	3,00000	350,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
242	552155	nouzové svítilno zářivkové Perun/18W/2hod/IP65	ks	10,00000	650,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
243	592122	zářivka lineární pr.26mm/1.1200/36W/840	ks	28,00000	198,00	5 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
244	592274	zářivka 1-paticová(G24d3) typ CF-D/26W	ks	4,00000	156,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
245	595111	startér zářivkový	ks	28,00000	9,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
246	595111	startér zářivkový	ks	82,00000	10,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
247	713372	zás.skříň INS-223317/IP44 400V/32A+4x230V PE+N	ks	7,00000	1 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
248	M_100022I	kabel CYKY 2x1.5	m	85,00000	20,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
249	M_100023I	kabel CYKY 3x1.5	m	150,00000	25,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
250	M_100023I	kabel CYKY 3x1.5	m	310,00000	25,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
251	M_100024I	kabel CYKY 3x2.5	m	240,00000	31,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
252	M_100024I	kabel CYKY 3x2.5	m	80,00000	31,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
253	M_100027I	kabel CYKY 4x16	m	15,00000	38,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
254	M_100029I	kabel CYKY 5x2,5	m	140,00000	41,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
255	M_100061I	krabice univerzální/přístrojová KU68-1901	ks	40,00000	25,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
256	412114R	ZEDNIK - třída 4	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 17/	Indiv
Díl: VN Vedlejší náklady						20 000,00	0,00						
257	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		RTS 17/	Indiv
258	VRN0	Ztižené výrobní podmínky	Soubor	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
259	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S: 010	Stavební úpravy části objektu č.p.477,Čapkova ul.,Benešov n.Pl.
O: SO 01	Stavební úpravy části objektu č.p.477,Čapkova ul.,Benešov n.Pl.
R: 1	Stavební úpravy části objektu č.p.477,Čapkova ul.,Benešov n.Pl

P.č	Číslo polož	Název položky	MJ	množství	cena / M	Celkem	hmotn ost / MJ	hmot nost celk. (t)	dem. hmotn ost / MJ	dem. hmotn ost celk.(t)	Cení k	Gen. soust ava / platno st	Ceno vá úrov eň
260	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
261	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
262	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
263	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
264	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
Celkem						1 818 300							