Položkový rozpočet

Zakázka: **Vícepráce - Technické zázemí víceúčelového hřiště Tatobity**

Zhotovitel: **Jiří Hušek**
Tatobity 192
51253 Tatobity

IČO: **73658189**
DIČ:

Objednatel:

IČO:
DIČ:

Vypracoval: Jiří Hušek

Rozpis ceny

HSV	99 674,83
PSV	153 741,25
MON	11 860,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	**15 %**	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15 %**	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH:	**21 %**	**265 276,08** CZK
Základní DPH	**21 %**	**55 708,00** CZK
Zaokrouhlení:		**-0,08** CZK

Cena celkem: **320 984,00 CZK**

Jiří HUŠEK
Tatobity 192, 512 53 Tatobity
IČO 73658189, DIČ CZ7403083485
Tel: 732 674 406

Za zhotovitele

OBEC TATOBITY
Tatobity 85
512 53 TATOBITY

Za objednatele

Místo

2.10.2018
Datum

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	4 275,05	0,00000
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV	15 090,00	15,15000
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	37 014,78	22,24171
62	Upravy povrchů vnější	HSV	10 890,00	0,13838
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	14 504,00	27,18760
8	Trubní vedení	HSV	17 901,00	0,91511
711	Izolace proti vodě	PSV	3 549,50	0,06985
762	Konstrukce tesařské	PSV	45 604,25	0,88116
765	Krytiny tvrdé	PSV	12 171,25	0,16478
766	Konstrukce truhlářské	PSV	46 441,00	0,58600
767	Konstrukce zámečnické	PSV	35 730,00	0,00012
783	Nátěry	PSV	10 245,25	0,01535
M21	Elektromontáže	MON	11 860,00	49,12180
Celkem:			**265 276,08**	**116,47186**

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1		**Zemní práce**				**4 275,05**
1	132 20-0010.RA0	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4	m3	6,50000	624,00	4 056,00
2	122 20-1109.R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	6,50000	33,70	219,05
Díl: 2		**Základy,zvláštní zakládání**				**15 090,00**
3	274 31-3611.R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	6,00000	2 515,00	15 090,00
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**37 014,78**
4	311 26-1110.R00	Osazování bloků nadzákl.zdí,objem bloku do 0,06 m3	kus	33,00000	163,00	5 379,00
5	311 11-2120.RT2	Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 20 cm, zalití tvárnic betonem C 16/20	m2	7,40000	930,00	6 882,00
6	311 36-1221.R00	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli	t	0,05600	33 380,00	1 869,28
7	348 92-2211.RXX	Zdivo tl.200mm z tvar.hladkých přírod.	m2	10,90000	1 385,00	15 096,50
8	900 40-1111.RA0	Zakončovací stříška betonová přírodních	m	11,80000	660,00	7 788,00
Díl: 62		**Upravy povrchů vnější**				**10 890,00**
9	622 31-1510.R00	Izolace základu Baumit XPS tl. 60 mm, bez PÚ	m2	22,00000	495,00	10 890,00
Díl: 63		**Podlahy a podlahové konstrukce**				**14 504,00**
10	631 57-1003.R00	Násyp ze štěrkopísku 0 -63, zpevňující	m3	14,80000	980,00	14 504,00
Díl: 8		**Trubní vedení**				**17 901,00**
11	831 36-2121.RT3	Kanalizace deštová z trub hrdl. PVC, 160	m	17,00000	1 053,00	17 901,00
Díl: 711		**Izolace proti vodě**				**3 549,50**
12	711 14-2559.RY1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dod. Elastek 40 special mineral	m2	11,45000	310,00	3 549,50
Díl: 762		**Konstrukce tesařské**				**45 604,25**
13	762 84-0010.RAI	Podbíjení z hrubých prken na sraz, pouze montáž, řezivo ve specifikaci	m2	83,35000	120,00	10 002,00
14	762 34-1620.RT3	Bednění střech z palubek pero-drážka, včetně dodávky řeziva, palubky SM tl.24 mm.	m2	83,77000	425,00	35 602,25
Díl: 765		**Krytiny tvrdé**				**12 171,25**
15	765 51-3140.R00	Krytina ze živičného šindele, slož. na bednění, sklon 25-35°st.vč.pod. vrstvy	m2	16,25000	749,00	12 171,25
Díl: 766		**Konstrukce truhlářské**				**46 441,00**
16	611-43564.AR	Příplatek za ornamentní sklo u pol-61143579,pol-61, 143580	kus	4,00000	285,00	1 140,00
17	611-43565.AR	Příplatek za ornamentní sklo u pol-61143582	kus	7,00000	553,00	3 871,00
18	611-60708R	Dveře vnitřní hladké 1kříd. 2/3sklo kalené 80x197, - KLIMA 3	kus	2,00000	5 770,00	11 540,00
19	611-60156R	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 70x197 , KLIMA 3	kus	4,00000	4 270,00	17 080,00
20	611-60186R	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 80x197, KLIMA 3	kus	3,00000	4 270,00	12 810,00
Díl: 767		**Konstrukce zámečnické**				**35 730,00**
21	767 16-1210.R00	Zábradlí z ocel. trubek, úprava žár.zinek	pol.	1,00000	33 000,00	33 000,00
22	767 16-1210.RXX	Montáž zábradlí z trubek na beton.základ	pol.	1,00000	2 730,00	2 730,00
Díl: 783		**Nátěry**				**10 245,25**
23	783726840ROO	Nátěr lazurovací tesařských konstr. 3x	m2	24,50000	129,00	3 160,50
24	783 78-1001.R00	Nátěr tesařských konstrukcí ochran -prkna oboustr.	m2	83,35000	85,00	7 084,75
Díl: M21		**Elektromontáže**				**11 860,00**
25	210 50-0010.RA0	D+M ventilator	kus	6,00000	1 260,00	7 560,00
26	210 50-0010.RAA	Venkovní osvětlení, rozvod elektro,přímotop,, čidlo	kus	1,00000	4 300,00	4 300,00