

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 04/013/18

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL

název: Město Hrádek nad Nisou
sídlo: Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou
IČ:00262854
Statutární zástupce: Mgr.Josef Horinka, starosta města

1.2. ZHOTOVITEL

název: 1.jizerskohorská stavební společnost s.r.o.
sídlo: Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
IČ:49904884
Statutární zástupce: Tomáš Pasecký, jednatel

DODATKEM č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Hrádek nad Nisou – Zvýšená bezpečnost u ZŠ Donín“ se mění následující údaje smlouvy.

Tímto dodatkem se mění původní rozsah díla a snižuje se cena díla uvedená v **čl.IV** smlouvy o dílo v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností uvedených ve změnovém listu č.1.

V souladu s ustanovením smlouvy o dílo se upravuje se cena díla o hodnotu víceprací a méněprací specifikovaných ve změnovém listu č. 1 takto:

Cena díla bez DPH z SoD 1.208.614,09 Kč

Změna ceny dle změnového listu č.1 celkem - 165.586,10 Kč

- Vícepráce	27.247,00Kč
- Méněpráce	- 192.833,10 Kč

Cena díla bez DPH dle dodatku č.1 1.043.027,99 Kč

DPH 21 % 219.035,87 Kč

Cena díla s DPH dle dodatku č.1. 1.262.063,86 Kč

Ostatní body smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Dodatek č.1 je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž každá strana obdrží 2 výtisky.

Doložka dle §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tento dodatek ke smlouvě byl schválen usnesením Rady města č. 11mim/095/RM/18 ze dne 28.11.2018.

Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je

- Změnový list č.1
- Příloha č.1 – Oceněný výkaz výměr – položkový rozpočet

V Hrádku nad Nisou dne 30.11.2018

V Hodkovicích na Mohelkou dne 30.11.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Město Hrádek nad Nisou

1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o

.....
Mgr. Josef Horínka
starosta města

.....
Tomáš Pasecký
jednatel



ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Změnový list č.: 01	Stavba: Hrádek nad Nisou - Zvýšení bezpečnosti u ZŠ Donín	Datum vydání: 11/2018
Strana číslo/ Počet stran celkem: 1 / 1	Název změny: Narovnání výměr dle skutečného zaměření + doplnění chybějících prací + vypuštění nerealizovaných prací	

Popis:

SO 00 – VRN

1. Vypuštění nepožadované a nerealizované RDS a revizních zpráv (neproveden měřič rychlosti) (*neuznatelné pro příspěvek SFDI*)


SO 121 – Autobusový záliv, chodník

2. Upřesnění výměr na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby
 - Plocha chodníku včetně hmatové dlažby a umělé vodící linie
 - Plocha autobusového zálivu
 - Plocha uznatelných asfaltových betonů podél silniční obruby a délka asfaltové zálivky na styku AB a stávající komunikace
 - Délka silničních a sadových obrub
3. Doplnění položky chybějící vpusti

SO 191 – Dopravní značení

4. Vypuštění nerealizovaného měřiče rychlosti (*neuznatelné pro příspěvek SFDI*)

Město Hrádek nad Nisou
Horní náměstí 73
463 34 Hrádek nad Nisou
okres Liberec

Schválení změny stavebním úřadem: nevyžadováno		
Změna parametrů stavby: • Celková délka chodníku: 130 m (parametr v žádosti: 130 m) • Celková plocha chodníku: 264 m2 (parametr v žádosti: 277 m2)		
Přílohy: 1. – ZL 01 Soupis změn prací		
Změnu vyžádal: Stavebník	Změnu provedl: Geodet, stavba, stavebník	Změnu převzal: Stavba, Stavebník
Podpisy: 		



ZL 1 - Soupis změn prací

Stavba: 05012017 - HRÁDEK NAD NISOU - ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI U ZŠ DONÍN

Varanta: ZŘ - Základní řešení

Méněpráce
Vícepráce
Celkem

-192 833,10

27 247,00

-165 586,10

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
00	VRN	-18 000,00	-3 780,00	-21 780,00
121	AUTOBUSOVÝ ZÁLIV, CHODNÍK	613,90	128,92	742,82
191	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	-148 200,00	-31 122,00	-179 322,00

Am

Město Hrádek nad Nisou
Horní náměstí 73
463 34 Hrádek nad Nisou 4
okres Liberec



Firma: Jan Maděra

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

05012017 HRÁDEK NAD NISOU - ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI U ZŠ DONÍN

Rozpočet:

00 VRN

00 -18 000,00

1	2	3	4	5	6	9	10
Proč. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Celkem
1	02720	0	Všeobecné konstrukce a práce	KPL	0,000	17 500,00	-18 000,00
			POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACE A OCHRANU DOPRAVY				
			Položka obsahuje veškerá předchozí dopravní značení pro regulaci a ochranu dopravy, včetně čištění stávající dopravní infrastruktury v průběhu stavby.				
			1=1,0000 [A]				
2	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	0,000	7 650,00	0,00
			VYTÝČENÍ STAVBY - veškeré měření před a během výstavby				
			1=1,0000 [A]				
3	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	0,000	9 500,00	0,00
			Náklady na vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení díla včetně jeho				
			1=1,0000 [A]				
4	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	-1,000	12 000,00	-12 000,00
			Zpřesňující dokumentace, vyhotovená v průběhu prací (Zejména detaily po odkrytí				
			rozpočet: 1=1,0000 [A]				
			skutečnost: 0				
			rozdílový rozpočet: -1,0				
5	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	0,000	7 000,00	0,00
			- DSPS 4* tištěnou + 1* digit (1*PDF + 1* DWG)				
			1=1,0000 [A]				
6	02945		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KPL	0,000	12 000,00	0,00
			Náklady na vyhotovení geometrického plánu včetně jeho předání objednateli v				
			požadované formě a požadovaném počtu.				
			1=1,0000 [A]				
7	029522		OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY	KUS	-1,000	6 000,00	-6 000,00
			na dodaná el. zařízení a na připojení, 4* tištěná				
			rozpočet: 1=1,0000 [A]				
			skutečnost: 0				
			rozdílový rozpočet: -1,0				
8	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	0,000	4 850,00	0,00
			Informační tabule vč. podpěrné konstrukce po dobu stavby, vel. dle pravidel SFDI,				
			1=1,0000 [A]				
9	03170		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - KOMUNIKACE A ZPEV PLOCHY	KPL	0,000	17 500,00	0,00
			Položka zahrnuje veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním				
			1=1,0000 [A]				
10	03730		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ŽRÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	0,000	8 000,00	0,00
			Ochrana a vytýčení stávajících IS				
			Náklady na ztížené výkopy a manipulace v ochranných pásmech těchto sítí, dle přílohy				
			1=1,0000 [A]				

Město Hrádek nad Nisou

Horní náměstí 76

463 84 Hrádek nad Nisou

okres Liberec

100



Firma: Jan Maděra

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

05012017 HRÁDEK NAD NISOU - ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI U ZŠ DONÍN

Rozpočet:

191 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

191	-148 200,00
-----	-------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9		10
1	0	02991	Všeobecné konstrukce a práce	KUS	-2,000	74 100,00	-148 200,00	NN

OSTATNÍ POZADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE
zprovoznění. Nejsou nutné samostatně budované přípojky. Napájení bude staženo z V.O. Panely budou uzpůsobeny na napájení V.O. (tzn. budou obsahovat baterie s výdrží min 24 hodin)
Měřič č.1 je umístěn 87,0m před přechodem pro chodce ze směru od Liberce. Měřič bude osazen pomocí konzole na bet sloup NN a napájen z V.O. Vnitřní okraj měřiče, bude 0,5 m od vnějšího okraje vozovky (AC) Spodní okraj měřiče bude ve výšce 2,2m nad vozovkou
Měřič č.2 je umístěn 77,0m před přechodem pro chodce ze směru z centra Hrádku nad Nisou.
Měřič bude osazen na novém samostatném sloupu VO výšky 3,0m , pozinkovaném a napájen z V.O. stažením z nadzemního vedení V.O. Vnitřní okraj měřiče, bude 0,5 m od vnějšího okraje vozovky (AC) Spodní okraj měřiče bude ve výšce 2,2m nad vozovkou.
Technické parametry:
- napájení Z rozvodu VO 120VAC 50Hz
- příkon max. 130VA
- příkon ve dne 13VA
- vzdálenost měření 150 m
rozpočet 2=2,0000 [A]
skutečnost: 0

rozpočet: -1,0

9	Ostatní konstrukce a práce						0,00	
2	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A	KUS	0,000	2 950,00	0,00	
			2*1J4b , 2*A12b					
3	914131	A	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A	KUS	0,000	2 950,00	0,00	
			2*P2 , 1* P6					
4	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S opětovná montáž sundaných značek během výstav	KUS	0,000	361,00	0,00	
			2*IP6					
			2=2,0000 [A]					
5	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ demontáž stávajících značek po dobu výstavby a jejich uskladnění pro opětovnou montáž	KUS	0,000	153,00	0,00	
			1+1+1+2=5,0000 [A]					
6	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V7 + 2*V18+V11a	M2	0,000	397,00	0,00	
			Plast					

Město Hrádek nad Nisou

Horní náměstí 12

463 34 Hrádek nad Nisou

okres Liberec

4

16/1

7	915211	A	9,0+2*11,2+40*0,125=36,4000 [A] VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V6b + V2b a V1a	M2	0,000	397,00	0,00
8	915212		6,5*0,5+17*0,125=5,3750 [A] VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ stávající V7, brokováním	M2	0,000	295,00	0,00
9	91551		9=9,0000 [A] VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY 2* A12b, plast, dle TP 133	KUS	0,000	2 250,00	0,00
10	91552		2=2,0000 [A] VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA 2* nápis BUS, plastem, dle TP 133 2*3=6,0000 [A]	KUS	0,000	794,00	0,00
11	91552	A	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA nápis STOP, plastem, dle TP 133 4=4,0000 [A]	KUS	0,000	794,00	0,00

Plav



Firma: Jan Maděra

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

05012017 HRÁDEK NAD NISOU - ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI U ZŠ DONIN

Rozpočet:

121 AUTOBUSOVÝ ZÁLIV, CHODNÍK

121 613,90

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10	10
0 Všeobecné konstrukce a práce								
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	0,000	275,00		0,00
			poplatky za trvalou skládku z pol. 113188+113486+113514+113524+122838+132838 4,5+41,28+1+3,3+78,22+8=136,3000 [A]					
2	014201		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA	M3	0,000	225,00		0,00
			poplatek za dočasnou deponii, obsahuje též manipulaci s výkopkem, z pol. 121104 9=9,0000 [A]					
1 Zemní práce								
3	113188		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM	M3	0,000	1 020,00		0,00
			odstranění dlažby pravého chodníku v km 0,0175- 0,0475 , vč. lože 40mm , 45,0m2 45*0,1=4,5000 [A]					
4	113486		ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU,	M3	0,000	637,00		0,00
			Odstranění stávajícího chodníku z bet dlaždic vč podkladu o celkové tl. 0,3m (14,5+9,5+3+59)*1,6*0,3=41,2800 [A]					
5	113514		ODSTRANĚNÍ ZAHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM	M	0,000	37,00		0,00
			Odvoz na skládku do 20km 15+10+3+59+6=93,0000 [A]					
6	113524		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M	0,000	224,00		0,00
			Odstranění stávajících obrub a jejich odvoz na skládku do 20KM 15+10+3+59=87,0000 [A]					
7	121104		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM	M3	0,000	333,00		0,00
			ornice za stávajícím chodníkem , Odvoz na deponii města 60*0,15=9,0000 [A]					
8	122838		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	0,000	617,00		0,00
			Odkop pro záliv a v místě kde není v současnosti chodník. Ztížené vykopávky 80*0,65+(170+55)*0,3+41,28=78,2200 [A]					
9	122838	A	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	0,000	617,00		0,00
			Plocha pod čekárnou 3,2*2,2*0,3=2,1120 [A]					
10	132838		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	0,000	1 150,00		0,00
			ryha pro drenáž 0,4*0,4*50=8,0000 [A]					
11	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	0,000	19,00		0,00
			80+170+55=305,0000 [A]					
12	18110	A	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	0,000	19,00		0,00
			Plocha pod čekárnou 2,2*3,2=7,0400 [A]					
13	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	0,000	159,00		0,00
			urovnání stávajícího materiálu 9=9,0000 [A]					
14	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	0,000	17,00		0,00

Město Hrádek nad Nisou

Horní náměstí 73
463 34 Hrádek nad Nisou
okres Liberec

4

4

15	18247	100=100,0000 [A] OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU 2*sec + 1*chemie = 3*	M2	0,000	4,00	0,00	NN
16	184E1	100=100,0000 [A] PŘESAZOVÁNÍ KERŮ přesazení stávajících kerů na deponii investora do 5 km (50ks), vč následné péče na deponii a opětovné přesazení zpě (50 ks)t. Včetně mulče a následné péče 50*2=100,0000 [A]	KUS	0,000	185,00	0,00	NN
2 Základy							
17	21152	SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRČENÉHO Obsyp drenáže + otvory v desce AZ z fr. 11/22 0,4*0,4*50+2=10,0000 [A]	M3	0,000	985,00	0,00	
4 Vodovodné konstrukce							
18	451325	PODKL A VÝPLN VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) deska AZ , Pozor při betonáži vytvořit odvodňovací otvory nad drenáží 76*0,25=19,0000 [A]	M3	0,000	4 750,00	0,00	
19	451368	VÝZTUŽ PODKL VRSTEV ZE SVAR SÍTÍ 2* KARI síť 100*100mm*8mm , vč přesahů a distančníků 2*76*0,0115=1,7480 [A]	T	0,000	34 000,00	0,00	
5 Komunikace							
20	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM záliv fr. 32/63 se vysypem fr.0/32 + chodník vlevo z fr. 0/32+ 76+170+55=301,0000 [A]	M2	0,000	175,00	0,00	-15 246,10
21	56334A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM pod čekárnu 2,1*3,1=6,5100 [A]	M2	0,000	175,00	0,00	NN
22	5774AE	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S rýha mezi obrubou a komunikací leva + pravá strana rozpočet: (21+35+23+4+11+15)*0,1*0,25=2,7250 [A] skutečnost: 3,535	M3	0,810	12 880,00	10 432,80	
23	577A2	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK styk bruby a komunikace 2* rozpočet: 109*2=218,0000 [A] skutečnost: 57*2=234,00	M	-104,000	90,00	-9 360,00	
24	58211	rozdlilový rozpočet: -104,00 DLAŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA kostky velké 16/16 Spáry mezi kostkami budou proti ČSN zvětšeny na 20 – 25 mm a budou po zhutnění zality řídkým betonem C30/37 XF4. POZOR tento beton bude po zavadnutí (cca 1 hod) velmi pečlivě z dlažby a okolí odstraněn ! ! (ruční kartáče a voda) rozpočet: 72=72,0000 [A] skutečnost: 66,0	M2	-6,000	1 620,00	-9 720,00	
25	582611	rozdlilový rozpočet: -6,0 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM šedá , typ parketa 200**100*60mm , lože z fr. 4/8 chodník vlevo + vpravo 146+75=221,0000 [A] skutečnost: 210,2	M2	-10,800	495,00	-5 346,00	
rozdlilový rozpočet: -10,8							

Claw

26	582611A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM pod čekárnou, šedá, parketa 200*100*60 2*3=6,0000 [A] skutečnost: 7,0	M2	1,000	495,00	495,00	NN
27	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM šedá, 100*200*80 rozdlilový rozpočet: 1,0 11,2=11,2000 [A] skutečnost: 7,9	M2	-3,300	545,00	-1 798,50	
28	582614	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM kontrastní pás AZ, barva červená, typ obdélník 100*200*60mm chodník vlevo + vpravo 4,8+4,8=9,6000 [A] skutečnost: 9,8	M2	0,200	507,00	101,40	
29	582618	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z umělá vodící linie, chodník vpravo 3,6=3,6000 [A] skutečnost: 3,8	M2	0,200	859,00	171,80	
30	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM reliéfní dlažba, signální a varovné pásy, obdélník 100*200*60mm, barva červená chodník vlevo + vpravo 7,2+7,7=14,9000 [A] rozdlilový rozpočet: 0,2	M2	0,000	859,00	0,00	
31	58261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM chod vpravo, červená, 100*200*80, varovný pás 4=4,0000 [A] skutečnost: 3,8	M2	-0,200	1 113,00	-222,60	
8		rozdlilový rozpočet: -0,2					
32	875332	POTRUBÍ POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH PE, děrovaná 270° 50=50,0000 [A]	M	50,000		7 950,00	
43	89712	VPUŠTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ rozpočet: 0=0,0000 [A] skutečnost: 1,0	KUS	1,000	7 950,00	7 950,00	
9		rozdlilový rozpočet: 1,0					
33	9111A1	Ostatní konstrukce a práce ZABRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ třímadvoré žárované zinkované ponorem - BEZ NATĚRU 16=16,0000 [A]	M	0,000	1 905,00	0,00	
34	9111A3	ZABRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM Odstanění stávajícího zábradlí 2=2,0000 [A]	M	0,000	355,00	0,00	
35	917211	ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM chodník vlevo + vpravo rozpočet: 75+13=88,0000 [A] skutečnost: 101,0	M	13,000	275,00	3 575,00	
36	917211A	ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM pod čekárnou	M	1,000	275,00	275,00	NN

Město Hrádek nad Nisou
Horní náměstí 179
463 34 Hrádek nad Nisou
okres Liberec

Per

rozpočet: 7=7,0000 [A]							
skutečnost: 8,0							
rozdlilový rozpočet: 1,0							
37	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	11,000	386,00	4 246,00	
		ABO 15/250 a ABO 15/350 (14,0m)					
		chodník vlevo + vpravo					
		rozpočet: (21+23)+(14+14)=72,0000 [A]					
		skutečnost: 83,0					
		rozdlilový rozpočet: 11,0					
38	917424	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	0,000	1 500,00	0,00	
		Kamenné obruby u AZ , Tvar ABO , 15/350 + 15/250					
		14+20=34,0000 [A]					
39	91743	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ	M	0,000	623,00	0,00	
		Krajníky KS3 13/25					
		35=35,0000 [A]					
40	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	0,000	130,00	0,00	
		mezi komunikací a obrubou					
		21+35+23+4+11+15=109,0000 [A]					
41	919141	ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 50MM	M	0,000	367,00	0,00	
		deska pod AZ					
		6*3=18,0000 [A]					
42	93831	OCÍŠTĚNÍ DLAŽEB UMÝTÍM VODOU	M2	-6,000	31,00	-186,00	NN
		Spáry mezi kostkami budou proti ČSN zvětšeny na 20 – 25 mm a budou po zhuštění					
		rozpočet: 72=72,0000 [A]					
		skutečnost: 66,0					
		rozdlilový rozpočet: -6,0					

OKW



Firma: Jan Maděra

Soupis objektů s DPH

Stavba: 05012017 - HRÁDEK NAD NISOU - ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI U ZŠ DONÍN

Variant: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: 1 043 027,99
OC+DPH: 1 262 063,87

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
00	VRN	84 000,00	17 640,00	101 640,00
121	AUTOBUSOVÝ ZÁLIV , CHODNÍK	905 211,31	190 094,38	1 095 305,69
191	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	53 816,68	11 301,50	65 118,18

Město Hrádek nad Nisou
náměstí 73
24 Hrádek nad Nisou 4
Hřelec

Key



Firma: Jan Maděra

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

05012017 HRÁDEK NAD NISOU - ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI U ZŠ DONÍN

Rozpočet:

00 VRN

00	84 000,00
----	-----------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
Všeobecné konstrukce a práce							
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	17 500,00	17 500,00
			Položka obsahuje veškerá přechodná dopravní značení pro regulaci a ochranu dopravy, včetně čištění stávající dopravní infrastruktury v průběhu stavby.				
			1=1,0000 [A]				84 000,00
2	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	7 650,00	7 650,00
			VYTYČENÍ STAVBY - veškeré měření před a během výstavby				
			1=1,0000 [A]				
3	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	9 500,00	9 500,00
			Náklady na vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení díla včetně jeho				
			1=1,0000 [A]				
4	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	0,000	12 000,00	0,00
			Zpřesňující dokumentace, vyhotovená v průběhu prací (Zejména detaily po odkrytí				
			1=1,0000 [A]				
5	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘÍJEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	7 000,00	7 000,00
			- DSPS 4* tištěnou + 1* digit (1*PDF + 1* DWG)				
			1=1,0000 [A]				
6	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KPL	1,000	12 000,00	12 000,00
			Náklady na vyhotovení geometrického plánu včetně jejího předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.				
			1=1,0000 [A]				
7	029522		OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY	KUS	0,000	6 000,00	0,00
			na dodaná el. zařízení a na připojení , 4* tištěná				
			1=1,0000 [A]				
8	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	1,000	4 850,00	4 850,00
			Informační tabule vč podpěrné konstrukce po dobu stavby , vel. dle pravidel SFDI,				
			1=1,0000 [A]				
9	03170		ZÁŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - KOMUNIKACE A ZPEV PLOCHY	KPL	1,000	17 500,00	17 500,00
			Položka zahrnuje veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním				
			1=1,0000 [A]				
10	03730		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	8 000,00	8 000,00
			Ochrana a vytyčení stávajících IS				
			Náklady na ztížené výkopy a manipulace v ochranných pásmech těchto sítí , dle přílohy				
			1=1,0000 [A]				

Jan



Firma: Jan Maděra

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
05012017 HRÁDEK NAD NISOU - ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI U ZŠ DONÍN
121 AUTOBUSOVÝ ZÁLIV , CHODNÍK

121	905 211,31
-----	------------

Stavba:

Rozpočet:

Poř. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena
1	2	3	4	5	6	9	10
Všeobecné konstrukce a práce							
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	136,300	275,00	39 507,50
			poplatky za trvalou skládku z pol. 113188+113486+113514+113524+122838+132838 4,5+41,28+1+3,3+78,22+8=136,3000 [A]				37 482,50
2	014201		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA	M3	9,000	225,00	2 025,00
			poplatek za dočasnou deponii, obsahuje též manipulaci s výkopkem, z pol. 121104 9=9,0000 [A]				
1 Zemní práce							
3	113188		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM	M3	4,500	1 020,00	4 590,00
			odstranění dlažby pravého chodníku v km 0,0175- 0,0475 , vč. lože 40mm , 45,0m2 45*0,1=4,5000 [A]				
4	113486		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU,	M3	41,280	637,00	26 295,36
			Odstranění stávajícího chodníku z bet dlaždic vč podkladu o celkové tl. 0,3m (14,5+9,5+3+59)*1,6*0,3=41,2800 [A]				
5	113514		ODSTRANĚNÍ ZAHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM	M	93,000	37,00	3 441,00
			Odvoz na skládku do 20km 15+10+3+59+6=93,0000 [A]				
6	113524		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M	87,000	224,00	19 488,00
			Odstranění stávajících obrub a jejich odvoz na skládku do 20KM 15+10+3+59=87,0000 [A]				
7	121104		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM	M3	9,000	333,00	2 997,00
			ornice za stávajícím chodníkem , Odvoz na deponii města 60*0,15=9,0000 [A]				
8	122838		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	78,220	617,00	48 261,74
			Odkop pro záliv a v místě kde není v současnosti chodník. Ztížené vykopávky 80*0,65+(170+55)*0,3-41,28=78,2200 [A]				
9	122838	A	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	2,112	617,00	1 303,10
			Plocha pod čekárnou 3,2*2,2*0,3=2,1120 [A]				
10	132838		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	8,000	1 150,00	9 200,00
			rýha pro drenáž 0,4*0,4*50=8,0000 [A]				
11	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	305,000	19,00	5 795,00

Město Hrádek nad Nisou
Horní náměstí 78
463 34 Hrádek nad Nisou
okres Liberec

4

12	18110	A	80+170+55=305,0000 [A] ÚPRAVA PLANÉ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I Plocha pod čekárnou 2,2*3,2=7,0400 [A]	M2	7,040	19,00	133,76
13	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ urovnání stávajícího materiálu 9=9,0000 [A]	M3	9,000	159,00	1 431,00
14	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI za obrubou 100=100,0000 [A]	M2	100,000	17,00	1 700,00
15	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU 2*seč + 1*chemie = 3* 100=100,0000 [A]	M2	100,000	4,00	400,00
16	184E1		PRESAZOVÁNÍ KERŮ přesazení stávajících kerů na deponii investora do 5 km (50ks), vč následné péče na deponii a opětovné přesazení zpě (50 ks)t. 50*2=100,0000 [A]	KUS	100,000	185,00	18 500,00
2 Základy							
17	21152		SANACNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO Obsyp drenáže + otvory v desce AZ z fr. 11/22 0,4*0,4*50+2=10,0000 [A]	M3	10,000	985,00	9 850,00
4 Vodorovné konstrukce							
18	451325		PODKL A VÝPLN VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) deska AZ, Pozor při betonáži vytvořit odvodňovací otvory nad drenáží 76*0,25=19,0000 [A]	M3	19,000	4 750,00	90 250,00
19	451368		VÝZTUŽ PODKL VRSTEV ZE SVARŮ SÍŤÍ 2* KARI síť 100*100mm*8mm , vč přesahů a distančníků 2*76*0,0115=1,7480 [A]	T	1,748	34 000,00	59 432,00
5 Komunikace							
20	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM záliv fr. 32/63 se vsypem fr.0/32 + chodník vlevo z fr. 0/32+ 76+170+55=301,0000 [A]	M2	301,000	175,00	52 675,00
21	56334	A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM pod čekárnu 2,1*3,1=6,5100 [A]	M2	6,510	175,00	1 139,25
22	5774AE		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S rýha mezi obrubou a komunikací levá + pravá strana 3,535 [A]	M3	3,535	12 880,00	45 530,80
23	577A2		VYSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK styk bruby a komunikace 2* 114,000 [A]	M	114,000	90,00	10 260,00
24	58211		DLAŽDENÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA kostky velké 16/16 Spáry mezi kostkami budou proti ČSN zvětšeny na 20 – 25 mm a budou po zhutnění	M2	66,000	1 620,00	106 920,00

12

25	582611	66,000 [A]	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM šedá, typ parketa 200*100*60mm, lože z fr. 4/8 chodník vlevo + vpravo	M2	210,200	495,00	104 049,00
26	582611A	210,2000 [A]	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM pod čekárnou, šedá, parketa 200*100*60	M2	7,000	495,00	3 465,00
27	582612	7,0000 [A]	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM šedá, 100*200*80,	M2	7,900	545,00	4 305,50
28	582614	7,9000 [A]	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM kontrastní pás AZ, barva červená, typ obdélník 100*200*60mm chodník vlevo + vpravo	M2	9,800	507,00	4 968,60
29	582618	9,8000 [A]	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z umělá vodící linie, chodník vpravo	M2	3,800	859,00	3 264,20
30	58261A	3,8000 [A]	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM reliéfni dlažba, signální a varovné pásy, obdélník 100*200*60mm, barva červená chodník vlevo + vpravo	M2	14,900	859,00	12 799,10
31	58261B	7,2+7,7=14,9000 [A]	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM chod vpravo, červená, 100*200*80, varovný pás	M2	3,800	1 113,00	4 229,40
8		3,8000 [A]					
32	875332	Potrubi	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH PE, děrovaná 270°	M	50,000	245,00	12 250,00
43	89712	50=50,0000 [A]	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ 1=1,0000 [A]	KUS	1,000	7 950,00	7 950,00
9		Ostatní konstrukce a práce					188 830,00
33	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ 16=16,0000 [A]	ttřímádlové žárové zinkované ponorem - BEZ NATĚRU	M	16,000	1 905,00	30 480,00
34	9111A3	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM 2=2,0000 [A]	Odstanění stávajícího zábradlí	M	2,000	355,00	710,00
35	917211	ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM chodník vlevo + vpravo		M	101,000	275,00	27 775,00
36	917211A	101,0000 [A]	ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM pod čekárnou	M	8,000	275,00	2 200,00
		8,0000 [A]					

Handwritten signature

37	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM ABO 15/250 a ABO 15/350 (14,0m) chodník vlevo + vpravo	M	83,000	386,00	32 038,00
38	917424	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Kamenné obruby u AZ, Tvar ABO , 15/350 + 15/250 14+20=34,0000 [A]	M	34,000	1 500,00	51 000,00
39	91743	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ Krajinky KS3 13/25 35=35,0000 [A]	M	35,000	623,00	21 805,00
40	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM mezi komunikací a obrubou 21+35+23+4+1+15=109,0000 [A]	M	109,000	130,00	14 170,00
41	919141	ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 50MM deska pod AZ 6*3=18,0000 [A]	M	18,000	367,00	6 606,00
42	93831	OCÍŠTĚNÍ DLAŽEB UMYTÍM VODOU Spáry mezi kostkami budou proti ČSN zvětšeny na 20 – 25 mm a budou po zhutnění 66,0000 [A]	M2	66,000	31,00	2 046,00

Ust



Firma: Jan Maděra

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

05012017 HRÁDEK NAD NISOU - ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI U ZŠ DONÍN

191 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Stavba:

Rozpočet:

191	53 816,68
-----	-----------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10	10
Všeobecné konstrukce a práce								
1	02991	R	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	0,000	74 100,00		0,00
INFORMAČNÍ MĚŘIČ RYCHLOSTI - Včetně veškerého materiálu, montáže a zprovoznění. Nejsou nutné samostatně budované přípojky. Napájení bude staženo z V.O. Panely budou uzpůsobeny na napájení V.O. (tzn. budou obsahovat baterie s výdrží min 24 hodin)								
Měřič č.1 je umístěn 87,0m před přechodem pro chodce ze směru od Liberce. Měřič bude osazen pomocí konzole na bet sloup NN a napájen z V.O. Vnitřní okraj měřiče, bude 0,5 m od vnějšího okraje vozovky (AC) Spodní okraj měřiče bude ve výšce 2,2m nad vozovkou								
Měřič č.2 je umístěn 77,0m před přechodem pro chodce ze směru z centra Hrádku nad Nisou. Měřič bude osazen na novém samostatném sloupu VO výšky 3,0m , pozinkovaném a napájen z V.O. stažením z nadzemního vedení V.O. Vnitřní okraj měřiče, bude 0,5 m od vnějšího okraje vozovky (AC) Spodní okraj měřiče bude ve výšce 2,2m nad vozovkou.								
Technické parametry: - napájení Z rozvodu VO 120VAC 50Hz - příkon max. 130VA - příkon ve dne 13VA - vzdálenost měření 150 m								
0,0000 [A]								
Ostatní konstrukce a práce								
2	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A	KUS	4,000	2 950,00		11 800,00
2*1J4b , 2*A12b								
3	914131	A	2+2=4,0000 [A] DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A	KUS	3,000	2 950,00		8 850,00
2*P2 , 1* P6								
4	914132		2+1=3,0000 [A] DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S opětovná montáž sundaných značek během výstavy	KUS	2,000	361,00		722,00
2*IP6								
5	914133		2=2,0000 [A] DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	5,000	153,00		765,00

Město Hrádek nad Nisou
Horní náměstí 73
463 34 Hrádek nad Nisou
okres Liberec

Jan

demontáž stávajících značek po dobu výstavby a jejich uskladnění pro opětovnou montáž							
			1+1+1+2=5,0000 [A]				
			VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA				
6	915211		V7 + 2*V18+V11a	M2	36,400	397,00	14 450,80
			Plast				
			9,0+2*11,2+40*0,125=36,4000 [A]				
			VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA				
7	915211	A	V6b + V2b a V1a	M2	5,375	397,00	2 133,88
			6,5*0,5+17*0,125=5,3750 [A]				
			VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ				
8	915212		stávající V7, brokováním	M2	9,000	295,00	2 655,00
			9=9,0000 [A]				
			VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY				
9	91551		2* A12b , plast, dle TP 133	KUS	2,000	2 250,00	4 500,00
			2=2,0000 [A]				
			VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA				
10	91552		2* nápis BUS , plastem , dle TP 133	KUS	6,000	794,00	4 764,00
			2*3=6,0000 [A]				
			VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA				
11	91552	A	nápis STOP , plastem , dle TP 133	KUS	4,000	794,00	3 176,00
			4=4,0000 [A]				

Leah