

SMLOUVA O DÍLO

č. 70 / 2018

dle příslušných ustanovení obč. zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

<u>Zhotovitel:</u> Šibor stavby s.r.o. Litohoř 53 675 44 Litohoř IČO: 03211649 DIČ: 03211649 Zástupce: František Šibor Bankovní spojení: Fio banka Č. účtu: 2601008007/2010 Dále jen: zhotovitel	<u>Objednatel:</u> Obec Oponešice Oponešice 27 IČO: 00378291 DIČ: neplátce DPH Zástupce: Ing. Jaroslav Moltaš Bankovní spojení: Komerční banka Č. účtu: 86-3529380297/0100 Dále jen: objednatel
II. CENA DÍLA S DPH: 898 126,-	III. TERMÍN PŘEDÁNÍ DÍLA: listopad 2018
IV. TERMÍN ZAHÁJENÍ PRACÍ: srpen 2018	V. MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA: Oponešice
VI. PŘEDMĚT DÍLA: Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést: Vodovod Oponešice-posílení vodního zdroje-dle projektové dokumentace	

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

I.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo – stavbu – **Vodovod Oponešice-posílení vodního zdroje**, dle článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

I.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.

II. CENA DÍLA

1. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady nutné k realizaci díla. Cena je podložena nabídkovým rozpočtem zhotovitele. Cena je platná po celou dobu realizace bez ohledu na dobu ukončení.
2. Podkladem pro sestavení ceny je položkový rozpočet. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné.

Cena bez DPH	742 253 ,-Kč
--------------	--------------

Výše DPH v %	21
--------------	----

DPH ve výši	155 873,- Kč
-------------	--------------

Cena včetně DPH ve výši	898 126,- Kč
--------------------------------	---------------------

3. Cena za dílo může být zvýšena pouze:
 - při změně výměr předem dohodnutých s objednatelem v průběhu realizace díla.
 - v případě víceprací požadovaných objednatelem, které nejsou předmětem zadání.Tyto budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v položkovém rozpočtu. Ty práce, které nejsou v rozpočtu oceněny, budou stanoveny na základě cenové kalkulace odsouhlasené objednatelem.
 - v případě změny předpisů o DPH.

III. LHŮTY REALIZACE

1. Zahájení stavby: srpen 2018
2. Dokončení a předání: 16. 11. 2018

IV. MÍSTO PLNĚNÍ

1. Místo plnění: Oponešice

V. ZÁRUKY

1. Na práce a dodávky provedené zhotovitelem se vztahuje záruka v délce 60 měsíců.
2. Běžné opotřebení a vady vzniklé nevhodným používáním díla nejsou předmětem záruky.
3. Zhotovitel nastoupí k záruční opravě nejpozději do 30 dnů, od prokazatelného oznámení závady (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou), pokud se strany nedohodnou jinak. Odstranění závady provede zhotovitel nejpozději do 14 dnů od nástupu na záruční opravu, pokud se strany nedohodnou jinak.

VI. FAKTURACE A PLACENÍ

1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
2. Veškeré platební vztahy mezi smluvními stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním stykem na základě vystavovaných a odsouhlasených faktur.
3. Zhotovitel bude fakturovat měsíčně na základě soupisu provedených prací odsouhlaseného pověřeným zástupcem objednatele.
4. Splatnost faktur bude 30 dnů po obdržení faktury objednatelem. Za termín úhrady je považován den, ve kterém je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

VII. SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY

1. Nedodrží-li zhotovitel vlastní vinou termín stanovený pro předání díla objednateli do užívání, může objednatel uplatnit úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení s dokončením a předáním díla.
2. Neuhradí-li objednatel faktury ve lhůtách uvedených v této smlouvě, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit úhradu úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky, za každý kalendářní den opožděné úhrady.
3. Dojde-li při plnění díla k přerušení, nebo zastavení prací z důvodů, které zhotovitel nezavinil, má zhotovitel právo na prodloužení lhůty realizace o dobu, po kterou nemohl zhotovitel v plnění díla pokračovat.
4. Při nedodržení dohodnutého termínu nastoupení na odstranění vad v záruční lhůtě vinou na straně zhotovitele, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

VIII. KVALITA PROVEDENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel může provádět dílo až po předání staveniště objednatelem.
2. Zhotovitel bude při provádění díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a

10. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 5-ti dnů po odepsání smlouvy o dílo. Objednatel se zavazuje přejímání ve zmíněné lhůtě zahájit, řádně v něm pokračovat a bez zbytečného odkladu dokončit. Od tohoto data je zhotovitel oprávněn vystavit závěrečnou fakturu.
11. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla s vadami nebo nedodělkami, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla. Existence jiných vad nebo nedodělků není důvodem k tomu, aby objednatel převzetí díla odmítl. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.

IX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob.
2. Nachází-li se na staveništi podzemní inženýrské sítě, předloží objednatel vyjádření od správců sítí o existenci podzemních vedení, dokladaných ke stavebnímu řízení. Objednatel na svoje náklady zajistí vytýčení a zhotovitel ochranu všech stávajících podzemních inženýrských sítí včetně dodržení podmínek jejich správců při výkopových pracích.
3. Zhotovitel nese zodpovědnost za porušení podzemních vedení.
4. Objednatel poskytne zhotoviteli plochu pro umístění zařízení staveniště.
5. Zhotovitel do předání díla uvolní staveniště a plochy uvede vlastním nákladem do původního stavu.
6. Smlouvy s dodavateli zboží, prací a služeb budou uzavírány výhradně v písemné podobě.
7. Uzavřená smlouva o dílo zanikne:
 - a) Splněním sjednaných závazků v ní uvedených.
 - b) Dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem.
 - c) Nastanou-li důvody ve smlouvě konkrétně uvedené.
 - d) Jednostranným odstoupením od smlouvy v případě, že druhá strana hrubým způsobem poruší své povinnosti stanovené smlouvou, zákonem nebo jiným obecně závazným předpisem platným v době jejího uzavření. Takto se může odstoupit pouze v případě, že na hrubé porušení povinností oprávněná strana povinnou stranu písemně upozorní a tato vytýkané nedostatky ve stanovené přiměřené lhůtě neodstraní.
8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“
 - c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak
 - d) zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“
 - e) po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy
 - f) strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy

9. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy.

X. ZDALŠÍ USTANOVENÍ


1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu účastníků smlouvy. Sepisuje se ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
2. Změny, nebo doplňky této smlouvy lze provést jen písemně, se souhlasem obou smluvních stran, formou dodatků, které budou číslovány a podepsány zmocněnými zástupci.
3. Stane-li se jedno ustanovení smlouvy neplatné, platnost ostatních ustanovení se nezmění. Smluvní strany se vzájemně zavazují neplatné ustanovení nahradit platným, které se potřebnému účelu po právní stránce nejvíce přibližuje.
4. V případech v této smlouvě neuvedených, platí pro obě smluvní strany ustanovení Obchodního zákoníku, popř. jiných obecně závazných předpisů, které se k provádění sjednaného díla vztahují.

XI. ZDALŠÍ USTANOVENÍ

5. Zhotovitel i objednatel se dohodli, že budou při fakturaci objednaného díla fakturovány skutečné náklady na materiál a práci.

V Oponešicích dne 27.8.2018

OBEC OPONEŠICE
675 32 Třebelovice
IČ: 003 78 291


.....
objednatel

V Litohoři dne 27.8.2018

Šibor stavby s.r.o.
Moravské Budějovice
675 44 Litohoř 53
IČ: 03211649 • DIČ: CZ03211649.....
zhotovitel

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Vodovod Oponěšice – posílení vodního zdroje

Místo: Oponěšice

Datum: 24. 8. 2018

Zadavatel: Obec Oponěšice

IČO: 00378291

Oponěšice 27

Uchazeč: Šibor stavby s.r.o.

IČO: 03211649

Litohor 53, 675 44 Litohor

DIČ: CZ03211649

	cena bez DPH	cena vč. DPH
Propojovací část	47 989,00 Kč	58 067,00 Kč
Oplocení	35 539,00 Kč	43 002,00 Kč
Kanalizace	19 819,00 Kč	23 981,00 Kč
Objekt	638 906,00 Kč	773 076,00 Kč

Cena bez DPH	742 253,00 Kč
---------------------	----------------------

DPH základní	21,00 %	155 873,00 Kč
	15,00%	

Cena s DPH	898 126,00 Kč
-------------------	----------------------


ZA OBEC OPONEŠICE
JAROSLAV MOLTÁŠ
starosta obce
24. 8. 2018
OBEC OPONEŠICE
675 32 Třebelovice
IČ: 003 78 291

Šibor stavby s.r.o.
Moravské Budějovice
675 44 Litohor 53
IČ: 03211649 • DIČ: CZ03211649

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Budova - stavební část	JKSO	812,33
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Posílení vodního zdroje		Měrná jednotka	m3
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
197	Vodovod Oponešice		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	Šibor stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	197
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	433 150	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	184 150	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	12 346
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	617 300	Zařízení staveniště	9 260
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	617 300	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	638 906	Ostatní náklady celkem	21 606
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno: ŠIBOR FRANTIŠEK ŠIBOR STAVBY S.R.O.			Jméno: ŠIBOR FRANTIŠEK ŠIBOR STAVBY S.R.O.	Jméno: MOUTAS JAROSLAV STAROSTA OBCE OPONEŠICE
Datum: 24.7.2018			Datum: 24.7.2018	Datum: 24.8.2018
Podpis:			Podpis:	Podpis: 
			OBEC OPONEŠICE 675 32 Třebelovice IČ: 003 78 291	
Základ pro DPH 21,0 %			638 906 Kč	
DPH 21,0 %			134 170 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč	
DPH 0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				773 076 Kč

Poznámka :

Šibor stavby s.r.o.
Moravské Budějovice
675 44 Liteň 53
IČ: 03211649 • DIČ: CZ03211649

Stavba :	197 Vodovod Oponešice	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 01 Posílení vodního zdroje	Budova - stavební část

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	79 545	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	106 734	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	69 576	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	53 996	0	0	0	0
5 Komunikace	4 654	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	15 397	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	37 317	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	65 933	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	72 198	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	1 062	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	24 562	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	76 050	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	10 279	0	0	0
CELKEM OBJEKT	433 150	184 150	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	617 300	0
Oborová přírážka	0	0,0	617 300	0
Přesun stavebních kapacit	0	2,0	617 300	12 346
Mimostaveništní doprava	0	0,0	617 300	0
Zařízení staveniště	0	1,5	617 300	9 260
Provoz investora	0	0,0	617 300	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	617 300	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	617 300	0
CELKEM VRN				21 606

Položkový rozpočet

Stavba :	197 Vodovod Oponešice	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Posílení vodního zdroje	Budova - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m $0.15 \cdot (7.5 \cdot 2.55 + 4.73 \cdot (7.5 + 6.8) / 2)$	m3	7,94 7,94	81,10	644,07
2	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 Začátek provozního součtu $(6.5 \cdot 2.05 + 7.5 \cdot 2.55) / 2 \cdot (2.84 + 2.43) / 2$ $(3.95 \cdot (6.5 + 5.5) / 2 + 4.730 \cdot (7.5 + 6.8) / 2) / 2 \cdot (2.84 + 3.77) / 2$ Mezisoučet Konec provozního součtu dle TS 30% : $137.8038 \cdot 0.3$	m3	41,34 42,75 95,05 137,80 41,34	258,50	10 686,67
3	131301101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 100 m3 Začátek provozního součtu $(6.5 \cdot 2.05 + 7.5 \cdot 2.55) / 2 \cdot (2.84 + 2.43) / 2$ $(3.95 \cdot (6.5 + 5.5) / 2 + 4.730 \cdot (7.5 + 6.8) / 2) / 2 \cdot (2.84 + 3.77) / 2$ Mezisoučet Konec provozního součtu dle TS 50% : $137.8038 \cdot 0.5$	m3	68,90 42,75 95,05 137,80 68,90	358,50	24 701,33
4	131401101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.5 do 100 m3 Začátek provozního součtu $(6.5 \cdot 2.05 + 7.5 \cdot 2.55) / 2 \cdot (2.84 + 2.43) / 2$ $(3.95 \cdot (6.5 + 5.5) / 2 + 4.730 \cdot (7.5 + 6.8) / 2) / 2 \cdot (2.84 + 3.77) / 2$ Mezisoučet Konec provozního součtu dle TS 20% : $137.8038 \cdot 0.2$	m3	27,56 42,75 95,05 137,80 27,56	627,00	17 280,62
5	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m na deponii: 110,243 k zásypu: 110,243	m3	220,49 110,24 110,24	34,00	7 496,52
6	162201152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 50 m na deponii: 27,5608 k zásypu: 27,5608	m3	55,12 27,56 27,56	55,00	3 031,69
7	171101101R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 95% PS za objektem: $(3.8 \cdot 2.05 + 6.0 \cdot 0.85) / 2 \cdot 1.65$ na objektu: $0.35 \cdot 3.8 \cdot 3.9$ boky: $(3.2 + 2.1) / 2 \cdot 3.9 \cdot 4.05 \cdot 0.5 \cdot 2 + 0.5 \cdot 3.2 \cdot 3.55 \cdot 0.5 \cdot 2$ zadní rohy: $4.05 \cdot 1.65 \cdot 0.5 \cdot 2 + 0.5 \cdot 2.05 \cdot 2.05 \cdot (2.05 + 0.85) / 2 \cdot 3.4 \cdot 0.5 \cdot 2$ přední rohy: $3.0 \cdot 3.55 \cdot 0.5 \cdot 2.8 \cdot 0.5 \cdot 2$	m3	95,22 10,63 5,19 47,54 16,96 14,91	43,00	4 094,64
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním jáma: $(6.5 \cdot 2.05 + 7.5 \cdot 2.55) / 2 \cdot (2.84 + 2.43) / 2$ $(3.95 \cdot (6.5 + 5.5) / 2 + 4.730 \cdot (7.5 + 6.8) / 2) / 2 \cdot (2.84 + 3.77) / 2$ šterkové lože: $-0.2 \cdot (1.0 \cdot 5.5 + 4.0 \cdot (5.5 + 4.5) / 2)$ podkladní mazanina: $-0.15 \cdot (5.1 \cdot 0.8 + 4.1 \cdot 3.8)$ objekt: $-(0.5 \cdot 4.8 \cdot (2.3 + 2.37) / 2 + 3.8 \cdot 3.8 \cdot (2.37 + 3.1) / 2)$ místo ornice: $0.15 \cdot (7.5 \cdot 2.55 + 4.73 \cdot (7.5 + 6.8) / 2 - 0.5 \cdot 4.8 - 3.8 \cdot 3.8)$	m3	90,07 42,75 95,05 -5,10 -2,95 -45,10 5,42	67,40	6 070,93
9	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2 na objektu: $3.8 \cdot 3.9$	m2	14,82 14,82	37,80	560,20
10	182301122R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2 za objektem: $(3.8 + 6.0) / 2 \cdot 1.95$ boky: $5.15 \cdot 4.4 \cdot 2$ zadní rohy: $3.4 \cdot 3.5 \cdot 0.5 \cdot 2$ přední rohy: $5.45 \cdot 4.0 \cdot 0.5 \cdot 2$	m2	88,58 9,56 45,32 11,90 21,80	56,20	4 977,92
	Celkem za	1 Zemní práce				79 544,59

Položkový rozpočet

Stavba :	197 Vodovod Oponešice	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Posílení vodního zdroje	Budova - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
11	273321412T00	Železobeton základových desek C 30/37	m3	5,04	3 005,00	15 154,22
		deska:0,3*(0,5*4,8+3,8*3,8)		5,05		
		jímka:-0,1*0,3*0,3		-0,01		
12	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	5,67	518,00	2 937,06
		deska:0,3*(4,8+4,3)*2		5,46		
		jímka:0,1*0,3*4+0,3*0,3		0,21		
13	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	5,67	77,90	441,69
		deska:0,3*(4,8+4,3)*2		5,46		
		jímka:0,1*0,3*4+0,3*0,3		0,21		
14	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10505	t	0,12	28 630,00	3 412,70
		1:0,000222*1,42*76		0,02		
		2:0,000888*100,86		0,09		
		Mezisoučet		0,11		
		ztratiné:0,1135*0,05		0,01		
15	273361921RT8	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou sítí - drát 8,0 oka 100/100	t	0,31	25 630,00	7 991,43
		položka 1 - 6:0,0079*(6,0*2+2,06*2+3,0+5,06*2+2,49*2+1,685*2)		0,30		
		ztratiné :0,297*0,05		0,01		
16	274272130R00	Zdivo základové z tvárcí TNB 240/Lep, tl. 25 cm	m2	21,60	990,00	21 384,00
		štitová stěna:2,25*4,8*2		21,60		
17	274272140R00	Zdivo základové z tvárcí TNB 300/Lep, tl. 30 cm	m2	48,74	1 137,00	55 412,83
		I.PP:2,25*(3,8+3,5*2)		24,30		
		I.NP:2,12*3,8+3,6*(2,14+2,41)/2*2		24,44		
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				106 733,93
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
18	311112120RT2	Stěna z tvárcí TNB 175/Lep AKU P12, tl. 20 cm	m2	7,96	884,00	7 036,64
		obeždění stropu:0,2*3,8		0,76		
		příčka:3,2*2,25		7,20		
19	311112140RT2	Stěna z tvárcí TNB 400/Lep AKU P12, tl. 40 cm	m2	11,76	1 475,00	17 346,00
		štit:2,45*4,8		11,76		
		otvory:-0,5*0,8*2-0,9*2,0		-2,60		
		dorovnání stropu:0,2*0,5*2		0,20		
		štit nad stropem:0,5*4,8		2,40		
20	311311811R00	Beton nadzákladových zdí prostý C 12/15 (B 12,5)	m3	0,63	2 740,00	1 723,46
		hlava štitu:0,2*0,4*4,8+0,1*0,5*4,9		0,63		
21	334214521U00	Opěr zeď nadzákl kámen do gabionu	m3	10,50	4 140,00	43 470,00
		štit:0,5*1,0*1,5*2		1,50		
		zadní strana:0,5*1,0*6,0		3,00		
		šikmina:0,5*(1,0+3,0)/2*3,0*2		6,00		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				69 576,10
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
22	411321515R00	Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 (B 37)	m3	6,28	3 205,00	20 112,98
		I.PP - deska:0,2*(0,5*4,8+3,8*3,8)		3,37		
		otvory:-0,2*(0,7*0,7*2+0,2*0,2+0,15*0,15)		-0,21		
		I.NP:0,2*3,8*4,1		3,12		
23	411351101R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení	m2	29,44	351,50	10 348,16
		I.PP - plocha:1,3*3,2+2,0*3,2		10,56		
		otvory:0,2*(0,7*4*2+0,2*4+0,15*4)		1,40		
		obvod:0,2*(4,8+4,3)*2		3,64		
		I.NP - plocha:3,2*3,6		11,52		

Položkový rozpočet

Stavba :	197 Vodovod Oponešice	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Posílení vodního zdroje	Budova - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		obvod:0,2*(3,8+3,9*2)		2,32		
24	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	29,44	107,00	3 150,08
		I.PP - plocha:1,3*3,2+2,0*3,2		10,56		
		otvory:0,2*(0,7*4*2+0,2*4+0,15*4)		1,40		
		obvod:0,2*(4,8+4,3)*2		3,64		
		I.NP - plocha:3,2*3,6		11,52		
		obvod:0,2*(3,8+3,9*2)		2,32		
25	411354173R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení	m2	22,08	174,50	3 852,96
		I.PP:1,3*3,2+2,0*3,2		10,56		
		I.NP:3,2*3,6		11,52		
26	411354174R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění	m2	22,08	42,00	927,36
		I.PP:1,3*3,2+2,0*3,2		10,56		
		I.NP:3,2*3,6		11,52		
27	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505	t	0,23	29 330,00	6 874,95
		3:0.000222*1,0*74		0,02		
		4:0.000888*95,52		0,08		
		5:0.000222*0,61*32		0,00		
		6:0.000888*1,5*14		0,02		
		7:0.000222*0,995*72		0,02		
		8:0.000888*93,6		0,08		
		Mezisoučet		0,22		
		ztratiné:0,2233*0,05		0,01		
28	411361921RT4	Výztuž stropů svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 6,0 mm, oka 100 / 100 mm	t	0,33	26 420,00	8 729,17
		položka 7 - 11:0.00444*(6,0*6+3,06*2+3,0*4+2,69*2+5,69*2)		0,31		
		ztratiné:0,3147*0,05		0,02		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				53 995,66
Díl: 5		Komunikace				
29	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	25,50	182,50	4 653,75
		1,0*5,5+4,0*(5,5+4,5)/2		25,50		
	Celkem za	5 Komunikace				4 653,75
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
30	631313711R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30 (B 30)	m3	0,95	3 180,00	3 027,36
		pod nádrž:0,1*2,0*3,2		0,64		
		spádovaný:0,075*1,3*3,2		0,31		
31	631315511R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 12/15 (B 12,5)	m3	2,95	2 810,00	8 286,69
		podkladní mazanina:0,15*(5,1*0,8+4,1*3,8)		2,95		
32	631319163R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 12 cm	m3	0,95	470,50	447,92
		pod nádrž:0,1*2,0*3,2		0,64		
		spádovaný:0,075*1,3*3,2		0,31		
33	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	5,90	62,10	366,27
		1. vrstva:0,15*(5,1*0,8+4,1*3,8)		2,95		
		2. vrstva:0,15*(5,1*0,8+4,1*3,8)		2,95		
34	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení	m2	2,91	205,00	596,55
		podkladní mazanina:0,15*(4,6+5,1)*2		2,91		
35	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - odstranění	m2	2,91	63,00	183,33
		podkladní mazanina:0,15*(4,6+5,1)*2		2,91		
36	631361921RT1	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 4,0 mm, oka 100/100 mm	t	0,09	27 530,00	2 488,71
		1. vrstva:0,002*(5,1*0,8+4,1*3,8)*1,15		0,05		
		2. vrstva:0,002*(5,1*0,8+4,1*3,8)*1,15		0,05		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				15 396,82

Položkový rozpočet

Stavba :	197 Vodovod Oponešice	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Posílení vodního zdroje	Budova - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
37	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 3.2*3.6	m2	11,52 11,52	72,70	837,50
38	953981201R00	Chemické kotvy, beton, hl. 80 mm, M8, malta POXY Z1:8.0*4	kus	32,00 32,00	43,10	1 379,20
39	95-1	Dodávka a montáž poklopu kompozitních Z2:2.0	kus	2,00 2,00	17 550,00	35 100,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				37 316,70
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
40	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	137,36	480,00	65 932,86
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				65 932,86
Díl: 711		Izolace proti vodě				
41	711411001R00	Izolace tlak. voda, vodorov. za stud. nátěr ALP strop:3.8*3.9+0.1*0.5*2	m2	14,92 14,92	8,70	129,80
42	711412001R00	Izolace, tlak. voda, svis. za stud. nátěr ALP zadní stěna:3.8*5.05 boční stěny:3.8*2.75*2+0.5*2*2.75*2+3.9*(2.3+2.65)/2*2+(0.5+0.4)*2.65*2 čelní stěna:4.8*2.75 atika:4.8*0.65 Mezisoučet	m2	85,99 19,19 50,48 13,20 3,12 85,99	18,90	1 625,12
43	711471051R00	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólie PVC, volně strop:3.86*3.96+0.1*0.5*2 zadní stěna:3.86*5.05 boční stěny:3.8*2.75*2+0.5*2*2.75*2+3.9*(2.3+2.65)/2*2+(0.5+0.4)*2.65*2 čelní stěna:4.86*2.75 atika:4.8*0.65	m2	101,84 15,39 19,49 50,48 13,37 3,12	115,50	11 762,36
44	711491171R00	Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná strop:3.8*3.9+0.1*0.5*2	m2	14,92 14,92	28,60	426,71
45	711491172R00	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná strop:3.86*3.96+0.1*0.5*2	m2	15,39 15,39	35,60	547,73
46	711491271R00	Izolace tlaková, podkladní textilie svislá zadní stěna:3.8*5.05 boční stěny:3.8*2.75*2+0.5*2*2.75*2+3.9*(2.3+2.65)/2*2+(0.5+0.4)*2.65*2 čelní stěna:4.8*2.75 atika:4.8*0.65	m2	85,99 19,19 50,48 13,20 3,12	55,70	4 789,36
47	711491272R00	Izolace tlaková, ochranná textilie svislá zadní stěna:3.86*5.05 boční stěny:3.8*2.75*2+0.5*2*2.75*2+3.9*(2.3+2.65)/2*2+(0.5+0.4)*2.65*2 čelní stěna:4.86*2.75 atika:4.8*0.65	m2	86,45 19,49 50,48 13,37 3,12	69,40	5 999,84
48	11163230	Nátěr asfaltový penetrační DEKPRIMER vodorovná:14.92*0.35 svislá:85.985*0.35	kg	35,32 5,22 30,09	41,41	1 462,46
49	28322029	Fólie Rhenofol CG tl. 2.0, š. 2050 mm zemní strop:3.86*3.96+0.1*0.5*2	m2	117,11 15,39	316,69	37 088,96

Položkový rozpočet

Stavba :	197 Vodovod Oponešice	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Posílení vodního zdroje	Budova - stavební část


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		zadní stěna:3,86*5,05		19,49		
		boční				
		stěny:3,8*2,75*2+0,5*2*2,75*2+3,9*(2,3+2,65)/2*2+(0,5+0,4)*2,65*2		50,48		
		čelní stěna:4,86*2,75		13,37		
		atika:4,8*0,65		3,12		
		Mezisoučet		101,84		
		ztratné:101,8386*0,15		15,28		
50	69366198	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	233,16	23,54	5 488,47
		strop - podkladní:3,8*3,9+0,1*0,5*2		14,92		
		strop - ochranná:3,86*3,96+0,1*0,5*2		15,39		
		zadní stěna - podkladní:3,8*5,05		19,19		
		boční				
		stěny:3,8*2,75*2+0,5*2*2,75*2+3,9*(2,3+2,65)/2*2+(0,5+0,4)*2,65*2		50,48		
		čelní stěna:4,8*2,75		13,20		
		atika:4,8*0,65		3,12		
		zadní stěna - ochranná:3,86*5,05		19,49		
		boční				
		stěny:3,8*2,75*2+0,5*2*2,75*2+3,9*(2,3+2,65)/2*2+(0,5+0,4)*2,65*2		50,48		
		čelní stěna:4,86*2,75		13,37		
		atika:4,8*0,65		3,12		
		Mezisoučet		202,74		
		ztratné:202,7436*0,15		30,41		
51	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	693,21	4,15	2 876,81
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				72 197,63
Díl:	712	Živičné krytiny				
52	712378005R00	Sténová lišta vyhnutá VIPLANYL RŠ 70 mm	m	9,60	107,00	1 027,20
		čelní nstěna:4,8		4,80		
		atika:4,8		4,80		
53	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	%	10,27	3,35	34,41
	Celkem za	712 Živičné krytiny				1 061,61
Díl:	713	Izolace tepelné				
54	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	82,87	93,40	7 739,59
		zadní stěna:3,8*5,05		19,19		
		boční				
		stěny:3,8*2,75*2+0,5*2*2,75*2+3,9*(2,3+2,65)/2*2+(0,5+0,4)*2,65*2		50,48		
		čelní stěna:4,8*2,75		13,20		
55	713141125R00	Izolace tepelná střech, desky , na lepidlo	m2	15,39	118,00	1 815,50
		strop:3,86*3,96+0,1*0,5*2		15,39		
56	283763400	Deska XPS Styrodur 3035 CS 1265 x 615 x 30 mm	m2	100,22	145,18	14 549,30
		zadní stěna:3,8*5,05		19,19		
		boční				
		stěny:3,8*2,75*2+0,5*2*2,75*2+3,9*(2,3+2,65)/2*2+(0,5+0,4)*2,65*2		50,48		
		čelní stěna:4,8*2,75		13,20		
		strop:3,86*3,96+0,1*0,5*2		15,39		
		Mezisoučet		98,25		
		ztratné:98,2506*0,02		1,97		
57	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	241,04	1,90	457,98
	Celkem za	713 Izolace tepelné				24 562,38
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				

Položkový rozpočet

Stavba :	197 Vodovod Oponešice	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Posílení vodního zdroje	Budova - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
58	767-1	Dodávka a montáž kompozitního žebříku	kus	1,00	28 860,50	28 860,50
		Z3:1.0		1,00		
59	767-2	Dodávka a montáž nerezového madla	kus	4,00	2 850,00	11 400,00
		Z1:4.0		4,00		
60	767-3	Dodávka montáž ocelových dveří včetně zárubně	kus	2,00	12 000,00	24 000,00
		I.NP:2.0		2,00		
61	767-4	Dodávka a montáž ocelových oken, dvojsklo 500x800	kus	2,00	5 500,00	11 000,00
		I.NP:2.0		2,00		
62	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	789,00	1,00	789,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				76 049,50
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
63	771475014R00	Obklad soklíku keram.rovných, tmel,10x10 cm	m	12,70	60,40	767,08
		3,2+2,3+3,6*2		12,70		
64	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	12,70	94,40	1 198,88
		3,2+2,3+3,6*2		12,70		
65	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	10,54	301,00	3 172,54
		3,6*3,2-0,7*0,7*2		10,54		
66	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	12,70	63,10	801,37
		3,2+2,3+3,6*2		12,70		
67	59764231	Dlažba Taurus Granit reliéfní 300x300x9 mm	m2	12,40	301,00	3 732,55
		dlažba:(3,6*3,2-0,7*0,7*2)*1.05		11,07		
		sokl:0,1*(3,2+2,3+3,6*2)*1.05		1,33		
68	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	101,09	6,00	606,54
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				10 278,96

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3	Kanalizace	JKSO	812.33
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Posílení vodního zdroje		Měrná jednotka	m3
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
197	Vodovod Oponešice		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	Šibor stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	197
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
HSV celkem	19 149	Ztížené výrobní podmínky		0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka		0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit		383
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava		0
ZRN celkem	19 149	Zařízení staveniště		287
		Provoz investora		0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)		0
ZRN+HZS	19 149	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	19 819	Ostatní náklady celkem		670
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	ŠIBOR FRANTIŠEK	Jméno :	MOLTAŠ JAROSLAV	
	ŠIBOR STAVBY S.R.O.		STAROSTA OBCE OPONEŠICE	
Datum :	24.8.2018	Datum :	24.8.2018	
Podpis :		Podpis:		
			OBEC OPONEŠICE	
			675 32 Třebelovice	
			IČ: 003 78 291	
Základ pro DPH	21,0 %		19 819 Kč	
DPH	21,0 %		4 162 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč	
DPH	0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			23 981 Kč	

Poznámka :

Šibor stavby s.r.o.
Moravské Budějovice
675 44 Liteň 53
IČ: 03211649 • DIČ: CZ03211649

Stavba :	197 Vodovod Oponešice	Rozpočet :	3
Objekt :	SO 01 Posílení vodního zdroje	Kanalizace	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	12 385	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	183	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	194	0	0	0	0
8 Trubní vedení	5 559	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	829	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	19 149	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	19 149	0
Oborová přírážka	0	0,0	19 149	0
Přesun stavebních kapacit	0	2,0	19 149	383
Mimostaveništní doprava	0	0,0	19 149	0
Zařízení staveniště	0	1,5	19 149	287
Provoz investora	0	0,0	19 149	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	19 149	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	19 149	0
CELKEM VRN				670

Položkový rozpočet

Stavba :	197 Vodovod Oponešice	Rozpočet: 3
Objekt :	SO 01 Posílení vodního zdroje	Kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	2,00	258,50	517,00
2	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	9,60	389,00	3 734,40
3	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3	m3	6,96	261,00	1 816,56
4	132401201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5	m3	4,64	120,00	556,80
		20 % 0.8*(0.6+2.3)/2*20*0.2		4,64		
5	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	32,16	34,00	1 093,44
		na deponii - rýha:0.8*(0.6+2.3)/2*20*0.8		18,56		
		vsakovací jímka:1.5*1.0*2.0		3,00		
		k zásypu z deponie - vsakovací jímka:0.5*1.0*2.0		1,00		
		rýha kanalizace:0.8*(0.35+2.05)/2*20*0.5		9,60		
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	12,60	67,40	849,24
		vsakovací jímka:1.5*1.0*2.0		3,00		
		rýha kanalizace:0.8*(0.35+2.05)/2*20*0.5		9,60		
7	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	2,40	339,50	814,80
		0.15*0.8*20.0		2,40		
8	583420004	Kamenivo drcené frakce 63/90 MN Jihomoravský kraj	T	3,60	390,00	1 404,00
		vsakovací jímka:2.0*1.8		3,60		
9	58344121	Štěrkodrtě frakce 0-8 B	T	8,64	185,00	1 598,40
		obsyp:0.15*0.8*20.0*1.8		4,32		
		zásyp :0.15*0.8*20.0*1.8		4,32		
	Celkem za	1 Zemní práce				12 384,64
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
10	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	2,00	91,40	182,80
		vsakovací jímka:2.0		2,00		
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				182,80
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
11	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	1,60	121,00	193,60
		0.1*0.8*20.0		1,60		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				193,60
Díl: 8		Trubní vedení				
12	871111101R00	M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 150 mm	m	20,00	69,30	1 386,00
		20.0		20,00		
13	28611260.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	5,00	362,95	1 814,75
		5.0		5,00		
14	28611262.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x5000	kus	3,00	750,00	2 250,00
		3.0		3,00		
15	28651660.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 15° PVC	kus	1,00	49,78	49,78
		1.0		1,00		
16	28651662.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	1,00	58,07	58,07
		1.0		1,00		
	Celkem za	8 Trubní vedení				5 558,60
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
17	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	15,08	55,00	829,42
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				829,42

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	4	Zemní práce pro propojovací řady	JKSO	812.33
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Posílení vodního zdroje		Měrná jednotka	m3
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
197	Vodovod Oponešice		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	Šibor stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	197
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	46 367	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	927
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		46 367	Zařízení staveniště	695
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		46 367	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		47 989	Ostatní náklady celkem	1 623

Vyracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	ŠIBOR FRANTIŠEK	Jméno :	ŠIBOR FRANTIŠEK	Jméno :	MOTAS JAROSLAV
Datum :	ŠIBOR STAVBY s.r.o. 24.8.2018	Datum :	ŠIBOR STAVBY s.r.o. 24.8.2018	Datum :	starosta obce Oponešice 24.8.2018
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
				OBEC OPONEŠICE 675 32 Třebelovice IČ: 003 78 291	
Základ pro DPH		21,0 %		47 989 Kč	
DPH		21,0 %		10 078 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				58 067 Kč	

Poznámka :

Šibor stavby s.r.o.
Moravské Budějovice
675 44 Liteňská 53
IČ: 03211649 • DIČ: CZ03211649

Stavba :	197 Vodovod Oponešice	Rozpočet :	4
Objekt :	SO 01 Posílení vodního zdroje	Zemní práce pro propojovací řady	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	44 781	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	1 487	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	99	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	46 367	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	46 367	0
Oborová přírážka	0	0,0	46 367	0
Přesun stavebních kapacit	0	2,0	46 367	927
Mimostaveništní doprava	0	0,0	46 367	0
Zařízení staveniště	0	1,5	46 367	695
Provoz investora	0	0,0	46 367	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	46 367	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	46 367	0
CELKEM VRN				1 623

Položkový rozpočet

Stavba :	197 Vodovod Oponešice	Rozpočet: 4
Objekt :	SO 01 Posílení vodního zdroje	Zemní práce pro propojovací řady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 0.2*4.0*129.6	m3	103,68 103,68	47,80	4 955,90
2	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 Začátek provozního součtu VDJ - VB1: 1.1*15.0*(1.75+1.4)/2+1.1*9.5*(1.4+1.43)/2 VB1 - VB2: 0.8*22.5*(1.43+1.31)/2+0.8*23.3*(1.31+1.19)/2 VB2 - VB5: 0.8*12.7*(1.19+1.4)/2+0.8*12.5*1.4+0.8*12.5*(1.4+1.1)/2 0.8*13.0*(1.1+1.0)/2+0.8*8.6*(1.0+1.5)/2 Mezisoučet Konec provozního součtu 50%: 147.9115*0.5	m3	73,96 40,77 47,96 39,66 19,52 147,91 73,96	98,00	7 247,66
3	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 73.9557	m3	73,96 73,96	23,40	1 730,56
4	132301201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 Začátek provozního součtu VDJ - VB1: 1.1*15.0*(1.75+1.4)/2+1.1*9.5*(1.4+1.43)/2 VB1 - VB2: 0.8*22.5*(1.43+1.31)/2+0.8*23.3*(1.31+1.19)/2 VB2 - VB5: 0.8*12.7*(1.19+1.4)/2+0.8*12.5*1.4+0.8*12.5*(1.4+1.1)/2 0.8*13.0*(1.1+1.0)/2+0.8*8.6*(1.0+1.5)/2 Mezisoučet Konec provozního součtu 50%: 147.9115*0.5	m3	73,96 40,77 47,96 39,66 19,52 147,91 73,96	101,00	7 469,53
5	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 73.9557	m3	73,96 73,96	48,90	3 616,43
6	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m výkop rýhy: 147.9115 zásyp - kamenivo: -(136.8084-0.4*(1.1*24.5+0.8*105.1))	m3	55,52 147,91 -92,40	34,00	1 887,51
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním VDJ - VB1: 1.1*15.0*(1.65+1.3)/2+1.1*9.5*(1.3+1.33)/2 VB1 - VB2: 0.8*22.5*(1.33+1.21)/2+0.8*23.3*(1.21+1.09)/2 VB2 - VB5: 0.8*12.7*(1.09+1.3)/2+0.8*12.5*1.3+0.8*12.5*(1.3+1.0)/2 0.8*13.0*(1.0+0.9)/2+0.8*8.6*(0.9+1.4)/2	m3	136,81 38,08 44,30 36,64 17,79	67,40	9 220,89
8	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m2	100,00	54,30	5 430,00
9	583416064	Kamenivo drcené frakce 11/22 B kraj Vysočina	T	12,89	250,00	3 222,50
Celkem za 1 Zemní práce						44 780,98
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
10	451541111R00	Lože pod potrubí ze šterkdrťe 0 - 63 mm	m3	1,56	953,00	1 486,68
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						1 486,68
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
11	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	98,85	1,00	98,85
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						98,85

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	Oplocení	JKSO	812.33
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Posílení vodního zdroje		Měrná jednotka	m3
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
197	Vodovod Oponešice		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	Šibor stavby s.r.o.		Zakázkové číslo	197
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	17 051	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	17 453	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	690
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		34 504	Zařízení staveniště	345
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		34 504	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		35 539	Ostatní náklady celkem	1 035
Vypracoval			Za zhotovitele	
Jméno: ŠIBOR FRANTIŠEK			Jméno: ŠIBOR FRANTIŠEK	
ŠIBOR STAVBY S.R.O.			ŠIBOR STAVBY S.R.O.	
Datum: 24.8.2018			Datum: 24.8.2018	
Podpis:			Podpis:	
			Jméno: Jaroslav Holcák	
			stavba obce Oponešice	
			Datum: 24.8.2018	
			Podpis:	
			OBEC OPONEŠICE	
			675 32 Třebelovice	
			IČ: 003 78 291	
Základ pro DPH	21,0 %		35 539 Kč	
DPH	21,0 %		7 463 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč	
DPH	0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			43 002 Kč	

Poznámka :

Šibor stavby s.r.o.
Moravské Budějovice
675 44 Litoňov 53
IČ: 03211649 • DIČ: CZ03211649

Stavba :	197 Vodovod Oponešice	Rozpočet :	2
Objekt :	SO 01 Posílení vodního zdroje	Oplocení	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	965	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	3 342	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	11 157	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 587	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	17 453	0	0	0
CELKEM OBJEKT	17 051	17 453	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	34 504	0
Oborová přírážka	0	0,0	34 504	0
Přesun stavebních kapacit	0	2,0	34 504	690
Mimostaveništní doprava	0	0,0	34 504	0
Zařízení staveniště	0	1,0	34 504	345
Provoz investora	0	0,0	34 504	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	34 504	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	34 504	0
CELKEM VRN				1 035

Položkový rozpočet

Stavba :	197 Vodovod Oponešice	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 01 Posílení vodního zdroje	Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m $0.15 \cdot (0.3 \cdot 0.3 \cdot 15 + 0.6 \cdot 0.6 \cdot 10 + 1.35 \cdot 0.3)$	m3	0,80 0,80	81,10	65,14
2	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 $0.3 \cdot 0.3 \cdot 0.65 \cdot 15 + 0.6 \cdot 0.6 \cdot 0.65 \cdot 10 + 1.35 \cdot 0.3 \cdot 0.65$	m3	3,48 3,48	258,50	899,79
	Celkem za	1 Zemní práce				964,93
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
3	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20)	m3	1,20	2 785,00	3 342,00
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				3 342,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
4	338171121R00	Osazení sloupků plot. ocelových do 2,6 m, zalitím MC	kus	17,00 27,00	103,00	1 751,00
5	55346444	Sloupky z ocelových trubek SL 7 H 255 cm	kus	17,00 27,00	553,28	9 405,76
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				11 156,76
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
6	998152121R00	Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 3 m	t	11,22	141,50	1 587,07
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 587,07
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
7	767911130R00	Montáž oplocení strojového pletiva H do 2,0 m 39,0	m	39,00 39,00	81,80	3 190,20
8	767920110R00	Montáž vrat na zděné sloupky, plochy do 2 m2 1,0	kus	1,00 1,00	259,00	259,00
9	311716602	Napínák VOR. NA M8 (hák - oko) 15,0	kus	15,00 15,00	48,67	730,05
10	31327503	Pletivo 4hr drátěné plastifik 50x2,2x1750mmFLuidex 39,0	m	39,00 39,00	127,05	4 954,95
11	31478154	Drát napínací PVC pr. drátu 2,9 mm 120,0*1,05	m	126,00 126,00	4,61	580,86
12	55346338	Branka ocelová na ocelové sloupky 100x180 cm 1,0	kus	1,00 1,00	7 446,00	7 446,00
13	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	171,63	1,70	291,77
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				17 452,83