DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO Č.1

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ"), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

I. Smluvní strany

Objednatel:

Město Hrádek nad Nisou
se sídlem: Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou
zastoupený: Mgr. Josefem Horinkou, starostou města
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 984856329/0800
IČ: 00262854
DIČ: CZ00262854
Kontaktní osoba: Bc. Vojtěch Prchlík, referent OlaSM
Tel.: +420 482 411 462
E-mail: prchlik@muhradek.cz
(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

Obchodní firma: 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.
se sídlem: Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
zastoupený: Tomášem Paseckým, jednatelem
zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6208
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických
Petr Semerád, stavbyvedoucí
Petr Löffler, výrobní ředitel
Bankovní spojení: ČSOB Liberec
Číslo účtu: 253520485/0300
IČ: 49904884
DIČ: CZ49904884
Telefon: 482 729 011
Fax: -
E-mail: info@1jhs.cz, loffle@1jhs.cz
(dále jen zhotovitel)

Článek I.
Předmět dodatku č. 1

Smluvní strany uzavřely dne 26.3.2018 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva"), na provedení stavebních prací na akci: **Ul. Jílová, Zl. Výšina – kanalizace a oprava povrchu komunikace** ostatní viz SOD.

1. Předmětem tohoto dodatku je specifikace nepředvídatelných víceprací a méněprací včetně úpravy celkové ceny díla, na níž se smluvní strany dohodly s ohledem na nedostatky zjištěné v průběhu realizace.

Článek II.
Specifikace víceprací

1. Smluvní strany se dohodly na nezbytnosti provedení těchto nepředvídatelných víceprací a méněprací plynoucích z chyb a nedostatků uvedených v projektové dokumentaci.
   Podrobně je uvedeno v oznámení změny a změnovém listu, které jsou přílohou dodatku č. 1.
   V závislosti na výše uvedených skutečnostech bude snížena celková cena díla o cenu po odečtení méněprací od víceprací, a to činí 775.827,69 Kč s DPH, tedy o částku **641.179,91 Kč bez DPH** (základ pro 21% 134.647,78 Kč).
   Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 tvoří Položkový rozpočet, v němž jsou tyto úpravy uvedeny.

Článek III.
Úprava doby provádění díla

1. Úprava doby provádění díla se tímto Dodatkem č. 1 mění na termín 30. 11. 2018.

Článek IV.
Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si důkladně přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města č. 19/865/RM/18 dne 21.11.2018.

Příloha č.1 Položkový rozpočet

Příloha č.2 Oznámení změny a Změnový list

V Hodkovicích nad Mohelkou dne 29.11.2018
Za zhotovitele:

Tomáš Pasecký
jednatel

V Hrádku nad Nisou dne 25.11.2018
Za objednatele:

Mgr. Josef Horinka
starosta města

MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU * Horní náměstí 73 *

Za správnost .....

Aspe

Soupis objektů s DPH

Stavba: 17-156 - Oprava místní komunikace ul. Jílová

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: **5 136 597,09**
OC+DPH: **4 663 627,09**

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
SoD	**Smlouva o dílo**	**5 777 777,00**	**1 213 333,17**	**6 991 110,17**
	Vícepráce			
A	Dlažby a obruby	115 935,84	24 346,53	140 282,37
B	Uliční vpusti	48 465,96	10 177,85	58 643,81
C	Podezdívka plotu	44 243,73	9 291,18	53 534,91
D	Žlabovky a značky	-9 506,62	-1 996,39	-11 503,01
E	Dodávka a montáž mikroštěrbinového žlabu	29 930,08	6 285,32	36 215,40
	Vícepráce mezisoučet	**229 068,99**	**48 104,49**	**277 173,48**
	Méněpráce			
	Komunikace z rozpočtu Jílová kanalizace	-168 682,40	-35 423,30	-204 105,70
	Sanace komunikace Jílová	-398 580,51	-83 701,91	-482 282,42
	Sanace komunikace Zl. Výšina	-302 985,99	-63 627,06	-366 613,05
	Méněpráce mezisoučet	**-870 248,90**	**-182 752,27**	**-1 053 001,17**
	Celkem méně a více práce	**-641 179,91**	**-134 647,78**	**-775 827,69**

1. jizerskohorská stavební společnost s. r. o.
Pražská 392
463 42 Hodkovice nad Mohelkou
IČ 49904884, DIČ CZ49904884
tel. 482 729 507, 482 729 011, fax 482 725 740

ASPE10

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

S **Stavba:** 17-156 Oprava místní komunikace ul. Jílová
O **Objekt:** 101 OPRAVA VOZOVKY
O1 **Rozpočet:** 101 Oprava místní komunikace ul. Jílová

115 935,84

Typ	Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství Jílová	Zl. Výšina	Celkem	Jednotková	MJ	Skutečnost	Jednotková	Rozdíl	Celkem
0	1	2	3	4	5				9	5		9		
SD		0		**Všeobecné konstrukce a práce**										**21 024,00**
P	4	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	28,80	64,80	93,60	200,00	T	198,72	200,00	105,12	21 024,00
PP				položka čerpána jen se souhlasem investora podkladní vrstvy vozovky z pol.č. 113324b										
VV				*321,0m3*1,8t/m3=577,8000 [A]*										
SD		1		**Zemní práce**										**22 576,86**
P	13	123738	B	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	16,00	36,00	52,00	354,34	M3	110,40	354,34	58,40	20 693,46
VV				*50,0*0,40+128,0*0,40=71,2000 [A]* *90,0*0,40+42,5*0,40=53,0000 [A]*										
P	26	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	40,00	90,00	130,00	12,90	M2	276,00	12,90	146,00	1 883,40
SD		5		**Komunikace**										**107 768,65**
P	37	56330	c	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	7,85	18,00	25,85	679,00	M3	55,20	679,00	29,35	19 928,65
PP				ŠDa 0/32										
VV				*vstupy+vjezdy: 3,0*0,15+37,0*0,20=7,8500 [B]* *vjezdy: 90,0*0,20=18,0000 [B]*										
P	43	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	3,00		3,00	490,00	M2	0,00	490,00	-3,00	-1 470,00
PP				ŠEDÁ, HLADKÁ TL. 60MM, LOŽE KAMENIVO TL. 40MM VÝPLŇ SPÁR PÍSKEM										
P	44	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	37,00	90,00	127,00	690,00	M2	276,00	690,00	149,00	102 810,00
PP				ŠEDÁ, HLADKÁ TL. 80MM, LOŽE KAMENIVO TL. 40MM VÝPLŇ SPÁR PÍSKEM										
P	45	587206		PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	30,00	77,00	107,00	300,00	M2	62,00	300,00	-45,00	-13 500,00
SD		9		**Ostatní konstrukce a práce**										**-35 433,67**
P	53	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	34,00	132,00	166,00	312,65	M	54,00	312,65	-112,00	-35 016,80
PP				80/200mm, vč. beton. lože										
P	54	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	182,00	130,00	312,00	416,87	M	311,00	416,87	-1,00	-416,87
PP				150/250mm, vč. beton. lože										

1. jizerskohorská stavební společnost s. r. o.
Pražská 392
463 42 Hodkovice nad Mohelkou
IČ 49904884, DIČ CZ49904884
tel. 482 729 507, 482 729 011, fax 482 725 740

ASPE10

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

S **Stavba:** 17-156 Oprava místní komunikace ul. Jílová
O **Objekt:** 101 OPRAVA VOZOVKY
O1 **Rozpočet:** 101 Oprava místní komunikace ul. Jílová

48 465,96

Typ	Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství			Jednotková	MJ	Skutečnost	Jednotková	Rozdíl	Celkem
						Jílová	Zl. Výšina	Celkem						
0	1	2	3	4	5				9	5		9		
SD		0		**Všeobecné konstrukce a práce**										**768,00**
P	2	014101	B	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	3,60	10,80	14,40	160,00	M3	19,20	160,00	4,800	768,00
PP				zemina z pol.č. 17120B										
VV				*82,8M3=82,8000 [A]*										
				odpočet zpětného zásypu: -29,65=-29,6500 [B]										
				Celkem: A+B=53,1500 [C]										
SD		1		**Zemní práce**										**2 175,87**
P	16	12980		ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ	KUS	3,00	3,00	6,00	411,91	KUS	1,00	411,91	-5,000	-2 059,55
PP				včetně odvozu a likvidace odpadu										
P	19	132734		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM	M3	3,60	10,80	14,40	294,79	M3	19,20	294,79	4,800	1 414,99
VV				*kanal.přípojka: 3,0*0,80*1,50=3,6000 [A]*										
				*kanal.přípojka: 9,0*0,80*1,50=10,8000 [A]*										
P	21	17120	B	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	3,60	10,80	14,40	15,88	M3	19,20	15,88	4,800	76,22
P	24	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	2,16	6,48	8,64	595,53	M3	11,52	595,53	2,880	1 715,13
PP				nesedavá zemina nebo štěrk 5-32 mm										
VV				*kanalizační přípojka: 3,0*0.80*(1.50-0.15-0.45)=2,1600 [A]*										
				*kanalizační přípojka: 9,0*0.80*(1.50-0.15-0.45)=6,4800 [A]*										
P	25	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1,08	3,24	4,32	714,64	M3	5,76	714,64	1,440	1 029,08
PP				štěrkopísek 0-8 mm										
VV				*kanal.přípojka: 3,0*0,80*0,45=1,0800 [A]*										
				*kanal.přípojka: 9,0*0,80*0,45=3,2400 [A]*										
				*propust: 7,5*0,36m2=2,7000 [B]*										
				Celkem: A+B=5,9400 [C]										
SD		4		**Vodorovné konstrukce**										**629,03**
P	33	451313	A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	0,04	0,04	0,08	2 531,00	M3	0,19	2 531,00	0,113	286,00
VV				*pod vpusti: 1*0.5*0.5*0.15=0,0375 [A]*										
				*pod vpusti: 1*0.5*0.5*0.15=0,0375 [A]*										
				*žlab: 7,0*0,1m2=0,7000 [B]*										
				*propust: 0,35m2*0.5=0,1750 [C]*										
				Celkem: A+B+C=0,9125 [D]										
P	34	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	0,36	1,08	1,44	714,64	M3	1,92	714,64	0,480	343,03
PP				štěrkopísek 0-8 mm										
VV				*kanal.přípojka: 3,0*0,80*0,15=0,3600 [A]*										
				*kanal.přípojka: 9,0*0,80*0,15=1,0800 [A]*										
				*propust: 7,50*0,50*0,10=0,3750 [B]*										
				Celkem: A+B=1,4550 [C]										
SD		8		**Potrubí**										**24 377,05**
P	47	87433	A	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	2,00	9,00	11,00	206,45	M	16,00	206,45	5,000	1 032,25
PP				kanalizační přípojka										
VV				*2.0=2,0000 [A]*										
P	49	89712	A	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	1,00	1,00	2,00	7 781,60	KUS	5,00	7 781,60	3,000	23 344,80

PP				typová uliční vpusti pro tř. zatížení D 400, s litinovou mříží									
SD		9		**Ostatní konstrukce a práce**									**20 516,01**
P	57	96815	A	VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCI	KUS	1,00	1,00	2,00	6 838,67	KUS	5,00	7 781,60	3,000	20 516,01
PP				prostupy do stávajících kanal.šachet nebo potrubí pro napojení nových kanal.přípojek, včetně těsnění potrubí v prostupu									

1. jizerskohorská stavební společnost s. r. o.
Pražská 392
463 42 Hodkovice nad Mohelkou
IČ 49904884, DIČ CZ49904884
tel. 482 729 507, 482 729 011, fax 482 725 740

ASPE10

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

S	**Stavba:**	**17-156**	**Oprava místní komunikace ul. Jílová**	101 | 44 243,73
O	**Objekt:**	**101**	**OPRAVA VOZOVKY**	
O1	**Rozpočet:**	**101**	**Oprava místní komunikace ul. Jílová**	

Typ	Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Celkem
0	1	2	3	4	5		9	
SD		0		**Všeobecné konstrukce a práce**				**2 800,00**
P	2	014101	B	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	17,500	160,00	2 800,00
VV				*35*1*0,5*				
SD		1		**Zemní práce**				**5 436,73**
P	19	132734		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM	M3	17,500	294,79	5 158,83
VV				*35*1*0,5*				
P	21	17120	B	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	17,500	15,88	277,90
VV				*35*1*0,5*				
SD		3		**Svislé konstrukce**				**20 895,40**
P		318123		ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C16/20 (B20)	M3	2,188	9 550,00	20 895,40
				*35*0,25**0,25*				
SD		4		**Vodorovné konstrukce**				**15 111,60**
P	33	451313	A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	3,500	2 531,00	8 858,50
VV				*35*0,5*0,2*				
P	34	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	8,750	714,64	6 253,10
PP				35*0,5*0,5				

1. jizerskohorská stavební společnost s. r. o.
Pražská 392
463 42 Hodkovice nad Mohelkou
IČ 49904884, DIČ CZ49904884
tel. 482 729 507, 482 729 011, fax 482 725 740

ASPE10

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

S	**Stavba:**	**17-156 Oprava místní komunikace ul. Jílová**
O	**Objekt:**	**101 OPRAVA VOZOVKY**
O1	**Rozpočet:**	**101 Oprava místní komunikace ul. Jílová**

101

-9 506,62

Typ	Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství			Jednotková	MJ	Skutečnost	Jednotková	Rozdíl	Celkem
						Jílová	Zl. Výšina	Celkem						
0	1	2	3	4	5				9	5		9		
SD		9		**Ostatní konstrukce a práce**										**-9 506,62**
P	56	935211		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO ŠTĚRKOPÍSKU TL 100MM	M	40,00	21,00	61,00	416,87	M	35,00	416,87	-26,00	-10 838,62
PP				š. 600mm, hl.koryta min. 100mm (Q 100)										
		91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS				333,00	KUS	4,00	333,00	4,00	1 332,00

1. jizerskohorská stavební společnost s. r. o.
Pražská 392
463 42 Hodkovice nad Mohelkou
IČ 49904884, DIČ CZ49904884
tel. 482 729 507, 482 729 011, fax 482 725 740

ASPE10

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

S **Stavba:** 17-156 Oprava místní komunikace ul. Jílová

O **Objekt:** 101 OPRAVA VOZOVKY

O1 **Rozpočet:** 101 Oprava místní komunikace ul. Jílová

29 930,08

Typ	Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Skutečnost	Jednotková	Celkem
0	1	2	3	4	5		9	
SD		0		**Všeobecné konstrukce a práce**				**560,00**
P	2	014101	B	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	3,50	160,00	560,00
PP				zemina z pol.č. 17120B				
VV				*82,8M3=82,8000 [A]* *odpočet zpětného zásypu: -29,65=-29,6500 [B]* *Celkem: A+B=53,1500 [C]*				
SD		1		**Zemní práce**				**2 187,90**
P	19	132734		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM	M3	3,50	294,79	1 031,77
VV				*štěrbina 0,5*0,5*7* *napojení 0,5*0,5*7*				
P	21	17120	B	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	3,50	15,88	55,58
P	25	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1,54	714,64	1 100,55
PP				štěrkopísek 0-8 mm				
VV				*štěrbina (0,5-0,2)*0,5*7-7*0,2*0,2* *napojení (0,5-0,15)*0,5*7-7*3,14*0,075*0,075*				
SD		4		**Vodorovné konstrukce**				**875,43**
P	34	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	1,23	714,64	875,43
PP				štěrkopísek 0-8 mm				
VV				*štěrbina 0,20*0,5*7* *napojení 0,15*0,5*7*				
SD		8		**Potrubí**				**1 445,15**
P	47	87433	A	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	7,00	206,45	1 445,15
PP				kanalizační přípojka				
VV				*2.0=2,0000 [A]*				
SD		9		**Ostatní konstrukce a práce**				**24 861,60**
P	57	96815	A	VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCI	KUS	1,00	7 781,60	7 781,60
PP				prostupy do stávajících kanal.šachet nebo potrubí pro napojení nových kanal.přípojek, včetně těsnění potrubí v prostupu				
		935111		ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY	M	7,00	2 440,00	17 080,00