

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO 181123097

(dále jen „dodatek č. 3“)

Článek č. 1

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Městys Krucemburk
Náměstí Jana Zrzavého 13
582 66 Krucemburk

Bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s., číslo účtu: 182800040/0600

IČO: 00267716

DIČ: CZ00267716

zastoupený: Mgr. Ottou Kohoutem, starostou

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: Mgr. Otto Kohout, starosta, tel.: 797 979 143

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:

Mgr. Otto Kohout, starosta, e-mail: starosta@krucemburk.cz

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9
190 00 Praha 9

divize Silniční stavitelství, oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava

Společnost je zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 7408-201/0100

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zastoupený: Ing. Vítem Weselým, manažerem regionu Vysočina, na základě plné moci

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina, tel: 733 780 340

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:

Ing. Jiří Hladík, hlavní stavbyvedoucí, tel: 733 780 370

Petr Buk, vedoucí stavby, tel.: 733 780 375

Článek č. 2

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany spolu dne **9. května 2018** uzavřely smlouvu o dílo, č. smlouvy u Zhotovitele: 181123097, zakázka číslo: 181123097, na akci **Městys Krucemburk - Chodník podél komunikace III/35015, ul. Hlubocká, Krucemburk** (dále také „smlouva o dílo“), ve znění dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě ze dne **24. září 2018** a dodatku č. 2 k výše uvedené smlouvě ze dne **19. října 2018**.
- 2.2 Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se **předmětu díla a ceny díla**. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 3.

Článek č. 3

ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

- 3.1 Předmět plnění specifikovaný v čl. 2 smlouvy o dílo **se mění o skutečný rozsah prací**. Předmětné práce jsou detailně vymezeny v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 3.
- 3.2 Cena díla specifikovaná v čl. 4 smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou předmětu díla mění tak, že **se snižuje o 667 301,44,- Kč bez DPH**, tzn., že cena díla činí nově **2 183 845,14,- Kč bez DPH, 2 642 452,62,- Kč s DPH**. Detailně vymezeno v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 3.

Článek č. 4


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo se uzavírá v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 3 vyhotovení.

Kontroloval: Ing. Jiří Hladík

podpis:

Příloha č. 1 : Položkový rozpočet

V Krucemburku dne <i>4. 12. 2018</i>	V Jihlavě dne
Za objednatele:   Městys Krucemburk Mgr. Otto Kohout starosta	Za zhotovitele:  COLAS CZ, a.s. provozovna Žďár nad Sázavou Strojírenská ul., 591 01 Žďár n. Sáz. DIČ: CZ26177005 (1) Tel.: 566621887, Mobil: 733780371 COLAS CZ, a.s. Ing. Vít Weselý manažer regionu Vysočina

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
------	-----	-------	---------------	-----------	------------	-----	--------------

Stavba: 181123097 - Městys Krucemburk - CHODNÍK PODÉL KOMUNIKACE III35015, ULICE HLUBOCKÁ, KRUCEMBURK

Objekt: 001 - Komunikace (chodník Hlubocká)

Etapa: 1 - 1 - Zemní práce

113106161	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z kameniva	29,700000 m2	33,00	980,10	21%	1 185,92
113107181	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 50 mm	154,610000 m2	65,00	10 049,65	21%	12 160,08
113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	504,100000 m2	53,00	26 717,30	21%	32 327,93
113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	319,790000 m2	69,00	22 065,51	21%	26 699,27
113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živičným pojivem	319,790000 m2	30,00	9 593,70	21%	11 608,38
113154114	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	154,610000 m2	394,00	60 916,34	21%	73 708,77
113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	154,820000 m	55,00	8 515,10	21%	10 303,27
181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	729,450000 m2	19,00	13 859,55	21%	16 770,06
Součet za Etapa: 1 - 1 - Zemní práce				152 697,25		184 763,67

Etapa: 10 - 5 - Komunikace pozemní

599141111	Vyplnění spár živičnou záplivkou	0,000000 m	108,00	0,00	22%	0,00
Součet za Etapa: 10 - 5 - Komunikace pozemní						

Etapa: 11 - 57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné

564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	154,610000 m2	158,00	24 428,38	21%	29 558,34
565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	154,610000 m2	394,00	60 916,34	21%	73 708,77
567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	154,610000 m2	226,00	34 941,86	21%	42 279,65
573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	154,610000 m2	22,00	3 401,42	21%	4 115,72
573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	154,610000 m2	22,00	3 401,42	21%	4 115,72
577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	154,610000 m2	390,00	60 297,90	21%	72 960,46
Součet za Etapa: 11 - 57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné				187 387,32		226 738,66

Etapa: 12 - 58 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot

571908113	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 400 mm	5,000000 m2	885,00	4 425,00	21%	5 354,25
Součet za Etapa: 12 - 58 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot				4 425,00		5 354,25

Etapa: 13 - 59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné

564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	118,000000 m2	158,00	18 644,00	21%	22 559,24
564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	217,000000 m2	158,00	34 286,00	21%	41 486,06
592451190	dlažba pro nevidomé 20 x 20 x 6 cm barevná	34,000000 m2	482,00	16 388,00	21%	19 829,48
592452620	dlažba pro nevidomé 20 x 20 x 8 cm barevná (vodící)	8,400000 m2	512,00	4 300,80	21%	5 203,97
592453080	dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní	183,000000 m2	202,00	36 966,00	21%	44 728,86
592453110	dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní	109,600000 m2	236,00	25 865,60	21%	31 297,38

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	217,000000 m2	197,00	42 749,00	21%	51 726,29
596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	118,000000 m2	207,00	24 426,00	21%	29 555,46
Součet za Etapa: 13 - 59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné				203 625,40		246 386,73
Etapa: 14 - 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	13,550000 m2	42,00	569,10	21%	688,61
566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2	13,550000 m2	79,00	1 070,45	21%	1 295,24
596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	13,550000 m2	197,00	2 669,35	21%	3 229,91
979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	13,550000 m2	30,00	406,50	21%	491,87
Součet za Etapa: 14 - 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 715,40		5 705,63
Etapa: 15 - 8 - Trubní vedení						
552423200	mříž čtvercová D 400, plochá 500x500mm	9,000000 KUS	2 855,00	25 695,00	21%	31 090,95
552423240	koš kalový pro mříž	9,000000 KUS	492,00	4 428,00	21%	5 357,88
592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	9,000000 KUS	295,00	2 655,00	21%	3 212,55
592238540	skruž betonová pro uliční vpust's výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	9,000000 KUS	345,00	3 105,00	21%	3 757,05
592238580	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm	9,000000 KUS	384,00	3 456,00	21%	4 181,76
592238620	skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm	9,000000 KUS	266,00	2 394,00	21%	2 896,74
592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	18,000000 KUS	207,00	3 726,00	21%	4 508,46
837355121	Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky DN 200	9,000000 KUS	404,00	3 636,00	21%	4 399,56
871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	21,750000 m	344,00	7 482,00	21%	9 053,22
895941311	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	9,000000 KUS	1 076,00	9 684,00	21%	11 717,64
899204111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 150 kg	9,000000 KUS	600,00	5 400,00	21%	6 534,00
899204211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 150 kg	5,000000 KUS	308,00	1 540,00	21%	1 863,40
899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	4,000000 KUS	1 408,00	5 632,00	21%	6 814,72
899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	10,000000 KUS	983,00	9 830,00	21%	11 894,30
001	Vícepráce Poklop b125 čtvercový QUATTRO 800 57kg vnější. rozměr 800x800+osazení	5,000000 KUS	5 500,00	27 500,00	21%	33 275,00

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
Součet za Etapa: 15 - 8 - Trubní vedení				116 163,00		140 557,23
Etapa: 16 - 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						
592173140	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABZ 10/95 50x8x25 cm	448,000000 KUS	74,00	33 152,00	21%	40 113,92
592174600	obrubník betonový 100x15x25 cm	243,000000 KUS	118,00	28 674,00	21%	34 695,54
916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	243,000000 m	207,00	50 301,00	21%	60 864,21
916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	224,000000 m	197,00	44 128,00	21%	53 394,88
916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	36,000000 m3	1 820,00	65 520,00	21%	79 279,20
919123111	Těsnění spár provizorním těsnicím profilem	0,000000 m	41,00	0,00	22%	0,00
919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm	246,920000 m	44,00	10 864,48	21%	13 146,02
919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm	246,920000 m	97,00	23 951,24	21%	28 981,00
Součet za Etapa: 16 - 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				256 590,72		310 474,77
Etapa: 17 - 91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch						
404440560	značka dopravní svislá reflexní STOP AL 3M P6 700 mm	0,000000 KUS	2 067,00	0,00	22%	0,00
404452250	sloupek Zn 60 - 350	0,000000 KUS	600,00	0,00	22%	0,00
404452400	patka hliníková HP 60	0,000000 KUS	581,00	0,00	22%	0,00
404452530	vičko plastové na sloupek 60	0,000000 KUS	18,00	0,00	22%	0,00
404452560	upínací svorka na sloupek US 60	0,000000 KUS	15,00	0,00	22%	0,00
914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	0,000000 KUS	182,00	0,00	22%	0,00
914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	0,000000 KUS	883,00	0,00	22%	0,00
966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	1,000000 KUS	197,00	197,00	21%	238,37
966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	1,000000 KUS	33,00	33,00	21%	39,93
Součet za Etapa: 17 - 91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				230,00		278,30
Etapa: 18 - 96 - Bourání konstrukcí						
963015171	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 4 t	5,000000 KUS	640,00	3 200,00	21%	3 872,00
Součet za Etapa: 18 - 96 - Bourání konstrukcí				3 200,00		3 872,00
Etapa: 19 - 997 - Přesun sutě						
997221551	Vodorovná doprava sutí ze sybkých materiálů do 1 km	368,295000 t	28,00	10 312,26	21%	12 477,83
997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sybkých materiálů	6 997,605000 t	8,00	55 980,84	21%	67 736,82
997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	368,295000 t	60,00	22 097,70	21%	26 738,22
997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	54,041000 t	128,00	6 917,25	21%	8 369,87
997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	112,614000 t	128,00	14 414,59	21%	17 441,66

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	201,640000 t	98,00	19 760,72	21%	23 910,47
Součet za Etapa: 19 - 997 - Přesun sutě				129 483,36		156 674,87
Etapa: 2 - 12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky						
120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	29,475000 m3	288,00	8 488,80	21%	10 271,45
122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	29,475000 m3	189,00	5 570,78	21%	6 740,64
122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepidlost	29,475000 m3	32,00	943,20	21%	1 141,27
Součet za Etapa: 2 - 12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky				15 002,78		18 153,36
Etapa: 20 - 998 - Přesun hmot						
998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	1 061,449000 t	30,00	31 843,47	21%	38 530,60
Součet za Etapa: 20 - 998 - Přesun hmot				31 843,47		38 530,60
Etapa: 21 - 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						
711132230	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na suchu pásy	9,000000 m2	197,00	1 773,00	21%	2 145,33
711792620	Izolace proti zemní vlhkosti krycí lišta pro překrytí okraje izolace	9,000000 m	34,00	306,00	21%	370,26
998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	0,008000 t	519,00	4,15	21%	5,02
998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	0,008000 t	185,00	1,48	21%	1,79
Součet za Etapa: 21 - 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				2 084,63		2 522,40
Etapa: 22 - VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce						
011002000	Průzkumné práce	1,000000 KPL	1 969,00	1 969,00	21%	2 382,49
012303000	Geodetické práce po výstavbě	1,000000 KPL	34 455,00	34 455,00	21%	41 690,55
012403000	Kartografické práce	1,000000 KPL	11 813,00	11 813,00	21%	14 293,73
013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	1,000000 KPL	1 969,00	1 969,00	21%	2 382,49
Součet za Etapa: 22 - VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce				50 206,00		60 749,26
Etapa: 23 - VRN3 - Zařízení staveniště						
034203000	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	1,000000 KPL	1 969,00	1 969,00	21%	2 382,49
Součet za Etapa: 23 - VRN3 - Zařízení staveniště				1 969,00		2 382,49
Etapa: 24 - VRN4 - Inženýrská činnost						
043002000	Zkoušky a ostatní měření	1,000000 KPL	2 953,00	2 953,00	21%	3 573,13
Součet za Etapa: 24 - VRN4 - Inženýrská činnost				2 953,00		3 573,13
Etapa: 25 - VRN7 - Provozní vlivy						
075002000	Ochranná pásma	1,000000 KPL	2 953,00	2 953,00	21%	3 573,13
Součet za Etapa: 25 - VRN7 - Provozní vlivy				2 953,00		3 573,13
Etapa: 3 - 13 - Zemní práce - hloubené vykopávky						
130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	56,550000 m3	288,00	16 286,40	21%	19 706,54

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	56,550000 m3	413,00	23 355,15	21%	28 259,73
	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	56,550000 m3	34,00	1 922,70	21%	2 326,47
	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	87,000000 m2	79,00	6 873,00	21%	8 316,33
	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	87,000000 m2	20,00	1 740,00	21%	2 105,40
	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	28,275000 m3	70,00	1 979,25	21%	2 394,89
	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	14,138000 m3	135,00	1 908,63	21%	2 309,44
	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	14,138000 m3	640,00	9 048,32	21%	10 948,47
	583313450	kamenivo těžné drobné tříděné (Bratčice) frakce 0-4	32,517000 t	266,00	8 649,52	21%	10 465,92
	583441970	štěrkodráť frakce 0-63	65,033000 t	197,00	12 811,50	21%	15 501,92
Součet za Etapa: 3 - 13 - Zemní práce - hloubené vykopávky					84 574,47		102 335,11
Etapa: 4 - 16 - Zemní práce - přemístění výkopku							
	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	56,550000 m3	60,00	3 393,00	21%	4 105,53
	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	86,025000 m3	158,00	13 591,95	21%	16 446,26
	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	860,250000 m3	14,00	12 043,50	21%	14 572,64
	171201201	Uložení sypaniny na skládky	86,025000 m3	15,00	1 290,38	21%	1 561,35
	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	154,845000 t	98,00	15 174,81	21%	18 361,52
Součet za Etapa: 4 - 16 - Zemní práce - přemístění výkopku					45 493,64		55 047,30
Etapa: 5 - 18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu							
	005724100	osivo směs travní parková	1,907000 kg	167,00	318,47	21%	385,35
	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	22,535000 m3	57,00	1 284,50	21%	1 554,24
	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 200 mm v rovině a svahu do 1:5	127,100000 m2	21,00	2 669,10	21%	3 229,61
	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	127,100000 m2	44,00	5 592,40	21%	6 766,80
	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	127,100000 m2	25,00	3 177,50	21%	3 844,78
Součet za Etapa: 5 - 18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu					13 041,96		15 780,78
Etapa: 6 - 19 - Zemní práce - sanace (čerpat se souhlasem investora)							
	120001101.S	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení - sanace	0,000000 m3	288,00	0,00	22%	0,00
	122302202.S	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4 - sanace	0,000000 m3	189,00	0,00	22%	0,00
	122302209.S	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost - sanace	0,000000 m3	32,00	0,00	22%	0,00
	162701105.S	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - sanace	0,000000 m3	197,00	0,00	22%	0,00

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
	162701109.S	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m - sanace	0,000000 m3	14,00	0,00	22%	0,00
	171201201.S	Uložení sypaniny na skládky - sanace	0,000000 m3	15,00	0,00	22%	0,00
	171201211.S	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) - sanace	0,000000 t	98,00	0,00	22%	0,00
	564851111.S	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm - sanace	0,000000 m2	118,00	0,00	22%	0,00
	564861111.S	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm - sanace	0,000000 m2	158,00	0,00	22%	0,00
Součet za Etapa: 6 - 19 - Zemní práce - sanace (čerpát se souhlasem investora)							

Etapa: 7 - 2 - Zakládání

215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	729,450000 m2	10,00	7 294,50	21%	8 826,35
Součet za Etapa: 7 - 2 - Zakládání				7 294,50		8 826,35

Etapa: 8 - 3 - Svislé a kompletní konstrukce

380326242	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 30/37 FX4 tl do 300 mm	4,500000 m3	4 561,00	20 524,50	21%	24 834,65
380356241	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch zaoblených zařízení	2,250000 m2	1 101,00	2 477,25	21%	2 997,47
380356242	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch zaoblených odstranění	2,250000 m2	185,00	416,25	21%	503,66
380361006	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505	0,036000 t	36 470,00	1 312,92	21%	1 588,63
380361011	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ze svařovaných sítí KARI	0,080000 t	34 491,00	2 759,28	21%	3 338,73
Součet za Etapa: 8 - 3 - Svislé a kompletní konstrukce				27 490,20		33 263,14

Etapa: 9 - 4 - Vodorovné konstrukce

451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm	335,000000 m2	69,00	23 115,00	21%	27 969,15
Součet za Etapa: 9 - 4 - Vodorovné konstrukce				23 115,00		27 969,15

Celkem	Objekt: 001 - Komunikace (chodník Hlubocká)			1 366 539,10		1 653 512,31
---------------	--	--	--	---------------------	--	---------------------

Objekt: 002 - Veřejné osvětlení (elektro)

Etapa: 21-M - Elektromontáže

210010124	Montáž trubky - ochranné, plastové, ohebné, D do 90 mm, ul. volně	236,000000 m	40,00	9 440,00	21%	11 422,40
210010136	Montáž trubky - ochranné, plastové, tuhé, D do 110 mm, ul. pevně	41,000000 m	51,00	2 091,00	21%	2 530,11
210100001	Ukončení vodičů do 2,5 mm2	27,000000 KUS	68,00	1 836,00	21%	2 221,56
210100003	Ukončení vodičů do 16,0 mm2	60,000000 KUS	125,00	7 500,00	21%	9 075,00
210100151	Ukončení kabelu smršťovací záklopkou do 4x16 mm2	14,000000 KUS	80,00	1 120,00	21%	1 355,20
210112705	Montáž odpínačů do 500 V, do 160 A, s pojistkami	1,000000 KUS	1 449,00	1 449,00	21%	1 753,29
210202010-D	Demontáž svítidla - výbojkové, raménkové	1,000000 KUS	510,00	510,00	21%	617,10

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
	210202016-D	Demontáž svítidla - výbojkové, parkové na sloupek	3,000000 KUS	510,00	1 530,00	21%	1 851,30
	210202016S	Montáž svítidla - parkové, na sloup	7,000000 KUS	397,00	2 779,00	21%	3 362,59
	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	7,000000 KUS	1 099,00	7 693,00	21%	9 308,53
	210204002-D	Demontáž stožáru osvětlení - parkový, ocelový	3,000000 KUS	2 604,00	7 812,00	21%	9 452,52
	210204021-D	Demontáž stožáru osvětlení - betonový, ostatní	1,000000 KUS	3 509,00	3 509,00	21%	4 245,89
	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožáru osvětlení - 1 okruh	3,000000 KUS	397,00	1 191,00	21%	1 441,11
	210204202	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	1,000000 KUS	589,00	589,00	21%	712,69
	210220022	Montáž zemního vedení FeZn, drát do D 10 mm, v zástavbě	230,500000 m	29,00	6 684,50	21%	8 088,25
	210220301	Montáž svorky hromosvodové typu SS, se 2 šrouby	12,000000 KUS	68,00	816,00	21%	987,36
	210280001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kč (výchozí revize)	1,000000 KUS	16 631,00	16 631,00	21%	20 123,51
	210810006	Montáž kabelu CYKY 3x2,5 mm2, ul.	51,000000 m	136,00	6 936,00	21%	8 392,56
	210901015	Montáž kabelu AYKY 4x16 mm2, ul. volně	250,000000 m	59,00	14 750,00	21%	17 847,50
	210950101	Další štítek označovací na kabel	23,000000 KUS	29,00	667,00	21%	807,07
	316740670	stožár osvětlovací K 6 - 133/89/60 žárově zinkovaný - sadový	4,000000 KUS	4 325,00	17 300,00	21%	20 933,00
	341110360	kabel silový CYKY 3x2,5 mm2	53,550000 m	21,00	1 124,55	21%	1 360,71
	341123160	kabel silový AYKY 4x16,0 mm2	262,500000 m	47,00	12 337,50	21%	14 928,38
	345713540	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09090	247,800000 m	63,00	15 611,40	21%	18 889,79
	345713650	trubka elektroinstalační ohebná Kopodur, HDPE KD 09110	43,050000 m	67,00	2 884,35	21%	3 490,06
	354363140	kabel. koncovka smršťovaná přímá, do 1 kV, SKE, 4x 10,0 - 35 mm2	14,000000 KUS	96,00	1 344,00	21%	1 626,24
	354410730	drát d 10,0 mm - FeZn	150,056000 kg	43,00	6 452,41	21%	7 807,41
	354418850	svorka spojovací SS pro drát d 8-10,, 0 mm - FeZn	12,000000 KUS	65,00	780,00	21%	943,80
	NC 01	svítidlo VOLTANA 3/5103/24 LED/NW/500mA/41 W/IP 66	7,000000 KUS	10 500,00	73 500,00	21%	88 935,00
	NC 02	plastová ochranná manžeta OPM 133 (př. ocel. zesílení)	7,000000 KUS	475,00	3 325,00	21%	4 023,25
	NC 03	svorkovnice SR 721-25/N, 1x EZN 25/2 A, průchozí	2,000000 KUS	951,00	1 902,00	21%	2 301,42
	NC 04	svorkovnice SR 721-25/N, 1x EZN 25/2A, odbočná	1,000000 KUS	850,00	850,00	21%	1 028,50
	NC 05	svorkovnice SR 722-25/N, 2xEZN 25/2 A, průchozí (1x pro MR)	1,000000 KUS	850,00	850,00	21%	1 028,50
	NC 06	odpínač pojistkový OPVA 10/3	1,000000 KUS	408,00	408,00	21%	493,68
	NC 07	pojistka výkonová 6A (do odpínače OPVA 10/3)	3,000000 KUS	53,00	159,00	21%	192,39
	NC 08	kabelový štítek označovací	24,000000 KUS	34,00	816,00	21%	987,36
	PM	Přidružený materiál	0,000000 %	0,00	0,00	22%	0,00
	PPV	Podíl přidružených výkonů	0,000000 %	0,00	0,00	22%	0,00
	ZV	Zednické výpomoci	0,000000 %	0,00	0,00	22%	0,00
Součet za Etapa: 21-M - Elektromontáže					235 177,71		284 565,03

Etapa: xxx - Vícepráce

001	210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	1,000000 KUS	1 099,00	1 099,00	21%	1 329,79
002	316740670	stožár osvětlovací K 6 - 133/89/60 žárově zinkovaný - sadový	1,000000 KUS	4 325,00	4 325,00	21%	5 233,25
003	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožáru osvětlení - 1 okruh	1,000000 KUS	397,00	397,00	21%	480,37

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
004	NC 03	svorkovnice SR 721-25/N, 1x EZN 25/2 A, průchozí	3,000000 KUS	951,00	2 853,00	21%	3 452,13
005	210202016S	Montáž svítidla - parkové, na sloup	1,000000 KUS	397,00	397,00	21%	480,37
006	NC 01	svítidlo VOLTANA 3/5103/24 LED/NW/500mA/41 W/IP 66	1,000000 KUS	10 500,00	10 500,00	21%	12 705,00
007	354418850	svorka spojovací SS pro drát d 8-10,, 0 mm - FeZn	1,000000 KUS	65,00	65,00	21%	78,65
008	210810006	Montáž kabelu CYKY 3x2,5 mm2, ul.	100,000000 m	136,00	13 600,00	21%	16 456,00
009	341110360	kabel silový CYKY 3x2,5 mm2	100,000000 m	21,00	2 100,00	21%	2 541,00
010	210190434	Montáž rozvaděčů vn vnitřních ostatních do 1000 kg	1,000000 KUS	6 510,00	6 510,00	21%	7 877,10
011	210810006	Montáž kabelu CYKY 3x2,5 mm2, ul.	12,000000 m	136,00	1 632,00	21%	1 974,72
012	341110360	kabel silový CYKY 3x2,5 mm2	12,000000 m	21,00	252,00	21%	304,92
013	210220301	Montáž svorky hromosvodové typu SS, se 2 šrouby	2,000000 KUS	68,00	136,00	21%	164,56
014	354418850	svorka spojovací SS pro drát d 8-10,, 0 mm - FeZn	2,000000 KUS	65,00	130,00	21%	157,30
015	210280001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kč (výchozí revize)	0,300000 KUS	16 631,00	4 989,30	21%	6 037,05

Součet za Etapa: xxx - Vícepráce

48 985,30

59 272,21

Celkem Objekt: 002 - Veřejné osvětlení (elektro)

284 163,01

343 837,24

Objekt: 003 - Veřejné osvětlení (zemní práce)

Etapa: 46-M - Zemní práce

460010024	Vytyčení trasy kabel. vedení v zast. prostoru	0,220000 km	9 844,00	2 165,68	21%	2 620,47
460010025	Vytyčení trasy inž. sítí v zast. prostoru	0,220000 km	4 922,00	1 082,84	21%	1 310,24
460050704	Hloubení nezapažené jámy pro stožár v.o. v hornině tř. 4	7,000000 KUS	492,00	3 444,00	21%	4 167,24
460080012	Základ z monolit. betonu C 8/10, bez bednění	1,400000 m3	2 953,00	4 134,20	21%	5 002,38
460080112	Bourání základu betonového se záhozem jámy	0,600000 m3	5 148,00	3 088,80	21%	3 737,45
460080201	Zřízení nezabudovaného bednění základu	11,200000 m2	788,00	8 825,60	21%	10 678,98
460080301	Odstranění nezabudovaného bednění základu	11,200000 m2	34,00	380,80	21%	460,77
460200154	Hloubení kabel. rýhy š. 35 cm, hl. 70 cm, v hornině tř. 4	192,000000 m	74,00	14 208,00	21%	17 191,68
460200294	Hloubení kabel. rýhy š. 50 cm, hl. 110 cm, v hornině tř. 4	49,000000 m	79,00	3 871,00	21%	4 683,91
460310017	Zemní protlak neřízený - strojně v hornině tř. 3 a 4 D do 160 mm	0,000000 m	2 166,00	0,00	22%	0,00
460421182	Obsyp chráničky pískem a zakrytí folií š. 33 cm	241,000000 m	98,00	23 618,00	21%	28 577,78
460560134	Zásyp kabel. rýhy š. 35 cm, hl. 50 cm, z horniny tř. 4	192,000000 m	49,00	9 408,00	21%	11 383,68
460560284	Zásyp kabel. rýhy š. 50 cm, hl. 100 cm, z horniny tř. 4	49,000000 m	59,00	2 891,00	21%	3 498,11
460600023	Odvoz horniny jakékoliv tř. - do 1 km (z výkopů rýh a stožárových jam)	18,640000 m3	44,00	820,16	21%	992,39
460600031	Příplatek k přemístění horniny za každý další 1 km (3 km)	55,920000 m3	11,00	615,12	21%	744,30
460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km (rozbourané betonové základy)	0,600000 t	44,00	26,40	21%	31,94
460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další km (3 km)	1,800000 t	11,00	19,80	21%	23,96
946201100	uložení odpadu kód 170504 (zemina a kamení) (1,65 t/m3)	30,756000 t	98,00	3 014,09	21%	3 647,05

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
	946201200	uložení odpadu kód 170101 beton (2,256 t/m3)	1,354000 t	128,00	173,31	21%	209,71
	NC 01	fólie výstražná z PVC š. 33 m	253,050000 m	34,00	8 603,70	21%	10 410,48
	PM	Přidružený materiál	0,000000 %	0,00	0,00	22%	0,00
	PPV	Podíl přidružených výkonů	0,000000 %	0,00	0,00	22%	0,00
	ZV	Zednické výpomoci	0,000000 %	0,00	0,00	22%	0,00
Součet za Etapa: 46-M - Zemní práce					90 390,50		109 372,51
Celkem	Objekt: 003 - Veřejné osvětlení (zemní práce)				90 390,50		109 372,51
Objekt: 004 - Komunikace (chodník Vydrbalka)							
Etapa: 02 - Ostatní práce							
001	900 RT2	HZS - stavební a přípravné práce, Práce v tarifní třídě 5	5,000000 h	315,00	1 575,00	21%	1 905,75
Součet za Etapa: 02 - Ostatní práce					1 575,00		1 905,75
Etapa: 1 - Zemní práce							
002	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	70,500000 m3	124,00	8 742,00	21%	10 577,82
003	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	70,500000 m3	39,00	2 749,50	21%	3 326,90
004	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	1,500000 m3	492,00	738,00	21%	892,98
005	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	13,000000 m3	25,00	325,00	21%	393,25
006	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	59,000000 m3	44,00	2 596,00	21%	3 141,16
007	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	13,000000 m3	60,00	780,00	21%	943,80
008	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	13,000000 m3	70,00	910,00	21%	1 101,10
009	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	282,000000 m2	19,00	5 358,00	21%	6 483,18
010	181301103R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2	317,390000 m2	44,00	13 965,16	21%	16 897,84
011	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	317,390000 m2	1,00	317,39	21%	384,04
012	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	317,390000 m2	1,00	317,39	21%	384,04
013	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	317,390000 m2	4,00	1 269,56	21%	1 536,17
014	183405291R00	Příplatek za mulčování současně s osetem	317,390000 m2	6,00	1 904,34	21%	2 304,25
015	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	317,390000 m2	2,00	634,78	21%	768,08
016	184802611R00	Chem. odplevel. po založ.,postřik naširoko, rovina	317,390000 m2	4,00	1 269,56	21%	1 536,17
017	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině	0,317390 t	6 448,00	2 046,53	21%	2 476,30
018	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	317,390000 m2	4,00	1 269,56	21%	1 536,17
019	199000007R00	Uložení zeminy na skládku, vč. poplatku za skládku - hor. 3	59,000000 m3	148,00	8 732,00	21%	10 565,72
020	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou	228,000000 m2	25,00	5 700,00	21%	6 897,00
021	460620006RT1	Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva	317,390000 m2	25,00	7 934,75	21%	9 601,05
022	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy	63,480000 m3	492,00	31 232,16	21%	37 790,91
Součet za Etapa: 1 - Zemní práce					98 791,68		119 537,93
Etapa: 5 - Komunikace							
023	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	208,000000 m2	158,00	32 864,00	21%	39 765,44
024	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	208,000000 m2	197,00	40 976,00	21%	49 580,96
025	917732111R00	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr., lože z C 12/15	4,000000 m	217,00	868,00	21%	1 050,28

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
026	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,, lože z C 12/15	292,000000 m	207,00	60 444,00	21%	73 137,24
027	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	12,120000 m3	1 870,00	22 664,40	21%	27 423,92
028	59217010R	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm, přírodní	102,000000 KUS	118,00	12 036,00	21%	14 563,56
029	59217020R	Obrubník nájezdový betonový 148,, 5x145x1000 mm, přírodní	4,000000 KUS	108,00	432,00	21%	522,72
030	59217021R	Obrubník přechodový P betonový 150x250/145x975 mm, přírodní	2,000000 KUS	384,00	768,00	21%	929,28
031	59217022R	Obrubník přechodový L betonový 150x250/145x975 mm, přírodní	2,000000 KUS	384,00	768,00	21%	929,28
032	59217330R	Obrubník záhonový ABO 100-5/25 1000x50x250 mm	0,000000 KUS	79,00	0,00	21%	0,00
033	592452650R	Dlažba BEST KLASIKO přírodní pro nevidomé 20x10x6, povrch STANDARD	12,360000 m2	202,00	2 496,72	21%	3 021,03
034	592453092R	Dlažba BEST KLASIKO rovné přírodní 20x10x6	197,960000 m2	202,00	39 987,92	21%	48 385,38
035	592173140	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABZ 10/95 50x8x25 cm	382,000000 KUS	74,00	28 268,00	21%	34 204,28
Součet za Etapa: 5 - Komunikace					242 573,04		293 513,38
Etapa: 99 - Staveništní přesun hmot							
035	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	341,161360 t	15,00	5 117,42	21%	6 192,08
Součet za Etapa: 99 - Staveništní přesun hmot					5 117,42		6 192,08
Celkem	Objekt: 004 - Komunikace (chodník Vydrbalka)				348 057,14		421 149,14
Objekt: 005 - Kanalizace							
Etapa: 1 - Oprava č. 1 (před čp. 140)							
Podetapa: 1 - Zemní práce							
001	113107530R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	9,000000 m2	53,00	477,00	21%	577,17
002	113108315R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	9,000000 m2	41,00	369,00	21%	446,49
003	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	3,000000 m	55,00	165,00	21%	199,65
004	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m_x000D_ s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	0,000000 h	89,00	0,00	22%	0,00
005	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m_x000D_ s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	0,000000 den	49,00	0,00	22%	0,00
006	119001411R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí_x000D_ DN do 200 mm	6,000000 m	417,00	2 502,00	21%	3 027,42
007	119001412R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí_x000D_ DN přes 200 do 500 mm	6,000000 m	520,00	3 120,00	21%	3 775,20
008	119001421R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů	6,000000 m	257,00	1 542,00	21%	1 865,82
009	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	18,000000 m3	20,00	360,00	21%	435,60

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
010	132301210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně	27,000000 m3	413,00	11 151,00	21%	13 492,71
011	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	27,000000 m3	16,00	432,00	21%	522,72
012	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost,, hloubky do 2 m	0,000000 m2	79,00	0,00	22%	0,00
013	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m	0,000000 m2	25,00	0,00	22%	0,00
014	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	27,000000 m3	60,00	1 620,00	21%	1 960,20
015	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	27,000000 m3	44,00	1 188,00	21%	1 437,48
016	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m_x000D_ z horniny 1 až 4	180,000000 m3	14,00	2 520,00	21%	3 049,20
017	162702199R00	Vodorovné přemístění drnu , poplatek za skládku zeminy	27,000000 m3	98,00	2 646,00	21%	3 201,66
018	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	27,000000 m3	15,00	405,00	21%	490,05
019	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	11,250000 m3	107,00	1 203,75	21%	1 456,54
020	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	4,646400 m3	970,00	4 507,01	21%	5 453,48
021	58344198R	šterkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída B	22,500000 t	197,00	4 432,50	21%	5 363,33
Součet za Podetapa: 1 - Zemní práce					38 640,26		46 754,71
Podetapa: 2 - Základy a zvláštní zakládání							
022	212752112R00	Trativody z drenážních trubek DN od 80 do 100 mm	6,000000 m	200,00	1 200,00	21%	1 452,00
023	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m	10,000000 m2	16,00	160,00	21%	193,60
024	67390330R	geotextilie PP; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 20 kPa 2,80 mm	10,000000 m	34,00	340,00	21%	411,40
Součet za Podetapa: 2 - Základy a zvláštní zakládání					1 700,00		2 057,00
Podetapa: 4 - Vodorovné konstrukce							
025	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm	1,350000 m3	1 104,00	1 490,40	21%	1 803,38
Součet za Podetapa: 4 - Vodorovné konstrukce					1 490,40		1 803,38
Podetapa: 5 - Komunikace							
026	564762111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhuštění 200 mm	9,000000 m2	158,00	1 422,00	21%	1 720,62
027	566904111R00	Vyspravení podkladu po překopecích kamenivem obalovaným asfaltem	2,340000 t	2 953,00	6 910,02	21%	8 361,12
Součet za Podetapa: 5 - Komunikace					8 332,02		10 081,74
Podetapa: 8 - Trubní vedení							

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
028	871393121RT2	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem včetně dodávky trub hrdlových_x000D_ D 400 mm, tloušťka stěny 9,8 mm, délky 5000 mm	6,000000 m	1 070,00	6 420,00	21%	7 768,20
029	871.1	Přechod na betonové trubky DN 400 včetně dotěsnění a obetonování	2,000000 KOMPL	1 890,00	3 780,00	21%	4 573,80
Součet za Podetapa: 8 - Trubní vedení					10 200,00		12 342,00
Podetapa: 91 - Doplnující práce na komunikaci							
030	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm	8,000000 m	79,00	632,00	21%	764,72
Součet za Podetapa: 91 - Doplnující práce na komunikaci					632,00		764,72
Podetapa: 99 - Staveništní přesun hmot							
031	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	41,501960 t	15,00	622,53	21%	753,26
Součet za Podetapa: 99 - Staveništní přesun hmot					622,53		753,26
Podetapa: D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot							
032	979084213R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 1 km	9,720000 t	28,00	272,16	21%	329,31
Součet za Podetapa: D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot					272,16		329,31
Celkem	Etapa: 1 - Oprava č. 1 (před čp. 140)				61 889,37		74 886,13
Etapa: 2 - Oprava č. 2 (před čp. 338)							
Podetapa: 1 - Zemní práce							
001	113107530R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	0,000000 m2	53,00	0,00	22%	0,00
002	113108315R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	0,000000 m2	41,00	0,00	22%	0,00
003	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	0,000000 m	55,00	0,00	22%	0,00
004	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m_x000D_ s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	0,000000 h	89,00	0,00	22%	0,00
005	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m_x000D_ s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	0,000000 den	49,00	0,00	22%	0,00
006	119001411R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí_x000D_ DN do 200 mm	0,000000 m	417,00	0,00	22%	0,00
007	119001412R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí_x000D_ DN přes 200 do 500 mm	0,000000 m	520,00	0,00	22%	0,00
008	119001421R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů	0,000000 m	257,00	0,00	22%	0,00
009	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	0,000000 m3	20,00	0,00	22%	0,00

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
010	132301210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojné	0,000000 m3	413,00	0,00	22%	0,00
011	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	0,000000 m3	16,00	0,00	22%	0,00
012	151101101R00	Zřízení pažení a rozepršení stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost,, hloubky do 2 m	0,000000 m2	79,00	0,00	22%	0,00
013	151101111R00	Odstranění pažení a rozepršení rýh příložené , hloubky do 2 m	0,000000 m2	25,00	0,00	22%	0,00
014	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	0,000000 m3	60,00	0,00	22%	0,00
015	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	0,000000 m3	44,00	0,00	22%	0,00
016	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m_x000D_ z horniny 1 až 4	0,000000 m3	14,00	0,00	22%	0,00
017	162702199R00	Vodorovné přemístění drnu , poplatek za skládku zeminy	0,000000 m3	98,00	0,00	22%	0,00
018	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	0,000000 m3	15,00	0,00	22%	0,00
019	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	0,000000 m3	107,00	0,00	22%	0,00
020	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	0,000000 m3	970,00	0,00	22%	0,00
021	58344198R	šterkodrt frakce 0,0 až 63,0 mm; třída B	0,000000 t	197,00	0,00	22%	0,00

Součet za Podetapa: 1 - Zemní práce**Podetapa: 2 - Základy a zvláštní zakládání**

022	212752112R00	Trativody z drenážních trubek DN od 80 do 100 mm	0,000000 m	200,00	0,00	22%	0,00
023	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m	0,000000 m2	16,00	0,00	22%	0,00
024	67390330R	geotextilie PP; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 20 kPa 2,80 mm	0,000000 m	34,00	0,00	22%	0,00

Součet za Podetapa: 2 - Základy a zvláštní zakládání**Podetapa: 4 - Vodorovné konstrukce**

025	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm	0,675000 m3	1 104,00	745,20	21%	901,69
026	452112111R00	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámp pod poklopy a mříže výšky do 100 mm	2,000000 KUS	167,00	334,00	21%	404,14
027	59224011R	prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 100,00 mm; beton C 35/45	1,010000 KUS	276,00	278,76	21%	337,30
028	59224012R	prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 100,00 mm; beton C 35/45	1,010000 KUS	276,00	278,76	21%	337,30

Součet za Podetapa: 4 - Vodorovné konstrukce**1 636,72****1 980,43****Podetapa: 5 - Komunikace**

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
029	564762111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhutnění 200 mm	4,500000 m2	158,00	711,00	21%	860,31
030	566904111R00	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem obalovaným asfaltem	1,170000 t	2 953,00	3 455,01	21%	4 180,56
Součet za Podetapa: 5 - Komunikace					4 166,01		5 040,87
Podetapa: 8 - Trubní vedení							
031	871393121RT2	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem včetně dodávky trub hrdlových_x000D_ D 400 mm, tloušťka stěny 9,8 mm, délky 5000 mm	0,000000 m	1 070,00	0,00	22%	0,00
032	877393121RT2	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných včetně dodávky odbočky_x000D_ D 400/160 mm/60°	0,000000 KUS	4 011,00	0,00	22%	0,00
033	894118001R00	Šachty kanalizační zděné na potrubí výšky vstupu do 2,4 m příplatek k ceně_x000D_ za každých dalších 0,, 6 m výšky vstupu	0,000000 KUS	1 694,00	0,00	22%	0,00
034	894411131RT2	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS_x000D_ s obložení dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, na potrubí DN přes 300 do 400 mm	1,000000 KUS	15 436,00	15 436,00	21%	18 677,56
035	895941311RT2	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců_x000D_ včetně dodávky dílců pro uliční vpustí TBV_x000D_ pro typ UVB-50	0,000000 KUS	1 076,00	0,00	22%	0,00
036	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	1,000000 KUS	1 408,00	1 408,00	21%	1 703,68
037	899103111RT2	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s rámem _x000D_ kruhového D 600 mm	1,000000 KUS	613,00	613,00	21%	741,73
038	899203111RT3	Osazení mříží litinových včetně dodání mříže_x000D_ 500 x 500 mm, únosnost D400	0,000000 KUS	600,00	0,00	22%	0,00
039	871.1	Přechod na betonové trubky DN 400 včetně dotěsnění a obetonování	2,000000 KOMPL	1 890,00	3 780,00	21%	4 573,80
040	R8.1	Klínové těsnění FORSHEDA F-144 1000*20/26,5	3,000000 ks	197,00	591,00	21%	715,11
041	55243346.AR	poklop kanalizační litinový; D výrobku 600 mm; únosnost D 400 kN	1,010000 KUS	2 599,00	2 624,99	21%	3 176,24
042	59224358.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,, 00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	1,010000 KUS	817,00	825,17	21%	998,46
043	59224361.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,, 00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	1,010000 KUS	1 171,00	1 182,71	21%	1 431,08
Součet za Podetapa: 8 - Trubní vedení					26 460,87		32 017,65

Podetapa: 91 - Doplnující práce na komunikaci

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
044	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm	5,000000 m	79,00	395,00	21%	477,95
Součet za Podetapa: 91 - Doplňující práce na komunikaci					395,00		477,95
Podetapa: 99 - Staveništní přesun hmot							
045	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	0,000000 t	15,00	0,00	22%	0,00
Součet za Podetapa: 99 - Staveništní přesun hmot							
Podetapa: D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot							
046	979084213R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 1 km	5,265000 t	28,00	147,42	21%	178,38
Součet za Podetapa: D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot					147,42		178,38
Celkem Etapa: 2 - Oprava č. 2 (před čp. 338)					32 806,02		39 695,28
Etapa: 3 - Oprava č. 3 (před čp. 262)							
Podetapa: 1 - Zemní práce							
001	113107530R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	0,000000 m2	53,00	0,00	22%	0,00
002	113108315R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	0,000000 m2	41,00	0,00	22%	0,00
003	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	0,000000 m	55,00	0,00	22%	0,00
004	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m_x000D_ s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	0,000000 h	89,00	0,00	22%	0,00
005	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m_x000D_ s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	0,000000 den	49,00	0,00	22%	0,00
006	119001411R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí_x000D_ DN do 200 mm	0,000000 m	417,00	0,00	22%	0,00
007	119001412R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí_x000D_ DN přes 200 do 500 mm	0,000000 m	520,00	0,00	22%	0,00
008	119001421R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů	0,000000 m	257,00	0,00	22%	0,00
009	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	0,000000 m3	20,00	0,00	22%	0,00
010	132301210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně	0,000000 m3	413,00	0,00	22%	0,00
011	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	0,000000 m3	16,00	0,00	22%	0,00
012	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost,, hloubky do 2 m	0,000000 m2	79,00	0,00	22%	0,00
013	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m	0,000000 m2	25,00	0,00	22%	0,00
014	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	0,000000 m3	60,00	0,00	22%	0,00

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
015	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	0,000000 m3	44,00	0,00	22%	0,00
016	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m_x000D_ z horniny 1 až 4	0,000000 m3	14,00	0,00	22%	0,00
017	162702199R00	Vodorovné přemístění drnu , poplatek za skládku zeminy	0,000000 m3	98,00	0,00	22%	0,00
018	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	0,000000 m3	15,00	0,00	22%	0,00
019	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	0,000000 m3	107,00	0,00	22%	0,00
020	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	0,000000 m3	970,00	0,00	22%	0,00
021	58344198R	šterkodrt' frakce 0,0 až 63,0 mm; třída B	0,000000 t	197,00	0,00	22%	0,00

Součet za Podetapa: 1 - Zemní práce**Podetapa: 2 - Základy a zvláštní zakládání**

022	212752112R00	Trativody z drenážních trubek DN od 80 do 100 mm	0,000000 m	200,00	0,00	22%	0,00
023	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m	0,000000 m2	16,00	0,00	22%	0,00
024	67390330R	geotextilie PP; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 20 kPa 2,80 mm	0,000000 m	34,00	0,00	22%	0,00

Součet za Podetapa: 2 - Základy a zvláštní zakládání**Podetapa: 4 - Vodorovné konstrukce**

025	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm	0,000000 m3	1 104,00	0,00	22%	0,00
026	452112111R00	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámpod poklopy a mříže výšky do 100 mm	0,000000 KUS	167,00	0,00	22%	0,00
027	59224011R	prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 100,00 mm; beton C 35/45	0,000000 KUS	276,00	0,00	22%	0,00
028	59224012R	prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 100,00 mm; beton C 35/45	0,000000 KUS	276,00	0,00	22%	0,00

Součet za Podetapa: 4 - Vodorovné konstrukce**Podetapa: 5 - Komunikace**

029	564762111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhuštění 200 mm	0,000000 m2	158,00	0,00	22%	0,00
030	566904111R00	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem obalovaným asfaltem	0,000000 t	2 953,00	0,00	22%	0,00

Součet za Podetapa: 5 - Komunikace**Podetapa: 8 - Trubní vedení**

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
031	871393121RT2	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem včetně dodávky trub hrdlových_x000D_ D 400 mm, tloušťka stěny 9,8 mm, délky 5000 mm	0,000000 m	1 070,00	0,00	22%	0,00
032	877393121RT2	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných včetně dodávky odbočky_x000D_ D 400/160 mm/60°	0,000000 KUS	4 011,00	0,00	22%	0,00
033	894118001R00	Šachty kanalizační zděné na potrubí výšky vstupu do 2,4 m příplatek k ceně_x000D_ za každých dalších 0,, 6 m výšky vstupu	0,000000 KUS	1 694,00	0,00	22%	0,00
034	894411131RT2	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS_x000D_ s obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, na potrubí DN přes 300 do 400 mm	0,000000 KUS	15 436,00	0,00	22%	0,00
035	895941311RT2	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců_x000D_ včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV_x000D_ pro typ UVB-50	0,000000 KUS	1 076,00	0,00	22%	0,00
036	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	0,000000 KUS	1 408,00	0,00	22%	0,00
037	899103111RT2	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s rámem_x000D_ kruhového D 600 mm	0,000000 KUS	613,00	0,00	22%	0,00
038	899203111RT3	Osazení mříží litinových včetně dodání mříže_x000D_ 500 x 500 mm, únosnost D400	0,000000 KUS	600,00	0,00	22%	0,00
039	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 12/15	0,000000 m3	2 461,00	0,00	22%	0,00
040	871.1	Přechod na betonové trubky DN 400 včetně dotěsnění a obetonování	0,000000 KOMPL	1 890,00	0,00	22%	0,00
041	R8.1	Klínové těsnění FORSHEDA F-144 1000*20/26,5	0,000000 ks	197,00	0,00	22%	0,00
042	55243346.AR	poklop kanalizační litinový; D výrobku 600 mm; únosnost D 400 kN	0,000000 KUS	2 599,00	0,00	22%	0,00
043	59224358.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,, 00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	0,000000 KUS	817,00	0,00	22%	0,00
044	59224361.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,, 00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	0,000000 KUS	1 171,00	0,00	22%	0,00

Součet za Podetapa: 8 - Trubní vedení
Podetapa: 91 - Doplnující práce na komunikaci

045	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm	0,000000 m	79,00	0,00	22%	0,00
-----	--------------	--	------------	-------	------	-----	------

Součet za Podetapa: 91 - Doplnující práce na komunikaci
Podetapa: 99 - Staveništní přesun hmot

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
046	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	0,000000 t	15,00	0,00	22%	0,00
Součet za Podetapa: 99 - Staveništní přesun hmot							
Podetapa: D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot							
047	979084213R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 1 km	0,000000 t	28,00	0,00	22%	0,00
Součet za Podetapa: D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot							
Celkem		Etapa: 3 - Oprava č. 3 (před čp. 262)			0,00		0,00
Etapa: 4 - Oprava č. 4 (před čp. 296)							
Podetapa: 1 - Zemní práce							
001	113107530R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	0,000000 m2	53,00	0,00	22%	0,00
002	113108315R00	Odstranění podkladů nebo krytů živichých, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	0,000000 m2	41,00	0,00	22%	0,00
003	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	0,000000 m	55,00	0,00	22%	0,00
004	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m_x000D_ s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	0,000000 h	89,00	0,00	22%	0,00
005	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m_x000D_ s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	0,000000 den	49,00	0,00	22%	0,00
006	119001411R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí_x000D_ DN do 200 mm	0,000000 m	417,00	0,00	22%	0,00
007	119001412R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí_x000D_ DN přes 200 do 500 mm	0,000000 m	520,00	0,00	22%	0,00
008	119001421R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů	0,000000 m	257,00	0,00	22%	0,00
009	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	0,000000 m3	20,00	0,00	22%	0,00
010	132301210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně	0,000000 m3	413,00	0,00	22%	0,00
011	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepidlost, v hornině 4,	0,000000 m3	16,00	0,00	22%	0,00
012	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost,, hloubky do 2 m	0,000000 m2	79,00	0,00	22%	0,00
013	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m	0,000000 m2	25,00	0,00	22%	0,00
014	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	0,000000 m3	60,00	0,00	22%	0,00
015	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	0,000000 m3	44,00	0,00	22%	0,00
016	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m_x000D_ z horniny 1 až 4	0,000000 m3	14,00	0,00	22%	0,00

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
017	162702199R00	Vodorovné přemístění drnu , poplatek za skládku zeminy	0,000000 m3	98,00	0,00	22%	0,00
018	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	0,000000 m3	15,00	0,00	22%	0,00
019	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	0,000000 m3	107,00	0,00	22%	0,00
020	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	0,000000 m3	970,00	0,00	22%	0,00
021	58344198R	šterkodř frakce 0,0 až 63,0 mm; třída B	0,000000 t	197,00	0,00	22%	0,00
Součet za Podetapa: 1 - Zemní práce							
Podetapa: 2 - Základy a zvláštní zakládání							
022	212752112R00	Trativody z drenážních trubek DN od 80 do 100 mm	0,000000 m	200,00	0,00	22%	0,00
023	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m	0,000000 m2	16,00	0,00	22%	0,00
024	67390330R	geotextilie PP; funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 20 kPa 2,80 mm	0,000000 m	34,00	0,00	22%	0,00
Součet za Podetapa: 2 - Základy a zvláštní zakládání							
Podetapa: 4 - Vodorovné konstrukce							
025	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm	0,000000 m3	1 104,00	0,00	22%	0,00
026	452112111R00	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámp pod poklopy a mříže výšky do 100 mm	0,000000 KUS	167,00	0,00	22%	0,00
027	59224011R	prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 100,00 mm; beton C 35/45	0,000000 KUS	276,00	0,00	22%	0,00
028	59224012R	prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 100,00 mm; beton C 35/45	0,000000 KUS	276,00	0,00	22%	0,00
Součet za Podetapa: 4 - Vodorovné konstrukce							
Podetapa: 5 - Komunikace							
029	564762111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhutnění 200 mm	0,000000 m2	158,00	0,00	22%	0,00
030	566904111R00	Vyspravení podkladu po překopech kamenivem obalovaným asfaltem	0,000000 t	2 953,00	0,00	22%	0,00
Součet za Podetapa: 5 - Komunikace							
Podetapa: 8 - Trubní vedení							
031	871393121RT2	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem včetně dodávky trub hrdlových_x000D_ D 400 mm, tloušťka stěny 9,8 mm, délky 5000 mm	0,000000 m	1 070,00	0,00	22%	0,00
032	877393121RT2	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných včetně dodávky odbočky_x000D_ D 400/160 mm/60°	0,000000 KUS	4 011,00	0,00	22%	0,00

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
033	894118001R00	Šachty kanalizační zděné na potrubí výšky vstupu do 2,4 m příplatek k ceně_x000D_ za každých dalších 0,, 6 m výšky vstupu	0,000000 KUS	1 694,00	0,00	22%	0,00
034	894411131RT2	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS_x000D_ s obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, na potrubí DN přes 300 do 400 mm	0,000000 KUS	15 436,00	0,00	22%	0,00
035	895941311RT2	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců_x000D_ včetně dodávky dílců pro uliční vpustí TBV_x000D_ pro typ UVB-50	0,000000 KUS	1 076,00	0,00	22%	0,00
036	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	0,000000 KUS	1 408,00	0,00	22%	0,00
037	899103111RT2	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s rámem _x000D_ kruhového D 600 mm	0,000000 KUS	613,00	0,00	22%	0,00
038	899203111RT3	Osazení mříží litinových včetně dodání mříže _x000D_ 500 x 500 mm, únosnost D400	0,000000 KUS	600,00	0,00	22%	0,00
039	871.1	Přechod na betonové trubky DN 400 včetně dotěsnění a obetonování	0,000000 KOMPL	1 890,00	0,00	22%	0,00
040	R8.1	Klínové těsnění FORSHEDA F-144 1000*20/26,5	0,000000 ks	197,00	0,00	22%	0,00
041	55243346.AR	poklop kanalizační litinový; D výrobu 600 mm; únosnost D 400 kN	0,000000 KUS	2 599,00	0,00	22%	0,00
042	59224358.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,, 00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	0,000000 KUS	817,00	0,00	22%	0,00
043	59224361.AR	skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,, 00 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem; beton C 40/50	0,000000 KUS	1 171,00	0,00	22%	0,00

Součet za Podetapa: 8 - Trubní vedení**Podetapa: 91 - Doplnující práce na komunikaci**

044	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm	0,000000 m	79,00	0,00	22%	0,00
-----	--------------	--	------------	-------	------	-----	------

Součet za Podetapa: 91 - Doplnující práce na komunikaci**Podetapa: 99 - Staveništní přesun hmot**

045	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	0,000000 t	15,00	0,00	22%	0,00
-----	--------------	--	------------	-------	------	-----	------

Součet za Podetapa: 99 - Staveništní přesun hmot**Podetapa: D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot**

046	979084213R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 1 km	0,000000 t	28,00	0,00	22%	0,00
-----	--------------	---	------------	-------	------	-----	------

Součet za Podetapa: D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

Celkem	Etapa: 4 - Oprava č. 4 (před čp. 296)				0,00		0,00
---------------	--	--	--	--	-------------	--	-------------

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
Etapa: 5 - Oprava č. 5 (propojení)							
Podetapa: 1 - Zemní práce							
001	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m_x000D_ s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	0,000000 h	89,00	0,00	22%	0,00
002	115101301R00	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m_x000D_ s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	0,000000 den	49,00	0,00	22%	0,00
003	119001411R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí_x000D_ DN do 200 mm	0,000000 m	417,00	0,00	22%	0,00
004	119001412R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí_x000D_ DN přes 200 do 500 mm	0,000000 m	520,00	0,00	22%	0,00
005	119001421R00	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 kabelů	0,000000 m	257,00	0,00	22%	0,00
006	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	0,000000 m3	20,00	0,00	22%	0,00
007	132301210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně	0,000000 m3	413,00	0,00	22%	0,00
008	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 4,	0,000000 m3	16,00	0,00	22%	0,00
009	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost,, hloubky do 2 m	0,000000 m2	79,00	0,00	22%	0,00
010	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené , hloubky do 2 m	0,000000 m2	25,00	0,00	22%	0,00
011	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	0,000000 m3	60,00	0,00	22%	0,00
012	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	0,000000 m3	44,00	0,00	22%	0,00
013	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m_x000D_ z horniny 1 až 4	0,000000 m3	14,00	0,00	22%	0,00
014	162702199R00	Vodorovné přemístění drnu , poplatek za skládku zeminy	0,000000 m3	98,00	0,00	22%	0,00
015	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	0,000000 m3	15,00	0,00	22%	0,00
016	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	0,000000 m3	107,00	0,00	22%	0,00
017	58344198R	štěrkodrt' frakce 0,0 až 63,0 mm; třída B	0,000000 t	197,00	0,00	22%	0,00
Součet za Podetapa: 1 - Zemní práce							
Podetapa: 4 - Vodorovné konstrukce							
018	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm	0,000000 m3	1 104,00	0,00	22%	0,00
019	452112111R00	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámp pod poklopy a mříže výšky do 100 mm	0,000000 KUS	167,00	0,00	22%	0,00
020	59224011R	prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 100,00 mm; beton C 35/45	0,000000 KUS	276,00	0,00	22%	0,00

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
021	59224012R	prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 100,00 mm; beton C 35/45	0,000000 KUS	276,00	0,00	22%	0,00

Součet za Podetapa: 4 - Vodorovné konstrukce

Podetapa: 8 - Trubní vedení

022	871393121RT2	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem včetně dodávky trub hrdlových_x000D_ D 400 mm, tloušťka stěny 9,8 mm, délky 5000 mm	0,000000 m	1 070,00	0,00	22%	0,00
023	877393121RT2	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných včetně dodávky odbočky_x000D_ D 400/160 mm/60°	0,000000 KUS	4 011,00	0,00	22%	0,00
024	894411131RT2	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS_x000D_ s obložením dna betonem C 25/30 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, na potrubí DN přes 300 do 400 mm	0,000000 KUS	15 436,00	0,00	22%	0,00
025	895941311RT2	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců_x000D_ včetně dodávky dílců pro uliční vpustí TBV_x000D_ pro typ UVB-50	0,000000 KUS	1 076,00	0,00	22%	0,00
026	899103111RT2	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s rámem_x000D_ kruhového D 600 mm	0,000000 KUS	613,00	0,00	22%	0,00
027	899203111RT3	Osazení mříží litinových včetně dodání mříže_x000D_ 500 x 500 mm, únosnost D400	0,000000 KUS	600,00	0,00	22%	0,00
028	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým třídy C 12/15	0,000000 m3	2 461,00	0,00	22%	0,00
029	871.1	Přechod na betonové trubky DN 400 včetně dotěsnění a obetonování	0,000000 KOMPL	1 890,00	0,00	22%	0,00
030	R8.1	Klínové těsnění FORSHEDA F-144 1000*20/26,5	0,000000 ks	197,00	0,00	22%	0,00
031	55243346.AR	poklop kanalizační litinový; D výrobku 600 mm; únosnost D 400 kN	0,000000 KUS	2 599,00	0,00	22%	0,00

Součet za Podetapa: 8 - Trubní vedení

Podetapa: 99 - Staveništní přesun hmot

032	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	0,000000 t	15,00	0,00	22%	0,00
-----	--------------	--	------------	-------	------	-----	------

Součet za Podetapa: 99 - Staveništní přesun hmot

Celkem	Etapa: 5 - Oprava č. 5 (propojení)	0,00	0,00
Celkem	Objekt: 005 - Kanalizace	94 695,39	114 581,42
CELKEM	Stavba: 181123097 - Městys Krucemburk - CHODNÍK PODÉL KOMUNIKACE III35015, ULICE HLUBOCKÁ, KRUCEMBURK	2 183 845,14	2 642 452,61