

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č.j. ES 051/2018

na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Čekárny v osadě Bor“
uzavřené dne 13. 06. 2018 smluvními stranami:

1. Obec Nedrahovice

Sídlo: Nedrahovice 49, 264 01 Sedlčany
zastoupená: starostou Mgr. Čestmírem Sosnovcem
IČ: 00242802
DIČ: -----
bankovní spojení 12423211/0100
telefon / fax / e-mail: 318 877 130/ 725 428 287 / starosta@nedrahovice.cz

(dále jen „objednatel“)

2. Dřevokomplet B+H, s.r.o.

se sídlem Třebnice 1, Sedlčany 264 01
zastoupená jednatelem Jiřím Hlavínem, DiS
IČ : 27590682,
DIČ : CZ275906825
bankovní spojení 179277703/0600
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze sp. zn. C / 117432
tel. 608 520 194 email: hlavin@drevokompletbh.cz

OBEC NEDRAHOVICE 264 01 Sedlčany, okres Příbram	
Došlo	02 -01- 2019
Č. j.: Přílohy	

(dále jen „zhotovitel“)

jejímž předmětem je

- (i) zhotovení stavby autobusové zastávky v části obce Bor (směrem od Sedlčan) a dále
- (ii) úprava stávající autobusové zastávky v části obce Bor, na návsi.

Tímto dodatkem č. 1 se mění články II. a III., které dále budou znít takto :

II.

Předmět smlouvy (dílo)

1. Předmětem smlouvy – dílem je

- (i) zhotovení stavby autobusové zastávky v části obce Bor (směrem od Sedlčan) a dále
- (ii) úprava stávající autobusové zastávky v části obce Bor, na návsi.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo, jak je specifikováno ve dvou samostatných cenových nabídkách zhotovitele – předběžném rozpočtu nákladů stavby, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Pokud se v textu této listiny používá pojem "smlouva", mají se tím na mysli i její jednotlivé části nazvané jako přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

2. Zhotovitel provede v rámci této smlouvy na svůj náklad a své nebezpečí všechna související plnění a práce. Zhotovitel zajišťuje zařízení staveniště, dopravu materiálu a jiná opatření vyvolaná stavbou.

3. Případné méněpráce či vícepráce budou definovány v **Celkových realizačních nákladech – rekapitulaci** obou staveb podepsaném oprávněnými zástupci obou smluvních stran dle čl. VIII. odst. 3. této smlouvy.

III. Doba plnění

Zhotovitel se tímto zavazuje zhotovit touto smlouvou sjednané dílo v době od 01. 05. 2018 do 21.12.2018, kdy nejpozději dílo řádně dokončené objednateli předá.

V ostatním obsahu se Smlouva o dílo ze dne 13.06.2018 nemění.

Tento Dodatek č. 1) je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž obdrží jedno vyhotovení zhotovitel a jedno vyhotovení objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto Dodatku č. 1) a na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek č. 1) nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento Dodatek č. 1) schválilo zastupitelstvo obce Nedrahovice na svém zasedání dne 19.12.2018 usnesením č. 11/2018.


V Nedrahovicích dne 20.12.2018



Objednatel



Obec Nedrahovice
Nedrahovice č.p. 49
264 01 Sedlčany


DŘEVNÍ STAVBY - H. S. S. s.r.o.
IČO: 264 001 Sedlčany
Tel: +420 311 25 25 40
IČO: 264 001 Sedlčany
www.drevostavby.complethb.cz
e-mail: info@drevostavby.complethb.cz

Zhotovitel

Přílohy:

1. Celkové realizační náklady – rekapitulace – zastávka v Boru (od Sedlčan)
2. Celkové realizační náklady – rekapitulace – úprava stávající autob. zastávky v Boru (na návsi)

CELKOVÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY - REKAPITULACE - úprava stávající aut. zastávka v Boru (na návsi)		
ozn.	Popis položky	cena
A	Stanovená předběžná cena realizačních nákladů dle smlouvy	268 821
B	Méně práce	-59 500
C	Více práce	87 537
CELKOVÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY (bez DPH)		296 858

DOKUMENTACE
 264 01 Sedlčany
 IČO: 264 01 0001 DIČ: CZ 264 01 0001
 www.meeTTime.cz
 e-mail: info@meeTTime.cz

Objem provedených prací a dodávek specifikovaný v tomto soupisu odpovídá zjištěné skutečnosti na stavbě.

18.12.2018
 datum podpis

meeTTime, s.r.o.

Pod Cihelným vrchem 1030

264 01 Sedlčany

IČO: 053 78 834 DIČ: CZ 053 78 834

tel.: 607 724 224

OBEC NEDRAHOVICE	
264 01 Sedlčany, okr. Písek	
Došlo	19 -12- 2018
Č. j.: Přílohy:	

Předběžný rozpočet nákladů stavby - úprava stávající aut. zastávky v Boru (na návsi)

p. číslo	Popis položky	cena/bm	bm	jednotky	cena	Součet
1	Zemní práce					
1.1	Skrývka ornice + uskladnění na místě pro parkové úpravy	120	6,8	m3	816	4016
1.2	Výkop základových pasů pod zastávkou	600	0,8	m3	480	
1.3	Rozprostření ornice, odhad	2720	1	ks	2720	
2	Základy					
2.1	Základové pasy z prostého betonu s trny z bet. oceli	2900	0,92	m3	2668	7252
2.2	Podkladní betonová deska s kari sítí 150/150/5 (12,71*0,1)	4800	0,7	m3	3360	
2.3	Zhutněný násyp z drceného kameniva	1800	0,68	m3	1224	
3	Dešťová voda					
3.1	Okapy , Zn	400	17	m	6800	11800
3.2	Kotvy (i pro schránky a nástěnku)	500	10	ks	5000	
4	Svislé nosné konstrukce					
4.1	Zdi z pol. kamene na maltu (uvažováno 30 % malty z celk. objemu)	0	10,6	m3	0	73280
4.2	Cena práce zdění	4800	10,6	m3	50880	
4.3	Spárování	320	70	m2	22400	
5	Nenosné výplně ob. stěn zastávky					
						0
6	Konstrukce krovu					
6.1	Konstrukce z dřevěných hoblovaných trámů (finál 1,3 m3)	14500	1,8	m3	26100	45775
6.2	Palubky tl. 13 mm	395	25	m2	9875	
6.3	Nátěr dřevěných prvků exteriérovým lakem	9800	1	ks	9800	
7	Krytina					
7.1	Asfaltový pás ELASTEK	190	23	m2	4370	28298
7.2	Latě + kontralatě	48	96	m	4608	
7.3	Krytina BRAMAC 7 GRAD (včetně krajových)	840	23	m2	19320	
8	Zpevněné plochy					
8.1	Betonová dlažba v zastávce	1000	30	m2	30000	57800
8.2	Zámková pojízdná dlažba	0	0	m2	0	
8.3	Betonové obrubníky	550	8	m	4400	
8.4	Podklad pro dlažbu před zastávkou	1800	13	m3	23400	
9	Zařizovací předměty					
9.1	Dřevěná lavice 2x (rovná; L 3,8+1,5) + stůl	15800	1	ks	15800	23600
9.2	Dřevěná nástěnka	4800	1	ks	4800	
9.3	Odpadkový koš	3000	1	ks	3000	
10	Manipulace					
10.1	Doprava	12000	1	ks	12000	17000
10.2	Režie	5000	1	ks	5000	

STANOVENÁ PŘEDBĚŽNÁ CENA REALIZAČNÍCH NÁKLADŮ (bez DPH)

268 821

DŘEVOKOMPLET B + H, s.r.o.
 Přebíče 1, 26401 Sedlčany
 Tel: 338 520 14, 338 25 29 10
 IČO: 27590682 DIČ: CZ27590682
 www.drevokompleth.cz
 e-mail: info@drevokompleth.cz


DŘEVOKOMPLET B + H, s.r.o.
 Přebíče 1, 26401 Sedlčany
 Tel: 338 520 14, 338 25 29 10
 IČO: 27590682 DIČ: CZ27590682
 www.drevokompleth.cz
 e-mail: info@drevokompleth.cz

B) MĚNĚ PRÁCE z Předběžného rozpočtu nákladů stavby - úprava stávající aut. zastávka v Boru (na návsi)						
p. číslo	Popis položky	cena/bm	bm	jednotky	cena	Součet
1	Zemní práce					
1.1	Skrývka ornice+uskladnění na místě pro parkové úpravy	120	6,8	m3	816	3536
1.3	Rozprostření ornice, odhad	2720	1	m2	2720	
2	Základy					
2.2	Podkladní betonová deska s kari sítí 150/150/5	4800	0,7	m3	3360	4584
2.3	Zhutněný násyp z drčeného kameniva	1800	0,68	m3	1224	
4	Svislé nosné konstrukce					
4.2	Cena práce zdění	4800	0,4	m3	1920	5760
4.3	Spárování	320	12	m2	3840	
7	Krytina					
7.1	Asfaltový pás ELASTEK	190	23	m2	4370	4370
8	Zpevněné plochy					
8.1	Betonová dlažba v zastávce	1000	30	m2	30000	41250
8.4	Podklad pro dlažbu před zastávkou	1800	6,25	m3	11250	
MĚNĚ PRÁCE				59500		

DEVOLOKON s.r.o.
 IČO: 25427380
 DIČ: CZ25427380
 www.devolokon.com
 e-mail: info@devolon.cz, letka.cz

Objem provedených prací a dodávek
 specifikovaný v tomto soupisu odpovídá
 zjištěné skutečnosti na stavbě.

18.12.2018
 datum


 podpis

C) VÍCE PRÁCE z předběžného rozpočtu nákladů stavby - úprava stávající aut. zastávka v Boru (na návsi)						
p. číslo	Popis položky	cena/bm	bm	jednotky	cena	Součet
2	Základy					
2.1	Základové pasy z prostého betonu s trny z bet. oceli	2900	3,3	m3	9570	11375
2.4	Hydroizolace spodní stavby	190	9,5	m3	1805	
3	Dešťová voda					
3.1	Rozdíl ceny za polakovaný plech na místo Zn	4092	1	kpl	4092	4092
4	Svislé nosné konstrukce					
4.1	Zdi z pol. kamene na maltu (uvažováno 30 % malty z celk. objemu) - pouze malta	680	10,2	m3	6936	7591
4.5	D+M rozvodu elektroinstalace	655	1	kpl	655	
6	Konstrukce krovu					
6.2	rozdíl ceny materiálu palubky tl. 13 a tl. 14 mm	20	25	m2	500	13168
6.1b	Palubky tl. 14 mm	415	4,5	m2	1868	
6.4	Příplatek za lepené hranoly KVH, BSH	6000	1,8	ks	10800	
7	Krytina					
7.1	Kontaktní difúzní folie	90	33,3	m2	2997	10764
7.2	Latě + kontralatě	48	19	m	912	
7.3	Krytina BRAMAC 7 GRAD (včetně krajových)	840	6,5	m2	5460	
7.4	D+M okapových plechů (polakovaný plech)	155	9	m2	1395	
8	Zpevněné plochy					
8.2	Zámková pochůzní dlažba	850	27	m2	22950	32147
8.3	Betonové obrubníky	550	4,5	m	2475	
8.5	Živičná plocha	1550	3,64	m	5642	
8.6	Řezání stávající živice	180	6	m	1080	
9	Zařizovací předměty					
9.3	Dřevěná nástěnka 2x větší	4800	1	ks	4800	8400
9.5	Dřevěné prvky lavice zídka	3600	1	ks	3600	
VÍCE PRÁCE				87 537		

DŘEVOKOMPLET s.r.o.
 IČO: 25900682
 DIČ: CZ25900682
 www.drevokompleth.cz
 e-mail: info@drevokompleth.cz

Objem provedených prací a dodávek
 specifikovaný v tomto soupisu odpovídá
 zjištěné skutečnosti na stavbě.

18.12.2018
 datum

J. K. J.
 podpis

CELKOVÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY - REKAPITULACE - zastávka v Boru (od Sedlčan)		
ozn.	Popis položky	cena
A	Stanovená předběžná cena realizačních nákladů dle smlouvy	301 321
B	Méně práce	-103 725
C	Více práce	206 462
CELKOVÉ REALIZAČNÍ NÁKLADY (bez DPH)		404 058

DREVOKO s.r.o.
 264 01 Sedlčany
 tel.: 053 78 834 053 78 834
 IČO: 27590682 DIČ: CZ 27590682
 www.drevoko.cz
 e-mail: info@drevoko.cz

Objem provedených prací a dodávek
 specifikovaný v tomto soupisu odpovídá
 zjištěné skutečnosti na stavbě.

18.12.2018
 datum podpis

meeTTime, s.r.o.

Pod Cihelným vrchem 1030

264 01 Sedlčany

IČO: 053 78 834 DIČ: CZ 053 78 834

tel.: 607 724 224

OBEC NEDRAHOVÉ
 264 01 Sedlčany, okr. Příbram

Dostlo 19 -12- 2018

Č. j.: Přílohy

Předběžný rozpočet nákladů stavby - zastávka v Boru (směr od Sedlčan)


p. číslo	Popis položky	cena/b m	bm	jednotky	cena	Součet
1	Zemní práce					
1.1	Skrývka ornice + uskladnění na místě pro parkové úpravy (80x0,15)	120	12	m3	1440	22745
1.2	Výkop pro podkladní vrstvy zálivu (60x0,3521)	350	40,3	m3	14105	
1.3	Výkop základových pasů pod zastávkou	600	4	m3	2400	
1.4	Rozprostření ornice, odhad	4800	1	ks	4800	
2	Základy					
2.1	Základové pasy z prostého betonu s trny z bet. oceli	2900	5,2	m3	15080	22688
2.2	Podkladní betonová deska s kari sítí 150/150/5 (12,71*0,1)	4800	1,21	m3	5808	
2.3	Zhutněný násyp z drceného kameniva	1800	1	m3	1800	
3	Dešťová voda					
3.1	Nopová folie	40	10	m2	400	598
3.2	Štěrka F 8 - 16	450	0,44	m3	198	
4	Svislé nosné konstrukce					
4.1	Zdi z pol. kamene na maltu (uvažováno 30 % malty z celk. objemu)	0	4,228	m3	0	28294
4.2	Cena práce zdění	4800	4,228	m3	20294	
4.3	Spárování	320	25	m2	8000	
5	Nenosné výplně ob. stěn zastávky					
5.1	Dřevěné lepené desky NOVATOP 27 mm (9-9-9) + HRANOLY 100 x 100 mm	990	10	m2	9900	32804
5.2	Tabule bezpečnostního skla Connex (6.6.1) 13 mm	2500	4,8	m2	12000	
5.3	Kotvy a kotvení konstrukci (kovocé svařence)	500	8	ks	4000	
5.4	Kalené sklo (tl. 4 mm)	920	1,2	m2	1104	
5.5	Frézování /řezání otvorů + osazení skel (kalené tl. 4 mm)	350	10	m	3500	
5.VI	Nátěr dřevěných prvků exteriérovým lakem	2300	1	ks	2300	
6	Konstrukce krovu					
6.1	Konstrukce z dřevěných hoblovaných trámů (finál 0,5m3)	15000	0,9	m3	13500	28900
6.2	Palubky tl. 13 mm	395	20	m2	7900	
6.3	Nátěr dřevěných prvků exteriérovým lakem	7500	1	ks	7500	
7	Krytina					
7.1	Asfaltový pás ELASTEK	190	23	m2	4370	22942
7.2	Latě + kontralatě	48	25	m	1200	
7.3	Krytina BRAMAC 7 GRAD (včetně krajových) (konkrétní počty viz výkres)	860	20,2	m2	17372	
8	Zpevněné plochy					
8.1	Betonová dlažba v zastávce	1000	8	m2	8000	105650
8.2	Zámková pojížděná dlažba	850	60	m2	51000	
8.3	Betonové obrubníky	550	75	m	41250	
8.4	Podklad pro dlažbu před zastávkou	1800	3	m3	5400	
p. číslo	Popis položky	cena/b m	bm	jednotky	cena	Součet
9	Zařizovací předměty					

9.1	Lavice	5950	2	ks	11900	19700
9.2	Korková nástěnka	4800	1	ks	4800	
9.3	Odpadkový koš	3000	1	ks	3000	
10	Manipulace					
10.1	Doprava	12000	1	ks	12000	17000
10.2	Režie	5000	1	ks	5000	

STANOVENÁ PŘEDBĚŽNÁ CENA REALIZAČNÍCH NÁKLADŮ (bez DPH)	301 321
---	---------

DŘEVOKOMPLET B+H, s.r.o.
 Třebnice 1, 264 01 Sdílný
 Tel.: 308 520 154, 306 25 25 40
 IČO: 27590682 / DIČ: CZ27590682
 www.drevokompletbh.cz
 e-mail: info@drevokompletbh.cz


B) MĚNĚ PRÁCE z Předběžného rozpočtu nákladů stavby - zastávka v Boru (směr od Sedlčan)						
práce které nebyly provedeny, nebo došlo ke snížení výměry dle skutečnosti						
p. číslo	Popis položky	cena/bm	bm	jednotky	cena	Součet
1	Zemní práce					
1.2	Výkop pro podkladní vrstvy zálivu (60x0,3521)	350	14,1	m3	4935	9735
1.4	Rozprostření ornice, odhad	4800	1	ks	4800	
2	Základy					
2.2	Podkladní betonová deska s kari sítí 150/150/5 (12,71*0,1)	4800	1,21	m3	5808	5808
3	Dešťová voda					
3.1	Nopová folie	40	10	m2	400	598
3.2	Štěrk F 8-16	450	0,44	m3	198	
5	Nenosné výplně ob. stěn zastávky					
5.1	Výplň Novatop	990	7,05	m2	6980	11584
5.4	Kalené sklo (tl. 4 mm)	920	1,2	m2	1104	
5.5	Frézování/řezání otvorů + osazení skel (kalené tl.4 mm)	350	10	m	3500	
8	Zpevněné plochy					
8.1	Betonová dlažba v zastávce	1000	8	m2	8000	72750
8.2	Zámková pojižděná dlažba	850	60	m2	51000	
8.4	Betonové obrubníky	550	25	m	13750	
9	Zařizovací předměty					
9.2	Korková nástěnka	3250	1	ks	3250	3250
MĚNĚ PRÁCE		103725				


 s.r.o.
 IČO: 27590682
 DIČ: CZ27590682
 www.drevokomplety.cz
 e-mail: info@drevokomplety.cz

Objem provedených prací a dodávek
 specifikovaný v tomto soupisu odpovídá
 zjištěné skutečnosti na stavbě.

18.12.2018

 datum




 podpis

C) VÍCE PRÁCE dle Předběžného rozpočtu nákladů stavby - zastávka v Boru (směr od Sedlčan)						
p. číslo	Popis položky	cena/bm	bm	jednotky	cena	Součet
1	Zemní práce					
1.2	Výkop pro podkladní vsrtvy zálivu (60x0,3521)	1200	14,105	m3	16926	16926
4	Svislé nosné konstrukce					
4.1	Zdi z pol. kamene na maltu (uvažováno 30 % malty z celk. objemu) - pouze malta	680	5,98	m3	4066	15676
4.2	Cena práce zdění	4800	1,752	m3	8410	
4.3	Spárování	320	10	m2	3200	
5	Nenosné výplně ob. stěn zastávky					
5.1	Tabule bezpečnostního skla Connex	2500	2,8	m2	7000	9000
5.2	Kotvy a kotvení konstrukcí (kovové svařence)	500	4	ks	2000	
6	Konstrukce krovu					
6.1a	rozdíl ceny materiálu palubky tl. 13 a tl. 14 mm	20	20	m2	400	6008
6.1b	Palubky tl. 14 mm	415	0,5	m2	208	
6.5	Příplatek za lepené hranoly	6000	0,9	ks	5400	
7	Krytina					
7.2	Latě + kontralatě	48	47	m	2256	7856
7.4	Klempířské prvky barevně polakované (žlab, svod)	4980	1	m2	4980	
7.5	D+M okapových plechů	155	4	m2	620	
8	Zpevněné plochy					
8.5	Podklad pro dlažbu před zastávkou	1800	15,97	m2	28746	150996
8.6	Zámková dlažba (včetně hmatových a kontrast.tvarovek	850	29,8	m2	25330	
8.7	Živičná plocha	1550	58	m	89900	
8.8	Řezání stávající živice	180	39	m3	7020	
VÍCE PRÁCE		206462				

Dřevokomplety s.r.o.
 IČO: 275000011, DIČ: CZ275000011
 www.drevokomplety.cz
 e-mail: info@drevokomplety.cz

Objem provedených prací a dodávek
 specifikovaný v tomto soupisu odpovídá
 zjištěné skutečnosti na stavbě.

15.12.2018
 datum


 podpis