

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodávající ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovávány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupis jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýchkoli zásahů do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakýmkoli měnit či upravovat jakýchkoli jiné údaje v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, sutí a vyřezané zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vyřezané zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostavební přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostavebnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostavební přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za zřízené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za zřízené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší náklady
Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu přípravná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovávány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis rozpočtu: SO 01.1.2.3 - Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požárně bezpečnostní řešení Výrobek PO.3 - vstupní dveře jsou dodávkou vyláhu.

Popis rozpočtu: SO 01.4d - Stínoproučá elektrotechnika Poznámky:

- ochranné profily pro připojení vnitřních technologií jsou přímou dodávkou technologie
- všechna svítidla s elektronickým předřadníkem, typ určí investor
- všechna svítidla a koncové prvky podléhají vzorkování (svítidla včetně zdrojů 840 a příslušství)
- přívodní kabel a trasu řeší tato PD
- zkoordinovat část DÁTA a zásuvky dle požadavku investora

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	%
1	Zemní práce	HSV	56 247,17	0
13	Hloubené vykopávky	HSV	95 045,99	1
16	Přemislení výkopku	HSV	125 500,34	1
17	Konstrukce ze zemín	HSV	8 479,82	0
18	Povrchové úpravy terénu	HSV	4 130,43	0
21	Úprava podloží a základ spáry	HSV	48 000,00	0
27	Základy	HSV	32 747,50	0
28	Zpevňování hornin a konstrukcí	HSV	103 082,61	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	98 300,00	1
31	Zdi podpěrné a volné	HSV	259 890,94	2
34	Stěny a příčky	HSV	215 502,63	2
342	Sádkoartonové konstrukce	HSV	243 625,97	2
38	Kompletní konstrukce	HSV	41 097,53	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV	11 710,72	0
41	Stropy a stropní konstrukce	HSV	289 480,43	2
43	Schodiště	HSV	25 285,63	0
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV	5 033,52	0
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV	186,20	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	472 513,79	4
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	877 174,79	7
63	Podlahy a podlažové konstrukce	HSV	405 205,39	3
64	Výplně otvorů	HSV	63 263,20	1
8	Trubní vedení	HSV	34 985,23	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV	632,00	0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV	1 920,00	0
94	Lešení a stavební výlahy	HSV	101 218,22	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavebách	HSV	39 041,50	0

96	Bourání konstrukcí	HSV		377 272,10	3
97	Prorážení otvorů	HSV		153 461,83	1
99	Přesun hmot	HSV		7 599,48	0
99	Slaveništní přesun hmot	HSV		125 962,51	1
990	HZS	HSV		43 520,00	0
711	Izolace proti vodě	PSV		186 861,74	2
712	Živěné krytiny	PSV		47 280,62	0
713	Izolace tepelné	PSV		282 459,52	2
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV		83 110,50	1
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV		75 169,95	1
723	Vnitřní plynovod	PSV		4 144,01	0
724	Zdravotechnika - strojní vybavení	PSV		3 841,40	0
725	Zdravotechnika - zaizovací předměty	PSV		107 785,96	1
726	Zdravotechnika - předstěnové instalace	PSV		32 827,66	0
728a	Zařízení č.1 - Větrání multifunkčního sálu 1.NP	PSV		688 119,00	6
728b	Zařízení č.2 - Větrání sociálních zařízení Ž 1.NP	PSV		13 949,00	0
728c	Zařízení č.3 - Větrání sociálních zařízení M 1.NP	PSV		10 528,00	0
728d	Zařízení č.4 - Větrání úklidu a sociálních zařízení invalidé 1.NP	PSV		9 585,00	0
728e	Zařízení č.5 - Větrání technické místnosti 1.NP	PSV		10 303,00	0
728f	Zařízení č.6 - Větrání sociálních zařízení 2.NP	PSV		11 402,00	0
728g	Zařízení č.7 - Větrání prostor 1.PP	PSV		14 134,00	0
728h	Zařízení č.8 - Sporáková digestoř 1.np	PSV		3 387,00	0
728i	Doplňení přímého chlazení do z. č. 1	PSV		131 330,00	1
726j	Doplňkový materiál	PSV		23 320,00	0
731	Ústřední topení, kotelny	PSV		69 885,48	1
732	Ústřední topení, strojovny	PSV		114 905,19	1
733	Ústřední topení, rozvodné potrubí	PSV		221 014,61	2
734	Ústřední topení, armatury	PSV		83 738,59	1
735	Ústřední topení, vytápění tělesa	PSV		122 685,27	1
762	Konstrukce tesařské	PSV		226 799,54	2

763	Olevostavby	PSV			215 477,93	2
764	Konstrukce klempříské	PSV			273 271,27	2
765	Krytiny tvrdé	PSV			43 011,91	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 384 074,59	11
767	Konstrukce zámečnické	PSV			150 878,48	1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			114 011,94	1
773	Podlahy teracové	PSV			10 603,01	0
775	Podlahy výškové a parketové	PSV			266 491,28	2
776	Podlahy povlakové	PSV			109 331,12	1
781	Obklady keramické	PSV			125 127,56	1
783	Nálety	PSV			100 071,04	1
784	Malby	PSV			113 682,05	1
786	Čalounická úpravy	PSV			107 336,72	1
799	Ostatní	PSV			152 000,00	1
M21a	Část stavba	MON			11 818,00	0
M21a	Rozvaděče	MON			50 779,00	0
M21b	Část rozvaděče	MON			11 631,00	0
M21b	Kabely a vodiče	MON			114 590,00	1
M21c	Část trasy	MON			11 068,00	0
M21c	Instalační materiál I.	MON			31 431,00	0
M21d	Instalační materiál II.	MON			14 462,00	0
M21e	Trubky a žlaby	MON			6 712,00	0
M21f	Svítlidla	MON			248 129,00	2
M21g	Část hromosvod	MON			46 726,00	0
M21h	Část uzemnění	MON			27 235,00	0
M21i	Neuvedené či nezbytné položky	MON			329 000,00	3
M21m	Specifikace dodávky DT1	MON			20 700,00	0
M21n	Dodávky MaR do str.vylápění	MON			22 050,00	0
M21o	Dodávky MaR od dodavatele kolů - systémové prvky	MON			13 150,00	0
M21p	Elektromontáže - Kabelež	MON			5 457,00	0

M21q	Elektromontáže - Nosné konstrukce	MON			11 111,00	0
M21r	Elektromontáže - Pospojování, uzemnění, doplnění hromosvodu	MON			2 535,00	0
M21s	SW práce	MON			4 300,00	0
M21t	Projektové práce	MON			5 000,00	0
M21u	HZS	MON			12 100,00	0
M22a	Domácí telefon, instalační materiál I.	MON			20 232,00	0
M22b	Domácí telefon, Kabely a vodiče	MON			1 980,00	0
M22c	KTV/DTV/ DATA	MON			6 900,00	0
M22d	KTV/DTV/ DATA, Instalační materiál I.	MON			7 488,00	0
M22e	KTV/DTV/ DATA, Kabely a vodiče	MON			19 715,00	0
M22f	EZS	MON			52 456,00	0
M22g	Neuvedené či nezbytné položky	MON			59 620,00	0
M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výťahy	MON			355 000,00	3
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			433 392,59	4
VN	Vedlejší náklady	VN			66 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			47 000,00	0
Cena celkem					12 180 080,00	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady - způsobilé výdaje - vedlejší aktivity projektu
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				66 000,00			
1	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 17/ II	Indiv
		Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.							
2	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 17/ II	Indiv
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.							
3	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 17/ II	Indiv
		Náklady na zřízení podmínek provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatelů nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce							
4	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	41 000,00	41 000,00		RTS 17/ II	Indiv
		Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.							
Díl: ON		Ostatní náklady				7 000,00			
5	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 17/ II	Indiv
		Náklady spojené s účasti zhotovitele na předání a převzetí staveniště.							
6	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 17/ II	Indiv
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinností zhotovitele při předání a převzetí díla.							
7	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 17/ II	Indiv
		Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.							
Celkem						73 000,00			

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 10 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivity projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 13		Hloubené výkopávky				95 045,99			
1	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4	m3	111,81881	850,00	95 045,99	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek							
		Začátek provozního součtu							
		1np : 0,9*1,4+2,5*2,4-1,5*0,6+2,5*2,4+5,45*1,7		32,885					
		1np : 10,1*10,02+2,2*5,1+3,45*5+3,75*5,1+3,2*1,6+4,3*3,4+14,5*4,7+3,8*1,2+3,8*5,3		261,387					
		1np : 3,65*4,85+3,3*3,3-1,3*1,4+4,9*4,06+4,07*4,52		67,3089					
		Konec provozního součtu							
		361,5809*0,2		72,31618					
		vstup : 2,2*1,69*5*0,14		2,6026					
		nové schodiště do sklepa : 1,8*1,43*2,2/2		2,8314					
		základy :							
		-0,800 : 0,3*(0,5*(10,02+10,04)-0,15*(0,79+0,6+0,75))		2,9127					
		-1,750 : 1,67*0,5*(0,7+0,8+0,48)		1,6533					
		-1,950 : 1,87*0,5*0,4		0,374					
		revizní šachta : 0,5*1,3*1,1		0,715					
		obkop pro provedení sanací : (0,6+0,42)/2*0,5*(34,325*2+6,47+17,735)		26,41363					
Díl: 16		Přemístění výkopku				125 500,34			
2	161101501R00	Swislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4	m3	2,02730	970,00	1 966,48	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky,							
		základy :							
		-1,750 : 1,67*0,5*(0,7+0,8+0,48)		1,6533					
		-1,950 : 1,87*0,5*0,4		0,374					
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	87,59074	218,00	19 094,78	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,							

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 11 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požární bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		výkopy : 111,81881 zásypy : -24,22807				111,81881 -24,22807			
4	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, výkopy : 83,40518 zásypy : 2,5	m3	85,90518	170,00	14 603,88	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
5	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením připlatky k ceně za každých dalších 10 m_x000D_ z horniny 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, výkopy : 83,40518*3 zásypy : 2,5*3	m3	257,71554	150,00	38 657,33	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
6	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně_x000D_ z horniny 1 až 4 výkopy : 83,40518 zásypy : 2,5	m3	85,90518	349,00	29 960,91	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 výkopy : 111,81881 zásypy : -24,22807	m3	87,59074	242,00	21 196,96	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
Díl: 17		Konstrukce ze zemin		8 479,82					
8	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuštěním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, nové schodiště do sklepa : 1 stávající schodiště do sklepa : 1,5 obkop pro provedení sanací : (0.48+0.3)/2*0.6*(34,325*2+6.47+17.735)	m3	24,22807	350,00	8 479,82	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 12 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požární bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu		4 130,43					
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuštěním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. S4 : (145,41-0,64*2+43,96+25,67+20,64+1,2+13,18+72,4+22,92) -0,450 : 1,85*1,8 -0,800 : (0,5*(10,02+10,04)-0,15*(0,79+0,6+0,75)+0,62*0,5) -1,100 : 0,62*0,633 -1,400 : (0,62*0,95+0,5*0,465) -1,700 : 0,5*0,57	m2	359,16796	11,50	4 130,43	800-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry		48 000,00					
10	21-01	D+M betonová skruž DN 600, v. 500 mm vplaněná šlůrkem + trativod vedený do potoka, délka max. 40 m, včetně zemních prací	kpl	1,00000	26 000,00	26 000,00		Vlastní	Indiv
11	21-02	D+M betonová skruž DN 600, v. 500 mm vplaněná šlůrkem + trativod vedený do potoka, délka max. 30 m, včetně zemních prací	kpl	1,00000	22 000,00	22 000,00		Vlastní	Indiv
Díl: 27		Základy		32 747,50					
12	273321321R00	Beton základových desek železový třídy C 20/25 bez dodávky a uložení výztuže -0,450 : 1,85*1,8*0,25	m3	0,83250	2 214,00	1 843,16	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
13	273351215R00	Bednění stěn základových desek zařízení svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, -0,450 : (1,85+2*1,8)*0,25	m2	1,36250	608,00	828,40	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
14	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytrhání a uložení bedního materiálu.	m2	1,36250	92,00	125,35	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 13 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požární bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	15/273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,03223	26 478,00	853,39	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		rovných nebo s náběhy nebo hřbových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber, -0,450 : 1,85*1,8*4,4*1,1/1000*2		0,03223					
	16/274313621R00	Beton základových pasů prostý třídy C 20/25	m3	6,88115	2 214,00	15 234,87	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		-0,450 : 0,1*0,5*0,375		0,01875					
		-0,800 : 0,6*(0,5*(10,02+10,04)-0,15*(0,79+0,6+0,75))		5,8254					
		-1,750 : 1,1*0,5*0,7+0,8*0,5*(0,8+0,48)		0,897					
		-1,950 : 0,7*0,5*0,4		0,14					
	17/274351215R00	Bednění stěn základových pasů zařízení	m2	21,47000	447,00	9 597,09	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, -0,450 : 0,1*0,5*2		0,1					
		-0,800 : 0,5*(2*(10,02+10,04)-(0,79+0,6+0,75))		18,99					
		-1,750 : 0,5*2*0,7+0,5*2*(0,8+0,48)		1,98					
		-1,950 : 0,5*2*0,4		0,4					
	18/274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	21,47000	92,00	1 975,24	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vyčištění a uložení bednicího materiálu.							
	19/274354032R00	Bednění prostupu základy průřezu do 0,05 m2, délky prostupu do 0,5 m	kus	1,00000	290,00	290,00	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		úprava trouby na požebný rozměr, uložení a ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby.							
		zt4 : 1		1					
	20/27-01	D+M obetonování prostupu základem 200/200 mm	kus	5,00000	250,00	1 250,00		Vlastní	Indiv
		zt1 : 1		1					
		zt2 : 1		1					
		zt3 : 1		1					

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 14 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požární bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		zt4 : 1		1					
		zt9 : 1		1					
	21/27-02	D+M obetonování prostupu základem 250/250 mm	kus	3,00000	250,00	750,00		Vlastní	Indiv
		zt10 : 1		1					
		zt11 : 1		1					
		zt12 : 1		1					
Díl: 28		Zpevňování hornin a konstrukcí				103 082,61			
	22/281606121R00	Injektování zdiva proti vzlinající vlhkosti beztlakovou krémovou injektáží, cihelného zdiva, tloušťky do 300 mm	m	30,18000	563,00	16 991,34	801-4	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		Vyvrtní otvorů 10 ks/m, vyčištění vrtu od hrubých nečistot, zaplnění otvorů injektážní pastou. Aplikace tlakovou pistolí. Uzavření vyplněných otvorů těsnicí maltou. dle sanačního návrhu : 0,15 : 5,2-0,8+4,92-0,3-0-0,3+1,24+0,44+1+1,73+1,73+1+4,08-0,9		19,04					
		0,2 : 0,8+3,14+4,08-0,8+5,52-0,8-0,8		11,14					
	23/281606122R00	Injektování zdiva proti vzlinající vlhkosti beztlakovou krémovou injektáží, cihelného zdiva, tloušťky do 400 mm	m	23,51000	717,00	16 856,67	801-4	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		Vyvrtní otvorů 10 ks/m, vyčištění vrtu od hrubých nečistot, zaplnění otvorů injektážní pastou. Aplikace tlakovou pistolí. Uzavření vyplněných otvorů těsnicí maltou. dle sanačního návrhu : 0,4 : 11,26		11,26					
		0,35 : 4,92+0,3+0,3+2,26+0,44+0,3+1+1,73+1		12,25					
	24/281606123R00	Injektování zdiva proti vzlinající vlhkosti beztlakovou krémovou injektáží, cihelného zdiva, tloušťky do 500 mm	m	79,58000	870,00	69 234,60	801-4	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		Vyvrtní otvorů 10 ks/m, vyčištění vrtu od hrubých nečistot, zaplnění otvorů injektážní pastou. Aplikace tlakovou pistolí. Uzavření vyplněných otvorů těsnicí maltou. dle sanačního návrhu : 0,5 : 17,73-1,7+2,26-1+0,44+1,6-0,9+0,2+0,5+0,5+1		21,13					
		0,42 : 34,3-1,81-1,81-1,81-1,8+5,52+0,42+4,47+1		36,68					

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 15 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požární bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,45 : 23,34-1,7-2,69+0,44+0,3+2,08			21,77				
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné				259 890,94			
25	310237261RT1	Zazdivka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 450 do 600 mm z pomocného pracovního řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 1np : 1	kus	1,00000	749,50	749,50	801-4	RTS 17/ II	RTS 17/ I
26	310238211R00	Zazdivka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápencementovou z pomocného pracovního řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 1np : 0,495*0,23*1,3 2np : 0,3*(0,43*1,5+0,67*1,5+0,57*1,1+0,31*1,1+0,9*1,1*5)	m3	2,41841	3 500,00	8 464,44	801-4	RTS 17/ II	RTS 17/ I
27	310239211R00	Zazdivka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápencementovou z pomocného pracovního řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 1pp : 0,5*1*1,84 1np : 0,4*2*1,3+0,495*(1,27*1,3+1,6*1,3)+0,45*(0,9*2,05*4-0,5*0,5*2)+0,19*1*2,05+0,18*1*2,05 2np : 0,25*1,95*1,5+0,3*(0,9*1,5+1,95*1,5)	m3	9,80380	3 500,00	34 313,30	801-4	RTS 17/ II	RTS 17/ I
28	31112120RT3	Stěny z betonových bednicích tvárníc a betonu šířky 200 mm, závluka betonem C20/25 (ztracené bednění) z betonových tvárníc a závluka betonem, 1pp : 1,907*0,4+1,607*(0,65+0,43-0,2)+1,307*0,7 1np : 2,95*(1,85+1,44)-1,15*2-0,15*1,8 2np : 4,32*1,45+(4,32+4,57)/2*1,6*2	m2	30,71536	808,00	24 818,01	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
29	31112315RT2	Stěny z betonových bednicích tvárníc a betonu šířky 150 mm, závluka betonem C16/20 (ztracené bednění) z betonových tvárníc a závluka betonem, revizní šachta : 0,7*(0,9*2+0,9*2)	m2	2,52000	603,00	1 519,56	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 16 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požární bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
30	311238217R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 440 mm, výpočtová pevnost Rd 1,0 MPa, charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,43 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,30-0,35 W/m2.K, 1np : 2,99*2,3	m2	6,87700	1 364,00	9 380,23	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
31	311231114R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítkou z cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na maltu MVC 2,5 Včetně pomocného řešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa. nad věncem : 0,3*0,28*15	m3	1,26000	3 684,10	4 641,97	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
32	311238130R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťka 190 mm, akustický útlum Rw = 52 dB, charakteristická pevnost v tlaku fk = 6,56 MPa, součinitel prostupu tepla U=1,2 W/m2.K 1np : 2,49*(10,1+2,955+2,535)+3,04*(2,295+0,116+0,9+0,15+1,84-1,635) -0,9*2,05-1,65*2,15 -0,15*(1,5+2,1) 2np : 1,62*(10,365+8,59+5,44+7,095)+2,99*4,1+(0,49+1,21)/2*10,365+0,88*8,59+(0,49+0,88)/2*5,44 (0,8+1,21)/2*7,095	m2	134,53037	799,00	107 489,77	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
33	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) 1pp : (0,9*0,5+0,5*(0,65+0,45)+0,3*0,65)/0,25*2*0,89*1,1/1000 Začátek provozního součtu 1pp : 1,907*0,4+1,607*(0,65+0,43-0,2)+1,307*0,7 1np : 2,95*(1,85+1,44)-1,15*2-0,15*1,8 2np : 4,32*1,45+(4,32+4,57)/2*1,6*2 Konec provozního součtu 30,71536/0,25*2*0,89*1,1/1000	t	0,24992	29 467,00	7 364,39	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
34	317121151R00	Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh o světlosti otvoru do 1050 mm	kus	7,00000	233,40	1 633,80	801-4	RTS 17/ II	RTS 17/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 17 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		z pomocného pracovního řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 1np : 1+5 2np : 1		6 1					
35	317121101R00	Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm 1np : 1+1 2np : 1	kus	3,00000	135,70	407,10		RTS 17/ II	RTS 17/ I
36	317121102R00	Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm 1np : 1+1	kus	2,00000	169,50	339,00		RTS 17/ II	RTS 17/ I
37	317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cementovou jakýmkoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu, 1pp : 1,4*0,12*0,3 1np : 1,55*0,12*0,3+(1,9*0,15+2,1*0,3*2+2,2*0,3*3+3,15*0,3+5,05*0,15)*0,16+7,4*0,15*0,18 2np : 1,55*0,12*0,3+1,7*0,12*0,3*2+2,2*0,14*0,3+2,4*0,16*0,3+6,9*0,18*0,15 1pp : 1,4*3*11,2/1000 1np : 1,55*3*11,2/1000 2np : (1,55*3+1,7*6)*11,2/1000	m3	1,71450	5 345,00	9 165,72	801-4	RTS 17/ II	RTS 17/ I
38	317944311RT3	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 120 bez zazdění hlav, nařezání nosníků na potřebný rozměr, 1pp : 1,4*3*11,2/1000 1np : 1,55*3*11,2/1000 2np : (1,55*3+1,7*6)*11,2/1000	t	0,26544	22 812,00	6 055,22	801-4	RTS 17/ II	RTS 17/ I
39	317944313RT2	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 140 bez zazdění hlav, nařezání nosníků na potřebný rozměr, 2np : 2,2*3*14,3/1000	t	0,09438	22 237,00	2 098,73	801-4	RTS 17/ II	RTS 17/ I
40	317944313RT3	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 160 bez zazdění hlav, nařezání nosníků na potřebný rozměr, 1np : (1,9*2+2,1*6+2,2*9+3,15*3+5,05*2)*17,9/1000 2np : 2,4*3*17,9/1000	t	1,12681	22 237,00	25 056,87	801-4	RTS 17/ II	RTS 17/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 18 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
41	317944313RT4	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 180 bez zazdění hlav, nařezání nosníků na potřebný rozměr, 1np : 7,4*2*21,9/1000 2np : 6,9*2*21,9/1000	t	0,62634	22 237,00	13 927,92	801-4	RTS 17/ II	RTS 17/ I
42	59321100R	překlad nosný železobetonový; RZP; l = 119,0 cm; š = 14,0 cm; h = 14,0 cm; qd = 4,488 kN/m 1np : 2*1,01	kus	2,02000	158,00	319,16	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ I
43	59321101R	překlad nosný železobetonový; RZP; l = 149,0 cm; š = 14,0 cm; h = 14,0 cm; qd = 4,488 kN/m 1np : 6*1,01 2np : 2*1,01	kus	8,08000	191,00	1 543,28	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ I
44	59321102R	překlad nosný železobetonový; RZP; l = 179,0 cm; š = 14,0 cm; h = 14,0 cm; qd = 4,488 kN/m 1np : 1,01	kus	1,01000	240,00	242,40	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ I
45	59321212AR	překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinový; l = 209,0 cm; š = 14,0 cm; h = 14,0 cm 1np : 1,01	kus	1,01000	357,00	360,57	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ I
Díl: 34		Stěny a příčky				215 502,63			
46	340239212R00	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm z pomocného pracovního řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 1np : 0,75*2,1 2np : 0,85*1,5	m2	2,85000	620,30	1 767,86	801-4	RTS 17/ II	RTS 17/ I
47	342241162R00	Příčky z tvárnice pálených Příčky z tvárnice pálených tloušťky 140 mm, z cihel plných, P 15, na maltu MVC 2,5 jednoduché nebo příčky zděné do svíslé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC). Všechné pomocného řešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	0,20000	573,00	114,60	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 19 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požární bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		106 : 0,8*0,25		0,2					
48	342248140R00	Příčky z tvárnice pálených Příčky z tvárnice pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkových, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), 1np : 2,5*(5,31*2+1,99+0,6+0,24+0,6+0,36+1,885+0,15+0,565)+3,04*(1,77*2+2,75) -0,7*2*5 2np : 2,95*(1,73+0,99) -0,7*2	m2	61,33560	450,00	27 601,02	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
49	342248144R00	Příčky z tvárnice pálených Příčky z tvárnice pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkových, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), 1np : 2,5*(0,65)+3,04*(2,15+1,43+0,45*2+1,001+1,69+0,27) -0,8*2 2np : 2,99*(1,51+0,53+7,65+1,73) -0,8*2*2 -0,25*1,5*2 nad věncem : 1,21*25,208	m2	83,34312	498,00	41 504,87	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
50	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukčním kotvami na hmoždinky Včetně odcďávky kotev i spojovacího materiálu. 1np : 2,5*10+3,04*6 2np : 2,9*4	m	54,84000	91,00	4 990,44	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
51	346244311R00	Obezdvíka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 50 mm 106 : 0,8*1,1+0,15*1,1	m2	1,04500	410,40	428,87	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
52	346244381R00	Plentování ocelových nosníků jednostranně výšky do 200 mm jakýmkoliv cihlami,	m2	14,41200	613,50	8 841,76	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 20 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požární bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1pp : 0,12*(1,4*2) 1np : 1,55*0,12*2+(1,9+2,1*2+2,2*2+3,15+5,05)*0,16*2+7,4*0,18*2 2np : (1,55+1,7*2)*0,12*2+2,2*0,14*2+2,4*0,16*2+6,9*0,18*2			0,336 9,02 5,056				
53	346244811R00	Přizdivky izolační z cihel pálených plných délky 290 mm, na tloušťku 65 mm P10 až P20 na maltu MC 10 včetně vytvoření požlátku v ohybu izolace vodorovně na svislou, se zatíženou cementovou omílkou z malty min. MC 10 v tl. 20 mm pod izolací, 1pp : 1,907*0,4+1,607*(0,65+0,43+0,1)+1,307*0,7	m2	3,57396	450,40	1 609,71	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
54	346245999R00	Příplatek k izolačním přizdivkám za ochranu izolace maltou min. MC 10 za ochranu svislé izolace před poškozením zaléváním mezi izolací a izolovanou stěnou, včetně zaoblení v ohybu izolace vodorovně na svislou, vrstvy tl. 25 mm, 1pp : 1,907*0,4+1,607*(0,65+0,43+0,1)+1,307*0,7	m2	3,57396	161,50	577,19	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
55	346275115V1	Přizdivky z desek Ytong tl. 150 mm, desky Multipor 1np : 2,67*10,02+3*2*2,5*(0,715+0,7) 2np : 2,99*(4,32+0,79)+(2,99+2,27)/2*10,35*2	m2	106,01080	1 179,00	124 986,73		Vlastní	Kalkul
56	349231811RT2	Přizdivka oslění s ozubem přes 80 do 150 mm ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zařízení do 1,5 kPa, 2np : 0,3*1,2*5+0,3*1,1	m2	2,13000	976,35	2 079,63	801-4	RTS 17/ II	RTS 17/ I
57	349231821RT2	Přizdivka oslění s ozubem přes 150 do 300 mm ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zařízení do 1,5 kPa, 1np : 0,3*2,25	m2	0,67500	1 481,40	999,95	801-4	RTS 17/ II	RTS 17/ I
Díl: 342		Sádrokartonové konstrukce				243 625,97			
58	342266111RU7	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, standard, bez izolace 104 : 0,12*1,24 113 : (4,2-2,25)*2,17	m2	13,21360	435,00	5 748,00	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 21 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svítavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		124 : (4,2-2,25)*4,53		8,8335					
59	342266998RT1	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami příplatek příplatek pro obklad za plochu do 2 m2	m2	0,14880	50,00	7,44	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		104 : 0,12*1,24		0,1488					
60	342266998RT2	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami příplatek příplatek pro obklad za plochu přes 2 do 5 m2	m2	4,23150	40,00	169,26	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		113 : (4,2-2,25)*2,17		4,2315					
61	342264051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard	m2	333,36000	465,00	155 012,40	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		1np : (15,34+3,76+9,3+19,54+20,07+19,72+5,76+2,08+2,8+18,92+3,29+5,37+145,09+45,65+14,67)		333,36					
62	342264051RT2	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární	m2	129,57000	471,00	61 027,47	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		2np : 18,56+7,19+2,56+41,26+26,43+4,93+28,62		129,57					
63	342264051RT3	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná	m2	23,17000	479,00	11 098,43	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		1np : (3,25+1,42+3,11+1,03+1,03+0,92+3+4,7+4,71)		23,17					
64	342264051RT4	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná	m2	9,20000	482,00	4 434,40	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		2np : 1,4+1+3,9+1,8+1,1		9,2					
65	342264098RT1	Příplatek k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2	m2	9,70000	50,00	485,00	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		1np : (1,42+1,03+1,03+0,92)		4,4					
		2np : 1,4+1+1,8+1,1		5,3					
66	342264098RT2	Příplatek k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	42,09000	40,00	1 683,60	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 22 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svítavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1np : (3,76+2,08+2,8+3,29)		11,93					
		2np : 2,56+4,93		7,49					
		1np : (3,25+3,11+3+4,7+4,71)		18,77					
		2np : 3,9		3,9					
67	342264098RT3	Příplatek k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2	m2	29,62000	30,00	888,60	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		1np : (9,3+6,76+6,37)		22,43					
		2np : 7,19		7,19					
68	342265122RT6	Úprava podkrovní sádrokartonem na plochách šikmých na ocelový rošt 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace	m2	2,06132	590,00	1 216,18	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		deskami ze sádrokartonu tl. 12,5 mm, s vloženou tepelnou izolací a parotěsnou zábranou,		2,06132					
		112 : 1,45*1,4*1,01543		2,06132					
69	342265	za otvor v podhledu podkrovní pl. 1,00 m2	kus	2,06132	900,00	1 855,19		Vlastní	RTS 17/ I
		112 : 1,45*1,4*1,01543		2,06132					
Díl: 38					41 097,53				
70	380321441R00	Kompletní konstrukce z betonu železobetonové třídy C 25/30, tloušťky konstrukce od 80 do 150 mm	m3	5,97816	3 325,00	19 877,38	801-5	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		čistění odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							
		ŽB jámka dno a těny : 3,62*2,96*0,15+2,32*0,15*(2,66*2+3,62*2)		5,97816					
71	380321442R00	Kompletní konstrukce z betonu železobetonové třídy C 25/30, tloušťky konstrukce od 150 do 300 mm	m3	2,07104	2 675,00	5 544,24	801-5	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		čistění odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							
		ŽB jámka strop : (3,62*2,96+0,6*0,6)*0,2		2,07104					
72	380361007R00	Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli 10 505	t	0,55650	27 432,00	15 265,91	801-5	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		čistění odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 23 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		ZB jímka : (308+222)*1,05/1000		0,5565					
Díl: 41		Stropy a stropní konstrukce				289 480,43			
73	411324111R00	Spřažená hřebíková deska tloušťky 80 mm	m2	118,27000	1 450,00	171 491,50	801-4	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		vyrovnání ložné spáry v drážkách zdíva, položení polyetylenové folie, vyvrtání otvorů, zatlučení hřebíků, betonáž desky, zesílení stropu 2np : 118,27		118,27					
74	411354171R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, - zřízení	m2	118,27000	161,00	19 041,47	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží							
		zesílení stropu 2np : 118,27		118,27					
75	411354172R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, - odstranění	m2	118,27000	42,50	5 026,48	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží							
76	411361921RT5	Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t	0,44897	29 688,00	13 329,02	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		prostě uložených, velkнутých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých sítích a pro zavěšení železobetonových podhledů,							
		zesílení stropu 2np : 118,27*3,301/1000*1,15		0,44897					
77	413232211R00	Zazdívká zhlaví jakýmkoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky do 150 mm	kus	14,00000	105,00	1 470,00	801-4	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		přístřešek V : 14		14					
78	413232221R00	Zazdívká zhlaví jakýmkoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm	kus	5,00000	191,00	955,00	801-4	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		1np : 1		1					
		2np : 4		4					
79	413941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropích bez materiálu, výšky přes 120 do 220 mm	t	0,17204	8 208,00	1 412,10	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		I, IE, U, UE nebo L							
		2np : 6,8*25,3/1000		0,17204					
80	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30	m3	5,97460	2 703,00	16 149,34	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		v1 : 0,3*0,25*40,8		3,06					
		v2 : 0,2*0,25*36,9		1,845					

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 24 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		v3 : 0,2*0,28*19,1		1,0666					
81	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	49,54600	338,00	16 746,55	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		v1 : 2*0,25*40,8		20,4					
		v2 : 2*0,25*36,9		18,45					
		v3 : 2*0,28*19,1		10,696					
82	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	49,54600	338,00	16 746,55	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
83	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,54915	32 309,00	17 742,49	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		v1-3 : 523*1,05/1000		0,54915					
84	411900001RA0	Demontáž trámového stropu včetně podhledu a podlahy z palubek	m2	7,75000	765,50	5 932,63	AP-HSV	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		demontáž stávajícího trámového stropu tj.: podlahy z palubek s polštáři, násypu v tloušťce 20 cm, záklopu, podhledu a stropních trámů, včetně vybourání zhlaví trámů.							
		2np : 1,55*5		7,75					
85	13480915R	lyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez I: výška 200 mm	t	0,18560	18 500,00	3 437,30	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		2np : 6,8*25,3/1000*1,08		0,1856					
Díl: 43		Schodiště				25 285,63			
86	434311115R00	Stupně dusané z betonu třídy C 20/25	m	10,16000	298,00	3 007,36	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahlazením povrchu,							
		vstup do 104 : 1,7*2		3,4					
		104 : 1,69*4		6,76					
87	434351141R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení	m2	1,80250	1 110,00	2 000,76	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		vstup do 104 : 1,7*0,15*2+0,15*0,365*2		0,6195					
		104 : 1,69*4*0,175		1,183					
88	434351142R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění	m2	1,80250	87,00	156,82	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		vstup do 104 : 1,7*0,15*2+0,15*0,365*2		0,6195					
		104 : 1,69*4*0,175		1,183					

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 25 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
89	430320100RAB	Schodiště ze železobetonu křivočaré , z betonu C 16/20, výztuž 150 kg/m3 Beton, výztuž, bednění schodnic a podest, podepření bednění. 1pp : 1*0,339*7	m DVC	2,37300	8 479,00	20 120,67	AP-HSV	RTS 17/ II	RTS 17/ I
Díl: 59				5 033,52					
90	596215040R00	Dlažby a předlažby komunikací Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. ŽB jímka : (3,62*2,96)*1,1	m2	11,78672	220,00	2 593,08	822-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
91	59245030R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 80,0 mm ŽB jímka : (3,62*2,96)*1,1*1,01	m2	11,90459	205,00	2 440,44	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ I
Díl: 61				472 513,79					
92	602021105R00	Omlíky stěn z hotových směsí vyrovnávací nasákavostí, akrylátová disperze, . . po jednotlivých vrstvách stávající zdívo : 101 : 3,55*(5,2+1,82*2+1)*1*1,1+1/2*1,35*2+2,55*(2,06+1,855+1,1+1,4)-1,635*3,1-3,015*3,1-1,5*3,1-1*2-1,5*2,4-0,9*2-0,8*2 0,48*(1+2*2+1,5+2,4*2) 102 : 3,55*(1,735*2+2,15)-1*1,3 103 : 3,55*(1,735+1,8+1,05+1,2+0,9)-0,8*2 104 : 2,75*(5,47*2+5,5*2)-1,7*2-0,8*2*2-1*2,05-0,9*2*2 105 : 2,75*(5,52+3,65+4,47+1,72)-0,8*2-1,995*1,7-1,8*1,4 106 : 2,4*(1,94+1,75+0,2)-0,8*2 107 : 2,4*0,8 108 : 2,75*(4,08*2+4,92*2)-0,9*2*3-0,75*2,05-1,05*2,05-1,995*1,7 109 : 2,75*(4,07*2+4,92*2)-0,9*2*3-0,75*2,05-1,8*1,7 110 : 2,75*(3,35+1,93+2,08)-0,9*2	m2	400,95893	26,00	10 424,93	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 26 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		111 : 2,84*(2,095+2,27*2+1,24*2+1*2)-1,24*2,4-1,5*2,4*3-0,9*2+0,35*(1,5+2,4*2)+0,25*(1,24+2,4*2)		19,7056					
		112 : 4,2*(1,44+1,3)-0,9*2		9,708					
		113 : 4,2*(4,7+1,44+5,28+0,1)-1,24*2,4-1*2-2,65*3,1-0,8*2		33,593					
		114 : 2,25*(2,71+0,4)		6,9975					
		115 : 2,25*1,2-0,8*2		1,1					
		116,18 : 2,25*(2,765+1,885)-0,5*0,5*2		9,9625					
		119,20 : 2,25*2,445-0,5*0,5*2		5,00125					
		121 : 2,25*0,45		1,0125					
		122 : 2,25*(1,4+0,3)		3,825					
		123 : 4,404*(14,51*2)-1,7*2-1,81*2,1*3		113,00108					
		124 : 4,2*(10,1+4,53-2,1)-1,8*2,2-2-0,9*2-0,8*2		43,266					
		125 : 2,25*(3,735+4,92+2,15+1,295)-0,9*2-1,8*0,9		23,805					
		201,205 : 2,75*(3,625*2+3,79*2+1,3+2,05*2+3,8*2-2,5)-0,85*2-0,8*2-0,7*2*2-1,05*2,55*2-1*1,8-0,8*1,8-2,8*1,8		49,9225					
		202 : 2,75*(5,195+6,385-1,5+5,195-1,4+0,71+0,3*4)-1,8*1,7-0,85*2		38,64875					
		203 : 2,75*(4,13+10,19*2-4,3)-0,8*2-1,3*1,7-1,8*1,7-1,995*1,7		45,316					
		204 : 2,75*(4,1+6,445)-1,3*1,7-1,995*1,7-1,4*1,7		21,01725					
		206 : 2,4*(0,81+0,65)-0,7*2		2,104					
		207 : 2,4*(0,65+1,42+0,89)		7,104					
		208 : 2,4*(1,85+2,35+1+0,22)-0,7*2-0,65*1,1		10,893					
		209 : 2,4*(1,63+0,22)		4,44					
		210 : 2,4*(0,84+1,275+0,5+0,1)		6,516					
		212 : 2,1*5,26-0,5*1,2*3		9,246					
		sanační omlíkový systém s certifikací WTA : -215,609		-215,609					
		pod obklady : -24,24		-24,24					
		Začátek provozního součtu							

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 27 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		202 : 1.5*0.2		0.3					
		206,207 : 1.5*(1.45+0.45*2+1.7-0.7)		5,025					
		208,210 : 1.5*(1.275*2+0.64*2+2.7*2+2.3*2-0.7-1.73-1.1)		16,05					
		209 : 1.5*(1.68+0.23)		2,865					
		Konec provozního součtu							
		dřevěný obklad : -82,7345		-82,7345					
		Začátek provozního součtu							
		123 : 2.7*(14.51*2)-1.7*2-1.6*2,1*3		63,614					
		124 : 2.7*(8.59)+2.25*(1.71)-1.6*2,2*2		19,1205					
		Konec provozního součtu							
93.602021142RT2		Omitky stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	400,95893	101,50	40 697,33	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		po jednotlivých vrstvách							
		slávající zdívo :							
		101 : 3,55*(5,2+1,82*2+1)+1*1,1+1/2*1,35*2+2,55*(2,06+1,855+1,1+1,4)-1,635*3,1-3,015*3,1-1,5*3,1-1*2-1,5*2,4-0,9*2-0,8*2		25,67525					
		0,48*(1+2*2+1,5+2,4*2)		5,424					
		102 : 3,55*(1,735*2+2,15)-1*1,3		16,651					
		103 : 3,55*(1,735+1,8+1,05+1,2+0,9)-0,8*2		22,13175					
		104 : 2,75*(5,47*2+5,5*2)-1,7*2-0,8*2*2-1*2,05-0,8*2*2		48,085					
		105 : 2,75*(5,52+3,65+4,47+1,72)-0,8*2-1,995*1,7-1,8*1,4		34,7285					
		106 : 2,4*(1,94+1,75+0,2)-0,8*2		7,736					
		107 : 2,4*0,8		1,92					
		108 : 2,75*(4,08*2+4,92*2)-0,9*2*3-0,75*2,05-1,05*2,05-1,995*1,7		37,0185					
		109 : 2,75*(4,07*2+4,92*2)-0,9*2-0,75*2,05-1,8*1,7		37,5475					
		110 : 2,75*(3,35+1,93+2,08)-0,9*2		18,44					
		111 : 2,84*(2,095+2,27*2+1,24*2+1*2)-1,24*2,4-1,5*2,4*3-0,9*2+0,35*(1,5+2,4*2)+0,25*(1,24+2,4*2)		19,7056					

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 28 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		112 : 4,2*(1,44+1,3)-0,9*2		9,708					
		113 : 4,2*(4,7+1,44+5,28+0,1)-1,24*2,4-1*2-2,65*3,1-0,8*2		33,593					
		114 : 2,25*(2,71+0,4)		6,9975					
		115 : 2,25*1,2-0,8*2		1,1					
		116,18 : 2,25*(2,765+1,885)-0,5*0,5*2		9,9625					
		119,20 : 2,25*2,445-0,5*0,5*2		5,00125					
		121 : 2,25*0,45		1,0125					
		122 : 2,25*(1,4+0,3)		3,825					
		123 : 4,404*(14,51*2)-1,7*2-1,81*2,1*3		113,00108					
		124 : 4,2*(10,1+4,53-2,1)-1,8*2,2-2-0,9*2-0,8*2		43,266					
		125 : 2,25*(3,735+4,92+2,15+1,295)-0,9*2-1,8*0,9		23,805					
		201,205 : 2,75*(3,625*2+3,79*2+1,3+2,05*2+3,8*2-2,5)-0,85*2-0,8*2-0,7*2-1,05*2,55*2-1*1,8-0,8*1,8-2*8*1,8		49,9225					
		202 : 2,75*(5,195+6,385-1,5+5,195-1,4+0,71+0,3*4)-1,8*1,7-0,85*2		38,64875					
		203 : 2,75*(4,13+10,19*2-4,3)-0,8*2-1,3*1,7-1,8*1,7-1,595*1,7		45,316					
		204 : 2,75*(4,1+6,445)-1,3*1,7-1,995*1,7-1,4*1,7		21,01725					
		206 : 2,4*(0,81+0,65)-0,7*2		2,104					
		207 : 2,4*(0,65+1,42+0,89)		7,104					
		208 : 2,4*(1,85+2,35+1+0,22)-0,7*2-0,65*1,1		10,893					
		209 : 2,4*(1,63+0,22)		4,44					
		210 : 2,4*(0,84+1,275+0,5+0,1)		6,516					
		212 : 2,1*5,26-0,5*1,2*3		9,246					
		sanační omítkový systém s certifikací WTA : -215.609		-215.609					
		pod obklady : -24,24		-24,24					
		Začátek provozního součtu							
		202 : 1.5*0.2		0.3					

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 29 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požární bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		206,207 : 1,5*(1,45+0,45*2-1,7-0,7)		5,025					
		208,210 : 1,5*(1,275*2+0,84*2-2,7*2+2,3*2-0,7-1,72-1,1)		16,05					
		209 : 1,5*(1,65+0,23)		2,865					
		Konec provozního součtu							
		dřevěný obklad : -82,7345		-82,7345					
		Začátek provozního součtu							
		123 : 2,7*(14,51*2)-1,7*2-1,8*2-1,3		63,614					
		124 : 2,7*(8,59+2,25*(1,71)-1,8*2-2*2		19,1205					
		Konec provozního součtu							
94	610991111R00	Zakrytí výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, sv : 1,8*0,9+1,8*2,2*2+1,81*2,1*3+1,3*1,7+1,8*1,7+1,8*1,2*5 jv : 1,8*1,7*2+1,995*1,7*4+1,7*2,7*1,4*1,7 jz : 1,7*2+0,5*0,5*4+2,65*3,1+1,635*3,1+1*1,3+1,8*1,4+1,8*1,2*3+0,5*1,2*3+1,1*1,8+1,3*1,7 sz : 1,5*3,1+3,015*3,1+1*1,8+0,97*1,8+1,2*1,8+0,65*1,1+1,1*1+1,5*1 zárubně : (0,7*6+1,97*2*6)*0,2+(0,9*2+1,97*4)*0,26+0,33*1	m2	129,07480	37,50	4 840,31	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 1pp : (7,9+6,1) 1np : (2,95+2,12)		16 5,07					
95	611421133R00	Omlítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omlítky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů rovných štukové s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m2	21,07000	418,00	8 807,26	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		1pp : (7,9+6,1) 1np : (2,95+2,12)		16 5,07					
96	611425133R00	Omlítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové schodišťových konstrukcí štukové s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, schodiště : 3,57*1,25	m2	4,46250	445,50	1 988,04	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
				4,4625					

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 30 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požární bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
97	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv maltou_x000D_ jakékoliv šířky jakékoliv šířky rýhy, bourané příčky a zdvo : 17	m2	17,00000	314,00	5 338,00	801-4	RTS 17/ II	RTS 17/ I
				17					
98	612421626R00	Omlítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké pod obklady : 106 : 1,5*(1,94*2+1,6*2-0,8-0,7) 107 : 1,5*(0,8*2+1,75*2-0,7) 109 : 1,5*2 116,117,118 : 1,5*(2,77+1,885*2-0,7)-1*1,885 119,120 : 1,5*(2,45+1,885*2-0,7) 121 : 2*(2,605*2+1,99*2-0,7) 122 : 2*(2,585*2+1,99*2-0,7)-1*1,4 124 : 0,6*(0,6*2+2) 202 : 1,5*1,69 203 : 1,5*1,83 206,207 : 1,5*(1,43*2+0,45*2+1,7*2-0,7) 208,210 : 1,5*(1,275*2+0,84*2+2,7*2+2,3*2-0,7*2) 209 : 1,5*(1,63*2+0,99*2+0,22*2-0,7) dřevěný obklad : 123 : 2,7*(10,02*2+0,31*2-4,53)-0,8*2-0,78*(2,7*2+0,31)+0,78*0,81*2*2 124 : 2,7*(8,59+2,25*(1,71+0,6*2+4,53))-1,5*2,1-0,8*2-0,9*2-0,6*(0,6*2+2)	m2	178,80200	216,00	38 621,23	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
				178,80200					
99	612421637R00	Omlítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové 001 : 1,84*(1,53+0,5+1,45+0,45)/2 001 : 1,84*(2,27*2+3,5*2-1)-1*1,7+0,3*(1+1,7*2) 002 : 1*1,84	m2	377,51536	298,00	112 499,58	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
				377,51536					
				3,6156					
				19,0136					
				1,84					

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 31 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		002 : 1,84*(2,3*2+3,5*2)-1*1,7		17,804					
		101 : 3,55*(1,4+0,2+0,3)-0,8*2		5,145					
		102 : 3,55*2,2-0,8*2		6,21					
		104 : 1,05*2,05*2+0,3*2,05+0,9*0,7/2*2+1,2*0,7*2		7,23					
		105 : 2,75*(1,87+2,75)+0,2*2,1+1,05*2,05		15,2775					
		106 : 1,25*(1,77+1,75)-0,7*0,5		4,05					
		107 : 1,25*(0,8+1,77*2)-0,7*0,5		5,075					
		108 : 1,05*2,05+0,75*2,05		3,69					
		109 : 0,75*2,05+2,75*(2+0,15)		7,45					
		110 : 2,75*(2,095+0,15+0,3)		6,99875					
		111 : 2,89*(2,095+1)-0,9*2		7,14455					
		113 : 4,2*(1,65+1,295+1,85)-0,9*2-1,5*2,1		15,189					
		114 : 2,25*(1,64+1,25+0,15)		6,84					
		115 : 2,25*(1,2+5,31*2)-0,7*2*4,0,8*2		19,395					
		116,17,18 : 0,75*(2,765+1,885)-0,7*0,5		3,1375					
		119,20 : 0,75*(1,595+0,85+1,885*2)-0,7*0,5		4,31125					
		121 : 0,25*(2,605*2+1,99*2-0,45)		2,165					
		122 : 0,25*(2,585*2+1,99+0,6-0,3)		1,865					
		123 : 4,404*10,02*2-0,8*2-4,53*2,67		74,55106					
		124 : 4,2*(4,53*2+10,1+0,6*2-1,5-1,05)-4,53*2,67-1,5*2,1-0,6*(2+0,6*2)		57,6369					
		125 : 2,25*(0,6+1+2,15+1,43)		11,655					
		201,205 : 2,75*(2,5+1,7+0,15)-0,8*2*2		8,7625					
		202 : 2,75*(1,5+1,4+6,385+0,71)+1,57*(1,4+6,385+0,71)-1,5*1,5		38,5734					
		203 : 2,75*(4,1+5,35+0,15)-0,8*2-1,6*1,5		22,1					
		204 : 2,75*(4,1+6,445)-0,8*2		27,39875					
		205,207 : 0,9*(1,45+1,6)		2,745					

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 32 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		208 : 0,9*(0,96+1,73+1,09)-0,8*0,5		3,002					
		209 : 0,9*(1,63+0,99+0,22)		2,556					
		210 : 0,9*0,84		0,756					
		212 : 2,1*(5,44*2+5,26)		33,894					
		dřevěný obklad : -69,592		-69,592					
		Začátek provozního součtu							
		123 : 2,7*(10,02*2+0,31*2-4,53)-0,8*2-0,78*(2,7*2+0,31)+0,78*0,81*2*2		38,129					
		124 : 2,7*(8,59)+2,25*(1,71+0,6*2+4,53)-1,5*2,1-0,8*2-0,9*2-0,6*(0,6*2+2)		31,453					
		Konec provozního součtu							

100	612421321R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých	m2	483,69343	112,00	54 173,66	801-4	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
		stávající zdivo :							
		101 : 3,55*(5,2+1,82*2+1)+1*1,1+1/2*1,35*2+2,55*(2,06+1,855+1,1+1,4)-1,635*3,1-3,015*3,1-1,5*3,1-1*2-1,5*2,4-0,9*2-0,8*2		25,67525					
		0,48*(1+2*2+1,5+2,4*2)		5,424					
		102 : 3,55*(1,735*2+2,15)-1*1,3		18,651					
		103 : 3,55*(1,735+1,8+1,05+1,2+0,9)-0,8*2		22,13175					
		104 : 2,75*(5,47*2+5,5*2)-1,7*2-0,8*2*2-1*2,05-0,9*2*2		48,085					
		105 : 2,75*(5,52+3,65+4,47+1,72)-0,8*2-1,995*1,7-1,8*1,4		34,7265					
		106 : 2,4*(1,94+1,75+0,2)-0,8*2		7,736					
		107 : 2,4*0,8		1,92					
		108 : 2,75*(4,08*2+4,92*2)-0,9*2*3-0,75*2,05-1,05*2,05-1,995*1,7		37,0185					
		109 : 2,75*(4,07*2+4,92*2)-0,9*2-0,75*2,05-1,8*1,7		37,5475					
		110 : 2,75*(3,35+1,93+2,08)-0,9*2		18,44					
		111 : 2,84*(2,095+2,27*2+1,24*2+1*2)-1,24*2,4-1,5*2,4*3-0,9*2+0,35*(1,5+2,4*2)+0,25*(1,24+2,4*2)		19,7056					

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 33 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svítavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požární bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		- Podkladní vlhkost a soli jímající omítka se sníženou alkalitou je určena zejména pro sanaci starých budov zatížených vysokým stupněm zasolení. Tato omítka musí mít vysoký obsah síranovodného pojiva a musí mít schopnosti soli jímát a ukládat, - 5,5kg/m2/1cm CS III. ??18. zrnitost ? 2mm, obsah póru ? 50% certifikace WTA Použijeme ji v ploše, kde je vysoké zavlhčení a zasolení. - Jádrová sanační, vlákný armovaná omítka z čisté pemzy je vododopudivá a hlavně propustná pro vodní páry s filtračním účinkem proti škodlivým solím. Její póry mají větší rozměry a stěny póru jsou hydrofobizovány. Tím je bráněno nežádoucímu kapilárnímu pohybu vlhkosti. Rozpuštěné soli se v těchto pórech usazují a následně krystalizují bez nebezpečí rozrušení omítky. K povrchu difunduje pouze vodní pára, jež se zde díky pórovité struktuře dobře odpařuje. Odpařovací zóna se posouvá z povrchu omítky do jejího profilu. 8,5kg/m2/1cm, starobíla vlákný armovaná sanační omítka z čisté pemzy, CS II, ??15, obsah póru ? 50%, certifikace WTA - Na takto vzniklou suchou povrchovou vrstvu bez soli je možno aplikovat hydrofobní sanační štuk dle sanačního návrhu : 2 : (0,2+14,51+10,3+0,6+0,15+3,145-(5*1,8)+(10*0,5)+4,07+4,92+3,14+0,6)*2 75,27 1,5 : (23,34-0,55+0,5+0,5-1,7+0,5+0,5-2,69+4,92+4,92+1+1+4,47+5,52+1,73+4,47+1,73+1,73)*1,5 77,835 1 : (4,92+(4,07-0,8)*4+(5,52-0,8-0,8)*2+4,47+1,73+0,5+0,5+0,3+0,3+0,3+0,53+0,45+0,53+1+0,5+0,46+0,84+0,46+0,84+1,24+2,24+0,35+0,5+0,5+0,44+1,24+0,44+0,35+0,44+1+2,08+3,014+0,6+4,92-0,8+5,2-0,8)*1 62,504							

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější	877 174,79						
106	620991121R00	Zakrytí výplní vnějších otvorů z posíleného řešení	m2	120,66000	33,50	4 042,11	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřijí ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin							
		sv : 1,8*0,9+1,8*2,2*2+1,8*1,2*1,3*1,7+1,8*1,7+1,8*1,2*5				37,013			
		jv : 1,8*1,7*2+1,995*1,7*4+1,7*2,7*1,4*1,7				26,656			
		jz : 1,7*2+0,5*0,5*4+2,65*3,1+1,635*3,1+1*1,3+1,8*1,4+1,8*1,2*3+0,5*1,2*3+1,1*1,8+1,3*1,7				33,9735			
		sz : 1,5*3,1+3,015*3,1+1*1,8+0,97*1,8+1,2*1,8+0,65*1,1+1,1*1+1,5*1				23,0175			
107	622300131R00	Příprava podkladu vyrovnání podkladu tmelem II. do 5 mm, včetně dodávky materiálu	m2	51,79983	79,00	4 092,19	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 36 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svítavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požární bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		10% plochy : (31,423+486,57525)*0,1				51,79983			
108	622300141R00	Příprava podkladu montáž vyrovnávací vrstvy izolantem	m2	25,89991	115,40	2 988,85	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		5% plochy : (31,423+486,57525)*0,05				25,89991			
109	622311523RU1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 120 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka	m2	31,42300	1 159,50	36 434,97	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m ²), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m ² /m ²), přehlázení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.							
		K ochraně hran na rozích budovy je do plochy zahrnuto 0,14 m rohových listů na m ² .							
		8 sokl :							
		jz : 8,9-0,1*(1,7+2,65+1,635)				8,3015			
		jv : 15,08-1,7*0,85				13,635			
		sv : 10,2-0,1*1,8*5				9,3			
		sz : 0,1*(0,415+0,75+0,7)				0,1865			
110	622311523RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 120 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	55,64100	726,00	40 395,37	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m ²), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m ² /m ²), přehlázení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.							
		K ochraně hran na rozích budovy je do plochy zahrnuto 0,14 m rohových listů na m ² .							
		pod úroveň terénu : 0,6*(34,295*2+6,47+17,675)				55,641			
111	622311734RT3	Zateplení fasády , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm	m2	486,57525	1 310,00	637 413,58	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m ²), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m ² /m ²), přehlázení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.							
		K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových listů na m ² .							
		7 fasáda nad soklem :							
		sv : 220,24+2,91				223,15			
		sz : -(1,74*0,84+1,76*2,07*2+1,74*1,97*3+1,24*1,64+1,74*1,64+1,74*1,14*5)				-33,8366			
		160,5134				160,5134			

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 37 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		112 : 4,2*(1,44+1,3)-0,8*2		9,708					
		113 : 4,2*(4,7+1,44+5,28+0,1)-1,24*2,4-1*2-2,65*3,1-0,8*2		33,593					
		114 : 2,25*(2,71+0,4)		6,9975					
		115 : 2,25*1,2-0,8*2		1,1					
		116,18 : 2,25*(2,765+1,885)-0,5*0,5*2		9,9625					
		119,20 : 2,25*2,445-0,5*0,5*2		5,00125					
		121 : 2,25*0,45		1,0125					
		122 : 2,25*(1,4+0,3)		3,825					
		123 : 4,404*(14,51*2)-1,7*2-1,81*2,1*3		113,00108					
		124 : 4,2*(10,1+4,53-2,1)-1,8*2,2-2-0,9*2-0,8*2		43,266					
		125 : 2,25*(3,735+4,92+2,15+1,295)-0,9*2-1,8*0,9		23,805					
		201,205 : 2,75*(3,625*2+3,79*2+1,3+2,05*2+3,8*2-2,5)-0,85*2-0,8*2-0,7*2*2-1,05*2,55*2-1*1,8-0,8*1,8-2,8*1,8		49,9225					
		202 : 2,75*(5,195+6,385-1,5+5,195-1,4+0,71+0,3*4)-1,8*1,7-0,85*2		38,54875					
		203 : 2,75*(4,13+10,19*2-4,3)-0,8*2-1,3*1,7-1,8*1,7-1,995*1,7		45,316					
		204 : 2,75*(4,1+6,445)-1,3*1,7-1,995*1,7-1,4*1,7		21,01725					
		206 : 2,4*(0,81+0,65)-0,7*2		2,104					
		207 : 2,4*(0,65+1,42+0,89)		7,104					
		208 : 2,4*(1,85+2,35+1+0,22)-0,7*2-0,65*1,1		10,893					
		209 : 2,4*(1,63+0,22)		4,44					
		210 : 2,4*(0,84+1,275+0,5+0,1)		6,516					
		212 : 2,1*5,26-0,5*1,2*3		9,246					
		sanační omítkový systém s certifikací WTA : -215,609		-215,609					
		pod obklady : -24,24		-24,24					
		Začátek provozního součtu							
		202 : 1,5*0,2		0,3					

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 34 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		206.207 : 1,5*(1,45+0,45*2+1,7-0,7)		5,025					
		206.210 : 1,5*(1,275*2+0,8*2+2,7*2+2,3*2-0,7-1,73-1,1)		16,06					
		209 : 1,5*(1,66+0,23)		2,865					
		Konec provozního součtu							
101	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou šlukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 1np : 0,42*(1,8*5+2,1*6+2,2*4+1,8+0,9*2+1,8+1,4*2+1+1,3*2)+0,37*(2,65+3,1+0,5*3*4+1,7+2*2)	m2	42,42205	533,00	22 610,95	801-4	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		0,23*(1,5+3,1*2+3,15+3,1*2+1,635+3,1*2)		5,72355					
		2np : 0,22*(1,8*6+1,2*16+1,8+1,7*2+1,3*2+1,7*4+0,5*3+1,2*6)		12,518					
102	612473186R00	Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky omítka vápenocementová, strojné nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, 1pp : 1,64*5+1,3 1np : 2*44 2np : 2*14	m	126,50000	55,00	6 957,50	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
103	615481111R00	Potažení válcovaných nosníků rabinovým pletivem jakékoliv výšky nosníků s postřikem cementovou maltou (s dodáním hmot), 1pp : 1,4*0,9 1np : (2,1*3*5+2*3*2)*0,85+1,2*2*0,65+4,95*0,8 2np : 2,25*0,8+1,2*0,75	m2	46,45500	234,50	10 893,70	801-4	RTS 17/ II	RTS 17/ I
104	61-01	D+M Opatření proti solím na vnitřním zdivu, uzavření solí obsažených ve zdivu, zachování propustnosti páry, zpevnění zdiva Opatření proti solím na vnitřním zdivu : 2*(34,32-4,07-0,5-(5*1,8))	m2	41,50000	90,00	3 735,00		Vlastní	Indiv
105	61-02	D+M Sanační omítkový systém WTA Technické parametry a spotřeby materiálů systému: - Sanační podhoz musí obsahovat síranovzdorné pojivo z důvodu velkého obsahu solí ve zdivu.	m2	215,60900	700,00	150 926,30		Vlastní	Indiv

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 35 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požární bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		jv : 122,43		122,43					
		jv : $-(1,74*1,64*2+1,935*1,64*4+1,34*1,64+1,64*2,65)$		-24,9444					
		Mezisoučet		97,4856					
		jz : 190,59		190,59					
		jz : $-(1,64*1,87+0,44*0,44*4+2,59*2,97+1,575*2,65+0,94*1,24+1,74*1,34)$		-19,20445					
		jz : $-(1,74*1,14*3+0,44*1,14*4+1*1,74+1,24*1,64)$		-11,7308					
		Mezisoučet		159,65475					
		sz : 62,68		62,68					
		sz : $-(1,44*2,97+3,09*2,97+1,04*0,94+1,44*0,94+3,54*1,74+0,59*1,04)$		-22,5585					
		Mezisoučet		40,1215					
112	622311734RV1	Zateplení fasády , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	6,90000	1 090,00	7 521,00	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových listů na m2. nad bedněním přesahu střechy :		6,9					
		jz : 0,46*15							
113	622311553RU1	Zateplení ostění extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka	m2	0,59500	1 570,00	934,15	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek z polystyrénu, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. V položkách je obsaženo 3,33 m rohových listů, 1,67 m listů s okapničkou, 5 m napojovacích listů na m2 a 1,68 m2 výztužné tkaniny. sokl :		0,595					
		jv : 0,85*0,35*2		0,595					
114	622311753RT3	Zateplení ostění minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka	m2	7,75700	1 390,00	10 782,23	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek z polystyrénu, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.							

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 38 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požární bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		V položkách je obsaženo 3,33 m rohových listů, 1,67 m listů s okapničkou, 5 m napojovacích listů na m2 a 1,68 m2 výztužné tkaniny. ostění a nadpraží :							
		jv : $0,15*(1,74*2+1,64*4+1,935*4+1,64*8+1,34*2*1,64)+0,35*(1,64+2*2,65)$		7,757					
115	622311563R00	Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm	m2	1,88400	747,50	1 408,29	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky. Položka obsahuje 5,0 m parapetních listů na m2. parapet :		1,884					
		jv : $0,15*(1,74*2+1,935*4+1,34)$		1,884					
116	622311150RU1	Povrchová úprava ostění zateplovacího systému , kontaktní nátěr a mozaiková omítka	m2	0,57850	1 387,00	802,38	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		okenní a rohové listy, výztužná stěrka sokl :							
		8 sokl :							
		jz : $0,1*0,13*5+0,85*0,13$		0,1755					
		jv : $0,85*0,13*2$		0,221					
		sv : $0,1*0,13*2*5$		0,13					
		sz : $0,1*0,13*2*2$		0,052					
117	622311750RT3	Povrchová úprava ostění zateplovacího systému z minerální vlny, kontaktní nátěr a omítka silikonová	m2	30,38175	1 281,00	38 919,02	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		okenní a rohové listy, výztužná stěrka Položka obsahuje: okenní a rohové listy, výztužnou stěrku, kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. sv : $(1,74*2*0,84+1,76*2*2,07*4+1,74*3+1,97*6+1,24*2*1,64+1,74*2*1,64+1,74*5+1,14*10)*0,15$		9,285					
		jv : $(1,74*2+1,64*4+1,935*4+1,64*8+1,34*2*1,64+1,64*2*2,65)*0,15$		6,369					
		jz : $(1,64*2*1,87+0,44*3*4+2,59*2*2,97+1,575*2*2,65+0,94*2*1,24+1,74*2*1,34)*0,15$		5,08575					
		jz : $(1,74*3+1,14*6+0,44*4+1,14*8+1*2*1,74+1,24*2*1,64)*0,15$		4,791					

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 39 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		sz : (1,44+2*2,97+3,09+2*2,97+1,04+2*0,94+1,44+2*0,94+3,54+2*1,74+0,59+2*1,04)*0,15		4,851					
118	622311014R00	Profily základací hliníkové, pro izolaci tl. 140 mm	m	92,44000	159,00	14 697,96	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		sv : 34,325-1,8*5+1,8		27,125					
		jv : 17,735-1,7		16,035					
		jz : 34,325-1,7-2,65-1,635+1,8		30,14					
		sz : 6,47+12,67		19,14					
119	622422211R00	Oprava vnějších omítek vápenných stupen členitosti 1 a 2_x000D_v množství opravované plochy přes 10 do 20 % , hladkých	m2	494,36525	96,50	47 706,25	801-4	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		a vápenocementových, bez odlučení vadných míst, Všechně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných. 8 sokl : jz : 8,9-0,1*(1,7+2,65+1,635) jv : 15,08-1,7*0,85 sv : 10,2-0,1*1,8*5 sz : 0,1*(0,415+0,75+0,7) 7 fasáda nad soklem : sv : 220,24+2,91 sv : -(1,74*0,84+1,76*2,07*2+1,74*1,97*3+1,24*1,64+1,74*1,64+1,74*1,14*5) jv : 122,43 jv : -(1,74*1,64*2+1,935*1,64*4+1,34*1,64+1,64*2,65) jz : 190,59 jz : -(1,64*1,87+0,44*0,44*4+2,59*2,97+1,575*2,65+0,94*1,24+1,74*1,34) jz : -(1,74*1,14*3+0,44*1,14*4+1*1,74+1,24*1,64) sz : 62,68 sz : -(1,44*2,97+3,09*2,97+1,04*0,94+1,44*0,94+3,54*1,74+0,59*1,04) nová omítka : -23,633		8,3015 13,635 9,3 0,1865 223,15 -33,8366 122,43 -24,9444 190,59 -19,20445 -11,7308 62,68 -22,5585 -23,633					

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 40 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
120	622421131R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hladké, složitost 1÷2	m2	23,63300	273,00	6 451,81	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		1np : 0,23*1,3		0,299					
		2np : (0,43*1,5+0,67*1,5+0,57*1,1+0,31*1,1+0,9*1,1*3)		5,588					
		1np : 2*1,3+(1,27*1,3+1,8*1,3)+(0,9*2,05*4-0,5*0,5*2)		13,471					
		2np : (0,9*1,5+1,95*1,5)		4,275					
121	622481291R00	Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou montáž výztužné lišty rohové a dilatační- bez dodávky materiálu	m	42,24000	35,50	1 499,52	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		roh : 8,04*2+1,75+1,65+5,92+4,45+2,42+4,54+2,58+2,85		42,24					
122	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	517,99825	39,00	20 201,93	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		8 sokl :							
		jz : 8,9-0,1*(1,7+2,65+1,635)		8,3015					
		jv : 15,08-1,7*0,85		13,635					
		sv : 10,2-0,1*1,8*5		9,3					
		sz : 0,1*(0,415+0,75+0,7)		0,1865					
		7 fasáda nad soklem :							
		sv : 220,24+2,91		223,15					
		sv : -(1,74*0,84+1,76*2,07*2+1,74*1,97*3+1,24*1,64+1,74*1,64+1,74*1,14*5)		-33,8366					
		jv : 122,43		122,43					
		jv : -(1,74*1,64*2+1,935*1,64*4+1,34*1,64+1,64*2,65)		-24,9444					
		jz : 190,59		190,59					
		jz : -(1,64*1,87+0,44*0,44*4+2,59*2,97+1,575*2,65+0,94*1,24+1,74*1,34)		-19,20445					
		jz : -(1,74*1,14*3+0,44*1,14*4+1*1,74+1,24*1,64)		-11,7308					
		sz : 62,68		62,68					
		sz : -(1,44*2,97+3,09*2,97+1,04*0,94+1,44*0,94+3,54*1,74+0,59*1,04)		-22,5585					
123	28350202R	profil plastový stavební rohový; s tkaninou; úhelník 10x10 mm	m	44,35200	8,00	354,82	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		roh : (8,04*2+1,75+1,65+5,92+4,45+2,42+4,54+2,58+2,85)*1,05		44,352					

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 41 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požární bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
124	28375941R	deska izolační EPS 100 F; pěnový polystyren; povrch hladký; tl. 10,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 0,280 m2K/W; U = 3,570 W/m2K; obj. hmotnost 20,00 kg/m3	m2	26,41791	20,00	528,36	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ I
5% plochy : (31,423+486,57525)*0,05*1,02				26,41791					
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						405 205,39			
125	631312621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25 (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. 1pp : (7,9+8,1)*0,05 S4 : (15,34+3,76+2,9+12,59+19,54+3,25+1,42+20,07+19,72+6,76+5,93+18,92+3,29+6,37+3,11+1,03*2 +3+0,92+4,7+4,71+145,09+45,65+14,67)*0,06 112 : 2,23*0,08 revizní šachta : 0,6*0,9*0,05	m3	22,83160	2 490,00	56 850,68	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
126	631313611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem revizní šachta : 1,1*1,3*0,1	m3	0,14300	2 490,00	356,07	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
127	631315611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 16/20 (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. S4 : (265,95-0,64*4-0,91-0,51+15,34+3,76+2,9+6,76+19,72+20,07+9,25+24,86)*0,15 112 : 0,08*2,23	m3	54,69450	2 250,00	123 062,63	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
128	631319161R00	Příplatek za přehrazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny	m3	0,17840	987,00	176,08	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
129	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny	m3	21,96000	269,50	5 918,22	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 42 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požární bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
130	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny S4 : (265,95-0,64*4-0,91-0,51+15,34+3,76+2,9+6,76+19,72+20,07+9,25+24,86)*0,15 1,03*2+3+0,92+4,7+4,71+145,09+45,65+14,67)*0,06	m3	54,69450	67,00	3 664,53	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
131	631351101R00	Bednění stěn, ryh a otvorů v podlahách zřízení s4 : 0,15*(1,58*2+1,03*2+1,7+2,65+1,8*5) S4 : 0,06*22	m2	4,10550	243,00	997,64	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
132	631351102R00	Bednění stěn, ryh a otvorů v podlahách odstranění	m2	4,10550	70,50	289,44	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
133	631361921RT1	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,80480	25 995,00	20 920,78	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
134	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	1,76481	24 956,00	44 042,60	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
135	631571003R00	Násep pod podlahy z kameniva z kameniva_x000D_ ze štrkopiesku 0-32 pro zpevnění podkladu pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovňováním povrchu, S4 : (145,41- 0,64*2+43,96+24,24+18,92+2,23+15,34+5,93+3,76+2,9+6,76+14,67+19,72+20,07+9,25+24,86)*0,15 ŽB jímka : (3,62*2,96)*(0,15+0,33)	m3	58,65730	947,50	55 577,79	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
136	632415102RT2	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 2 mm, ruční zpracování	m2	256,83000	160,00	41 092,80	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 43 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		s rozprostřením a uhlazením pod PVC 1np : (19,54+20,07+19,72+6,76) POD VLYSY : 145,09+45,65			66,09 190,74				
137	632415106RT2	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 6 mm, ruční zpracování	m2	40,94000	245,00	10 030,30	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		s rozprostřením a uhlazením 1np : (3,29+6,37) 2np : (2,66+28,62)			9,66 31,28				
138	632441045RT2	Potěr litý anhydritový anhydritový, pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha do 500 m2, tloušťka 50 mm	m2	112,57000	299,00	33 658,43	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		dovoz směsí, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojitý (křížem vedené) rozvlnění hrazdami S3 : (4,38+41,28+26,43+2,66+1,4+1+3,9+1,8+1,1+28,62)			112,57				
139	632451023R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 30 do 40 mm	m2	17,05350	274,00	4 672,66	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		na zdívku jako podklad např. pod izolací, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem, parapety : (1,8*5+1,995*4+2,05+0,5*4+1,4)*0,45+(1+0,9*2+1,8*9+0,5*3+2,7)*0,3			17,0535				
140	632451221R00	Potěr pískocementový na mazaninách hlazený ocelovým hladítkem_x000D_ o tloušťce od 10 do 20 mm	m2	16,00000	181,00	2 896,00	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		nebo betonových podkladech (400 kg cementu/m3) 1pp : 16			16				
141	632456221R00	Potěr pískocementový stupňů a schodnic hlazený ocelovým hladítkem_x000D_ o tloušťce 20 mm	m2	1,99350	501,00	998,74	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		potěr pískocementový stupňů a schodnic (600 kg/m3) 1pp : 1*1,53+0,45*1,03			1,9935				
Díl: 64		Výplně otvorů				63 263,20			
142	642944121R00	Osazování ocelových zárubní dodatečné plochy do 2,5 m2	kus	1,00000	680,00	680,00	801-4	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		lisovaných nebo z uhlíků s vybetonováním prahu							

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 44 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		po4 : 1		1					
143	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením spalíků nebo lať pro dřevěný práh_x000D_ plocha do 2,5 m2	kus	7,00000	660,00	4 620,00	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		t1 : 6		6					
		po1 : 1		1					
144	642953121R00	Osazení dřevěných dveřních zárubní a rámu dodatečně bukových, leštěných, o ploše do 2,5 m2	kus	6,00000	760,00	4 560,00	801-4	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		z pomocného pracovního řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, t7 : 1 t8 : 1 t10 : 1 t11 : 2 t12 : 1		1 1 1 2 1					
145	642952110R00	Osazení zárubní dveřních dřevěných plochy do 2,5 m2	kus	5,00000	244,00	1 220,00	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		hrubých, hoblovaných i leštěných, měkkých i tvrdých, na jakoukoliv cementovou maltu, s kotvením rámu do zdíva, t4 : 1 t6 : 2 t7 : 1 t8 : 1		1 2 1 1					
146	648951411R00	Osazení parapetních desek dřevěných šířky do 250 mm	m	1,40000	135,00	189,00	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu. t29 : 1,4		1,4					
147	648991111R00	Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky do 200 mm	m	4,91000	140,00	687,40	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu. t23 : (1,1+1,15+2,66)		4,91					

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 45 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svítavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
148	648991113R00	Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky nad 200 mm a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka sítkonu. t17 : 1,8 t18 : 1 t19 : 1,8 t20 : 0,5*3 t21 : 1,8*8 t22 : 2,7 t24 : 0,5*3 t25 : 1,8*8	m	39,10000	158,00	6 177,80	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
149	642942591M1	Příplatek za osazení horního vedení posuv. dveří, pro posuvné dveře jednokřídlové t6 : 2	kus	2,00000	200,00	400,00		Vlastní	Kalkul
150	553310021R	zárubeň kovová jednostranná; pro sádkarton, pro přesné zděnění; ústí 100 mm; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P t1 : 6	kus	6,00000	1 290,00	7 740,00	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ I
151	5533300421R	zárubeň kovová pro klasické zděnění; š profilu 160 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy pevné; požární odolnost po4 : 1	kus	1,00000	890,00	890,00	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ I
152	5533300431R	zárubeň kovová pro klasické zděnění; š profilu 160 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsy pevné; požární odolnost po1 : 1	kus	1,00000	899,00	899,00	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ I
153	61181251AR	zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 60 až 170 mm; dýha; dub, buk, jasan, mahagon t4 : 1 t6 : 2	kus	3,00000	3 200,00	9 600,00	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ I
154	61181252AR	zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 60 až 170 mm; dýha; dub, buk, jasan, mahagon	kus	4,00000	3 200,00	12 800,00	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 46 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svítavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		t7 : 1 t8 : 2 t10 : 1		1 2 1					
155	61181272AR	zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 160 až 250 mm; dýha; dub, buk, jasan, mahagon t7 : 1	kus	1,00000	3 200,00	3 200,00	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ I
156	61181289903R	zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 260 až 350 mm; dýha; dub, buk, jasan, mahagon t11 : 2 t12 : 1	kus	3,00000	3 200,00	9 600,00	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ I
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				1 920,00			
157	938902122R00	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou 1pp : (7,9+8,1)	m2	16,00000	120,00	1 920,00	801-5	RTS 17/ II	RTS 17/ I
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				101 218,22			
158	941941041R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m Včetně kotvení lešení. sv : 7*(8,9+1,5)+2*6+5*(23) jv : 7*(17,735+1,5*2) jz : 7*(7,9+1,5*2)+2*6+4*26,4 sz : 4*6,5+3*(5,22+1,5)	m2	585,00500	49,00	28 665,25	800-3	RTS 17/ II	RTS 17/ I
159	941941291R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení x0000 šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m Začátek provozního součtu sv : 7*(8,9+1,5)+2*6+5*(23) jv : 7*(17,735+1,5*2)	m2	1 170,01000	27,00	31 590,27	800-3	RTS 17/ II	RTS 17/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 47 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požární bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		je : 7*(7,9+1,5*2)+2*6+4*26,4 sz : 4*6,5+3*(5,22+1,5) Konec provozního součtu 585,005*2		193,9 46,16 1170,01					
160	941941841R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	585,00500	9,00	5 265,05	800-3	RTS 17/ II	RTS 17/ I
161	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m 1pp : 16 1np : 366-18,9-145,1-45,7-9,668 2np : 162,9	m2	325,53200	25,00	8 138,30	800-3	RTS 17/ II	RTS 17/ I
162	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m 1np : (145,1+45,7+18,9)	m2	209,70000	45,00	9 436,50	800-3	RTS 17/ II	RTS 17/ I
163	941955102R00	Lešení lehké pracovní pomocné ve schodišti, o výšce lešeníové podlahy přes 1,5 do 3,5 m 1,65+1,69+1,2*1,69+4,1	m2	9,66800	150,00	1 450,20	800-3	RTS 17/ II	RTS 17/ I
164	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	585,00500	7,50	4 387,54	800-3	RTS 17/ II	RTS 17/ I
165	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí_x000D_z umělých vláken	m2	1 170,01000	8,00	9 360,08	800-3	RTS 17/ II	RTS 17/ I
166	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	585,00500	5,00	2 925,03	800-3	RTS 17/ II	RTS 17/ I
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách		39 041,50					
167	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m 1pp : 16 1np : 366-18,9-145,1-45,7	m2	335,20000	45,00	15 084,00	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 48 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požární bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2np : 162,9		162,9					
168	952901114R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží přes 4 m 1np : (145,1+45,7+18,9)	m2	209,70000	45,00	9 436,50	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
169	953941211R00	Drobné kovové předměty se zalitím maltou cementovou osazování drobných kovových předmětů, náklady na dodání kovových předmětů se oceňují ve specifikaci_x000D_konzol nebo kotví do vynechaných nebo vysekaných kapes pro schodišťová madla do zdí, pro kotvení konstrukcí ze skobetonu, radiátorové konzoly apod. z1 : 2+2 z2 : 2	kus	6,00000	89,00	534,00	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
170	953943113R00	Osazování jiných kovových výrobků do vynechaných nebo vysekaných kapes zdíva, se zajištěním polohy, se zalitím cementovou maltou_x000D_přes 5 kg do 15 kg/kus osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání PHP : N1.1 : 3 N1.2 : 3 N1.3 : 1	kus	7,00000	201,00	1 407,00	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
171	953981103R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdíva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, ampule pro chemickou kotvu z16 : 2*7*4	kus	56,00000	105,00	5 880,00	801-4	RTS 17/ II	RTS 17/ I
172	95-01	D+M výstražných a bezpečnostních značek (tabulek)	kpl	1,00000	500,00	500,00		Vlastní	Indiv
173	44984124R	přístroj hasicí práškový; PG6PDC; výtačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 5 m; doba činnosti 23 s PHP :	kus	6,00000	790,00	4 740,00	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 49 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		N1.1 : 3		3					
		N1.2 : 2		2					
		N1.3 : 1		1					
174	44984142R	přístroj hasicí sněhový; S5KTe; hasicí látka oxid uhličitý; náplň 5 kg; dostřik 2 m; doba činnosti 35 s	kus	1,00000	1 250,00	1 250,00	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		PHP :							
		N1.2 : 1		1					
175	55399994R	výrobek kovový	kg	2,40000	87,50	210,00	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		z1 : 1,6		1,6					
		z2 : 0,8		0,8					
Díl: 96						377 272,10			
176	962031132R00	Bourání příček z cihel a tvárnic z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm	m2	56,92250	75,00	4 269,19	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
		1np : 2,85*(1,5+0,7+2,9)-0,7*2*2		11,735					
		2np : 2,75*(4,1+5,05+1,1+1,45+1,6+2,25+0,9*2+1,7)-0,8*2*3-0,6*2*2		45,1875					
177	962031133R00	Bourání příček z cihel a tvárnic z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm	m2	50,06750	91,00	4 555,14	801-3	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
		1np : 2,3*(0,6+3,9+4,9+2,5)-1,9*2		23,57					
		2np : 2,75*(3,8+3,35+1,1)+2,1*4,1-0,8*2*3		26,4975					
178	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	48,01130	572,00	27 462,46	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)							
		1np : 2,3*(0,3*2,6+0,25*7,55+0,25*2,55+0,2*0,3+1,1*0,4)		8,7515					

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 50 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2,85*(0,2*4,25+0,5*2+0,35*1,7+0,8*0,3+0,2*4,74-0,8*2)+2,4*0,35*1,5		7,05405					
		2np : 2,75*(0,32*6,4+0,32*2)		7,392					
		3,25*0,3*25,45		24,81375					
179	962032314R00	Bourání zdiva nadzákladového cihelného pilířů cihelných, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	1,65600	1 173,00	1 942,49	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)							
		1np : 0,6*0,6*2,3*2		1,656					
180	962032641R00	Bourání zdiva nadzákladového cihelného komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopiskových nad střechou, na maltu cementovou	m3	24,18900	775,00	18 745,48	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)							
		(0,6*0,8-0,15*0,15*2)*9,9		4,3065					
		(0,45*0,45*2-0,15*0,15*2)*10,5		3,78					
		(0,45*1,1+1,55*0,65-0,15*0,15*4)*11,4		16,1025					
181	963016111R00	Demonťáž sádkokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm	m2	261,38700	49,00	12 807,96	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		1np : 10,1*10,02+2,2*5,1+3,45*5+3,75*5,1+3,2*1,6+4,3*3,4+14,5*4,7+3,8*1,2+3,8*5,3		261,387					
182	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	80,92688	1 150,00	93 065,68	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		Začátek provozního součtu							
		1np : 0,9*1,4+2,9*2,4-1,5*0,6+2,9*2+4,5*2,4+5,45*1,7		32,865					
		1np : 10,1*10,02+2,2*5,1+3,45*5+3,75*5,1+3,2*1,6+4,3*3,4+14,5*4,7+3,8*1,2+3,8*5,3		261,387					
		1np : 3,65*4,85+3,3*3,3-1,3*1,4+9,4*0,8+4,07*4,92		67,3089					
		Konec provozního součtu							
		361,5809*0,2		72,31618					
		2np : (3,5*2,7+4,1*5,2+4,1*3,75+5,65*3,4+4*4,1-1,85*1+2*2,15-1*1/2+0,8*1,6+0,8*1,4)*0,1		8,6105					

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 51 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
183	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 1np : 0,9*1,4+2,9*2,4-1,5*0,8+2,9*2,4+5,45*1,7 2np : (3,5*2,7+4,1*5,2+4,1*3,75+5,65*3,4+4*4,1-1,85*1+2*2,15-1*1/2+0,8*1,6+0,8*1,4)*0,5	m2	75,93750	45,50	3 455,16	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ I
184	965081813R00	Bourání podlah teracových nebo čedičových dlaždic, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 1np : 10,1*10,02+2,2*5,1+3,45*5+3,75*5,1+3,2*1,6+4,3*3,4+14,5*4,7+3,8*1,2+3,8*5,3	m2	261,38700	49,00	12 807,96	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ I
185	965081702R00	Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 1np : 10,1*2+10,02*2,2*2+5,1*2+3,45*2+5*2+3,75*2+5,1*2+3,2*2+1,6*2+4,3*2+3,4*2+14,5*2+4,7*2+3,8*2+1,2*2+3,8*2+5,3*2 2np : (3,5*2+2,7*2+4,1*2+5,2*2+4,1*2+3,75*2+5,65*2+3,4*2)*0,5	m	213,44000	17,00	3 628,48	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ I
186	965082933R00	Odstanění náspy pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2 Začátek provozního součtu 1np : 0,9*1,4+2,9*2,4-1,5*0,8+2,9*2,4+5,45*1,7 1np : 10,1*10,02+2,2*5,1+3,45*5+3,75*5,1+3,2*1,6+4,3*3,4+14,5*4,7+3,8*1,2+3,8*5,3 1np : 3,65*4,65+3,3*3,3-1,3*1+4,8*4,08+4,07*4,92 Konec provozního součtu 361,5809*0,1 zesílení stropu 2np : 118,27*0,15 vstup do sklepa : 0,73*1,5*1,38	m3	55,40969	236,00	13 076,69	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ I
187	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zděvu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápencementovou	m2	33,77050	95,00	3 208,20	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 52 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zděvu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 1pp : 0,5*1,84*2 1np : 0,485*(0,9*2+2,1*5+2,2)+0,5*2,7*2+0,3*2,3*2+0,45*2*2+0,47*2,85*2+0,35*2,4*2+0,2*2,85*2 0,15*2,05+0,18*2,05*2+0,19*2,05*3 2np : 0,3*(1,8*4+1,3*2+1,2*6+1,7*6)+0,35*2,1*2+0,3*2,55*2							
188	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 8+4	kus	12,00000	6,50	78,00	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ I
189	968061113R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy přes 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, (2*2) (3*5+5+3+4+5+3*2)*2 2*12*2 4*2	kus	136,00000	13,50	1 836,00	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ I
190	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 2+2+7 1 5	kus	17,00000	11,00	187,00	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ I
191	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojíých nebo zdvojených, plochy do 1 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 0,5*0,5*4 0,9*1,1*12	m2	12,88000	287,00	3 696,56	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ I
192	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojíých nebo zdvojených, plochy do 4 m2	m2	25,50000	136,50	3 480,75	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 53 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), 1,35*1,8		2,43					
		1,8*1,3+1,75*1,3+1,65*1,3+1,6*1,3*2+2*1,5*3+2,1*1,5		23,07					
193	968062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy přes 4 m ² včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), 2,9*1,5*2	m ²	8,70000	117,00	1 017,90	801-3	RTS 17/II	RTS 17/I
194	968062455R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy do 2 m ² včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), 1np : 0,8*1,7	m ²	1,36000	164,50	223,72	801-3	RTS 17/II	RTS 17/I
195	968062456R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy přes 2 m ² včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), 1,9*2	m ²	3,80000	155,00	589,00	801-3	RTS 17/II	RTS 17/I
196	968071125R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří, plochy do 2 m ² s případným uložním a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 6	kus	6,00000	19,00	114,00	801-3	RTS 17/II	RTS 17/I
197	968071136R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel vrat, plochy do 4 m ² s případným uložním a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	2,00000	69,00	138,00	801-3	RTS 17/II	RTS 17/I
198	968072455R00	Vybourání a výmjutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) dveřních zárubní, plochy do 2 m ² 1np : 0,9*1,97*4+0,8*1,97*5+0,7*1,97*2 2np : 0,8*1,97*3+0,6*1,97*2	m ²	24,82200	260,00	6 453,72	801-3	RTS 17/II	RTS 17/I
199	968072456R00	Vybourání a výmjutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) dveřních zárubní, plochy přes 2 m ² 1,45*1,97*2	m ²	5,71300	201,00	1 148,31	801-3	RTS 17/II	RTS 17/I
				5,713					

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 54 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
200	968072559R00	Vybourání a výmjutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) vrat, plochy přes 5 m ² 2,99*2,5	m ²	7,47500	99,00	740,03	801-3	RTS 17/II	RTS 17/I
				7,475					
201	968083004R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, nad 4 m ² 1,5*2,4	m ²	3,60000	98,00	352,80	801-3	RTS 17/II	RTS 17/I
				3,6					
202	968083033R00	Vybourání plastových výplní otvorů plastových stěn, nad 4 m ² 2,4*(2,15+1,6) 2,4*(3,75+1,1)	m ²	20,64000	69,00	1 424,16	801-3	RTS 17/II	RTS 17/I
				9					
				11,64					
203	968095001R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm, 1,35 1,8+1,75+1,65+1,6*2+2,9*2+2,0*3+2,1 0,9*12	m	34,45000	23,00	792,35	801-3	RTS 17/II	RTS 17/I
				1,35					
				22,3					
				10,8					
204	96-01	Demontáž ocelových mříží oken, včetně odvozu a likvidace sutí 2*1,5+1,95*1,5+1,85*1,5+1,8*1,5*2+2,05*2*2+1,55*2*2	m ²	29,40000	120,00	3 528,00		Vlastní	Indiv
				29,4					
205	963300013RAD	Bourání stropů železobetonových deskových, tloušťky 20 cm svislá a vodorovná doprava sutí, odvoz do 10 km. vybourání stropu mezi 1NP a podkrovím : 218,09	m ²	218,09000	699,00	152 444,91	AP-HSV	RTS 17/II	RTS 17/I
				218,09					
Díl: 97 Prorážení otvorů						153 461,83			
206	970031160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostory v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm vz3 : 0,42 vz4 : 0,15 vz5 : 0,25 vz9 : 0,495 zt7 : 0,4	m	1,71500	2 358,00	4 043,97	801-3	RTS 17/II	RTS 17/I
				0,42					
				0,15					
				0,25					
				0,495					
				0,4					
207	970051160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostory v železobetonu jádrové vrtání, do D 160 mm vz8 : 0,35	m	0,35000	2 964,00	1 037,40	801-3	RTS 17/II	RTS 17/I
				0,35					

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 55 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
208	97103341R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených_x000D_ na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm	kus	2,00000	93,00	186,00	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		základovém nebo nadzákladovém, vz6 : 2		2					
209	97103344R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených_x000D_ na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 300 mm	kus	1,00000	191,00	191,00	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		základovém nebo nadzákladovém, vz11 : 1		1					
210	97103354R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených_x000D_ na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm	m3	0,37800	1 289,00	487,24	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		základovém nebo nadzákladovém, vz18 : 1*0,63*0,3 vz19 : 1*0,63*0,3		0,189 0,189					
211	97103356R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených_x000D_ na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm	m3	0,16250	1 483,00	240,99	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného řešení o výšce podlahy do 1500 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 1np : 0,5*0,25*1,3		0,1625					
212	97103363R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených_x000D_ na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm	m2	3,89500	119,00	463,51	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 1np : 0,9*2,05+1*2,05		3,895					

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 56 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
	213	971033641R00		m3	4,62720	836,00	3 868,34	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených_x000D_ na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm								
		základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 1np : 1*2,05*0,18+0,9*2,05*0,19+0,9*2,05*0,17 2np : 0,3*(1,8*1,7+1,3*1,7*2+1,8*1,2*3-0,9*1,1*2)								
					1,0332					
					3,594					
	214	971033651R00		m3	9,04500	939,00	8 493,26	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených_x000D_ na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm								
		základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 1PP : 0,5*1*1,84 1NP : 0,5*(1,8*2,1*3-0,5*1,3+1,7*2)+0,5*(1,7*2-1,35*1,8)								
					0,92					
					8,125					
	215	971042351R00		kus	4,00000	696,00	2 784,00	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech plochy do 0,09 m2, tloušťky do 450 mm								
		základových nebo nadzákladových, zt1 : 1 zt2 : 1 zt3 : 1 zt9 : 1								
					1					
					1					
					1					
					1					
	216	971042361R00		kus	3,00000	920,00	2 760,00	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech plochy do 0,09 m2, tloušťky do 600 mm								
		základových nebo nadzákladových, zt10 : 1 zt11 : 1 zt12 : 1								
					1					
					1					
					1					
					1					

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 57 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svítavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požární bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	217	973031325R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m ² , hloubky do 300 mm	kus	4,00000	188,00	752,00	801-3	RTS 17/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).							
		1np : 2		2					
		2np : 2		2					
	218	973031326R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m ² , hloubky do 450 mm	kus	14,00000	201,00	2 814,00	801-3	RTS 17/ I
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²).							
		přístřešek V : 14		14					
	219	974031154R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše_x000D_ do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm	m	15,94000	107,00	1 705,58	801-3	RTS 17/ I
		ut1 : 3,22*2+4,25*2		14,94					
		ut2 : 1		1					
	220	974031164R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše_x000D_ do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm	m	7,47000	162,00	1 210,14	801-3	RTS 17/ I
		zt6 : 3,22		3,22					
		zt8 : 4,25		4,25					
	221	974031167R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše_x000D_ do hloubky 150 mm, šířky do 300 mm	m	3,55000	195,00	692,25	801-3	RTS 17/ I
		zt5 : 3,55		3,55					
	222	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vřazování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů_x000D_ do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm	m	27,70000	161,00	4 459,70	801-3	RTS 17/ I
		1pp : 1,4*3		4,2					
		1np : 1,2+1,5*5+1,55*3		13,35					
		2np : 0,3+1,55+1,7+2,2*3		10,15					

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 58 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svítavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požární bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	223	974031666R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vřazování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů_x000D_ do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm	m	52,85000	209,00	11 045,65	801-3	RTS 17/ I
		1np : 1,9*2+2,1*2*3+2,2*3*3+3,15*3		45,65					
		2np : 2,4*3		7,2					
	224	974049167R00	Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 300 mm	m	0,37200	585,00	217,62	801-3	RTS 17/ I
		zt5 : 0,372		0,372					
	225	975022241R00	Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou do výšky 3 m_x000D_ při tloušťce zdiva do 450 mm, při délce podchycení do 3 m	m	12,70000	1 150,00	14 605,00	801-3	RTS 17/ I
		Včetně:							
		- vybourání otvorů pro provlékání vynášecích trámů a kapes pro vzpěry.							
		- oboustranného vynešení podchycené konstrukce.							
		1np : 1,8*2+1,7*1,7+1,5*1,5+1,7*1,5		12,7					
	226	975022271R00	Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou do výšky 3 m_x000D_ při tloušťce zdiva do 450 mm, při délce podchycení přes 5 m	m	6,38500	1 900,00	12 131,50	801-3	RTS 17/ I
		Včetně:							
		- vybourání otvorů pro provlékání vynášecích trámů a kapes pro vzpěry.							
		- oboustranného vynešení podchycené konstrukce.							
		2np : 6,385		6,385					
	227	975032241R00	Podchycení příček dřevěnou výztuhou do výšky podchycení 3 m_x000D_ při tloušťce zdiva do 150 mm, při délce podchycení do 3 m	m	4,00000	835,00	3 340,00	801-3	RTS 17/ I
		Včetně:							
		- vybourání otvorů pro podvleknutí vynášecích trámů.							
		- oboustranného vynešení podchycené konstrukce.							
		1np : 1*4		4					
	228	975043121R00	Jednotákové podchycení stropů pro osazení nosníků pro osazení nosníků do výšky podchycení 3,5 m_x000D_ při zatížení hmotností přes 750 do 1000 kg/m	m	59,13500	350,00	20 697,25	801-3	RTS 17/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 59 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požární bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		zesílení stropu 2np : 118,27/2		59,135					
229	976071111R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí_x000D_ v jakémkoliv zdívu	m	21,33500	136,00	2 901,56	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		1np : 1,35*1,25*2+1,15+1,2+2,5*1,25*2+3,9*1,2*2		21,335					
230	978011191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stropů, v rozsahu do 100 %	m2	16,00000	74,00	1 184,00	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		1pp : (7,9+8,1)		16					
231	978012191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stropů rákosovaných, v rozsahu do 100 %	m2	243,50000	75,00	18 262,50	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		S1 : (18,8+33,8+41,9+26,4+2,7+1,4+1+3,9+1,8+1,1)		132,8					
		S3 : (3,8+2,9+12,6+19,5+3,2+1,4+20,1+20+6,9+5,6+14,7)		110,7					
232	978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 30 %	m2	483,69343	18,00	8 706,48	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		stávající zdívo :							
		101 : 3,55*(5,2+1,82*2+1)+1*1,1+1/2*1,35*2+2,55*(2,06+1,855+1,1+1,4)-1,635*3,1-3,015*3,1-1,5*3,1-1*2-1,5*2,4-0,9*2-0,8*2		25,67525					
		0,46*(1+2*2+1,5+2,4*2)		5,424					
		102 : 3,55*(1,735*2+2,15)-1*1,3		18,651					
		103 : 3,55*(1,735+1,8+1,05+1,2+0,9)-0,8*2		22,13175					
		104 : 2,75*(5,47*2+5,5*2)-1,7*2-0,8*2*2-1,2*0,5-0,9*2*2		48,085					
		105 : 2,75*(5,52+3,65+4,47+1,72)-0,8*2-1,995*1,7-1,8*1,4		34,7285					
		106 : 2,4*(1,94+1,75+0,2)-0,8*2		7,736					
		107 : 2,4*0,8		1,92					
		108 : 2,75*(4,08*2+4,92*2)-0,9*2*3-0,75*2,05-1,05*2,05-1,995*1,7		37,0185					
		109 : 2,75*(4,07*2+4,92*2)-0,9*2-0,75*2,05-1,8*1,7		37,5475					
		110 : 2,75*(3,35+1,93+2,08)-0,9*2		18,44					
		111 : 2,84*(2,095+2,27*2+1,24*2+1,24*2,4-1,5*2,4*3-0,9*2+0,35*(1,5+2,4*2)+0,25*(1,24+2,4*2)		19,7056					

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 60 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požární bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		112 : 4,2*(1,44+1,3)-0,9*2		9,708					
		113 : 4,2*(4,7+1,44+5,28+0,1)-1,24*2,4-1*2-2,65*3,1-0,8*2		33,593					
		114 : 2,25*(2,71+0,4)		6,9975					
		115 : 2,25*1,2-0,8*2		1,1					
		116,18 : 2,25*(2,765+1,885)-0,5*0,5*2		9,9625					
		119,20 : 2,25*2,445-0,5*0,5*2		5,00125					
		121 : 2,25*0,45		1,0125					
		122 : 2,25*(1,4+0,3)		3,825					
		123 : 4,404*(14,51*2)-1,7*2-1,81*2*1*3		113,00108					
		124 : 4,2*(10,1+4,53-2,1)-1,8*2,2-2-0,9*2-0,8*2		43,266					
		125 : 2,25*(3,735+4,92+2,15+1,295)-0,9*2-1,8*0,9		23,805					
		201,205 : 2,75*(3,625*2+3,79*2+1,3+2,05*2+3,8*2-2,5)-0,85*2-0,8*2-0,7*2-1,05*2,55*2-1*1,8-0,8*1,8-2,8*1,8		49,9225					
		202 : 2,75*(5,195+6,385-1,5+5,195-1,4+0,71+0,3*4)-1,8*1,7-0,85*2		38,64875					
		203 : 2,75*(4,13+10,19*2-4,3)-0,8*2-1,3*1,7-1,8*1,7-1,995*1,7		45,316					
		204 : 2,75*(4,1+6,445)-1,3*1,7-1,995*1,7-1,4*1,7		21,01725					
		206 : 2,4*(0,81+0,65)-0,7*2		2,104					
		207 : 2,4*(0,65+1,42+0,89)		7,104					
		208 : 2,4*(1,85+2,35+1+0,22)-0,7*2-0,65*1,1		10,893					
		209 : 2,4*(1,63+0,22)		4,44					
		210 : 2,4*(0,84+1,275+0,5+0,1)		6,516					
		212 : 2,1*5,26-0,5*1,2*3		9,246					
		sanační omítkový systém s certifikací WTA : -215,609		-215,609					
		pod obklady : -24,24		-24,24					
		Začátek provozního součtu							
		202 : 1,5*0,2		0,3					

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 61 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svítavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požární bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		206 207 : 1,5*(1,45+0,45*2+1,7-0,7)		5,025					
		206 210 : 1,5*(1,275*2+0,84*2+2,7*2+2,3*2-0,7-1,73-1,1)		16,05					
		209 : 1,5*(1,66+0,23)		2,855					
		Konec provozního součtu							
233	978013191R00	Odlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních stěn, v rozsahu do 100 %	m2	276,66660	45,00	12 450,00	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		001 : 1,84*(2,27*2+3,5*2-1)-1*1,7+0,3*(1+1,7*2)		19,0136					
		002 : 1,84*(2,3*2+3,5*2-1)-1*1,7		17,804					
		sanační omítkový systém s certifikací WTA : 215,609		215,609					
		pod obklady : 24,24		24,24					
		Začátek provozního součtu							
		202 : 1,5*0,2		0,3					
		206 207 : 1,5*(1,45+0,45*2+1,7-0,7)		5,025					
		206 210 : 1,5*(1,275*2+0,84*2+2,7*2+2,3*2-0,7-1,73-1,1)		16,05					
		209 : 1,5*(1,66+0,23)		2,855					
		Konec provozního součtu							
234	978015231R00	Odlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabním spár, s očištěním zdiva x000D, 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 20 %	m2	494,36525	9,00	4 449,29	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		8 sokl :							
		jz : 8,9-0,1*(1,7+2,65+1,635)		8,3015					
		jv : 15,08-1,7*0,85		13,635					
		sv : 10,2-0,1*1,8*5		9,3					
		sz : 0,1*(0,415+0,75+0,7)		0,1865					
		7 fasáda nad soklem :							
		sv : 220,24+2,91		223,15					
		sv : -(1,74*0,84+1,76*2,07*2+1,74*1,97*3+1,24*1,64+1,74*1,64+1,74*1,14*5)		-33,8368					

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 62 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svítavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požární bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		jv : 122,43		122,43					
		jv : -(1,74*1,64*2+1,935*1,64*4+1,34*1,64+1,64*2,65)		-24,9444					
		jz : 190,59		190,59					
		jz : -(1,64*1,87+0,44*0,44*4+2,59*2,97+1,575*2,65+0,94*1,24+1,74*1,34)		-19,20445					
		jz : -(1,74*1,14*3+0,44*1,14*4+1,174+1,24*1,64)		-11,7308					
		sz : 62,68		62,68					
		sz : -(1,44*2,97+3,09*2,97+1,04*0,94+1,44*0,94+3,54*1,74+0,59*1,04)		-22,5585					
		nová omítka : -23,633		-23,633					
235	978059531R00	Odkládání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	98,40000	74,00	7 281,60	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		včetně odlučení podkladní omítky až na zdivo,							
		1np : 2*(1,4*2+0,8*2-0,7*4+2,9*2+2,4*2+2,9*2-0,9)		37,4					
		2np : (4*2+4,1*2+2*2+2,15*2+0,8*4+1,6*2+1,4*2-0,8-0,6*4)*2		61					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				125 562,51			
236	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	630,96737	199,00	125 562,51	801-1	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnice nebo kovovou							
Díl: 711		Izolace proti vodě				186 861,74			
237	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	364,63000	21,00	7 657,23	800-711	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		S4 : (265,95-0,64*4-0,91-0,51+15,34+3,76+2,9+6,76+19,72+20,07+9,25+24,86)		364,63					
238	711112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	6,21326	32,00	198,82	800-711	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		1pp : 1,507*0,4+1,607*(0,65+0,43)+1,307*0,7		3,41326					
		revizní šachta : 0,7*(0,9*2+1,1*2)		2,8					

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 63 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svítavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
239	711141559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů, S4 : (265,95-0,64*4-0,91-0,51+15,34+3,76+2,9+6,76+19,72+20,07+9,25+24,86)	m2	364,63000	83,00	30 264,29	800-711	RTS 17/ II	RTS 17/ I
				364,63					
240	711142559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů, 1pp : 1,907*0,4+1,607*(0,65+0,43)+1,307*0,7 revizní šachta : 0,7*(0,9*2+1,1*2)	m2	6,21326	98,00	608,90	800-711	RTS 17/ II	RTS 17/ I
				3,41326					
				2,8					
241	711140101R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 1 vrstva Začátek provozního součtu 1np : 0,9*1,4+2,9*2,4-1,5*0,8+2,9*2+4,5*2,4+5,45*1,7 1np : 10,1*10,02+2,2*5,1+3,45*5+3,75*5,1+3,2*1,6+4,3*3,4+14,5*4,7+3,8*1,2+3,6*5,3 1np : 3,65*4,85+3,3*3,3-1,3*1+4,9*4,08+4,07*4,92 Konec provozního součtu 361,5809	m2	361,58090	12,50	4 519,76	800-711	RTS 17/ II	RTS 17/ I
				32,885					
				261,387					
				67,3089					
				361,5809					
242	711199095R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní příplatek za plochu do 10 m2 , natěradly a AIP, 1pp : 1,907*0,4+1,607*(0,65+0,43)+1,307*0,7 revizní šachta : 0,7*(0,9*2+1,1*2) S4 : (2,9+6,76+9,25)	m2	25,12326	3,50	87,93	800-711	RTS 17/ II	RTS 17/ I
				3,41326					
				2,8					
				18,91					
243	711199097R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní příplatek za plochu do 10 m2 , pásy, 1pp : 1,907*0,4+1,607*(0,65+0,43)+1,307*0,7 revizní šachta : 0,7*(0,9*2+1,1*2) S4 : (2,9+6,76+9,25)	m2	25,12326	24,50	615,52	800-711	RTS 17/ II	RTS 17/ I
				3,41326					
				2,8					
				18,91					
244	711212001RT2	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr hydroizolační proti vlhkosti sprchy : 121 : 2*(0,85*2+1,4) 122 : 2*(0,85*2+1,4)	m2	12,40000	240,00	2 976,00	800-711	RTS 17/ II	RTS 17/ I
				6,2					
				6,2					

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 64 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svítavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
245	711212002RT3	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti jednovrstvá 106 : 3,25*(1,94*2+1,6*2)*0,2 107 : 1,42*(0,8*2+1,75*2)*0,2 116,117,118 : 3,11+1,03+1,03+(2,77*2+1,885*2)*0,2 119,120 : 3+0,92*(2,45*2+1,885*2)*0,2 121 : 4,7*(2,605*2+1,99*2)*0,2 122 : 4,71*(2,585*2+1,99*2)*0,2 206,207 : 1,4+1*(1,43*2+0,45*2+1,7*2)*0,2 208,210 : 3,9+1,1*(1,275*2+0,84*2+2,7*2+2,3*2)*0,2 209 : 1,6*(1,63*2+0,99*2+0,23*2)*0,2	m2	47,48800	436,00	20 704,77	800-711	RTS 17/ II	RTS 17/ I
				4,666					
				2,44					
				7,032					
				5,654					
				6,538					
				6,54					
				3,832					
				7,846					
				2,94					
246	711212601RT2	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky_x000D_ těsnící pás do spoje podlaha stěna š 100 mm 106 : (1,94*2+1,6*2) 107 : (0,8*2+1,75*2) 116,117,118 : (2,77*2+1,885*2) 119,120 : (2,45*2+1,885*2) 121 : (2,605*2+1,99*2) 122 : (2,585*2+1,99*2) 206,207 : (1,43*2+0,45*2+1,7*2) 208,210 : (1,275*2+0,84*2+2,7*2+2,3*2) 209 : (1,63*2+0,99*2+0,23*2)	m	75,59000	126,00	9 524,34	800-711	RTS 17/ II	RTS 17/ I
				7,08					
				5,1					
				9,31					
				8,67					
				9,19					
				9,15					
				7,16					
				14,23					
				5,7					
247	711212602RT2	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky_x000D_ těsnící roh do spoje podlaha stěna 106 : 6 107 : 4 116,117,118 : 4	kus	56,00000	184,00	10 304,00	800-711	RTS 17/ II	RTS 17/ I
				6					
				4					
				4					

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 65 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		119,120 : 6		6					
		121,122 : 6*2		12					
		206,207 : 8		8					
		208,210 : 10		10					
		209 : 6		6					
248	711-01	D+M vnitřní svislý minerální hydroizolační systém s napojením na vodorovnou HI	m2	74,77200	350,00	26 170,20		Vlastní	Indiv
		Technické parametry a spotřeby materiálu systému: - mineralizace a hydrofobizace podkladu 0,15kg/m2 (kombinovaný výrobek z vodoodpudivých sloučenin kyseliny křemíčitě a s nízkým obsahem alkálií, hydrofobizující a kapiláry zužující hloubková impregnace pro utěsnění vlhkého zdiva) - 1x minerální a difúzní sulfátostálá minerální stěrka 1,6kg/m2 (mikro < 200, chemická odolnost (DIN 4030-1): XA2, kapilární absorpce vody w 24 : < 0.1 kg/m2 * h 0,5; větší se i do spár ve zdivu jako adhezni můstek pod následné vrstvy) - vyrovnání podkladu svislé zdi difúzní sulfátostálou těsnicí maltou 4kg/m2 (mikro?200, chemická odolnost dle XA2, pevnost v tlaku 20 N/mm2; kapilární absorpce vody w-24: < 0.1 kg/m2 * h0.5; na podlaze provedeme z této malty malý těsnicí fabion) - 2x hybridní hydroizolační plátem modifikovaná minerální stěrka 3kg/m2 (mikro?6600, schopnost překlenout trhliny min. 2 mm při tl. vyzrálé stěrky 3 mm, tělo stěrky se provádí až po položení vodorovné HI a je propojena s provedenou injektáží, do stěrky musí být v místě provádění omítek začerstva nastříkán epoxyc) dle sanačního návrhu : 0,3 : (34,32+17,73+34,32+10,02+4,92+4,92+(4*4,07)+2*5,52+4,47+0,8+3,14+2,08+1+0,44+0,35+0,44+1,24+0,44+0,45+0,5+(0,5+1,24+0,35+1)*2+1,73*2+1+0,84+0,45+0,53+0,45+0,53+2,26+0,35+2,25+0,35+5,2*2+0,5*4)*0,3 1 : (4,92+3,14+0,8+0,25+2,08+0,47+1,24+1,3+1,73+4,47)*1 20,4							
249	711-02	D+M vnější svislý minerální hydroizolační systém navýšení na +1,00	m2	107,00250	350,00	37 450,88		Vlastní	Indiv
		Technické parametry a spotřeby materiálu systému: - mineralizace a hydrofobizace podkladu 0,15kg/m2 (kombinovaný výrobek z vodoodpudivých sloučenin kyseliny křemíčitě a s nízkým obsahem alkálií, hydrofobizující a kapiláry zužující hloubková impregnace pro utěsnění vlhkého zdiva) - 1x minerální a difúzní sulfátostálá minerální stěrka 1,6kg/m2 (mikro< 200, chemická odolnost (DIN 4030-1) XA2; kapilární absorpce vody w 24 : < 0.1 kg/m2 * h 0,5; větší se i do spár ve zdivu jako adhezni můstek pod následné vrstvy) dle sanačního návrhu : 1 : (34,325+17,735+10,98+6,32+23,345)*1 0,5 : (0,35+4,07+17,735+0,5+5,52+0,42)*0,5 92,705 14,2975							
250	62836109R	pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka hliníková fólie; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie, jemný minerální posyp; tl. 4,0 mm	m2	426,78041	79,00	33 715,65	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		S4 : (265,95-0,64*4-0,91-0,51+15,34+3,76+2,9+6,76+19,72+20,07+9,25+24,86)*1,15 1pp : (1,907*0,4+1,607*(0,65+0,43)+1,307*0,7)*1,2 revizní šachta : 0,7*(0,9*2+1,1*2)*1,2		419,3245 4,09591 3,36					
251	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	2,36383	873,00	2 063,45	800-711	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		50 m vodorovné měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu							
Díl: 712		Živičné krytiny				47 280,62			
252	712372111RS1	Povlakové krytiny stěch do 10° termoplasty kotvené do betonu, 4 kotvy/m2, tl. izolace do 160 mm, bez dodávky fólie, bez rozlišení tloušťky fólie	m2	13,32059	385,00	5 128,43	800-711	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií, nad vstupní hakou : 2,67*4,97*1,00382		13,32059					
253	712372121R00	Povlakové krytiny stěch do 10° termoplasty kotvené do profilovaného plechu nebo do bednění, 4 kotvy/m2, tl. izolace do 160 mm, bez dodávky fólie, bez rozlišení tloušťky fólie	m2	37,05422	352,00	13 046,61	800-711	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií, přístřešek : 1,25*22,915*1,00061+0,2*22,915 nad vstupní hakou : 0,25*(2,67*2+4,97*2)		33,24422 3,82					
254	712378003R00	Povlakové krytiny stěch do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólie aluková okapnice, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	22,91500	210,00	4 812,15	800-711	RTS 17/ II	RTS 17/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalce nad Svítavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		včetně dodávek výrobků Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice. k26 : 22,915		22,915					
255	712378004R00	Povlakové krytiny střeš do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólie závětrná lišta, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	2,70000	210,00	567,00	800-711	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		včetně dodávek výrobků Úprava délky a připevnění závětrné lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. k25 : 1,35*2		2,7					
256	712378005R00	Povlakové krytiny střeš do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólie stěnová lišta vyhnutá, RŠ 70 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	30,07500	122,00	3 669,15	800-711	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		včetně dodávek výrobků Úprava délky a připevnění stěnové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. k28 : 22,915+4,92+1,08+1,16		30,075					
257	712378007R00	Povlakové krytiny střeš do 10° termoplasty Doplnkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólie rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	38,19500	118,00	4 507,01	800-711	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		včetně dodávek výrobků Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty. přístřešek : 22,915 nad vstupní halou : (2,67*2+4,97*2)		22,915 15,28					
258	712391171RT1	Povlakové krytiny střeš do 10° ostatní textilie podkladní, 1 vrstva, bez dodávky textílie	m2	50,38461	38,00	1 914,62	800-711	RTS 17/ II	RTS 17/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 68 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalce nad Svítavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		přístřešek : 1,25*22,915*1,00061+0,2*22,915 nad vstupní halou : 2,67*4,97*1,00382+0,25*(2,67*2+4,97*2)		33,24422 17,14059					
259	26322010R	folie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 960 g/m2; PVC-P, PES výztuž: μ = 15 000,0	m2	56,93484	215,00	12 240,99	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		nad vstupní halou : 2,67*4,97*1,00382*1,13 přístřešek : (1,25*22,915*1,00061+0,2*22,915)*1,13 nad vstupní halou : 0,25*(2,67*2+4,97*2)*1,13		15,05227 37,56597 4,3166					
260	69366197R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	53,15598	22,00	1 169,43	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		nad vstupní halou : 2,67*4,97*1,00382*1,055 přístřešek : (1,25*22,915*1,00061+0,2*22,915)*1,055 nad vstupní halou : 0,25*(2,67*2+4,97*2)*1,055		14,05322 35,07265 4,0301					
261	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m 50 m vodorovně	t	0,21553	1 045,00	225,23	800-711	RTS 17/ II	RTS 17/ I
Díl: 713		Izolace tepelné				257 466,29			
262	713111111RT1	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, S1 : 132	m2	132,00000	32,00	4 224,00	800-713	RTS 17/ II	RTS 17/ I
263	713111121RT1	Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem, S1a : 1,45*1,4*1,01543 S2 : (145,1+45,7+18,9+28,6+9,94)	m2	250,30132 2,06132 248,24	96,00	24 028,93	800-713	RTS 17/ II	RTS 17/ I
264	713111130RT1	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve, S1a : 1,45*1,65 S2 : (145,1+45,7+18,9+28,6+9,94)	m2	250,63250 2,3925 248,24	68,00	17 043,01	800-713	RTS 17/ II	RTS 17/ I
265	713111221RK6	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přilepením spojů, včetně dodávky fólie včetně dodávek fólie a spojovacích prostředků. S1 : (18,8+33,8+41,9+26,4+2,7+1,4+1+3,9+1,8+1,1)	m2	381,04000	91,00	34 674,64	800-713	RTS 17/ II	RTS 17/ I
				132,8					

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 69 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		S2 : (145,1+45,7+18,9+28,6+9,94)				248,24			
266	713134211RK6	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana na stěny s přelepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	17,62050	84,00	1 480,12	800-713	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		2np : (0,49+1,21)/2*10,365*2				17,6205			
267	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	476,34000	28,00	13 337,52	800-713	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		S3 : (4,38+41,28+26,43+2,66+1,4+1+3,9+1,8+1,1+28,62)				112,57			
		S4 : (15,34+3,76+2,9+12,59+19,54+3,25+1,42+20,07+19,72+6,76+5,93+18,92+3,29+6,37+3,11+1,03*2+3+0,92+4,7+4,71+145,09+45,65+14,67)				363,77			
268	713131130R00	Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce	m2	4,51490	61,00	275,41	800-713	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		Nalezení izolace na potřebný rozměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace. Včetně pomocného řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							
		2np : 2,99*1,51				4,5149			
269	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	20,07050	101,00	2 027,12	800-713	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		revizní šachta : 0,7*(1,3*2+0,9)				2,45			
		2np : (0,49+1,21)/2*10,365*2				17,6205			
270	713191100R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, nosný materiál ve specifikaci	m2	132,00000	24,50	3 234,00	800-713	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		S1 : 132				132			
271	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu	m2	476,34000	30,00	14 290,20	800-713	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		S3 : (4,38+41,28+26,43+2,66+1,4+1+3,9+1,8+1,1+28,62)				112,57			
		S4 : (15,34+3,76+2,9+12,59+19,54+3,25+1,42+20,07+19,72+6,76+5,93+18,92+3,29+6,37+3,11+1,03*2+3+0,92+4,7+4,71+145,09+45,65+14,67)				363,77			
272	28375766AR	deska izolační EPS 100; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3	m3	47,76057	1 450,00	69 252,83	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 70 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		S4 : (15,34+3,76+2,9+12,59+19,54+3,25+1,42+20,07+19,72+6,76+5,93+18,92+3,29+6,37+3,11+1,03*2+3+0,92+4,7+4,71+145,09+45,65+14,67)*0,12*1,02				44,52545			
		2np : (0,49+1,21)/2*10,365*2*0,18*1,02				3,23512			
273	28376294R	deska izolační EPS 100 F, samozhášivý; pěnový polystyren; povrch hladký; tl. 30,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3	m2	4,60520	37,00	170,39	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		2np : 2,99*1,51*1,02				4,6052			
274	283763516R	deska izolační extrudovaný polystyren; povrch mřížkováný; rovná hrana; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; R = 2,800 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3	m2	2,49900	342,00	854,66	SPCM	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		revizní šachta : 0,7*(1,3*2+0,9)*1,02				2,499			
275	63150831AR	rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 60,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 1,500 m2K/W; obj. hmotnost 15,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	255,30735	49,00	12 510,06	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		S1a : 1,45*1,4*1,01543*1,02				2,10255			
		S2 : (145,1+45,7+18,9+28,6+9,94)*1,02				253,2048			
276	63150836AR	rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 160,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 4,100 m2K/W; obj. hmotnost 15,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	255,84515	49,00	12 526,61	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		S1a : 1,45*1,65*1,02				2,44035			
		S2 : (145,1+45,7+18,9+28,6+9,94)*1,02				253,2048			
277	63150838AR	rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 200,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 5,100 m2K/W; obj. hmotnost 15,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	134,64000	162,00	21 811,68	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		S1 : 132*1,02				134,64			
278	63166813R	deska izolační kročejová; minerální vlákno; tl. 30,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,032 W/mK; R = 0,950 m2K/W; obj. hmotnost 80,00 kg/m3	m2	114,82140	124,00	14 237,85	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		S3 : (4,38+41,28+26,43+2,66+1,4+1+3,9+1,8+1,1+28,62)*1,02				114,8214			
279	67352186R	fólie izolační střešní hydroizolační; paropropustná; plošná hmotnost 80 g/m2; HDPE; sd do 0,03 m	m2	141,24000	42,00	5 932,08	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		S1 : 132*1,07				141,24			
280	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	6,16617	898,00	5 555,18	800-713	RTS 17/ II	RTS 17/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 71 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		50 m vodorovné							
Díl: 762		Konstrukce tesařské				226 799,54			
281	762335110R00	Vázané konstrukce krovů montáž_x000D_krokví rovnoběžných s okapem (vlašských) na podpory jakéhokoliv druhu z hranatého řeziva, průřezové plochy do 120 cm2	m	68,74500	26,00	1 787,37	800-762	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		přístřešek V : 3*22,915		68,745					
282	762341210R00	Bednění , laťování a rošty montáž_x000D_bednění_x000D_sřech rovných o sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm	m2	190,24899	96,00	18 263,90	800-762	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		S2 : 15*12,635*1,00382		190,24899					
283	762342204RT4	Bednění , laťování a rošty s dodávkou řeziva_x000D_laťování sřech o sklonu do 60°_x000D_kontralatě, přibité, včetně dodávky latí 40/60 mm	m2	5,61000	38,00	213,18	800-762	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		S1a : 2,2*2,55		5,61					
284	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	5,07678	850,00	4 315,26	800-762	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		S2 : 15*12,635*1,00382*0,024		4,56598					
		přístřešek V : 3*22,915*0,06*0,12		0,49496					
		S1a : 2,2*3*0,04*0,06		0,01584					
285	762523108R00	Položení podlah montáž_x000D_z fošen hoblovaných na sraz	m2	25,60000	136,00	3 481,60	800-762	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		pódium : 25,6		25,6					
286	762526110R00	Položení podlah montáž_x000D_polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm	m2	25,60000	107,00	2 739,20	800-762	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		pódium : 25,6		25,6					
287	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty, impregnace	m3	1,56587	192,00	300,65	800-762	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		pódium : 25,6*0,032		0,8192					
		pódium : 25,6/0,48*0,1*0,14		0,74667					

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 72 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
288	762811210R00	Základ stropů montáž_x000D_z hrubých prken, vrchního na sraz, spáry zakryty lepenkovými pásy nebo lištami	m2	118,27000	58,00	6 859,66	800-762	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		zesílení stropu Znp : 118,27		118,27					
289	762811811R00	Demontáž základů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm	m2	118,27000	28,00	3 311,58	800-762	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		zesílení stropu Znp : 118,27		118,27					
290	762841811R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů a satřech sklonu do 60° z prken hrubých tloušťky do 35 mm bez omítky	m2	243,50000	41,50	10 105,25	800-762	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		S1 : (18,8+33,8+41,9+26,4+2,7+1,4+1,3,9+1,8+1,1)		132,8					
		S3 : (3,8+2,9+12,6+19,5+3,2+1,4+20,1+20+6,9+5,6+14,7)		110,7					
291	762895000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, impregnace	m3	0,36000	184,00	66,24	800-762	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		zesílení stropu ZNP : 15*0,024		0,36					
292	762-01	D+M revizní dřevěná lávka z prken přes vazné trámy	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní	Indiv
		S1 : 1		1					
293	762-02	Výměna napadených prvků stávajícího krovu	kpl	1,00000	65 000,00	65 000,00		Vlastní	Indiv
294	762100010RA0	Kompletní konstrukce krovů dřevěná, laťování dvojité, bednění přesahu střechy, .	m2	5,58487	1 382,00	7 718,29	AP-PSV	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		S1a : 5,5*1,01543		5,58487					
295	762900020RA0	Demontáž dřevěného schodiště včetně zábradlí	m	3,30000	476,00	1 570,80	AP-PSV	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		včetně zábradlí, přímočarého nebo křivočarého, s podstupnicemi.							
		Svislé přemístění ze 2. NP. nebo 1. PP, vodorovné vnitrostavební přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.							
		Znp : 2,2*1,25*1,2		3,3					
296	762900030RAB	Demontáž krovů s bedněním, s laťováním	m2	189,52500	239,00	45 296,48	AP-PSV	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		jakýchkoliv soustav o sklonu do 60 stupňů, z hranolů, hranolů nebo fošen, demontáž laťování včetně všech nadstřešních konstrukcí z latí o průřezové ploše do 25 cm2 při osové vzdálenosti do 50 cm, demontáž bednění včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken tloušťky do 32 mm nebo bez bednění podle popisu.							
		Svislé přemístění ze 2. NP. nebo 1. PP, vodorovné vnitrostavební přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.							
		12,635*15		189,525					
297	60512542R	prkno SM/JD; tl = 24,0 mm; l = 2 000 až 3 900 mm; jakost II; omítané	m3	5,41137	4 950,00	26 786,28	SFCM	RTS 17/ II	RTS 17/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 73 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1.2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požární bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		S2 : 15*12,635*1,00382*0,024*1,1 zesílení stropu 2NP : 15*0,024*1,08		5,02257 0,3888					
298	60596002R	lošna	m3	1,35086	6 500,00	8 780,59	SPCM	RTS 17/II	RTS 17/I
		přístřešek V : 3*22,915*0,06*0,12*1,1 pódium : 25,6/0,48*0,1*0,14*1,08		0,54446 0,8064					
299	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesafské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	3,89172	1 337,00	5 203,23	800-762	RTS 17/II	RTS 17/I
Díl: 763		Dřevostavby	215 477,93						
300	763611232R00	Montáž opláštění z aglomerovaných desek bednění stěch, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubované	m2	28,64375	123,00	3 523,18	800-763	RTS 17/II	RTS 17/I
		vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu přístřešek V : 1,25*22,915		28,64375					
301	763612132R00	Montáž opláštění z aglomerovaných desek obložení stěn, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubované, bez dodávky desky	m2	5,61000	143,00	802,23	800-763	RTS 17/II	RTS 17/I
		vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu S1a : 2,2*2,55		5,61					
302	763615132R00	Montáž opláštění z aglomerovaných desek obložení stropů, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubované	m2	56,21430	180,00	10 118,57	800-763	RTS 17/II	RTS 17/I
		vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu nová střeška nad sálem : (0,3+1,25)*15 přístřešek V : (0,17*(1,25*2+22,915)+1,25*22,915)		23,25 32,9543					
303	763100001V1	Montáž a výroba sbíjených vazníků, příhradový vazník - předběžná cena S2 : 15*12,635	m2	189,52500	635,00	120 348,38		Vlastní	Kalkul
				189,525					
304	595906304R	deska cementotřísková l = 3 350 mm; š = 1 250 mm; tl. 18,0 mm; povrch hladký; povrch. úprava lazurovací lak	m2	61,83573	1 150,00	71 111,09	SPCM	RTS 17/I	RTS 17/I
		nová střeška nad sálem : (0,3+1,25)*15*1,1 přístřešek V : (0,17*(1,25*2+22,915)+1,25*22,915)*1,1		25,575 36,26073					

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 74 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1.2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požární bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
305	60726014AR	deska dřevostěpková tlivrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 18,0 mm	m2	6,05880	154,00	933,06	SPCM	RTS 17/II	RTS 17/I
		S1a : 2,2*2,55*1,08		6,0588					
306	60726017AR	deska dřevostěpková tlivrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 25,0 mm	m2	30,93525	211,00	6 527,34	SPCM	RTS 17/II	RTS 17/I
		přístřešek V : 1,25*22,915*1,08		30,93525					
307	998763101R00	Přesun hmot dřevostavby v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	2,04853	1 032,00	2 114,08	800-763	RTS 17/II	RTS 17/I
Díl: 764		Konstrukce klempířské	273 271,27						
308	764311241RT1	Krytina z pozinkovaného plechu výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčelnků x000D ze svítků š 670 mm, sklonu do 30°	m2	197,92246	650,00	128 649,60	800-764	RTS 17/II	RTS 17/I
		S2 : 191,69*1,00244*1,03		197,92246					
309	764311241RT2	Krytina z pozinkovaného plechu výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčelnků x000D ze svítků š 670 mm, sklonu do 30°	m2	6,14335	690,00	4 238,91	800-764	RTS 17/II	RTS 17/I
		S1a : 5,5*1,01543*1,1		6,14335					
310	764311294R00	Krytina z pozinkovaného plechu montáž krytiny hladké z Pz, šablony do 0,5 m2, bez zednických výpomocí	m2	4,00000	390,00	1 560,00	800-764	RTS 17/II	RTS 17/I
		k24 : 4		4					
311	764322220R00	Oplechování říms a okapů z pozinkovaného plechu výroba a montáž oplechování, včetně zholování rohů, spojů a dilatací x000D okapů na střeších s tvrdou krytinou, řs 330 mm	m	15,16500	99,00	1 501,34	800-764	RTS 17/II	RTS 17/I
		S2 : 15,165		15,165					
312	764342210R00	Ostatní kusové prvky z pozinkovaného plechu výroba a montáž lemování trub, konzol a držáků s dilatačním kloboučkem x000D na hladké a drážkové krytině, průměru do 75 mm	kus	1,00000	299,00	299,00	800-764	RTS 17/II	RTS 17/I
k31 : 1				1					

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 75 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požární bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
313	764342220R00	Ostatní kusové prvky z pozinkovaného plechu výroba a montáž lemování trub, konzol a držáků s dilatačním kloboučkem_x000D_ na hladké a drážkové krytině, průměru přes 75 do 100 mm	kus	1,00000	348,00	348,00	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		k32 : 1		1					
314	764344212R00	Ostatní kusové prvky z pozinkovaného plechu výroba a montáž lemování trub s dilatačním kloboučkem ze dvou dílů_x000D_ na hladké a drážkové krytině, průměru 300 mm, sklonu přes 30 do 45°	kus	1,00000	698,00	698,00	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		k33 : 1		1					
315	764346210R00	Ostatní kusové prvky z pozinkovaného plechu výroba a montáž ventilačních nástavců výšky 500 až 1 000 mm se stříškou a lemováním_x000D_ na hladké a drážkové krytině, průměru 75 mm	kus	1,00000	499,00	499,00	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		k31 : 1		1					
316	764346220R00	Ostatní kusové prvky z pozinkovaného plechu výroba a montáž ventilačních nástavců výšky 500 až 1 000 mm se stříškou a lemováním_x000D_ na hladké a drážkové krytině, průměru 100 mm	kus	1,00000	550,00	550,00	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		k32 : 1		1					
317	764231420R00	Lemování z titanizinkového plechu výroba a montáž lemování zdí_x000D_ na střechách s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdí, rš 250 mm	m	6,15000	262,00	1 611,30	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		k19 : 6,15		6,15					
318	764231430R00	Lemování z titanizinkového plechu výroba a montáž lemování zdí_x000D_ na střechách s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdí, rš 330 mm	m	13,80000	299,00	4 126,20	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		včetně spojovacích prostředků.							
		k20 : 1,85		1,85					
		k21 : 0,6*2		1,2					
		k29 : 10,75		10,75					
319	764251403R00	Žlaby z titanizinkového plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací_x000D_ podokapních čtyřhranných, rš 330 mm	m	22,92000	430,00	9 855,60	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 76 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požární bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
320	764252403R00	Žlaby z titanizinkového plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací_x000D_ podokapních půlkulatých, rš 330 mm	m	41,70000	420,00	17 514,00	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		k16 : 25,45		25,45					
		k17 : 16,25		16,25					
321	764255403R00	Žlaby z titanizinkového plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací_x000D_ nástřešních oblého tvaru, rš 650 mm	m	7,35000	836,00	6 144,60	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		k18 : 1+6,35		7,35					
322	764259411R00	Žlaby z titanizinkového plechu výroba a montáž doplňků žlabů_x000D_ kotlík kónický, pro trouby do průměru 150 mm	kus	6,00000	976,00	5 856,00	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		k27 : 2+3+1		6					
323	764291420R00	Ostatní střešní prvky z titanizinkového plechu výroba a montáž_x000D_ závětrné lišty, rš 330 mm	m	12,70000	462,00	5 867,40	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		k23 : 12,7		12,7					
324	764510420R00	Oplechování parapetů z titanizinkového plechu výroba a montáž včetně rohů a spojovacích prostředků_x000D_ rš 160 mm	m	0,70000	330,00	231,00	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		k3 : 0,7		0,7					
325	764510450R00	Oplechování parapetů z titanizinkového plechu výroba a montáž včetně rohů a spojovacích prostředků_x000D_ rš 330 mm	m	44,05000	450,00	19 822,50	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		k4 : 1,05		1,05					
		k5 : 1,85*12		22,2					
		k6 : 3,73		3,73					
		k7 : 1,62		1,62					
		k8 : 3,2		3,2					

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 77 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		k9 : 0,55*3		1,65					
		k10 : 1,15		1,15					
		k11 : 1,55		1,55					
		k12 : 1,35*2		2,7					
		k13 : 5,2		5,2					
326	764510480R00	Oplechování parapetů z titaninkového plechu výroba a montáž včetně rohů a spojovacích prostředků _x000D_ rš 400 mm	m	13,72000	460,00	6 311,20	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		k1 : 2,045*6		12,27					
		k2 : 1,45		1,45					
327	764530430R00	Oplechování zdí a nadezdívek z titaninkového plechu výroba a montáž včetně rohů _x000D_ rš 400 mm včetně spojovacích prostředků.	m	2,40000	577,00	1 384,80	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		k22 : 2,4		2,4					
328	764530440R00	Oplechování zdí a nadezdívek z titaninkového plechu výroba a montáž včetně rohů _x000D_ rš 500 mm včetně spojovacích prostředků.	m	32,10000	590,00	16 939,00	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		k14 : 22,5		22,5					
		k15 : 9,6		9,6					
329	764554401R00	Odpadní trouby z titaninkového plechu výroba a montáž včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů _x000D_ kruhových, průměru 75 mm	m	2,50000	471,00	1 177,50	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		plošina : 2,5		2,5					
330	764554402R00	Odpadní trouby z titaninkového plechu výroba a montáž včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů _x000D_ kruhových, průměru 100 mm	m	28,65000	490,00	14 038,50	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		k27 : 28,65		28,65					
331	764311821R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu do 30°	m2	4,00000	35,00	140,00	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 78 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		plošina : 2*2		4					
332	764311822R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu do 30°	m2	197,92246	30,00	5 937,67	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		S2 : 191,69*1,00244*1,03		197,92246					
333	764339830R00	Demontáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků _x000D_ na hladké krytině, v ploše, sklonu do 30°	m2	6,66300	30,00	199,89	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		0,5*0,9*2+0,45*1,3*2		2,07					
		0,5*0,9+0,4*0,9+0,33*0,95*2		1,437					
		0,5*0,8+0,4*0,8+0,33*1,6*2		1,776					
		0,5*0,8+0,4*0,8+0,33*1*2		1,38					
334	764351836R00	Demontáž žlabů háků, , sklonu do 30°	kus	41,00000	20,00	820,00	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		14+27		41					
335	764351837R00	Demontáž žlabů háků, , sklonu přes 30 do 45°	kus	29,00000	25,00	725,00	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		18+20+6+26-41		29					
336	764352810R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°	m	31,50000	30,00	945,00	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		6,2+25,3		31,5					
337	764352811R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	35,37000	35,00	1 237,95	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		17,135*2+1,1		35,37					
338	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	48,35000	40,00	1 934,00	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		1,9*4+1,85*2+1,4*2		14,1					
		1,85+1,8+1,7+1,85*2+2,95*2+2,05*3+2,15		22,85					
		0,95*12		11,4					
339	764430840R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm	m	3,06000	30,00	91,80	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		3,06		3,06					
340	764453842R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí kolen horních dvojitých, 75 a 100 mm	kus	7,00000	20,00	140,00	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ I
341	764454801R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových, o průměru 75 a 100 mm	m	30,50000	25,00	762,50	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		7,85*2+4,85*2+2,55*2		30,5					

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 79 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požární bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost	Cenová úroveň
342	553452001R	šablona hliníková; povrch polyester; š = 440 mm; l = 1 000 mm; tl = 0,6 mm k24 : 4*2,8	kus	11,20000	101,00	1 131,20	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ I
343	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	4,70407	1 697,00	7 982,81	800-764	RTS 17/ II	RTS 17/ I
Díl: 765 Krytiny tvrdé 43 011,91									
344	765331663R00	Krytina betonová Doplnky pro zastřešení krytinou betonovou drážkovou i bobrovku, větrací pás okapní, Dodávka a montáž větracího okapního pásu včetně spojovacích prostředků, s1a : 2,55 s2 : 15,165	m	17,71500	50,00	885,75	800-765	RTS 17/ II	RTS 17/ I
345	765718810R00	Demontáž pálené krytiny zdi šířky do 300 mm, z tašek pálených, do suli 3,29*1,17918+(2,195+3,39*2+4,52)*1,41421	m	22,96427	30,00	688,93	800-765	RTS 17/ II	RTS 17/ I
346	765799311RL2	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na krokve, s přelepěním spojů S1a : 2,2*2,55	m2	5,61000	108,00	605,88	800-765	RTS 17/ II	RTS 17/ I
347	765901108R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na bednění, Dodávka a montáž hydroizolační fólie včetně spojovacích prostředků, S1a : 5,5*1,01543 S2 : 191,69*1,00244	m2	197,74259	206,00	40 734,97	800-765	RTS 17/ II	RTS 17/ I
348	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	0,09619	1 002,00	96,38	800-765	RTS 17/ II	RTS 17/ I
Díl: 766 Konstrukce truhlářské 1 384 074,59									
349	766211100R00	Montáž madel schodišťových dřevěných nebo verzalitových, dřevěných, t15 : 1,2*1,6 t16 : 1,39	m	4,18000	60,00	251,40	800-766	RTS 17/ II	RTS 17/ I
350	766231111R00	Montáž schodů stahovacích púdních schodů z13 : 1	kus	2,00000	1 510,00	3 020,00	800-766	RTS 17/ II	RTS 17/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 80 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požární bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost	Cenová úroveň
351	766416143R00	Montáž obložení stěn, sloupů a piliřů o ploše přes 5 m2, panely obkladovými, z aglomerovaných desek, velikosti přes 1,5 m2 dřevěný obklad : 123 : 2,7*(14,51*2+10,02*2+0,31*2-4,53)-1,7*2-1,8*2,1*3-0,6*2- 0,78*(2,7*2+10,02+0,31)+0,78*0,81/2*2 124 : 2,7*(8,59*2)+2,25*(1,71*2+0,6*2+4,53)-1,8*2,2*2-1,5*2,1-0,6*2-0,9*2-0,6*(0,6*2+2)	m2	144,51090	215,00	31 069,84	800-766	RTS 17/ II	RTS 17/ I
352	766417111R00	Montáž obložení stěn, sloupů a piliřů doplňkové konstrukce podkladový rošt pod obložení stěn dřevěný obklad : 144,51090/0,6 Začátek provozního součtu 123 : 2,7*(14,51*2+10,02*2+0,31*2-4,53)-1,7*2-1,8*2,1*3-0,6*2- 0,78*(2,7*2+10,02+0,31)+0,78*0,81/2*2 124 : 2,7*(8,59*2)+2,25*(1,71*2+0,6*2+4,53)-1,8*2,2*2-1,5*2,1-0,6*2-0,9*2-0,6*(0,6*2+2) Konec provozního součtu	m	240,65150	115,00	27 697,92	800-766	RTS 17/ II	RTS 17/ I
353	766601216R00	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interier - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU pénou, exteriér - páska paropropustná šířky 20 mm, tl. 8/40 mm expanzní, 04 : (1+1,3*2) 06 : (1,8+0,9*2) 07 : (0,5*3)*4 010 : (0,5+1,2*2)*3 011 : (1,8+1,2*2)*8 013 : (1,8*3) 014 : (1,3+1,7*2)*2 015 : (1,8+1,4*2)	m	165,92000	119,00	19 744,48	800-766	RTS 17/ II	RTS 17/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 81 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		o16 : (1+1,2*2+0,96+1,8*8)			18,76				
		o17 : (1,7+3,4*2)			8,5				
		o18 : (1,63+3,1*2)			7,83				
		o19 : (2,71+3,1*2)			8,91				
		o20 : (1,7+2,1*2)			5,9				
		o21 : (1,8+2,1*2)*3			18				
		o8 : (1,57+3,1*2)			7,77				
		o9 : (3,15+3,1*2)			9,35				
		o22 : (1,8+2,1*2)			6				
354	766601229R00	Těsnění přípojevací spáry spára parapetu, interiéru - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepící, výplň PU pěnou, exteriéru - fólie paropropustná šířky 50 mm samolepící, expanzní ...	m	31,26000	289,00	9 034,14	800-766	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		o4 : (1)			1				
		o6 : (1,8)			1,8				
		o7 : (0,5)*4			2				
		o10 : (0,5)*3			1,5				
		o11 : (1,8)*8			14,4				
		o13 : (1,8)			1,8				
		o14 : (1,3)*2			2,6				
		o15 : (1,8)			1,8				
		o16 : (1+1,2*2+0,96)			4,36				
355	766711001R00	Montáž otvorových prvků plastových oken a balkonových dveří,	m	121,32000	200,00	24 264,00	800-766	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		o4 : (1*2+1,3*2)			4,6				
		o6 : (1,8*2+0,9*2)			5,4				
		o7 : (0,5*4)*4			8				
		o10 : (0,5*2+1,2*2)*3			10,2				

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 82 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		o11 : (1,8*2+1,2*2)*8			48				
		o13 : (1,8*4)			7,2				
		o14 : (1,3*2+1,7*2)*2			12				
		o15 : (1,8*2+1,4*2)			6,4				
		o16 : (1*2+1,2*4+0,96*2+1,8*6)			19,52				
356	766711021R00	Montáž otvorových prvků plastových vstupních dveří,	m	62,28000	320,00	19 929,60	800-766	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		o17 : (1,7*2+3,4*2)			10,2				
		o18 : (1,63*2+3,1*2)			9,46				
		o19 : (2,71*2+3,1*2)			11,62				
		o20 : (1,7*2+2,1*2)			7,6				
		o21 : (1,8*2+2,1*2)*3			23,4				
357	766711031R00	Montáž otvorových prvků plastových stěn prosklených,	m	29,64000	180,00	5 335,20	800-766	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		o8 : (1,57*2+3,1*2)			9,34				
		o9 : (3,15*2+3,1*2)			12,5				
		o22 : (1,8*2+2,1*2)			7,8				
358	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíracích , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	11,00000	390,00	4 290,00	800-766	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		t1 : 6			6				
		t4 : 1			1				
		t7 : 2			2				
		t8 : 2			2				
359	766661413R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíracích , protipožárních bez kukátka, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000	390,00	390,00	800-766	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		po4 : 1			1				
360	766661422R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíracích , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,00000	390,00	390,00	800-766	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		Dveře s protipožární odolností do 30 minut.							

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 83 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		po1 : 1		1					
361	76666112R00	Montáž dvevních křídel kompletizovaných posuvných, , do předem osazeného stavebního pouzdra, jednokřídlových.	kus	2,00000	760,00	1 520,00	800-766	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		t6 : 2		2					
362	766669116R00	Montáž dvevních křídel kompletizovaných dokování_x000D_samoavírače na dřevěnou zárubeň	kus	2,00000	150,00	300,00	800-766	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		po1 : 1		1					
		po4 : 1		1					
363	766662811R00	Demontáž dvevních křídel prahů dveří_x000D_jednokřídlových	kus	12,00000	30,00	360,00	800-766	RTS 17/ II	RTS 17/ I
364	766670021R00	Montáž obložkové zárubeň a dvevního křídla kliky a štlíku	kus	12,00000	300,00	3 600,00	800-766	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		t1 : 6		6					
		t4 : 1		1					
		t7 : 2		2					
		t8 : 1		1					
		po1 : 1		1					
		po4 : 1		1					
365	766694111R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění_x000D_šířky do 300 mm, délky do 1600 mm	kus	7,00000	145,00	1 015,00	800-766	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		t18 : 1		1					
		t20 : 3		3					
		t24 : 3		3					
366	766694112R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění_x000D_šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	3,00000	175,00	525,00	800-766	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		t23 : 2		2					
		t29 : 1		1					
367	766694113R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění_x000D_šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	17,00000	220,00	3 740,00	800-766	RTS 17/ II	RTS 17/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 84 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		t19 : 1		1					
		t21 : 8		8					
		t25 : 8		8					
368	766694114R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění_x000D_šířky do 300 mm, délky přes 2600 mm	kus	2,00000	260,00	520,00	800-766	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		t22 : 1		1					
		t23 : 1		1					
369	766694123R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění_x000D_šířky přes 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	1,00000	360,00	360,00	800-766	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		t17 : 1		1					
370	766695212R00	Ostatní montáž prahů dveří_x000D_jednokřídlých, šířky do 100 mm	kus	3,00000	80,00	240,00	800-766	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		t8 : 2		2					
		po4 : 1		1					
371	76669722R00	Ostatní montáž překrytí spár lištou, z měkkého dřeva, rohově dřevěný obklad :	m	110,12000	25,00	2 753,00	800-766	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		123 : (14,51*2+10,02*2+0,31*2-4,53)		45,15					
		124 : (8,59*2+1,71*2+0,6*2+4,53)		26,33					
		123 : 2,7*8-0,78*2		20,04					
		124 : 2,7*4+2,25*4-0,6*2		18,6					
372	766-01	Demontáž stávajících schodů na půdu	kus	1,00000	850,00	850,00		Vlastní	Indiv
		202 : 1		1					
373	766-11	D+M kryt čela podla s posuvnými dvířky	kpl	6,31800	950,00	6 002,10		Vlastní	Indiv
		123 : 8,1*0,78		6,318					
374	766-12	D+M obkladu stupnic a podstupnic schodišť na pódium	m2	2,54400	1 900,00	4 833,60		Vlastní	Indiv
		(0,78*0,8+0,81*0,8)*2		2,544					

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 85 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebné konstrukční řešení, Požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	375	766-21 D+M obklad deskových otopných těles 900/1400 mm, rám dřevěný, obklad překližka, větrací průduchy	kus	5,00000	2 100,00	10 500,00		Vlastní	Indiv
		123,124 : 5		5					
	376	766-22 D+M obklad deskových otopných těles 900/1000 mm, rám dřevěný, obklad překližka, větrací průduchy	kus	4,00000	1 850,00	7 400,00		Vlastní	Indiv
	377	O/01A Repase dřevěného kastlového okna 1995/1800 mm, vnější křídla upravena pro vložení dvojskla Ug=1,0, vnitřní křídlo opatřeno těsněním, broušení, šmelení, 4x nátěr, bílá barva	kus	4,00000	19 000,00	76 000,00		Vlastní	Indiv
	378	O/01B Repase dřevěného kastlového okna 1800/1800 mm, vnější křídla upravena pro vložení dvojskla Ug=1,0, vnitřní křídlo opatřeno těsněním, broušení, šmelení, 4x nátěr, bílá barva	kus	2,00000	19 000,00	38 000,00		Vlastní	Indiv
	379	O/02 Repase dřevěného kastlového okna 1400/1800 mm, vnější křídla upravena pro vložení dvojskla Ug=1,0, vnitřní křídlo opatřeno těsněním, broušení, šmelení, 4x nátěr, bílá barva	kus	1,00000	17 500,00	17 500,00		Vlastní	Indiv
	380	O/03 Repase dřevěného kastlového okna 650/1100 mm, vnější křídla upravena pro vložení dvojskla Ug=1,0, vodorovné příčky, vnitřní křídlo opatřeno těsněním, broušení, šmelení, 4x nátěr, bílá barva	kus	1,00000	9 000,00	9 000,00		Vlastní	Indiv
	381	O/05 Repase dřevěného kastlového okna 1500/1000 mm, vnější křídla upravena pro vložení dvojskla Ug=1,0, vnitřní křídlo opatřeno těsněním, broušení, šmelení, 4x nátěr, bílá barva	kus	1,00000	13 000,00	13 000,00		Vlastní	Indiv
	382	O/12 Repase dřevěného kastlového okna 1100/1000 mm, vnější křídla upravena pro vložení dvojskla Ug=1,0, vnitřní křídlo opatřeno těsněním, broušení, šmelení, 4x nátěr, bílá barva	kus	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní	Indiv
	383	PO/2 D+M vnitřní dveře protipožární 900/1970 mm EW1SDP3-C samozavírač, vč. ocelové zárubně tl. 100 mm, nadvětlík fix, kování klika-klika, rozetové, zámek FAB, otvor 1000/2400 mm	kus	1,00000	19 850,00	19 850,00		Vlastní	Indiv
	384	T/02 D+M vnitřní dřevěná příčka 1100/2000 mm na nožkách s dveřmi do WC kabiny 700/1970 mm, kování systémové, materiál vysoce odolná dřevotřísková tl. 28 mm s melaminovým potahem, hrany ELOX	kus	1,00000	9 200,00	9 200,00		Vlastní	Indiv
	385	T/03 D+M vnitřní dřevěná příčka 19+1130/2000 mm na nožkách s dveřmi do WC kabiny 2x 700/1970 mm, kování systémové, materiál vysoce odolná dřevotřísková tl. 28 mm s melaminovým potahem, hrany ELOX	kus	1,00000	22 000,00	22 000,00		Vlastní	Indiv
	386	T/05 Repase vnitřních dřevěných dveří 1kf. otevíravých 700/1970 mm plně, včetně dřevěné obložkové zárubně a kování, zámek dozický, barva bílá, nový práh	kus	1,00000	6 500,00	6 500,00		Vlastní	Indiv

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 86 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebné konstrukční řešení, Požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	387	T/09 Repase vnitřních dřevěných dveří 1kf. otevíravých 850/1970 mm plně, včetně dřevěné obložkové zárubně a kování, zámek FAB, barva bílá, nový práh	kus	1,00000	6 500,00	6 500,00		Vlastní	Indiv
	388	T/10 Repase vnitřních dřevěných dveří 1kf. otevíravých 800/1970 mm plně, včetně kování, barva bílá, nový práh, zámek FAB	kus	1,00000	6 500,00	6 500,00		Vlastní	Indiv
	389	T/11 Repase vnitřních dřevěných dveří 1kf. otevíravých 900/1970 mm plně, včetně kování, barva bílá, nový práh, zámek FAB	kus	2,00000	6 500,00	13 000,00		Vlastní	Indiv
	390	T/12 Repase vnitřních dřevěných dveří 1kf. otevíravých 900/1970 mm plně, včetně kování, barva bílá, nový práh, zámek FAB	kus	1,00000	6 500,00	6 500,00		Vlastní	Indiv
	391	T/13 D+M atyp. vnitřní 2kf. dveře do sálu 1500/2110 mm, křídlo 2x 700/2060 mm, hladké plně, bez prahu, zárubeň dř. obložková do zdiva tl. 150 mm, kování klika-klika, zámek FAB	kus	1,00000	15 600,00	15 600,00		Vlastní	Indiv
	392	T/14 D+M atyp. vnitřní dveře skládací 4530/2670 mm, křídlo 6x 725/2590 mm, hladké plně, bez prahu, zárubeň dř. obložková do zdiva tl. 150 mm, kování klika-klika, zámek FAB	kus	1,00000	45 000,00	45 000,00		Vlastní	Indiv
	393	T/26 D+M kuchyňská linka 1.24, dvě sestavy, 1x s barovým pultem a dvojdřezem, 1x s horními skříňkami, a umývadlem, lamino, pracovní deska MDF, umývadlo polozápusťné	kus	1,00000	54 300,00	54 300,00		Vlastní	Indiv
		rozměry: A: 2150x920, hl. 600, pult ve výšce 1200 mm B: 2200x920, hl. 600, 2200x640, hl. 300 mm							
	394	T/27 D+M věšáková stěna s lavičkou 1.21, 1.22, rozměry: věšáková stěna 1790x1970 mm, lavička 1700/450/450 mm	kus	2,00000	11 200,00	22 400,00		Vlastní	Indiv
	395	T/28 D+M šatní pult s odkládací stěnou do výšky podhledu ve vestibulu 1.13, zadní stěna s pilířem obklad, odklápací deska, lamino, 1540+400+644/2250 mm, policová skříňka 250/2250 mm, pult 2170+100/600/920	kus	1,00000	21 200,00	21 200,00		Vlastní	Indiv
	396	T/30 D+M vestavěné skříň s obkladem stěn, lamino, stěna A v níce 2 kf. skříň 2150/920/600 pult 1200 mm, stěna B 220/920/600, 2200/640/300 mm	kus	1,00000	28 450,00	28 450,00		Vlastní	Indiv
	397	54914568R kování stavební - prvek: kliky se šlitou mezípořadovými s ukazatelem; provedení Cr; pro dveře WC, koupelen	kus	7,00000	385,00	2 695,00	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		t1 : 6 t4 : 1		6 1					
	398	54914591R kování stavební - prvek: kliky se šlitou pro klíč; provedení Cr; pro dveře	kus	2,00000	305,00	610,00	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 87 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svítavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		I7 : 2		2					
399	54914594R	kování stavební - prvek: kliky se štitky pro cylindrickou vložku; provedení Cr; pro dveře	kus	4,00000	305,00	1 220,00	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		I8 : 2		2					
		po1 : 1		1					
		po4 : 1		1					
400	54917025R	zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 42 až 70 kg; š. dveří 1 050 mm; zlatá bronz	kus	2,00000	990,00	1 980,00	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		po1 : 1		1					
		po4 : 1		1					
401	54926045R	zámek zadlabací; vložkový; s převodem; dvouzápadový; levoprávní; hl = 80 mm; h = 170 mm; rozteč 90 mm	kus	4,00000	122,00	488,00	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		I8 : 2		2					
		po1 : 1		1					
		po4 : 1		1					
402	54926062R	zámek zadlabací; obyčejný; bez převodu; levoprávní; hl = 60 mm; h = 142 mm; rozteč 72 mm	kus	9,00000	122,00	1 098,00	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		I1 : 6		6					
		I4 : 1		1					
		I7 : 2		2					
403	60510001R	lata jehličnaté(SM/JD); průřez 20 cm2; jakost I; l = 3 000 až 5 000 mm	m	250,48556	10,50	2 630,10	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		dřevěný obklad : 144,5109/0,6*1,04		250,48556					
		Začátek provozního součtu							
		123 : 2,7*(14,51*2+10,02*2+0,31*2-4,53)-1,7*2-1,8*2,1*3-0,8*2-			93,9274				
		0,76*(2,7*2+10,02+0,31)+0,78*0,81/2*2							
		124 : 2,7*(8,59*2)+2,25*(1,71*2+0,6*2+4,53)-1,8*2,2*2-1,5*2,1-0,8*2-0,9*2-0,6*(0,6*2+2)			50,5835				
		Konec provozního součtu							

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 88 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svítavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
404	60621707R	příklečka BR; jakost A/B(BB); tl = 15,0 mm; š = 1 525 mm; h = 1 525,0 mm; počet vrstev 9	m2	150,29134	329,00	49 445,85	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		dřevěný obklad : 144,5109*1,04		150,29134					
		Začátek provozního součtu							
		123 : 2,7*(14,51*2+10,02*2+0,31*2-4,53)-1,7*2-1,8*2,1*3-0,8*2-			93,9274				
		0,76*(2,7*2+10,02+0,31)+0,78*0,81/2*2							
		124 : 2,7*(8,59*2)+2,25*(1,71*2+0,6*2+4,53)-1,8*2,2*2-1,5*2,1-0,8*2-0,9*2-0,6*(0,6*2+2)			50,5835				
		Konec provozního součtu							
405	60775311R	parapet vnitřní š = 150 mm; materiál - povrch laminátová fólie CPL; materiál - jádro vlhkoodolná DTD; dekor bílý	m	5,15550	175,00	902,21	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		I23 : (1,1+1,15+2,66)*1,05		5,1555					
406	60775313R	parapet vnitřní š = 250 mm; materiál - povrch laminátová fólie CPL; materiál - jádro vlhkoodolná DTD; dekor bílý	m	39,16500	195,00	7 637,18	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		Začátek provozního součtu							
		I18 : 1		1					
		I19 : 1,8		1,8					
		I20 : 0,5*3		1,5					
		I21 : 1,8*8		14,4					
		I22 : 2,7		2,7					
		I24 : 0,5*3		1,5					
		I25 : 1,8*8		14,4					
		Konec provozního součtu							
		37,3*1,05		39,165					
407	60775317R	parapet vnitřní š = 500 mm; materiál - povrch laminátová fólie CPL; materiál - jádro vlhkoodolná DTD; dekor bílý	m	1,89000	309,00	584,01	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		I17 : 1,8*1,05		1,89					

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 89 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebné konstrukční řešení, Požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	408	60775390R	kus	60,90000	13,00	791,70	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		Začátek provozního součtu							
		t16 : 1		1					
		t20 : 3		3					
		t24 : 3		3					
		t23 : 2		2					
		t17 : 1		1					
		t19 : 1		1					
		t21 : 8		8					
		t25 : 8		8					
		t22 : 1		1					
		t23 : 1		1					
		Konec provozního součtu							
		29*2*1,05		60,9					
	409	611601202R	kus	7,00000	1 950,00	13 650,00	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plně; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan							
		t1 : 6		6					
		t4 : 1		1					
	410	611601203R	kus	4,00000	1 950,00	7 800,00	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plně; dekor dub, buk, olše, javor, třešeň, bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados, merano, titan							
		t7 : 2		2					
		t8 : 2		2					
	411	611653613R	kus	1,00000	3 819,80	3 819,80	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		dveře speciální protipožární; vnitřní; vchodové; š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; profilované; EI 30/EW 45; DP3; otevíravé; počet křídel 1; plně; povrch. úprava PVC fólie							
		po4 : 1		1					

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 90 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebné konstrukční řešení, Požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	412	611653614R	kus	1,00000	3 960,00	3 960,00	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		po1 : 1							
	413	61165501R	kus	2,00000	6 200,00	12 400,00	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		dveře vnitřní h = 1 970,0 mm; fóliované; bezfalcové; posuvné na stěnu; počet křídel 1; plně; dekor dub, buk, bílá, ořech, wenge							
		t6 : 2		2					
	414	61167396R	kus	3,00000	125,00	375,00	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		práh buk; š = 100 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm							
		t8 : 2		2					
		po4 : 1		1					
	415	61191425R	m	4,39950	610,00	2 683,70	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		madlo schodišťové; buk; š = 50 mm; l = 3 000,0 mm; tl = 50,0 mm							
		t15 : (1,2+1,6)*1,05		2,94					
		t16 : 1,39*1,05		1,4595					
	416	61250013R	kus	1,00000	4 800,00	4 800,00	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		schody skládací dřevěné; počet stupnic 12; rozměr rámu 120x70 cm; h = 220,0 až 280,0 cm; skládací délka 160 cm; půdorysná délka max. 125 cm; bez podstupnic; tepelná izolace							
		z14 : 1		1					
	417	61250015RM	kus	1,00000	13 500,00	13 500,00		Vlastní	Indiv
		Schody skládací dřevěné 130x70 cm pro výšv do výšky 3410 mm, výška stropu 2800 mm, EI 15, REW 15, zateplené							
		z13 : 1		1					
	418	61413601R	m	74,33920	51,00	3 791,30	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		lišta L, profil; materiál smrk; tl. 4,00 mm; š = 44,0 mm; h = 40,0 mm							
		dřevěný obklad :							
		123 : (14,51*2+10,02*2+0,31*2-4,53)*1,04		46,956					
		124 : (8,59*2+1,71*2+0,6*2+4,53)*1,04		27,3832					
	419	61413610R	m	40,18560	39,00	1 567,24	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		lišta vnitřní roh; materiál smrk; š = 30,0 mm; h = 30,0 mm							
		dřevěný obklad :							
		123 : (2,7*8-0,78*2)*1,04		20,8416					
		124 : (2,7*4+2,25*4-0,6*2)*1,04		19,344					

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 91 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požární bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
420	O/04	Okno dřevěné EUROPROFIL 78-smrk, dvojsklo Uw=1,10 W/m2K, 1kf. 1000/1300 mm O+S, distanční rámeček, kliky mosaz, čtyřstupňová povrchová úprava světle šedá lazura, těsnění	kus	1,00000	6 210,00	6 210,00		Vlastní	Indiv
421	O/06	Okno dřevěné EUROPROFIL 78-smrk, dvojsklo Uw=1,10 W/m2K, 1kf. 1800/900 mm S, distanční rámeček, kliky mosaz, čtyřstupňová povrchová úprava světle šedá lazura, těsnění	kus	1,00000	7 290,00	7 290,00		Vlastní	Indiv
422	O/07	Okno dřevěné EUROPROFIL 78-smrk, dvojsklo Uw=1,10 W/m2K, 1kf. 500/500 mm O+S, distanční rámeček, kliky mosaz, čtyřstupňová povrchová úprava světle šedá lazura, těsnění	kus	4,00000	3 200,00	12 800,00		Vlastní	Indiv
423	O/08	Prosklená stěna dřevěná EUROPROFIL 78-smrk, dvojsklo Uw=1,10 W/m2K, 1570/3100 mm P, distanční rámeček, čtyřstupňová povrchová úprava světle šedá lazura	kus	1,00000	11 200,00	11 200,00		Vlastní	Indiv
424	O/09	Prosklená stěna dřevěná EUROPROFIL 78-smrk, dvojsklo Uw=1,10 W/m2K, 3150/3100 mm P, distanční rámeček, čtyřstupňová povrchová úprava světle šedá lazura	kus	1,00000	21 900,00	21 900,00		Vlastní	Indiv
425	O/10	Okno dřevěné EUROPROFIL 78-smrk, dvojsklo Uw=1,10 W/m2K, 1kf. 500/1200 mm O+S, distanční rámeček, kliky mosaz, čtyřstupňová povrchová úprava světle šedá lazura, těsnění	kus	3,00000	4 460,00	13 380,00		Vlastní	Indiv
426	O/11	Okno dřevěné EUROPROFIL 78-smrk, dvojsklo Uw=1,10 W/m2K, 1800/1200 mm P, distanční rámeček, čtyřstupňová povrchová úprava světle šedá lazura	kus	8,00000	5 610,00	44 880,00		Vlastní	Indiv
427	O/13	Okno dřevěné EUROPROFIL 78-smrk, dvojsklo Uw=1,10 W/m2K, 1kf. 1800/1800 mm O+S, distanční rámeček, kliky mosaz, čtyřstupňová povrchová úprava světle šedá lazura, těsnění	kus	1,00000	13 860,00	13 860,00		Vlastní	Indiv
428	O/14	Okno dřevěné EUROPROFIL 78-smrk, dvojsklo Uw=1,10 W/m2K, 1kf. 1300/1700 mm O+S, distanční rámeček, kliky mosaz, čtyřstupňová povrchová úprava světle šedá lazura, těsnění	kus	2,00000	8 620,00	17 240,00		Vlastní	Indiv
429	O/15	Okno dřevěné EUROPROFIL 78-smrk, dvojsklo Uw=1,10 W/m2K, 1800/1400 mm P, distanční rámeček, čtyřstupňová povrchová úprava světle šedá lazura	kus	1,00000	5 630,00	5 630,00		Vlastní	Indiv
430	O/16	Okno dřevěné EUROPROFIL 78-smrk, dvojsklo Uw=1,10 W/m2K, 1000+1200+1200+960/1800 mm O+S+P, distanční rámeček, kliky mosaz, čtyřstupňová povrchová úprava světle šedá lazura, těsnění, replika	kus	1,00000	51 000,00	51 000,00		Vlastní	Indiv

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 92 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požární bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
431	O/17	Vstupní dveře dřevěné 2kf. EUROPROFIL 78-smrk, dvojsklo Ud=1,20 W/m2K, 1700/3400 mm, nadvětlík, dist. rámeček, kliky mosaz, čtyřstupňová povrch. úprava světle šedá lazura, těsnění, paníkové kování	kus	1,00000	51 200,00	51 200,00		Vlastní	Indiv
432	O/18	Vstupní dveře dřevěné 2kf. EUROPROFIL 78-smrk, dvojsklo Ud=1,20 W/m2K, 1630/3100 mm, nadvětlík, dist. rámeček, kliky mosaz, čtyřstupňová povrch. úprava světle šedá lazura, těsnění, paníkové kování	kus	1,00000	55 000,00	55 000,00		Vlastní	Indiv
433	O/19	Vstupní dveře dřevěné 2kf. EUROPROFIL 78-smrk, dvojsklo Ud=1,20 W/m2K, 2710/3100 mm, nadvětlík, dist. rámeček, kliky mosaz, čtyřstupňová povrch. úprava světle šedá lazura, těsnění, paníkové kování	kus	1,00000	71 000,00	71 000,00		Vlastní	Indiv
434	O/20	Vstupní dveře dřevěné 2kf. EUROPROFIL 78-smrk, plně, 1700/2100 mm, kliky mosaz, čtyřstupňová povrch. úprava světle šedá lazura, těsnění, paníkové kování, madlo	kus	1,00000	46 750,00	46 750,00		Vlastní	Indiv
435	O/21	Vstupní dveře dřevěné 2kf. EUROPROFIL 78-smrk, dvojsklo Ud=1,20 W/m2K, 1800/2100 mm, nadvětlík, dist. rámeček, kliky mosaz, čtyřstupňová povrch. úprava světle šedá lazura, těsnění, paníkové kování	kus	3,00000	47 900,00	143 700,00		Vlastní	Indiv
436	O/22	Prosklená stěna dřevěná 2kf. EUROPROFIL 78-smrk, dvojsklo Uw=1,10 W/m2K, 1800/2100 mm O+S, distanční rámeček, čtyřstupňová povrchová úprava světle šedá lazura	kus	2,00000	18 300,00	36 600,00		Vlastní	Indiv
437	T/29	Parapet dřevěný masiv dub, povrch lak mat, 1400x200 mm, nos ze 3 stran, náklizek	kus	1,05000	1 050,00	1 102,50		Vlastní	Kalkul
438	998766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	t	2,49013	991,00	2 467,72	800-766	RTS 17/ II	RTS 17/ I

Díl: 767		Konstrukce zámečnické					150 878,48			
439	767134802R00	Demontáž stěn a příček z plechu oplechování slěn_x000D_plechy šroubovanými	m2	94,19300	68,00	6 405,12	800-767	RTS 17/ II	RTS 17/ I	
4,5*(23,5+3,2)+2,99*2,3-0,8*2*4-1,45*2-0,5*0,5*2-0,9*1,1*8-0,8*1,7				94,193						
440	767985104R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	700,72400	45,00	31 532,58	800-767	RTS 17/ II	RTS 17/ I	
		z16 : 401,515		401,515						
		přístřešek V : 14*1,7*10,4		247,52						
		TR 108/5 : (1,22+2,85)*12,7		51,689						

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 93 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
441	Z/03	Repase stávajícího madla na vstupním schodišti do 2.01, rozeta kovová, madlo dřevěné, broušeno, tmeleno s novou povrchovou úpravou lak mat, délka 2,57 + 3,76 m	kg	2,45000	1 600,00	3 920,00		Vlastní	Indiv
442	Z/04	D+M nové zábradlí přímé mezi pilíři v hale 1.11, kotveno z boku do podlahy, délka 1240 mm, stojky, výplň, madlo, nátery 1xZ + 2x kovářská barva	kg	22,70000	189,00	4 290,30		Vlastní	Indiv
443	Z/05	D+M nové zábradlí na schodišti ve vstupní hale, kotveno do schodišťového stupně, délka 1600+1125 mm, stojky, výplň, madlo, nátery 1xZ + 2x kovářská barva	kg	45,68000	196,00	8 953,28		Vlastní	Indiv
444	Z/06	Repase stávajícího zábradlí na chodbě 2NP rohové, madlo dřevěné, délka 1285+930 mm, s novou povrchovou úpravou lak mat, ocel 1Z + 2x kovářská barva	kg	35,35000	105,00	3 711,75		Vlastní	Indiv
445	Z/07	D+M nové zábradlí přímé na chodbě 2NP, kotveno do podlahy a zdíva, délka 5300 mm, stojky, výplň, madlo, nátery 1xZ + 2x kovářská barva	kg	97,04000	196,00	19 019,84		Vlastní	Indiv
446	Z/08	D+M trojúhelníková výplň zábradlí, kotveno do stropu a schodnice, stojky, výplň, madlo, nátery 1xZ + 2x kovářská barva	kg	15,12000	196,00	2 963,52		Vlastní	Indiv
447	Z/09	D+M výplň zábradlí, kotveno do stropu a schodnice, délka 1905+260+1420 mm, stojky, výplň, madlo, nátery 1xZ + 2x kovářská barva, madlo dřevěné, lak mat	kg	57,21000	259,00	14 817,39		Vlastní	Indiv
448	Z/10	D+M žaluzie předokenní kryjící zároveň mřížku VZT 3680/1200 mm, žárový pozink, 1Z + 2E	kg	57,50000	206,00	11 845,00		Vlastní	Indiv
449	Z/15	D+M ocelové schodiště do snížené části šifky 1100 mm, délka 2214 mm, ocelové schodnice, nášlapy porostlé s roztečí 32 mm, kotvení, žárově zinkováno	kg	113,52000	229,00	25 996,08		Vlastní	Indiv
450	13383420R	lyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez IPE; výška 120 mm	t	0,25990	17 120,00	4 449,49	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		příslušenství V : 14*1,7*10,4*1,05/1000		0,2599					
451	13611228R	plech ocelový válcovaný za tepla 11375 (S235JR); povrch hladký; tl. 10,00 mm	t	0,00092	19 110,00	17,58	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		z16 : 0,875*1,05/1000		0,00092					
452	14130860R	trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 108,0 mm; tloušťka stěny 5,0 mm	m	4,27350	518,00	2 213,67	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		TR 108/5 : (1,22+2,85)*1,05		4,2735					
453	14580930148T	Profilový uzavřený 1x tažený 11320 140x80x4 mm	T	0,42067	23 500,00	9 885,75		Vlastní	Kalkul
		z16 : (51,2+262,4+87,04)*1,05/1000		0,42067					
454	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	0,77080	1 112,00	857,13	800-767	RTS 17/ II	RTS 17/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 94 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		50 m vodorovné							
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				114 011,94			
455	771275105RT2	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických hladkých, 150 x 150 mm, do flexibilního tmele	m2	3,21100	837,00	2 687,61	800-771	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		104 : 1,69*(0,175+0,3)*4		3,211					
456	771475014RT2	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	68,99000	112,00	7 726,88	800-771	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		teraco :							
		101 : 2,27+0,8+0,75+2,79-0,8*2+3,39		8,4					
		111 : 15,08-0,9*2		13,28					
		113 : 3,13*2+1,61*2+5,29*2-2,17-1,15-1-2,65-0,8-1,5		10,79					
		Mezisoučet		32,47					
		keramika :							
		102 : 1,735*2+2,17*2-0,8		7,01					
		103 : 6,76-0,8		5,96					
		104 : 1,3*2+3,37*2+1,69-0,9*2-1,24-0,8		7,19					
		125 : 4,88*2+3,75*2-0,9		16,36					
		Mezisoučet		36,52					
457	771475034RT2	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků schodišťových stupňovitých, kladených do flexibilního tmele	m	3,20000	169,00	540,80	800-771	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		104 : 0,9*2+4*0,175*2		3,2					
458	771478001RT1	Montáž soklíků z dlaždic keramických Montáž lišt schodišťových	m	39,72000	60,00	2 383,20	800-771	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		36,52+3,2		39,72					
459	771551030R00	Montáž podlah z dlaždic teracových velikostí 300 x 300 mm	m2	37,52925	396,00	14 861,58	800-771	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		1np : (15,34+5,93+18,92)		40,19					
		d6 : -1,45*1,835		-2,66075					

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 95 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalce nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
460	771575109RT6	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního lepidla	m2	64,25000	496,00	31 868,00	800-771	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		1np : (3,76+2,9+12,59+3,25+1,42+3,11+1,03+1,03+3+0,92+4,7+4,71+14,67)		57,09					
		d5 : -1,2*1,7		-2,04					
		2np : (1,4+1+3,9+1,8+1,1)		9,2					
461	771577113RS2	Hrany schodů, díla tační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do lepidla, výška profilu 10 mm, šířka profilu 10 mm	m	6,50000	243,00	1 579,50	800-771	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		t1 : 0,7*6		4,2					
		t4 : 0,7*1		0,7					
		t7 : 0,8*2		1,6					
462	771579791R00	Příplatek k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	39,03000	12,00	468,36	800-771	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		1np : (3,76+2,9+3,25+1,42+3,11+1,03+1,03+3+0,92+4,7+4,71)		29,83					
		2np : (1,4+1+3,9+1,8+1,1)		9,2					
463	2634241693R	profil plastový na obklad vnější rúček; rozměr 8,0 mm; hrana oblá, R=9 mm	kus	16,68240	6,00	100,09	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		(36,52+3,2)/2,5*1,05		16,6824					
464	59247430R	barovka soklová beton - teraco; h = 60,0 mm; l = 300 mm; pro interiéru i exteriéru; barva šedá	kus	110,39800	85,00	9 383,83	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		teraco : 32,47/0,3*1,02		110,398					
		Začátek provozního součtu							
		101 : 2,27+0,6+0,75+2,79+0,8*2+3,39		6,4					
		111 : 15,06+0,9*2		13,28					
		113 : 3,13*2+1,61*2+5,29*2+2,17+1,15+1,2,65+0,6+1,5		10,79					
		Konec provozního součtu							
465	59247471R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch teraco, broušený; l = 300 mm; š = 300 mm; tl. 27,0 mm	m2	38,65513	285,00	11 016,71	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 96 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalce nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1np : (15,34+5,93+18,92)*1,03		41,3957					
		d6 : -1,45*1,835*1,03		-2,74057					
466	59764203R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiéru i exteriéru	m2	35,57760	315,00	11 206,94	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		Začátek provozního součtu							
		1np : (3,76+2,9+12,59+3,25+1,42+3,11+1,03+1,03+3+0,92+4,7+4,71+14,67)		57,09					
		d5 : -1,2*1,7		-2,04					
		2np : (1,4+1+3,9+1,8+1,1)		9,2					
		-(3,25+1,42+3,11+1,03+1,03+3+0,92+4,7+1,71+1,4+1+3,9+1,8+1,1)		-29,37					
		Konec provozního součtu							
		34,88*1,02		35,5776					
467	59764210R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch hladký, protiskluzová úprava; pro interiéru i exteriéru	m2	29,95740	320,00	9 586,37	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		(3,25+1,42+3,11+1,03+1,03+3+0,92+4,7+1,71+1,4+1+3,9+1,8+1,1)*1,02		29,9574					
468	59764240R	dlažba keramická schodovka; š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiéru	m2	3,30733	215,00	711,08	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		104 : 1,69*(0,175+0,3)*4*1,03		3,30733					
469	59764241R	dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiéru i exteriéru	kus	135,04800	36,00	4 861,73	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		(36,52+3,2)/0,3*1,02		135,048					
470	59764243R	dlažba keramická sokl s pořížbkem, vnější roh; š = 90 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiéru i exteriéru	kus	2,04000	105,00	214,20	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		keramika :							
		125 : 2*1,02		2,04					
471	59764244R	dlažba keramická sokl s pořížbkem, vnitřní roh; š = 90 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiéru i exteriéru	kus	14,28000	105,00	1 499,40	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		keramika :							
		102 : 4*1,02		4,08					

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 97 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		103 : 3*1,02			3,06				
		104 : 1*1,02			1,02				
		125 : 6*1,02			6,12				
472	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	t	6,46327	513,00	3 315,66	800-771	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		50 m vodorovně							
Díl: 773		Podlahy teracové				10 603,01			
473	773511260R00	Podlahy z přírodního teraca prosté tloušťky 20 mm	m2	1,86170	1 102,00	2 051,59	800-773	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		vstupní schodiště do 104 : 0,755*1,7+0,14*1,7*2+0,365*0,14*2		1,8617					
474	773-01	Vyspravení stupňů stávajících schodišť ve vstupní hale a mezi 1NP a 2NP	kpl	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní	Indiv
475	998773101R00	Přesun hmot pro podlahy teracové v objektech výšky do 6 m	t	0,10537	488,00	51,42	800-773	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		50 m vodorovně							
Díl: 775		Podlahy výšové a parketové				266 491,28			
476	775413121R00	Podlahové soklíky nebo lišty dodávka včetně montáže připevněné vruty, dubové, 60/15 mm	m	51,49000	85,00	4 376,65	800-775	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		bez základního nátěru							
		123 : (14,51*2,7*2+10,02*4,53-1,81*3-1,7-0,6+0,35*3+0,4*8)		25,43					
		124 : (10,9*2+4,53*2-1,8*2-1,5-0,9+0,3*4)		26,05					
477	775511282R00	Podlahy výšové lepené včetně dodávky materiálu x000D z výsů tloušťky 21 mm, úzkých, dubových, třídy II - klasik	m2	190,74000	965,00	184 064,10	800-775	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		do tmele (lepidla), rybinovitě nebo palubovitě včetně olišťování stěn dřevěnou lištou							
		1np : (145,09+45,65)		190,74					
478	775592000R00	Ostatní práce broušení dřevěných podlah hrubé+střední+jemné	m2	190,74000	210,00	40 055,40	800-775	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		1np : (145,09+45,65)		190,74					
479	775599144R00	Ostatní práce lak dřevěných podlah 1x základní + 2x lak, přebroušení	m2	190,74000	190,00	36 240,60	800-775	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		1np : (145,09+45,65)		190,74					
480	998775101R00	Přesun hmot pro podlahy výšové a parketové v objektech výšky do 6 m	t	3,50906	500,00	1 754,53	800-775	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		50 m vodorovně							

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 98 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 776		Podlahy povlakové				109 331,12			
481	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	98,54000	4,00	394,16	800-775	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		1np : 3,65*2+4,85*2+3,3*4+4,9*2+4,08*2+4,07*2+4,52*2		66,14					
		2np : (3,5*2+2,7*2+4,1*2+5,2*2+4,1*2+3,75*2+5,65*2+3,4*2)*0,5		32,4					
482	776421100RU1	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíků	m	143,18500	55,00	7 875,18	800-775	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		105 : 5,52*2+4,47*2-0,8		19,18					
		108 : 4,08*2+4,92*2-0,9*3		15,3					
		109 : 4,07*2+4,92*2-0,9		17,08					
		110 : 3,34*2+2,25*2-0,9		10,28					
		202 : 0,71*2+6,385*2+5,195*2-0,85+1,35+6,385+1,45		32,915					
		203 : 4,13*2+10,19*2+0,15*2-0,8		28,14					
		204 : 4,1*2+6,445*2-0,8		20,29					
483	776511820R00	Odstanění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	110,36140	79,00	8 718,55	800-775	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		1np : 3,65*4,85+3,3*3,3*1+4,9*4,08+4,07*4,92		67,3089					
		2np : (3,5*2+4,1*5,2+4,1*3,75+5,65*3,4+4,1*1,85*1+2*2,15-1*1/2+0,8*1,6+0,8*1,4)*0,5		43,0525					
484	776521100RU2	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž včetně dodávky podlahoviny, II. 2,0 mm	m2	167,94000	470,00	78 931,80	800-775	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		1np : (19,54+20,07+19,72+6,76)		66,09					
		2np : (34,14+41,28+26,43)		101,85					
485	776971318R00	Čistící zóny a rohože textilní rohož, ze 100%polypropylenu, podklad PVC, tloušťky 18 mm	m2	4,70075	1 050,00	4 935,79	800-775	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		d5 : 1,2*1,7		2,04					
		d6 : 1,45*1,835		2,66075					
486	776976101R00	Čistící zóny a rohože rám z profilu L, z hliníku,	m	12,37000	310,00	3 834,70	800-775	RTS 17/ II	RTS 17/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 99 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		d5 : 1,2*2+1,7*2		5,8					
		d6 : 1,45*2+1,835*2		6,57					
487	776996110R00	Ostatní práce napuštění povlakových podlah pastou	m2	167,94000	26,00	4 366,44	800-775	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		1np : (19,54+20,07+19,72+6,76)		66,09					
		2np : (34,14+41,28+26,43)		101,85					
488	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m	t	0,62386	440,00	274,50	800-775	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		vodorovně do 50 m							
Díl: 781		Obklady keramické				125 127,56			
489	781415015RT6	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových do tmele , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	120,32500	632,00	76 045,40	800-771	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		106 : 1,5*(1,94*2+1,6*2-0,8-0,7)		8,37					
		107 : 1,5*(0,8*2+1,75*2-0,7)		6,6					
		109 : 1,5*2		3					
		116,117,118 : 1,5*(2,77*2+1,885*2-0,7)		12,915					
		119,120 : 1,5*(2,45*2+1,885*2-0,7)		11,955					
		121 : 2*(2,605*2+1,99*2-0,7)		15,98					
		122 : 2*(2,585*2+1,99*2-0,7)		16,9					
		124 : 0,6*(0,6*2+2)		1,92					
		202 : 1,5*1,69		2,535					
		203 : 1,5*1,83		2,745					
		206,207 : 1,5*(1,43*2+0,45*2+1,7*2-0,7)		9,69					
		208,210 : 1,5*(1,275*2+0,84*2+2,7*2+2,3*2-0,7*2)		19,245					
		209 : 1,5*(1,63*2+0,99*2+0,22*2-0,7)		7,47					
490	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek k obkladu stěna za plochu do 10 m2 jednlí	m2	120,32500	40,00	4 813,00	800-771	RTS 17/ II	RTS 17/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 100 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požárně bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
491	781491001R00	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	172,89600	48,00	8 298,96	800-771	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		rohy a zakončení :							
		106 : 1,5*5+(1,94*2+1,6*2-0,8-0,7)		13,08					
		107 : 1,5*2+(0,6*2+1,75*2-0,7)		7,4					
		116,117,118 : 1,5*2+(2,75*2+1,885*2-0,8)		11,47					
		119,120 : 1,5*3+(2,45*2+1,885*2-0,7)		12,47					
		121,122 : 2*3*2		12					
		206,207 : 1,5*4		6					
		208,210 : 1,5*7		10,5					
		209 : 1,5*3		4,5					
		109 : 1,5*2,05		3,075					
		124 : 0,6*2+(0,6*2+2)*2		7,6					
		202 : 1,5*2+1,7		4,7					
		203 : 1,5*2+1,9		4,9					
		MAKABRO/col		57,685					
		kouty :							
		106 : 1,5*5		7,5					
		107 : 1,5*4		6					
		116,117,118 : 1,5*4		6					
		119,120 : 1,5*5		7,5					
		121,122 : 2*5*2		20					
		206,207 : 1,5*6		9					
		208,210 : 1,5*7		10,5					
		209 : 1,5*5		7,5					
		124 : 0,6*2		1,2					
		MAKABRO/col		75,2					

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 101 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požární bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
492	283424153R	profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 10,0 mm; l = 2 500 mm; hrana L	kus	41,03190	34,00	1 395,08	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		97.695*1,05/2,5		41,0319					
493	283424183R	profil plastový na obklad vnitřní kout 90°; rozměr 9,0 mm; l = 2 500 mm; hrana oblá, R=8 mm	kus	31,58400	34,00	1 073,86	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		75,2*1,05/2,5		31,584					
494	597813602R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva světlé šedá; mat	m2	122,73150	265,00	32 523,85	SPCM	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		Začatek provozního součtu							
		106 : 1,5*(1,94*2+1,6*2-0,8-0,7)		8,37					
		107 : 1,5*(0,8*2+1,75*2-0,7)		6,6					
		109 : 1,5*2		3					
		116,117,118 : 1,5*(2,77*2+1,885*2-0,7)		12,915					
		119,120 : 1,5*(2,45*2+1,885*2-0,7)		11,955					
		121 : 2*(2,605*2+1,99*2-0,7)		16,98					
		122 : 2*(2,585*2+1,99*2-0,7)		16,9					
		124 : 0,6*(0,6*2+2)		1,92					
		202 : 1,5*1,69		2,535					
		203 : 1,5*1,63		2,745					
		206,207 : 1,5*(1,43*2+0,45*2+1,7*2-0,7)		9,69					
		208,210 : 1,5*(1,275*2+0,84*2+2,7*2+2,3*2-0,7*2)		19,245					
		209 : 1,5*(1,63*2+0,99*2+0,22*2-0,7)		7,47					
		Konec provozního součtu							
		120,325*1,02		122,7315					
495	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	t	1,90529	513,00	977,41	800-771	RTS 17/ II	RTS 17/ I
						99 591,04			
Díl: 783		Nátěry							
495	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňků konstrukcí oškrabáním	m2	332,70852	24,00	7 985,00	800-783	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		nátěr stávající střechy - 1 : 37,75*1,17918+116,18*1,41421		208,61696					

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 102 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požární bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		nátěr stávající střechy - 3 : 123,59*1,00244		123,89156					
497	783222100R00	Nátěry kov.stavebních doplňků konstrukcí syntetické dvojnásobné, včetně pomocného řešení.	m2	8,41480	129,00	1 085,51	800-783	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		zarubné : (0,7*6+1,97*2*6)*0,2+(0,9*2+1,97*4)*0,26+0,33*1		8,4148					
498	783222130RT2	Nátěry kov.stavebních doplňků konstrukcí syntetické dvojnásobné, kováská barva	m2	1,80000	174,00	313,20	800-783	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		1z,2z : 0,3*2*3		1,8					
499	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňků konstrukcí syntetické základní,	m2	16,04500	58,00	930,61	800-783	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		1z,2z : 0,3*2*3		1,8					
		přístřešek V : 14*1,85*0,55		14,245					
500	783425250R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, jednonásobné s 1x emailováním a základním nátěrem	m	4,07000	54,00	219,78	800-783	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		na vzduchu schnoucí							
		TR 108/5 : (1,22+2,85)		4,07					
501	783592000RT2	Nátěry klempířských konstrukcí vodou ředitelné dvojnásobné se základním nátěrem	m2	336,00852	159,00	53 425,35	800-783	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		nátěr stávající střechy - 1 : 37,75*1,17918+116,18*1,41421		208,61696					
		nátěr stávající střechy - 3 : 123,59*1,00244		123,89156					
		k31 : 0,8		0,8					
		k32 : 1		1					
		k33 : 1,5		1,5					
502	783571003R00	Nátěry truhlářských výrobků polyuretanové dvojnásobné s 1x emailováním	m2	1,43800	308,00	442,90	800-783	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		t8 : 2*0,25*0,8		0,4					
		po1 : 1*0,25*0,8		0,2					
		t15 : (1,2+1,6)*0,2		0,56					
		t16 : 1,39*0,2		0,278					
503	783782205R00	Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobné	m2	576,65523	56,00	32 292,69	800-783	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům							

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 103 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požární bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		včetně montáže, dodávky a demontáže řešení. zesílení stropu Znp : 118,27*1,5 slávající krov : (37,75*1,17918+116,18*1,41421+123,59*1,00244)*1,2		177,405 399,25023					
504	783851225RT3	Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidové a epoxiesterové epoxidové, betonové podlahy, dvojnásobné 1pp : (7,9+8,1)	m2	16,00000	181,00	2 896,00	800-783	RTS 17/ II	RTS 17/ I
Díl: 784 Malby 113 582,05									
505	784111101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná šukové omítky : 400,95893+21,07+4,4625+377,51536+42,42205+215,609	m2	1 062,03784	15,00	15 930,57	800-784	RTS 17/ II	RTS 17/ I
506	784111701R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná 13,2138+333,36+129,57+23,17+9,2+2,06132	m2	510,57512	15,00	7 658,63	800-784	RTS 17/ II	RTS 17/ I
507	784115212R00	Malby z malířských směsí , , bělost 82 %, dvojnásobné šukové omítky : (400,95893+21,07+4,4625+377,51536+42,42205+215,609)/2	m2	531,01892	41,00	21 771,78	800-784	RTS 17/ II	RTS 17/ I
508	784115222R00	Malby z malířských směsí , , barevné, dvojnásobné šukové omítky : (400,95893+21,07+4,4625+377,51536+42,42205+215,609)/2	m2	531,01892	43,00	22 833,81	800-784	RTS 17/ II	RTS 17/ I
509	784115712R00	Malby z malířských směsí omyvatelných, pro sádrokarton, , bílé, dvojnásobné (13,2138+333,36+129,57+23,17+9,2+2,06132)*0,5	m2	255,28756	51,00	13 019,67	800-784	RTS 17/ II	RTS 17/ I
510	784115722R00	Malby z malířských směsí omyvatelných, pro sádrokarton, , barevné, dvojnásobné (13,2138+333,36+129,57+23,17+9,2+2,06132)*0,5	m2	255,28756	55,00	14 040,82	800-784	RTS 17/ II	RTS 17/ I
511	784-01	D+M Vnitřní nátěr sanačních omítek - vysoca prodýlný Sd <0,1m - bez obsahu rozpouštědel - omyvatelný dle DIN 53778 WM dle sračního návrhu : 2 : (0,2+14,51+10,3+0,6+0,15+3,145-(5*1,8)+(10*0,5)+4,07+4,92+3,14+0,6)*2	m2	215,60900	85,00	18 326,77		Vlastní	Indiv
				75,27					

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 104 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požární bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1,5 : (23,34+0,55+0,5+0,5-1,7+0,5+0,5-2,69+4,92+4,92+1+1+4,47+5,52+1,73+4,47+1,73+1,73)*1,5		77,835					
		1 : (4,92+(4,07-0,8)*4+(5,52-0,8-0,8)*2+4,47+1,73+0,5+0,5+0,3+0,3+0,45+0,53+1+0,5+0,46+0,84+0,46+0,84+1,24+2,24+0,35+0,5+0,5+0,44+1,24+0,44+0,35+0,44+1+2,06+3,014+0,6+4,92-0,8+5,2-0,8)*1		62,504					
Díl: 786 Čalounické úpravy 107 336,72									
512	786612200R00	Montáž zastíhujících rolet textilních, 4d : 1,995*1,85*6 4d : 1,4*1,26	m2	23,90850	85,00	2 032,22	800-786	RTS 17/ II	RTS 17/ I
513	Z/11	D+M předokenní AL žaluzie rozměru 1800/1200 mm, elektrické ovládání	kus	8,00000	9 100,00	72 800,00		Vlastní	Indiv
514	Z/12	D+M předokenní AL žaluzie rozměru 1800/2100 mm, elektrické ovládání	kus	2,00000	11 450,00	22 900,00		Vlastní	Indiv
515	D4a	Textilní roleta do repasovaného okna O/2, uložena mezi křídla, 1995/1850 mm, barva světlé šedá	kus	6,00000	1 450,00	8 700,00		Vlastní	Indiv
516	D4b	Textilní roleta do repasovaného okna O/2, uložena mezi křídla, 1400/1260 mm, barva světlé šedá	kus	1,00000	780,00	780,00		Vlastní	Indiv
517	998786101R00	Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,26717	466,00	124,50	800-786	RTS 17/ II	RTS 17/ I
Díl: 799 Ostatní 152 000,00									
518	D/1	D+M elektrické roletové plátno do sálu 1.23, poměr stran 16:9, předpokládaný rozměr 2650/1490 mm Projekční plátno bude možné instalovat na zeď (s posuvným držákem na stěnu). Jeho součástí bude radiofrekvenční a IR ovládání, bezdrátová spoušť (trigger) 5 až 12 V + RJ-45, dálkový ovladač a ovládací klávesnice (např. na zeď). port RJ-45 pro integraci do systému řídicích stran. Široký pozorovací úhel, plátno vhodné pro aktivní 3D, 4K Ultra HD a HDR Ready.	kus	1,00000	36 200,00	36 200,00		Vlastní	Indiv
519	D/2	D+M elektrické roletové plátno do mateřského centra 1.24, poměr stran 16:9, předpokládaný rozměr 1850/1050 mm Projekční plátno bude možné instalovat na zeď (s posuvným držákem na stěnu).	kus	1,00000	29 800,00	29 800,00		Vlastní	Indiv

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 105 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požární bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Jeho součástí bude radiofrekvenční a IR ovládání, bezdrátová spoušť (trigger) 5 až 12 V + RJ-45, dálkový ovladač a odnímatelná klávesnice (např. na zed), port RJ-45 pro integraci do systému třetích stran. Široký pozorovací úhel, plátno vhodné pro aktivní 3D, 4K Ultra HD a HDR Ready.							
520	D/3	D+M projektor do sálu mateřského centra včetně kotevnic prvků, max. délka sálu 14,3 m	kus	2,00000	43 000,00	86 000,00		Vlastní	Indiv
Díl: M33						355 000,00			
		Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy							
521	M33-01	D+M Vertikální plošina, pohon hydraulický nepřímý, kabina 900x1400x2000mm, průchozí, přímá, optické závory na vstupech, šachetní dveře ruční jednokřídlové 900x2000 mm	kus	1,00000	355 000,00	355 000,00		Vlastní	Indiv

jedná se o hydraulickou plošinu s nepřímým pohonem dle CSN EN 81-41. Kabina 1400 x 900 x 2000mm, vybavení musí splňovat požadavky pro imobilní (dle vyhl. 358/2009 sb), staniční a kabinové ovladače zařízení budou vybaveny slepeckým písmem. Vstupy do kabiny chráněny optickými závory. Únosnost plošiny je 250kg/m2. Plošina bude poháněna hydraulickým agregátem o příkonu 1.5kW.

Standard vybavení: kabina plechová, lakovaná, celoplošně prosklené dveře, podlaha- homogenní podlahovina se vsypem-proliskluz, osvětlení kabiny bodové (2x 24V). V kabině bude komunikátor- bezdrátový se SIM kartou.

Díl: D96						433 274,70			
Přesuny sutí a vybouraných hmot									
522	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	118,96334	225,00	26 766,75	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		vybourání stropu mezi 1NP a podkrovím : 218,09*0,48		104,6832					
		střecha : 12,635*15*0,05424		10,27984					
		schodiště : 3,3*0,27		0,891					
		strop 2np : 1,55*5*0,4012		3,1093					
523	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	158,99920	175,00	27 824,86	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ I
524	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	529,99733	178,00	94 339,52	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.							
525	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	4 769,97594	12,50	59 624,70	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ I
526	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	529,99733	165,00	87 449,56	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ I
527	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2 119,98931	13,50	28 619,86	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ I

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 106 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.1,2,3	Architektonicko stavební řešení, Stavebně konstrukční řešení, Požární bezpečnostní řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
528	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	529,99733	205,00	108 649,45	801-3	RTS 17/ II	RTS 17/ I

Celkem **8 785 008,46**

JKSO:

- 801.3 Budovy pro výuku a výchovu
- 3364,93905 m3svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
- rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.4a	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				56 247,17			
1	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 jímká splaškových vod : 4,5*5,0*2,30 : 51,75	m3	51,75000	105,00	5 433,75		Vlastní	Indiv
2	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	51,75000	17,00	879,75		Vlastní	Indiv
3	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 Š RÝHY 800mm. výška 0,4-0,78 m : 20,0*0,8*0,786 : 13,8*0,8*0,788 : 2,2*0,8*0,777 : 2,8*0,8*0,781 : 0,7*0,8*0,743 : 1,0*0,8*0,748 : 5,0*0,8*0,35 : 9,7*0,8*0,42 : 9,2*0,8*0,524 : 12,8*0,8*0,623 : 15,0*0,8*0,758 : Součet : 49,399	m3	49,39900	169,00	8 348,43		Vlastní	Indiv
4	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	49,39900	20,00	987,98		Vlastní	Indiv
5	161101101	Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	51,75000	93,00	4 812,75		Vlastní	Indiv
6	162701101	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopu/sypání z horniny tř. 1 až 4 lože+obsyp potrubí : 7,336+31,176+0,977 :	m3	56,66800	155,00	8 783,54		Vlastní	Indiv

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 108 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.4a	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		jímka : 2,5*3,15*2,0 : podkl. desky : 1,429 : Součet : 56,668				56,67			
7	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	56,66800	15,40	872,69		Vlastní	Indiv
8	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) (1m3=1,8t)	t	102,00200	27,00	2 754,05		Vlastní	Indiv
9	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním jímká : 51,75 : odp vytl. kub : -2,5*3,15*2,0 : deska+lože : -2,7*3,35*(0,1+0,15) : potrubí : výkop : 49,399 : odp lože+obsyp : -(7,336+31,176) : Součet : 44,626	m3	44,62600	99,00	4 417,97		Vlastní	Indiv
10	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 91,7*0,8*0,425 : 31,178	m3	31,17800	399,00	12 440,02		Vlastní	Indiv
11	583373030	Štěrkopísek frakce 0-8	t	68,59200	95,00	6 516,24		Vlastní	Indiv

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 109 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.4a	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				98 300,00			
12	382413121	Osazení jímky na obetonování objemu 16000 l pro usazení do terénu	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní	Indiv
13	562300280	Jímka plastová na obetonování 3,16 x 2,5 x 2 m objem 16 m3	kus	1,00000	85 000,00	85 000,00		Vlastní	Indiv
14	562301070	Vstupní otvory do nádrže pro potrubí od průměru 110 do 312 mm	kus	2,00000	2 500,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
15	562301040	Vlěz do nádrže hranatý 550 x 550 mm pachotěsný a přejezdový	kus	1,00000	4 800,00	4 800,00		Vlastní	Indiv
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				11 710,72			
16	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	7,33600	975,00	7 152,80		Vlastní	Indiv
		91,7*0,8*0,1 :							
		7,336		7,34					
17	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,97700	885,00	864,65		Vlastní	Indiv
		kamenina potrubí :							
		0,9*0,8*0,1 :							
		jímka :							
		2,7*3,35*0,1 :							
		Součet :							
		0,977		0,98					
18	452311131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,42900	2 430,00	3 472,47		Vlastní	Indiv
		potrubí :							
		tl.100 mm :							
		0,9*0,8*0,1 :							
		jímka :							
		2,7*3,35*0,15 :							
		Součet :							
		1,429		1,43					
19	452384111	Podkladní pražce z betonu prostého tř. B 7,5 otevřený výkop pl do 25000 mm2	m	1,00000	221,00	221,00		Vlastní	Indiv
		0,5*2 :							

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 110 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.4a	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 8		Trubní vedení				34 985,23			
20	831263195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	kus	1,00000	579,00	579,00		Vlastní	Indiv
21	837314111	Montáž kameninových útesů s hrdlem DN 150	kus	1,00000	1 174,00	1 174,00		Vlastní	Indiv
22	597106320	Trouba kameninová glazovaná DN150mm L1,00m spojovací systém F	m	0,92000	600,00	552,00		Vlastní	Indiv
23	894812311	Revizní a čistící šachta DN 600/160 šachtové dno průtočné	kus	1,00000	4 791,00	4 791,00		Vlastní	Indiv
24	894812331	Revizní a čistící šachta DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 1000 mm	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00		Vlastní	Indiv
25	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty DN 600 za užití šachtové roury	kus	1,00000	180,00	180,00		Vlastní	Indiv
26	894812376	Revizní a čistící šachta DN 600 poklop litinový do 40 t s betonovým prstencem	kus	1,00000	8 200,00	8 200,00		Vlastní	Indiv
27	89623141	Obetonování potrubí nebo zdva stok betonem prostým tř. C 12/15 XC0 otevřený výkop	m3	3,67100	2 475,00	9 085,73		Vlastní	Indiv
		0,9*0,423 :							
		odp vytlačena kubat :							
		trouba :							
		-0,9*0,091 :							
		pražce :							
		-0,15*0,12*0,5*2 :							
		jímka :							
		(2,5+3,15)*2*2,0*0,15 :							
		Součet :							
		3,671		3,67					
28	871315221	Kanalizační potrubí PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	17,70000	475,00	8 407,50		Vlastní	Indiv
29	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm - KANALIZACE	m	18,00000	12,00	216,00		Vlastní	Indiv
Díl: 99		Přesun hmot				7 599,48			
30	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	69,72000	109,00	7 599,48		Vlastní	Indiv
Díl: 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				83 110,50			
31	721173401	Potrubí kanalizační svodné DN 100	m	60,00000	371,00	22 260,00		Vlastní	Indiv

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 111 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.4a	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
32	721173402	Potrubí kanalizační svodné DN 125	m	58,00000	412,00	23 896,00		Vlastní	Indiv
33	721174042	Potrubí kanalizační přípojovací DN 32	m	5,39000	156,00	840,84		Vlastní	Indiv
34	721174063	Potrubí kanalizační větrací DN 110	m	4,40000	503,00	2 213,20		Vlastní	Indiv
35	721174043	Potrubí kanalizační přípojovací DN 50	m	7,50000	162,00	1 215,00		Vlastní	Indiv
36	721174044	Potrubí kanalizační přípojovací DN 70	m	26,95000	204,00	5 497,80		Vlastní	Indiv
37	286156990	hrdlová zátky DN 32, l = 39 mm	kus	1,00000	9,00	9,00		Vlastní	Indiv
38	286156900	hrdlová zátky DN 75, l = 39 mm	kus	2,00000	19,00	38,00		Vlastní	Indiv
39	286156910	hrdlová zátky DN 110, l = 46 mm	kus	1,00000	23,00	23,00		Vlastní	Indiv
40	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	12,00000	50,00	600,00		Vlastní	Indiv
41	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,00000	55,00	110,00		Vlastní	Indiv
42	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	2,00000	67,00	134,00		Vlastní	Indiv
43	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	6,00000	83,00	498,00		Vlastní	Indiv

WC :

5+1 :

6

6

44	721212113	Odtokový sprchový žlab délky 900 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	2,00000	6 288,00	12 576,00		Vlastní	Indiv
45	721233212	Síťební vtok pro střechy svíslý odtok DN 110	kus	5,00000	1 791,00	8 955,00		Vlastní	Indiv
46	721273153	Hlavice ventilační DN 110	kus	2,00000	231,00	462,00		Vlastní	Indiv
47	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	162,24000	15,00	2 433,60		Vlastní	Indiv

60+58 :

5,39+4,4+7,5+26,95 :

Součet :

162,24

162,24

48	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	817,61440	1,65	1 349,06	800-721	RTS 17/ II	Indiv
----	--------------	---	---	-----------	------	----------	---------	------------	-------

Díl: 722	Zdravotníka - vnitřní vodovod	75 189,95
-----------------	--------------------------------------	------------------

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 112 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.4a	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
49	722174022	Potrubí vodovodní plastové PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	85,30000	223,00	19 021,90		Vlastní	Indiv
50	722174023	Potrubí vodovodní plastové PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	37,10000	272,00	10 091,20		Vlastní	Indiv
51	722174024	Potrubí vodovodní plastové PN 20 D 32 x 5,4 mm	m	46,60000	330,00	15 378,00		Vlastní	Indiv
52	722181241	Ochrana vodovodního potrubí DN do 22 mm	m	85,30000	60,00	5 118,00		Vlastní	Indiv
53	722181242	Ochrana vodovodního potrubí DN do 42 mm	m	83,70000	80,00	6 696,00		Vlastní	Indiv

37,1+46,6 :

83,7

83,7

54	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	21,00000	149,00	3 129,00		Vlastní	Indiv
----	-----------	---------------------------------------	-----	----------	--------	----------	--	---------	-------

umyv :

5+1+3 :

výlevka :

1 :

sprcha :

2 :

dřez :

1 :

pisoar :

2 :

WC :

1+5 :

Součet :

21

21

55	722229102	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 3/4 ostatní typ	kus	1,00000	112,00	112,00		Vlastní	Indiv
56	551PC01	zpětná klapka DN 20	kus	1,00000	264,00	264,00		Vlastní	Indiv
57	722229104	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 5/4 ostatní typ	kus	1,00000	45,00	45,00		Vlastní	Indiv
58	551PC12	klapka zpětná DN 32	kus	1,00000	466,00	466,00		Vlastní	Indiv

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 113 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.4a	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
59	722231141	Ventil závitový pojistný rohový G 1/2	kus	1,00000	160,00	160,00		Vlastní	Indiv
60	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	17,00000	252,00	4 284,00		Vlastní	Indiv
61	722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,00000	365,00	730,00		Vlastní	Indiv
62	722232046	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	5,00000	503,00	2 515,00		Vlastní	Indiv
63	722234264	Filtr mosazný G 3/4 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem	kus	1,00000	254,00	254,00		Vlastní	Indiv
64	722234266	Filtr mosazný G 5/4 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem	kus	1,00000	494,00	494,00		Vlastní	Indiv
65	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	169,00000	12,00	2 028,00		Vlastní	Indiv
				85,3+37,1+46,6 :					
				169					
66	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	169,00000	21,00	3 549,00		Vlastní	Indiv
67	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	%	743,35100	1,15	854,85	800-721	RTS 17/ II	Indiv
						3 641,40			
Díl: 724		Zdravotní technika - strojní vybavení							
68	724141132	Čerpadlo vodovodní cirkulační	soubor	1,00000	3 600,00	3 600,00		Vlastní	Indiv
69	998724201R00	Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 6 m	%	36,00000	1,15	41,40	800-721	RTS 17/ II	Indiv
						107 785,96			
Díl: 725		Zdravotní technika - zařízení - předměty							
70	725111132	Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený	soubor	1,00000	950,00	950,00		Vlastní	Indiv
71	725112021	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním , sedátko	soubor	5,00000	1 690,00	8 450,00		Vlastní	Indiv
72	725119123	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	1,00000	50,00	50,00		Vlastní	Indiv
73	642360510	klozet keramický závěsný hluboké splachování handicap	kus	1,00000	4 059,00	4 059,00		Vlastní	Indiv
74	551666240	koleno odpadní pro závěsné WC DN110	kus	6,00000	112,00	672,00		Vlastní	Indiv
75	725121529	Pisoárový záchodek automatický s tepelním spínačem	soubor	2,00000	8 557,00	17 114,00		Vlastní	Indiv
76	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm	soubor	5,00000	1 321,00	6 605,00		Vlastní	Indiv
77	725211681	Umyvadlo keramické zdravotní připevněné na stěnu šrouby bílé 640 mm	soubor	1,00000	1 612,00	1 612,00		Vlastní	Indiv
78	725211705	Umyvadlo keramické 450 mm se zápachovou uzávěrkou	soubor	3,00000	1 080,00	3 240,00		Vlastní	Indiv

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 114 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.4a	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
79	725245103	Zástěna sprchová jednokřídlá do výšky 2000 mm a šířky 900 mm	soubor	2,00000	6 675,00	13 350,00		Vlastní	Indiv
80	725291706	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 800 mm	soubor	1,00000	818,00	818,00		Vlastní	Indiv
81	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm	soubor	1,00000	1 016,00	1 016,00		Vlastní	Indiv
82	725311131	Dřez dvojtyp nerezový 900x600 mm	soubor	1,00000	2 957,00	2 957,00		Vlastní	Indiv
83	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická	soubor	1,00000	4 675,00	4 675,00		Vlastní	Indiv
84	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	2,00000	105,00	210,00		Vlastní	Indiv
pisoár :									
2 :									
2									
85	725819401	Montáž ventilů rohových G 1/2 s připojovací trubičkou nebo hadičkou	soubor	20,00000	35,00	700,00		Vlastní	Indiv
86	55119920	ventil rohový s filtrem 1/2" x 3/8"	kus	20,00000	130,00	2 600,00		Vlastní	Indiv
87	551908150	flexi ohebná sanitární D 9 x 13 mm F 3/8" x F 1/2", 50 cm	kus	20,00000	80,00	1 600,00		Vlastní	Indiv
88	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové - VÝLEVKA	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní	Indiv
89	725821326	Baterie dřezové stojánkové pákové	soubor	1,00000	1 281,00	1 281,00		Vlastní	Indiv
90	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpustí	soubor	8,00000	1 026,00	8 208,00		Vlastní	Indiv
umyvátko :									
3 :									
umyvadlo :									
5 :									
Součet :									
8									
91	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	1,00000	150,00	150,00		Vlastní	Indiv
92	550PC12	baterie umyvadlová stojánková pro tělesně postižené	kus	1,00000	1 360,00	1 360,00		Vlastní	Indiv
93	725841332	Baterie sprchové podomítkové s přepínačem a pohyblivým držákem	soubor	2,00000	3 100,00	6 200,00		Vlastní	Indiv
94	725861223	Zápachová uzávěrka pro dvojdíle s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	1,00000	268,00	268,00		Vlastní	Indiv
95	725865411	Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40	kus	2,00000	305,00	610,00		Vlastní	Indiv

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 115 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.4a	Zdravotné technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
96	732211116	Ohřivač stacionární zásobníkový s jedním výměníkem PN 0,6/1,0 o objemu 300 l v.pl. 1,50 m2	soubor	1,00000	16 124,00	16 124,00		Vlastní	Indiv
97	73233161R	Nádoba tlaková expanzní s membránou pro systém pitné vody závlavové připojení PN 0,6 o objemu 18, litrů s průtočnou armaturou	soubor	1,00000	1 106,00	1 106,00		Vlastní	Indiv
98	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	1 074,85000	0,28	300,96 800-721	RTS 17/ II		Indiv
Díl: 726 Zdravotnická - předstěnové instalace						32 827,66			
99	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním ze předu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	5,00000	4 056,00	20 280,00		Vlastní	Indiv
100	726111041	Instalační předstěna - klozet s ovládáním pro zdravotně postižené závěsný do masivní zděné kce	soubor	1,00000	4 056,00	4 056,00		Vlastní	Indiv
101	726191002	Souprava pro předstěnovou montáž	soubor	6,00000	1 400,00	8 400,00		Vlastní	Indiv
102	998726211U00	Přesun % instal prefa objekt v -5m	%	327,36000	0,28	91,66		URS	Kalkul
Celkem						511 398,07			

JKSO:

801.3 Budovy pro výuku a výchovu
3364,93905 m3vislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.4b	Topení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 990 HZS						43 520,00			
1	9901	Vypuštění topného systému	hod	16,00000	100,00	1 600,00		Vlastní	Indiv
2	9902	Demontáž-kolejiny, kouřovody, potrubí, armatury, expanzomat	hod	96,00000	200,00	19 200,00		Vlastní	Indiv
3	9903	Demontáž-tělesa, potrubí, armatury	hod	64,00000	200,00	12 800,00		Vlastní	Indiv
4	9904	Proplach systému po montáži, napuštění topného systému, topná zkouška	hod	48,00000	140,00	6 720,00		Vlastní	Indiv
5	9905	Vyčištění stávajícího komínového průduchu, odstranění stávající vložky	hod	16,00000	200,00	3 200,00		Vlastní	Indiv
Díl: 713 Izolace tepelné						24 992,23			
6	713405121	T.I. tl. 9mm pro trubku 15x1	m	200,00000	14,00	2 800,00		URS	URS 17/
7	713405122	T.I. tl. 9mm pro trubku 18x1	m	74,00000	17,00	1 258,00		URS	URS 17/
8	713405123	T.I. tl. 9mm pro trubku 22x1	m	63,00000	19,00	1 197,00		URS	URS 17/
9	713405124	T.I. tl. 9mm pro trubku 28x1,5	m	74,00000	21,00	1 554,00		URS	URS 17/
10	713405125	T.I. tl. 9mm pro trubku 35x1,5	m	46,00000	25,00	1 150,00		URS	URS 17/
11	713405309	T.I. tl. 25mm pro trubku 28x1,5	m	34,00000	80,00	2 720,00		URS	URS 17/
12	713405310	T.I. tl. 25mm pro trubku 35x1,5	m	18,00000	89,00	1 602,00		URS	URS 17/
13	713405311	T.I. tl. 25mm pro trubku 42x1,5	m	2,00000	102,00	204,00		URS	URS 17/
14	713405499	Montáž trubní T.I.	m	511,00000	20,00	10 220,00		URS	URS 17/
15	713405612	T.I. tl.50mm pro R+S kombi, HVDI	m2	6,00000	250,00	1 500,00		URS	URS 17/
16	713405618	Montáž T.I. pásy	m2	6,00000	120,00	720,00		URS	URS 17/
17	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,27000	249,00	67,23		URS	URS 17/
Díl: 731 Ústřední topení, kotelny						69 885,48			
18	731411140	Hadice napouštěcí pryžové D 20/28	m	5,00000	35,00	175,00		URS	URS 17/
19	731411132	Nástěnný kondenzační kotel 45kW s čerpadlem	soub.	1,00000	60 000,00	60 000,00		URS	URS 17/
20	731411133	Montáž kole do 50kW	soub.	1,00000	2 500,00	2 500,00		URS	URS 17/
21	731411137	Koaxiální odkoupení DN125/80 pro kolel 45kW, l=1,5m	soub.	1,00000	1 450,00	1 450,00		URS	URS 17/
22	731411158	Plast.potrubí odkoupení DN80-vedené stávajícím komínem vč. příslušenství, l=6,5m	soub.	1,00000	3 200,00	3 200,00		URS	URS 17/
23	731411159	Montáž odkoupení	soub.	1,00000	2 500,00	2 500,00		URS	URS 17/

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.4b	Topení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
24	998731101	Přesun hmot pro kotleny v objektech v do 6 m	t	0,08665	698,00	60,48	URS	URS 17/1	
Díl: 732 Ústřední topení, strojovny						114 905,19			
25	732199100	Montáž orientačních štítků	soubor	4,00000	56,00	224,00	URS	URS 17/1	
26	732199101	Orientační štílek	soubor	4,00000	70,00	280,00	URS	URS 17/1	
27	732331514	Nádoba tlaková expanzní s membránou typ Expanzomat B o obsahu 35 litrů, plnění 100kPa	soubor	1,00000	1 376,00	1 376,00	URS	URS 17/1	
28	732429111	Montáž čerpadla oběhového spirálního DN 25, DN32 do potrubí	soubor	5,00000	250,00	1 250,00	URS	URS 17/1	
29	732621339	Teplotní čerpadlo s regulací dif. tlaku, 230V, 50Hz, 1,2 m3/hod, H=4m, DN32	soub.	2,00000	5 400,00	10 800,00	URS	URS 17/1	
30	732621340	Teplotní čerpadlo s regulací dif. tlaku, 230V, 50Hz, 1,2 m3/hod, H=3m, DN25	soub.	3,00000	2 600,00	7 800,00	URS	URS 17/1	
31	732622102	R+S kombi, průtok 2,6m3/hod, včetně uchycení, 2 vývody DN25, 2 vývody DN32	soub.	1,00000	26 700,00	26 700,00	URS	URS 17/1	
32	732622103	HVDT, průtok 2,6m3/hod, včetně uchycení	soub.	1,00000	6 600,00	6 600,00	URS	URS 17/1	
33	732622193	Montáž R+S kombi	soub.	1,00000	1 200,00	1 200,00	URS	URS 17/1	
34	732622194	Montáž HVDT	soub.	1,00000	850,00	850,00	URS	URS 17/1	
35	732628242	Montáž nepřímotopného ohříváče	soub.	1,00000	1 200,00	1 200,00	URS	URS 17/1	
36	732628247	Nepřímotopný ohříváč TV, objem 160 l, topná vložka 29kW při 70/50°C, stacionární	soub.	1,00000	13 050,00	13 050,00	URS	URS 17/1	
37	732629729	Doplňovací zařízení, automatické, se systémovým oddělovačem	soub.	1,00000	41 200,00	41 200,00	URS	URS 17/1	
38	732629791	Montáž doplňovacího zařízení	soub.	1,00000	2 200,00	2 200,00	URS	URS 17/1	
39	998732101	Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 6 m	t	0,15274	1 147,00	175,19	URS	URS 17/1	
Díl: 733 Ústřední topení, rozvodné potrubí						221 014,61			
40	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	200,00000	290,00	58 000,00	URS	URS 17/1	
41	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	74,00000	340,00	25 160,00	URS	URS 17/1	
42	733222104	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	64,00000	384,00	24 576,00	URS	URS 17/1	
43	733222105	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5	m	108,00000	584,00	63 072,00	URS	URS 17/1	
44	733222106	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5	m	64,00000	693,00	44 352,00	URS	URS 17/1	
45	733223107	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 42x1,5	m	2,00000	802,00	1 604,00	URS	URS 17/1	
46	733291101	Tlaková zkouška potrubí měděné do D 35x1,5	m	512,00000	6,00	3 072,00	URS	URS 17/1	

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 118 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.4b	Topení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
47	733291102	Tlaková zkouška potrubí měděné do D 64x2	m	2,00000	10,00	20,00	URS	URS 17/1	
48	998733103	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	t	0,52712	2 198,00	1 158,61	URS	URS 17/1	
Díl: 734 Ústřední topení, armatury						83 738,59			
49	734209123	Montáž armatury závitové s třemi závitů G 1/2	kus	36,00000	73,00	2 628,00	URS	URS 17/1	
50	734209125	Montáž armatury závitové s třemi závitů G 1	kus	4,00000	101,00	404,00	URS	URS 17/1	
51	734291113	Kohout závitový plnicí a vypouštěcí ČSN 137061 PN 10/100°C G 1/2	kus	14,00000	130,00	1 820,00	URS	URS 17/1	
52	734292715	Kohout závitový kulový přímý PN 35/185°C chromovaný s páčkou G 1	kus	12,00000	292,00	3 504,00	URS	URS 17/1	
53	734292716	Kohout závitový kulový přímý PN 35/185°C chromovaný s páčkou G 1 1/4	kus	11,00000	460,00	5 060,00	URS	URS 17/1	
54	734292717	Kohout závitový kulový přímý PN 35/185°C chromovaný s páčkou G 1 1/2	kus	2,00000	750,00	1 500,00	URS	URS 17/1	
55	734411111	Teploměr přímý s ochranným pouzdem malý, rozsah 0-120°C	kus	8,00000	160,00	1 280,00	URS	URS 17/1	
56	734421132	Tlakoměr kruhový se spodním připojením 1/2" rozsah 0-10 barů	kus	5,00000	286,00	1 430,00	URS	URS 17/1	
57	734424912	Příslušenství tlakoměrů kohout čepový K70-181-716 s nátrubkovou přípojkou M 20x1,5 mm	kus	5,00000	311,00	1 555,00	URS	URS 17/1	
58	734501115	filtr závitový, DN25	kus	4,00000	319,00	1 276,00	URS	URS 17/1	
59	734501119	filtr závitový, DN32	kus	3,00000	660,00	1 980,00	URS	URS 17/1	
60	734501121	servisní armatura MK20 k expanzomatu	kus	1,00000	822,00	822,00	URS	URS 17/1	
61	734501132	zpečná klapka DN25	kus	3,00000	237,00	711,00	URS	URS 17/1	
62	734501135	zpečná klapka DN32	kus	2,00000	361,00	722,00	URS	URS 17/1	
63	734501144	regulační kohout DN20	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00	URS	URS 17/1	
64	734501150	automa. ventil odvězdušňovací, DN15	kus	10,00000	200,00	2 000,00	URS	URS 17/1	
65	734503111	Termostatická hlavice	kus	36,00000	289,00	10 404,00	URS	URS 17/1	
66	734504112	Svěrné šroubení pro měděné potrubí 15x1	kus	72,00000	58,00	4 176,00	URS	URS 17/1	
67	734504122	H ventil-radiátorové šroubení k uzavírání, vypouštění, přímé provedení, pro potr. 15x1	kus	4,00000	300,00	1 200,00	URS	URS 17/1	
68	734504123	H ventil-radiátorové šroubení k uzavírání, vypouštění, rohové provedení, pro potr. 15x1	kus	32,00000	300,00	9 600,00	URS	URS 17/1	
69	734506118	Trojcestný ventil DN20-2,5 + servopohon	soub.	1,00000	1 180,00	1 180,00	URS	URS 17/1	
70	734506119	Trojcestný ventil DN20-4 + servopohon	soub.	2,00000	3 610,00	7 220,00	URS	URS 17/1	

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 119 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.4b	Topení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
71	734506911	Montáž trojcestného směšovače	soub.	3,00000	3 610,00	11 430,00		URS	URS 17/I
72	734508117	Vyvažovací ventil DN20 s vypouštěním, vč. šroubení	soub.	3,00000	2 311,00	6 933,00		URS	URS 17/I
73	734508124	Vyvažovací ventil DN25 s vypouštěním, vč. šroubení	soub.	1,00000	2 591,00	2 591,00		URS	URS 17/I
74	998734101	Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,13533	832,00	112,59		URS	URS 17/I
Díl: 735		Ústřední topení, vytápění tělesa				122 685,27			
75	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládním	kus	36,00000	85,00	3 060,00		URS	URS 17/I
76	735152415	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 300/600 mm	kus	1,00000	1 680,00	1 680,00		URS	URS 17/I
77	735152471	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/400 mm	kus	4,00000	1 680,00	6 720,00		URS	URS 17/I
78	735152473	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/600 mm	kus	2,00000	1 960,00	3 920,00		URS	URS 17/I
79	735152477	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/1000 mm	kus	3,00000	2 380,00	7 140,00		URS	URS 17/I
80	735152479	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/1200 mm	kus	5,00000	2 600,00	13 000,00		URS	URS 17/I
81	735152493	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 900/600 mm	kus	2,00000	2 380,00	4 760,00		URS	URS 17/I
82	735152517	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 300/1000 mm	kus	3,00000	2 100,00	6 300,00		URS	URS 17/I
83	735152579	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/1200 mm	kus	1,00000	2 940,00	2 940,00		URS	URS 17/I
84	735152580	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/1400 mm	kus	2,00000	3 320,00	6 640,00		URS	URS 17/I
85	735152581	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/1600 mm	kus	1,00000	3 430,00	3 430,00		URS	URS 17/I
86	735152597	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 900/800 mm	kus	2,00000	3 150,00	6 300,00		URS	URS 17/I
87	735152597	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 900/1000 mm	kus	4,00000	3 500,00	14 000,00		URS	URS 17/I
88	735152600	Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 900/1400 mm	kus	6,00000	4 340,00	26 040,00		URS	URS 17/I
89	735153111	Montáž deskových těles ventil kompakt	kus	36,00000	270,00	9 720,00		URS	URS 17/I
90	735153113	Stojánková konzola vnitřní pro tělesa 21VK, 22VK, výška tělesa 300mm	soub.	8,00000	684,00	5 472,00		URS	URS 17/I
91	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	1,46924	1 064,00	1 563,27		URS	URS 17/I
Celkem						680 741,37			

JKSO:

801.3

Budovy pro výuku a výchovu

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 120 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.4b	Topení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	3364,93905	m3svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvámic, bloků rekonstrukce a modernizace objektu s opravou							

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 121 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.4c	Vzduchotechnika a chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl:	728a	Zařízení 6.1 - Větrání multifunkčního sálu 1.NP				688 119,00			
	1/728a01	VZT jednotka ve vnitřním stojatém provedení provedení ve složení: ventilátor přívod 4000 m3/hod 310 Pa včetně regulátoru ventilátor odvod 4000 m3/hod 280 Pa včetně regulátoru jednostupňová filtrace M5, ZZT deskový výměník s křížovým prouděním ohříváč - topná voda 60/40°C, chladič přímý výparník místní montáž ve strojovně 1.01 : 1	kpl	1,00000	239 280,00	239 280,00		Vlastní	Indiv
	2/728a02	Tovární systém MaR s řídicí digitální jednotkou pro vzt jednotku s dálkovým programovatelným, ovladačem s displejem, kompletní čídkové vybavení na snímání a regulaci teploty vzduchu, tlaková čidla na snímání zanesení filtru, servopohony na klapkách, kompletní propojovací kabeláž, revize, oživení systému specifikace příslušenství komplet dle technické specifikace viz příloha tzp regulační uzel na ohříváči s čerpadlem a trojcestnou amaturou dodává profese ÚT	kpl	1,00000	81 320,00	81 320,00		Vlastní	Indiv
	3/728a03	Propojovací kabeláž jednotka - rozvaděč - dálkový kabelový ovladač 230V-400V-24VDC	kpl	1,00000	29 195,00	29 195,00		Vlastní	Indiv
	4/728a04	Autorizovaná šefmontáž, revize el a uvedení do provozu	hod	24,00000	360,00	8 640,00		Vlastní	Indiv
	5/728a05	Vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami pro zimní a letní provoz velikost 400 připojovací příruba, DN 315mm pro výšku 5m provedení bílá, horizontální připojení přes komoru, elektrický pohon 230V	ks	6,00000	17 200,00	103 200,00		Vlastní	Indiv
	6/728a06	Tlumič hluku buňkový 250/500/1000 - standardní provedení 1.02 : 6 1.03 : 8	ks	8,00000	1 005,00	8 040,00		Vlastní	Indiv
	7/728a07	Tlumič hluku buňkový 250/500/1500 - standardní provedení	ks	4,00000	1 620,00	6 480,00		Vlastní	Indiv

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 122 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.4c	Vzduchotechnika a chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	8/728a08	Tlumič hluku buňkový 200/300/1000 - standardní provedení 1.04 : 4 1.05 : 8	ks	8,00000	800,00	6 400,00		Vlastní	Indiv
	9/728a09	Protidešťová žaluzie 1000x630mm komaxit RAL dle barvy fasády, se sítlem, montáž do potrubí	ks	2,00000	4 140,00	8 280,00		Vlastní	Indiv
	10/728a10	Výustka obdélníková jednořadá s regulací R1 - 1025 x 425 - bílá 1.06 : 2 1.07 : 4	ks	4,00000	2 615,00	10 460,00		Vlastní	Indiv
	11/728a11	Regulační a uzavírací klapka kruhové DN 315 ovládání R 1.08 : 6	ks	6,00000	855,00	5 130,00		Vlastní	Indiv
	12/728a12	Požární klapka čtyřhranná 500x500mm, spouštění ruční, teplotní 72 st. C, odolnost 60min instalace, dle montážního návodu výrobce 1.09 : 1	ks	1,00000	3 880,00	3 880,00		Vlastní	Indiv
	13/728a13	Požární klapka čtyřhranná 710x355mm, spouštění ruční, teplotní 72 st. C, odolnost 60min instalace, dle montážního návodu výrobce 1.10 : 1	ks	1,00000	4 104,00	4 104,00		Vlastní	Indiv
	14/728a14	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I rovné třída těsnosti C	m2	108,00000	565,00	61 020,00		Vlastní	Indiv
	15/728a15	Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I tvarovky třída těsnosti C	m2	68,00000	645,00	43 860,00		Vlastní	Indiv
	16/728a16	Trouba kruhová spirální vlnitá z pozinkovaného plechu DN - 125 - včetně tvarovek do 30% třída, těsnosti B	bm	25,00000	165,00	4 125,00		Vlastní	Indiv

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 123 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.4c	Vzduchotechnika a chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
17	728a17	Ohebná hadice zvuktlumící laminátová s kostrou z ocelového drátu s hlukovou izolací 25 - DN 315	bm	3,00000	403,00	1 209,00		Vlastní	Indiv
18	728a18	Tep a protihluk.izol. tl. 4 cm - iz. deskami nebo pásy interér	m2	93,00000	306,00	28 458,00		Vlastní	Indiv
19	728a19	Tep a protihluk.izol. tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy interér	m2	12,00000	377,00	4 524,00		Vlastní	Indiv
20	728a20	Protipožární izolace 60mm s aletem - odolnost 45 minut	m2	73,00000	418,00	30 514,00		Vlastní	Indiv
Díl: 728b		Zařízení č.2 - Větrání sociálních zařízení Ž 1.NP				13 949,00			
21	728b01	Ventilátor potrubní diagonální plastový DN 160mm plastové oběžné kolo	ks	1,00000	4 507,00	4 507,00		Vlastní	Indiv
2.01 :									
1				1					
22	728b02	Zpětná klapka DN 160 motýlové provedení, z pozinkovaného plechu	ks	1,00000	280,00	280,00		Vlastní	Indiv
23	728b03	Talířový ventil plast DN125 se zděří a upevňovacím kroužkem odvod	ks	3,00000	206,00	618,00		Vlastní	Indiv
2.02 :									
3				3					
24	728b04	Talířový ventil plast DN160 se zděří a upevňovacím kroužkem odvod	ks	1,00000	244,00	244,00		Vlastní	Indiv
2.03 :									
1				1					
25	728b05	Stěnová mřížka rozteč lamel 20mm - 300 x 100 s upevňovacím rámečkem bílá	ks	4,00000	420,00	1 680,00		Vlastní	Indiv
2.04 :									
4				4					
26	728b06	Trouba kruhová spirální vinutá z pozinkovaného plechu DN - 125 - včetně tvarovek do 30% třída, těsnost B	bm	4,00000	165,00	660,00		Vlastní	Indiv
27	728b07	Trouba kruhová spirální vinutá z pozinkovaného plechu DN - 160 - včetně tvarovek do 30% třída, těsnost B	bm	8,00000	235,00	1 880,00		Vlastní	Indiv
28	728b08	Trouba kruhová spirální vinutá z pozinkovaného plechu DN - 200 - včetně tvarovek do 30% třída, těsnost B	bm	4,00000	240,00	960,00		Vlastní	Indiv
29	728b09	Hlavice výfuková kruhová DN 200 dle TPJ 48-12-71	bm	1,00000	1 356,00	1 356,00		Vlastní	Indiv

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 124 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.4c	Vzduchotechnika a chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
30	728b10	Ohebná hadice zvuktlumící laminátová s kostrou z ocelového drátu s hlukovou izolací 25 - DN 160	bm	3,00000	222,00	666,00		Vlastní	Indiv
31	728b11	Ohebná hadice standard 45, 125 - 160	bm	6,00000	183,00	1 098,00		Vlastní	Indiv
Díl: 728c		Zařízení č.3 - Větrání sociálních zařízení M 1.NP				10 528,00			
32	728c01	Ventilátor potrubní diagonální plastový DN 160mm plastové oběžné kolo	ks	1,00000	4 507,00	4 507,00		Vlastní	Indiv
3.01 :									
1				1					
33	728c02	Zpětná klapka DN 160 motýlové provedení, z pozinkovaného plechu	ks	1,00000	280,00	280,00		Vlastní	Indiv
34	728c03	Talířový ventil plast DN125 se zděří a upevňovacím kroužkem odvod	ks	3,00000	206,00	618,00		Vlastní	Indiv
3.02 :									
3				3					
35	728c04	Talířový ventil plast DN160 se zděří a upevňovacím kroužkem odvod	ks	1,00000	244,00	244,00		Vlastní	Indiv
3.03 :									
1				1					
36	728c05	Stěnová mřížka rozteč lamel 20mm - 300 x 100 s upevňovacím rámečkem bílá	ks	4,00000	420,00	1 680,00		Vlastní	Indiv
3.04 :									
4				4					
37	728c06	Trouba kruhová spirální vinutá z pozinkovaného plechu DN - 125 - včetně tvarovek do 30% třída, těsnost B	bm	3,00000	165,00	495,00		Vlastní	Indiv
38	728c07	Trouba kruhová spirální vinutá z pozinkovaného plechu DN - 160 - včetně tvarovek do 30% třída, těsnost B	bm	4,00000	235,00	940,00		Vlastní	Indiv
39	728c08	Ohebná hadice zvuktlumící laminátová s kostrou z ocelového drátu s hlukovou izolací 25 - DN 160	bm	3,00000	222,00	666,00		Vlastní	Indiv
40	728c09	Ohebná hadice standard 45, 125 - 160	bm	6,00000	183,00	1 098,00		Vlastní	Indiv
Díl: 728d		Zařízení č.4 - Větrání úklidu a sociálních zařízení invalidé 1.NP				9 585,00			
41	728d01	Ventilátor potrubní diagonální plastový DN 125mm plastové oběžné kolo	ks	1,00000	4 026,00	4 026,00		Vlastní	Indiv
4.01 :									

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 125 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.4c	Vzduchotechnika a chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	1								
42	728d02	Zpětná klapka DN 125 motýlové provedení, z pozinkovaného plechu	ks	1,00000	245,00	245,00		Vlastní	Indiv
43	728d03	Talířový ventil plast DN125 se zděří a upevňovacím kroužkem odvod	ks	2,00000	206,00	412,00		Vlastní	Indiv
	4.02 :								
	2								
44	728d04	Stěnová mřížka rozteč lamel 20mm - 300 x 100 s upevňovacím rámečkem bílá	ks	6,00000	420,00	2 520,00		Vlastní	Indiv
	4.03 :								
	6								
45	728d05	Trouba SPIRO - 125 - včetně tvarovek do 30% třídy těsnosti B	bm	10,00000	165,00	1 650,00		Vlastní	Indiv
46	728d06	Ohebná hadice zvuktlumící laminátová s klostou z ocelového drátu s hlukovou izolací 25 - DN 125	bm	3,00000	183,00	549,00		Vlastní	Indiv
47	728d07	Ohebná hadice standard 45, 125	bm	3,00000	61,00	183,00		Vlastní	Indiv
Díl: 728e Zařízení č.5 - Větrání technické místnosti 1.NP						10 303,00			
48	728e01	Ventilátor potrubní diagonální plastový DN 125mm plastové oběžné kolo	ks	1,00000	4 026,00	4 026,00		Vlastní	Indiv
	5.01 :								
	1								
49	728e02	Zpětná klapka DN 125 motýlové provedení, z pozinkovaného plechu	ks	1,00000	245,00	245,00		Vlastní	Indiv
50	728e03	Talířový ventil plast DN125 se zděří a upevňovacím kroužkem odvod	ks	2,00000	206,00	412,00		Vlastní	Indiv
	5.02 :								
	2								
51	728e04	Stěnová žaluzie s okapníčkou a silem DN 160mm bílá	ks	1,00000	600,00	600,00		Vlastní	Indiv
	5.03 :								
	1								
52	728e05	Trouba kruhová spirálně vinutá z pozinkovaného plechu DN - 125 - včetně tvarovek do 30% třídy, těsnosti B	bm	10,00000	165,00	1 650,00		Vlastní	Indiv
53	728e06	Trouba kruhová spirálně vinutá z pozinkovaného plechu DN - 160 - včetně tvarovek do 30% třídy, těsnosti B	bm	6,00000	235,00	1 410,00		Vlastní	Indiv

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 126 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.4c	Vzduchotechnika a chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
54	728e07	Ohebná hadice zvuktlumící laminátová s klostou z ocelového drátu s hlukovou izolací 25 - DN 125	bm	3,00000	183,00	549,00		Vlastní	Indiv
55	728e08	Ohebná hadice standard 45, 125	bm	2,00000	61,00	122,00		Vlastní	Indiv
56	728e09	Krycí mřížka pleťová DN 160mm	ks	1,00000	158,00	158,00		Vlastní	Indiv
57	728e10	Tep a protihluk. izol. tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy interér	m2	3,00000	377,00	1 131,00		Vlastní	Indiv
Díl: 728f Zařízení č.6 - Větrání sociálních zařízení 2.NP						11 402,00			
58	728f01	Ventilátor potrubní diagonální plastový DN 160mm plastové oběžné kolo	ks	1,00000	4 507,00	4 507,00		Vlastní	Indiv
	6.01 :								
	1								
59	728f02	Zpětná klapka DN 160 motýlové provedení, z pozinkovaného plechu	ks	1,00000	280,00	280,00		Vlastní	Indiv
60	728f03	Talířový ventil plast DN125 se zděří a upevňovacím kroužkem odvod	ks	5,00000	206,00	1 030,00		Vlastní	Indiv
	6.02 :								
	5								
61	728f04	Stěnová mřížka rozteč lamel 20mm - 300 x 100 s upevňovacím rámečkem bílá	ks	4,00000	420,00	1 680,00		Vlastní	Indiv
	6.03 :								
	4								
62	728f05	Protidešťová žaluzie 600x200mm komaxit RAL dle barvy fasády, se silem, montáž do potrubí	ks	1,00000	1 721,00	1 721,00		Vlastní	Indiv
	6.04 :								
	1								
63	728f06	Trouba kruhová spirálně vinutá z pozinkovaného plechu DN - 125 - včetně tvarovek do 30% třídy, těsnosti B	bm	3,00000	165,00	495,00		Vlastní	Indiv
64	728f07	Trouba kruhová spirálně vinutá z pozinkovaného plechu DN - 160 - včetně tvarovek do 30% třídy, těsnosti B	bm	4,00000	235,00	940,00		Vlastní	Indiv
65	728f08	Ohebná hadice zvuktlumící laminátová s klostou z ocelového drátu s hlukovou izolací 25 - DN 160	bm	2,00000	222,00	444,00		Vlastní	Indiv
66	728f09	Ohebná hadice standard 45, 125	bm	5,00000	61,00	305,00		Vlastní	Indiv

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 127 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.4c	Vzduchotechnika a chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 728g		Zařízení č.7 - Větrání prostor 1.PP				14 134,00			
	67 728g01	Ventilátor potrubní diagonální plastový DN 160mm plastové oběžné kolo	ks	1,00000	4 507,00	4 507,00		Vlastní	Indiv
	7.01 :								
	1				1				
	68 728g02	Zpětná klapka DN 160 motýlové provedení, z pozinkovaného plechu	ks	1,00000	280,00	280,00		Vlastní	Indiv
	69 728g03	Spojovací manžeta DN 160	ks	4,00000	128,00	504,00		Vlastní	Indiv
	70 728g04	Tlumič hluku do kruhového potrubí z galvanizované oceli DN 160, L 600mm	ks	2,00000	1 516,00	3 032,00		Vlastní	Indiv
	7.02 :								
	2				2				
	71 728g05	Talířový ventil plast DN160 se zděří a upevňovacím kroužkem odvod	ks	4,00000	244,00	976,00		Vlastní	Indiv
	7.03 :								
	4				4				
	72 728g06	Stěnová mřížka rozteč lamel 20mm - 300 x 100 s upevňovacím rámečkem bílá	ks	2,00000	420,00	840,00		Vlastní	Indiv
	7.04 :								
	2				2				
	73 728g07	Trouba kruhová spirálně vinutá z pozinkovaného plechu DN - 160 - včetně tvarovek do 30% třída, těsnost B	bm	17,00000	235,00	3 995,00		Vlastní	Indiv
Díl: 728h		Zařízení č.8 - Sporáková digestoř 1.np				3 387,00			
	74 728h01	Podvšná digestoř lakovaná bílá s ventilátorem a lukovými filtry, se zpětnou klapkou připojovací, rozměr DN 125 mm, Qv max 300 m3/hod	ks	1,00000	2 497,00	2 497,00		Vlastní	Indiv
	8.01 :								
	1				1				
	75 728h02	Trouba kruhová spirálně vinutá z pozinkovaného plechu DN - 125 - včetně tvarovek do 30% třída, těsnost B	bm	3,00000	224,00	672,00		Vlastní	Indiv
	76 728h03	Krycí pletivo do potrubí DN 150mm	ks	1,00000	218,00	218,00		Vlastní	Indiv
Díl: 728i		Doplnění přímého chlazení do z. č. 1				131 330,00			
	77 728i01	Venkovní kondenzátorová jednotka split Och 21 kW	ks	1,00000	98 100,00	98 100,00		Vlastní	Indiv

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 128 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.4c	Vzduchotechnika a chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	1CH.01 :								
	1				1				
	78 728i02	Komunikační modul pro ovládání kondenzátorových jednotek a přímého chladiče ve vzduchotechnické jednotce včetně kabeláže	ks	1,00000	14 500,00	14 500,00		Vlastní	Indiv
	79 728i03	Cu potrubí chladiwa profilu 9,5/25,4 s izolací a kabelem	bm	10,00000	920,00	9 200,00		Vlastní	Indiv
	80 728i04	Příslušenství, ventily vybavení, náplň chladiwa 5 kg	kpl	1,00000	3 780,00	3 780,00		Vlastní	Indiv
	81 728i05	Autorizovaná šefmontáž a uvedení do provozu	hod	8,00000	360,00	2 880,00		Vlastní	Indiv
	82 728i06	Konzoly pro montáž na stěnu	kpl	1,00000	1 900,00	1 900,00		Vlastní	Indiv
	83 728i07	Zláb z pozinkovaného plechu s krytem pro venkovní trasu cu potrubí chladiwa	bm	2,00000	485,00	970,00		Vlastní	Indiv
Díl: 728j		Doplňkový materiál				23 320,00			
	84 728j01	Montážní, těsnící a spojovací materiál (nosná táhla s kontramankami a izolatory chvění, kotvení do stropu přes hmoždinky, šroubování k potrubí přes ztlšty, těsnění přírub potrubí šňůrou na bázi PE, spojovací šrouby, podložky, matice	kg	265,00000	88,00	23 320,00		Vlastní	Indiv

Díl: ON		Ostatní náklady				40 000,00			
	85 ON01	Doprava	kpl	1,00000	12 500,00	12 500,00		Vlastní	Indiv
	86 ON02	Přesuny	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní	Indiv
	87 ON03	Zaregulování, vyzkoušení, předávací řízení	kpl	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní	Indiv
	88 ON04	Inženýrská a koordináční činnost	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní	Indiv
	89 ON05	Těžké mechanizmy	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní	Indiv
	90 ON06	Lešení, plošina	kpl	1,00000	5 500,00	5 500,00		Vlastní	Indiv
	91 ON07	Dokumentace konečného provedení, návody, atesty, prohlášení o shodě	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní	Indiv

Celkem						956 057,00			
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--

JKSO:

801.3 Budovy pro výuku a výchovu
3364,93905 m3svíslá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 129 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.4c	Vzduchotechnika a chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		rekonstrukce a modernizace objektu s opravou							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.4d	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21a		Rozvaděče				50 779,00			
1	M21a01	Rozvaděč R1, dle TOS č.1	kpl	1,00000	25 708,00	25 708,00		Vlastní	Indiv
Modulový nástěnný rozvaděč 112M1kpl									
Vypínač 63A/3p1ks									
Jistič 10A/1/B5ks									
Jistič 10A/1/C3ks									
Jistič 16A/1/B7ks									
Jistič 16A/1/C8ks									
Jistič 16A/3/B1ks									
Jistič 16A/3/C2ks									
Jistič 25A/3/B1ks									
Jistič 40A/3/B1ks									
Proudový chránič 25A/4p 0,03A2ks									
Přepětiová ochrana C (B+C)4ks									
Napájecí modul DT (dle SLP)1ks									
Svorky v rozvaděči - dle výrobce1kpl									
Podružný materiál(propojky,…)1sada									
Montáž, zkoušky, revize, doprava1kpl									
Poznámky:									
1) Pomocný montážní materiál vyznačuje montážní firma na montáži									
2) Kabely v objektu zapojuje firma provádějící vnitřní instalaci									
3) Napájecí modul DT dodávkou části SLP									
2	M21a02	Rozvaděč R2, dle TOS č.2	kpl	1,00000	25 071,00	25 071,00		Vlastní	Indiv
Modulový nástěnný rozvaděč 112M1kpl									
Vypínač 63A/3p1ks									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svítavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.4d	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Jistič 6A/1/C6ks							
		Jistič 10A/1/B4ks							
		Jistič 10A/1/C9ks							
		Jistič 10A/3/C3ks							
		Jistič 16A/1/B13ks							
		Proudový chránič s nadproudovou částí 16/0,03A/B1ks							
		Jistič 16A/3/C1ks							
		Jistič 25A/3/B1ks							
		Proudový chránič 25A/4p 0,03A2ks							
		Přepětiová ochrana C (B+C)4ks							
		Slykač C16M.1 2/2, Uc=230V4ks							
		Slykač C16M.3 2/2, Uc=230V1ks							
		Svorčky v rozvaděči - dle výrobce1kpl							
		Podružný materiál(propojky,---)1sada							
		Montáž, zkoušky, revize, doprava1kpl							

Poznámky:

- 1) Pomocný montážní materiál v specifikuje montážní firma na montáži
- 2) Kabely v objektu zapojuje firma provádějící vnitřní instalaci

Díl: M21b		Kabely a vodiče				114 590,00		
3/M21b01	Vodič CYY (54), 6	m	230,00000	14,00	3 220,00	Vlastní	Indiv	
4/M21b02	Kabel AYKY-J, 4x25, viz SO 03	m	0,00000	58,00	0,00	Vlastní	Indiv	
5/M21b03	Šňůra CGSG-J, 5x2,5	m	40,00000	48,00	1 920,00	Vlastní	Indiv	
6/M21b04	Kabel CYKY-O, 3x1,5	m	850,00000	10,00	8 500,00	Vlastní	Indiv	
7/M21b05	Kabel CYKY-J, 3x1,5	m	2 085,00000	10,00	20 850,00	Vlastní	Indiv	
8/M21b06	Kabel CYKY-J, 3x2,5	m	2 550,00000	17,00	43 350,00	Vlastní	Indiv	

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 132 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svítavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.4d	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
9	M21b07	Kabel CYKY-J, 5x2,5	m	340,00000	30,00	10 200,00		Vlastní	Indiv
10	M21b08	Kabel CYKY-J, 5x10	m	80,00000	120,00	9 600,00		Vlastní	Indiv
11	M21b09	Ukončení vodičů	kpl	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní	Indiv
12	M21b10	Venkovní trasa (trubka AROT DN110, výkop, zához, zaměření,...)	m	45,00000	350,00	15 750,00		Vlastní	Indiv
Díl: M21c						31 431,00			
Instalační materiál I.									
13	M21c01	Zásuvka dvojitá 16A/3p	kpl	94,00000	117,00	10 998,00		Vlastní	Indiv
14	M21c02	Zasuvka IP20, 1x, komplet	ks	6,00000	96,00	576,00		Vlastní	Indiv
15	M21c03	Zasuvka IP44, 1x, komplet	ks	3,00000	118,00	354,00		Vlastní	Indiv
16	M21c04	Vypínač, řazení, 1	ks	19,00000	106,00	2 014,00		Vlastní	Indiv
17	M21c05	Vypínač, řazení, 5	ks	5,00000	145,00	725,00		Vlastní	Indiv
18	M21c06	Vypínač, řazení, 6	ks	12,00000	109,00	1 308,00		Vlastní	Indiv
19	M21c07	Vypínač, řazení, 2x6	ks	4,00000	152,00	608,00		Vlastní	Indiv
20	M21c08	Vypínač, řazení, 7	ks	2,00000	148,00	296,00		Vlastní	Indiv
21	M21c09	Zásuvková skříň 16A/5p, 3x 16A/3p s jištěním	ks	3,00000	2 560,00	7 680,00		Vlastní	Indiv
22	M21c10	Pohybové čtlo 270st/12m, In=6A, nastavitelné	kpl	4,00000	950,00	3 800,00		Vlastní	Indiv
23	M21c11	Vypínač sporákový 25A/3p, IP44	kpl	1,00000	324,00	324,00		Vlastní	Indiv
24	M21c12	Vypínač žaluziový IP20	ks	3,00000	156,00	468,00		Vlastní	Indiv
25	M21c13	Doběhový regulátor VZT pod vypínač s impulsem, nastavitelnost času do 10 min.	ks	8,00000	285,00	2 280,00		Vlastní	Indiv
Díl: M21d						14 462,00			
Instalační materiál II.									
26	M21d01	Krabice R, KP68, 1900	ks	146,00000	7,00	1 022,00		Vlastní	Indiv
27	M21d02	Krabice 80/80, IP54	ks	45,00000	72,00	3 240,00		Vlastní	Indiv
28	M21d03	Svorčka 3x2,5mm2	ks	2 500,00000	4,00	10 000,00		Vlastní	Indiv
29	M21d04	Odvíčkování nebo zavíčkování,vičko na šrouby	kpl	1,00000	200,00	200,00		Vlastní	Indiv
Díl: M21e						6 712,00			
Trubky a žlaby									
30	M21e01	El.instLoheb.trubka	m	460,00000	10,00	4 600,00		Vlastní	Indiv
31	M21e02	Instalační trubka DN40 do podlahy včetně uložení	m	40,00000	38,00	1 520,00		Vlastní	Indiv

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 133 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.4d	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
32	M21e03	Svorka pro vodič pospojení	ks	16,00000	37,00	592,00		Vlastní	Indiv
Poznámka: ochranné profily pro připojení vnitřních technologií jsou přímou dodávkou technologie						248 129,00			
Díl: M21f		Svítlidla							
33	M21f01	Typ A, Svítidlo přisazené, IP 21, kruhové, 2x18W, EWG	ks	58,00000	1 296,00	75 168,00		Vlastní	Indiv
34	M21f02	Typ A1, Svítidlo přisazené, IP 44, kruhové, LED 18W s nastavitelným senzorem	ks	4,00000	1 301,00	5 204,00		Vlastní	Indiv
35	M21f03	Typ A2, Svítidlo přisazené, IP 44, kruhové, LED 18W	ks	6,00000	576,00	3 456,00		Vlastní	Indiv
36	M21f04	Typ AN, Svítidlo přisazené, IP 21, kruhové, 2x18W, EWG, nouzová část na 60 min.	ks	11,00000	2 930,00	32 230,00		Vlastní	Indiv
37	M21f05	Typ B1, Svítidlo přisazené, IP 21, 2x35W/840, PC mřížka	ks	29,00000	616,00	23 664,00		Vlastní	Indiv
38	M21f06	Typ C1, Zářivkové 2x35W, IP 44 prisma, EWG	ks	7,00000	876,00	6 132,00		Vlastní	Indiv
39	M21f07	Typ CN, Zářivkové 2x35W, IP 44 prisma, EWG, nouzová část na 60 min.	ks	1,00000	1 750,00	1 750,00		Vlastní	Indiv
40	M21f08	Typ D, LED stmívatelné, kruhové, 2x 13W IP24 - antivandal	ks	15,00000	3 442,00	51 630,00		Vlastní	Indiv
41	M21f09	Typ DN, LED stmívatelné, kruhové, 2x 13W IP24 - antivandal + nouzová část na 60min	ks	5,00000	4 038,00	20 190,00		Vlastní	Indiv
42	M21f10	Typ N, Nouzové LED svítidlo s piktogramem 1x 8W, 60minut, IP 21	ks	5,00000	410,00	2 050,00		Vlastní	Indiv
43	M21f11	Typ X1, Světelná lišta se sočnicími reflektory, nastavitelná, s řízením DALI	ks	1,00000	26 655,00	26 655,00		Vlastní	Indiv
Díl: M21g		Část hromosvod				46 726,00			
44	M21g01	Jímací tyč vetknutá do střechy s krytkou, JT 1,0m	ks	2,00000	257,00	514,00		Vlastní	Indiv
45	M21g02	Vodič AlMgSi D=8mm	m	155,00000	16,00	2 480,00		Vlastní	Indiv
46	M21g03	Svorka klíčová SK	ks	8,00000	14,00	112,00		Vlastní	Indiv
47	M21g04	Svodka okapová / univerzální SO/SU	ks	18,00000	13,00	234,00		Vlastní	Indiv
48	M21g05	Podpěra přebenová	ks	18,00000	17,00	306,00		Vlastní	Indiv
49	M21g06	Podpěra střešní	ks	48,00000	31,00	1 488,00		Vlastní	Indiv
50	M21g07	Podpěra pro vedení pod zateplením	ks	140,00000	18,00	2 520,00		Vlastní	Indiv
51	M21g08	Nelíštivá trubka DN23	m	40,00000	9,00	360,00		Vlastní	Indiv
52	M21g09	Krabičky pro SZ do zateplení	kpl	8,00000	282,00	2 256,00		Vlastní	Indiv
53	M21g10	Zkušební svorka SZ, označení svodu	kpl	8,00000	32,00	256,00		Vlastní	Indiv

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 134 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.4d	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
54	M21g11	Podružný materiál (svorky, propoje, ...)	kpl	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní	Indiv
55	M21g12	Montáž	hod	110,00000	250,00	27 500,00		Vlastní	Indiv
56	M21g13	Neuvedené položky	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní	Indiv
57	M21g14	Revize	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní	Indiv
Díl: M21h		Část uzemnění				27 235,00			
58	M21h01	Zemní pásek FeZn 30/4, (napojení ostatní SO v jejich část)	m	120,00000	35,00	4 200,00		Vlastní	Indiv
59	M21h02	Klíčová spojka zemní	ks	13,00000	15,00	195,00		Vlastní	Indiv
60	M21h03	Vodič FeZn D=10mm	m	20,00000	22,00	440,00		Vlastní	Indiv
61	M21h04	Výkop 70/35 se záhozem, hutněním a uvedením do původního stavu (mimo uložení pásků do základů)	m	45,00000	220,00	9 900,00		Vlastní	Indiv
62	M21h05	Propojení s částí E-ON	hod	6,00000	250,00	1 500,00		Vlastní	Indiv
63	M21h06	Montáž	hod	32,00000	250,00	8 000,00		Vlastní	Indiv
64	M21h07	Podružný materiál (svorky, propoje, ...)	kpl	1,00000	800,00	800,00		Vlastní	Indiv
65	M21h08	Neuvedené položky	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní	Indiv
66	M21h09	Revize	kpl	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní	Indiv
Díl: M21i		Neuvedené či nezbytné položky				329 000,00			
67	M21i01	Nespecifikované a opomenuté činnosti	kpl	1,00000	30 000,00	30 000,00		Vlastní	Indiv
68	M21i02	Sekací a bourací práce a ostatní stavební výpomoci	kpl	1,00000	21 000,00	21 000,00		Vlastní	Indiv
69	M21i03	Montáže	hod	1 150,00000	220,00	253 000,00		Vlastní	Indiv
70	M21i04	Plošiny, lešení	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní	Indiv
71	M21i05	Likvidace odpadu	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
72	M21i06	Revize	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní	Indiv
Celkem						869 064,00			

JKSO:
801.3 Budovy pro výuku a výchovu

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 135 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.4d	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	3364,93905 m3	svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tváric, bloků rekonstrukce a modernizace objektu s opravou							

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 136 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.4e	Slaboproudá elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M22a		Domácí telefon, instalační materiál I.				20 232,00			
1	M22a01	Kodér, 2-vodičový digitální audiosystém	ks	1,00000	8 130,00	8 130,00		Vlastní	Indiv
2	M22a02	Panel s prostorem pro hlasovou jednotku	ks	2,00000	3 652,00	7 304,00		Vlastní	Indiv
3	M22a03	Telefon - tlačítko pro odemýkání, vyzvánění z podlaží, bílý (možno i v barvě modré či jakoko, hands-free)	ks	7,00000	548,00	3 836,00		Vlastní	Indiv
4	M22a04	Zroj (umístěno v R1)	ks	1,00000	1,00	1,00		Vlastní	Indiv
5	M22a05	Krabička instalační do stěny	ks	7,00000	7,00	49,00		Vlastní	Indiv
6	M22a06	Krabička pro patrové rozbočení 125mm s víkem	kpl	3,00000	54,00	162,00		Vlastní	Indiv
7	M22a07	Podružný materiál	kpl	1,00000	750,00	750,00		Vlastní	Indiv
Díl: M22b		Domácí telefon, Kabely a vodiče				1 980,00			
8	M22b01	Kabel sdělovací SYKFY 2x2x0,5	m	165,00000	5,00	825,00		Vlastní	Indiv
9	M22b02	Kabel JYTY 2x1,5	m	25,00000	7,00	175,00		Vlastní	Indiv
10	M22b03	Trubka instalační ohebná DN23	m	140,00000	7,00	980,00		Vlastní	Indiv
Díl: M22c		KTV/DTV/ DATA				6 900,00			
11	M22c01	Rozvaděč nástěnný modulový, 96M, uzamykatelný - RACK	kpl	2,00000	3 450,00	6 900,00		Vlastní	Indiv
12	M22c02	(aktivní prvky nejsou součástí této PD, předpoklad 12.500,- Kč)	kpl	0,00000	12 500,00	0,00		Vlastní	Indiv
Díl: M22d		KTV/DTV/ DATA, instalační materiál I.				7 488,00			
13	M22d01	Zásuvka televizní průběžná	ks	2,00000	185,00	370,00		Vlastní	Indiv
14	M22d02	Zásuvka televizní koncová	ks	2,00000	185,00	370,00		Vlastní	Indiv
15	M22d03	Zásuvka datová 2x vývod CAT 6a	ks	19,00000	260,00	4 940,00		Vlastní	Indiv
16	M22d04	Kryt zásuvky televizní a rozhlasové	ks	4,00000	1,00	4,00		Vlastní	Indiv
17	M22d05	Kryt zásuvky datové	ks	28,00000	1,00	28,00		Vlastní	Indiv
18	M22d06	Rámeček jednoúhý	ks	28,00000	17,00	476,00		Vlastní	Indiv
19	M22d07	Krabička instalační	ks	32,00000	25,00	800,00		Vlastní	Indiv
20	M22d08	Podružný materiál	kpl	1,00000	500,00	500,00		Vlastní	Indiv
Díl: M22e		KTV/DTV/ DATA, Kabely a vodiče				19 715,00			

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 137 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobitelné výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.4e	Slaboproudá elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
21	M22e01	Koaxiální kabel LNR240 PE 6,1mm, 50Ωhm, útlum 0,4dB/m na 2,4 GHz 0,66dB/m na 5,8GHz	m	125,00000	15,00	1 875,00		Vlastní	Indiv
22	M22e02	Kabel datový CAT6a	m	1 780,00000	9,00	16 020,00		Vlastní	Indiv
23	M22e03	Trubka instalační ohebná DN23	m	260,00000	7,00	1 820,00		Vlastní	Indiv
Díl: M22f EZS						52 456,00			
24	M22f01	Ústředna EZS do 48-mí hlásičů s GSM modulem	ks	1,00000	9 900,00	9 900,00		Vlastní	Indiv
25	M22f02	Blokovací klávese	ks	2,00000	5 300,00	10 600,00		Vlastní	Indiv
26	M22f03	Duální čidlo sklo/pohyb	ks	9,00000	550,00	4 950,00		Vlastní	Indiv
27	M22f04	Optozávora	ks	6,00000	2 600,00	15 600,00		Vlastní	Indiv
28	M22f05	Senzor detekce kouře	ks	4,00000	950,00	3 800,00		Vlastní	Indiv
29	M22f06	Koncentrátor	ks	2,00000	1 430,00	2 860,00		Vlastní	Indiv
30	M22f07	Krabička instalační	ks	23,00000	7,00	161,00		Vlastní	Indiv
31	M22f08	Kabel sdělovací SYKFY 2x2x0,5	m	295,00000	5,00	1 475,00		Vlastní	Indiv
32	M22f09	Trubka instalační ohebná DN23	m	230,00000	7,00	1 610,00		Vlastní	Indiv
33	M22f10	Programování	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní	Indiv
Díl: M22g Neuvedené či nezbytné položky						59 620,00			
34	M22g01	Sekací a bourací práce a ostatní stavební výpomoci	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní	Indiv
35	M22g02	Montáže	hod	125,00000	260,00	32 500,00		Vlastní	Indiv
36	M22g03	Likvidace odpadu	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní	Indiv
37	M22g04	Revize	hod	12,00000	260,00	3 120,00		Vlastní	Indiv

Celkem	168 391,00
---------------	-------------------

JKSO:

- 801.3 Budovy pro výuku a výchovu
- 3364,93905 m3svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvánic, bloků rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 138 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobitelné výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.4f	Vnitřní rozvod plynu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy						186,20			
1	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy 8,0*0,07 : 0,56	m2	0,56000	332,50	186,20		Vlastní	Indiv
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						632,00			
2	974031142	Výsekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	8,00000	79,00	632,00		Vlastní	Indiv
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						57,89			
3	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,07200	245,00	17,64		Vlastní	Indiv
4	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,36000	14,00	5,04		Vlastní	Indiv
5	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,07200	189,00	13,61		Vlastní	Indiv
6	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických, betonových materiálů na skládce (skládkovné)	t	0,07200	300,00	21,60		Vlastní	Indiv
Díl: 723 Vnitřní plynovod						4 144,01			
7	723111205	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 32	m	8,00000	445,00	3 560,00		Vlastní	Indiv
8	723231164	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí vnitřní závit těžká řada	kus	1,00000	430,00	430,00		Vlastní	Indiv
9	998723201R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	40,53000	3,80	154,01	800-721	RTS 17/II	Indiv
Díl: 783 Nátěry						480,00			
10	783425412	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m	8,00000	60,00	480,00		Vlastní	Indiv

Celkem	5 500,10
---------------	-----------------

JKSO:

- 801.3 Budovy pro výuku a výchovu
- 3364,93905 m3svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvánic, bloků rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 139 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.4g	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21m		Specifikace dodávky DT1				20 700,00			
1	1	Plastová rozvodnice na povrch vč.rámu s DIN lištami, výbavy pro periferie a el.obvody, 500x400x230,, plně dveře, 2-bod. zav., dvojhrot. zám.	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní	Indiv
2	2	Vývod jednořádkový, jističový, Kompletní sada vč.zapojení pro nap.kotlů	ks	1,00000	250,00	250,00		Vlastní	Indiv
3	3	Vývod jednořádkový, jističový, Kompletní sada vč.zapojení pro doplňování vody	ks	1,00000	250,00	250,00		Vlastní	Indiv
4	4	Vývod jednořádkový, jističový, Kompletní sada vč.zapojení pro moduly KM,MM	ks	3,00000	250,00	750,00		Vlastní	Indiv
5	5	Vývod jednořádkový, jističový, Kompletní sada vč.zapojení (rezerva)	ks	2,00000	250,00	500,00		Vlastní	Indiv
6	6	GSM hlásič poruchy a havarie, 4vst,2výst, vč. napaječe a zál.modulu napájení, komplet zapojení	ks	1,00000	3 800,00	3 800,00		Vlastní	Indiv
7	7	Poruchová signalizace, 8vst, 2výst, včetně komplet zapojení	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní	Indiv
8	8	Přívodní obvody pro nap. R., signalizace a vyp.R.,mont.zásuvka, Kompletní sada vč.zapojení	ks	1,00000	3 650,00	3 650,00		Vlastní	Indiv
9	9	Drobný montážní materiál pro rozvadeč, Kompletní sada	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní	Indiv
Díl: M21n		Dodávky MaR do str.vytápění				22 050,00			
10	10	ZÁSUVKA NN, IP 44 (PLAST), Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; d. b. bílá	ks	3,00000	150,00	450,00		Vlastní	Indiv
11	11	PROSTOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY JEDNOOBVODOVÝ - KONTAKTY "A" PROVEDENÍ T 23, 20...60 °C Obj.č.:	ks	2,00000	650,00	1 300,00		Vlastní	Indiv
12	12	Termostat příložený havarijní - nastavitelný, příložený termostat 30-90stC	ks	1,00000	550,00	550,00		Vlastní	Indiv
13	13	REGULÁTOR TLAKU VLNOVCOVÝ, Označení: 61 214,Kontakty: "A", Provedení T23, Rozsah: 40 ... 400kPa -, Obj.č.:	ks	2,00000	1 250,00	2 500,00		Vlastní	Indiv
14	14	Ventil tlakoměrový uzavírací (VTU) dle ČSN 13 7517.5 (mosaz, druh A, PN630	ks	2,00000	350,00	700,00		Vlastní	Indiv
15	15	Detektor pro výbušné plyny na 230V, přep. kontakt,	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní	Indiv
16	16	plavákový snímač hladiny svislý,-30-+130stC, 250Vac,100Vac,1A(R)(15W), 2m vodič	ks	1,00000	850,00	850,00		Vlastní	Indiv
17	17	HOLKAČKA 230V, 50Hz	ks	1,00000	300,00	300,00		Vlastní	Indiv
18	18	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - V ZAVŘENÉM PROVEDENÍ PLASTOVÉ KRABICE S KRYTÍM IP 54	ks	5,00000	700,00	3 500,00		Vlastní	Indiv
19	19	SVORKOVNICE KRABICOVÁ 3x1,5-4mm2	ks	6,00000	300,00	1 800,00		Vlastní	Indiv

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 140 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.4g	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
20	20	Servopohony, řídicí s. 3-bodový, nap. 230 VAC krouř.m 6(Nm), doba běhu 90° 120s	ks	2,00000	2 800,00	5 600,00		Vlastní	Indiv
Díl: M21o		Dodávky MaR od dodavatele kotlů - systémové prvky				13 150,00			
21	21	Modul BM do kotle vč.čidla venk.teploty AF, Modul BM	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní	Indiv
22	22	Modul kaskádního řazení pro kotle včetně čidla SAF Modul KM	ks	1,00000	3 800,00	3 800,00		Vlastní	Indiv
23	23	Modul kaskádního řazení pro kotle včetně čidla SAF snímač ohříváče vody TUV SPF	ks	1,00000	1 850,00	1 850,00		Vlastní	Indiv
24	24	Modul směšovače MM včetně čidla VF teploty okruhu, Modul MM	ks	2,00000	2 500,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
Díl: M21p		Elektromontáže - Kabeláž				5 457,00			
25	25	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-O 2x1.5 2x1.5 mm2, pevně	m	15,00000	25,00	375,00		Vlastní	Indiv
26	26	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x1.5 3x1.5 mm2, pevně	m	40,00000	26,00	1 040,00		Vlastní	Indiv
27	27	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x2.5 3x2.5 mm2, pevně	m	10,00000	25,00	250,00		Vlastní	Indiv
28	28	ŠNÚRA STŘEDNÍ H05VV-F-X 2x0.75 2x0.75 mm2, pevně	m	20,00000	36,00	720,00		Vlastní	Indiv
29	29	ŠNÚRA STŘEDNÍ H05VV-F-G 3x1 3x1 mm2, pevně	m	10,00000	40,00	400,00		Vlastní	Indiv
30	30	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 2,5 mm2	ks	55,00000	25,00	1 375,00		Vlastní	Indiv
31	31	UKONČENÍ KABELŮ PÁSKOU SL 2x1 mm2	ks	18,00000	15,00	270,00		Vlastní	Indiv
32	32	UKONČENÍ KABELŮ PÁSKOU SL 3x1 mm2	ks	13,00000	19,00	247,00		Vlastní	Indiv
33	33	Popisovací štítek na kabel	ks	60,00000	8,00	480,00		Vlastní	Indiv
34	34	PRŮRAZ CIHLOVÝM ZDÍVEM O tloušťce 60cm	ks	1,00000	300,00	300,00		Vlastní	Indiv
Díl: M21q		Elektromontáže - Nosné konstrukce				11 111,00			
35	35	MONTÁŽ ROZVODNIC Do 50 kg	ks	1,00000	1 850,00	1 850,00		Vlastní	Indiv
36	37	KABELOVÝ ŽLAB PLECHOVÝ DÉLKA 3 M VČETNĚ SPOJEK A SPOJOVACÍHO MAT. 125/50 žlab s víkem	m	6,00000	250,00	1 500,00		Vlastní	Indiv
37	38	PŘEPÁŽKA KABELOVÉHO ŽLABU VÝŠKA 50 přepážka 2m	ks	3,00000	50,00	150,00		Vlastní	Indiv
38	39	PŘÍSLUŠENSTVÍ KABELOVÝCH ŽLABŮ Nosník žlabu šíře 125mm	ks	18,00000	152,00	2 736,00		Vlastní	Indiv
39	40	Ohebné LPE - 1 EN (320N) 2320/LPE-1 TRUBKA OHEBNÁ LPE	m	20,00000	85,00	1 700,00		Vlastní	Indiv
40	41	Ocelové závitové trubky (1250N) 6029 TRUBKA OCEL. ZÁVITOVÁ - LAKOVANÁ - 3m, pevně	m	5,00000	75,00	375,00		Vlastní	Indiv
41	42	LIŠTA VKLÁDACÍ - 24X22 + KRYTÍ LV 24X22 LIŠTA VKLÁDACÍ (2m)	m	15,00000	50,00	750,00		Vlastní	Indiv

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 141 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.4g	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava	platnost	Cenová úroveň
42/43		LIŠTA VKLÁDACÍ - 40X15 + KRYTY LV 40X15 LIŠTA VKLÁDACÍ (2m)	m	10,00000	65,00	650,00		Vlastní		Indiv
43/44		OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR. do 5kg	ks	6,00000	150,00	900,00		Vlastní		Indiv
44/45		OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR. do 50kg	ks	1,00000	500,00	500,00		Vlastní		Indiv
						2 535,00				
Díl: M21r	Elektromontáže - Pospojování, uzemnění, doplnění hromosvodu									
45/46		VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 6 6 mm2., pevně	m	15,00000	25,00	375,00		Vlastní		Indiv
46/47		VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 10 10 mm2., pevně	m	10,00000	25,00	250,00		Vlastní		Indiv
47/48		ZEMNÍ SVORKA ZSA16	ks	20,00000	25,00	500,00		Vlastní		Indiv
48/Pol_48		Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0,5m	ks	10,00000	36,00	360,00		Vlastní		Indiv
49/49		HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Montaz hromosvodu - doplnění stávajícího - vytvoření ochranného prostoru, odfuku plynu od plynových kotlů	hod	3,00000	350,00	1 050,00		Vlastní		Indiv
						4 300,00				
Díl: M21s	SW práce									
50/50		HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Seřízení a nastavení regulátorů kotlů a modulů	hod	9,00000	400,00	3 600,00		Vlastní		Indiv
51/51		HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY za konfiguraci a nastavení GSM	ks	1,00000	700,00	700,00		Vlastní		Indiv
						5 000,00				
Díl: M21t	Projektové práce									
52/52		Projektové práce: Zpracování dodavatelské dokumentace	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní		Indiv
						12 100,00				
Díl: M21u	HZS									
53/53		HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Vyhledání přípojovacího místa	hod	1,00000	250,00	250,00		Vlastní		Indiv
54/54		HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Napojení na stávající zařízení	hod	2,00000	250,00	500,00		Vlastní		Indiv
55/55		HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Příprava ke komplexní zkoušce	hod	5,00000	250,00	1 250,00		Vlastní		Indiv
56/56		HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Zkušební provoz	hod	8,00000	250,00	2 000,00		Vlastní		Indiv
57/57		HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Zaučení obsluhy	hod	2,00000	250,00	500,00		Vlastní		Indiv
58/58		HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Zabezpečení pracoviště	hod	2,00000	250,00	500,00		Vlastní		Indiv
59/59		HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Montaz, seřízení	hod	5,00000	250,00	1 250,00		Vlastní		Indiv
60/60		SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI zapojování a zkouškách	hod	2,00000	250,00	500,00		Vlastní		Indiv
61/61		KOORDINACE POSTUPU PRACÍ S ostatními profesemi	hod	4,00000	150,00	600,00		Vlastní		Indiv
62/62		PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Revizní technik	hod	6,00000	250,00	1 500,00		Vlastní		Indiv

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 142 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	01	Hlavní objekt - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 01.4g	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
63/63		PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Spolupraxe s reviz.technikem	hod	1,00000	250,00	250,00		Vlastní	Indiv
64/64		Podružný materiál	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní	Indiv

Celkem	96 403,00
---------------	------------------

JKSO:

801.3 Budovy pro výuku a výchovu
3364,93905 m3svíslá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárníc, bloků
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 143 z 144

Položkový soupis prací a dodávek

S:	179000	Polyfunkční komunitní centrum Skalice nad Svitavou
O:	03	Přípojka NN - způsobilé výdaje - hlavní aktivita projektu
R:	SO 03	Přípojka elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M21a		Část stavba				11 818,00			
1	M21a01	Výkop 80/35, III.kategorie, včetně kabelového lože, zásypu a hutnění	m	2,00000	220,00	440,00		Vlastní	Indiv
2	M21a02	Sekání do zdi	m3	0,40000	1 250,00	500,00		Vlastní	Indiv
3	M21a03	Výstražná fólie š=30 cm	m	65,00000	6,00	390,00		Vlastní	Indiv
4	M21a04	Pásek FeZn 30/4	m	4,00000	54,00	216,00		Vlastní	Indiv
5	M21a05	Svorka univerzální	ks	2,00000	51,00	102,00		Vlastní	Indiv
6	M21a06	Trubka (chránička) DN63	m	60,00000	42,00	2 520,00		Vlastní	Indiv
7	M21a07	Terénní úpravy	kpl	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní	Indiv
8	M21a08	Geodetické zaměření	m	55,00000	90,00	4 950,00		Vlastní	Indiv
9	M21a09	Podružný materiál	kpl	1,00000	200,00	200,00		Vlastní	Indiv
Díl: M21b		Část rozvaděče				11 631,00			
10	M21b01	Ektroměrový rozvaděč pro přímé měření, In= 80A, 63A/3/B, E-ON, do stěny	kpl	1,00000	9 999,00	9 999,00		Vlastní	Indiv
11	M21b02	Jistič 63A/3/C	kpl	1,00000	1 432,00	1 432,00		Vlastní	Indiv
12	M21b03	Nespecifikovatelné položky	kpl	1,00000	200,00	200,00		Vlastní	Indiv
Díl: M21c		Část trasy				11 068,00			
13	M21c01	Kabel AYKY-J 4x35	m	4,00000	102,00	408,00		Vlastní	Indiv
14	M21c02	Kabel AYKY-J 4x25	m	45,00000	102,00	4 590,00		Vlastní	Indiv
15	M21c03	FeZn 30/4 včetně spojek	m	60,00000	59,00	3 540,00		Vlastní	Indiv
16	M21c04	Podružný materiál	kpl	1,00000	450,00	450,00		Vlastní	Indiv
17	M21c05	Revize	hod	8,00000	260,00	2 080,00		Vlastní	Indiv

Celkem						34 517,00			
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--

JKSO:

828.73.AB1 Počet kabelů 1
49 m umístění vedení v zemině rýze na upravený podklad novostavba objektu