Dodatek č. 2
SMLOUVY O DÍLO
u hotovitele č. 2094

na provedení stavby

„ZŠ Všestary – Nástavba a přístavba budovy 2.stupně č.p. 57"

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen **„Občanský zákoník"**)

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:	**OBEC VŠESTARY**
Se sídlem:	Všestary 35, 503 12 Všestary
Zastoupený:	Ing. Michal Derner, starostou města
IČ:	00269760
DIČ:	CZ00269760
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel")

a

ZHOTOVITEL:	**STATING S.R.O.**
Se sídlem:	Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové
Zastoupený:	Ing. Pavel Hurych - jednatel společnosti
IČ:	25963864
DIČ:	CZ25963864
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	27-0816540237/0100

na straně jedné jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel")

uzavírají tento DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

III. Předmět Smlouvy

4. Tímto dodatkem č. 2 smlouvy o dílo se doplňuje dohodnutý předmět smlouvy dle čl. III smlouvy o dílo ze dne 10.01.2018 a dodatkem č. 1 ze dne 5.9.2018 o to, že zhotovitel se zavazuje pro objednatele též zrealizovat „více a méněpráce" dle změnového listu č. 12 – 21 a oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 5 ke Smlouvy. Touto dohodnutou změnou předmětu plnění je upraven dosavadní smluvený předmět plnění podle smlouvy o díle uzavřený dne 10.01.2018. Vícepráce a méněpráce vznikly na základě nepředvídatelných okolností v průběhu realizace předmětu díla a dále na základě doplňujících požadavku objednatele.
Jedná se o tyto „vícepráce a méněpráce":

- ZL 12 - úpravy vnitřních prostor suterénu
- ZL 13 - Hydroizolace sklep
- ZL 14 - Doplnění komunikačního m
- ZL 15 - Odpočet podbití střechy
- ZL 16 - Doplnění invalidní WC
- ZL 17 - Záměna palisád (SO02)
- ZL 18 - Montáž stávajících demontovaných oken šatna
- ZL 19 - Provizorní SDK konstrukce
- ZL 20 - Elektrický vrátný
- ZL 21 - Venkovní komunikace

Kompletní a podrobný výčet víceprací a méně prací je obsažen v oceněném soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo.

VII – Cena za provedení díla

Strany se dohodly, že cena díla se na základě změny rozsahu předmětu smlouvy o dílo změní. Proto se stávající bod 1. článku VII. „Cena za provedení díla" smlouvy o dílo ze dne 10.01.2018 zrušuje a nahrazuje se tímto novým zněním:

1. Cena za provedení Předmětu díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a je v členění:

celková smluvní cena bez DPH dle Smlouvy o dílo činí	10 725 201,00 Kč
smluvní cena bez DPH dle Dodatku č. 1 činí	122 423,98 Kč
smluvní cena bez DPH dle Dodatku č. 2 činí	365 588,66 Kč
celková smluvní cena bez DPH činí	**11 213 213,64 Kč**
DPH ve výši 21% z částky	2 354 774,86 Kč
celková smluvní cena včetně DPH činí	**13 567 988,50 Kč**

XXIV. Závěrečná ustanovení

16. Ostatní články Smlouvy o dílo a dodatku č. 1 zůstávají beze změny.
17. Tento dodatek č. 2 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
18 Tímto dodatkem se doplňuje Příloha č. 5, ke SOD: Změnový list č. 12-21 včetně krycího listu, rekapitulace a oceněného soupisu prací.
19. Tento dodatek č. 2 Smlouvy o dílo byl schválen Zastupitelstvem obce Všestary, dne 13.12.2018 usnesením č. 53/2018

Ve Všestarech, dne: 14. 12. 2018

V Kostelci nad Orlicí dne: .....

za Objednatele
Ing. Michal Derner
starosta města

Obec Všestary
Všestary 35
503 12 Všestary
IČ 002 69 760, DIČ: CZ00269760

za Zhotovitele
Ing. Pavel Hurych
Jednatel společnosti

STAVING
STAVING s.r.o.
Pardubická 651/75a
500 04 Hradec Králové
IČ: 25953504 DIČ: CZ25953504

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	ZŠ Všestary - Nástavba a přístavba budovy 2.stupně čp. 57	JKSO	
		EČO	
		Místo	Všestrary, čp. 57
		IČ	DIČ
Objednatel	Obec Všestary, Všestary 35, 503 12	00269760	CZ00269760
Projektant	Ing.arch Jan Zima, Fügnerova 263/IV, Chlumec n.C.	15589854	CZ5907 020625
Zhotovitel	STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, Hr.Králové	25963864	CZ25963864
Zpracoval	Ing. Novotný J.	13564081	CZ6010190307
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne	7. 5. 2018	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	626 106,13	8	Práce přesčas	0,00	13	VRN 1	0,00
2	Montáž	4 752 621,67	9	Bez pevné podl.	0,00	14	VRN 2	0,00
3	PSV Dodávky	1 042 599,19	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4	Montáž	4 022 191,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	239 263,95				17	VRN 5	0,00
6	Montáž	182 301,90		opravná pol.	-0,28	18	VRN z rozpočtu	328 534,66
7	ZRN (ř. 1-6)	10 865 083,84	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	328 534,66
20	HZS	19 595,42	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

STATING s.r.o.
Pardubická 861/75a • 500 04 Hradec Králové
IČ: 25963864 • DIČ: CZ25963864
Provozovna: Kostelec nad Orlicí

Obec Všestary
Všestary 35
503 12 Všestary
IČ 002 69 760, DIČ: CZ00269760

SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF
projektová a inženýrská kancelář
504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 282
IČO [illegible] DIČ [illegible]

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
ING. ARCH. JAN ZIMA
FÜGNEROVA 263/IV
IČO 15589854
503 51 CHLUMEC N. C.

D	Celkem bez DPH	11 213 213,64

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	11 213 213,64	2 354 774,86
Cena s DPH			**13 567 988,50**

E	Přípočty a odpočty	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: ZŠ Všestary - Nástavba a přístavba budovy 2.stupně čp. 57

Objednatel: Obec Všestary, Všestary 35, 503 12
Zhotovitel: STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, Hr.Králové
Místo: Všestrary, čp. 57

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH		
2094-Fin	ZŠ Všestary - Nástavba a přístavba budovy 2.stupně čp. 57	11 213 213,92	0,00	2 354 774,92	13 567 988,84		
01	SO01_Nástavba a výtah	6 239 355,68	0,00	1 310 264,69	7 549 620,37		
01_01	SO01 - stavební část	5 272 893,03	0,00	1 107 307,54	6 380 200,57		
01_02	SO01 - vytápění	132 315,05	0,00	27 786,16	160 101,21		
01_03	SO01 - VZT	108 372,66	0,00	22 758,26	131 130,92		
01_04	SO01 - ZTI	113 089,35	0,00	23 748,76	136 838,11		
01_05	SO01 - Elektroinstalace	421 561,47	0,00	88 527,91	510 089,38		
01_06	SO01 - VRN	191 124,12	0,00	40 136,07	231 260,19		
02	SO02_Přístavba šaten	3 454 994,79	0,00	725 548,91	4 180 543,70		
02_01	SO02 - stavební část	2 308 396,37	0,00	484 763,24	2 793 159,61		
02_02	SO2 - vytápění	100 455,96	0,00	21 095,75	121 551,71		
02_03	SO02 - VZT	587 738,56	0,00	123 425,10	711 163,66		
02_03_1	SO02_vzt1	323 655,30	0,00	67 967,61	391 622,91		
02_03_2	SO02_vzt2	264 083,26	0,00	55 457,48	319 540,74		
02_04	SO02 - ZTI	127 204,13	0,00	26 712,87	153 917,00		
02_05	SO02 - Elektromontáže	225 366,28	0,00	47 326,92	272 693,20		
02_06	SO02 - VRN	105 833,49	0,00	22 225,03	128 058,52		
03	SO03 - Výměna střešní krytiny	1 030 850,81	0,00	216 478,67	1 247 329,48		
03_01	SO 03 - stavební část..	999 273,76	0,00	209 847,49	1 209 121,25		
03_02	SO03 - VRN	31 577,05	0,00	6 631,18	38 208,23		
Dodatek_1	2094 - ZL - ZŠ Všestary - Nástavba a přístavba budovy 2. stupně čp. 57	122 423,98	0,00	25 709,04	148 133,02	-316 344,58	438 768,56
ZL 01	ZL 01 - SO 03 - Střešní doplňky, větraný hřeben SO 03	33 173,73	0,00	6 966,48	40 140,21		33 173,73
ZL 02	ZL 02 - SO 01 - Změna výkopů pro výtah a související úpravy vi m.č. 104 a 105	-130 811,82	0,00	-27 470,48	-158 282,30	-154 819,41	24 007,59
ZL 03	ZL 03 - SO 01 - Změna invalidní WC	-5 087,94	0,00	-1 068,47	-6 156,41	-40 320,09	35 232,15
ZL 04	ZL 04 - SO 01 - Vyrovnávací beton pod panely	15 710,46	0,00	3 299,20	19 009,66		15 710,46
ZL 05	ZL 05 - SO 01 - Úprava římsy	78 385,64	0,00	16 460,98	94 846,62		78 385,64
ZL 06	ZL 06 - SO 01 - Posunutí stávajícího krovu	4 032,76	0,00	846,88	4 879,64		4 032,76
ZL 07	ZL 07 - SO 01 - Úprava podlah v m.č. 203, 205 a 206	56 411,73	0,00	11 846,46	68 258,19		56 411,73
ZL 08	ZL 08 - SO 01 - Změna skladby podlah ve 3.NP - betonová mazanina	-36 407,88	0,00	-7 645,65	-44 053,53	-121 205,08	84 797,20
ZL 09	ZL 09 - SO 01 - Doplnění obkladů	23 114,78	0,00	4 854,10	27 968,88		23 114,78
ZL 10	ZL 10 - SO 01 - Příplatek za barevné malby	26 626,42	0,00	5 591,55	32 217,97		26 626,42
ZL 11	ZL 11 - SO 01 - Škrábání maleb, příprava podkladu	57 276,10	0,00	12 027,98	69 304,08		57 276,10
Dodatek_2	2094-ZL-ZŠ Všestary	365 588,66	0,00	76 773,62	442 362,28	-106 458,33	472 046,99
ZL 12	ZL 12 - úpravy vnitřních prostor suterénu	31 504,14	0,00	6 615,87	38 120,01		31 504,14
ZL 13	ZL 13 - Hydroizolace sklep	231 794,16	0,00	48 676,77	280 470,93		231 794,16
ZL 14	ZL 14 - Doplnění komunikačního m	13 587,79	0,00	2 853,44	16 441,23		13 587,79
ZL 15	ZL 15 - Odpočet podbití střechy	-59 822,68	0,00	-12 562,76	-72 385,44	-59 822,68	
ZL 16	ZL 16 - Doplnění invalidní WC -	4 653,85	0,00	977,31	5 631,16		4 653,85
ZL 17	ZL 17 - Záměna palisád (SO02)	-13 255,54	0,00	-2 783,66	-16 039,20	-16 136,17	2 880,63
ZL 18	ZL 18 - Montáž stávajících demont. oken šatna	-25 664,68	0,00	-5 389,58	-31 054,26	-30 499,48	4 834,80
ZL 19	ZL 19 - Provizorní SDK kce	5 141,71	0,00	1 079,76	6 221,47		5 141,71
ZL 20	ZL 20 - Elektrický vrátný	19 599,80	0,00	4 115,96	23 715,76		19 599,80
ZL 21	ZL 21 - Venkovní komunikace	158 050,11	0,00	33 190,52	191 240,63		158 050,11
	Celkem	11 213 213,92	0,00	2 354 774,92	13 567 988,84	-422 802,91	910 815,55
	D1+D2 celkem	488 012,64				kontrolní součet	488 012,64

SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF
projektová a inženýrská kancelář
504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232
IČO: 135 64 081 DIČ: CZ501019[illegible]

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	ZŠ Všestary - Nástavba a přístavba budovy 2.stupně čp. 57	JKSO	
		EČO	
		Místo	Všestrary, čp. 57
		IČ	DIČ
Objednatel	Obec Všestary, Všestary 35, 503 12	00269760	CZ00269760
Projektant	Ing.arch Jan Zima, Fügnerova 263/IV, Chlumec n.C.	15589854	CZ5907 020625
Zhotovitel	STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, Hr.Králové	25963864	CZ25963864
Zpracoval	Ing. Novotný J.	13564081	CZ6010190307
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne	11.11.2018	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	88 517,43	8	Práce přesčas	0,00	13	VRN 1	0,00
2	Montáž	241 050,71	9	Bez pevné podl.	0,00	14	VRN 2	0,00
3	PSV Dodávky	-4 291,79	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4	Montáž	20 712,51	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00				17	VRN 5	0,00
6	Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	345 988,86	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	19 599,80	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

STATING s.r.o.
Pardubická 861/75a • 500 04 Hradec Králové
IČ: 25963864 • DIČ: CZ25963864
Provozovna: Kostelecké Předměstí 103
511 01 Kostelec nad Orlicí

Obec Všestary
Všestary 35
503 12 Všestary
IČ 002 69 760, DIČ: CZ00269760

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
ING. ARCH. JAN ZIMA
FÜGNEROVA 263/IV 503 51 CHLUMEC N.C.

SAI ING. NOVOTNÝ JOSEF
projektová a inženýrská kancelář
IČO 15589854 503 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232
tel.: 495 35 64 081 DIČ: CZ6010190307

D	Celkem bez DPH	365 588,66

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	365 588,66	76 773,62

Cena s DPH	442 362,28

E	Připočty a odpočty	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: **ZŠ Všestary - Nástavba a přístavba budovy 2.stupně čp. 57**

Objednatel: Obec Všestary, Všestary 35, 503 12
Zhotovitel: STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, Hr.Králové
Místo: Všestrary, čp. 57

Zpracoval: Ing. Novotný J.
Datum: 11.11.2018

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	méněpráce Cena bez DPH	vícepráce Cena bez DPH
Dodatek_2	**2094-ZL-ZŠ Všestary**	**365 588,66**	**0,00**	**76 773,62**	**442 362,28**	**-106 458,33**	**472 046,99**
ZL 12	ZL 12 - úpravy vnitřních prostor suterénu	31 504,14	0,00	6 615,87	38 120,01		31 504,14
ZL 13	ZL 13 - Hydroizolace sklep	231 794,16	0,00	48 676,77	280 470,93		231 794,16
ZL 14	ZL 14 - Doplnění komunikačního modulu GSM	13 587,79	0,00	2 853,44	16 441,23		13 587,79
ZL 15	ZL 15 - Odpočet podbití střechy	-59 822,68	0,00	-12 562,76	-72 385,44	-59 822,68	
ZL 16	ZL 16 - Doplnění invalidní WC -	4 653,85	0,00	977,31	5 631,16		4 653,85
ZL 17	ZL 17 - Záměna palisád (SO02)	-13 255,54	0,00	-2 783,66	-16 039,20	-16 136,17	2 880,63
ZL 18	ZL 18 - Montáž stávajících demont. oken šatna	-25 664,68	0,00	-5 389,58	-31 054,26	-30 499,48	4 834,80
ZL 19	ZL 19 - Provizorní SDK kce	5 141,71	0,00	1 079,76	6 221,47		5 141,71
ZL 20	ZL 20 - Elektrický vrátný	19 599,80	0,00	4 115,96	23 715,76		19 599,80
ZL 21	ZL 21 - Venkovní komunikace	158 050,11	0,00	33 190,52	191 240,63		158 050,11
	Celkem	**365 588,66**	**0,00**	**76 773,62**	**442 362,28**	**-106 458,33**	**472 046,99**
						kontrolní součet	365 588,66

SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF
projektová a inženýrská kancelář
504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
ING. ARCH. JAN ZIMA
FÜGNEROVA 263/IV 503 51 CHLUMEC N. C.
IČO 15589854

ZMĚNOVÝ LIST	*číslo ZL:* **12**
Název projektu:	ZŠ Všestary - Nástavba a přístavba budovy 2.stupně čp. 57 CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0007812
Zhotovitel:	STATING s.r.o. Se sídlem: Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové IČ 25963864 , DIČ CZ25963864
Objednatel:	Obec Všestary se sídlem: Všestary 35, 503 12 Všestary IČ 00269760 , DIČ CZ00269760
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný Josef - TDI
Datum:	11.11.2018

Předmět změny: **ZL 12 - úpravy vnitřních prostor suterénu**

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší obnovu nátěru stávajících podlah v 1.PP jednak po provedení stavebních úprav – vestavba výtahové šachty, dále obnovu nátěrů podlah ve strojovně VZD před následnou instalací rekuperační jednotky. Změnový list dále řeší odstranění a obnovu maleb v 1.PP i z důvodu poškození malby vlhkostí v obvodové konstrukci. Jedná se o dodatečné požadované práce, na základě vyhodnocení stavu nátěru podlah a stěn po dokončení bouracích a stavebních prací na výtahu.

Přílohy změnového listu: **rozpočet**

Cena méněprací bez DPH: **0,00 Kč**	Cena víceprací bez DPH: **31 504,14 Kč**
Výsledná cena změny bez DPH: **31 504,14 Kč**	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: **Bez změny**
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: **Obec Všestary** Všestary 35 503 12 Všestary IČ 002 69 760, DIČ: CZ00269760 Datum: 14. 12. 2018	Za zhotovitele: STATIKA s.r.o. Pardubická 881/75a, 500 04 Hradec Králové IČ: 25963864, DIČ: CZ25963864 Provozovna: Kostelecká 917, 517 41 Častolovice Datum:
Za autorský dozor: PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ING. ARCH. JAN ZIMA IČO 15589854 FÜGNEROVA 263/IV 503 51 CHLUMEC N. C. Datum:	Za technický dozor stavebníka: **SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF** *projektová a inženýrská kancelář* 504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revol. [illegible] Datum:

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Všestary - Nástavba a přístavba budovy 2.stupně čp. 57
Objekt: 2094-ZL-ZŠ Všestary
Část: ZL 12 - úpravy vnitřních prostor suterénu

Objednatel: Obec Všestary, Všestary 35, 503 12
Zhotovitel: STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, Hr.Králové
Místo: Všestrary, čp. 57

Zpracoval: Ing. Novotný J.
Datum: 11. 11. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**31 504,14**
		783	**Dokončovací práce - nátěry**				**22 034,03**
1	R	783906859	Odstranění nátěrů z betonových podlah oškrábáním	m2	68,990	50,49	3 483,31
2	R	783901451	Zametení betonových podlah před provedením nátěru	m2	68,990	2,75	189,72
			"suterén				
			"001				
			11,9*4,65		55,335		
			(11,9*2+4,65)*0,1		2,845		
			"002				
			2,9*2		5,800		
			(2,9*2+2*2)*0,1		0,980		
			"003				
			2*1,65		3,300		
			(2*2+1,65*2)*0,1		0,730		
			Součet		68,990		
3	R	783913151	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah	m2	68,990	49,39	3 407,42
4	R	783917161	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové podlahy	m2	68,990	109,65	7 564,75
9	R	783932165	Lokální vyrovnání betonové podlahy cementovou stěrkou tloušťky do 3 mm opravované plochy do 50%	m2	68,990	107,10	7 388,83
		784	**Dokončovací práce - malby a tapety**				**9 470,11**
5	R	784121001	Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m	m2	112,995	22,53	2 545,78
6	R	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	112,995	3,65	412,43
			"suterén				
			"001				
			(11,9*2+4,65*2)*2,4		79,440		
			-(1,1*2,15+0,8*2)		-3,965		
			Mezisoučet		75,475		
			"002				
			(2,9*2+2*2)*2,4		23,520		
			-0,8*2		-1,600		
			Mezisoučet		21,920		
			"003				
			(1,65*2+2,6*2)*2,4		20,400		
			-(0,8*2*3)		-4,800		
			Mezisoučet		15,600		
			Součet		112,995		
7	R	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	112,995	11,73	1 325,43
8	R	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	112,995	45,90	5 186,47
			Celkem				**31 504,14**

ZMĚNOVÝ LIST	*číslo ZL:* **13**
Název projektu:	ZŠ Všestary - Nástavba a přístavba budovy 2.stupně čp. 57 CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0007812
Zhotovitel:	STATING s.r.o. Se sídlem: Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové IČ 25963864 , DIČ CZ25963864
Objednatel:	Obec Všestary se sídlem: Všestary 35, 503 12 Všestary IČ 00269760 , DIČ CZ00269760
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný Josef - TDI
Datum:	11.11.2018

Předmět změny: **ZL 13 - Hydroizolace sklep**

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu zjištění zemní vlhkosti v obvodové konstrukci bylo rozhodnuto o kontrole vnější hydroizolace obvodové konstrukce před realizací SO 02 - Přístavba šaten. Svislá hydroizolace obvodové stěny byla zkontrolována, doplněna a byl proveden drenážní zásyp.

Jedná se o nepředvídatelné práce.

Přílohy změnového listu: **rozpočet**

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,00 Kč	**231 794,16 Kč**
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
231 794,16 Kč	**Bez změny**
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: **Obec Všestary** Všestary 35 503 12 Všestary IČ 002 69 760, DIČ: CZ00269760 Datum: 14. 12. 2018	Za zhotovitele: STATIKE s.r.o. Pardubická 261/75a, 500 04 Hradec Králové IČ: 25963864, DIČ: CZ25963864 Datum:
Za autorský dozor: PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ING. ARCH. JAN ZIMA IČO 15589854 FÜGNEROVA 263/IV 503 51 CHLUMEC N. C. Datum:	Za technický dozor stavebníka: **SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF** *projektová a inženýrská kancelář* 504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revol[illegible] Datum:

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Všestary - Nástavba a přístavba budovy 2.stupně čp. 57
Objekt: 2094-ZL-ZŠ Všestary
Část: ZL 13 - Hydroizolace sklep

Objednatel: Obec Všestary, Všestary 35, 503 12
Zhotovitel: STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, Hr.Králové
Místo: Všestrary, čp. 57

Zpracoval: Ing. Novotný J.
Datum: 11. 11. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**204 985,81**
		1	**Zemní práce**				**204 985,81**
1	R	131303102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 4	m3	56,700	965,99	54 771,63
			1*21*2,7		56,700		
			Součet		56,700		
2	R	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	56,700	116,99	6 633,33
3	R	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	56,700	207,79	11 781,69
38	*589*	*58981116*	*recyklát směsný frakce 32/63*	*t*	*113,400*	*142,80*	*16 193,52*
			56,7*2		113,400		
			Součet		113,400		
4	R	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	56,700	115,10	6 526,17
5	R	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	56,700	77,59	4 399,35
6	R	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	113,400	70,69	8 016,25
			56,7*2		113,400		
			Součet		113,400		
7	R	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	56,700	115,10	6 526,17
8	R	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	113,400	156,69	17 768,65
			56,7*2		113,400		
			Součet		113,400		
9	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	56,700	16,35	927,05
10	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	102,060	700,00	71 442,00
			56,7*1,800		102,060		
			Součet		102,060		
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**26 808,35**
		711	**Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**				**26 808,35**
30	R	71111101R	Napojení hydroizolace	m	24,000	81,60	1 958,40
			21+1,5*2		24,000		
			Součet		24,000		
26	R	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	31,500	15,30	481,95
			21*1,5		31,500		
			Součet		31,500		
27	*111*	*111631500*	*lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg*	*t*	*0,011*	*41 820,00*	*460,02*
			21*1,5*0,00035		0,011		
			Součet		0,011		
28	R	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	31,500	102,00	3 213,00
29	*628*	*628331610*	*pás těžký asfaltovaný , vložka skleněná tkanina*	*m2*	*37,800*	*100,00*	*3 780,00*
			31.5*1.2		37,800		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Všestary - Nástavba a přístavba budovy 2.stupně čp. 57
Objekt: 2094-ZL-ZŠ Všestary
Část: ZL 13 - Hydroizolace sklep

Objednatel: Obec Všestary, Všestary 35, 503 12
Zhotovitel: STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, Hr.Králové
Místo: Všestrary, čp. 57

Zpracoval: Ing. Novotný J.
Datum: 11. 11. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			Součet		37,800		
37	R	711161302	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 1,0 m	m2	31,500	102,00	3 213,00
36	R	711413121	Izolace proti povrchové vodě na ploše svislé hydroizolační stěrkou tl. 3mm, včetně těsnících pásků	m2	31,500	408,00	12 852,00
33	R	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	259,600	3,27	849,98

Celkem **231 794,16**

ZMĚNOVÝ LIST	*číslo ZL:* **14**
Název projektu:	ZŠ Všestary - Nástavba a přístavba budovy 2.stupně čp. 57 CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0007812
Zhotovitel:	STATING s.r.o. Se sídlem: Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové IČ 25963864 , DIČ CZ25963864
Objednatel:	Obec Všestary se sídlem: Všestary 35, 503 12 Všestary IČ 00269760 , DIČ CZ00269760
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný Josef - TDI
Datum:	11.11.2018

Předmět změny: **ZL 14 - Doplnění komunikačního modulu GSM**

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší doplnění komunikačního modulu pro přivolání servisního zásahu k vyproštění osob.

Projekt řešil napojením výtahu na pevnou telefonní linku. Při realizaci dodávky bylo zjištěno, že ústředna v případě výpadku proudu není zálohovaná.

Z tohoto důvodu bylo dodavatelem výtahu navrženo řešení pro přivolání pomoci přes GSM modul – nezávisle na telefonní ústředně.

Jedná se o nepředvídatelné práce.

Přílohy změnového listu: **rozpočet**
Cenový návrh ElektroMosev

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,00 Kč	**13 587,79 Kč**
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
13 587,79 Kč	**Bez změny**
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: **Obec Všestary** Všestary 35 503 12 Všestary IČ 002 69 760, DIČ: CZ00269760 Datum: 14. 12. 2018	Za zhotovitele: STATIKA s.r.o. Pardubická 851/75a, 500 04 Hradec Králové IČ: 25963864, DIČ: CZ25963864 Provozovna: Kasalická 1000, 917 01 Rasošlec nad Orlicí Datum:
Za autorský dozor: PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ING. ARCH. JAN ZIMA IČO 15589854 FÜGNEROVA 263/IV 503 51 CHLUMEC N. C. Datum:	Za technický dozor stavebníka: SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF *projektová a inženýrská kancelář* 504 01 NOVÝ BYDŽOV Datum:

Stating

Číslo nabídky:
CN S1298p

V Hradci Králové dne: 10.10.2018

Věc: cenová nabídka

Místo stavby: „ZŠ Všestary

Tímto Vám předkládáme nabídku na doplnění obousměrného komunikačního modulu GSM.

Rozsah :
1) výroba a dodání komunikačního modulu GSM
2) dodání, montáž a úpravy el. instalace kabiny
3) pomocný materiál, práce, doprava
4) předání díla objednateli

Cenový návrh za 1 ks GSM modulu vč. práce:

Cena bez DPH: 10 500.- Kč

S pozdravem

Morávek Jan
obchodní zástupce, 777639023
jan.moravek@elektromosev.cz

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Všestary - Nástavba a přístavba budovy 2.stupně čp. 57
Objekt: 2094-ZL-ZŠ Všestary
Část: ZL 14 - Doplnění komunikačního m

Objednatel: Obec Všestary, Všestary 35, 503 12
Zhotovitel: STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, Hr.Králové
Místo: Všestrary, čp. 57

Zpracoval: Ing. Novotný J.
Datum: 11. 11. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**11 235,00**
		9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**11 235,00**
1	R	001001	Doplnění oboustraného komunikačního modelu GSM - výroba a dodání komunikačního modulu GSM, dodání, montáž a úpravy el. instalace kabiny, pomocný materiál, práce, doprava	kpl	1,000	11 235,00	11 235,00
			Dodávka GSM modulu - cena Elektromosev 10 500 Kč				
			Režie GD stavby 7%				
			1		1,000		
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**2 352,79**
		721	**Zdravotechnika - vnitřní kanalizace**				**1 035,26**
2	R	721174065	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 160	m	2,000	515,10	1 030,20
			2		2,000		
			Součet		2,000		
3	R	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,004	1 264,89	5,06
		751	**Vzduchotechnika**				**429,69**
6	R	75158.118	Požární izolace 30 min.	m2	1,005	402,90	404,91
			"tepelná izolace VZT potrubí - odvětrání výtahu				
			2*(2*3,14*0,16/2)		1,005		
			Součet		1,005		
7	R	Pol172	Montáž	%	404,910	0,03	12,39
8	R	Pol173	Přesun hmot	%	404,910	0,03	12,39
		764	**Konstrukce klempířské**				**887,84**
4	R	764316643	Větrací komínek s průchodkou na skládané krytině D 150mm, včetně lemování	kus	1,000	866,02	866,02
5	R	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	25,980	0,84	21,82
			Celkem				**13 587,79**

ZMĚNOVÝ LIST	*číslo ZL:* **15**
Název projektu:	ZŠ Všestary - Nástavba a přístavba budovy 2.stupně čp. 57 CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0007812
Zhotovitel:	STATING s.r.o. Se sídlem: Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové IČ 25963864 , DIČ CZ25963864
Objednatel:	Obec Všestary se sídlem: Všestary 35, 503 12 Všestary IČ 00269760 , DIČ CZ00269760
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný Josef - TDI
Datum:	11.11.2018

Předmět změny: **ZL 15 - Odpočet podbití střechy**

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší odpočet palubkového obložení římsy střechy na SO 03 – výměna střešní krytiny. Při stavebních pracích na výměně střešní krytiny nad stávajícím objektem SO03 nedošlo k poškození stávající římsy.

Stávající římsa zůstává zachovaná bez změny. Změnový list řeší odpočet demontážních a montážních prací.

Přílohy změnového listu: **rozpočet**

Cena méněprací bez DPH: **-59 822,68 Kč**	Cena víceprací bez DPH: **0,00 Kč**
Výsledná cena změny bez DPH: **-59 822,68 Kč**	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: **Bez změny**
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: **Obec Všestary** Všestary 35 503 12 Všestary IČ 002 69 760, DIČ: CZ00269760 Datum: 14. 12. 2018	Za zhotovitele: STATIKA s.r.o. Pardubická 851/75a, 500 02 Hradec Králové IČ: 25963864, DIČ: CZ25963864 Provozovna: Kostelecká třída 102 917 517 41 Kostelec nad Orlicí Datum:
Za autorský dozor: PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ING. ARCH. JAN ZIMA IČO 15589854 FÜGNEROVA 263/IV 503 51 CHLUMEC N. C. Datum:	Za technický dozor stavebníka: **SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF** *projektová a inženýrská kancelář* 504 01 NOVÝ BYDŽOV Datum:

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Všestary - Nástavba a přístavba budovy 2.stupně čp. 57
Objekt: 2094-ZL-ZŠ Všestary
Část: ZL 15 - Odpočet podbití střechy

Objednatel: Obec Všestary, Všestary 35, 503 12
Zhotovitel: STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, Hr.Králové
Místo: Všestrary, čp. 57

Zpracoval: Ing. Novotný J.
Datum: 11. 11. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**-947,76**
		6	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**				**-947,76**
7	*553*	*553414102R*	*mřížky kovové, vel. 500x100mm, barva stříbrná*	*kus*	*-8,000*	*65,00*	*-520,00*
8	R	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm	kus	-8,000	53,47	-427,76
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**-58 874,92**
		766	**Konstrukce truhlářské**				**-45 169,47**
1	R	766421213	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z měkkého dřeva š do 100 mm	m2	-61,076	357,00	-21 804,13
2	*611*	*611911550.2*	*palubky obkladové SM profil klasický tl. 19mm*	*m2*	*-67,184*	*244,80*	*-16 446,64*
3	R	766421821.1	Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek	m2	-61,076	85,26	-5 207,34
4	R	998766202.1	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	-297,380	5,75	-1 711,36
		783	**Dokončovací práce**				**-13 705,45**
5	R	783626100.1	Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva standardní lazurovacím lakem - napuštění	m2	-61,076	61,20	-3 737,85
6	R	783626200.2	Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva dražší lesklý povrch - 2x lakování	m2	-61,076	163,20	-9 967,60
			Celkem				**-59 822,68**

ZMĚNOVÝ LIST	*číslo ZL:* **16**
Název projektu:	ZŠ Všestary - Nástavba a přístavba budovy 2.stupně čp. 57 CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0007812
Zhotovitel:	STATING s.r.o. Se sídlem: Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové IČ 25963864 , DIČ CZ25963864
Objednatel:	Obec Všestary se sídlem: Všestary 35, 503 12 Všestary IČ 00269760 , DIČ CZ00269760
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný Josef - TDI
Datum:	11.11.2018

Předmět změny: **ZL 16 - Doplnění revizních dvířek v m.č. 302**

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší doplnění revizních dvířek s požární odolností do podhledu střešní konstrukce. Ve střešní konstrukcí jsou vedena potrubí odvětrání sociálního zařízení a odvětrání kanalizace.

Důvodem zřízení revizního otvoru s požárními dvířky je zajištění revizního přístupu do konstrukce krovu a k prostupům vzduchotechniky ve střešním plášti.

Přílohy změnového listu: **rozpočet**
Revizní dvířka GKF EI90 600x600

Cena méněprací bez DPH: **0,00 Kč**	Cena víceprací bez DPH: **4 653,85 Kč**
Výsledná cena změny bez DPH: **4 653,85 Kč**	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: **Bez změny**
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: **Obec Všestary** Všestary 35 503 12 Všestary IČ 002 69 760, DIČ: CZ00269760 Datum: 14. 12. 2018	Za zhotovitele: STATIKA s.r.o. Parcubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové IČ: 25963864, DIČ: CZ25963864 Datum:
Za autorský dozor: PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ING. ARCH. JAN ZIMA IČO 15589854 FÜGNEROVA 263/IV 503 51 CHLUMEC N. C. Datum:	Za technický dozor stavebníka: **SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF** *projektová a inženýrská kancelář* 504 01 NOVÝ BYDŽOV, Pav Datum:

Revizní dvířka protipožární GKF EI90 600 x 600 klička, Strop

Sdílet na Facebooku

Značka: Tervadez

Kategorie: Revizní dvířka protipožární, do stropu

Číslo zboží: 5946

Přidat k porovnání

Dostupnost hlavní sklad:	**U dodavatele**
Prodejna Libochovice:	**Není skladem**
Cena bez DPH:	3 940 Kč
Cena s DPH:	4 768 Kč

1 ks [illegible]

Revizní dvířka protipožární GKF EI90 600 x 600 klička, Strop

Revizní dvířka, hliníková, pro, WC, koupelnová, stoupaček, stoupačky, servisní, montážní instalační, vnitřní, sádrokartonu, na, sádrokarton, stěny, stropy, SDK, skrytá, maskovací, 60x60, cm, 600x600, mm, protipožární,
Termín dodání: **Tyto revizní dvířka jsou vyráběna na zakázku, dodací lhůta je v rozmezí 7-10dní.**

Použití: Tyto revizní dvířka jsou určena pro montáž do jakýchkoliv sádrokartonových **stropů**, s protipožárními požadavky EI 90. Velmi časté využití je v rozvodech vzduchotechniky, přístup k nejrůznějším měřidlům, elektrorozvaděčům, jističům, uzávěrům topení, vody, plynu, k protipožárním zařízením apod.

Konstrukce: Rám i samotná dvířka jsou vyrobena z oceli. Vnitřní obvod dvířek je opatřen zpěňující páskou, která zabraňuje průniku ohně a kouře mezi rámem a dvířky. Rám dvířek je opatřen stavitelnými L lištami, díky kterým lze dvířka snadno přizpůsobit různým tloušťkám příček a stropů od 12,5 až 38 mm. Dvířka jsou do rámu osazena pomocí dvou pantových čepů a jsou opatřena zámkem. Výplň přední strany dvířek tvoří protipožární sádrokartonová deska. Na zadní straně dvířek je připevněn protipožární sendvič, složený z materiálů dle protipožární odolnosti. Tyto dvířka splňují protipožární **odolnost EI 90**. Dvířka se otevírají klíčkou, která je **součástí dodávky**. Celková tloušťka dvířek 56 mm. **Konstrukce dvířek pro montáž na stěnu a na strop je stejná, rozdílná je pouze skladba protipožární výplně dvířek.**

Montáž: Revizní dvířka se připevňují na profily **samořeznými vruty**. Revizní dvířka se montují až po opláštění konstrukce deskovým materiálem. Za opláštěním je nutné mít volný prostor hluboký alespoň 300 mm. Je nutné uvážit skladebnou tloušťku opláštění a rozmístění nosných prvků, protože stavitelné L lišty je možné použít v rozmezí opláštění 12,5 až 38 mm. Při rozměrech dvířek od 500x500mm je třeba uchytit dvířka na nosné profily alespoň na jedné straně a u rozměru od 600x600mm na dvou protilehlých stranách. Menší dvířka se mohou upevnit pomocí L lišt pouze do opláštění, avšak maximálně 150mm od nosného profilu.

Pohledová plocha dvířek, se může upravovat stejně jako okolní povrchy (např.: malby, tapety a td.).

Dvířka jsou určena k osazení jako „pravá" a „levá" nikoliv výklopná.

Technické parametry:

materiál: ocel
montáž: pod sádrokarton (strop)
instalace: pravá i levá
zámek: klička
rozměr: 600x600
protipožární osvědčení: EI 90 (dodáváno s produktem)

Rozměr	600 x 600 mm

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Všestary - Nástavba a přístavba budovy 2.stupně čp. 57
Objekt: 2094-ZL-ZŠ Všestary
Část: ZL 16 - Doplnění invalidní WC -

Objednatel: Obec Všestary, Všestary 35, 503 12
Zhotovitel: STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, Hr.Králové
Místo: Všestrary, čp. 57

Zpracoval: Ing. Novotný J.
Datum: 11. 11. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	PSV		**Práce a dodávky PSV**				**4 653,85**
	763		**Konstrukce suché výstavby**				**4 653,85**
3	R	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm	kus	1,000	206,55	206,55
6	*590*	*59030155R*	*klapka revizní protipožární pro podhledy, 12,5 mm 60x60 cm*	*kus*	*1,000*	*4 240,00*	*4 240,00*
			Revizní dvířka protipožární GKF EI90 600x600 - klička, strop Zn.: Tamadex č. 5946 ..... cena 3940,- Kč + doprava 10,- Kč + režie/malý rozsah 290,- Kč 1		1,000		
5	R	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	49,570	4,18	207,30
			Celkem				**4 653,85**

ZMĚNOVÝ LIST	*číslo ZL:* **17**
Název projektu:	ZŠ Všestary - Nástavba a přístavba budovy 2.stupně čp. 57 CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0007812
Zhotovitel:	STATING s.r.o. Se sídlem: Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové IČ 25963864 , DIČ CZ25963864
Objednatel:	Obec Všestary se sídlem: Všestary 35, 503 12 Všestary IČ 00269760 , DIČ CZ00269760
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný Josef - TDI
Datum:	11.11.2018

Předmět změny: **ZL 17 - Záměna palisád (SO02)**

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší záměnu palisád za zahradní obrubníky kolem zpevněných ploch před hlavním vstupu do objektu.

Důvodem změny byla lepší údržba zeleně.

Přílohy změnového listu: **rozpočet**

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
-16 136,17 Kč	**2880,63 Kč**
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
-13 255,54 Kč	**Bez změny**
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: **Obec Všestary** Všestary 35 503 12 Všestary IČ 002 69 760, DIČ: CZ00269760 Datum: 14. 12. 2018	Za zhotovitele: STATIKA s.r.o. Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové IČ: 25963864, DIČ: CZ25963864 Provozovna: Hostinského 1302, [illegible] Datum:
Za autorský dozor: PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ING. ARCH. JAN ZIMA IČO 15589854 FÜGNEROVA 263/IV 503 51 CHLUMEC N. C. Datum:	Za technický dozor stavebníka: **SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF** *projektová a inženýrská kancelář* 504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232 IČO: 135 64 081 DIČ: CZ6010190307 Datum:

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Všestary - Nástavba a přístavba budovy 2.stupně čp. 57
Objekt: 2094-ZL-ZŠ Všestary
Část: ZL 17 - Záměna palisád (SO02)

Objednatel: Obec Všestary, Všestary 35, 503 12
Zhotovitel: STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, Hr.Králové
Místo: Všestrary, čp. 57

Zpracoval: Ing. Novotný J.
Datum: 11. 11. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	méněpráce	vícepráce
	HSV		**Práce a dodávky HSV**				**-13 255,54**	**-16 136,17**	**2 880,63**
	3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**-15 452,89**	**-15 452,89**	
1	R	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	-11,170	445,38	-4 974,89	-4 974,89	
			"výška 80cm" -5,585*2		-11,170				
			Součet		-11,170				
2		*592284102R*	*prvek betonové palisády 180x120x800mm, přírodní*	*kus*	*-62,000*	*169,00*	*-10 478,00*	*-10 478,00*	
			-62		-62,000				
			Součet		-62,000				
	9		**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**2 880,63**		**2 880,63**
6	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	11,170	151,30	1 690,02		1 690,02
			5,585*2		11,170				
8	*592*	*59217016*	*obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm*	*m*	*12,287*	*96,90*	*1 190,61*		*1 190,61*
			11,170		11,170				
			"prořez" 1,117		1,117				
			Součet		12,287				
	998		**Přesun hmot**				**-683,28**	**-683,28**	
5	R	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	-3,796	180,00	-683,28	-683,28	
			Celkem				**-13 255,54**	**-16 136,17**	**2 880,63**

ZMĚNOVÝ LIST	*číslo ZL:* **18**
Název projektu:	ZŠ Všestary - Nástavba a přístavba budovy 2.stupně čp. 57 CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0007812
Zhotovitel:	STATING s.r.o. Se sídlem: Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové IČ 25963864 , DIČ CZ25963864
Objednatel:	Obec Všestary se sídlem: Všestary 35, 503 12 Všestary IČ 00269760 , DIČ CZ00269760
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný Josef - TDI
Datum:	11.11.2018

Předmět změny: **ZL 18 - Montáž stávajících demontovaných oken šatna**

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší odpočet dodávky a montáže plastových oken dvojkřídlových, otevíravých a sklápěcích, označených v tabulce výplní pol. 03, dle smluvního rozpočtu.

Stávající okna projektované parametry splňují. Bylo proto vyhodnoceno zachovat stávající plastové okna, která byla realizovaná v rámci stavební akce zateplení objektu školy.

Okna byla demontována ze stávající fasády v místě nově zřizovaných průchodů původním obvodovým zdivem v m.č. 124.

Okna budou instalována nově dle projektu SO 02 Přístavba šatny na pozicích oken 03..

Přílohy změnového listu: **rozpočet**

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
-30 499,48 Kč	**4 834,80 Kč**
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
-25 664,68 Kč	**Bez změny**
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: **Obec Všestary** Všestary 35 503 12 Všestary IČ 002 69 760, DIČ: CZ00269760 Datum: 14. 12. 2018	Za zhotovitele: STATIKA s.r.o. Pardubická 861/75a IČ: 25963864 Datum:
Za autorský dozor: PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ING. ARCH. JAN ZIMA IČO 15589854 FUGNEROVA 263/IV 503 51 CHLUMEC N. C. Datum:	Za technický dozor stavebníka: **SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF** *projektová a inženýrská kancelář* 504 01 NOVÝ BYDŽOV, Revoluční 232 IČO: 135 64 081 DIČ: CZ6010190097 Datum:

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Všestary - Nástavba a přístavba budovy 2.stupně čp. 57
Objekt: 2094-ZL-ZŠ Všestary
Část: ZL 18 - Montáž stávajících demont. oken šatna

Objednatel: Obec Všestary, Všestary 35, 503 12
Zhotovitel: STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, Hr.Králové
Místo: Všestrary, čp. 57

Zpracoval: Ing. Novotný J.
Datum: 11. 11. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	méněpráce	vícepráce
		D1					**-30 499,48**	**-30 499,48**	
1	R	768000002R.1	D+M, okno plastové dvojkřídlové otevíravé a sklopné	ks	-4,000	7 565,30	-30 261,20	-30 261,20	
2	R	998768201	Přesun hmot procentní pro konstrukce plastové v objektech v do 6 m	%	-233,610	1,02	-238,28	-238,28	
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**4 834,80**		**4 834,80**
		766	**Konstrukce truhlářské**				**4 834,80**		**4 834,80**
4	766	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	4,000	489,60	1 958,40		1 958,40
			"ozn. 03" 4,00		4,000				
			Součet		4,000				
5	766	766629215	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 45 mm	m	24,000	119,85	2 876,40		2 876,40
			4*(1,5*4)		24,000				
			Součet		24,000				
			Celkem				**-25 664,68**	**-30 499,48**	**4 834,80**

ZMĚNOVÝ LIST	*číslo ZL:* **19**
Název projektu:	ZŠ Všestary - Nástavba a přístavba budovy 2.stupně čp. 57 CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0007812
Zhotovitel:	STATING s.r.o. Se sídlem: Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové IČ 25963864 , DIČ CZ25963864
Objednatel:	Obec Všestary se sídlem: Všestary 35, 503 12 Všestary IČ 00269760 , DIČ CZ00269760
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný Josef - TDI
Datum:	11.11.2018

Předmět změny: **ZL 19 - Provizorní SDK konstrukce**

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší doplnění provizorní dělící sádrokartonové konstrukce ve 2.NP. Konstrukce bude oddělovat po dobu výstavby 3.NP vstup na staveniště ve 3 NP a na nově budované schodiště ve 2.NP.

Provizorní SDK konstrukce zajišťuje bezpečnostní oddělení stavby od provozu školy. Odstraněna bude po dokončení stavebních prací ve 3.NP.

Přílohy změnového listu: **rozpočet**

Cena méněprací bez DPH: **0,00 Kč**	Cena víceprací bez DPH: **5 141,71 Kč**
Výsledná cena změny bez DPH: **5 141,71 Kč**	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: **Bez změny**
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: **Obec Všestary** Všestary 35 503 12 Všestary IČ 002 69 760, DIČ: CZ00269760 Datum: 14. 12. 2018	Za zhotovitele: STATING s.r.o. Pardubická 861/75a, 500 03 Hradec Králové IČ: 25963864, DIČ: CZ25963864 Datum:
Za autorský dozor: PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ING. ARCH. JAN ZIMA IČO 15589854 FÜGNEROVA 263/IV 503 51 CHLUMEC N. C. Datum:	Za technický dozor stavebníka: SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF projektová a inženýrská kancelář 504 01 NOVÝ BYDŽOV Revoluční 232 Datum:

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Všestary - Nástavba a přístavba budovy 2.stupně čp. 57
Objekt: 2094-ZL-ZŠ Všestary
Část: ZL 19 - Provizorní SDK kce

Objednatel: Obec Všestary, Všestary 35, 503 12
Zhotovitel: STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, Hr.Králové
Místo: Všestrary, čp. 57

Zpracoval: Ing. Novotný J.
Datum: 11. 11. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**5 141,71**
		763	**Konstrukce suché výstavby**				**5 141,71**
11	763	763121411	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15	m2	12,380	398,65	4 935,29
			"SDK příčka provizorní RB 12,5 (m. 210)				
			(1,50+4,860/2)*3,15		12,380		
9	R	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	49,359	4,18	206,42
			Celkem				**5 141,71**

ZMĚNOVÝ LIST	*číslo ZL:* **20**
Název projektu:	ZŠ Všestary - Nástavba a přístavba budovy 2.stupně čp. 57 CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0007812
Zhotovitel:	STATING s.r.o. Se sídlem: Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové IČ 25963864 , DIČ CZ25963864
Objednatel:	Obec Všestary se sídlem: Všestary 35, 503 12 Všestary IČ 00269760 , DIČ CZ00269760
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný Josef - TDI
Datum:	11.11.2018

Předmět změny: **ZL 20 - Elektrický vrátný**

Popis a zdůvodnění změny:

Změnový list řeší doplnění elektrický zámek do všech nových vstupních dveří (3 ks) do objektu školy. Tento požadavek na elektrický zámek nebyl v tabulce výplní.

Důvodem změny je zajištění bezpečného a kontrolovaného přístupu do školy

Přílohy změnového listu: **rozpočet**
OPENBLU s.r.o. Solnice

Cena méněprací bez DPH: **0,00 Kč**	Cena víceprací bez DPH: **19 599,80 Kč**
Výsledná cena změny bez DPH: **19 599,80 Kč**	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: **Bez změny**
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: **Obec Všestary** Všestary 35 503 12 Všestary IČ 002 69 760, DIČ: CZ00269760 Datum: 14. 12. 2018	Za zhotovitele: STATIKA s.r.o. Pardubická 881/75a • 500 04 Hradec Králové IČ: 25963864 • DIČ: CZ25963864 Datum:
Za autorský dozor: PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ING. ARCH. JAN ZIMA IČO 15589854 FÜGNEROVA 263/IV 503 51 CHLUMEC N. C. Datum:	Za technický dozor stavebníka: **SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF** *projektová a inženýrská kancelář* 504 01 NOVÝ BYDŽOV Datum:

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Všestary - Nástavba a přístavba budovy 2.stupně čp. 57
Objekt: 2094-ZL-ZŠ Všestary
Část: ZL 20 - Elektrický vrátný

Objednatel: Obec Všestary, Všestary 35, 503 12
Zhotovitel: STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, Hr.Králové
Místo: Všestrary, čp. 57

Zpracoval: Ing. Novotný J.
Datum: 11. 11. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		N00	**Nepojmenované práce**				**19 599,80**
		N01	**Nepojmenovaný díl**				**19 599,80**
1	R	001	Türschloss Z-TS E92 DM35 PZ 2BO GM1.050,Silber VK8 F-2.400x16 modular PT-M	kpl	3,000	2 100,00	6 300,00
			srovnatelná pol. 75 Eur				
			3		3,000		
2	R	002	Elektrický vrátný č. 6 AE 6-12-24 V AC/DC s mech odblokováním	kpl	3,000	1 262,00	3 786,00
			Tor.cz ... srovnatelná cena 1327,60				
			3		3,000		
3	R	003	Haken-Bolzenschließteil ZA für PVC Silber	kpl	6,000	357,00	2 142,00
4	R	004	Doprava na stavbu	km	100,000	10,00	1 000,00
5	R	005	Balné	kpl	1,000	90,00	90,00
6	R	006	Montáž	hod	18,000	250,00	4 500,00
7	R	007	Kompletační činnost 10%	%	17 818,000	0,10	1 781,80
			Celkem				**19 599,80**

OPENBLU s.r.o.
Nad Farou 628 517 01, Solnice
IČO:28795199, DIČ:CZ28795199
office@openblu.com
tel: +420 777 789 671

Klient: Stating s.r.o.	Nabídka	18150	
Název zakázky: Vícepráce ZŠ Všestrav_nabídka	Datum:		
Türschloss Z-TS E92 DM35 PZ 2BO GM1.050,Silber VK8 F-2.400x16 modular PT-N	3	2100	6300
Elektrický vrátný č. 6 AE 6-12-24 V AC/DC s mech odblokováním	3	1262	3786
Haken-Bolzenschließteil ZA für PVC Silber	6	357	2142
Doprava na stavbu	100	10	1000
Balné	1	90	90
montáž 2 lidi od 9 hod - 18 hod	18	250	4500
Cena celkem bez DPH			**17 818,00 Kč**

ZMĚNOVÝ LIST	*číslo ZL:* **21**
Název projektu:	ZŠ Všestary - Nástavba a přístavba budovy 2.stupně čp. 57 CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0007812
Zhotovitel:	STATING s.r.o. Se sídlem: Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové IČ 25963864 , DIČ CZ25963864
Objednatel:	Obec Všestary se sídlem: Všestary 35, 503 12 Všestary IČ 00269760 , DIČ CZ00269760
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný Josef - TDI
Datum:	11.11.2018

Předmět změny: **ZL 21 - Venkovní komunikace**

Popis a zdůvodnění změny:

Projektová dokumentace v rámci stavby SO 02 Přístavba šaten neřeší venkovní zpevněné plochy. Tyto plochy byly začleněny do samostatného stavebního objektu, včetně přístřešku a následných sadových úprav.

Projekt předpokládal přístup školy po stávajících zpevněných asfaltových plochách. Při realizaci kanalizace a přístavby SO 02 se zjistilo, že se jedná o živičné plochy značně narušené a neúnosné, které byly dále poškozeny stavebním zásahem při realizaci nové výstavby.

K zajištění bezpečného přístupu do objektu školy a do přístavby šaten je potřeba stávající zpevněné plochy opravit. Oprava se předpokládá v rozsahu přípravy podkladu, doplnění podkladního štěrku a zámkové dlažby.

V místě vjezdu bude stávající zpevněná plocha částečně odtěžena, tak aby komunikace navazovala na stávající vjezdová vrata a veřejný chodník.

Přílohy změnového listu: **rozpočet**

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,00 Kč	**158 050,11 Kč**
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
158 050,11 Kč	**Bez změny**
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele: **Obec Všestary** Všestary 35 503 12 Všestary IČ 002 69 760, DIČ: CZ00269760 Datum: 14. 12. 2018	Za zhotovitele: STAVEBNÍ s.r.o. Parcubická 281/75a • 500 04 Hradec Králové IČ: 25963864 • DIČ: CZ25963864 Datum:
Za autorský dozor: PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ING. ARCH. JAN ZIMA IČO 15589854 FÜGNEROVA 263/IV 503 51 CHLUMEC N. C. Datum:	Za technický dozor stavebníka: SAI - ING. NOVOTNÝ JOSEF projektová a inženýrská kancelář Datum:

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Všestary - Nástavba a přístavba budovy 2.stupně čp. 57
Objekt: 2094-ZL-ZŠ Všestary
Část: ZL 21 - Venkovní komunikace

Objednatel: Obec Všestary, Všestary 35, 503 12
Zhotovitel: STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, Hr.Králové
Místo: Všestrary, čp. 57

Zpracoval: Ing. Novotný J.
Datum: 11. 11. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**158 050,11**
		1	**Zemní práce**				**22 762,51**
22	221	113107341	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2	m2	49,600	37,57	1 863,47
			veřejný chodník				
			6,2*8		49,600		
24	001	122102201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 1 a 2	m3	10,912	73,78	805,09
			veřejný chodník				
			6,2*8*0,22		10,912		
1	R	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,938	432,86	406,02
			"pro obrubníky"				
			(3,5+3,5+4+1,5)*0,30*0,25		0,938		
			Součet		0,938		
2	R	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	14,330	156,69	2 245,37
			"pro obrubníky"				
			(3,5+3,5+4+1,5)*0,30*0,25		0,938		
			napojení na veřejný chodník				
			6,2*8*0,22		10,912		
			veřejný chodník				
			6,2*8*0,05		2,480		
			Součet		14,330		
3	R	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	0,938	115,10	107,96
4	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	14,330	16,35	234,30
			"pro obrubníky"				
			(3,5+3,5+4+1,5)*0,30*0,25		0,938		
			veřejný chodník				
			6,2*8*0,22		10,912		
			veřejný chodník				
			6,2*8*0,05		2,480		
			Součet		14,330		
5	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	24,429	700,00	17 100,30
			(0,938+14,330)*1,600		24,429		
			Součet		24,429		
		5	**Komunikace pozemní**				**117 796,15**
13	221	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	181,728	76,40	13 884,02
7	221	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	181,728	244,00	44 341,63
16	*592*	*59245020.BET*	*dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm přírodní*	*m2*	*199,901*	*298,00*	*59 570,50*
		8	**Trubní vedení**				**5 780,00**
17	221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	4,000	1 445,00	5 780,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Všestary - Nástavba a přístavba budovy 2.stupně čp. 57
Objekt: 2094-ZL-ZŠ Všestary
Část: ZL 21 - Venkovní komunikace

Objednatel: Obec Všestary, Všestary 35, 503 12
Zhotovitel: STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, Hr.Králové
Místo: Všestrary, čp. 57

Zpracoval: Ing. Novotný J.
Datum: 11. 11. 2018


Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
		9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**2 442,71**
9	R	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	12,500	119,85	1 498,13
			"pro obrubníky"				
			(3,5+3,5+4+1,5)		12,500		
			Součet		12,500		
10	*592*	*59217001*	*obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm*	*m*	*14,375*	*65,71*	*944,58*
			12,5 * 1,15		14,375		
			Součet		14,375		
		998	**Přesun hmot**				**9 268,74**
12	R	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	51,493	180,00	9 268,74
			Celkem				**158 050,11**

ZL Všestary

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VŠESTARY
NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA BUDOVY 2. STUPNĚ

SITUACE KOMUNIKACÍ

1: 250



1cm .. 1,5m
0,6 ... 1m
1cm ..

LEGENDA PLOCH:

- PŘÍSTAVBA ŠATEN PLOCHA 66,47 m2
- BETONOVÁ DLAŽBA POJÍZDNÁ PLOCHA 165,73 m2
- BETONOVÁ DLAŽBA POCHŮZÍ PLOCHA 185,00 m2

→ nové zahradní obrubníky 5/20/100

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- STÁVAJÍCÍ VODOVOD
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
- ELEKTRO STÁVAJÍCÍ
- PLYNOVOD STÁVAJÍCÍ
- KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA NOVÁ

8,512 +4+1,5

1,3 + 1,7 + 0,7 + 1,4 =

S

POZNÁMKA:

- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE TŘEBA NECHAT JEDNOTLIVÝMI SPRÁVCI PODZEMNÍCH VEDENÍ VYTÝČIT JEJICH ZAŘÍZENÍ, VIDITELNĚ JE OZNAČIT A JEJICH PŘESNÉ ULOŽENÍ OVĚŘIT KOPANÝMI SONDAMI
- PŘI PROVÁDĚNÍ TĚCHTO PRACÍ JE TŘEBA RESPEKTOVAT OCHRANNÁ PÁSMA PODZEMNÍCH VEDENÍ A PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ PRACÍ V JEJICH BLÍZKOSTI

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ING.ARCH. JAN ZIMA TÝŘEVICE 263/6 CHLUMEC NAD CIDLINOU	
STAVEBNÍ ČÁST			
ING. ARCH. JAN ZIMA	ING. PAVEL KUBÍK	ČÍS. ZAKÁZKY	
KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ	MĚ HRADEC KRÁLOVÉ	ČÍS. KOPIE	
INVESTOR OBEC VŠESTARY 503 12 VŠESTARY 25		ČÍS. ARCHIVNÍ	
		DRUH PROJEKTU	DPS
AKCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA VŠESTARY č.p. 57 NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA BUDOVY 2. STUPNĚ		DATUM	06/2007
		FORMÁT A4	2 x A4
		MĚŘÍTKO	PŘÍLOHA
SITUACE KOMUNIKACÍ	1:250	F.AR 2	