



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o DÍLO

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek 1 dodatku Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:
IČ:
Zástupce objednatele a kontaktní osoba
ve věcech smluvních a technických:
Telefon:
E-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Obec Býkev

Býkev 50, 276 01 Mělník
00236748
Martin Prislupský, starosta obce
315 601 550, 725 021 080
starosta@obecbykev.cz
Komerční banka Mělník
9725171/0100

Zhotovitel:

Zápis v obchodním rejstříku:
Sídlo:
IČ:
Statutární zástupce/osoba oprávněná
za zhotovitele jednat:
Telefon:
E-mail:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Stavbyvedoucí zhotovitele:
Telefon:
E-mail:

SB profi s.r.o.

Vedený Krajským soudem v Č. Budějovicích
oddíl C, vložka 8217, ze dne 3. 9. 1998
Čechova 625/26, 370 04 České Budějovice
25181092
Ing. Jan Beránek - jednatel
777 747 585
sbprofi@volny.cz
Komerční banka České Budějovice
51-8882950257/0100
Ing. Jan Beránek
777 747 585
sbprofi@volny.cz

Článek 2 dodatku Předmět dodatku ke smlouvě o dílo

Předmětem tohoto dodatku ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“ nebo „SoD“) uzavřené dne 27. 10. 2017 na provedení veřejné zakázky: „**Odbahnění jezera v obci Býkev**“ je změna článku 2 SoD - Předmět smlouvy, popis díla; článku 3 SoD - Doba a místo plnění a článku 4 SoD - Cena za dílo.

Důvod změny smlouvy dohodnutý smluvními stranami:

Staveniště stavby „Odbahnění jezera v obci Býkev“ bylo v letošním roce zasaženo extrémním suchem. Zpráva ČHMÚ - Vývoj sucha od roku 2014 a jeho vyhodnocení za září 2018, 10/2018, hodnotí stav v Býkvi u Mělníka následovně:

Stav hladiny podzemní vody v mělkých vrtech v září 2018 – v nejnižší kategorii (velmi nízká hladina).

Stav vydatnosti pramenů v září 2018 - v nejnižší kategorii (velmi nízká vydatnost).

Srážkový deficit od roku 2014 dosáhl na území ČR průměrné hodnoty 350 mm, což představuje více než polovinu ročního úhrnu srážek, přičemž je vidět trend postupného nárůstu deficitu, kdy vystupují roky 2015 a 2018.

Za stávajícího stavu se ukázalo nereálné realizovat odbahnění jezera v Býkvi v souladu se Smlouvou o dílo – technologií sacího bagru. Hladina vody v jezeře se doplňuje jen velice pomalu. Po zahájení stavby a prvním odčerpání vody z jezera už neměl sací bagr dostatek vody pro provoz. Těžba pak probíhala pouze nárazově a vždy jen krátkou dobu. 15. 10. 2018 byly stavební práce, v souladu s podmínkou výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů, zastaveny. V současnosti je z jezera, přes veškerou snahu zhotovitele i objednatele, odtěženo a na deponii na poli uloženo 766 m3 sedimentu (celkem určeno k těžbě 2 270 m3).

Objednatel požádal o změnu *Výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů z důvodu realizace akce „Odbahnění jezera v obci Býkev“, č.j. 106478/2017/KUSK*, konkrétně o prodloužení termínu realizace tak, aby bylo možno práce realizovat i po 15. 10. běžného roku. Dle rozhodnutí o změně výše uvedené výjimky je realizace stavby možná v termínu od 1. 9. do 28. 2.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změnách smlouvy v níže uvedeném znění:

Článek 2

Předmět smlouvy, popis díla

odstavec 2. se upravuje následovně:

Stavba bude realizována ve dvou etapách:

- 1. etapa stavby je dokončena. 1. etapa byla prováděna v souladu s projektovou dokumentací (technologií sacího bagru). V rámci 1. etapy bylo odtěženo 776 m3 sedimentu. S ohledem na změnu rozsahu plnění byl pro 1. etapu upraven položkový rozpočet tak, aby odpovídal pouze reálně provedeným pracím. Položkový rozpočet pro 1. etapu stavby tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Na základě domluvy objednatele a zhotovitele byly v rámci 1. etapy provedeny navíc vícepráce. Vícepráce spočívaly v zemních pracích prováděných pásovým rypadlem. Jednalo se o přehazování sedimentu z okrajů jezera do středu a přehazování sedimentu mezi jednotlivými částmi jezera,

aby fréza sacího bagru mohla pracovat pod vodní hladinou a těžba sacím bagrem byla účinná. Práce pásovým rypadlem probíhaly 30 hodin.

- 2. etapa stavby bude prováděna standardní mechanizací. Sediment bude těžen pásovými rypadly a odvážen nákladními automobily (ideálně s vanou nebo dumpery) na deponii. Na deponii bude sediment ponechán do vyschnutí a pak bude rozprostřen v souladu s PD po poli. Dopravní vzdálenost na deponii je 500 - 800 m. Objem sedimentu určeného k odvozu je 1 503 m³ (ve stavu zvodnění, jak byl zaměřen před realizací, na dně jezera). Část polní cesty je ve sklonu až 8%, takže mechanizace nebude plně naložená. Před realizací bude jezero maximálně odvodněno kalovým čerpadlem. Čerpadlo bude čerpat vodu do vzdálenosti 300 – 400 m. Stávající objem vody v nádrži je cca 1 500 m³. Po dobu realizace bude čerpadlo odčerpávat podzemní přítoky. Po dobu realizace bude probíhat průběžné čištění vozovky. Položkový rozpočet 2. etapy stavby tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

Článek 3

Doba a místo plnění

odstavec 1. Termín realizace díla se upravuje následovně:

1. etapa stavby byla dokončena v termínu do 15. 10. 2018.
2. etapa stavby bude realizována od uzavření tohoto dodatku do 28. 2. 2019.

Článek 4

Cena za Dílo

odstavec 1. se upravuje následovně:

Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Celková cena za dílo bez DPH	932 437,33 Kč
DPH 21%	195 811,84 Kč
Celková cena za dílo včetně DPH	1 128 249,17 Kč

Etapy stavby	cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
1. etapa stavby - práce realizované dle položkového rozpočtu stavby	355 450,65 Kč	74 644,64 Kč	430 095,29 Kč
1. etapa stavby – vícepráce*	25 617,00 Kč	5 379,57 Kč	30 996,57 Kč
2. etapa stavby	551 369,68 Kč	115 787,63 Kč	667 157,31 Kč
Cena celkem	932 437,33 Kč	195 811,84 Kč	1 128 249,17 Kč

* Cena víceprací bez DPH byla stanovena následovně:

- hodinová sazba pásového rypadla - 720 Kč/hod,
- délka práce pásového rypadla - 30 hod,
- přistavení a odstavení rypadla - 4 017 Kč.

Článek 3 dodatku Ujednání společná a závěrečná

Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

1. Tento dodatek smlouvy o dílo se uzavírá ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě o dílo je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.
3. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření tohoto dodatku.
4. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento uzavřený dodatek smlouvy byl uveřejněn na profilu zadavatele v souladu s § 219 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Objednatel:

V Býkvi dne:

27.12.2018

Martin Prislupský
starosta obce



Zhotovitel:

V Českých Budějovicích dne:

12.12.2018

Ing. Jan Beránek
jednatel

SB profi s.r.o. (IČ)
Čechova 625/26
370 04 České Budějovice
IČ 25181092, DIČ CZ25181092
Tel. 777 747 585, fax 387 221 204

Přílohy Dodatku č. 1:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet 1. etapy stavby (bez víceprací)

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet 2. etapy stavby

TDI Jan

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Odbahnění jezera v obci Býkev - 1. etatapa stavby

JKSO: 833 15

Místo: Býkev, okres Mělník

CZ-CPV: 90000000-7

Objednatel:

Obec Býkev

Zhotovitel:

SB profi, s.r.o.

Projektant:

Krajinoprojekt s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ: 21521

Datum:

CZ-CPA: 42.91

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

1. etapa stavby realizována sacím bagrem (bez víceprací)

Náklady z rozpočtu 355 450,65

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH základní	21,00%	ze	355 450,65	74 644,64
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 430 095,29

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

24.12.2018

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

SB profi s.r.o. (1)
Čecova 625/26
370 04 České Budějovice
IČ 25181092, DIČ CZ25181092
Tel. 777 747 585, fax 387 221 204
22.12.2018

Datum a podpis:

Razítko

ROZPOČET

Stavba: Odbahnění jezera v obci Býkev

Místo: Býkev, okres Mělník

Datum:

Objednatel: Obec Býkev

Zhotovitel: SB profi s.r.o.

Projektant: Krajinoprojekt s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

355 450,65

315 450,65

1 - Zemní práce

315 450,65

1	K	127.01	Doprava, přistavení, odstavení, spuštění a vyzvednutí plovoucího sacího bagru	kpl	1,000	92 000,00	92 000,00
2	K	127.02	Technologická manipulace plovoucího sacího bagru při přemístění z jedné do druhé části nádrže	kpl	1,000	17 428,00	17 428,00
3	K	127753.01	Vykopávky pod vodou rybníčního sedimentu plovoucím sacím bagrem při průměrné hloubce nádrže do 1,50 m a tl vrstvy sedimentu do 0,70 m	m3	766,500	89,00	68 218,50
4	K	162253.01	Vodorovné přemístění nánosů z nádrží do 300 m čerpáním provizorním potrubím	m3	8 431,500	4,50	37 941,75
5	K	1813.01	Odvodňovací opatření pro uložení sedimentu (hrázky v ornici, pomocné laguny, případně odvodňovací vaky, odstředivky apod.)	m3	24 965,600	4,00	99 862,40

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

40 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

40 000,00

7	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
8	K	0324030.01	Úprava příjezdových cest a terénu a zabezpečení sítí infrastruktury	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 170507

Stavba: Odbahnění jezera v obci Býkev - 2. etapa stavby

JKSO: 833 15

Místo: Býkev, okres Mělník

CZ-CPV: 90000000-7

CC-CZ: 21521

Datum: 7.5.2017

CZ-CPA: 42.91

Objednatel:
Obec Býkev

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:
SB profi s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:
Krajinoprojekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

dokončení odbahnění jezera "suchou cestou"


Náklady z rozpočtů	551 369,68
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	551 369,68
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	551 369,68	115 787,63
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	667 157,31
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant



Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

24.12.2018



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

SB profi s.r.o. ⁽¹⁾
Čečova 625/26
370 04 České Budějovice
IČ 25181092, DIČ CZ25181092
Tel. 777 747 585, fax 387 221 204

22.12.2018
Datum a podpis:

Razítko



ROZPOČET

Stavba: Odbahnění jezera v obci Býkev - 2. etapa stavby

Místo: Býkev, okres Mělník

Datum:

Objednatel: Obec Býkev

Projektant: Krajinoprojekt s.r.o.

Zhotovitel: SB profi s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------

Náklady z rozpočtu

551 369,68

HSV - Práce a dodávky HSV

538 369,68

1 - Zemní práce

538 369,68

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	24,000	54,20	1 300,80
2	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	21,000	33,80	709,80
3	K	122703601	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 0,15 do 40 kPa	m3	1 503,100	180,30	271 008,93
4	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 503,100	58,80	88 382,28
5	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	1 503,100	44,70	67 188,57
6	K	162-01	příplatek - cca 50 m úsek bude odvoz ve svahu 8%	m3	1 503,100	3,00	4 509,30
7	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného 300,00*6,00*21	m2	37 800,000	0,50	18 900,00
8	K	18131.01	Nakládání a rozprostření sedimentu tl vrstvy do 100 mm pl do 50 000 m2 na ornici v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	28 790,000	3,00	86 370,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

13 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

13 000,00

9	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
10	K	0324030.01	Úprava příjezdových cest a terénu a zabezpečení sítí infrastruktury	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00