

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. (občanského zákoníku)

Evidenční číslo smlouvy objednatele:

Čl. I SMLUVNÍ STRANY

1. Obec Dolní Branná

sídlo: Dolní Branná 256, 543 62 Dolní Branná

IČ: 00277738

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

➤ Libor Čvančara, starosta obce

mobil: +420 724 180 071 E-mail: starosta.branna@seznam.cz

ve věcech technických a k převzetí díla:

➤ Libor Čvančara, starosta obce

mobil: +420 724 180 071 E-mail: starosta.branna@seznam.cz

➤ Ing. Roman Charvát, TDI

mobil: +420 603504 585 E-mail: charvat@krkonose.cz

bankovní spojení: 5021601/100

- na straně jedné jako „objednatel“ -

a

2. KAMPA – MARYNKA s.r.o.

IČ: 26014998

DIČ: CZ26014998

Sídlo: Jilemnice Lesní 1060, PSČ: 51401

Místo podnikání: Jilemnice Lesní 1060, PSČ: 51401

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

➤ František, Lenka, Jiří Marynkovi

mobil: 737236765 E-mail: jiri.marynka@tiscali.cz

ve věcech technických a k převzetí díla:

➤ p. Jiří Marynka DiS

mobil: 737236765 E-mail: jiri.marynka@tiscali.cz

Bankovní spojení: č. ú. 1264721359/0800

Doručovací adresa: Jilemnice Lesní 1060, PSČ: 51401

Čl. II
Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy o dílo pro stavbu

„REKONSTRUKCE DOMU ČP. 1 DOLNÍ BRANNÁ I. ETAPA“

1. Předmět díla se rozšiřuje o položky uvedené v příloze č.1 – položkový rozpočet, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Cena za dílo se navyšuje takto:

Cena dodatku č.1 bez DPH	649.196,- Kč
DPH 21%	136.331,16 Kč
Cena celkem	785.527,16,- Kč


3. Termín dokončení díla se prodlužuje do **20.05.2019**.

- ☐ Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou i položkové rozpočty viz příloha č.1 této smlouvy.
- ☐ Smluvní strany prohlašují tímto, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
- ☐ Dodatek nabývá na platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- ☐ Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou.
- ☐ Ostatní znění článků smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v původním znění.


Smlouvu byla schválena usnesením zastupitelstva obce Dolní Branná ze dne 19.12.2018 jako bod II/6.

V Dolní Branné
Dne

21. 1. 2019





Objednatel



V Jilemnici
Dne

21. 1. 2019





Zhotovitel

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 20170426

Stavba: Rekonstrukce domu čp. 1 Dolní Branná I. etapa

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 21. 8. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	649 196,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	649 196,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	649 196,00	136 331,16
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	785 527,16
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 20170426

Stavba: Rekonstrukce domu čp. 1 Dolní Branná I. etapa

Místo:

Datum: 21. 8. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		649 196,00	785 527,16
01	Dodatek č. 1	649 196,00	785 527,16
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		649 196,00	785 527,16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce domu čp. 1 Dolní Branná I. etapa

Objekt: 01 - Dodatek č.1

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 21. 8. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	649 196,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	649 196,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	649 196,00	136 331,16
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	785 527,16
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce domu čp. 1 Dolní Branná I. etapa

Objekt: 01 - Dodatek č.1

Místo: Datum: 21. 8. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	649 196,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	26 713,00
4 - Vodorovné konstrukce	58 670,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	12 352,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	-56 882,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	-59 412,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	98 800,00
762 - Konstrukce tesařské	578 970,00
765 - Krytina skládaná	-17 252,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	-151 381,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	51 382,00
997 - Přesun sutě	136 973,00
998 - Přesun hmot	-29 737,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	649 196,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce domu čp. 1 Dolní Branná I. etapa

Objekt: 01 - Dodatek č.1

Místo:

Datum:

21. 8. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

649 196,00

1	K	3	4	5	-6,00	7,00	-42,00
73	K	3	4	5	6,00	7,00	42,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

26 713,00

74	K	311238650	Zdivo nosné TI z cihel broušených s vnitřní izolací POROTHERM tl 300 mm U=0,22W/m2K na maltu	m2	26,07	1 531,44	39 925,00
2	K	317142221	Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	-3,00	477,04	-1 431,00
3	K	317168130	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm	kus	-7,00	242,04	-1 694,00
75	K	317168130	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm	kus	12,00	242,04	2 904,00
4	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	-0,58	4 215,87	-2 445,00
5	K	317944321	Válcované nosníky do č. 12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	-0,22	29 484,69	-6 487,00
6	K	340201119	Příplatek k příčkám a přízdívkám za zaoblení o vnitřním poloměru půdorysu do 5 m	m2	-21,98	70,59	-1 552,00
7	K	340237211	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm	kus	-1,00	114,42	-114,00
8	K	340238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm	m2	-1,38	366,14	-505,00
9	K	340238212	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	m2	-1,40	550,09	-770,00
10	K	346244341	Obezdívka pozednice z plných pálených cihel dl 290 mm na SMS 5 MPa	m2	-0,35	392,54	-137,00
11	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	-2,02	485,84	-981,00

4 - Vodorovné konstrukce

58 670,00

76	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	15,61	3 050,00	47 611,00
77	K	411363021	Výztuž kleneb svařovanými sítěmi Kari	t	1,25	22 795,63	28 495,00
12	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	-3,33	2 693,23	-8 968,00
13	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	-16,04	241,16	-3 868,00
14	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	-16,04	52,63	-844,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	417361221	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 216	t	-0,11	34 149,43	-3 756,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

12 352,00

78	K	612821002	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně	m2	22,96	538,00	12 352,00
----	---	-----------	--	----	-------	--------	-----------

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

-56 882,00

21	K	7114612R1	Izolace proti vodě foliemi vodorovná - kompletní systém (geotextilie, měkčené PVC tl.1,5mm-např.FATRAFOL 813/V, geotextilie)	m2	-109,77	396,06	-43 476,00
22	K	7114612R2	Zhotovení a opracování prostupů do DN200 v izolaci proti vodě foliemi - kompletní systém (geotextilie, prostup-měkčené PVC tl.1,5mm, geotextilie)	kus	-2,00	369,66	-739,00
23	K	7114612R3	Spojení svislého a vodorovného systému foliové izolace	m	-13,48	92,41	-1 246,00
24	K	7114621R1	Izolace proti vodě foliemi svislá - kompletní systém (textilie, měkčené PVC tl.2mm, textilie)	m2	-26,36	396,06	-10 440,00
25	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	-0,90	741,08	-667,00
26	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,90	349,42	-314,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

-59 412,00

27	K	721173401	ODPADNÍ POTRUBÍ KG DN 100	M	-6,00	234,12	-1 405,00
28	K	721173401	ODPADNÍ POTRUBÍ KG DN 100	M	-7,00	234,12	-1 639,00
29	K	721173402	ODPADNÍ POTRUBÍ KG DN 125	M	-77,00	258,76	-19 925,00
30	K	721173403	ODPADNÍ POTRUBÍ KG DN 150	M	-24,00	343,25	-8 238,00
31	K	721175105	ODHLUČNĚNÉ ODPADNÍ POTRUBÍ DN 100	M	-25,00	941,75	-23 544,00
32	K	721242115	ODPAD.SYSTÉM HL:LAPAČ STŘ.SPLAV.HL 600,DN 100	KS	-4,00	143,46	-574,00
33	K	721273153	ODPAD.SYSTÉM HL:VĚTRACÍ HLAVICE HL 810 DN 100	KS	-2,00	440,07	-880,00
34	K	721991111	NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ŠACHTU DEŠTOVÉ A SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	SOU	-2,00	748,12	-1 496,00
35	K	721991112	ZABEZPEČENÍ KONCŮ KANALIZACE DO DN 200	SOU	-2,00	264,04	-528,00
36	K	998721202	PŘESUN HMOT KANALIZACE - 1,68 %		-799,10	1,48	-1 183,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud

98 800,00

88	K	741110571	Projednání s CEZ propojení domu novou přípojkou + odstranění staré	soub.	1,00	9 800,00	9 800,00
89	K	741112351	Provedení nové elektropřípojky + zem. pásek, zemní práce obsypy rozvaděč + hodiny	kus	1,00	83 000,00	83 000,00
90	K	741112352	demontáž staré přípojky	kus	1,00	3 600,00	3 600,00
91	K	741112353	Revize	kus	1,00	2 400,00	2 400,00

762 - Konstrukce tesařské

578 970,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
92	K	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně+ oprava povrchu	m2	299,80	420,00	125 916,00
93	K	762081340	Provedení vnitřní výplně spáry	m	499,80	148,00	73 970,00
94	K	762082540	Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchý vnitřní jeden a půloblouk pl. přes 320 cm2	kus	60,00	303,00	18 180,00
37	K	762085103	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel	kus	-52,00	114,42	-5 950,00
38	M	553076R11	Kotevní třmen pozednice a krokve vč.nátěru (Z+2xV) a sp.prvků - tvar viz v.č.D.1.1/06	kus	-58,00	176,00	-10 208,00
95	K	762085103v	Montáž kotevních želez do žlb. desky	kus	900,00	14,40	12 960,00
39	K	762085112	Montáž svorníků nebo šroubů délky do 300 mm	kus	-68,00	24,29	-1 652,00
40	M	553076R01	Svorník do M10 dl.do 0,5m vč.matic a podložek (pozinkováno)	kus	-68,00	92,40	-6 283,00
41	K	7620851R05	D+M Zapuštěného svorníku dl. 400-500mm	kus	-58,00	231,48	-13 426,00
42	K	7620851R21	Chemická kotva pozednice D10mm - komplet (vrtání, tmel, tyč, matice s podložkou)	kus	-6,00	545,69	-3 274,00
43	K	76210196R4	Výměna tří spodních trámů roubené stěny vč. dočasného podepření nad opravovanou plochou, výplň spar	m	43,07	1 056,17	45 489,00
44	K	762332142	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva plochy přes 120 do 224 cm2 s ocelovými spojkami (spojky ve specifikaci),	m	-101,10	150,50	-15 216,00
45	M	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m	m3	-1,60	5 430,50	-8 689,00
46	K	762332142	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva plochy přes 120 do 224 cm2 s ocelovými spojkami (spojky ve specifikaci),	m	-36,40	150,50	-5 478,00
47	K	762332143	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva plochy přes 224 do 288 cm2 s ocelovými spojkami (spojky ve specifikaci),	m	-499,59	220,92	-110 369,00
48	M	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m	m3	-11,94	5 430,50	-64 840,00
49	K	762332532	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 224 cm2	m	-106,50	162,83	-17 341,00
50	M	605121215	řezivo jehličnaté hranol průřez do 450cm2 - hoblované, sražené hrany	m3	-2,29	8 097,30	-18 543,00
51	K	762332535	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy nad 450 cm2	m	-7,00	326,53	-2 286,00
52	M	605121217	sloupky dřevěné lepené 240/240mm (GL24) - pohledové - tesaný povrch, sražené hrany	m	-57,50	360,90	-20 752,00
53	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	-289,58	74,55	-21 588,00
54	K	76234161R	Montáž bednění vikýře z hrubých prken	m2	-6,60	378,46	-2 498,00
55	M	605111201	řezivo stavební prkna prismovaná tloušťky 25 - 37 mm délky 2 - 5 m, šířka prken nesmí být větší 12 cm.	m3	-7,68	3 696,60	-28 390,00
56	K	762353120	Montáž střešního vikýře trojúhelníkového z hraněného řeziva plochy do 144 cm2	m	-14,40	144,34	-2 078,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
57	M	605121210	řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m	m3	-0,25	5 430,50	-1 358,00
58	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	-14,56	723,48	-10 534,00
96	K	762711850	Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného řeziva průřezové plochy přes 450 cm2	m	469,10	57,00	26 739,00
97	K	762713150	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 600 cm2	m	499,80	343,00	171 431,00
98	M	61223210	hranol vysušený	m3	34,28	14 700,00	503 916,00
59	K	762822140	Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 540 cm2 s výměnami	m	-65,90	115,30	-7 598,00
60	M	605121216	stropní trámy 220/240mm - pohledové - tesaný povrch, sražené hrany	m	-57,50	378,50	-21 764,00
61	M	605121218	stropní trám 240/300mm - pohledové - tesaný povrch, sražené hrany	m	-8,40	378,50	-3 179,00
62	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	-18,50	1 135,38	-21 005,00
99	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	20,88	1 135,38	23 707,00
63	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	-18,50	403,98	-7 474,00
100	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	20,88	403,98	8 435,00

765 - Krytina skládaná

-17 252,00

64	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	-56,00	29,92	-1 676,00
65	M	283292955	membrána stěnová, kontaktní, odolná proti UV záření s aplikovanou spojovací páskou	m2	-61,60	98,60	-6 074,00
66	K	765191031	Montáž pojistné hydroizolační fólie lepení těsnících pásek pod kontralatě	m	-422,51	10,83	-4 576,00
67	M	283293041	páska těsnící pod kontralatě	m	-464,76	10,60	-4 926,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

-151 381,00

68	K	78371110R1	Nátěry olejové tesařských konstrukcí napuštění (tvrdý olej na bázi přírodních olejů - transparentní)	m2	-358,65	172,51	-61 871,00
69	K	78371130R1	Nátěry olejové tesařských konstrukcí napuštění a 2x lakování (tvrdý olej na bázi přírodních olejů - transparentní)	m2	-269,99	172,51	-46 576,00
70	K	78371130R2	Nátěry - olejová lazura na bázi přírodních olejů odstín šmolka (základ, mezinátěr, kovečný nátěr)	m2	-188,97	172,51	-32 599,00
71	K	78371130R3	Nátěry roubení - olejová lazura na bázi přírodních olejů odstín šmolka (základ, mezinátěr, kovečný nátěr), spáry nátěr bílý modifikovaný	m2	-58,43	105,62	-6 171,00
72	K	7837832R2	Nátěry tesařských konstrukcí proti ohni stupeň požární odolnosti 45min, transparentní	m2	-49,28	84,49	-4 164,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

51 382,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
79	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	14,10	508,72	7 173,00
16	K	973028131	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pro zavázání příček nebo zdi tl do 150 mm	m	-4,20	248,20	-1 042,00
17	K	97303116R1	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném pro instalační prefabrikát ZTI vč. nosného prvku nad otvorem, vč. plentování prefabrikátu	kus	-5,00	1 408,22	-7 041,00
18	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	-9,00	156,66	-1 410,00
19	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	-6,60	204,19	-1 348,00
80	K	975053141	Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 1500 kg/m2	m	150,00	367,00	55 050,00

997 - Přesun sutě

136 973,00

81	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	29,95	412,79	12 363,00
82	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	29,95	794,05	23 782,00
83	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	29,95	259,64	7 776,00
84	K	9970135R0	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za dopravu na místo skládky	t	29,95	572,09	17 134,00
85	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu s azbestem na skládce (skládkovné)	t	29,95	1 531,44	45 867,00
86	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	29,95	1 003,36	30 051,00

998 - Přesun hmot

-29 737,00

20	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	-87,42	560,65	-49 012,00
87	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	34,38	560,65	19 275,00