DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO Č.1

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ"), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

I. Smluvní strany

Objednatel:

Město Hrádek nad Nisou
se sídlem: Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou
zastoupený: Mgr. Josefem Horinkou, starostou města
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 984856329/0800
IČ: 00262854
DIČ: CZ00262854
Kontaktní osoba: Bc. Vojtěch Prchlík, referent OlaSM
Tel.: +420 482 411 462
E-mail: **prchlik@muhradek.cz**
(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

Obchodní firma: 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.
se sídlem: Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
zastoupený: Tomášem Paseckým, jednatelem
zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6208
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických
Petr Semerád, stavbyvedoucí
Petr Löffler, výrobní ředitel
Bankovní spojení: ČSOB Liberec
Číslo účtu: 253520485/0300
IČ: 49904884
DIČ: CZ49904884
Telefon: 482 729 011
Fax: -
E-mail: info@1jhs.cz, loffle@1jhs.cz
(dále jen zhotovitel)

Článek I.
Předmět dodatku č. 1

Smluvní strany uzavřely dne 16.10.2018 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva"), na provedení stavebních prací na akci: **Oprava povrchu místní komunikace ul. Polní** ostatní viz SOD.

1. Předmětem tohoto dodatku je specifikace nepředvídatelných víceprací a méněprací včetně úpravy celkové ceny díla, na níž se smluvní strany dohodly s ohledem na nedostatky zjištěné v průběhu realizace.

Článek II.
Specifikace víceprací

1. Smluvní strany se dohodly na nezbytnosti provedení těchto nepředvídatelných víceprací a méněprací plynoucích z chyb a nedostatků uvedených v projektové dokumentaci.
   Podrobně je uvedeno v oznámení změny a změnovém listu, které jsou přílohou dodatku č. 1.
   V závislosti na výše uvedených skutečnostech bude snížena celková cena díla o cenu po odečtení méněprací od víceprací, a to činí 787.726,08 Kč s DPH, tedy o částku **651.013,29 Kč bez DPH** (základ pro 21% 136.712,79 Kč).
   Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 tvoří Položkový rozpočet, v němž jsou tyto úpravy uvedeny.

Článek III.
Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si důkladně přečetly, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města č. 12mim/106/RM/18 dne 19. 12. 2018.

Příloha č.1 Položkový rozpočet

Příloha č.2 Oznámení změny a Změnový list

V Hodkovicích nad Mohelkou dne 11.1.2019
Za zhotovitele:

Tomáš Pasecký
jednatel

1. jizerskohorská stavební společnost s. r. o.
Pražská 392
463 42 Hodkovice nad Mohelkou
IČ 49904884, DIČ CZ49904884
tel. 482 729 507, 482 729 011, fax 482 725 740

Přezkoumal:
Ing. Josef Bouda
8.1.2019
Za správnost .....

V Hrádku nad Nisou dne 8. 1. 2019
Za objednatele:

Mgr. Josef Horinka
starosta města

MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU
Horní náměstí 73

Aspe

Soupis objektů s DPH

Stavba: 18-101 - Oprava povrchu místní komunikace ul. Polní, Hrádek nad Nisc

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: **1 637 287,82**
OC+DPH: **1 981 118,26**

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
1	**Smlouva o dílo**	**2 288 301,11**	**480 543,23**	**2 768 844,34**
	Méněpráce			
	rozdílový rozpočet parkoviště	-59 900,97	-12 579,20	-72 480,17
	rozdílový rozpočet komunikace	-642 322,32	-134 887,69	-777 210,01
2	**Méněpráce celkem**	**-702 223,29**	**-147 466,89**	**-849 690,18**
	Vícepráce			
	parkovací dorazy	51 210,00	10 754,10	61 964,10
3	**Vícepráce celkem**	**51 210,00**	**10 754,10**	**61 964,10**

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 18-102 Parkovací plocha ul. Polní, Hrádek nad Nisou
Objekt: 101 OPRAVA VOZOVKY
Rozpočet: 1 oprava vozovky

1	-59 900,97	

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
	0		**Všeobecné konstrukce a práce**				**-7 392,00**
2	014101	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	-46,20	160,00	-7 392,00
			položka čerpána jen se souhlasem investora sanace podloží zemina z pol.č. 17120.b				
	1		**Zemní práce**				**-24 804,17**
6	11201		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	KUS	-2,00	1 600,00	-3 200,00
			včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty				
7	11202		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	KUS	-1,00	4 500,00	-4 500,00
			včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty				
13	123738	b	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	-46,20	354,34	-16 370,51
			položka čerpána jen se souhlasem investora sanace podloží *330,0m2*0,50=165,0000 [A]*				
15	17120	b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	-46,20	15,88	-733,66
			položka čerpána jen se souhlasem investora sanace podloží				
	2		**Základy**				**-27 284,80**
22	21452		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	-46,20	590,58	-27 284,80
			položka čerpána jen se souhlasem investora sanace podloží *330,0m2*0,50=165,0000 [A]*				
	9		**Ostatní konstrukce a práce**				**-420,00**
28	914912		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	-1,00	235,00	-235,00
			sloupek + DZ				
29	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ	KUS	-1,00	185,00	-185,00
			sloupek + DZ				

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 18-101 Oprava povrchu místní komunikace ul. Polní, Hrádek nad Nisou
Objekt: 101 OPRAVA VOZOVKY
Rozpočet: 1 oprava vozovky

1	-642 322,32

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
	0		**Všeobecné konstrukce a práce**				**-125 120,00**
2	014101	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	-485,00	160,00	-77 600,00
			položka čerpána jen se souhlasem investora sanace podloží zemina z pol.č. 17120.b				
4	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	-237,60	200,00	-47 520,00
			položka čerpána jen se souhlasem investora podkladní vrstvy vozovky z pol.č. 113324.b *264,0m3*1,8t/m3=475,2000 [A]*				
	1		**Zemní práce**				**-226 722,94**
8	113324	b	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 5KM	M3	-132,00	357,32	-47 166,24
			položka čerpána jen se souhlasem investora výměna podkladních štěrkových vrstev vozovky *880,0m2*0,30=264,0000 [A]*				
10	123738	b	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	-485,00	354,34	-171 854,90
			položka čerpána jen se souhlasem investora sanace podloží *970,0m2*0,50=485,0000 [A]*				
13	17120	b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	-485,00	15,88	-7 701,80
			položka čerpána jen se souhlasem investora sanace podloží				
	2		**Základy**				**-286 431,30**
20	21452		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	-485,00	590,58	-286 431,30
			položka čerpána jen se souhlasem investora sanace podloží *970,0m2*0,50=485,0000 [A]*				
	5		**Komunikace**				**30 215,00**
26	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	134,00	15,00	2 010,00
27	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	M3	6,70	4 940,00	33 098,00
			*rozpočet: 840,0*0,05=42,0000 [A]* *skutčenost: 974*0,05=48,7* *rozdíl: 6,70*				
28	574E06		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	6,70	4 110,00	27 537,00
			*rozpočet: 840,0*0,05=42,0000 [A]* *skutčenost: 974*0,05=48,7* *rozdíl: 6,70*				
29	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	-47,00	690,00	-32 430,00

Rozpočet: **1 oprava vozovky**

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
			ŠEDÁ, HLADKÁ TL. 80MM, LOŽE KAMENIVO TL. 40MM VÝPLŇ SPÁR PÍSKEM				
30	58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M		140,00	0,00
	8		**Potrubí**				**9 508,12**
31	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	2,00	1 577,90	3 155,80
			rozpočet: 1,0000 [A] skutčenost: 3,0 rozdíl: 2,0				
32	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	8,00	794,04	6 352,32
			rozpočet: 1,0000 [A] skutčenost: 9,0 rozdíl: 8,0				
	9		**Ostatní konstrukce a práce**				**-43 771,20**
37	917212		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	-60,00	312,65	-18 759,00
			80/200mm, vč. beton. lože				
			rozpočet: 60,0000 [A] *skutčenost: 0,0* *rozdíl: -60,0*				
38	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	-60,00	416,87	-25 012,20
			150/250mm, vč, beton. lože				
			40,0+32,0(stavba chodníku v ul. Liberecké)=72,0000 [A]				
			rozpočet: 72,0000 [A] *skutčenost: 12,0* *rozdíl: -60,0*				

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 18-102 Parkovací plocha ul. Polní, Hrádek nad Nisou
Objekt: 101 OPRAVA VOZOVKY
Rozpočet: 1 Zpomalovací prahy

1	51 210,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
	9		**Ostatní konstrukce a práce**				**51 210,00**
	91797R		PARKOVACÍ DORAZY	KUS	18,00	2 845,00	51 210,00
			Rozměry v x š x h (mm) 100 x 1830 x 150				