PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	5	Komunikace pozemní				0,00	
44	K	564732111	Kryt z kameniva drceného frakce 8-16 mm s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	180,000		0,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"plocha kolem pergoly					
	VV		115,00		115,000			
	VV		"přírodní vyhlídka					
	VV		65,00		65,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 834,00	
45	K	91R.001	Osazeni obruby z impregnované modřínové kulatiny prům. 120 mm kotvené ocelovými trny d. 500 mm do podkladu (zeminy), trny vpraveny do kulatiny do vyvrtaných otvorů	m	12,000	50,00	600,00	
	VV		"plocha kolem pergoly					
	VV		1,50*8		12,000			
46	*M*	*605000001*	*modřínová kulatina impregnovaná prům. 120 mm*	*m*	*13,200*	*120,00*	*1 584,00*	
	VV		12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		13,200			
47	K	953943123	Osazování výrobků do 15 kg/kus do betonu bez jejich dodání	kus	13,000	50,00	650,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		"kotvy pro sloupky zábradlí přírodní vyhlídky" 13		13,000			
	D	998	Přesun hmot				15 899,00	
48	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 12 m	t	311,745	50,00	15 587,25	CS ÚRS 2015 02
49	K	998153132	Příplatek k přesunu hmot pro zděné a monolitické zdi a valy za zvětšený přesun do 1000 m	t	311,745	1,00	311,75	CS ÚRS 2015 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV - výkr.č. C.2, D.3_1, D.3_2, D.3_3, D.3_4, D.3_5				222 615,73	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				17 690,50	
50	K	711131100	Podložení nosných trámů pergoly asfaltovým pásem na sucho vč. dodávky	m2	0,825	100,00	82,50	
	VV		0,30*0,25*11		0,825			
51	K	711161321	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro těžké podmínky tl. 1,0 mm šířky 2,0 m	m2	73,850	120,00	8 862,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"zadní část opěrné ŽB zdi					
	VV		21,10*(2,50+1,00)		73,850			
52	K	711161361	Dodávka a montáž drenážní a hydroakumulační vrstvy vegetační střechy z nopové folie z vysokohustotního polyethylenu (HDPE) s performací na horním povrchu pro odtok vody	m2	55,000	120,00	6 600,00	CS ÚRS 2013 01
	P		*Poznámka k položce:* *- plošná hmotnost 1000 g/m2* *- výška nopů 20 mm* *- objem vzduchu mezi nopy 14 l/m2* *- pevnost v tlaku 150 kN/m2*					
53	K	711491174	Položení filtrační textilie vodorovné vegetační střechy	m2	55,000	15,00	825,00	
54	*M*	*693112285*	*netkaná geotextilie zpevněná vpichováním plošné hmotnosti 200 g/m2*	*m2*	*66,000*	*20,00*	*1 320,00*	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		55*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		66,000			
55	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2015 02
	D	712	Povlakové krytiny				33 633,01	
56	K	712561706	Dodávka a montáž povlakové krytiny oblých střech z PVC-P fólií pro vegetační střechy se svařovanými spoji vč. systémových doplňků a příslušenství	m2	60,949	250,00	15 237,25	
	VV		55,00+(9,10+4,36*2)*0,15		57,673			
	VV		"zatažení folie 300 mm pod korunu zdi					
	VV		9,10*0,30*1,2		3,276			
57	K	712591171	Provedení povlakové krytiny oblých střech podkladní textilní vrstvy	m2	60,949	25,00	1 523,73	CS ÚRS 2013 01
	VV		"separační textilie vegetační střechy					
	VV		60,949		60,949			
58	*M*	*693112290*	*netkaná geotextilie zpevněná vpichováním plošné hmotnosti 300 g/m2*	*m2*	*73,139*	*20,00*	*1 462,78*	*CS ÚRS 2013 01*
	VV		60,949*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		73,139			
59	K	712591172	Provedení povlakové krytiny oblých střech ochranné textilní vrstvy	m2	60,949	30,00	1 828,47	CS ÚRS 2013 01
	VV		"separační textilie vegetační střechy					
	VV		60,949		60,949			
60	*M*	*693112290*	*netkaná geotextilie zpevněná vpichováním plošné hmotnosti 300 g/m2*	*m2*	*73,139*	*20,00*	*1 462,78*	*CS ÚRS 2013 01*
	VV		60,949*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		73,139			
61	K	712R.001	Dodávka a montáž systémové nerezové lišty v. 130 mm vč. kotevních výztuh pro vegetační střechy pro zakrytí čela skladby střechy a oddělení částí střech s různou skladbou vrstev	m	34,620	350,00	12 117,00	
	VV		"okraj střech					
	VV		9,10+4,36*2		17,820			
	VV		"oddělení části střechy s různou skladbou vrstev					
	VV		8,10+3,85*2+0,50*2		16,800			
62	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2015 02
	D	762	Konstrukce tesařské				101 373,05	
63	K	762085101	Dodávka a montáž ocelové kotevní podnože tvaru kříže (P20) dřevěných šikmých sloupů pergoly vč. spojovacích prostředků (svorníky M16 do předvrtaných otvorů) a chemických kotev do patek 4xM16/500, povrchová úprava pozinkováním	kus	3,000	1 500,00	4 500,00	
	VV		"pergola" 3		3,000			
64	K	762085102	Dodávka a montáž kotevních želez dřevěných sloupků zábradlí z ploché oceli P16x70x900 mm, povrchová úprava pozinkováním	kus	13,000	250,00	3 250,00	
	VV		"zábradlí přírodní vyhlídky" 13		13,000			
65	K	762085103	Dodávka a montáž kotvení krokve do opěrné zdi pomocí úhelníku 2xBPMSnL2 40/120/60 mm, tl. plechu 3mm vč. svorníku M10 skrz krokve a chemických kotev 2xM10 dl. 400 mm, povrchová úprava	kus	11,000	250,00	2 750,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		"krokve pergoly" 11		11,000			
66	K	762085104	Dodávka a montáž kotvení spoje krokve s vaznicí pomocí plechu P6 100x300 mm + 1x svorník M10 do předvrtaného otvoru + 12x vrut 6x120 mm, povrchová úprava pozinkováním	kus	6,000	300,00	1 800,00	
67	K	762R.001	Dodávka a montáž obloukových vazic pergoly z GL28h 300x160 mm, délka 9100 mm vč. dopravy	kus	2,000	8 600,00	17 200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
68	K	762333532	Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 224 cm2	m	59,100	130,00	7 683,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"krokve 100x180 mm					
	VV		6,00+5,96*2+5,78*2+5,46*2+4,99*2+4,36*2					
					59,100			
69	M	612221160	*hranol konstrukční masivní KVH 100 x 180 mm, smrkové pohledové*	*m*	*65,010*	*190,00*	*12 351,90*	*CS ÚRS 2015 02*
	VV		59,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
					65,010			
70	K	762333534	Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 450 cm2	m	16,500	200,00	3 300,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"sloupy 200x200 mm" 2,75*6					
					16,500			
71	M	612221180	*hranol konstrukční masivní KVH 200 x 200 mm, smrkové pohledové*	*m*	*18,150*	*270,00*	*4 900,50*	
	VV		16,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
					18,150			
72	K	762341360	Montáž bednění střech obloukových sklonu do 60° z palubek	m2	55,000	100,00	5 500,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		"střecha pergoly					
	VV		55,00					
					55,000			
73	M	611899950	*palubky smrk tl. 25 mm*	*m2*	*66,000*	*180,00*	*11 880,00*	*CS ÚRS 2013 01*
	VV		55*1,2 'Přepočtené koeficientem množství					
					66,000			
74	K	762341610	Montáž bednění štítových okapových říms z hrubých prken	m2	4,455	150,00	668,25	CS ÚRS 2013 01
	VV		(9,10+4,36*2)*0,25					
					4,455			
75	M	611899950	*palubky smrk tl. 25 mm*	*m2*	*5,346*	*150,00*	*801,90*	*CS ÚRS 2013 01*
	VV		4,455*1,2 'Přepočtené koeficientem množství					
					5,346			
76	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	3,973	500,00	1 986,50	CS ÚRS 2013 01
	VV		0,30*0,16*9,10*2					
	VV		0,10*0,18*59,10		0,874			
	VV		0,20*0,20*16,50		1,064			
	VV		55,00*0,025		0,660			
					1,375			
77	K	762R.002	Dodávka a montáž impregnovaného hoblovaného modřínového zábradlí ze sloupků rozm. 80x80 mm a vodorovné výplně z prken tl. 120 mm vč. spojovacích prostředků - kompletní provedení dle PD vč. vešekerých souvisejících praci a dodávek	m	18,000	400,00	7 200,00	
	P		*Poznámka k položce:* *- impregnované hoblované modřínové sloupky 80/80 mm kotvené pomocí ploché oceli P16x70x900 mm pomocí dvou svorníků M10 a širokých podložek* *- impregnované hoblované modřínové madlo 80/80 mm se zkosenými horními hranami kotveno ke sloupkům* *- výplň zábradlí z modřínových prken tl. 32 mm, v. cca 120 mm*					
	VV		1,50*12		18,000			
78	K	762R.003	Dodávka a montáž dřevěných laviček	kus	6,000	2 600,00	15 600,00	
79	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2013 01
D	767		Konstrukce zámečnické				36 801,00	
80	K	767R.001	Dodávka a montáž ocelového táhla d20 dl. 1900 mm mezi dřevěné nosné sloupy pergoly vč. kotevních prostředků, povrchová úprava pozinkováním	kus	3,000	550,00	1 650,00	
81	K	767R.002	Dodávka a montáž ocelového zábradlí na hraně opěrné zdi - sloupky z P10x80x1100 po 1500 mm + madlo z TR d.80 mm + prutové vodorovné výplně d 10 mm po 200 mm - vše žárovně zinkováno, kotvení přes patní plotýnky chemickými kotvami do opěrné zdi	m	19,000	1 850,00	35 150,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
82	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2015 02
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				33 118,17	
83	K	78371110	Dvojnásobný bezbarvý nátěr dřevěných konstrukcí pergoly přírodním ochranným vodoodpudivým nátěrem na bázi lněného oleje s technologií UV filtru pro dlouhodobou maximální ochranu dřeva	m2	194,033	150,00	29 104,95	
	VV		"obloukové vaznice 300x160 mm					
	VV		(0,30*0,16*2+(0,30+0,16)*2*9,10)*2		16,936			
	VV		"krokve 100x180 mm					
	VV		(0,10+0,18)*2*59,10		33,096			
	VV		"sloupky 200x200 mm					
	VV		(0,20+0,20)*2*16,50		13,200			
	VV		"bednění pergoly					
	VV		55,00*2,2		121,000			
	VV		"štítové prkno pergoly					
	VV		4,455*2,2		9,801			
84	K	783721112	Nátěry syntetické tesařských konstrukcí barva dražší lazurovacím lakem 2x lakování	m2	133,774	30,00	4 013,22	CS ÚRS 2015 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Rekultivace svahu Borová v obci Malenovice
Objekt:

SO05 - Vstup se studnou

KSO:
Místo: Malenovice

CC-CZ:
Datum: 23.03.2016

Zadavatel:
obec Malenovice
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. arch. Petr Mlýnek
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **244 174,50**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	244 174,50	21,00%	51 276,65
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **295 451,15**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekultivace svahu Borová v obci Malenovice
Objekt:
SO05 - Vstup se studnou

Místo: Malenovice
Datum: 23.03.2016

Zadavatel: obec Malenovice
Uchazeč:
Projektant: Ing. arch. Petr Mlýnek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV - výkr.č. C.2, D.5_1, D.5_2	**244 174,50**
1 - Zemní práce	216 346,70
2 - Zakládání	34 971,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	40 913,00
5 - Komunikace pozemní	75 650,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	27 225,00
8 - Trubní vedení	10 800,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	850,00
998 - Přesun hmot	19 475,00
PSV - Práce a dodávky PSV - výkr.č. C.2, D.5_1, D.5_2	6 462,70
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	27 827,80
762 - Konstrukce tesařské	2 101,00
765 - Krytina skládaná	14 567,55
783 - Dokončovací práce - nátěry	6 486,60
	4 672,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekultivace svahu Borová v obci Malenovice
Objekt:
SO05 - Vstup se studnou

Místo: Malenovice
Datum: 23.03.2016

Zadavatel: obec Malenovice
Projektant: Ing. arch. Petr Mlýnek
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**244 174,50**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV - výkr.č. C.2, D.5_1, D.5_2				216 346,70	
	D	1	Zemní práce				34 971,00	
1	K	113107121	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	85,000	100,00	8 500,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"zbytky původních zpevněných ploch					
	VV		85,00		85,000			
2	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	30,000	120,00	3 600,00	CS ÚRS 2015 02
3	K	132312101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	12,600	350,00	4 410,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"pro základové pásy opěrné kamenné zídky					
	VV		0,50*0,90*(14,00+14,00)		12,600			
4	K	132312109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	12,600	150,00	1 890,00	CS ÚRS 2015 02
5	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	42,600	50,00	2 130,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		30,00+12,60		42,600			
6	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	170,400	40,00	6 816,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		42,6*4 'Přepočtené koeficientem množství		170,400			
7	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	42,600	100,00	4 260,00	CS ÚRS 2015 02
8	K	171101105	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných	m3	42,600	50,00	2 130,00	CS ÚRS 2015 02
9	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	123,500	10,00	1 235,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		85,00+30,00+8,50		123,500			
	D	2	Zakládání				40 913,00	
10	K	213141121	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:5 do 1:2	m2	123,500	15,00	1 852,50	CS ÚRS 2015 02
	VV		"pod zpevněné plochy					
	VV		85,00+30,00+8,50		123,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	M	693110030	*geotextilie tkaná (polypropylen) 215 g/m2*	*m2*	*142,025*	*20,00*	*2 840,50*	*CS ÚRS 2015 02*
	VV		123,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		142,025			
12	K	274321311	Základové pasy ze ŽB tř. C 16/20	m3	12,600	2 600,00	32 760,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"pod opěrné kamenné zídky		12,600			
	VV		0,50*0,90*(14,00+14,00)					
13	K	274362021	Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari	t	0,124	15 000,00	1 860,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"100/100, drát prům. 6 mm		0,062			
	VV		14,00*0,90*4,44*0,001*1,1					
	VV		14,00*0,90*4,44*0,001*1,1		0,062			
14	K	27R.001	Zhotovení prostupů v základech opěrné zídky pro vedení IS a drenážního potrubí vložením chrániček	kpl	1,000	1 600,00	1 600,00	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				75 650,00	
15	K	327211113	Zdivo opěrných zdí z nepravidelných kamenů na maltu, objem kamene do 0,02 m3, š spáry do 20 mm	m3	10,500	3 500,00	36 750,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"opěrné zídky v. 0,75 m		5,250			
	VV		0,50*0,75*14,00					
	VV		0,50*0,75*14,00		5,250			
16	K	327211912	Příplatek k cenám zdiva opěrných zdí z kamene na maltu za oboustranné licování zdiva	m3	10,500	800,00	8 400,00	CS ÚRS 2015 02
17	K	327211921	Příplatek k cenám zdiva opěrných zdí z kamene na maltu za vytvoření hrany rohu	m	61,000	500,00	30 500,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		(14,00+0,50)*2+0,75*2		30,500			
	VV		(14,00+0,50)*2+0,75*2		30,500			
	D	5	Komunikace pozemní				27 225,00	
18	K	564752111	Kryt z kameniva frakce 16-32 mm s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	85,000	140,00	11 900,00	CS ÚRS 2015 02
19	K	564782111	Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	8,500	250,00	2 125,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"část plochy za opěrnou zídkou		8,500			
	VV		8,50					
20	K	566901231	Vyspravení podkladu plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrkodrtí tl. 100 mm	m2	30,000	50,00	1 500,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"pod dlažbu z plochého kamene		30,000			
	VV		30,00					
21	K	594111111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z kameniva těženého	m2	30,000	350,00	10 500,00	CS ÚRS 2015 02
22	K	599432111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene drobným kamenivem	m2	30,000	40,00	1 200,00	CS ÚRS 2015 02
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				10 800,00	
23	K	628631211	Spárování zdí a valů z lomového kamene cementovou maltou hl do 30 mm	m2	72,000	150,00	10 800,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		14,00*0,50+(14,00+0,50)*2*1,00		36,000			
	VV		14,00*0,50+(14,00+0,50)*2*1,00		36,000			
	D	8	Trubní vedení				850,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm snížením poklopu vč. odbourání výškově přesahujícího betonového lemu	kus	1,000	850,00	850,00	CS ÚRS 2015 02
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				19 475,00	
25	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	30,000	120,00	3 600,00	CS ÚRS 2015 02
26	M	583803730	*obrubník kamenný přímý, žula, 10x20 cm*	*m*	*31,500*	*450,00*	*14 175,00*	*CS ÚRS 2015 02*
	VV		30*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		31,500			
27	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	30,000	50,00	1 500,00	CS ÚRS 2015 02
28	K	953943123	Osazování výrobků do 15 kg/kus do betonu bez jejich dodání	kus	4,000	50,00	200,00	CS ÚRS 2013 01
	VV		"kotvy z ploché oceli pro ukotvení sloupků vstupní brány					
	VV		4		4,000			
	D	998	Přesun hmot				6 462,70	
29	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace	t	129,254	50,00	6 462,70	CS ÚRS 2015 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV - výkr.č. C.2, D.5_1, D.5_2				27 827,80	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				2 101,00	
30	K	711161306	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m	m2	14,000	50,00	700,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		14,00*0,50		7,000			
	VV		14,00*0,50		7,000			
31	K	711161381	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými ukončené horní lištou	m	28,000	50,00	1 400,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		14,00+14,00		28,000			
32	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2015 02
	D	762	Konstrukce tesařské				14 567,55	
33	K	762085100	Dodávka a montáž kotevních želez dřevěných sloupků z ploché oceli P16/100 vč. 2 ks svorníků M10 se širokými podložkami, povrchová úprava pozinkováním	kus	4,000	330,00	1 320,00	
34	K	762333531	Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 120 cm2	m	17,500	75,00	1 312,50	CS ÚRS 2015 02
	VV		"krokve 50/100 mm					
	VV		1,00*13		13,000			
	VV		1,00*2		2,000			
	VV		1,25*2		2,500			
35	K	762333532	Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 224 cm2	m	16,100	130,00	2 093,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		"sloupky 140/140 mm					
	VV		1,75*4		7,000			
	VV		"vaznicový věnec 120/160 mm					
	VV		3,80*2+0,75*2		9,100			
36	M	605161005	*řezivo smrkové hoblované*	*m3*	*0,439*	*3 500,00*	*1 536,50*	
	VV		0,05*0,10*17,50*1,1		0,096			

28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,14*0,14*7,00*1,1		0,151			
	VV		0,12*0,16*9,10*1,1		0,192			
37	K	762341260	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z palubek	m2	7,675	150,00	1 151,25	CS ÚRS 2013 01
	VV		"střiška vstupní brány					
	VV		3,80*1,00*2		7,600			
	VV		-1,25*1,00/2		-0,625			
	VV		1,00*0,70/2*2		0,700			
38	*M*	*611899950*	*palubky smrk tl. 25 mm*	*m2*	*9,210*	*180,00*	*1 657,80*	*CS ÚRS 2013 01*
	VV		7,675*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		9,210			
39	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světliky, kliny	m3	0,591	500,00	295,50	CS ÚRS 2013 01
	VV		0,439/1,1		0,399			
	VV		7,675*0,025		0,192			
40	K	762R.001	Zhotovení štítu s logem Malenovic	kus	1,000	5 200,00	5 200,00	
41	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2013 01
	D	765	Krytina skládaná				6 486,60	
42	K	765162070	Mtž krytiny ze šindelů dřevěných vč. provedení vykrytí hřebene a nároží	m2	7,675	350,00	2 686,25	
	VV		"střiška vstupní brány					
	VV		3,80*1,00*2		7,600			
	VV		-1,25*1,00/2		-0,625			
	VV		1,00*0,70/2*2		0,700			
43	*M*	*6059218520*	*šindel štípaný impregnovaný*	*m2*	*8,443*	*450,00*	*3 799,35*	
	VV		7,675*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		8,443			
44	K	998765201	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	%	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2013 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				4 672,65	
45	K	78371110	Dvojnásobný nátěr dřevěných konstrukcí přírodním ochranným vodoodpudivým nátěrem na bázi lněného oleje s technologií UV filtru pro dlouhodobou maximální ochranu dřeva, odstín dle stávající informační tabule	m2	31,151	150,00	4 672,65	
	VV		(0,05+0,10)*2*17,50		5,250			
	VV		(0,14+0,14)*2*7,00		3,920			
	VV		(0,12+0,16)*2*9,10		5,096			
	VV		7,675*2,2		16,885			