STAVITELSTVÍ DS s.r.o., Mírová 1446, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČO: 25932381 DIČ: CZ25932381 Tel.:603240802 E-mail:pribyl@stavitelstvids.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 15529

Smlouva o dílo č. 7/2018

1. **Smluvní strany :**

Objednatel: **Město Borohrádek**
Husova 240, 517 24 Borohrádek
zastoupený: Mgr. Martinem Moravcem, starostou města
IČ: 00274739
DIČ: CZ00274739
tel.: 494 381 602
Ve věcech smluvních oprávněn jednat i podepisovat:
Mgr. Martin Moravec, starosta města
Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:
Ing. Jana Machková – odbor správy majetku

Zhotovitel : **STAVITELSTVÍ DS s.r.o.,**
Mírová 1446, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
zastoupený : Ing. Josefem Přibylem, jednatelem společnosti
IČ: 25932381
DIČ: CZ25932381
bankovní spojení : KB Rychnov nad Kněžnou
č.účtu : 19-8581890297/0100
tel. 603 240 802
Ve věcech smluvních oprávněn jednat i podepisovat: Ing. Josef Přibyl, jednatel společnosti
Ve věcech technických a realizačních oprávněn jednat:
Ing. Josef Přibyl
email: pribyl@stavitelstvids.cz

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku tuto
Smlouvu o dílo

2. **Název stavby :**

„Oprava chodníků v ulici Nádražní v Borohrádku“

3. **Předmět plnění :**

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí opravu chodníků v ulici Nádražní v Borohrádku v rozsahu položkových rozpočtů ze dne 31. 8. 2018.

- Předmětem plnění není: - případná ochrana nebo přeložení stávajících podzemních vedení

4. **Termíny plnění :**

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

zahájení prací..... **1. prosince 2018**
dokončení prací.....**31. března 2019**

Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění a úhradu zvýšených nákladů :

- budou-li v průběhu realizace dodávky zjištěny geologické poměry neodpovídající údajům uvedeným v předaných podkladech.

- nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z jakéhokoli důvodu na straně objednatele.

Prodloužení lhůty se dohodne podle délky trvání překážky s přihlédnutím k nutné době pro obnovení prací.

5. **Cena díla :**

Cena díla se stanovuje dohodou na základě cenové kalkulace zpracované zhotovitelem v položkových rozpočtech a činí:

Chodník v ulici Nádražní u č.p. 474 – 531	488 864,90Kč
Chodník v ulici Nádražní u č.p. 489 – 490	110 923,90Kč
Cena díla celkem bez DPH	**599 788,80 Kč**
DPH 21%	**125 955,65 Kč**
Cena celkem s DPH	**725 744,45 Kč**

Objednatel se zavazuje řádně a včas zhotovenou stavbu převzít a dohodnutou cenu zaplatit. Případné změny oproti výkazu výměr, požadované objednatelem, budou provedeny pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě řešícím změnu rozsahu díla, ceny a termínu dodání. Pro ocenění víceprací nebo odpočtu nerealizovaných prací jsou závazné jednotkové

ceny uvedené v cenové specifikaci prací a dodávek zhotovitele. V případě víceprací, u kterých není možné stanovit cenu na základě jednotkových cen podle cenové specifikace, bude cena těchto prací určena dohodou smluvních stran (např. podle Sborníků cen stavebních prací ÚRS Praha platných v době provedení díla).

6. Platební podmínky :

- Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu a to dílčím způsobem dle skutečného postupu provedení díla zhotovitelem. Úhrady budou prováděny na základě řádných daňových dokladů vystavených zhotovitelem vždy za kalendářní měsíc zpětně.

- Splatnost veškerých daňových dokladů je **14 dnů** ode dne jejich doručení objednateli.

7. Smluvní pokuty :

- pokud nebude úhrada daňových dokladů - faktur provedena objednatelem v dohodnutém termínu, je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní úrok z prodlení ve výši **0,05 %** z nezaplacené částky za každý den prodlení.
- v případě nesplnění termínu zhotovení díla dle čl. 4 této smlouvy a následných dodatků, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvního úroku ve výši **0,05 %** z ceny díla za každý den prodlení.

8. Kvalitativní podmínky dodávky díla :

- Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném položkovým rozpočtem, odsouhlaseným oběma stranami. Přitom je povinen dodržet příslušné technické normy a ČSN vztahující se k prováděnému dílu.
- Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění díla zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezproblémové provedení díla co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele a zahrne tyto činnosti do dodatku předmětu plnění této smlouvy.
- Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení uvede plochy po zařízení staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování udržování a odklizení ZS a deponie materiálů jsou zahrnuty v ceně díla.
- Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace v souladu s platnými předpisy.
- Zhotovitel prohlašuje, že k provedení této stavby má potřebné oprávnění k podnikání a vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými.

9. Spolupůsobení objednatele a zhotovitele :

- Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději **do zahájení stavby** včetně příslušných povolení (pokud se vydávají) a bez faktických či právních závad. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis. Zhotovitel zařídí vytyčení podzemních vedení (pokud se vyskytují) jednotlivými správci za účasti objednatele přímo na stavbě.
- Objednatel má právo si stanovit konání kontrolních dnů na stavbě v intervalu jedenkrát za týden nebo dle potřeby.
- Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele nebo nevhodnou povahu výkonů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací.
- Dojde-li z jakéhokoliv důvodu ke zrušení smlouvy před dokončením a předáním díla objednateli, má zhotovitel právo na zaplacení té části díla, která již byla zhotovena.
- Objednatel zajistí zhotoviteli vhodný pozemek pro bezplatné uložení zeminy a vybouraných hmot (betonových i asfaltových) ve vzdálenosti do 1 km od stavby.

10. Předání a převzetí díla :

- dílo je dokončeno a předáno zhotovitelem dnem podpisu „ Zápisu o předání a převzetí díla".
- objednatel je na vyzvání povinen převzít předmět plnění uvedený v článku č.3 této smlouvy k požadovanému datu, pokud stavba nevykazuje vady bránící užívání. V případě, že budou zjištěny drobné vady a nedodělky nebránící užívání předmětu díla, dohodnou účastníci písemně lhůty pro jejich odstranění. Po odstranění vad a nedodělků sepíší obě strany zápis, ve kterém objednatel potvrdí zhotoviteli, že vady a nedodělky byly odstraněny.

11. Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady:

- Zhotovitel poskytuje ve smyslu ust. § 2113 občanského zákoníku objednateli záruku na jakost díla spočívající v tom, že dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a zachová si sjednané, jinak obvyklé vlastnosti. Záruční doba na dílo činí **36 měsíců** a počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Na dodávky materiálů platí záruční doba od výrobce, pokud je kratší než 36 měsíců.
- Záruka se nevztahuje na případy záměrného poškození, poškození z důvodů neodborného zásahu, běžného opotřebení a zanedbání potřebné údržby.
- Případnou reklamaci skryté vady díla je objednatel povinen písemně uplatnit u zhotovitele a to neprodleně po zjištění vady.

12. Závěrečná ujednání :

- změny smlouvy je možno učinit pouze písemným dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- níže podepsaní zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni smlouvu podepsat a že k její platnosti není třeba podpisu jiných osob.

- tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou položkové rozpočty zhotovitele ze dne 31. 8. 2018.

V Rychnově nad Kněžnou dne 22. 10. 2018

Za objednatele

STAVITELSTVÍ DS s.r.o.
Mírová 1446
516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČ 25932381 DIČ CZ25932381

Za zhotovitele

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	**Město Borohrádek**	JKSO	
Název objektu	**Chodník v ulici Nádražní u č.p. 474 - 531 a 489 - 490**	EČO	
		Místo	Borohrádek
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Borohrádek	00274739	CZ00274739
Projektant			
Zhotovitel	STAVITELSTVÍ DS, s.r.o.	25932381	CZ25932381
Zpracoval	Ing. Josef Přibyl		
Rozpočet číslo		Dne	31.08.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	**HSV**	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	**PSV**	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	**"M"**	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		24 000,00
7	**ZRN (ř. 1-6)**		575 788,80	12	**DN (ř. 8-11)**		19	**VRN (ř. 13-18)**		24 000,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

STAVITELSTVÍ DS s.r.o.
Mírová 1446
516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČ 25932381 DIČ CZ25932381

D Celkem bez DPH **599 788,80**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	599 788,80	125 955,65

Cena s DPH **725 744,45**

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Město Borohrádek
Objekt: Chodník v ulici Nádražní u č.p. 474 - 531

Objednatel: Město Borohrádek
Zhotovitel: STAVITELSTVÍ DS, s.r.o.
Místo: Borohrádek

Zpracoval: Ing. Josef Přibyl
Datum: 31. 8. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		**Práce a dodávky HSV**				**471 864,90**	**262,726**
1		**Zemní práce**				**81 045,50**	**0,149**
1	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně	m2	4,500	521,00	2 344,50	0,000
2	113107182	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	538,000	52,00	27 976,00	0,000
3	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	141,000	51,00	7 191,00	0,000
4	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	69,000	134,00	9 246,00	0,000
5	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	14,000	402,00	5 628,00	0,000
6	133302011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4, plocha výkopu do 4 m2	m3	1,000	1 400,00	1 400,00	0,000
7	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	70,000	230,00	16 100,00	0,000
8	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	70,000	15,00	1 050,00	0,000
9	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	126,000	0,00	0,00	0,000
10	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	320,000	20,00	6 400,00	0,000
11	184818232	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m	kus	7,000	530,00	3 710,00	0,149
5		**Komunikace pozemní**				**194 634,50**	**191,819**
12	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	275,000	158,00	43 450,00	103,950
13	567124113	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 12/15 (PB III) tl 150 mm	m2	47,000	434,00	20 398,00	16,233
14	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm	m2	24,000	346,00	8 304,00	9,792
15	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	228,000	222,00	50 616,00	19,209
16	*59245018*	*dlažba zámková betonová 20x10x6 cm přírodní*	*m2*	*232,600*	*169,00*	*39 309,40*	*30,471*
17	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	47,000	308,00	14 476,00	4,026
18	596211214	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A	m2	47,000	22,00	1 034,00	0,000
19	*59245005*	*dlažba zámková betonová 20x10x8 cm červená*	*m2*	*42,300*	*348,00*	*14 720,40*	*7,445*
20	*59245019*	*dlažba betonová slepecká 20x10x8 cm přírodní*	*m2*	*5,300*	*439,00*	*2 326,70*	*0,694*
8		**Trubní vedení**				**12 210,00**	**1,112**
21	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	1,000	1 410,00	1 410,00	0,145
22	*592238201.R1*	*uliční vpusť z betonových dílců*	*kus*	*1,000*	*2 200,00*	*2 200,00*	*0,087*
23	89902R2	Napojení uliční vpusti do stávající kanalizace	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	0,000
24	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	1 050,00	1 050,00	0,217
25	*28661938*	*mříž litinová s rámem 50 x 50 cm D400*	*kus*	*1,000*	*3 800,00*	*3 800,00*	*0,041*

Zpracováno systémem KROS 4

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
26	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	2,000	975,00	1 950,00	0,622
	9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**108 375,00**	**69,645**
27	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	115,000	229,00	26 335,00	17,871
28	*59217023*	*obrubník betonový silniční 100x15x25cm*	*kus*	*96,000*	*100,00*	*9 600,00*	*8,160*
29	*59217030*	*obrubník betonový silniční přechodový levý*	*kus*	*3,000*	*285,00*	*855,00*	*0,192*
30	*59217031*	*obrubník betonový silniční přechodový pravý*	*kus*	*3,000*	*285,00*	*855,00*	*0,243*
31	*59217029*	*obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm*	*kus*	*15,000*	*95,00*	*1 425,00*	*0,725*
32	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	242,000	189,00	45 738,00	31,339
33	*59217016*	*obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm*	*kus*	*247,000*	*83,00*	*20 501,00*	*11,115*
34	*59217017*	*obrubník BEST LINEA R0,5 vnější*	*kus*	*14,000*	*219,00*	*3 066,00*	*0,000*
	997	**Přesun sutě**				**29 627,40**	**0,000**
35	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	147,400	51,00	7 517,40	0,000
36	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů (10 km)	t	1 474,000	0,00	0,00	0,000
37	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	147,400	150,00	22 110,00	0,000
38	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	29,000	0,00	0,00	0,000
39	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	118,400	0,00	0,00	0,000
	998	**Přesun hmot**				**45 972,50**	**0,000**
40	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	262,700	175,00	45 972,50	0,000
	VRN	**Vedlejší rozpočtové náklady**				**17 000,00**	**0,000**
	VRN1	**Průzkumné, geodetické a projektové práce**				**15 000,00**	**0,000**
41	012002000	Geodetické práce	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000
42	0121030R2	Vytyčení podzemních sítí	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000
43	0343030R1	Dopravně-inženýrská opatření	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000
	VRN3	**Zařízení staveniště**				**2 000,00**	**0,000**
44	030001000	Zařízení staveniště	soub	1,000	2 000,00	2 000,00	0,000
		Celkem				**488 864,90**	**262,726**

Zpracováno systémem KROS 4

ROZPOČET

Stavba: Město Borohrádek
Objekt: Chodník v ulici Nádražní u č.p. 489 - 490

Objednatel: Město Borohrádek
Zhotovitel: STAVITELSTVÍ DS, s.r.o.
Místo: Borohrádek

Zpracoval: Ing. Josef Přibyl
Datum: 31. 8. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**103 923,90**	**56,143**
	1	**Zemní práce**				**20 131,20**	**0,000**
1	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	8,000	68,90	551,20	0,000
2	113107143	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm	m2	20,000	266,00	5 320,00	0,000
3	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	22,000	134,00	2 948,00	0,000
4	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	11,000	402,00	4 422,00	0,000
5	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	22,000	230,00	5 060,00	0,000
6	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	22,000	15,00	330,00	0,000
7	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	40,000	0,00	0,00	0,000
8	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	75,000	20,00	1 500,00	0,000
	5	**Komunikace pozemní**				**50 329,60**	**42,299**
9	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	61,200	158,00	9 669,60	23,134
10	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	69,200	234,00	16 192,80	5,830
11	*59245018*	*dlažba zámková betonová 20x10x6 cm přírodní*	*m2*	*61,600*	*169,00*	*10 410,40*	*8,070*
12	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	20,000	308,00	6 160,00	1,713
13	596211214	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A	m2	20,000	22,00	440,00	0,000
14	*59245005*	*dlažba zámková betonová 20x10x8 cm červená*	*m2*	*18,400*	*348,00*	*6 403,20*	*3,238*
15	*59245019*	*dlažba betonová slepecká 20x10x8 cm přírodní*	*m2*	*2,400*	*439,00*	*1 053,60*	*0,314*
	9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**22 374,10**	**13,844**
16	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	4,000	229,00	916,00	0,622
17	*59217030*	*obrubník betonový silniční přechodový levý*	*kus*	*1,000*	*285,00*	*285,00*	*0,064*
18	*59217031*	*obrubník betonový silniční přechodový pravý*	*kus*	*1,000*	*285,00*	*285,00*	*0,081*
19	*59217029*	*obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm*	*kus*	*2,000*	*95,00*	*190,00*	*0,097*
20	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	74,000	189,00	13 986,00	9,583
21	*59217016*	*obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm*	*kus*	*75,500*	*83,00*	*6 266,50*	*3,398*
22	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	8,000	55,70	445,60	0,000
	997	**Přesun sutě**				**1 306,50**	**0,000**
23	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	6,500	51,00	331,50	0,000
24	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů (10 km)	t	65,000	0,00	0,00	0,000

Zpracováno systémem KROS 4

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
25	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	6,500	150,00	975,00	0,000
26	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	6,500	0,00	0,00	0,000
	998	**Přesun hmot**				**9 782,50**	**0,000**
27	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	55,900	175,00	9 782,50	0,000
	VRN	**Vedlejší rozpočtové náklady**				**7 000,00**	**0,000**
	VRN1	**Průzkumné, geodetické a projektové práce**				**7 000,00**	**0,000**
28	012002000	Geodetické práce	soub	1,000	2 000,00	2 000,00	0,000
29	0121030R2	Vytyčení podzemních sítí	soub	1,000	3 000,00	3 000,00	0,000
30	0343030R1	Dopravně-inženýrská opatření	soub	1,000	2 000,00	2 000,00	0,000
	VRN3	**Zařízení staveniště**				**0,00**	**0,000**
31	030001000	Zařízení staveniště	soub	1,000	0,00	0,00	0,000
		Celkem				**110 923,90**	**56,143**