A6/18

Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo na realizaci stavby:
A6/18 Oprava místní komunikace – Obec Miřejovice
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanského zákoníku v platném znění
mezi:

Objednatelem	: **Obec Miřejovice**
se sídlem	: Miřejovice 13, 41201 Litoměřice
zastoupeným	: Zdeňkou Vodolanovou, starostkou obce
IČ	: 46769463
bankovní spojení	: ČSOB Litoměřice
číslo účtu	: 1263275/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech obchodních: Zdeňka Vodolanová, starostka obce
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Jiří Pechr tel.723 751 980,
Václav Kopejtko tel.602 809 720

a

Zhotovitelem	: **Raeder & Falge s.r.o.**
se sídlem	: Přívozní 114/2 410 02 Lovosice
zastoupeným	: Mgr. Martinou Červinskou, jednatelkou společnosti
IČ	: 28714989
DIČ	: CZ28714989
bankovní spojení	: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu:712622/0800 : Sberbank CZ a.s., číslo účtu: 4211170382/6800

zapsaným v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 28279

Osoby oprávněné jednat ve věcech obchodních: Mgr. Martina Červinská, jednatelka
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Roland Beňo, vedoucí střediska komunikací

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1

Smlouva o dílo se na základě tohoto dodatku č. 1 doplňuje o znění v článku č.6 :

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmět plnění díla „Stavba A6/18 Oprava místní komunikace – Obec Miřejovice" se mění z důvodu vzniklých víceprací.
   Rekapitulace víceprací – viz. Příloha č.1 tohoto dodatku č.1.

3. CENA ZA ZHOTOVENÍ DÍLA A FINANCOVÁNÍ STAVBY

1. Cena za předmět plnění se upravuje o odsouhlasené vícepráce specifikované v příloze č.1 takto:

základní cena dle SoD	bez DPH	612 002,80 Kč
vícepráce dle přílohy č.1	bez DPH	53 291,05 Kč
cena celkem	**bez DPH**	**665 293,85 Kč**

DPH bude účtována dle předpisů platných v době provádění díla.

8.ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- Příloha č.1 – Přehled víceprací

V Miřejovicích 7.6.2018

OBEC MIŘEJOVICE
IČO: 46769463
412 01 Litoměřice

za objednatele
Zdeňka Vodolanová
Starostka obce

V Lovosicích

za zhotovitele
Mgr. Martina Červinská
Jednatelka společnosti

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Mířejovice komunikace 1

Objekt: **05/2017v - Víceprice - méněpráce**

Místo: Datum: 23. 11. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**53 291,05**
HSV - Práce a dodávky HSV	33 291,05
5 - Komunikace pozemní	19 473,35
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 817,70
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	20 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	20 000,00
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**53 291,05**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Mířejovice komunikace 1

Objekt: **05/2017v - Víceprice - méněpráce**

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 23. 11. 2017

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				53 291,05
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**53 291,05**
DPH základní	21,00%	ze	53 291,05	11 191,12
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	**CZK**	**64 482,17**

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
OBEC MIŘEJOVICE IČO 46769463 412 01 Litoměřice Datum a podpis: 7.6.18 Razítko	Datum a podpis: Razítko

ROZPOČET

Stavba: Mířejovice komunikace 1

Objekt: 05/2017v - Víceprice - méněpráce

Místo: Datum: 23. 11. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**53 291,05**
HSV - Práce a dodávky HSV							33 291,05
5 - Komunikace pozemní							19 473,35
104	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	25,000	172,00	4 300,00
5	K	573211112	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	-25,000	15,60	-390,00
6	K	577144221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-25,000	254,69	-6 367,25
100	K	581151115	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 300 mm	m2	15,000	1 300,00	19 500,00
101	M	r1	KARI sítě 6/100/100	t	0,080	29 320,00	2 345,60
102	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	10,000	291,00	2 910,00
103	M	592451100	dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x6 cm přírodní	m2	10,000	230,00	2 300,00
7	K	R567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl do 100 mm	m2	-25,000	205,00	-5 125,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							13 817,70
105	K	935111211	Usazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	9,000	99,50	895,50
106	M	592274960	žlabovka betonová TBM 8-60 33x59x8 cm	kus	27,000	92,60	2 500,20
107	K	935113111	Usazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	5,000	384,00	1 920,00
108	M	592270000	žlab odvodňovací ACO N100, polymerbeton 100 x 13 x 13 cm	kus	5,000	748,00	3 740,00
109	M	592270220	rošt můstkový ACO - grafitová tvárná litina 50cm x 12,7cm x 493cm2/m, tř.zatíž. C250	kus	10,000	422,00	4 220,00
110	M	592270270	čelo plné na začátek a konec žlabu ACO N100 typ 0-20, pro všechny stavební výšky	kus	1,000	191,00	191,00
111	M	592270280	čelo žlabu výtokové ACO N100 pro typ 10, 10.0, 10.1	kus	1,000	351,00	351,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							20 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce							20 000,00
8	K	012002000	Geodetické práce	soub.	1,000	20 000,00	20 000,00