

Obec Dlouhoňovice

Se sídlem: Školská 71, 564 01 Dlouhoňovice

Zastoupená: p. Petrem Nunem, starostou obce

IČO 00580899

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 26620611/0100

jako „objednatel“, na straně jedné

a

STATING s.r.o.

Se sídlem Pardubická 861/75 a , 500 04 Hradec Králové

Zastoupený: Ing. Pavlem Hurýchem, jednatelem

IČO 25963864

DIČ CZ25963864

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Kostelec nad Orlicí

Číslo účtu: 27-816540237/0100

jako „zhotovitel“, na straně druhé

uzavírají dnešního dne

SMLOUVU O DÍLO

uzavřenou podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy zhotovitele: 2228/2018

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy.

I.**PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY**

- 1.1. Objednatel má v úmyslu realizovat dílo dle projektu nazvaného „*Revitalizace objektu bývalého ZD, Dlouhoňovice*“, které se uchází o finanční podporu z operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“).

Objednatel výslovně upozorňuje, že dílo bude spolufinancováno z finančních prostředků Evropské unie, konkrétně z operačního programu Životní prostředí. Předmětem této smlouvy je provedení díla s názvem „*Revitalizace objektu bývalého ZD, Dlouhoňovice*“ (dále jen „dílo“), registrační číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006326. Dotační podmínkám podléhá pouze zateplení a vytápění projektu.

- 1.2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednavatele dílo včetně všech souvisejících plnění a prací na vlastní náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně dokončené dílo předat objednateli v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací vypracovanou společností IWW engineering, s.r.o., Ing. Iveta Drekslerová, Ing. Ota Škrabal, Na Sádkách č.p. 1935/1, 767 01 Kroměříž, IČ: 24701157, soupisem prací, výzvou k podání nabídky

na veřejnou zakázku, touto smlouvou a nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 20. 12. 2018

Popis díla je uveden v textové a výkresové části projektové dokumentace.

Zhotovitel prohlašuje, že si před uzavřením této smlouvy prověřil projektovou dokumentaci a soupis prací a že tyto odpovídají skutečnosti, že se v plném rozsahu seznámil s povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

- 1.3. Dílo bude realizováno za účelem revitalizace a rekonstrukce bývalého objektu zemědělského družstva. Jedná se tedy o jednopodlažní objekt bývalého zemědělského družstva s nevyužívaným půdním prostorem, v němž 1. NP v současné době sídlí firmy a využívají místních dílen. Plánovanou revitalizací a rekonstrukcí stávajícího objektu na obecní dům a souvisejícími přístavbami vznikne v 1. NP sídlo obecního úřadu, garáž SDH, sklad zahradní techniky, provozovna a kočárkárna. V 2. NP nad obecním úřadem vzniknou dva byty velikosti 3KK a nad zbylou částí objektu další dva byty 2KK a dva byty 1KK. V celém objektu budou provedeny kompletně nové elektrorozvody, rozvody vody, rozvody vzduchotechniky, vedení vnitřní kanalizace, klimatizace a vytápění. Součástí navržených stavebních úprav je úprava stávající zpevněné plochy kolem objektu. V rámci provádění stavby bude posílena stávající přípojka vody, budou provedeny nové přípojky splaškové kanalizace. Dále bude provedena nová retenční nádrž na sběr dešťových vod ze střech, které se dále budou využívat např. na splachování.

Projektová dokumentace dále pojednává o nové zemní přípojce sdělovacího vedení a nové podzemní přípojce elektrického vedení NN resp. o přeložení stávající konzoly na sousední objekt „šopy“. Tyto přípojky však nejsou součástí předmětu plnění veřejné zakázky. Práce na přípojkách jsou již provedeny.

- 1.4. Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu s:
- projektovou dokumentací uvedenou v bodě 1.2., stavebním povolením, vyjádřeními dotčených orgánů, pokud budou vydána, a touto smlouvou,
 - požadavky objednatele; zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na nevhodnost jeho požadavků a pokynů, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou,
 - nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy,
 - platnými právními předpisy, zejména z oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a v souladu s technickými normami ČSN.
- 1.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně všech souvisejících plnění a prací na vlastní náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně dokončené dílo předat objednateli v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými pracovníky a prohlašuje, že důkladně zkontroloval všechny podmínky včetně stavební připravenosti a prohlašuje, že neshledal žádné překážky, které by bránily zahájení realizace díla včetně jeho řádného dokončení dle této smlouvy.

Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechna související plnění a práce, a to zejména:

- veškeré související režie, nehmotné dodávky jako jsou např. vedlejší náklady zhotovitele související s provedením díla nebo jeho části, doprava, energie, mzdové příplatky za práce o svátcích, za práce přesčas, nepřetržitý provoz a podobně, které vzniknou při provádění prací zhotovitelem atd.,
 - dodržení podmínek správců inženýrských sítí,
 - veškerá povolení a jiné náležitosti potřebné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla,
 - potřebná povolení při případném omezení provozu, včetně dopravního značení, včetně projednání uzavírky, stanovení dopravního značení a projednání s příslušnými orgány,
 - bezpečnostní opatření (ve vztahu k pracovníkům, návštěvníkům, chodcům, vozidlům, ke všem osobám, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi apod.),
 - likvidaci odpadů v souladu s platnými právními předpisy, včetně zaplacení poplatků za uložení odpadu na skládku, atd.,
 - uvedení místa plnění a jeho okolí dotčeného prováděním díla do původního stavu,
 - zajištění a provedení veškerých prací dle platných zákonů, norem a předpisů, dále atestů, certifikátů, záručních listů, prohlášení o shodě atd.,
 - zařízení staveniště, které si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou dokumentací a v souladu s požadavky objednatele.
- 1.6. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od projektové dokumentace, této smlouvy a právních předpisů. V opačném případě odpovídá za vzniklou škodu.
- 1.7. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.

II.

ZASTUPOVÁNÍ

2.1. Objednatele ve věcech stavby v rozsahu této smlouvy zastupuje:

- ve věcech smluvních: Petr Nun, starosta obce
tel. 465 614 791, e-mail: starosta@dlouhonovice.cz
- ve věcech technických: Petr Nun, starosta obce
tel. 465 614 791, e-mail: starosta@dlouhonovice.cz

Zhotovitele ve věcech stavby v rozsahu této smlouvy zastupuje:

- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Hurych
tel. 494 321 231 e-mail: stating@stating.cz
- ve věcech technických: Tomáš Hudec

III.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- | | | |
|------|------------------------------------|---|
| 3.1. | Předpokládaný termín zahájení díla | 1. listopadu 2018 |
| | Předpokládaný termín ukončení díla | 28. leden 2021 |
| | Předání a převzetí staveniště | na výzvu objednatele |
| | Zahájení díla | ke dni předání a převzetí staveniště |
| | Předání a převzetí stavby | do 27 měsíců od termínu zahájení |
| | Počátek běhu záruční lhůty | den protokolárního předání díla |
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně dokončené dílo nejpozději **do 27 měsíců** od termínu zahájení díla v místě realizace díla na základě protokolu o předání a převzetí díla.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje postupovat dle měsíčního harmonogramu (příloha č. 2 této smlouvy), který bude zhotovitelem předložen ke schválení objednateli před podpisem smlouvy. V průběhu realizace je zhotovitel povinen měsíční harmonogram 2x aktualizovat a předložit jej objednateli ke schválení. Dodržení termínu dokončení díla uvedeného v bodě 3.1. a 3.2. je závazné a jeho porušení může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle článku IX. bodu 9.2. této smlouvy.
- 3.4. Místem plnění jsou parcely p.č. st. 27/1, p.č.st 27/2, parcely dotčené novými přístavbami p.č. 328/1, p.č. 293, p.č. 327/1, v k.ú. Dlouhoňovice.

Předání a převzetí staveniště

- 3.5. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do tří pracovních dnů ode dne odeslání výzvy zhotoviteli, a zhotovitel je povinen staveniště ve stanovené lhůtě převzít, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění lhůty pro dokončení předmětu plnění, předání a převzetí stavby.
- 3.6. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

IV.

CENA DÍLA

- 4.1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. I. této smlouvy je stanovena na základě položkového rozpočtu, který tvořil nezbytnou součást nabídky zhotovitele ze dne 20. 12. 2018.
- 4.2. Položkový rozpočet s jednotkovými nabídkovými cenami tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel zaručuje úplnost shora uvedeného rozpočtu i jeho závaznost.
- 4.3. Cena za zhotovení díla činí: **23 198 471,- Kč bez DPH**
4 871 678,91 Kč DPH 21 %

4.4. Cena uvedená v bodě 4.3. je maximální – nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, včetně veškerých režii, zejména materiálů, stavebních hmot, dopravy a nákladů, které zhotovitel v průběhu provádění díla vynaložil pro zdárné dokončení díla.

4.5. Cena může být měněna pouze v případě:

- změny daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění,
- bude-li objednatel písemně požadovat provedení prací, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění, jedná se tedy vždy o pouze objednatelem písemně požadované vícepráce nad rámec zadávací dokumentace a méněpráce oproti zadávací dokumentaci,
- dojde-li při realizaci předmětu díla ke skutečnostem, které jsou odlišné od příslušné dokumentace, které objednatel nemohl předvídat a nemění celkovou povahu předmětu díla,
- dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu smlouvy o dílo a správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu smlouvy o dílo.

V případě, že z uvedených důvodů, které objednatel nemohl ovlivnit ani předvídat, bude nutné změnit rozsah předmětu plnění, se účastníci zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě. Návrh dodatku ke smlouvě předloží zhotovitel. Dodatek musí být uzavřen v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Z jakýchkoliv dalších důvodů nesmí být nabídková cena měněna.

4.6. Vícepráce:

Zhotovitel je oprávněn provádět vícepráce na základě písemného dodatku k této smlouvě.

Veškeré vícepráce musí být zapsány do zápisu z kontrolního dne a do změnového listu, který bude potvrzen objednatelem, zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem stavebníka (po jejich potvrzení může zhotovitel zahájit realizaci těchto změn), projektant zpracuje změnu projektové dokumentace včetně výkazu výměr, zhotovitel změnu ocení (teprve po odsouhlasení změn v ceně objednatelem má zhotovitel právo na jejich úhradu). Pro ocenění je zhotovitel povinen použít ty ceny, které použil v nabídkovém položkovém rozpočtu. Pokud tak nebude možno učinit, použije cen odsouhlasených objednatelem na základě cenové soustavy URS.

Ke změnám bude sepsán dodatek k této smlouvě a to v průběhu provádění díla nebo k ukončení díla. Pokud zhotovitel neupozorní včas na vícepráce zápisem v rámci kontrolního dne, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, neboť se má dle dohody stran za to, že takové práce a materiály byly součástí ceny díla a byly již zahrnuty ve sjednané ceně díla. Tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.

4.7. Méněpráce:

V případě, že se některé práce z rozpočtu nebudou realizovat, sníží se cena díla o neprovedené práce oceněné jednotkovými nabídkovými cenami uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy a smluvní cena bude upravena dodatkem ke smlouvě.

- 4.8. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

V.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
- 5.2. Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených **měsíčně** zhotovitelem dle skutečně provedených prací, dodávek a služeb a na základě objednatelem schváleného soupisu provedených prací, dodávek a služeb.
- 5.3. Zhotovitel je povinen k poslednímu pracovnímu dni v měsíci předložit objednateli soupis provedených prací podle jednotkových cen z nabídky zhotovitele za uplynulé měsíční období, které technický dozor stavebníka odsouhlasí z hlediska objemů a cen jednotlivých položek. Objednatel je povinen do pátého pracovního dne následujícího měsíce provést kontrolu soupisu provedených prací. V případě odsouhlasení soupisu provedených prací je zhotovitel povinen do pátého pracovního dne ode dne odsouhlasení soupisu provedených prací vystavit fakturu. Bez soupisu provedených prací je faktura neplatná a objednatel má právo vrátit fakturu zhotoviteli zpět k doplnění.
- 5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.
- 5.5. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) se sjednává na **30 dnů** ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Faktura bude obsahovat zejména tyto údaje:

- obchodní firmu, DIČ, IČ zhotovitele,
 - název, DIČ, IČ objednatele,
 - označení a číslo faktury,
 - číslo smlouvy,
 - den vystavení faktury, den zdanitelného plnění a den splatnosti,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
 - cenu díla (fakturovanou částku) bez DPH, sazbu DPH a vyčíslení DPH, cenu díla s DPH,
 - razítko a podpis oprávněné osoby,
 - název projektu: „Revitalizace objektu bývalého ZD, Dlouhoňovice“, registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006323.
- 5.6. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

- 5.7. Přílohou daňového dokladu bude vždy odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb, potvrzený technickým dozorem stavebníka.
- 5.8. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury.
- 5.9. Cena za dílo nebo jeho část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v záhlaví této smlouvy, nebo v doručené faktuře.
- 5.10. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kterékoliv faktury zhotovitele.

VI.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění díla na základě předávacího protokolu v den určený po dohodě obou smluvních stran, nejpozději však v den zahájení díla.
- 6.2. Objednatel před zahájením prací předá zhotoviteli jedno paré projektové dokumentace v tištěné podobě. Za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace nese odpovědnost objednatel.
- 6.3. Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění a na přilehlých pozemcích pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu s obecně platnými právními předpisy.
- 6.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru, technického dozoru stavebníka, činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
- 6.5. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v místě plnění, požární bezpečnost, ochranu životního prostředí a dodržování hygienických předpisů.
- 6.6. Zhotovitel je povinen umožnit příjezd záchranným vozidlům a příjezd a bezpečné vstupy do dotčeného objektu. Místo plnění musí být zřetelně vymezeno.
- 6.7. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla ochranu místa plnění.
- 6.8. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí nezbytné součinnosti v rámci provádění kolaudačního řízení díla, a to až do doby vydání kolaudačního rozhodnutí.
- 6.9. Zhotovitel prohlašuje, že je k provádění díla vybaven potřebnou mechanizací, vozovým parkem a personálním obsazením.
- 6.10. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby vozidla a další mechanizace, které budou použity pro provádění díla, byly pro jeho provádění způsobilé, aby vyhovovaly platným obecně závazným právním a technickým předpisům.
- 6.11. Zhotovitel je povinen ukládat materiál atd. dle propozic objednatele uvedených v zápisu o předání staveniště nebo ve stavebním deníku. Pokud objednatel neurčí místo uložení

přebytečného materiálu, uloží zhotovitel tento přebytečný materiál na vlastní zodpovědnost a vlastní náklady.

- 6.12. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit místo plnění nejpozději v den předání a převzetí díla objednatelem a upravit jej dle projektové dokumentace.
- 6.13. Objednatel, technický dozor stavebníka a koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny, kterých se budou účastnit osoby určené zhotovitelem a objednatelem. Závěr kontrolního dne bude zapsán do zápisu a do stavebního deníku a bude pro obě strany závazný.
- 6.14. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel uložit smluvní pokutu eventuálně odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
- 6.15. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka. Zhotovitel umožní provádění technického dozoru v plném rozsahu. Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. Nejméně **jedenkrát za měsíc** bude v místě provádění díla uskutečněn kontrolní den za účasti objednatele, zhotovitele, technického dozoru stavebníka, koordinátora bezpečnosti práce, projektanta, případně dalších přizvaných osob, nebude-li dohodnuto jinak. Kontrolní dny svolává a řídí technický dozor stavebníka.
- 6.16. Materiály zhotovitele, které neodpovídají projektové dokumentaci díla nebo požadavkům objednatele, nevyhovují předepsaným parametrům nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě, musí být odstraněny z místa plnění ve lhůtě stanovené jednostranně objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými materiály.
- 6.17. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník, a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- obchodní firma, sídlo, IČ zhotovitele,
- název, sídlo, IČ objednatele,
- vyjmenovaná místa a čas provedení díla (prací a služeb), jehož se vedení deníku týká.

Stavební deník je veden v jedné průpisové kopii, kterou si může objednatel vyžádat jako přílohu k soupisu provedených prací a služeb. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. V případě, že je postupně použito více stavebních deníků, musí být v záhlaví každého z nich uvedeno od kdy, do kdy byl deník veden a jeho pořadové číslo.

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje zhotovitel v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí být

vynechána volná místa. Pokud je nutné ze stavebního deníku oddělit kopii a stránka stavebního deníku ještě není zcela popsána, pak zbývající část stránky originálu i kopie se proškrtne.

Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňování na vady.

Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

Zhotovitel předloží stavební deník objednateli na adrese jeho sídla vždy na požádání nebo podle dohodnutého harmonogramu, nejméně však i bez žádosti **1x za měsíc**.

Zhotovitel je povinen chránit stavební deník před zcizením a poškozením.

- 6.18. Změnové listy. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatné změnové listy. Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do 7 pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis ve stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. Změnový list musí být podepsán objednatelem a slouží jako podklad pro případný dodatek smlouvy o dílo. Bez podepsaného změnového listu se má za to, že práce i materiál, použitý ke zhotovení díla, byly součástí předmětu díla a byly zahrnuty v jeho ceně.
- 6.19. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
- 6.20. Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o škodách na zdraví a majetku způsobených při činnosti zhotovitele související s prováděním díla podle této smlouvy a všechny tyto škody bezodkladně oznamovat objednateli.
- 6.21. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu provádění díla a to až do termínu předání a převzetí, v platnosti **pojištění díla – stavebně montážní pojištění** u společnosti, která je autorizovanou pojišťovnou v České republice. Pojistná částka bude sjednána minimálně do výše hodnoty díla včetně DPH dle této smlouvy.
- 6.22. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat, po celou dobu provádění díla a to až do termínu předání a převzetí, v platnosti **pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob u společnosti**, která je autorizovanou pojišťovnou v České republice. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako pojištěným a pojišťovnou pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat v souvislosti s prováděním činnosti zhotovitele dle této smlouvy, s tím, že zhotovitel je odpovědný za škodu, která je výsledkem jeho činností nebo vyplývá z porušení obecně závazných právních předpisů a této smlouvy. Pojistná částka u pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob bude činit min. **20 000 000 Kč**.

- 6.23. Zhotovitel je povinen tyto pojistné smlouvy v kopii předložit objednateli před podpisem smlouvy o dílo.
- 6.24. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o změně nebo ukončení předmětné pojistné smlouvy. Poruší-li tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč. V tomto případě je dále objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 6.25. Pokud zhotovitel způsobí svou činností objednateli škodu, je povinen ji v plné výši uhradit.
- 6.26. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na žádost objednatele veškeré doklady týkající se díla dle této uzavřené smlouvy. Dále je zhotovitel povinen přenést tento závazek i na své poddodavatele.
- 6.27. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům, Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
- 6.28. Zhotovitel provede dílo osobně. Další práce může nechat provést poddodavatelé pod svým osobním vedením. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, či změna poddodavatele, který byl uveden v rámci nabídky, je možná pouze po předchozím schválení ze strany objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem a poddodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel. Změna poddodavatele v průběhu plnění předmětu smlouvy je možná pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze z vážných důvodů.
- 6.29. Bude-li jakýkoliv poddodavatel vykonávat činnost při plnění předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen předem objednateli sdělit jejich jméno a příjmení, resp. název nebo obchodní firmu a další základní identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu jejich činnosti při plnění díla. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do výše 20 000,- Kč za prokazatelné zjištění, že zhotovitel neprovádí dílo vlastními pracovníky nebo pomocí poddodavatelů odsouhlasených objednatel.

VII.

ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA

- 7.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést sjednané dílo na své náklady a svou odpovědnost s odbornou péčí v rozsahu čl. I. (předmět smlouvy) jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla objednateli v místě jeho provádění. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy a rozhodnutími veřejnoprávních orgánů, vztahujícími se k realizaci díla.

- 7.2. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci.
- 7.3. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění díla a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 7.4. Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od převzetí místa plnění díla až do doby převzetí dokončeného díla.
- 7.5. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajistí likvidaci tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
- 7.6. Zhotovitel se zavazuje čistit veškeré příjezdové komunikace nebo jiná veřejná prostranství na svůj náklad, způsobí-li jejich znečištění v souvislosti s prováděním díla.
- 7.7. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost při řešení všech otázek souvisejících s prováděním díla.
- 7.8. Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických nebo technický dozor stavebníka je oprávněna za objednatele činit tyto úkony:
 - předat a převzít staveniště,
 - kontrolovat provádění prací ve smyslu § 2593 občanského zákoníku,
 - kontrolovat činnost zhotovitele v místě plnění díla,
 - odsouhlasovat soupis provedených prací a dodávek,
 - svolávat kontrolní dny a účastnit se jich,
 - ostatní úkony ze strany objednatele je oprávněn činit jiný pracovník objednatele pouze na základě pověření (plné moci) uděleného osobou oprávněnou za objednatele jednat ve věcech smluvních.

VIII.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 8.1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn, je-li dílo dokončeno a předáno v souladu s ust. § 2604 a násl. občanského zákoníku a ustanoveními této smlouvy.
- 8.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí provedeného díla, a to **min. 5 dnů** před termínem předání.
- 8.3. O předání a převzetí díla zhotovitel i objednatel sepiší zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přebírá nebo nepřebírá, a pokud ne, z jakých důvodů.

Tento zápis vyhotoví zhotovitel a bude obsahovat:

- označení díla,
- označení objednatele a zhotovitele díla,
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
- zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
- prohlášení objednatele a důvody případného nepřevzetí díla,

- prohlášení objednatele, že dílo přebírá s výhradami či bez výhrad (pokud s výhradami, tak tyto výhrady musí být specifikovány),
 - datum a místo sepsání zápisu,
 - jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele,
 - seznam převzaté dokumentace,
 - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla.
- 8.4. Zápis o předání a převzetí díla bude písemně potvrzený osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele.
- 8.5. Spolu s dílem předá zhotovitel doklady vztahující se k provedenému dílu, a to zejména:
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů 2x,
 - zápisy o prověření prací o konstrukcích zakrytých v průběhu prací 2x,
 - zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení a provedených zkouškách 2x,
 - revizní zkoušky 1x,
 - zkoušky zatěžovací, provozní a komplexní,
 - dokumentaci skutečného provedení díla 2x písemně a 1x elektronicky ve formátu DWG a PDF,
 - vytyčení stavby,
 - vytyčení inženýrských sítí,
 - geodetické zaměření skutečného provedení a geometrický plán,
 - originál stavebního deníku,
 - dodací listy 1x,
 - záruční listy 1x,
 - veškeré další podklady a dokumenty potřebné pro provoz díla 1x,
 - evidenci škod na zdraví a majetku 1x,
 - projektovou dokumentaci a jiné doklady zapůjčené zhotoviteli objednatelem.

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

IX.

SMLUVNÍ POKUTY

- 9.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 9.2. Jestliže zhotovitel neodevzdá dílo uvedené v článku I. v termínu uvedeném v článku III., zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.

- 9.3. Nejpozději 5 pracovních dnů od předání a převzetí díla je objednatel povinen odstranit zařízení staveniště. Pokud tak neučiní, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 9.4. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 1 000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 9.5. Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem či v jiné sjednané lhůtě, zavazuje se zhotovitel zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení bez ohledu na počet vad.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele o změně nebo ukončení předmětné pojistné smlouvy. Poruší-li tuto povinnost, je povinen uhradit smluvní pokutu dle bodu 6. 24. této smlouvy.
- 9.7. Zhotovitel se dále zavazuje, že objednateli předem sdělí identifikační údaje o poddodavatelích. Poruší-li tuto povinnost, je povinen uhradit smluvní pokutu dle bodu 6. 29. této smlouvy.
- 9.8. Jestliže zhotovitel neprovede jednotlivé práce v termínu uvedeném v měsíčním harmonogramu prací, který je přílohou č. 2 této smlouvy, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení
- 9.9. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do 10 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody vzniklé porušením téže právní povinnosti, pokud výše škody přesahuje smluvní pokutu.
- 9.10. Doručení vyúčtování smluvní pokuty se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. V případě pochybností se má zásilka za doručenu dnem jejího uložení, byla-li odeslána doporučeně na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 9.11. Povinnost zaplatit smluvní pokutu je splněna připsáním částky na účet objednatele.
- 9.12. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.
- 9.13. Pokud zhotovitel nesplní některou svou povinnost sjednanou v této smlouvě o dílo a objednatel v důsledku tohoto nesplní dotační podmínky a nebude tak oprávněn čerpat dotaci na spolufinancování předmětu díla nebo jeho části nebo bude povinen vrátit dotaci nebo její část, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši takto nedočerpané popř. vrácené dotace.

X.

ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA A PRÁVA OBJEDNATELE Z VADNÉHO PLNĚNÍ DÍLA

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou, platnými právními předpisy, a platnými normami vztahujícími se k materiálům a pracím prováděným dle této smlouvy.
- 10.2. Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku v délce **60 měsíců** od předání díla.

- 10.3. Případné vady díla budou písemně uplatněny u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
- 10.4. Práva objednatele z vadného plnění (reklamací) se řídí ustanovením § 2615 a násl. občanského zákoníku.
- 10.5. Doba od doručení reklamacie do odstranění vady se do záruční doby nezapočítává.
- 10.6. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady nejpozději do 7 pracovních dnů od dne uplatnění reklamacie objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 10.7. V ostatním platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

XI.

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 11.1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla.
- 11.2. Pokud zhotovitel způsobí při provádění díla škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji v plné výši uhradit; jakož i škodu způsobenou třetí osobou v době od předání místa plnění do ukončení a předání díla včetně vyklizení a vyčištění místa plnění.
- 11.3. Škodu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystaveno a zhotovitelem uhrazeno vyúčtování této škody v souladu s touto smlouvou, ve sjednané lhůtě splatnosti, tj. do **14 dnů** ode dne doručení tohoto vyúčtování. Doručení tohoto vyúčtování se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb či jiným vhodným způsobem.
- 11.4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek v místě plnění.
- 11.5. Povinnost zaplatit škodu je splněna připsáním částky na účet objednatele.

XII.

UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

- 12.1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná.
- 12.2. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v občanském zákoníku.
- 12.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel podstatně porušuje smlouvu. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména:
- prodlení zhotovitele s řádným dokončením a předáním díla delším než 20 dnů,
 - postup zhotovitele při provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací, použití materiálů, které neodpovídají projektové dokumentaci nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě.
- 12.4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených v § 2593 občanského zákoníku.

- 12.5. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy s vybraným zhotovitelem, pokud bude ze strany poskytovatele dotace zjištěno pochybení v dosavadním postupu objednatele nebo pokud nebude rozhodnuto o poskytnutí dotace na předmět díla nebo projekt nebude schválen v rozpočtu objednatele. V takovém případě nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody či ušlého zisku.
- 12.6. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně.

XIII.

ROZHODNÉ PRÁVO A VOLBA SOUDU

- 13.1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.
- 13.2. Strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které by se nepodařilo vyřešit smírně, bude místně a věcně příslušný obecný soud objednatele.

XIV.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 14.1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. Veškeré změny či dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
- 14.2. Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 14.3. Zhotovitel a jeho zaměstnanci jsou si vědomi, že při výkonu předmětu plnění této smlouvy mohou přijít do styku s osobními a citlivými údaji podléhající ochraně dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a nesou plnou odpovědnost za případné porušení těchto zákonů a souvisejících právních předpisů.
- 14.4. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají na základě jejich vážné vůle, určitě, srozumitelně a v souladu s dobrými mravy a souhlas s jejím obsahem stvrzují svými podpisy.
- 14.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 14.6. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 14.7. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající přecházejí na právní nástupce smluvních stran.
- 14.8. Pokud není některý právní poměr výslovně upraven touto smlouvou, podrobují se obě smluvní strany příslušným ustanovením občanského zákoníku, zejména ustanovením § 2586 a násl.
- 14.9. Veškeré přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí.

14.10. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem obce Dlouhoňovice, dne 11. 2. 2019 pod číslem usnesení 9/2019.

Přílohy:

- 1) Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele včetně výkazu výměr ze dne 20. 12. 2018
- 2) Měsíční harmonogram vč. platebního kalendáře ze dne 18. 1. 2019

V Dlouhoňovicích dne 6.3.2019

Objednatel:

Obec Dlouhoňovice




Petr Nun, starosta obce

Obec Dlouhoňovice
Školská 71
564 01 Dlouhoňovice
tel., fax: 465 614 791

①

V Hradci Králové dne 6.3.2019

Zhotovitel:



Ing. Pavel Hurych, jednatel

STATING
STATING s.r.o.
Pardubická 861/75a
500 04 Hradec Králové
IČ: 25963864 • DIČ: CZ25963864

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2017-032 Obec Dlouhoňovice

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

STATING s.r.o.
Pardubická 861/75a
50004 Hradec Králové

IČO: 25963864

DIČ: CZ25963864

Rozpis ceny

Celkem

HSV			10 971 566,19
PSV			8 988 681,10
MON			2 490 351,50
Vedlejší náklady			218 000,00
Ostatní náklady			529 871,98
Celkem			23 198 470,77

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	23 198 470,77 CZK

Zaokrouhlení

0,23 CZK

Cena celkem bez DPH

23198471,00 CZK

v

dne

20.12.2018

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
010	Revitalizace objektu	0	22 936 489		22 936 489	99
2017032-0	Stavební	0	17 398 135		17 398 135	75
2017032-0	Vnitřní zdravotnicka	0	1 572 507		1 572 507	7
2017032-0	Vnitřní plyn	0	51 380		51 380	0
2017032-0	Vytápění	0	1 257 475		1 257 475	5
2017032-0	Sílnoproud	0	1 228 302		1 228 302	5
2017032-0	SLP	0	338 363		338 363	1
2017032-0	Vzduchotechnika	0	342 455		342 455	1
2017032-0	VRN	0	747 872		747 872	3
020	Přípojky	0	261 982		261 982	1
2017032-0	Vodovodní přípojka	0	130 672		130 672	1
2017032-0	Kanalizační přípojka 1	0	67 647		67 647	0
2017032-0	Kanalizační přípojka 2	0	63 663		63 663	0
Celkem za stavbu					23 198 471	100

V ceně musí být zohledněn výkaz výměr, výkresová dokumentace. Případné rozdíly mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací je nutné vykázt v samostatné příloze, která je přílohou cenové nabídky.

Na rozdíly (VCP) zjištěné v průběhu realizace a neuvedené v příloze platné cenové nabídky nebude brán zřetel.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			853 875,11	4
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			627 241,65	3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 969 039,14	8
38	Kompletní konstrukce	HSV			192 720,53	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 257 295,31	5
5	Komunikace	HSV			516 023,73	2
5	Komunikace pozemní	HSV			26 722,31	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			695 066,04	3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			871 666,23	4
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			341 686,34	1
64	Výplně otvorů	HSV			913 216,10	4
8	Trubní vedení	HSV			165 956,86	1
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			3 684,30	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			79 650,99	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			6 500,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			186 598,60	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			78 522,75	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			326 225,46	1
97	Prorážení otvorů	HSV			85 125,50	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			653 637,81	3
997	Přesun sutě	HSV			5 481,17	0
998	Přesun hmot	HSV			1 949,66	0
999	Ostatní	HSV			6 801,60	0
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			15 540,00	0
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	HSV			1 000,00	0
711	Izolace proti vodě	PSV			246 373,52	1
713	Izolace tepelné	PSV			729 901,40	3
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV			158 622,26	1
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV			155 194,64	1

723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod	PSV			43 009,73	0
724	Zdravotechnika - strojní vybavení	PSV			56 899,01	0
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	PSV			362 666,12	2
726	Zdravotechnika - předstěnové instalace	PSV			95 041,44	0
730	Ústřední vytápění	PSV			1 257 474,96	5
762	Konstrukce tesařské	PSV			702 902,51	3
763	Dřevostavby	PSV			493 046,61	2
764	Konstrukce klempířské	PSV			1 504 867,30	6
765	Krytiny tvrdé	PSV			268 126,30	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			644 066,50	3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 072 156,12	5
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			461 024,13	2
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			22 344,70	0
776	Podlahy povlakové	PSV			125 035,66	1
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			141 391,12	1
781	Obklady keramické	PSV			204 556,70	1
783	Dokončovací práce - nátěry	PSV			1 568,32	0
783	Nátěry	PSV			55 102,99	0
784	Malby	PSV			158 580,05	1
799	Ostatní	PSV			28 729,01	0
_1	Dodávky	MON			68 086,72	0
_1	Rozváděč RMS102	MON			45 087,95	0
_2	Rozváděč RMS104	MON			12 837,80	0
_3	PZS	MON			70 081,06	0
_3	Rozváděče RMS201, RMS202	MON			19 801,11	0
_4	PC Sít'	MON			84 212,67	0
_4	Rozváděče RMS203, RMS206	MON			15 795,56	0
_5	Rozváděče RMS204, RMS205	MON			15 479,82	0
_5	TV+R(STA) rozvody	MON			97 019,74	0
_6	Dodávky	MON			223 180,24	1
751	Vzduchotechnika	MON			308 985,77	1
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	MON			4 200,00	0

M21	Elektromontáže	MON			916 583,06	4
M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	MON			609 000,00	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 090 339,00	5
VN	Vedlejší náklady	VN			218 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			529 871,98	2
Cena celkem					23 198 470,77	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-032	Obec Dlouhoňovice
O:	010	Revitalizace objektu
R:	2017032-001	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	platnost
Díl: 1 Zemní práce						240 125,92		
1	113106121R0	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 4,68*2,88	m2	13,47840	54,30	731,88	822-1	RTS 18/ II
2	113107415R0	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm retenční nádrž : 12,32*9,16	m2	112,85120	42,20	4 762,32	822-1	RTS 18/ II
3	113107625R0	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše retenční nádrž : 12,32*9,16	m2	112,85120	102,00	11 510,82	822-1	RTS 18/ II
4	113108315R0	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm pro tep. izolaci základů ZP11 : (36,35+9,25+2,1+5,7+3,35+4,79+3,61)*0,5 (5,15+20,5+7,35+9,1+4,15)*0,5 pro rozšíření stavby : 0,6*16,33 rampa, schody, výtah : 3,35*8,1+3,55*3,35+5,5*1,65+5,8*1,62 retenční nádrž : 12,32*9,16	m2	235,84770	107,00	25 235,70	822-1	RTS 18/ II
5	122201109R0	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepidlo horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	227,42995	1,00	227,43	800-1	RTS 18/ II
6	122201402R0	Výkopávky v zemních na suchu v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 9,84*6,68*3,46	m3	227,42995	130,00	29 565,89	800-1	RTS 18/ II
7	131201110R0	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopšti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, část ZP1, ZD1 : (2,45+0,6)*3,35*0,9 ZP4 schody, ZD3 : 2,72*3,35*1,1 ZP4 : 5,5*1,72*1,1 1,72*2,1*0,9+2,1*0,35*0,2 1,72*2,1*0,9 1,72*1,6*0,9 ZP5+ZD4 : 2*1,92*1,14+2*0,4*1,47	m3	44,30395	250,00	11 075,99	800-1	RTS 18/ II
8	131201119R0	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepidlo, v hornině 3, kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopšti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	44,30395	1,00	44,30	800-1	RTS 18/ II
9	132201110R0	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. ZP1 : 5,35*(0,65*0,9+0,6*1,1) ZP2 : 3,35*0,5*1,1 ZP3 : 0,9*0,4*0,15 ZP10 : (3,35*0,45+6,75*0,5)*1,2+((7,725+2,35)*0,5+2,35*0,45)*0,7 1,225*0,5*(0,7+0,75) 8,175*0,5*0,75+6,75*0,5*0,35	m3	23,81775	520,00	12 385,23	800-1	RTS 18/ II
10	132201119R0	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepidlo, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.	m3	23,81775	1,00	23,82	800-1	RTS 18/ II
11	132201210R0	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. ZP14 : (2,5+1,5)/2*(7,2+1,3)*1,2 (2,5+1,5)/2*(7,2+1,3)*0,7 tepelné čerpadlo : 1,01*0,75*1,63*2	m3	34,76945	340,00	11 821,61	800-1	RTS 18/ II
12	132201219R0	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepidlo, v hornině 3,	m3	34,76945	1,00	34,77	800-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-032	Obec Dlouhoňovice
O:	010	Revitalizace objektu
R:	2017032-001	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	platnost
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
13	139601102R0	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek	m3	27,85000	879,00	24 480,15	800-1	RTS 18/ II
		pro tep. izolaci základů ZP11 :		16,28750				
		(36,35+9,25+2,1+5,7+3,35+4,79+3,61)*0,5*0,5						
		(5,15+20,5+7,35+9,1+4,15)*0,5*0,5		11,56250				
14	139711101R0	Výkopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4 s naložením výkopku na dopravní prostředek	m3	8,31038	1 950,00	16 205,24	800-1	RTS 18/ II
		ZP6 : 7,9*0,85*0,45		3,02175				
		ZP8 : 3,325*0,6*0,45+0,45*0,65*0,45		1,02938				
		ZP9 : 0,75*0,5*0,75		0,28125				
		ZPa1 : 1,5*2*0,6*2		3,60000				
		ZPa2 : 0,7*1,2*0,45		0,37800				
15	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	112,86083	250,00	28 215,21	800-1	RTS 18/ II
		dům : 44,30395+23,81775+34,76945+27,85+8,31038-80,92974		58,12179				
		retence : 227,42995-172,69091		54,73904				
16	162701109R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	338,58249	20,00	6 771,65	800-1	RTS 18/ II
		112,86083*3		338,58249				
17	167101101R0	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3 z horniny 1 až 4	m3	112,86083	174,00	19 637,78	800-1	RTS 18/ II
18	174101101R0	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	80,92974	80,00	6 474,38	800-1	RTS 18/ II
		rampa ZP14 : (1,3+6,85)*(1,25+0,75)/2*1,45		11,81750				
		(1,3+6,85)*0,75*0,5		3,05625				
		ZP1 : (5,35*2,1+1,95*0,7)*0,35		4,41000				
		ZP4 : (2,37*2,58+4,23*0,92)*1,55		15,50961				
		6,72*0,92*(1,285+0,825)/2		6,52243				
		ZD4 : 1,3*0,89*1,1		1,27270				
		ruční výkop : 27,85		27,85000				
		5,5*(2,1+3,35)/2*0,7		10,49125				
19	174101102R0	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	0,73500	298,00	219,03	800-1	RTS 18/ II
		0,7*0,75*0,7*2		0,73500				
20	174101103R0	Zásyp sypaninou se zhutněním zářezů se škmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto zářezích z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	172,69091	72,90	12 589,17	800-1	RTS 18/ II
		výkop : 227,42995		227,42995				
		objem retenční nádrže : -(6,96*3,8*0,5+5,76*2,9*2,46+0,92*0,92*0,5)		-54,73904				
21	181101102R0	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	78,55100	10,40	816,93	800-1	RTS 18/ II
		14,4*1,62+11,02*3,35+3,88*1,62+7,42*1,62		78,55100				
22	199000002R0	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	112,86083	150,00	16 929,12	800-1	RTS 18/ II
23	53337304R	Štěrkopísek frakce 0,0 až 16,0 mm; třída B	t	1,47000	250,00	367,50	SPCM	RTS 18/ II
		0,735*2		1,47000				
Díl: 2					Základy a zvláštní zakládání			
					627 241,65			
24	171571111R0	Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek tříděný,	m3	12,13772	850,00	10 317,06	800-2	RTS 18/ II
		ZD2 : (5,35*2,1+1,95*0,7)*0,15		1,89000				
		ZD3 : (1,52*2,58+(5,08+0,35+6,72)*0,92)*0,15		2,26494				
		ZD4 : 1,3*0,89*0,15		0,17355				
		ZD7 : 2,35*(11,475+2,05)*0,15		4,76756				
		ZD8 : 2,35*1,225*0,15		0,43181				
		ZD9 : 1,27*13,7*0,15		2,60985				
25	273321611R0	Beton základových desek železový třídy C 30/37 bez dodávky a uložení výztuže	m3	34,38026	3 150,00	108 297,82	801-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-032	Obec Dlouhoňovice
O:	010	Revitalizace objektu
R:	2017032-001	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ZD1 : 2,45*2*0,3		1,47000				
		ZD2 : (8,3*3,35-2*2,45)*0,15		3,43575				
		ZD3 : (1,52*3,35+5,08*1,62+7,42*1,62)*0,15		3,80130				
		ZD4 : 2*1,87*0,15		0,56100				
		ZD5 : 1,5*2*0,15*2		0,90000				
		ZD6 : (8,2*5,325+4,9*(3,425+1,05)+3*4,325+8,35*2,5+8,2*5,95)*0,1		14,82325				
		ZD7 : 3,35*14,925*0,1		4,99988				
		ZD8 : 3,35*1,225*0,16		0,65660				
		ZD9 : 1,62*14,4*0,16		3,73248				
26	273351215R0	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	20,50990	300,00	6 152,97	801-1	RTS 18/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		ZD1 : (2,45+2*2)*0,3		1,93500				
		ZD2 : (8,3+3,35)*0,15*2		3,49500				
		ZD3 : (3,35+1,52+1,63+6,7+7,42+1,62)*0,15		3,33600				
		ZD4 : (2+1,87*2)*0,15		0,86100				
		ZD5 : 1,5*2*0,15*2		0,90000				
		ZD6 : 5*0,15		0,75000				
		ZD7 : (3,35+14,925)*2*0,15		5,48250				
		ZD8 : (3,35+1,225*2)*0,16		0,92800				
		ZD9 : (1,62*2+14,4)*0,16		2,82240				
27	273351216R0	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	20,50990	50,00	1 025,50	801-1	RTS 18/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
28	273361821R0	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,60638	38 400,00	23 284,99	801-1	RTS 18/ II
		včetně distančních prvků						
		577,5*1,05/1000		0,60638				
29	273361921RT	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	1,74100	25 000,00	43 525,00	801-1	RTS 18/ II
		včetně distančních prvků						
30	273361921RT	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm	t	1,18000	25 000,00	29 500,00	801-1	RTS 18/ II
		včetně distančních prvků						
31	274313621R0	Beton základových pasů prostý třídy C 20/25	m3	23,78104	2 720,00	64 684,43	801-1	RTS 18/ II
		ZP1 : (7,3*1,09+5,35*0,89)*0,6		7,63110				
		ZP2 : (1,3+3,3)*1,09*0,5		2,50700				
		ZP5 : 2*0,33*0,35		0,23100				
		ZP9 : 0,5*0,75*0,5		0,18750				
		ZP10 : (6,3*(0,25+1,1)+8,175*(0,65+0,6))*0,5		9,36188				
		ZP11 : (2,35*0,6+3,35*1,1)*0,45		2,29275				
		ZP13 : 1,225*(0,6+0,65)*0,5		0,76563				
		betonáž do výkopu - ztrátne 3,5% : 0,035		0,80419				
32	274321321R0	Beton základových pasů železový třídy C 20/25	m3	0,54225	2 740,00	1 485,77	801-1	RTS 18/ II
		včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže						
		(1,01*0,75+0,75*0,72)*0,15*2		0,54225				
33	274321611R0	Beton základových pasů železový třídy C 30/37	m3	43,71808	3 150,00	137 711,95	801-1	RTS 18/ II
		včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže						
		ZP1 : (7,1+5,35)*0,5*0,6		3,73500				
		ZP2 : (1,3+3,3)*0,5*0,5		1,15000				
		ZP3 : 0,9*0,5*0,4		0,18000				
		ZP4 : (1,183+1,52)*1,75*0,35+1,187*(1,75+1,1)/2*0,35		2,24760				
		1,63*1,1*0,35		0,62755				
		5,08*(1,75+1,435)*0,35		5,66293				
		(1,62+1,27+0,35)*1,435*0,35		1,62729				
		4,2*(1,235+0,975)/2*0,35+2,1*(1,435+1,175)/2*0,35+2,1*(1,105+0,975)/2*0,35		3,34793				
		(1,25*2+1,62)*0,975*0,35		1,40595				
		ZP5 : (2+0,89*2+0,28)*1,25*0,35+(2+0,28)*1,14*0,35		2,68597				
		ZP6-ZP8 : (7,9*0,85+0,45*0,65+3,325*0,6)*0,5		4,50125				
		ZP9 : 0,5*0,75*0,5		0,18750				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-032	Obec Dlouhoňovice
O:	010	Revitalizace objektu
R:	2017032-001	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ZP10 : 14,475*0,35*0,5*2		5,06625				
		ZP11 : (2,35+3,35)*0,35*0,5		0,99750				
		ZP12 : 2,35*0,35*0,5		0,41125				
		ZP13 : 1,225*0,35*0,5*2		0,42875				
		ZP14 : (1,62+6,85)*1,6*0,35		4,74320				
		5,1*(1,6+1,1)/2*0,35		2,40975				
		(1,75+1,62)*0,97*0,35		1,14412				
		ST1 : (1,75+2,05*2)*0,99*0,2		1,15830				
34	274351215R0	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	240,98745	300,00	72 296,24	801-1	RTS 18/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		zp1 : (4,29*2+5,35)*0,5+3,01*1,29*2		14,73080				
		zp2 : 1,3*1,59*2+3,3*(0,5+0,8)		8,42400				
		zp3 : 0,9*0,5*2		0,90000				
		zp4 : (2,183+1,52)*1,75*2+1,187*(1,75+1,1)+1,63*1,1*2		19,92945				
		5,08*(1,75+1,435)*2		32,35960				
		(1,62+1,27+0,35)*1,435*2		9,29880				
		4,2*(1,235+0,975)+2,1*(1,435+1,175)+2,1*(1,105+0,975)		19,13100				
		(1,25*2+1,62)*0,975*2		8,03400				
		zp5 : (2+0,89*2+0,28)*1,25*2+(2+0,28)*1,4*2		16,53400				
		zp6-zp8 : (7,9+0,45+3,325)*0,5*2		11,67500				
		zp9 : 0,75*0,5*2		0,75000				
		zp10 : 14,475*0,5*2*2		28,95000				
		zp11 : (2,35+3,35)*0,5*2		5,70000				
		zp12 : 2,35*0,5*2		2,35000				
		zp13 : 1,225*0,5*2		1,22500				
		zp14 : (1,62+6,85)*1,6*2		27,10400				
		5,1*(1,6+1,1)		13,77000				
		(1,75+1,62)*0,97*2		6,53780				
		st1 : (1,75+2,05+2)*0,99*2		11,48400				
		0,75*0,7*2*2		2,10000				
35	274351216R0	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	240,98745	50,00	12 049,37	801-1	RTS 18/ II
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
36	274361821R0	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R)	t	1,13957	34 000,00	38 745,38	801-1	RTS 18/ II
		1085,3*1,05/1000		1,13957				
37	274361921RT	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,01766	31 200,00	550,99	801-1	RTS 18/ II
		2*2,44*0,67*4,5*1,2/1000		0,01766				
38	275321321R0	Beton základových patek železový třídy C 20/25	m3	0,65800	2 740,00	1 802,92	801-1	RTS 18/ II
		bez dodávky a uložení výztuže						
		pod klima : 0,47*0,5*0,7*4		0,65800				
39	275321611R0	Beton základových patek železový třídy C 30/37	m3	3,53970	3 150,00	11 150,06	801-1	RTS 18/ II
		bez dodávky a uložení výztuže						
		ZPa1 : 1,5*2*0,5*1,035*2		3,10500				
		ZPa2 : 0,7*1,2*0,5*1,035		0,43470				
40	275351215R0	Bednění stěn základových patek zřízení	m2	5,43200	300,00	1 629,60	801-1	RTS 18/ II
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		(0,47+0,5)*2*0,7*4		5,43200				
41	275351216R0	Bednění stěn základových patek odstranění	m2	5,43200	50,00	271,60	801-1	RTS 18/ II
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
42	201	Zhotovení prostupů IS základovými konstrukcemi	kus	8,00000	693,00	5 544,00		Vlastní
43	202	Provázání starých a nových základů vlepenými trny D 12 mm dl. 800 mm	kus	32,00000	1 288,00	41 216,00		Vlastní
		4+4*12+8+4		32,00000				
44	275320030RA	Základové patky ze železobetonu včetně bednění z betonu C 16/20 (B 20), výztuž 90 kg/m3, šterkopískový podklad 100 mm	m3	2,00000	8 000,00	16 000,00	AP-HSV	RTS 18/ II
		výztuže, odbednění a podkladu ze šterkopísku,						
		pro tepelné čerpadlo : 1*1*1*2		2,00000				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 860 569,50		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-032	Obec Dlouhoňovice
O:	010	Revitalizace objektu
R:	2017032-001	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
45	311238113R0	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 240 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 4,04$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 1,10$ W/m ² K , <u>hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 0,5%</u> 101,102,117,118 : 15,85*3-1,05*2,65-1*2,15-1,1*2,15*2 113-115 : 5,2*2,96 123,124 : 5,75*4,25	m2	77,71700	956,26	74 317,66	801-1	RTS 18/ II
46	311238144R0	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,88$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 0,55$ W/m ² K , <u>hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 0,5%</u> 101,102,117,118 : (16,15+2,7+2,95)*2,9-(2*2,4+1,25*1,25*2+1,1*2,4*2) 113 : 1,65*3-0,9*2,15 122-123 (1,8 změna na betonové zdivo) : (3+8,1+3-1,8)*4,225- (2*5+1*2,36) 2NP obvod : (21,55+8,5)*2*1,625+9,1*3,2+10,85*1,125+3,83*1,67*2+3,83*(1,18+1,33/2)*2 -(1,125*1,5*4+1,125*2,25*4) (20,5+10,25+20,5)*3-(1,5*1,5*12+0,75*1,5) 215 : (3+8,1)*2,25+3*3,03	m2	401,36615	1 113,66	446 985,43	801-1	RTS 18/ II
47	311231115R0	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítkou z cihel plných, 290x140x65 mm, P 15, na maltu 5 MPa 103 : (0,2*2,3+1,2*2,05+0,35*1,4+0,85*2,2)*0,3 104 : (0,6*1,2+1,35*1,25)*0,45 105 : 0,9*2,12*0,3 106 : 0,2*2,25*0,3+0,9*2,03*0,45 107 : (0,85*2,25+1*1,1)*0,45 109 : 0,95*2,2*0,3 112,115,116 : (1,35*1,08+0,7*1,08+(0,075+1+2,175)*2,58-1*2,15)*0,45 120 : (1,05*4,33*2+0,9*2,04+0,9*0,3)*0,3 (1*2,2+2,35*2,2+2*2,2)*0,45 121 : 0,9*2,03*0,3+(0,9*2,05+2,2*2,2-1,25*0,85)*0,45 125 : 1,1*2,2*0,45 127 : (0,6*2,1+2,2*2,2-1,5*1,5)*0,45 132 : (2,2*2,2-1,5*1,5)*0,45*2 133 : 0,95*2,2*0,45	m3	28,00703	5 082,00	142 331,73	801-1	RTS 18/ II
48	311238323R0	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťky 250 mm, akustický útlum $R_w = 53$ dB, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 5,13$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 0,95$ W/m ² K 123 : 0 200 : (4,695*2+0,85*2+1,45*2+2,25+1,65)*2,365-1,05*2,11*2-0,65*1,1 221-226 : (8,7*3+9,6+1,3*2)*3-1,1*2,11*4	m2	142,77985	1 636,38	233 642,09	801-1	RTS 18/ II
49	311321411R0	Beton nadzákladových zdí železový třídy C 25/30 nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa, 123 : ((1,8+1,65)*2*(5,39+2,5)-0,9*2,2*2)*0,2	m3	10,09620	3 020,00	30 490,52	801-1	RTS 18/ II
50	311351105R0	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu zařízení svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, 123 : (1,8+1,65)*2*(5,39+2,5)*2	m2	108,88200	550,50	59 939,54	801-1	RTS 18/ II
51	311351106R0	Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění svíslé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štitových, poprsních apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,	m2	108,88200	99,80	10 866,42	801-1	RTS 18/ II
52	311361821R0	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků 10,0962*80/1000	t	0,80770	38 700,00	31 257,99	801-1	RTS 18/ II
53	311369	Díleňská dokumentace šachty výtahu dle konkrétního typu výtahu (statické nosouzení betonu a výztuže)	kpl	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní
54	314256108R0	Univerzální třívrstvý komínový systém s klasickými komínovými vložkami komín dvoupřůduchový s větrací šachtou, pata, DN 18/18 cm, souprava základní průduch 18 cm: úhel napažení 90°	kus	1,00000	37 729,20	37 729,20	801-1	RTS 14/ II
55	314256208R0	Univerzální třívrstvý komínový systém s klasickými komínovými vložkami komín dvoupřůduchový s větrací šachtou, střed, DN 18/18 cm	m	6,32000	9 349,50	59 088,84	801-1	RTS 14/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-032	Obec Dlouhoňovice
O:	010	Revitalizace objektu
R:	2017032-001	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
		8,65-2,33		6,32000				
56	314248339T0	Plášť komínu 2průduchového s větrací šachtou, zateplený v.1000 mm, s nerezovou hlavou přesah 80 mm, DN 18/18 cm - omítková struktura	kus	0,00000	20 000,00	0,00		Vlastní
57	314256613R0	Univerzální třívrstvý komínový systém s klasickými komínovými vložkami komín dvouprůduchový s větrací šachtou, obezdívka nadstřešní části komína cihlami pálenými líčovými 24x11,5x7,1 cm, DN 18/18 cm	m	1,00000	20 000,00	20 000,00	801-1	RTS 18/ II
58	317168112R0	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm	kus	15,00000	274,68	4 120,20	801-1	RTS 18/ II
		KP10 : 15		15,00000				
59	317168122R0	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm	kus	5,00000	310,48	1 552,40	801-1	RTS 18/ II
		KP11 : 5		5,00000				
60	317168130R0	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	4,00000	299,02	1 196,08	801-1	RTS 18/ II
		KP9 : 4		4,00000				
61	317168131R0	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	20,00000	374,63	7 492,60	801-1	RTS 18/ II
		KP4 : 3		3,00000				
		KP6 : 5		5,00000				
		KP8 : 12		12,00000				
62	317168132R0	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	55,00000	433,09	23 819,95	801-1	RTS 18/ II
		KP1 : 20+16-4		32,00000				
		KP3 : 6+12		18,00000				
		KP7 : 5		5,00000				
63	317168133R0	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1750 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	20,00000	553,50	11 070,00	801-1	RTS 18/ II
		KP5 : 4+16		20,00000				
64	317168135R0	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	1,00000	774,61	774,61	801-1	RTS 18/ II
		KP12 : 1		1,00000				
65	317168136R0	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 2500 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	4,00000	967,29	3 869,16	801-1	RTS 18/ II
		KP2 : 4		4,00000				
66	317998112R0	Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 70 mm	m	2,75000	45,00	123,75	801-1	RTS 18/ II
		1,25+1,5		2,75000				
67	317941121RT	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 120 mm	t	0,66008	8 000,00	5 280,64	801-1	RTS 18/ II
		profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L						
		OP1 : 28*1,9*11,15/1000		0,59318				
		OP3 : 4*1,5*11,15/1000		0,06690				
68	317941123R0	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm	t	1,42276	8 000,00	11 382,08	801-1	RTS 18/ II
		profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L						
		on3 - HEA 200 : 2*4,675*42,3*1,05/1000		0,41528				
		on2 - HEA 220 : 4*4,75*50,5*1,05/1000		1,00748				
69	317941123RT	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 140 mm	t	0,28800	8 000,00	2 304,00	801-1	RTS 18/ II
		profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L						
		OP2 : 8*2,5*14,4/1000		0,28800				
70	317941125R0	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky přes 220 mm	t	0,65214	8 000,00	5 217,12	801-1	RTS 18/ II
		profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L						
		on1 - HEA 240 : 2*5,15*60,3*1,05/1000		0,65214				
71	330321410R0	Beton sloupů a pilířů železový třídy C 25/30	m3	2,47767	3 420,00	8 473,63	801-1	RTS 18/ II
		táhel, rámových stojek, vzpěr (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		S201 : 2,5*0,25*0,3*4		0,75000				
		S202 : 2,25*0,25*0,3		0,16875				
		S203 : 2,25*0,25*0,25		0,14063				
		S204 : 2,77*0,3*0,3*2		0,49860				
		S205 : 3,075*0,25*0,3		0,23063				
		S206 : 0,515*0,3*1,115*4		0,68907				
72	331351101R0	Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka (pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření	m2	55,15000	1 210,00	66 731,50	801-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-032	Obec Dlouhoňovice
O:	010	Revitalizace objektu
R:	2017032-001	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		S201 : 0,5*4*2,5*4		20,00000				
		S202 : 0,5*4*2,25		4,50000				
		S203 : 0,5*4*2,25		4,50000				
		S204 : 0,5*4*2,77*2		11,08000				
		S205 : 0,5*4*3,075		6,15000				
		S206 : 0,5*4*1,115*4		8,92000				
73	331351102R0	Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka □ odstranění (pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření	m2	55,15000	150,00	8 272,50	801-1	RTS 18/ II
74	331361821R0	Výztuž hranatých sloupů z betonářské oceli □ 10 505(R) pilířů, rámových stojek, vzpěr, věšáků nebo táhel svislých nebo šikmých. Včetně distančních prvků. S 204-206 : 121*1,05/1000 S 201-203 jsou zahrnuty v nosnících :	t	0,12705	38 900,00	4 942,25	801-1	RTS 18/ II
75	342262411RS	Příčky z desek sádrokartonových instalační příčky, dvojitá ocelová konstrukce CVW 50, 2x opláštění tloušťka příčky od 220 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 12,5 mm, tl. izolace 40 mm zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.	m2	10,20875	829,50	8 468,16	801-1	RTS 18/ II
		i1 :						
		110 : (0,25+0,25)*2,4		1,20000				
		Mezisoučet		1,20000				
		i2 :						
		106 : (0,2+0,075)*2,5		0,68750				
		107 : (0,25+0,25)*2,5		1,25000				
		Mezisoučet		1,93750				
		i3 : (0,125+0,4+0,275)*3,8		3,04000				
		i4 : (0,375*2+0,325)*3,75		4,03125				
76	342262411RS	Příčky z desek sádrokartonových instalační příčky, dvojitá ocelová konstrukce CVW 50, 2x opláštění tloušťka příčky od 220 mm, desky protipožární impregnované, tloušťky 12,5 mm, tl. izolace 40 mm zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.	m2	66,85000	913,50	61 067,48	801-1	RTS 18/ II
		i1 :						
		112 : 1*1,5		1,50000				
		114 : 1*1,5		1,50000				
		229 : 0,9*1,5		1,35000				
		Mezisoučet		4,35000				
		i2 :						
		111 : 1,8*2,4		4,32000				
		115 : 1,625*2,4		3,90000				
		Mezisoučet		8,22000				
		i3 :						
		124 : 1*2,6		2,60000				
		132 : 1*2,6		2,60000				
		Mezisoučet		5,20000				
		i4 :						
		219 : 2,575*2,6		6,69500				
		222 : (2,45+2)*2,6		11,57000				
		225 : (2,45+2)*2,6		11,57000				
		229 : 2,575*2,6		6,69500				
		Mezisoučet		36,53000				
		i5 :						
		212 : 2,35*2,5		5,87500				
		213 : 1,175*2,5		2,93750				
		Mezisoučet		8,81250				
		i6 :						
		202 : 1,575*2,6-0,65*1,1/2		3,73750				
		Mezisoučet		3,73750				
77	342248151R0	Příčky z tvárnice pálených Příčky z tvárnice pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkových, P 10, zděných na suchou pěnu	m2	107,17970	607,52	65 113,81	801-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-032	Obec Dlouhoňovice
O:	010	Revitalizace objektu
R:	2017032-001	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	platnost
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),						
		104 : (5,95-0,83)*2,96-0,8*1,97		13,57920				
		106 : 2,5*2,96-0,8*1,97		5,82400				
		108 : (4,925+1,3)*2,96-(1,2*2,15*2+0,9*2,15*2+0,8*1,97)		7,82000				
		111 : 0,85*2,96*2		5,03200				
		114 : 1,65*2,96-0,7*1,97		3,50500				
		117 : 2,7*3		8,10000				
		126 : (1,2+2,1)*4,33-1,8*1,97		10,74300				
		128,129 : 1,65*4,33*3-0,7*1,97*2		18,67550				
		130 : 1,25*4,33-0,7*1,97		4,03350				
		131 : 1,5*4,33*2-0,7*1,97*2		10,23200				
		133 : 1,35*4,33-0,7*1,97		4,46650				
		203 : 1,575*2,64-0,65*1,1/2		3,80050				
		213 : 1,775*2,64-0,65*1,1/2		4,32850				
		219 : 1,1*3,2		3,52000				
		229 : 1,1*3,2		3,52000				
78	342248152R0	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkových. P 10. zděných na suchou pěnu	m2	251,63200	655,97	165 063,04	801-1	RTS 18/ II
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),						
		107 : 1,7*2,96		5,03200				
		109 : 1,05*2,96		3,10800				
		110-112 : 4,9*2,96		14,50400				
		114 : 1,65*2,96		4,88400				
		127 : 3,3*4,33		14,28900				
		128,129 : 2,3*4,33		9,95900				
		133 : 3,2*4,33		13,85600				
		201,202 : (1,7+3,75)*3,2-0,7*1,97*2		14,68200				
		204 : 3,6*3,2		11,52000				
		209 : 4,87*3,2-0,8*1,97		14,00800				
		211 : 1,775*3,2		5,68000				
		214 : (4,25+1,775)*3,2-0,7*1,97*2		16,52200				
		217 : 1,6*3,2-0,8*1,97		3,54400				
		218,219 : (3,7*2+2+3,5)*3,2-(0,7+0,8)*1,97		38,32500				
		221-223, 224-226 : ((2,25+0,125+1,85+1,4+0,125+1,4)*3,2-(0,7+0,8)*1,97)*2		39,85000				
		228-230 : (5,3+3,7+2+3,5)*3,2-(0,7+0,8)*1,97		41,86900				
79	342248154R0	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkových. P 10. zděných na suchou pěnu	m2	98,69000	620,59	61 246,03	801-1	RTS 18/ II
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),						
		116 : 3,15*3,3		10,39500				
		120 : 4,75*4,33		20,56750				
		204,205 : 8,5*3,2-0,8*1,97*2-0,65*1,1		23,33300				
		206 : 4,645*3,2-0,8*1,97		13,28800				
		210,211 : (6,725+3,6)*3,2-0,8*1,97-0,65*1,1/2		31,10650				
80	380361005R0	Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli 10 425 (BSt 500 S)	t	1,92035	39 300,00	75 469,76	801-5	RTS 18/ II
		čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		1828,9*1,05/1000		1,92035				
81	13486315R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez HEA; výška 200 mm	t	0,45483	36 108,00	16 423,00	SPCM	RTS 18/ II
		2*4,675*42,3*1,15/1000		0,45483				
82	13486320R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez HEA; výška 220 mm	t	1,10343	36 132,00	39 869,13	SPCM	RTS 18/ II
		on2 : 4*4,75*50,5*1,15/1000		1,10343				
83	13486325R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez HEA; výška 240 mm	t	0,71425	36 132,00	25 807,28	SPCM	RTS 18/ II
		on1 : 2*5,15*60,3*1,15/1000		0,71425				
84	39	Zabetonování komínových průduchů	m3	0,47124	8 000,00	3 769,92		Vlastní
		0,1*0,1*pi*5*3		0,47124				
Díl: 38		Kompletní konstrukce				192 720,53		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-032	Obec Dlouhoňovice
O:	010	Revitalizace objektu
R:	2017032-001	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	platnost
85	311361921RT	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků 90/1000	t	0,09000	38 700,00	3 483,00	801-1	RTS 18/ II
86	380321342R0	Kompletní konstrukce z betonu železového třídy C 20/25, tloušťky konstrukce od 150 do 300 mm čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, dno : 6,96*3,8*0,4 stěny : (5,76+2)*2*2,16*0,3 strop : 5,76*2,6*0,3	m3	25,12896	3 180,00	79 910,09	801-5	RTS 18/ II
87	380356231R0	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obvyčejného, ploch rovinných, zřízení čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obvyčejného i vodostavebního - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obvyčejného retence : dno : (6,96+3,8)*2*0,5 stěny : (5,76+2)*2*2,16*2 strop : 5,16*2+(5,76+2,6)*2*0,3 krček : (0,92+0,62)*4*1	m2	99,30240	842,00	83 612,62	801-5	RTS 18/ II
88	380356232R0	Bednění kompletních konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obvyčejného, ploch rovinných, odbednění čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů: - konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obvyčejného i vodostavebního - konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obvyčejného	m2	99,30240	168,00	16 682,80	801-5	RTS 18/ II
89	631313511R0	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 12/15, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 6,96*3,8*0,1	m3	2,64480	2 970,00	7 855,06	801-1	RTS 18/ II
90	631319173R0	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny	m3	2,64480	124,00	327,96	801-1	RTS 18/ II
91	899102111RT	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně dodávky poklopu litinového s rámem □ čtyřhranného 600 x 600 mm	kus	1,00000	849,00	849,00	827-1	RTS 18/ II
Díl: 4 Vodorovné konstrukce					1 193 243,32			
92	411321414R0	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30 SD104 : 3,3*1,37*0,16 SD105 : (3,39*3,3-1,5*1,3)*0,16 SD106 : (9,1*9,5+4,06*1,05+9,1*9,75)*0,22 SD107 : 3,25*16,15*0,14	m3	49,02589	3 050,00	149 528,96	801-1	RTS 18/ II
93	411351101RT	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 240 mm - zřízení s pomocným lešením SD104 : 3,3*1,37 SD105 : (3,39*3,3-1,5*1,3) SD106 : (9,1*9,5+4,06*1,05+9,1*9,75) SD107 : 3,25*16,15	m2	245,68350	529,60	130 113,98	801-1	RTS 18/ II
94	411351102R0	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy - odstranění s pomocným lešením	m2	245,68350	95,00	23 339,93	801-1	RTS 18/ II
95	411361821R0	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) prostě uložených, větknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků. SD105 : 170*1,05/1000 SD106 : (3635,2+1158,9)*1,05/1000 SD107 : 760,3*1,05/1000 V205,206,211 + PR 204 : 137*1,05/1000	t	6,15447	36 000,00	221 560,92	801-1	RTS 18/ II
96	413321414R0	Beton nosníků železový třídy C 25/30 včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí,	m3	6,94395	3 030,00	21 040,17	801-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-032	Obec Dlouhoňovice
O:	010	Revitalizace objektu
R:	2017032-001	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	platnost
		PR101 : 4,05*0,25*0,55		0,55688				
		PR102 : 2,1*0,3*0,25		0,15750				
		PR103 : 2,86*0,3*0,25		0,21450				
		PR104 : 2,95*0,45*0,3*4		1,59300				
		PR105 : 2,5*0,45*0,3*2		0,67500				
		PR106 : 1,65*0,3*0,27		0,13365				
		PR107 : 1,55*0,25*0,05		0,01938				
		PR201 : 3,75*0,3*0,25*4		1,12500				
		PR202 : 3,85*0,3*0,5		0,57750				
		PR203 : 3,85*0,25*0,86		0,82775				
		PR2,4 : 1,8*0,25*0,4		0,18000				
		PR205 : 2,6*0,3*0,335		0,26130				
		PR206 : 1,7*0,3*0,5*2		0,51000				
		náhrada 1 sestavy KP1 : 0,3*0,25*1,5		0,11250				
97	413351101R0	Bednění nosníků zřízení bednění nosníků š.do 600 mm, v.do 600 mm	m	61,01000	450,00	27 454,50	801-1	RTS 18/ II
		stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příclí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez						
		náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez						
		podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.						
		PR101 : 4,05		4,05000				
		PR102 : 2,1		2,10000				
		PR103 : 2,86		2,86000				
		PR104 : 2,95*4		11,80000				
		PR105 : 2,5*2		5,00000				
		PR106 : 1,65		1,65000				
		PR107 : 1,55		1,55000				
		PR201 : 3,75*4		15,00000				
		PR202 : 3,85		3,85000				
		PR203 : 3,85		3,85000				
		PR2,4 : 1,8		1,80000				
		PR205 : 2,6		2,60000				
		PR206 : 1,7*2		3,40000				
		KP1 : 1,5		1,50000				
98	413351103R0	Bednění nosníků odstranění bednění nosníků š.do 600 mm, v.do 600	m	61,06000	80,00	4 884,80	801-1	RTS 18/ II
		stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příclí, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez						
		náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez						
		podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.						
99	413361821R0	Výztuž nosníků z betonářské oceli 10 505(R)	t	1,31715	34 000,00	44 783,10	801-1	RTS 18/ II
		stěnových, volných trámů, trámů, průvlaků, nosníků jeřábových drah, rámových příclí, patrových i mezipatrových ztužidel,						
		konzol, vodorovných táhel, trámů, obrubních a výztužných, lemuujících nebo výztužujících stropní a podobné střešní konstrukce.						
		Včetně distančních prvků.						
		PR 101-107 + V101,102 : 560,4*1,05/1000		0,58842				
		PR201,202 + S 201,202 : 434,6*1,05/1000		0,45633				
		PR 203,205,206 + S 203 + V 203,204 : 250,5*1,05/1000		0,26303				
		KP1 : 0,3*0,25*1,25*100/1000		0,00938				
100	416021126R0	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými	m2	312,71000	446,71	139 690,68	801-1	RTS 18/ II
		nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky						
		15 mm protipožární						
		SP1 :						
		102-108 : 7,02+16,38+24,08+24,3+4,22+7,25+6,15		89,40000				
		116-119 : 44,69+21,87+9,8+3,81		80,17000				
		200,201,204-206,209-211,214 :		143,14000				
		8,38+9,09+14,49+15,3+27,15+28,58+15,57+15,2+9,38						
101	416021128R0	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými	m2	11,54000	468,30	5 404,18	801-1	RTS 18/ II
		nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky						
		15 mm protipožární impregnovaná						
		SP4 :						
		202,203,212,213 : 1,97+3,9+3,82+1,85		11,54000				
102	416026126R0	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými	m2	382,93000	462,00	176 913,66	801-1	RTS 18/ II
		dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 15						
		mm protipožární požární odolnost REI 60						
		SP3 :						
		120-122,124-127, 130, 133 :		194,89000				
		94,77+31,92+6,25+12,13+16,06+3,1+20,2+2,5+7,96						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-032	Obec Dlouhoňovice
O:	010	Revitalizace objektu
R:	2017032-001	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		215-218, 220, 221,223,224,226,227,228,230 : 18,45+1,95+9,84+10,27+12,51+23,85+27,02+5,25*2+27,02+10,27+12,5 1+23,85		188,04000				
103	416026128R0	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 15 mm protipožární impregnovaná požární odolnost REI60 SP2 : 109-115,128,129,131,132 : 2,18+3,25+2,7+1,5+3,32+1,5+3,33+1,65+1,5+1,5+4,78 219,222,225,229 : 6,52+4,72+4,72+6,52	m2	49,69000	489,30	24 313,32	801-1	RTS 18/ II
				27,21000				
				22,48000				
104	417321414R0	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30 V101 : 12,2*0,25*0,36+0,4896 V102 : 14,7*0,3*0,36 V201 : 70,7*0,3*0,25 V202 : 36,5*0,25*0,2 V203 : 12,8*0,3*0,225 V204 : 2,7*0,25*0,25 V205 : 1,5*0,25*0,36 V206 : 2,05*0,25*0,61 V207 : 48*0,3*0,275 V208 : 7,6*0,3*0,225 V209 : 9,4*0,25*0,25 V210 : 7,7*0,3*0,25 V211 : 1,8*0,3*0,36 V212 : 2,6*0,25*0,275	m3	17,79423	3 129,00	55 678,15	801-1	RTS 18/ II
				1,58760				
				1,58760				
				5,30250				
				1,82500				
				0,86400				
				0,16875				
				0,13500				
				0,31263				
				3,96000				
				0,51300				
				0,58750				
				0,57750				
				0,19440				
				0,17875				
105	417351115R0	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení V101 : 12,2*0,36*2+1,8 V102 : 14,7*0,36*2 V201 : 70,7*0,25*2 V202 : 36,5*0,2*2 V203 : 12,8*0,225*2 V204 : 2,7*0,25*2 V205 : 1,5*0,36*2 V206 : 2,05*0,61*2 V207 : 48*0,275*2 V208 : 7,6*0,225*2 V209 : 9,4*0,25*2 V210 : 7,7*0,25*2 V211 : 1,8*0,36*2 V212 : 2,6*0,275*2	m2	122,90500	350,00	43 016,75	801-1	RTS 18/ II
				10,58400				
				10,58400				
				35,35000				
				14,60000				
				5,76000				
				1,35000				
				1,08000				
				2,50100				
				26,40000				
				3,42000				
				4,70000				
				3,85000				
				1,29600				
				1,43000				
106	417351116R0	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	122,90500	50,00	6 145,25	801-1	RTS 18/ II
107	417361821R0	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) Včetně distančních prvků. V 201,202,207,208,209,210,212 : 1182,9*1,05/1000	t	1,24205	34 000,00	42 229,70	801-1	RTS 18/ II
				1,24205				
108	430321414R0	Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 25/30 SD101 : 5,95*1,05*0,2 SD102 : 4,16*1,2*0,16 SD103 : 4,16*1,2*0,16	m3	2,84694	3 400,00	9 679,60	801-1	RTS 18/ II
				1,24950				
				0,79872				
				0,79872				
109	430361821R0	Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli 10505 Včetně distančních prvků. SD 101-104 : (66,3+277,3)*1,05/1000	t	0,36078	45 600,00	16 451,57	801-1	RTS 18/ II
				0,36078				
110	431351121R0	Bednění podest a podstupňových desek přímočarých zřízení včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m 5,95*1,05 4,16*1,2 4,16*1,2	m2	16,23150	1 737,00	28 194,12	801-1	RTS 18/ II
				6,24750				
				4,99200				
				4,99200				
111	431351122R0	Bednění podest a podstupňových desek přímočarých odstranění včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m	m2	16,23150	299,40	4 859,71	801-1	RTS 18/ II
112	431351128R0	Bednění podest a podstupňových desek příplatek za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m zřízení	m2	16,23150	162,60	2 639,24	801-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-032	Obec Dlouhoňovice
O:	010	Revitalizace objektu
R:	2017032-001	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cent. soustava / platnost
		včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m						
113	431351129R0	Bednění podest a podstupňových desek příplatek za podpěrnou konstrukci o výšce přes 4 do 6 m odstranění včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m	m2	16,23150	32,70	530,77	801-1	RTS 18/ II
114	434311116R0	Stupně dusané z betonu třídy C 25/30 na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahlazením povrchu, 18*1,05 26*1,2	m	50,10000	223,00	11 172,30	801-1	RTS 18/ II
115	434351141R0	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení 18*0,17*1,05 26*0,17577*1,2	m2	8,69702	345,00	3 000,47	801-1	RTS 18/ II
116	434351142R0	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění	m2	8,69702	71,00	617,49	801-1	RTS 18/ II
Díl: 5 Komunikace					516 023,73			
117	564251111R0	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhuštění 150 mm s rozprostřením, vlhčením a zhuštěním	m2	370,00000	92,40	34 188,00	822-1	RTS 18/ II
118	564661111R0	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tloušťka po zhuštění 200 mm s rozprostřením a zhuštěním	m2	370,00000	177,00	65 490,00	822-1	RTS 18/ II
119	564851111R0	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 150 mm	m2	34,00000	108,00	3 672,00	822-1	RTS 18/ II
120	565161111RT	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhuštění 80 mm s rozprostřením a zhuštěním	m2	370,00000	383,00	141 710,00	822-1	RTS 18/ II
121	574491111R0	Makadam živici penetrační hrubý z vysokopecní strusky, z asfaltu, tloušťky 100 mm s rozprostřením kameniva na sucho, s postřikem živici, s posypem drtí a se zhuštěním	m2	370,00000	189,00	69 930,00	822-1	RTS 18/ II
122	577112114RT	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACO 11 S, tloušťky 50 mm, plochy od 201 do 1000 m2	m2	370,00000	338,00	125 060,00	822-1	RTS 18/ II
123	596215021R0	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	34,00000	250,00	8 500,00	822-1	RTS 18/ II
124	631315621R0	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem nad retenční nádrží v konstrukci komunikace : 12,32*9,16*0,15	m3	16,92768	3 370,00	57 046,28	801-1	RTS 18/ II
125	631319175R0	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny	m3	16,92768	61,80	1 046,13	801-1	RTS 18/ II
126	592451151R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná, obdélník; dlaždice pro nevidomé: červená: l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm 3,3*0,4*1,1	m2	1,45200	534,00	775,37	SPCM	RTS 18/ II
127	5924511900R	dlažba betonová dvouvrstvá, čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm (34-3,3*0,4)*1,05	m2	34,31400	250,80	8 605,95	SPCM	RTS 18/ II
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní					695 066,04			
128	610991111R0	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, P1 : 1,5*1,5*17 P2 : 2,25*1,5*4 P3 : 2*1,5*2 P4 : 1,5*2,8*2 P5 : 1,25*1,25*2 P6 : 2*5*1 P7 : 1,125*1,5*4 P8 : 1,125*2,25*4 P9 : 0,75*1,5*1 Mezisoučet P10 : 2*2,4 P11 : 1,8*2,38 P12 : 2*2,33 P13 : 1,2*2,46 P14 : 1,1*2,46	m2	135,81700	30,00	4 074,51	801-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-032	Obec Dlouhoňovice
O:	010	Revitalizace objektu
R:	2017032-001	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P15 : 1,1*2,4		2,64000				
		P16 : 1,1*2,4		2,64000				
		Mezisoučet		24,68200				
		V1 : 3,85*3,6		13,86000				
129	612421626R0	Omitky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké pod obklady :	m2	257,12080	200,00	51 424,16	801-1	RTS 18/ II
		109 : (1,9+0,2+1,05)*2*2-0,9*2		10,80000				
		110 : (1,9+0,2+1,65)*2*2-(0,8+0,9)*2		11,60000				
		111 : (1,8+0,1+1,65)*2*2-(0,7+0,8)*2		11,20000				
		112 : (1+1,65)*2*2-0,7*2		9,20000				
		113 : (1,9+0,2+1,65)*2*2-(0,7+0,9)*2		11,80000				
		114 : (1+1,65)*2*2-0,7*2		9,20000				
		115 : (1,625+0,65+1,65)*2*2-1*2		13,70000				
		128 : (1+1,65)*2*2-0,7*2*2		7,80000				
		129 : (1+1,5)*2*2-0,7*2		8,60000				
		131 : (1+1,5)*2*2-0,7*2*2		7,20000				
		132 : (2,1+3,125)*2*2-0,7*2+(1,5+1,17*2)*0,37		20,92080				
		202 : (2,575+1,25)*2*2-0,7*2		13,90000				
		203 : (1,575+2,4)*2*2-0,7*2		14,50000				
		212 : (1,575+2,35)*2*2-0,7*2		14,30000				
		213 : (1,575+1,175)*2*2-0,7*2		9,60000				
		219 : (3,575+2+1,1)*2*2-0,7*2		25,30000				
		222 : (2,5+2)*2*2-0,7*2		16,60000				
		225 : (2,25+2)*2*2-0,7*2		15,60000				
		229 : (3,575+2+1,1)*2*2-0,7*2		25,30000				
130	612421637R0	Omitky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	2 079,87050	280,00	582 363,74	801-1	RTS 18/ II
		102 : (2,7+2,25)*2*2,7-(1,8*2,3+1,25*1,25+1,1*2,15)+(1,25*4+1,8+2,3*2)*0,22+(1,1+2,15*2)*0,65		24,68050				
		103 : (6,55+2,5)*2*2,7-(1,1+1,2+1*2)*2,15-0,8*1,97		38,04900				
		104 : (4,05+5,95+0,26)*2*2,7-(1*2,15+0,8*1,97+2*1,5+2,25*1,5)+(1+2,15*2)*0,2+(2+1,5+2,25+1,5)*2*0,37		51,72800				
		105 : (4,05+5,95)*2*2,7-(1*2,15+0,8*1,97+2*1,5+2,25*1,5)+(1+2,15*2)*0,2+(2+1,5+2,25+1,5)*2*0,37		50,32400				
		106 : (1,7+2,5)*2*2,7-0,8*1,97		21,10400				
		107 : (1,7+4,3)*2*2,7-0,8*1,97		30,82400				
		108 : (1,2+5,125)*2*2,7-(0,9*2+1,2*2)*2,15-0,8*1,97		23,54900				
		109 : (1,9+1,05)*2*0,7		4,13000				
		110 : (1,9+1,65)*2*0,7		4,97000				
		111 : (1,8+1,65)*2*0,7		4,83000				
		112 : (1+1,65)*2*0,7		3,71000				
		113 : (1,9+1,65)*2*0,7		4,97000				
		114 : (1+1,65)*2*0,7		3,71000				
		115 : (1,62+1,65)*2*0,7		4,57800				
		116 : (8,2+5,325+0,6)*2*2,7-(1,1+1,2)*2,15-2,25*1,5*2+(2,25+1,5)*2*0,37*2		70,13000				
		117 : (2,7+8,1)*2*2,7-(1+1,15)*2,15-1,1*2,4-1,25*1,25+(1,1+2,15*2)*0,65+(1,1+2,4*2)*0,2+1,25*4*0,2		55,18500				
		118 : (2,7+3,15)*2*2,7-1,1*2,4-1,05*2,65+(1,1+2,4*2)*0,2		27,34750				
		119 : (3,625+1,05)*2*2,7-1,05*2,65		22,46250				
		120 : (5,25*2+11,55*2+0,45*2-5,9)*4,23-1,5*2,8*2+(1,5+2,8)*2*0,37*2+(7,9*2+4,75*2-5,9+0,45*2)*4,23-3,85*3,6		194,12350				
		121 : (6,8+4,75+0,275)*2*4,23-1,5*1,5*2-2*2,48+1,5*4*0,37+(2+2,48*2)*0,35		95,23550				
		122,124 : (7,5+2,75)*2*4,23-2*5-1,2*2,4-0,9*2,2+(2+5)*2*0,22+(1,2+2,4*2)*0,3+(0,9+2,2*2)*0,25		78,06000				
		123 : (1,5+1,3)*2*8,34-0,9*2,2*2		42,74400				
		125 : (3,3+4,75)*2*4,23-1,1*2,45+(2,1+2,45*2)*0,38		68,06800				
		126 : (2+1,2)*2*4,23-2*2,33-1,8*2+(2+2,33*2)*0,35		21,14300				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-032	Obec Dlouhoňovice
O:	010	Revitalizace objektu
R:	2017032-001	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		127 : (4,55+6)*2*4,23-1,8*2-1,5*1,5*2-0,7*2*2+1,5*4*0,37*2		82,79300				
		128 : (1+1,65)*2*2		10,60000				
		129 : (1+1,5)*2*2		10,00000				
		130 : (1,3+2)*2*4,23-0,7*2*3		23,71800				
		131 : (1+1,5)*2*2		10,00000				
		132 : (2,1+3,125)*2*2		20,90000				
		133 : (4,55+1,75)*2*4,23-1,5*15-0,7*2+1,5*4*0,37		31,61800				
		200 : (1,05+4,8*2+0,5*2+1,45*2+1,75)*2,65-0,65*1,1-1,05*0,65-1,05*2,11*2+(1,05+2,11*2)*0,15*2		38,94750				
		201 : (1,2+4,85+1,9+1,85-0,85)*2*2,65-0,65*1,1-1,05*2,1-(0,7+0,8)*1,97*2		38,60500				
		202 : (1,575+1,25)*2*0,65-0,65*1,1-0,65*1,25		2,14500				
		203 : (1,575+2,4)*2*0,65-0,65*(1,1+2,4)		2,89250				
		204 : (4,025+3,6)*2*2,65-1,125*1,5-0,8*1,97+(1,125+1,5)*2*0,22-		37,58900				
		205 : (4,35+3,6)*2*2,65-0,8*1,97-1,125*1,5+(1,125+1,5)*2*0,22-0,65*1,1		39,31150				
		206 : (5,25+5,2)*2*2,65-0,8*1,97*2-1,125*2,25*2+(1,125+2,25)*2*0,22*2-0,65*1,1		49,42550				
		209 : (5,275+5,45)*2*2,65-0,8*1,97*2-1,125*2,25*2+(1,125+2,25)*2*0,22*2-0,65*1,1		50,88300				
		210 : (4,325+3,6)*2*2,65-0,8*1,97-1,125*1,5-		39,17900				
		211 : (4,025+4)*2*2,65-0,8*1,97-1,125*1,5-0,65*1,1+(1,125+1,5)*2*0,22		39,70900				
		212 : (1,575+2,35)*2*0,65		5,10250				
		213 : (1,575+1,575)*2*0,65		4,09500				
		214 : (1,2+5,1+2,9+1,85-0,85)*2*2,65-1,05*2,11-(0,7+0,8)*1,97*2		45,93450				
		215 : (7,5+2,75)*2*2,6-2*1,25-1,1*2,1-0,9*2,2+(2+1,25)*2*0,25+(1,1+2,11*2)*0,25+(0,9+2,2*2)*0,25		50,79000				
		216 : (7,4+1,3)*2*2,8-2*1,25-1,1*2,11*5+(2+1,25)*2*0,22+(1,1+2,11*2)*0,22*5		41,89700				
		217,227 : ((2,45+5,925)*2*2,8-(0,7+0,8*2)*1,97-1,1*2,11-1,5*1,5+1,5*4*0,22+(1,1+2,11*2)*0,15)*2		79,83200				
		218,228 : ((3,575+3,5)*2*2,8-0,8*1,97-1,5*1,5+1,5*4*0,22)*2		74,22800				
		219,229 : (3,575+2+1,1)*2*0,8*2		21,36000				
		220,230 : ((5,3+4,5)*2*2,8-0,8*1,97-1,5*1,5*2+1,5*4*0,22*2)*2		102,88800				
		221,226 : ((4,425+5,825+1,4)*2*2,8-0,8*1,97-1,5*1,5*2+1,5*4*0,22*2)*2		123,60800				
		222,225 : (2,25+2)*2*0,8*2		13,60000				
		223,224 : ((1,85+2,75)*2*2,8-(0,7+0,8)*1,97-1,1*2,11+(1,1+2,11*2)*0,15)*2		42,56400				
131	622323332RV	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem s grafitem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou. nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.	m2	40,18500	1 200,00	48 222,00	801-1	RTS 18/ II
		121,125 : (4,75+4,75)*4,23		40,18500				
132	622300152R0	Profily dilatační montáž DL2 - 115,102,117,119,215 : 5,4+5,4+5,4+5,4+5,2 DL3 - 119 strop : 1,05	m	27,85000	10,00	278,50	801-1	RTS 18/ II
133	28350200R	profil plastový stavební dilatace; š = 25 mm; tl = 8 mm DL2 : (5,4+5,4+5,4+5,4+5,2)*1,25	m	33,50000	250,00	8 375,00	SPCM	RTS 18/ I
134	59760173.AR	profil dilatační PVC DL3 : 1,05*1,25	m	1,31250	250,00	328,13	SPCM	RTS 18/ II
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější	871 666,23					
135	602016195R0	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn silikátová po jednotlivých vrstvách S5,S6 : 2,6*8,7+3,25*(25,32+21)-1,2*1,2*12	m2	155,88000	35,00	5 455,80	801-1	RTS 18/ II
136	620991121R0	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zábrubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin P1 : 1,5*1,5*17 P2 : 2,25*1,5*4 P3 : 2*1,5*2 P4 : 1,5*2,8*2	m2	135,81700	30,00	4 074,51	801-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-032	Obec Dlouhoňovice
O:	010	Revitalizace objektu
R:	2017032-001	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P5 : 1,25*1,25*2		3,12500				
		P6 : 2*5*1		10,00000				
		P7 : 1,125*1,5*4		6,75000				
		P8 : 1,125*2,25*4		10,12500				
		P9 : 0,75*1,5*1		1,12500				
		Mezisoučet		97,27500				
		P10 : 2*2,4		4,80000				
		P11 : 1,8*2,38		4,28400				
		P12 : 2*2,33		4,66000				
		P13 : 1,2*2,46		2,95200				
		P14 : 1,1*2,46		2,70600				
		P15 : 1,1*2,4		2,64000				
		P16 : 1,1*2,4		2,64000				
		Mezisoučet		24,68200				
		V1 : 3,85*3,6		13,86000				
137	622311522RV	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	122,46190	869,52	106 483,07	801-1	RTS 18/ II
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.						
		nad terénem : ((0,54+1,18)*2+4,27)*0,45+9,34*(0,45+0,64)/2		8,55980				
		7,35*0,65+20,5*0,6-(3,85*2+2)*0,38		13,39150				
		10,85*(0,65+1,15)/2+(6,82+3,4)*1,18		21,82460				
		(8,34+3,4+5,46+2,1)*1,1		21,23000				
		12,62*0,99		12,49380				
		14,46*0,32+1,95*0,45+16,17*0,3		10,35570				
		Mezisoučet		87,85540				
		pod úrovní terénu : (2,1+12,6+13,25+4,09+9,3+7,35)*0,35		17,04150				
		(20,5+10,85+3,35*2+20,5)*0,3		17,56500				
138	622311732RT	Zateplení fasády , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a silikátová omítka, škrábaná, zrnitost 2 mm	m2	3,51000	1 399,20	4 911,19	801-1	RTS 18/ II
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.						
		Včetně rohových lišt na hranách budov.						
		strop vstupu "4" : 1,3*2,7		3,51000				
139	622315334RT	Zateplení fasády , šedým expandovaným polystyrenem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a akrylátová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm	m2	292,98224	1 024,50	300 160,30	801-1	RTS 18/ II
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.						
		Včetně rohových lišt na hranách budov.						
		3,3*2,6-2*2,1+1,18*2,28*2		9,76080				
		(9,34*4,476+0,6*(9,34+4,26)/2-2,25*1,5*2-1,125*1,5*2)*2		71,52168				
		7,35*4,476-2*1,5		29,89860				
		20,5*4,476-3,8*3,22-1,5*1,5*2-2*2,1*2		66,62200				
		10,85*4,476+0,6*(10,85+5,77)/2-1,5*1,5*2		49,05060				
		(6,82+3,4+8,34+3,4+5,46+2,1)*4,476-1,5*1,5-1,1*2,1-1,2*2,1-2*3,06-1,5*2,8*2		110,53152				
		3,3*2,6+20,54*4,476-16,17*0,3-1,1*2,4*2-1,25*1,25*2-2*15-1,125*2,25*4		47,13604				
		odečet mineral 120mm : -91,539		-91,53900				
140	622315334RV	Zateplení fasády , šedým expandovaným polystyrenem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	155,88000	785,11	122 382,95	801-1	RTS 18/ II
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.						
		Včetně rohových lišt na hranách budov.						
		S5,S6 : 2,6*8,7+3,25*(25,32+21)-1,2*1,2*12		155,88000				
141	622315834RT	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a akrylátová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm	m2	97,16400	1 625,59	157 948,83	801-1	RTS 18/ II
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.						
		Včetně rohových lišt na hranách budov.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-032	Obec Dlouhoňovice
O:	010	Revitalizace objektu
R:	2017032-001	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		"R" : (21,79+33,14+2,1)*2*0,9		102,65400				
		-(3,85+2*2+1,1*3+1,2)*0,9		-11,11500				
		hromosvod : (4,3*3+4,8*2)*0,25		5,62500				
142	622311014R0	Profily základací hliníkové, pro izolaci tl. 140 mm	m	114,06000	74,76	8 527,13	801-1	RTS 18/ II
		(33,14+21,79+2,1)*2		114,06000				
143	622421491R0	Doplňky zateplovacích systémů rohová lišta	m	228,96800	7,80	1 785,95	801-1	RTS 18/ II
		Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů.						
		1,5*3*17		76,50000				
		(2,25+1,5*2)*4		21,00000				
		(2+1,5*2)*2		10,00000				
		(1,5+2,8*2)*2		14,20000				
		1,25*3*2		7,50000				
		(1,125+1,5*2)*4		16,50000				
		(1,125+2,25*2)*4		22,50000				
		0,75+1,5*2		3,75000				
		2+2,4*2		6,80000				
		1,8*2,38*2		8,56800				
		2+2,33*2		6,66000				
		1,2+2,46*2		6,12000				
		1,1+2,46*2		6,02000				
		(1,1+2,4*2)*2		11,80000				
		3,85+3,6*2		11,05000				
144	622421494R0	Doplňky zateplovacích systémů podparapetní lišta s tkaninou	m	55,75000	25,54	1 423,86	801-1	RTS 18/ II
		Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů.						
		1,5*19		28,50000				
		2,25*4		9,00000				
		2*3		6,00000				
		1,25*2		2,50000				
		1,125*8		9,00000				
		0,75		0,75000				
145	622432112R0	Omitky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě dříví dekorativní střednězrné, akrylátové	m2	87,85540	484,32	42 550,13	801-1	RTS 18/ II
146	622481211RT	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu	m2	278,34190	190,32	52 974,03	801-1	RTS 18/ II
		S5,S6 : 2,6*8,7+3,25*(25,32+21)-1,2*1,2*12		155,88000				
		sokl XPS - druhá vrstva : 122,4619		122,46190				
147	622481291R0	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž výztužné lišty rohové a dilatační- bez dodávky materiálu	m	54,75000	18,00	985,50	801-1	RTS 18/ II
		3*2+4,6*2+4,8+5+5,5*4+4,75+3		54,75000				
148	283502863R	lišta dilatační, rohová; s tkaninou 100 mm; materiál PVC; způsob spojení: svařování; bílá	m	68,43750	126,00	8 623,13	SPCM	RTS 18/ II
		54,75*1,25		68,43750				
149	622421121R0	Omitky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hrubé zatřené, ,	m2	533,79850	100,00	53 379,85	801-1	RTS 18/ II
		169,82-(3,85*3,6+0,85*1,07+2*2,48+2*2,33+1,55*1,5)+61,5-(2,25*1,5*2)		197,85550				
		113,36-(2*1,5+1,5*0,82*2+1,2*2,46)+(2,02+3,322)*5		131,65800				
		111,61-(2*3,2+1,5*2,8*2)+61,5-(2,25*1,5+1,125*1,5)*2		148,18500				
		67,7-(1*2,15*4+2*1,5)		56,10000				
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce					341 686,34			
150	631312611R0	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m3	0,12120	3 200,00	387,84	801-1	RTS 18/ II
		1,01*0,75*0,08*2		0,12120				
151	631313511R0	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 12/15, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m3	1,32750	2 970,00	3 942,68	801-1	RTS 18/ II
		ZP3 : 0,9*0,4*0,1		0,03600				
		ZP12 : 2,35*0,5*0,1		0,11750				
		ZPa1 : 1,5*2*0,1*2		0,60000				
		ZPa2 : 0,7*1,2*0,1		0,08400				
		ZD1 : 2,45*2*0,1		0,49000				
152	631319161R0	Příplatek za přehlazení povrchu tlušťka mazaniny do 80 mm betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny	m3	15,24120	814,00	12 406,34	801-1	RTS 18/ II
		P1-P5,P9 : 15,2412		15,24120				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-032	Obec Dlouhoňovice
O:	010	Revitalizace objektu
R:	2017032-001	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
153	631319171R0	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny	m3	0,12120	247,00	29,94	801-1	RTS 18/ II
154	631319173R0	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny	m3	1,32750	124,00	164,61	801-1	RTS 18/ II
155	631312621RT	Mazanina z betonu vyztuženého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25, výztuž ocelovými vlákny 20 kg / m3 hlazená dřevěným hladítkem, s vytvořením dilatačních spár v mazanině uložením dočasného dilatačního profilu, s odstraněním dočasného profilu. Bez zaplnění spáry trvalým materiálem (634 60). Začátek provozního součtu P1 : 7,02+16,38+4,22+7,25+6,15+21,87+9,8+6,25 P2 : 2,18+3,25+2,7+1,5+3,32+1,5+3,33 P3 : 24,08+24,3+44,69 P4 : 3,1+20,2+2,5+1,5 P5 : 1,65+1,5+4,78+7,96 Konec provozního součtu 232,98*0,065 P9 : 1,95*0,05	m3	15,24120	8 133,95	123 971,16	801-1	RTS 18/ II
156	631571001R0	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva z kameniva těženého 0-4 pro zpevnění podkladu pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu, P1 : (7,02+21,87+9,8+6,25)*0,1	m3	4,49400	1 090,00	4 898,46	801-1	RTS 18/ II
157	632411904R0	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační, s rozprostřením a uhlazením P1 : 7,02+16,38+4,22+7,25+6,15+21,87+9,8+6,25 P2 : 2,18+3,25+2,7+1,5+3,32+1,5+3,33 p3 : 24,08+24,3+44,69 p4 : 3,1+20,2+2,5+1,5 p5 : 1,65+1,5+4,78+7,96 p6 : 16,06 p7 : 99,77+31,92 p8 : 3,81+12,13 p9 : 1,95 p10 : 8,38+9,09+27,15+28,58+9,38+18,46+1,95 p11 : 1,97+3,9+3,82+1,85 p12 : 14,49+15,3+15,57+15,2 p13 : 9,84+10,27+23,85+27,02+5,25+5,25+27,02+10,27 p14 : 6,52+4,72+4,72+6,52 p15 : 12,51+12,51	m2	739,98000	35,00	25 899,30	801-1	RTS 18/ II
158	632411906R0	Potěr ze suchých směsí nátěr velmi savých podkladů penetrační, s rozprostřením a uhlazením ZP3 : 3,14	m2	3,14000	45,00	141,30	801-1	RTS 18/ II
159	632415106R0	Potěr ze suchých směsí cementový pro průmyslové podlahy finální, tloušťky 6 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením ZP3 : 3,14	m2	3,14000	45,00	141,30	801-1	RTS 18/ II
160	632419110RT	Potěr ze suchých směsí cementová samonivelační podlahová stěrka, tloušťky 10 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením P1 - 7 mm : 7,02+16,38+4,22+7,25+6,15+21,87+9,8+6,25 P9 - 7 mm : 1,95 P2 - 6 mm : 2,18+3,25+2,7+1,5+3,32+1,5+3,33 P3 - 9 mm : 24,08+24,3+44,69 P11 - 9 mm : 1,97+3,9+3,82+1,85 P14 - 9 mm : 6,52+4,72+4,72+6,52 P4 - 5 mm : 3,1+20,2+2,5+1,5 P5 - 4 mm : 1,65+1,5+4,78+7,96 P6 - 8 mm : 16,06 P8 - 8 mm : 3,81+12,13	m2	300,95000	431,00	129 709,45	801-1	RTS 18/ II
161	632922914R0	Kladení dlaždic na terče - podložky terče plastové dlaždice 400 x 600 mm 207,208 : 18,66+28,56	m2	47,22000	414,00	19 549,08	801-1	RTS 18/ II
162	639570010RA	Okapový chodník kolem budovy z kačírku šířky 0,5 m	m	12,40000	69,50	861,80		RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-032	Obec Dlouhoňovice
O:	010	Revitalizace objektu
R:	2017032-001	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
163	59247923R	dlažba betonová čtverec; povrch vymývaný; kačírek; šedá; 9-16; l = 600 mm; š = 400 mm; tl. 50,0 mm	m2	50,99760	384,00	19 583,08	SPCM	RTS 17/ I
		47,22*1,08		50,99760				

Díl: 64 Výplně otvorů 913 216,10

164	64294111RT	Stavební pouzdra pro posuvné dveře osazené do zdiva Sestavení pouzdra, vložení do stavebního otvoru, vyrovnaní do vodorovné a svislé polohy, zakotvení pouzdra do otvoru montážní pěnou nebo maltou, potažení pouzdra armovací sítí, odstranění zaslepení pouzdra tj. víka a polystyrenu z vnitřku pouzdra, upevnění vodícího trnu, vsazení vozíků do kolejnice, upevnění závěsných prvků na vozíky, vsazení brzdy a seřízení dojezdu, připevnění úchytů na horní hranu dveřního křídla, našroubování gumových dorazů na křídlo, zavěšení dveří.	kus	1,00000	10 500,00	10 500,00	801-1	RTS 18/ II
-----	------------	---	-----	---------	-----------	-----------	-------	------------

z pozinkovaného ocelového profilovaného plechu

165	642942111R0	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2	kus	41,00000	366,00	15 006,00	801-1	RTS 18/ II
166	642942221R0	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha přes 2,5 do 4,5 m	kus	1,00000	471,00	471,00	801-1	RTS 18/ II
167	642945111R0	Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlých, do 2,5 m2	kus	6,00000	966,00	5 796,00	801-1	RTS 18/ II

a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním, včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklinováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.

168	641	Kompletní dodávka a kompletní montáž plastových oken s trojsklem vč. vnitřního parapetu - viz PD, Uw=0,9 W/m2K	m2	97,27500	3 399,90	330 725,27		Vlastní
		P1 : 1,5*1,5*17		38,25000				
		P2 : 2,25*1,5*4		13,50000				
		P3 : 2*1,5*2		6,00000				
		P4 : 1,5*2,8*2		8,40000				
		P5 : 1,25*1,25*2		3,12500				
		P6 : 2*5*1		10,00000				
		P7 : 1,125*1,5*4		6,75000				
		P8 : 1,125*2,25*4		10,12500				
		P9 : 0,75*1,5*1		1,12500				

169	642	Kompletní dodávka a kompletní montáž hliníkových vstupních dveří - viz PD	m2	24,68200	16 964,85	418 726,43		Vlastní
		P10 : 2*2,4		4,80000				
		P11 : 1,8*2,38		4,28400				
		P12 : 2*2,33		4,66000				
		P13 : 1,2*2,46		2,95200				
		P14 : 1,1*2,46		2,70600				
		P15 : 1,1*2,4		2,64000				
		P16 : 1,1*2,4		2,64000				

170	643	Kompletní dodávka a kompletní montáž sekčních vrat 3850/3600 mm, částečně prosklených, DO	kpl	1,00000	76 011,60	76 011,60		Vlastní
171	55330380R	zárubeň kovová hranatá; pro přesné zdění; š profilu 100 mm; š průřechu 700 mm; h průřechu 1 970 mm; L: závěsy pevné	kus	5,00000	1 013,15	5 065,75	SPCM	RTS 18/ II
172	55330381R	zárubeň kovová hranatá; pro přesné zdění; š profilu 100 mm; š průřechu 700 mm; h průřechu 1 970 mm; P: závěsy pevné	kus	6,00000	1 013,50	6 081,00	SPCM	RTS 18/ II
173	55330382R	zárubeň kovová hranatá; pro přesné zdění; š profilu 100 mm; š průřechu 800 mm; h průřechu 1 970 mm; L: závěsy pevné	kus	2,00000	1 035,00	2 070,00	SPCM	RTS 18/ II
174	55330383R	zárubeň kovová hranatá; pro přesné zdění; š profilu 100 mm; š průřechu 800 mm; h průřechu 1 970 mm; P: závěsy pevné	kus	3,00000	1 035,00	3 105,00	SPCM	RTS 18/ II
175	55330384R	zárubeň kovová hranatá; pro přesné zdění; š profilu 100 mm; š průřechu 900 mm; h průřechu 1 970 mm; L: závěsy pevné	kus	2,00000	1 053,00	2 106,00	SPCM	RTS 18/ II
176	55330385R	zárubeň kovová hranatá; pro přesné zdění; š profilu 100 mm; š průřechu 900 mm; h průřechu 1 970 mm; P: závěsy pevné	kus	3,00000	1 053,00	3 159,00	SPCM	RTS 18/ II
177	55330391	Zárubeň ocelová YH100 1800x1970x100, ZAKO pro přesné zdění, bez drážky, pevné přivařené závěsy	kus	1,00000	1 651,40	1 651,40		Vlastní
178	55330407R	zárubeň kovová hranatá; pro přesné zdění; š profilu 125 mm; š průřechu 700 mm; h průřechu 1 970 mm; L: závěsy pevné	kus	4,00000	1 196,00	4 784,00	SPCM	RTS 18/ II
179	55330408R	zárubeň kovová hranatá; pro přesné zdění; š profilu 125 mm; š průřechu 700 mm; h průřechu 1 970 mm; P: závěsy pevné	kus	4,00000	1 196,00	4 784,00	SPCM	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-032	Obec Dlouhoňovice
O:	010	Revitalizace objektu
R:	2017032-001	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
180	55330409R	zárubeň kovová hranatá; pro přesné zdění; š profilu 125 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L: závěsy pevné	kus	3,00000	1 221,30	3 663,90	SPCM	RTS 18/ II
181	55330410R	zárubeň kovová hranatá; pro přesné zdění; š profilu 125 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; P: závěsy pevné	kus	4,00000	1 221,30	4 885,20	SPCM	RTS 18/ II
182	55330410R	zárubeň kovová hranatá; pro přesné zdění; š profilu 125 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; P: závěsy pevné	kus	2,00000	1 221,30	2 442,60	SPCM	RTS 18/ II
183	55330422R	zárubeň kovová hranatá; pro přesné zdění; š profilu 150 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L: závěsy pevné	kus	3,00000	1 323,65	3 970,95	SPCM	RTS 18/ II
184	5533301132R	zárubeň kovová pro pórobetonové tvárnice; ústí 100 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P: závěsy pevné; požární odolnost	kus	3,00000	1 283,40	3 850,20	SPCM	RTS 18/ II
185	5533301136R	zárubeň kovová s těsněním; pro pórobetonové tvárnice; ústí 100 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P: závěsy stavitelné; požární odolnost	kus	3,00000	1 453,60	4 360,80	SPCM	RTS 18/ II
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						79 650,99		
186	919735113R0	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm	m	160,52000	117,00	18 780,84	822-1	RTS 18/ II
		včetně spotřeby vody						
		pro tep. izolaci základů ZP11 : (36,35+9,25+2,1+5,7+3,35+4,79+3,61)		65,15000				
		(5,15+20,5+7,35+9,1+4,15)		46,25000				
		pro rozšíření stavby : 0,6+16,33+1,5		18,43000				
		rampa, schody, výtah : 3+8,1+1,1+2,45+5,5+8,92+1,62		30,69000				
187	931961115RR	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 50 mm, XPS	m2	184,45500	330,00	60 870,15		Vlastní
		administrativa -přístavba : 16,15*3,6		58,14000				
		schody 122-124 : 8,1*9,65		78,16500				
		rampa : (3,3+6,6)*1,7+5,8*(1,7+1)*2		48,15000				
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						6 500,00		
188	914001121R0	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	822-1	RTS 18/ II
189	9141	Dodávka a osazení dopravní značky a dodatkové značky	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
190	9142	Vodorovné dopravní značení - invalida	kus	2,00000	750,00	1 500,00		Vlastní
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						186 598,60		
191	941941041R0	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výškv do 10 m	m2	505,00000	35,00	17 675,00	800-3	RTS 18/ II
		včetně kotvení						
		88+385+136-164+60		505,00000				
192	941941291R0	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení □	m2	1 515,00000	34,50	52 267,50	800-3	RTS 18/ II
		šířky od 1,00 do 1,20 m a výškv do 10 m						
		včetně kotvení						
		505*3		1				
193	941941841R0	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výškv do 10 m	m2	505,00000	26,00	13 130,00	800-3	RTS 18/ II
194	941955001R0	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	1 022,49333	60,00	61 349,60	800-3	RTS 18/ II
		2/3*(77,5+446,3+944,6)		978,93333				
		2/3*(38,69+26,65)		43,56000				
195	941955004R0	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	459,33333	75,00	34 450,00	800-3	RTS 18/ II
		2/3*689		459,33333				
196	944944011R0	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	505,00000	10,00	5 050,00	800-3	RTS 18/ II
197	944944031R0	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí □	m2	1 515,00000	0,10	151,50	800-3	RTS 18/ II
		z umělých vláken						
198	944944081R0	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	505,00000	5,00	2 525,00	800-3	RTS 18/ II
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						78 522,75		
199	952901111R0	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	790,34000	46,92	37 082,75	801-1	RTS 18/ II
		P1 : 7,02+16,38+4,22+7,25+6,15+21,87+9,8+6,25		78,94000				
		P2 : 2,18+3,25+2,7+1,5+3,32+1,5+3,33		17,78000				
		p3 : 24,08+24,3+44,69		93,07000				
		p4 : 3,1+20,2+2,5+1,5		27,30000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-032	Obec Dlouhoňovice
O:	010	Revitalizace objektu
R:	2017032-001	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		p5 : 1,65+1,5+4,78+7,96		15,89000				
		p6 : 16,06		16,06000				
		p7 : 99,77+31,92		131,69000				
		p8 : 3,81+12,13		15,94000				
		p9 : 1,95		1,95000				
		p10 : 8,38+9,09+27,15+28,58+9,38+18,46+1,95		102,99000				
		p11 : 1,97+3,9+3,82+1,85		11,54000				
		p12 : 14,49+15,3+15,57+15,2		60,56000				
		p13 : 9,84+10,27+23,85+27,02+5,25+5,25+27,02+10,27		118,77000				
		p14 : 6,52+4,72+4,72+6,52		22,48000				
		p15 : 12,51+12,51		25,02000				
		18,66+28,56+3,14		50,36000				
200	953943122R0	Osazování jiných kovových výrobků do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo k výztuži před zabetonováním přes 1 kg do 5 kg/kus	kus	60,00000	114,00	6 840,00	801-1	RTS 18/ II
		osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání kotvení krovu : 60		60,00000				
201	953981304R0	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do cihel plných, hloubky 125 mm, M 16, malta pro chemické kotvy dvousložková do dutých materiálů	kus	64,00000	250,00	16 000,00	801-4	RTS 18/ II
		8*(2+4+2)		64,00000				
202	951	Dodávka a osazení ručních hasicích přístrojů	kus	8,00000	1 200,00	9 600,00		Vlastní
		PHP s hasební schopností 21A : 6		6,00000				
		PHP s hasební schopností 183B : 2		2,00000				
203	311	Dodávka kotvení krovu	kus	60,00000	150,00	9 000,00		Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí				326 225,46		
204	960321271R0	Bourání konstrukcí vodních staveb konstrukce ze železobetonu s naložením vybouraných hmot a sutí na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m	m3	0,40500	6 450,00	2 612,25	832-1	RTS 18/ II
		(6) schodiště : 1,5*0,9*0,3		0,40500				
205	961044111R0	Bourání základů z betonu prostého nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, (2,55+6,75+2,55)*0,6*0,8	m3	5,68800	2 670,00	15 186,96	801-3	RTS 18/ II
				5,68800				
206	962031132R0	Bourání přiček nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 103 : 3,1*2,7	m2	37,97310	83,80	3 182,15	801-3	RTS 17/ I
		107 : 1,05*2,7-0,7*1,96		8,37000				
		108 : (4,9+1,05*2+0,45)*2,7-0,6*1,97*3		1,46300				
		2NP : 3,82*(1,78+3,45/2)-0,9*2,02		16,56900				
				11,57110				
207	962031133R0	Bourání přiček nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 102,103 : 5,95*2,7-1*2,08*2	m2	109,54983	100,00	10 954,98	801-3	RTS 17/ I
		2NP : (20*2-10,85+9,115+0,3*17+0,45*3)*1,78		11,90500				
		(9,115+0,45*3)*3,45/2		79,59270				
				18,05213				
208	962032241R0	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu cementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	m3	141,87585	619,20	87 849,53	801-3	RTS 18/ II
		101 : 1*2,3*0,3*2+(0,9+1,1)*2,3*0,15		2,07000				
		0,475*2,3*0,3		0,32775				
		102 : 0,65*1,22*0,45		0,35685				
		102,103 : (0,2+0,9+1+0,15)*1,22*0,45		1,23525				
		103 : 0,65*1,22*0,45		0,35685				
		105 : 0,925*0,3*3		0,83250				
		108 : 0,35*2,3*0,45		0,36225				
		109 : 8,65*4,23*0,6-1,2*2*0,15-1,05*0,75*0,3		21,35745				
		2,55*2,92*0,3		2,23380				
		(3,8*2,92-3,25*2,8)*0,4		0,79840				
		((0,25+0,3)*1,22+(2+0,95)*0,07)*0,45		0,39488				
		110 : ((2,95+2,55)*2,94-1,2*1,5)*0,45		6,46650				
		111 : (0,4*2,8+1,1*(0,12+0,48)+0,1*(0,12+0,48)+1,4*2,8+0,15*2,2)*0,45		2,74050				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-032	Obec Dlouhoňovice
O:	010	Revitalizace objektu
R:	2017032-001	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		112 : (0,85*0,37+0,85*1,5+0,35*2,48+1,45*0,38+0,2*2,48)*0,45		1,57703				
		113 : (1,25*0,12+0,25*1,5)*0,45		0,23625				
		(1,55*2,48+0,45*0,38+0,4*0,38+1,1*1,5)*0,45		2,61765				
		2NP : (8,2+20,3)*2*0,5*0,45		12,82500				
		(20,05*2+10,85)*(2,48*0,3+0,5*0,225)-(1,45*0,97+0,7*0,65*2)*0,3-		44,91219				
		1,5*1*0,3*2+10,85*1,175*0,225						
		(3,65+4,55)*(1,78+3,452)*0,3		12,87072				
		(9,115*(1,78+3,45/2)-1,35*1,25*2)*0,3		8,57192				
		(6,3*1,78+8,5*3,45/2)*0,3		7,76295				
		(10,85*(2,95+1,175/2)-0,9*2,02)*0,3		10,96916				
209	962032641R0	Bourání zdiva nadzákladového komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou, na maltu cementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	m3	6,35273	756,90	4 808,38	801-3	RTS 18/ II
		0,46*0,46*(8,435-2,2)*2		2,63865				
		0,45*0,45*(9,305-4,45)*2		1,96628				
		0,6*0,6*(9,305-4,45)		1,74780				
210	962042321R0	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu z betonu prostého, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m3	0,99000	1 845,00	1 826,55	801-3	RTS 18/ II
		0,9*1,1*1		0,99000				
211	963090322R0	Demontáž stropních panelů délky do 600 mm, do 5,4 t, v budovách výšky do 24 m	kus	20,00000	1 500,00	30 000,00	801-3	RTS 18/ II
		plocha 8,8*20m - předpoklad šířka panelu 100 cm : 20		20,00000				
212	965042141R0	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	17,88010	2 074,00	37 083,33	801-3	RTS 18/ II
		204,93*0,05		10,24650				
		(12,69+2,87+1,52+13,72+58,5+6,12)*0,08		7,63360				
213	965042241R0	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	30,74700	1 791,00	55 067,88	801-3	RTS 18/ II
		(9,1*20,3+3*6,75)*0,15		30,74700				
214	965049112RT	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm	m3	30,74700	1 100,00	33 821,70	801-3	RTS 18/ II
		(9,1*20,3+3*6,75)*0,15		30,74700				
215	965081713RT	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	20,52000	56,80	1 165,54	801-3	RTS 18/ II
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
216	965082923R0	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	16,86000	473,55	7 984,05	801-3	RTS 18/ II
		(24,47+53,39+90,74)*0,1		16,86000				
217	965082933R0	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	26,44388	387,45	10 245,68	801-3	RTS 18/ II
		(8,2*19,4+2,55*6,75)*0,15		26,44388				
218	968061112R0	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2	kus	103,00000	13,90	1 431,70	801-3	RTS 18/ II
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		1NP : (2+3*9+3+2*5+1*3+2)*2+1		95,00000				
		2NP : 4*2		8,00000				
219	968061125R0	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	22,00000	23,20	510,40	801-3	RTS 18/ II
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		vnitřní : 14+3		17,00000				
		venkovní : 5		5,00000				
220	968062354R0	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítych nebo zdvojených, plochy do 1 m2	m2	3,35900	292,00	980,83	801-3	RTS 18/ II
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		0,6*1,2		0,72000				
		0,7*1,22		0,85400				
		0,7*0,65*2		0,91000				
		0,7*1,25		0,87500				
221	968062355R0	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítych nebo zdvojených, plochy do 2 m2	m2	20,80650	167,00	3 474,69	801-3	RTS 18/ II
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		1,2*1,5		1,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-032	Obec Dlouhoňovice
O:	010	Revitalizace objektu
R:	2017032-001	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	platnost
		1,35*1,25*(6+2)		13,50000				
		1,5*1*2		3,00000				
		1,45*0,97		1,40650				
		1*1,1		1,10000				
222	968062356R0	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítych nebo zdvojených, plochy do 4 m2	m2	7,58500	137,00	1 039,15	801-3	RTS 18/ II
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		2,05*1,85*2		7,58500				
223	968062357R0	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítych nebo zdvojených, plochy přes 4 m2	m2	38,72000	119,00	4 607,68	801-3	RTS 18/ II
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		2,2*2,2*8		38,72000				
224	968071137R0	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel vrat, plochy přes 4 m2	kus	4,00000	81,90	327,60	801-3	RTS 18/ II
		s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
225	968072455R0	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní plochy do 2 m2	m2	24,30000	257,00	6 245,10	801-3	RTS 18/ II
		0,95*2*2		3,80000				
		0,85*2*(4+1+1+3)		15,30000				
		0,65*2*4		5,20000				
226	968072559R0	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) vrat plochy přes 5 m2	m2	24,36000	94,80	2 309,33	801-3	RTS 18/ II
		3,5*3		10,50000				
		3,85*3,6		13,86000				
227	966068104	Demontáž dřevěného schodiště	DVC	13,00000	270,00	3 510,00		Vlastní
		délka výstupní čáry : 13		13,00000				
Díl: 97		Prorážení otvorů				85 125,50		
228	978013191R0	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	514,20050	63,90	32 857,41	801-3	RTS 18/ II
		101 : (2,3+2,35+2,6+0,35+1,575+2,5+1,5+0,55-1,15-0,9)*2,3		26,85250				
		102 : (1+0,55+1,5+5,95+0,95)*2,3		22,88500				
		103,104 : (0,95+5,95+2,3)*2,3		21,16000				
		105 : (0,875+0,375+1,5+4,05-0,85)*2,3		13,68500				
		106,107 : (1,4+2,45+2,6)*2,3		14,83500				
		108 : (4,9+0,875+0,375)*2,3		14,14500				
		109 : (5,7+0,15+8,2+2,3)*2,3-2,05*1,65*2		30,84000				
		111 : (15,2+9,95)*2*4,23-2,2*2,2*4-3,86*3,6		179,51300				
		112 : (6,9+4,75)*2*4,23-2,2*2,2-1,45*2,1		90,67400				
		113 : (4,55+9,95)*2*4,23-1,55*2,48-1,45*2,1-1,1*1,5-2,2*2,2*3		99,61100				
229	978015291R0	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva	m2	254,62500	60,10	15 302,96	801-3	RTS 18/ II
		1. až 4. stupni složitosti v rozsahu do 100 %						
		(7,35+9,1+20,3+9,1+2,1)*2,4-1,35*1,25*5-0,6*1,2-1,15*2,1-0,7*1,25*2-		87,74750				
		3.15*2,3-2,05*1,65*2						
		(20,5+10,85+20,5)*4,35-2,2*2,2*8-1,45*2,1*2-3,85*3,6		166,87750				
230	978023411R0	Vysekání, vyškrobání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	768,82550	48,08	36 965,13	801-3	RTS 18/ II
		vnitřní i vnější : 514,2005+254,625		768,82550				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				653 637,81		
231	999281108R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů	t	1 720,09949	380,00	653 637,81	801-4	RTS 18/ II
		výšky do 12 m						
		oborů 801, 803, 811 a 812						
Díl: 711		Izolace proti vodě				246 373,52		
232	711111006RZ	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovně asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2	m2	47,11000	35,00	1 648,85	800-711	RTS 18/ II
		S2 : 18,55+28,56		47,11000				
233	711111001RZ	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovně nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	238,96000	10,00	2 389,60	800-711	RTS 18/ II
		P1 : 7,02+16,38+4,22+7,25+6,15+21,87+9,8+6,25		78,94000				
		P2 : 2,18+3,25+2,7+1,5+3,32+1,5+3,33		17,78000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-032	Obec Dlouhoňovice
O:	010	Revitalizace objektu
R:	2017032-001	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P3 : 24,08+24,3+44,69		93,07000				
		P9 : 1,95		1,95000				
		S2 : 18,66+28,56		47,22000				
234	711112001RZ	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	50,69250	20,00	1 013,85	800-711	RTS 18/ II
		(2,1+12,6+13,25+4,09+9,3+7,35)*0,5		24,34500				
		(20,5+10,85+3,35*2+20,5)*0,45		26,34750				
235	711132311R0	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, , novovou fólii včetně uchycovacích prvků	m2	85,79200	212,00	18 187,90	800-711	RTS 18/ II
		pod úrovní terénu : (2,1+12,6+13,25+4,09+9,3+7,35)*0,8		38,95200				
		(20,5+10,85+3,35*2+20,5)*0,8		46,84000				
236	711141559RT	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů	m2	47,22000	80,00	3 777,60	800-711	RTS 18/ II
		S2 : 18,66+28,56		47,22000				
237	711141559RY	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posvsem	m2	238,96000	230,00	54 960,80	800-711	RTS 18/ II
		P1 : 7,02+16,38+4,22+7,25+6,15+21,87+9,8+6,25		78,94000				
		P2 : 2,18+3,25+2,7+1,5+3,32+1,5+3,33		17,78000				
		P3 : 24,08+24,3+44,69		93,07000				
		P9 : 1,95		1,95000				
		S2 : 18,66+28,56		47,22000				
238	711141559RY	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posvsem	m2	238,96000	230,00	54 960,80	800-711	RTS 18/ II
		P1 : 7,02+16,38+4,22+7,25+6,15+21,87+9,8+6,25		78,94000				
		P2 : 2,18+3,25+2,7+1,5+3,32+1,5+3,33		17,78000				
		P3 : 24,08+24,3+44,69		93,07000				
		P9 : 1,95		1,95000				
		S2 : 18,66+28,56		47,22000				
239	711142559RY	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posvsem	m2	50,69250	240,00	12 166,20	800-711	RTS 18/ II
240	711142559RY	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posvsem	m2	50,69250	240,00	12 166,20	800-711	RTS 18/ II
241	711140102R0	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy	m2	204,98000	30,00	6 149,40	800-711	RTS 18/ II
		9,1*20,3+3*6,75		204,98000				
242	711212000RV	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	58,76000	140,00	8 226,40	800-711	RTS 18/ II
		ZP3 : 3,14		3,14000				
		14,35*1,6		22,96000				
		14,12*1,6+(1,6+1,2+5*0,16)*1,63		28,46000				
		2,1*2		4,20000				
243	711212002RT	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	3,14000	360,00	1 130,40	800-711	RTS 18/ II
		ZP3 : 3,14		3,14000				
244	711212002RT	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	93,41000	360,00	33 627,60	800-711	RTS 18/ II
		plošně :						
		P5 : 1,65+1,5+4,78+7,96		15,89000				
		P11 : 1,97+3,9+3,82+1,85		11,54000				
		P14 : 6,52+4,72+4,72+6,52		22,48000				
		Mezisoučet		49,91000				
		na stěnách :						
		202 : (0,7*2+1,575)*2		5,95000				
		212 : (0,7*2+1,575)*2		5,95000				
		219,229 : 2*2*2		8,00000				
		222,225 : 2*2*2		8,00000				
		Mezisoučet		27,90000				
		P2 :						
		110-115 : 3,25+2,7+1,5+3,32+1,5+3,33		15,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-032	Obec Dlouhoňovice
O:	010	Revitalizace objektu
R:	2017032-001	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
245	711212601RT	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky□ těsnící pás do spoje podlaha stěna š 100 mm	m	158,61000	50,00	7 930,50	800-711	RTS 18/ II
		110 : (2,1+1,65)*2		7,50000				
		111 : (1,8+1,5)*2		6,60000				
		112 : (1+1,5)*2		5,00000				
		113 : (2,1+1,65)*2		7,50000				
		114 : (1+1,5)*2		5,00000				
		115 : (2,28+1,65)*2		7,86000				
		128 : (1+1,65)*2		5,30000				
		129 : (1+1,5)*2		5,00000				
		132 : (2+3,1)*2		10,20000				
		133 : (4,55+1,7)*2		12,50000				
		202 : (1,575+1,25)*2+2*2		9,65000				
		203 : (1,575+2,4)*2		7,95000				
		212 : (1,575+2,4)*2+2*2		11,95000				
		213 : (1,575+1,175)*2		5,50000				
		219,229 : ((3,575+2+0,95)*2+2)*2		30,10000				
		222,225 : ((2,25+2)*2+2)*2		21,00000				
246	711212602RT	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky□ těsnící roh do spoje podlaha stěna	kus	84,00000	150,00	12 600,00	800-711	RTS 18/ II
		110 : 6		6,00000				
		111 : 4		4,00000				
		112 : 4		4,00000				
		113 : 5		5,00000				
		114 : 4		4,00000				
		115 : 6		6,00000				
		128 : 4		4,00000				
		129 : 4		4,00000				
		132 : 5		5,00000				
		133 : 4		4,00000				
		202 : 4		4,00000				
		203 : 4		4,00000				
		212 : 4		4,00000				
		213 : 4		4,00000				
		219,229 : 7*2		14,00000				
		222,225 : 4*2		8,00000				
247	628522691R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož + Al fólie; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl 4,0 mm	m2	54,30300	150,00	8 145,45	SPCM	RTS 18/ II
		S2 : 47,22*1,15		54,30300				
248	998711201R0	Přesun hmot pro izolace proti vodě svise do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	3,05000	2 390,81	7 291,97	800-711	RTS 18/ II
Díl: 713		Izolace tepelné				729 901,40		
249	711491171RZ	Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, podkladní textilie, včetně dodávky materiálu	m2	47,22000	49,50	2 337,39	800-711	RTS 18/ I
		S2 : 18,66+28,56		47,22000				
250	711491172RZ	Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce vodorovná, ochranná textilie, včetně dodávky materiálu	m2	47,22000	67,05	3 166,10	800-711	RTS 18/ I
		S2 : 18,66+28,56		47,22000				
251	713111121RT	Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem,	m2	168,97000	101,64	17 174,11	800-713	RTS 18/ II
		P13 : 9,84+10,27+23,85+27,02+5,25+5,25+27,02+10,27		118,77000				
		P14 : 6,52+4,72+4,72+6,52		22,48000				
		P15 : 12,51+15,21		27,72000				
252	713111211RC	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana krovů spodem s přelepením spoju, včetně dodávky fólie	m2	344,06000	60,00	20 643,60	800-713	RTS 18/ II
		P10 : 8,38+9,09+27,15+28,58+9,38+18,46+1,95		102,99000				
		P11 : 1,97+3,9+3,82+1,85		11,54000				
		P12 : 14,49+15,3+15,57+15,2		60,56000				
		P13 : 9,84+10,27+23,85+27,02+5,25+5,25+27,02+10,27		118,77000				
		P14 : 6,52+4,72+4,72+6,52		22,48000				
		P15 : 12,51+15,21		27,72000				
253	713121111RT	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	576,29000	29,10	16 770,04	800-713	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-032	Obec Dlouhoňovice
O:	010	Revitalizace objektu
R:	2017032-001	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		PIR 80mm :						
		P1 : 7,02+16,38+4,22+7,25+6,15+21,87+9,8+6,25		78,94000				
		P2 : 2,18+3,25+2,7+1,5+3,32+1,5+3,33		17,78000				
		P3 : 24,08+24,3+44,69		93,07000				
		P9 : 1,95		1,95000				
		PIR 60 mm :						
		P4 : 3,1+20,2+2,5+1,5		27,30000				
		P5 : 1,65+1,5+4,78+7,96		15,89000				
		kročejová EPS 50 mm :						
		P10 : 8,38+9,09+27,15+28,58+9,38+18,46+1,95		102,99000				
		P11 : 1,97+3,9+3,82+1,85		11,54000				
		P12 : 14,49+15,3+15,57+15,2		60,56000				
		P13 : 9,84+10,27+23,85+27,02+5,25+5,25+27,02+10,27		118,77000				
		P14 : 6,52+4,72+4,72+6,52		22,48000				
		P15 : 12,51+12,51		25,02000				
254	713131121R0	Montáž tepelné izolace stěn přichycením úchytnými dráty a závlačkami	m2	1 333,00400	78,36	104 454,19	800-713	RTS 18/ II
		S1 : 8,9*20+3,35*8,7		207,14500				
		S3 : 10,85*25,32		274,72200				
		S4 : 3,55*4,05*2		28,75500				
		S6 : 2,6*8,7+3,25*(25,32+21)-1,2*1,2*12		155,88000				
		dve vrstvy : 1		666,50200				
255	713131130R0	Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce	m2	28,75500	35,00	1 006,43	800-713	RTS 18/ II
		S4 : 3,55*4,05*2		28,75500				
256	713131131R0	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	0,49000	222,00	108,78	800-713	RTS 18/ II
		0,245*1*2		0,49000				
257	713141125R0	Montáž tepelné izolace střeš na plný podklad desky, na lepidlo	m2	47,22000	120,00	5 666,40	800-713	RTS 18/ II
		spádové klíny EPS 200 : 18,66+28,56		47,22000				
258	713141151R0	Montáž tepelné izolace střeš na plný podklad kladená na sucho,	m2	47,22000	50,00	2 361,00	800-713	RTS 18/ II
		jednovrstvá						
		S2 extrud. polystyren 50 mm : 18,66+28,56		47,22000				
259	713191100RT	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie,	m2	594,93000	30,00	17 847,90	800-713	RTS 18/ II
		včetně dodávek PE fólie						
		P1 : 7,02+16,38+4,22+7,25+6,15+21,87+9,8+6,25		78,94000				
		P2 : 2,18+3,25+2,7+1,5+3,32+1,5+3,33		17,78000				
		P3 : 24,08+24,3+44,69		93,07000				
		P4 : 3,1+20,2+2,5+1,5		27,30000				
		P5 : 1,65+1,5+4,78+7,96		15,89000				
		P8 : 3,81+12,13		15,94000				
		P9 : 1,95		1,95000				
		P10 : 8,38+9,09+27,15+28,58+9,38+18,46+1,95		102,99000				
		P11 : 1,97+3,9+3,82+1,85		11,54000				
		P12 : 14,49+15,3+15,57+15,2		60,56000				
		P13 : 9,84+10,27+23,85+27,02+5,25+5,25+27,02+10,27		118,77000				
		P14 : 6,52+4,72+4,72+6,52		22,48000				
		P15 : 12,51+15,21		27,72000				
260	283754803R	deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 1,429 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3	m2	48,63660	225,00	10 943,24	SPCM	RTS 18/ II
		S2 : (18,66+28,56)*1,03		48,63660				
261	28375973R	deska spádová, klín EPS 200; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,034 W/mK	m3	5,19420	3 497,15	18 164,90	SPCM	RTS 18/ II
		S2 : (18,66+28,56)*0,1*1,1		5,19420				
262	28376066R	deska izolační kročejová; pěnový polystyren; rovná hrana; tl. 50,0 mm; tl. po zatížení 47,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,044 W/mK; R = 1,140 m2K/W	m2	351,60080	115,19	40 500,90	SPCM	RTS 18/ II
		P10 : 8,38+9,09+27,15+28,58+9,38+18,46+1,95		102,99000				
		P11 : 1,97+3,9+3,82+1,85		11,54000				
		P12 : 14,49+15,3+15,57+15,2		60,56000				
		P13 : 9,84+10,27+23,85+27,02+5,25+5,25+27,02+10,27		118,77000				
		P14 : 6,52+4,72+4,72+6,52		22,48000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-032	Obec Dlouhoňovice
O:	010	Revitalizace objektu
R:	2017032-001	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P15 : 12,51+12,51 0,03		25,02000 10,24080				
263	283769803R	deska izolační střešní; PIR; rovná hrana; tl. 60,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,027 W/mK; R = 2,220 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3 P4 : 3,1+20,2+2,5+1,5 P5 : 1,65+1,5+4,78+7,96 0,03	m2	44,48570	414,00	18 417,08	SPCM	RTS 18/ II
				27,30000 15,89000 1,29570				
264	283769804R	deska izolační střešní; PIR; rovná hrana; tl. 80,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,026 W/mK; R = 3,080 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3 P1 : 7,02+16,38+4,22+7,25+6,15+21,87+9,8+6,25 P2 : 2,18+3,25+2,7+1,5+3,32+1,5+3,33 P3 : 24,08+24,3+44,69 P9 : 1,95 0,03	m2	197,49220	506,00	99 931,05	SPCM	RTS 18/ II
				78,94000 17,78000 93,07000 1,95000 5,75220				
265	63151402R	deska izolační minerální vlákno; tl. 60,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 4,650 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno S1 : 8,9*20+3,35*8,7 S4 : 3,55*4,05*2*2 S6 : 2,6*8,7+3,25*(25,32+21)-1,2*1,2*12 0,03	m2	433,15105	94,60	40 976,09	SPCM	RTS 18/ II
				207,14500 57,51000 155,88000 12,61605				
266	63151406R	deska izolační minerální vlákno; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 2,800 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno P13 : 9,84+10,27+23,85+27,02+5,25+5,25+27,02+10,27 P14 : 6,52+4,72+4,72+6,52 P15 : 12,51+15,21 0,03	m2	174,03910	157,96	27 491,22	SPCM	RTS 18/ II
				118,77000 22,48000 27,72000 5,06910				
267	63151408R	deska izolační minerální vlákno; tl. 120,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 3,350 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno S3 : 10,85*25,32*2 0,03	m2	565,92732	189,19	107 067,79	SPCM	RTS 18/ II
				549,44400 16,48332				
268	63151413.AR	deska izolační minerální vlákno; tl. 180,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 5,050 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno S1 : 8,9*20+3,35*8,7 0,03	m2	213,35935	284,71	60 745,54	SPCM	RTS 18/ II
				207,14500 6,21435				
269	63151414.AR	deska izolační minerální vlákno; tl. 200,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 5,600 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno S4 : 3,55*4,05*2 S6 : 2,6*8,7+3,25*(25,32+21)-1,2*1,2*12 0,03	m2	190,17405	315,93	60 081,69	SPCM	RTS 18/ II
				28,75500 155,88000 5,53905				
270	63483003R	deska izolační pěnové sklo; rovná hrana; tl. 50,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,040 W/mK; R = 1,250 m2K/W; obj. hmotnost 120,00 kg/m3 vstup na terasu 50x245 mm : 0,245*1*2*1,1	m2	0,53900	15 985,00	8 615,92	SPCM	RTS 18/ II
				0,53900				
271	998713202R0	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1,95000	6 843,00	13 343,85	800-713	RTS 18/ II
272	713411111R0	Montáž tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi ovinutými kolem potrubí a staženými ocelovým drátem jednovrstvá bez povrchové úpravy OV1 : 1,1*10,1*4 OV2 : 1*13,46*2 OS1-7 : 0,96*(3,075*4+0,325*4+2,05*2+1,69*2+4,44+4,15+4,01)	m2	113,47660	109,00	12 368,95	800-713	RTS 18/ II
				44,44000 26,92000 32,33280				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-032	Obec Dlouhoňovice
O:	010	Revitalizace objektu
R:	2017032-001	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		OZ1-3 : 0,76*(4,51+2,185*2+1,625)		7,98380				
		OP : 0,8*2,25		1,80000				
273	63151406R	deska izolační minerální vlákno; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 2,800 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	124,82426	157,96	19 717,24	SPCM	RTS 18/ II
		Položka pořadí 272 : 113,47660		113,47660				
		0,1		11,34766				

Díl: 762		Konstrukce tesařské					702 902,51	
274	762131124R0	Bednění stěn montáž □ z prken hrubých do 32 mm. na sraz	m2	510,62200	42,00	21 446,12	800-762	RTS 18/ II
		S1 : 8,9*20+3,35*8,7		207,14500				
		S3 : 10,85*25,32		274,72200				
		S4 : 3,55*4,05*2		28,75500				
275	762311103R0	Montáž ocelových spojovacích prostředků kotevních želez □ příložek, patek, táhel s připojením k dřevěné konstrukci	kus	60,00000	36,75	2 205,00	800-762	RTS 18/ II
276	762313113R0	Montáž ocelových spojovacích prostředků svorníků, šroubů □ délky přes 300 do 450 mm	kus	72,00000	42,00	3 024,00	800-762	RTS 18/ II
277	762333110R0	Vázané konstrukce krovů montáž □ střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného nřidovsu z řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	523,14500	126,00	65 916,27	800-762	RTS 18/ II
		S1 sloup 100/100 : 0,565*2		1,13000				
		DP1,DP2 - pásek 100/100 : (1,05+0,795)*4		7,38000				
		KL 1-6 Kleština 60/200 :		155,89500				
		(6,665*8+6,31*3+7,375*4+7,735*5+3,485*2+4,25*2)						
		KL 9-11 Kleština 60/200 : (2,845+3,105+4,04*4)		22,11000				
		KL12 Kleština 60/160 : 8,29*3		24,87000				
		Mezisoučet		211,38500				
		hranol mansarda S5(S6) 60/140(200) : (2,6*8,7+3,25*(25,32+21)-1,2*1,2*12)*2		311,76000				
278	762333120R0	Vázané konstrukce krovů montáž □ střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného nřidovsu z řeziva průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	475,47900	136,50	64 902,88	800-762	RTS 18/ II
		P 1-4, P7 pozednice 140/140 : (5,282*2+2,87+2,41+7,375+8,1*2)		39,41900				
		S2-4 sloupek 80/200 : (0,875+0,535+0,165)*4		6,30000				
		S5-11 sloupek 100/200 : (0,12+0,485+0,85+1,215+1,585+1,95+2,285)*2		16,98000				
		DV výměna 120/180 : 1,275*2		2,55000				
		KL7, KL8 kleština 80/200 : (6,665+1,215*2)		9,09500				
		KR 1-4 krokev 100/180 : (5,97*17+5,16*4+4,345*4+3,535*4)		153,65000				
		KR 8-16 krokev 100/180 :		44,02000				
		(2,275+2,025+1,255+2,7+6,74+7,07+7,46+7,795)						
		KR 17-24 krokev 100/180 :		47,59000				
		(7,84+4,69+3,38+4,09+7,24+7,195+6,78+6,375)						
		KR 25-27 krokev 100/180 : (5,79*6+3,77*2+1,75*2)		45,78000				
		KR 28-37 krokev 100/140 :		49,72500				
		(2,555+1,745*4+0,935*4+2,33+1,15*4+2,3*4+2,54*8)						
		KR 35-39 krokev 100/180 : (3,375*9+4,74*2+4,78*2+5,325+5,63)		60,37000				
279	762333130R0	Vázané konstrukce krovů montáž □ střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného nřidovsu z řeziva průřezové plochy přes 120 do 288 cm2	m	75,05000	189,00	14 184,45	800-762	RTS 18/ II
		P5, P6 pozednice 140/200 : (3,75+1,725*2)		7,20000				
		P8, P9 pozednice 200/140 : (4,29*2+1,73*4)		15,50000				
		V1,V2 vaznice 140/180 : (3,135+4,135)*2		14,54000				
		KR5, KR7 nárožní krokev 120/200 : (3,375+3)*4		25,50000				
		KR6 nárožní krokev 140/200 : 6,155*2		12,31000				
280	762331812R0	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	486,94000	42,00	20 451,48	800-762	RTS 18/ II
		krokve : 7,05*(21+7)+8,26*14		313,04000				
		kleštiny : 5,95*22		130,90000				
		pozednice : 21,5*2		43,00000				
281	762331813R0	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2	m	63,65000	47,25	3 007,46	800-762	RTS 18/ II
		sloupek : 2,95*7		20,65000				
		vaznice : 21,5*2		43,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-032	Obec Dlouhoňovice
O:	010	Revitalizace objektu
R:	2017032-001	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
282	762342204R0	Bednění a laťování montáž kontralatí přibitím, bez dodávky řeziva	m2	669,52340	42,00	28 119,98	800-762	RTS 18/ II
		60/50 mm :						
		S1 : 6*(21*2-11,3)+3,66*8,77		216,29820				
		S3 : 5,545*(25,32+23,32)+2,42*11,42		297,34520				
		60/60 mm :						
		S5,S6 : (2,6*8,7+3,25*(25,32+21)-1,2*1,2*12)		155,88000				
283	762341811R0	Demontáž bednění a laťování bednění střež rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřežních konstrukcí z prken hrubých	m2	319,20670	31,50	10 055,01	800-762	RTS 18/ II
		7,05*21,5*2+1,2*13,27		319,20670				
284	762395000R0	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vrutv, impregnace	m3	28,03979	861,00	24 142,26	800-762	RTS 18/ II
		S1, S3, S4 : (207,145+274,722+28,755)*0,015		7,65933				
		Mezisoučet		7,65933				
		S1 sloup 100/100 : 0,565*2*0,1*0,1		0,01130				
		DP1,DP2 - pásek 100/100 : (1,05+0,795)*4*0,1*0,1		0,07380				
		KL 1-6 Kleštiny 60/200 :		1,87074				
		(6,665*8+6,31*3+7,375*4+7,735*5+3,485*2+4,25*2)*0,06*0,2						
		KL 9-11 Kleštiny 60/200 : (2,845+3,105+4,04*4)*0,06*0,2		0,26532				
		KL12 Kleštiny 60/160 : 8,29*3*0,06*0,16		0,23875				
		P 1-4, P7 pozednice 140/140 :		0,77261				
		(5,282*2+2,87+2,41+7,375+8,1*2)*0,14*0,14						
		S2-4 sloupek 80/200 : (0,875+0,535+0,165)*4*0,08*0,2		0,10080				
		S5-11 sloupek 100/200 :		0,33960				
		(0,12+0,485+0,85+1,215+1,585+1,95+2,285)*2*0,1*0,2						
		DV výměna 120/180 : 1,275*2*0,12*0,18		0,05508				
		KL7, KL8 kleštiny 80/200 : (6,665+1,215*2)*0,08*0,2		0,14552				
		KR 1-4 kroev 100/180 : (5,97*17+5,16*4+4,345*4+3,535*4)*0,1*0,18		2,76570				
		KR 8-16 kroev 100/180 :		0,79236				
		(2,275+2,025+1,255+2,7+6,7+6,74+7,07+7,46+7,795)*0,1*0,18						
		KR 17-24 kroev 100/180 :		0,85662				
		(7,84+4,69+3,38+4,09+7,24+7,195+6,78+6,375)*0,1*0,18						
		KR 25-27 kroev 100/180 : (5,79*6+3,77*2+1,75*2)*0,1*0,18		0,82404				
		KR 28-37 kroev 100/140 :		0,69615				
		(2,555+1,745*4+0,935*4+2,33+1,15*4+2,3*4+2,54*8)*0,1*0,14						
		KR 35-39 kroev 100/180 :		1,08666				
		(3,375*9+4,74*2+4,78*2+5,325+5,63)*0,1*0,18						
		P5, P6 pozednice 140/200 : (3,75+1,725*2)*0,14*0,2		0,20160				
		P8, P9 pozednice 200/140 : (4,29*2+1,73*4)*0,2*0,14		0,43400				
		V1,V2 vaznice 140/180 : (3,135+4,135)*2*0,14*0,18		0,36641				
		KR5, KR7 nárožní kroev 120/200 : (3,375+3)*4*0,12*0,2		0,61200				
		KR6 nárožní kroev 140/200 : 6,155*2*0,14*0,2		0,34468				
		Mezisoučet		12,85374				
		60/50 mm : (216,2982+297,3452)*0,06*0,05		1,54093				
		60/60 mm : 4*155,88*0,06*0,06		2,24467				
		Mezisoučet		3,78560				
		hranoly mansarda S5(S6) 60/140(200) : (2,6*8,7+3,25*(25,32+21)- 1,2*1,2*12)*2*0,06*0,2		3,74112				
285	762522811R0	Demontáž podlah s polštáři, z prken, tloušťky do 32 mm	m2	168,60000	52,50	8 851,50	800-762	RTS 18/ II
		24,47+53,39+90,74		168,60000				
286	762811210RT	Záklop stropů s dodávkou materiálu z hrubých prken, tloušťky 24 mm, vrchního na sraz, spáry zakryty lepenkovými pásky nebo lištami	m2	27,38125	231,00	6 325,07	800-762	RTS 18/ II
		pochozí lávka : 5,25*3,625+2*3,625+0,8*1,375		27,38125				
287	309	Dodávka svorníku	kus	72,00000	36,75	2 646,00		Vlastní
288	60512121R	hranol jehličnaté(SM; BO); l = 4 000 až 6 000 mm; jakost I	m3	19,91383	6 825,00	135 911,89	SPCM	RTS 18/ II
		hranol krov : 12,85374		12,85374				
		mansarda : 3,74112		3,74112				
		profes : 0,2		3,31897				
289	60596002R	hranol	m3	14,20000	9 082,50	128 971,50	SPCM	RTS 18/ II
290	60726120R	deska dřevoštěpková tl 15,0 mm	m2	612,74640	152,25	93 290,64	SPCM	RTS 18/ II
		S1 : 8,9*20+3,35*8,7		207,14500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-032	Obec Dlouhoňovice
O:	010	Revitalizace objektu
R:	2017032-001	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		S3 : 10,85*25,32		274,72200				
		S4 : 3,55*4,05*2		28,75500				
		0,2		102,12440				
291	60517102R	lat' jehličnaté(SM/JD); průřez do 25 cm2; jakost I; l = 2 000 až 3 990 mm	m3	4,73200	6 825,00	32 295,90	SPCM	RTS 18/ II
		3,7856		3,78560				
		0,25		0,94640				
292	998762202R0	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	%	5,86000	6 340,46	37 155,10	800-762	RTS 18/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 763		Dřevostavby				493 046,61		
293	763613231RT	Montáž opláštění z aglomerovaných desek záklop stropů, z desek tl. nad 18 mm, na sraz, šroubované, bez dodávky desky	m2	698,27840	99,75	69 653,27	800-763	RTS 18/ II
		vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu						
		S1 : 6*(21*2-11,3)+3,66*8,77		216,29820				
		S3 : 5,545*(25,32+23,32)+2,42*11,42		297,34520				
		S4 : 3,55*4,05*2		28,75500				
		S5,S6 : 2,6*8,7+3,25*(25,32+21)-1,2*1,2*12		155,88000				
294	763100001RA	Montáž a výroba střešních vazníků příhradový vazník, , bez impregnace řeziva	m	244,47500	664,65	162 490,31	AP-PSV	RTS 18/ II
		V ceně zahrnuty i náklady na realizační dokumentaci vazníků						
		10,85*(19+1)		217,00000				
		6,03*2		12,06000				
		(3,425+0,815+0,365+0,73+1,46)*2		13,59000				
		1,825		1,82500				
295	60726123R	deska dřevostěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana broušená; hrana pero/drážka; tl = 25,0 mm	m2	872,84800	256,20	223 623,66	SPCM	RTS 18/ II
		S1 : 6*(21*2-11,3)+3,66*8,77		216,29820				
		S3 : 5,545*(25,32+23,32)+2,42*11,42		297,34520				
		S4 : 3,55*4,05*2		28,75500				
		S5,S6 : 2,6*8,7+3,25*(25,32+21)-1,2*1,2*12		155,88000				
		prořez : 0,25		174,56960				
296	998763201R0	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	%	8,39000	4 443,31	37 279,37	800-763	RTS 18/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 764		Konstrukce klempířské				1 504 867,30		
297	764242422RT	Ostatní kusové prvky z titanzinkového plechu odvětrávací hlavice pro odvětrání WC, průměr 80 mm, , povrch předzvětralý TiZn, barva modrošedá	kus	3,00000	892,50	2 677,50	800-764	RTS 18/ II
		včetně spojovacích prostředků.						
298	764242430RT	Odvětrávací hlavice pro WC pr.-250mm,TiZn, plech prePATINA blaugrau	kus	4,00000	1 575,00	6 300,00		Vlastní
		D200 : 1		1,00000				
		D250 : 3		3,00000				
299	764242425T0	Odvětrávací hlavice pro WC pr.150mm,TiZn RHEINZINK, plech prePATINA blaugrau	kus	4,00000	997,50	3 990,00		Vlastní
300	764242415RT	Ostatní kusové prvky z titanzinkového plechu lemování prostupů kruhových, průměru 250 mm, systém dvojité stojaté drážky, povrch předzvětralý TiZn, barva modrošedá	kus	8,00000	1 575,00	12 600,00	800-764	RTS 18/ II
		včetně spojovacích prostředků.						
		D150 mm : 4		4,00000				
		D200 mm : 1		1,00000				
		D250 mm : 3		3,00000				
301	764248493R0	Ostatní kusové prvky z titanzinkového plechu montáž zachytače sněhu podélného	m	132,50000	136,50	18 086,25	800-764	RTS 18/ II
		včetně spojovacích prostředků.						
		3,5*2+8,5+24,5*2+12,5+15,7+11,2+9,7+9,9+9		132,50000				
302	7649	D+M rozražeče sněhu a ledu	kus	191,00000	68,25	13 035,75		Vlastní
		(24,5*2+9+8,5+9,5+12,5+3,5*2)*2		191,00000				
303	764554495R0	Odpadní trouby z titanzinkového plechu montáž manžety ochranné Ti-Zn kruhové	kus	11,00000	262,50	2 887,50	800-764	RTS 18/ II
304	273443T	Manžeta prostupová 76 - 152 mm	kus	7,00000	367,50	2 572,50		Vlastní
305	27344T	Manžeta prostupová 152 - 280 mm	kus	4,00000	525,00	2 100,00		Vlastní
306	5534	Sněhový zachytávač tyčový TiZn	m	139,12500	609,00	84 727,13		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-032	Obec Dlouhoňovice
O:	010	Revitalizace objektu
R:	2017032-001	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		132,5		132,50000				
		0,05		6,62500				
307	764410440RT	Oplechování parapetů z hliníku výroba a montáž parapetů z ohýbaných plechů z hliníkového plechu tloušťky 0,63 mm rš 250 mm včetně rohů 1,5*7 2,25*4 2*3 1,25*2 1,125*8 0,75	m	37,75000	241,50	9 116,63	800-764	RTS 18/ II
				10,50000				
				9,00000				
				6,00000				
				2,50000				
				9,00000				
				0,75000				
308	764410470RT	Oplechování parapetů z hliníku výroba a montáž parapetů z ohýbaných plechů z hliníkového plechu tloušťky 0,63 mm rš 500 mm včetně rohů 1,5*12	m	18,00000	273,00	4 914,00	800-764	RTS 18/ II
				18,00000				
309	764212612RT	Krytiny z titanizinkového plechu střešní krytina hladká ze svítků 0,7 mm, RŠ 570 mm, systém dvojité stojaté drážky, sklon od 10°-30°, povrch předzvětralý TiZn, barva modrošedá včetně dodávek svítkového plechu a spojovacích prostředků. provedení včetně sněh. háků. prostupů apod. : S1 : 6*(21*2-11,3)+3,66*8,7 S3 : 5,545*(25,32+23,32)+2,42*11,42 S4 : 3,55*4,05*2 S5,S6 : 2,6*8,7+3,25*(25,32+21)-1,2*1,2*12	m2	698,02220	1 312,50	916 154,14	800-764	RTS 18/ II
				216,04200				
				297,34520				
				28,75500				
				155,88000				
310	764222440R0	Oplechování říms a okapů z titanizinkového plechu výroba a montáž oplechování, včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací okapů na střeších s tvrdou krytinou rš 500 mm K5 : perforovaný : 16,6 bez perforace : 6,8	m	23,40000	577,50	13 513,50	800-764	RTS 18/ II
				16,60000				
				6,80000				
311	764292661RT	Ostatní střešní prvky z titanizinkového plechu oplechování okapní hrany , pro falcovanou střešinu, povrch předzvětralý TiZn, barva modrošedá včetně dodávek plechových tabulí, svítků a spojovacích prostředků. K7 rš 150 : 93+21 K8 rš 330 : 110	m	224,00000	196,35	43 982,40	800-764	RTS 18/ II
				114,00000				
				110,00000				
312	764292611RT	Ostatní střešní prvky z titanizinkového plechu oplechování hřebene sedlové střešiny s odvětráním, , pro falcovanou střešinu, povrch předzvětralý TiZn, barva modrošedá včetně dodávek plechových tabulí, svítků a spojovacích prostředků. K9,K10 : 20,7+5,2+4*2	m	33,90000	682,50	23 136,75	800-764	RTS 18/ II
				33,90000				
313	764292621RT	Ostatní střešní prvky z titanizinkového plechu oplechování nároží s lištou, pro falcovanou střešinu, povrch předzvětralý TiZn, barva modrošedá včetně dodávek plechových tabulí, svítků a spojovacích prostředků. (6+3,3)*4	m	37,20000	682,50	25 389,00	800-764	RTS 18/ II
				37,20000				
314	764292633RT	Ostatní střešní prvky z titanizinkového plechu oplech.úžlabí s jednoduch.lež.drážkou a s přidav.drážkou, sklon nad 10°, RŠ 800 mm, pro falcovanou střešinu, povrch předzvětralý TiZn, barva modrošedá včetně dodávek plechových tabulí, svítků a spojovacích prostředků. rš 832 : 8*2+3,5*4	m	30,00000	445,20	13 356,00	800-764	RTS 18/ II
				30,00000				
315	764239611RT	Lemování z titanizinkového plechu lemování komína rozměr do rozměru 500x800 mm, systém dvojité stojaté drážky, povrch předzvětralý TiZn, barva modrošedá včetně dodávek plechových tabulí a spojovacích prostředků. rš 500 dl (0,5+0,2*2+0,97)*2 : 1	kus	1,00000	997,50	997,50	800-764	RTS 18/ II
				1,00000				
316	764292651RT	Ostatní střešní prvky z titanizinkového plechu boční lemování na stěnu jednoduché, , pro falcovanou střešinu, povrch předzvětralý TiZn, barva modrošedá včetně dodávek plechových tabulí, svítků a spojovacích prostředků. vikýře : 2,5*4	m	10,00000	252,00	2 520,00	800-764	RTS 18/ II
				10,00000				
317	764238619T0	Lemování mansardového okna z TiZn rš 550 mm, plech prePATINA blaugrau	kus	11,00000	682,50	7 507,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-032	Obec Dlouhoňovice
O:	010	Revitalizace objektu
R:	2017032-001	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
318	764252403R0	Žlaby z titanzinkového plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací □ podokapních půlkulatých, rš 330 mm	m	110,00000	577,50	63 525,00	800-764	RTS 18/ II
319	764292641RT	Ostatní střešní prvky z titanzinkového plechu štítové lemování s listou, , pro falcovanou střešní povrch předzvětralý TiZn, barva modrošedá včetně dodávky plechových tabulí, svítek a spojovacích prostředků. 3,6*4 7,7*2	m	29,80000	231,00	6 883,80	800-764	RTS 18/ II
					14,40000 15,40000			
320	764259411R0	Žlaby z titanzinkového plechu výroba a montáž doplňků žlabů □ kotlík kónický, pro trouby do průměru 150 mm	kus	9,00000	262,50	2 362,50	800-764	RTS 18/ II
321	764295430R0	Ostatní střešní prvky z titanzinkového plechu výroba a montáž □ střešní dilatace jednoduché, rš 400 mm	m	8,10000	210,00	1 701,00	800-764	RTS 18/ II
322	764554403R0	Odpadní trouby z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů □ kruhových, průměru 120 mm	m	50,00000	682,50	34 125,00	800-764	RTS 18/ II
323	764352810R0	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30° 24,2*2+7,8+2,6+21,5	m	80,30000	26,25	2 107,88	800-764	RTS 18/ II
					80,30000			
324	764359810R0	Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu do 30°	kus	8,00000	31,50	252,00	800-764	RTS 18/ II
325	764391820R0	Demontáž ostatních prvků střešních závětné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30° (7,05+8,26+6,25)*2	m	43,12000	15,75	679,14	800-764	RTS 18/ II
					43,12000			
326	764392850R0	Demontáž ostatních prvků střešních úžlabí, rš 660 mm, sklonu do 30° 9,1*2	m	18,20000	21,00	382,20	800-764	RTS 18/ II
					18,20000			
327	764454802R0	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových, , o průměru 120 mm 4*8,3+4*3,3	m	46,40000	15,75	730,80	800-764	RTS 18/ II
					46,40000			
328	765799311R0	Montáž ostatních konstrukcí na střeše montáž fólie na krokve přibitím s přelepením spoji Položka pořadí 309 : 698,02220	m2	698,02220	26,25	18 323,08	800-765	RTS 18/ II
					698,02220			
329	6735001OR	rohož strukturní PA; tl = 8,0 mm; š = 1 000,0 mm; l = 75 000 mm; vyrovnná odchylky nerovnosti: použití pro plechové a větrané střechy Položka pořadí 309 : 698,02220 0,1	m2	767,82442	183,75	141 087,74	SPCM	RTS 18/ II
					698,02220 69,80222			
330	998764202R0	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1,64000	14 111,65	23 143,11	800-764	RTS 18/ II
Díl: 765		Krytiny tvrdé				268 126,30		
331	765311722R0	Krytina pálená doplňky drážková i bobrovka, větrací mřížka,	m	110,00000	682,50	75 075,00	800-765	RTS 18/ II
332	765321810R0	Demontáž azbestocementové krytiny ze čtverců nebo šablon, na bednění s lepenkou, do suti 7,05*21,5*2+1,21*13,27	m2	319,20670	73,50	23 461,69	800-765	RTS 18/ II
					319,20670			
333	765323830R0	Demontáž azbestocementové krytiny z vlnovek, na dřevěné nebo ocelové konstrukci, do suti 6,25*21,3*2	m2	266,25000	68,25	18 171,56	800-765	RTS 18/ II
					266,25000			
334	765799310R0	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na krokve,, fólie izolační střešní pojistná, hydroizolační; paropropustná; tloušťka 0,22 mm; plošná hmotnost 110 g/m2; PE; kaširování PE fólie; μ = 7000,0; sd S1 : 8,9*20+3,35*8,7 S3 : 10,85*25,32 S4 : 3,55*4,05*2 S6 : 2,6*8,7+3,25*(25,32+21)-1,2*1,2*12	m2	666,50200	73,50	48 987,90	800-765	RTS 18/ I
					207,14500 274,72200 28,75500 155,88000			
335	765799312R0	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na bednění, krov : S1 : 6*(21*2-11,3)+3,66*8,77 S3 : 5,545*(25,32+23,32)+2,42*11,42 S4 : 3,55*4,05*2 S5,S6 : 2,6*8,7+3,25*(25,32+21)-1,2*1,2*12 Mezisoučet tepelná izolace : S1 : 8,9*20+3,35*8,7 S3 : 10,85*25,32 S4 : 3,55*4,05*2	m2	1 208,90040	73,50	88 854,18	800-765	RTS 18/ II
					216,29820 297,34520 28,75500 155,88000 698,27840			
					207,14500 274,72200 28,75500			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-032	Obec Dlouhoňovice
O:	010	Revitalizace objektu
R:	2017032-001	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	platnost
336	998765202R0	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	5,60000	2 424,28	13 575,97	800-765	RTS 18/ II

Díl: 766		Konstrukce truhlářské			644 066,50			
337	725291116R0	Invalidní program madlo jednoduché pevné, rozměr 700 mm, bílé	soubor	1,00000	1 300,00	1 300,00	800-721	RTS 18/ II
338	766231111R0	Montáž schodů stahovacích půdních schodů	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	800-766	RTS 18/ II
339	766417111R0	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů doplňkové konstrukce podkladový rošt pod obložení stěn	m	646,22250	100,00	64 622,25	800-766	RTS 18/ II

Začátek provozního součtu

S4 : 3,55*4,05*2

28,75500

S6 : 2,6*8,7+3,25*(25,32+21)-1,2*1,2*12

155,88000

Konec provozního součtu

3,5*184,635

646,22250

340	766624041R0	Montáž střešních oken rozměru 55/78 cm	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	800-766	RTS 18/ II
341	766661112R0	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíravých , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	36,00000	400,00	14 400,00	800-766	RTS 18/ II
		70 : 19			19,00000			
		80 : 17			17,00000			

342	766661122R0	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíravých , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	5,00000	400,00	2 000,00	800-766	RTS 18/ II
343	766661142R0	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíravých , do ocelové nebo fošnové zárubně, dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm	kus	1,00000	650,00	650,00	800-766	RTS 18/ II
344	766661422R0	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,00000	400,00	400,00	800-766	RTS 18/ II
345	766670021R0	Montáž kliky a štitku	kus	49,00000	100,00	4 900,00	800-766	RTS 18/ II
346	D8	Kompletní dodávka a kompletní montáž shrnovací stěny 2400/2400 mm	kpl	2,00000	138 720,00	277 440,00		Vlastní
347	766420010RA	Obklad podhledu palubkami a deskami z aglom. dřeva palubkami SM/JD na pero-drážku, lakování	m2	37,76250	800,00	30 210,00	AP-PSV	RTS 18/ II
		fimsa : (7,35+10,3+20,3+10,3+2,1)*0,75			37,76250			

348	54914620R	kování interiérové kliky se štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty leštěná nerez	kus	49,00000	550,00	26 950,00	SPCM	RTS 17/ II
349	549146440R	kování bezpečnostní klika - madlo; povrch Cr; příslušenství cylindrická vločka, 5 klíčů; bezpečnostní třída 3	kus	6,00000	1 800,00	10 800,00	SPCM	RTS 18/ II
350	54915371R	sada kování posuvných dveří zámek, miska kulatá, kloubový klíč; uzamykání z obou stran; chrom lesklý	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00	SPCM	RTS 18/ II
351	60512121R	hranol jehličnaté(SM; BO); l = 4 000 až 6 000 mm; jakost I	m3	2,90800	6 500,00	18 902,00	SPCM	RTS 18/ II

Začátek provozního součtu

S4 : 3,55*4,05*2

28,75500

S6 : 2,6*8,7+3,25*(25,32+21)-1,2*1,2*12

155,88000

Konec provozního součtu

3,5*184,635*0,06*1,25

2,90800

352	61140980R	okno střešní š = 540 mm; h = 750,0 mm; výlezové; ovládání ruční; včetně lemování; střešní krytina plochá; tl. krytiny do 10 mm; do nezateplených prostorů	kus	1,00000	7 000,00	7 000,00	SPCM	RTS 18/ II
353	61196	Dodávka dveří do posuvného pouzdra 80/197 cm	kus	1,00000	8 010,00	8 010,00		Vlastní
354	61197	Dodávka dveří vnitřních vstupních bytových protipož. 90/197 cm	kus	6,00000	14 160,00	84 960,00		Vlastní
355	61198	Dodávka vnitřních dveří 70-90/197 cm	kus	41,00000	1 443,00	59 163,00		Vlastní
356	61199	Dodávka dveří 2 kř. 180/197 cm	kus	1,00000	3 750,00	3 750,00		Vlastní
357	61250029	Schody dřevěné s poklopem EI 45 120x60cm	kus	1,00000	19 895,00	19 895,00		Vlastní
358	998766202R0	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1,08000	3 439,12	3 714,25	800-766	RTS 18/ II

Díl: 767										Konstrukce zámečnické										1 072 156,12									
359		767392802R0		Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných										m2		204,93000		85,10		17 439,54		800-767		RTS 18/ II					
trapezový plech : 204,93										204 93000																			

360	767649194R0	Montáž dveří montáž doplňků dveří madla	kus	1,00000	136,50	136,50	800-767	RTS 18/ II
361	767914810R0	Demontáž oplocení demontáž rámového oplocení, výšky do 1,0 m	m	12,10000	60,00	726,00	800-767	RTS 18/ II
		1,5*2+9,1			12,10000			

362	767914830R0	Demontáž oplocení demontáž rámového oplocení, výšky do 2,0 m	m	10,00000	74,90	749,00	800-767	RTS 18/ II
363	767995104R0	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	332,07300	98,00	32 543,15	800-767	RTS 18/ II

OS2 : 31,85

31,85000

OS3 : 100,45

100,45000

OS4 : 82,81

82,81000

OP : 33,82

33,82000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-032	Obec Dlouhoňovice
O:	010	Revitalizace objektu
R:	2017032-001	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		OZ2 : 58,733		58,73300				
		OZ3 : 24,41		24,41000				
364	767995105R0	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	460,20900	98,00	45 100,48	800-767	RTS 18/ II
		OS1 : 301,35		301,35000				
		OS7 : 98,245		98,24500				
		OZ1 : 60,614		60,61400				
365	767995106R0	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	220,25500	98,00	21 584,99	800-767	RTS 18/ II
		OS5 : 108,78		108,78000				
		OS6 : 111,475		111,47500				
366	767995108R0	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 500 kg	kg	2 706,50000	87,00	235 465,50	800-767	RTS 18/ II
		OV1 : 2100,8		2				
		OV2 : 605,7		605,70000				
367	767996801R0	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	70,00000	55,00	3 850,00	800-767	RTS 18/ II
		16- konzola odhad : 20+30		50,00000				
		konzola vlnky : 20		20,00000				
368	767996804R0	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	5 135,60000	35,00	179 746,00	800-767	RTS 18/ II
		odhad hmotnosti konstrukce vazníku - 15 ks : 15*230		3				
		vazníčky : 21,5*14*5,6		1				
369	7671	Dodávka a montáž stříšky S - materiál nerez + bezpečnostní sklo	m2	11,84000	8 300,00	98 272,00		Vlastní
		S1 : 1,6*1*2		3,20000				
		S2 : 2,4*1*2		4,80000				
		S3 : 3,2*1,2		3,84000				
370	7672	Dodávka mobilní rampy - viz PD výpisy prvků "TR"	pár	1,00000	12 990,00	12 990,00		Vlastní
371	76799	Demontáž prvků z fasády (krabice, osvětlení, žaluzie, mřížky, žebříky ..)	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
372	Z1	Dodávka a montáž zábradlí nerez - viz PD	m	29,40000	5 237,14	153 971,92		Vlastní
		Z1 : 13+16,4		29,40000				
373	Z2	Dodávka a montáž madla nerez - viz PD	m	12,20000	839,14	10 237,51		Vlastní
		Z2 : 9,8+2,4		12,20000				
374	Z3	Dodávka a montáž zábradlí nerez - viz PD	m	3,11000	4 557,84	14 174,88		Vlastní
375	Z4	Dodávka a montáž zábradlí nerez - viz PD	m	10,00000	5 466,51	54 665,10		Vlastní
376	Z5	Dodávka a montáž zábradlí nerez - viz PD	m	25,00000	4 373,25	109 331,25		Vlastní
377	Z6	Dodávka a montáž madla nerez - viz PD	m	5,87000	1 029,00	6 040,23		Vlastní
378	13483410R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez U; výška 180 mm	t	0,66627	8 925,00	5 946,46	SPCM	RTS 18/ II
		605,7*1,1/1000		0,66627				
379	13483415R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S235JR); průřez U; výška 200 mm	t	2,31088	8 925,00	20 624,60	SPCM	RTS 18/ II
		2100,8*1,1/1000		2,31088				
380	1451	Profil čtvercový uzavřený 140/140/6 mm	t	0,92066	10 290,00	9 473,59		Vlastní
		(303,35+31,85+100,45+82,81+108,78+111,475+98,245)*1,1/1000		0,92066				
381	1452	Profil obdélníkový uzavřený 60/120/5	t	0,13128	10 290,00	1 350,87		Vlastní
		(60,614+58,733)*1,1/1000		0,13128				
382	1453	Profil obdélníkový uzavřený 120/80/8 mm	t	0,02685	11 025,00	296,02		Vlastní
		24,41*1,1/1000		0,02685				
383	1454	Profil čtvercový uzavřený 100/100/5 mm	t	0,03720	11 025,00	410,13		Vlastní
		33,82*1,1/1000		0,03720				
384	554	Dodávka - madlo pevné dveřní bílé	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní
385	998767202R0	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	1,79000	10 352,18	18 530,40	800-767	RTS 18/ II
		50 m vodorovně						
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						461 024,13		
386	771578001R0	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily dilatační podlahové, pouze montáž	m	5,35000	100,00	535,00	800-771	RTS 18/ II
		DL1 - 115,102,117,119,215 : 1+1,1+1,1+1,05+1,1		5,35000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-032	Obec Dlouhoňovice
O:	010	Revitalizace objektu
R:	2017032-001	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
387	771577951R0	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily ukončovací balkonové,terasové a soklové. z lakovaného hliníku pro volné hrany balkonů a teras. výšky 15 mm	m	44,92000	400,00	17 968,00	800-771	RTS 18/ II
		14,35+1,6		15,95000				
		7,37+6,8+2,95+5*0,15+1,63		19,50000				
		(1,8+0,16)*2+2,4		6,32000				
		u komínu : 0,83+0,3*2+0,86*2		3,15000				
388	771	Kamenný koberec	m2	58,76000	700,00	41 132,00		Vlastní
		ZP3 : 3,14		3,14000				
		14,35*1,6		22,96000				
		14,12*1,6+(1,6+1,2+5*0,16)*1,63		28,46000				
		2,1*2		4,20000				
389	771270010RA	Obklad schodišťových stupňů včetně soklíku do malty z dlaždic keramických včetně soklíku výšky 20 cm.	m	50,10000	500,00	25 050,00	AP-PSV	RTS 18/ I
		119 : 18*1,05		18,90000				
		124 : 26*1,2		31,20000				
390	771570014RA	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm, položených do tmele, , bez dodávkv dlažby	m2	412,76400	450,00	185 743,80	AP-PSV	RTS 18/ II
		9mm :						
		P1 : 7,02+16,38+4,22+7,25+6,15+21,87+9,8+6,25		78,94000				
		P4 : 3,1+20,2+2,5+1,5		27,30000				
		P6 : 16,06		16,06000				
		P10 : 8,38+9,09+27,15+28,58+9,38+18,46+1,95		102,99000				
		P13 : 9,84+10,27+23,85+27,02+5,25+5,25+27,02+10,27		118,77000				
		Mezisoučet		344,06000				
		7 mm :						
		P2 : 2,18+3,25+2,7+1,5+3,32+1,5+3,33		17,78000				
		P5 : 1,65+1,5+4,78+7,96		15,89000				
		P11 : 1,97+3,9+3,82+1,85		11,54000				
		P14 : 6,52+4,72+4,72+6,52		22,48000				
		Mezisoučet		67,69000				
		komín : 0,83*0,6+0,86*0,3*2		1,01400				
391	28342443R	profil dilatační PVC; š = 56,0 mm; h = 12,5 mm	m	6,68750	150,00	1 003,13	SPCM	RTS 18/ II
		DL1 : (1+1,1+1,1+1,1+0,5+1,1)*1,25		6,68750				
392	5971	Dodávka keram dlažby tl. 9 mm	m2	369,22918	350,00	129 230,21		Vlastní
		P1 : 7,02+16,38+4,22+7,25+6,15+21,87+9,8+6,25		78,94000				
		P4 : 3,1+20,2+2,5+1,5		27,30000				
		P6 : 16,06		16,06000				
		P10 : 8,38+9,09+27,15+28,58+9,38+18,46+1,95		102,99000				
		P13 : 9,84+10,27+23,85+27,02+5,25+5,25+27,02+10,27		118,77000				
		komín : 1,014		1,01400				
		0,07		24,15518				
393	5972	Dodávka keramické dlažby tl. 7 mm	m2	71,75140	270,00	19 372,88		Vlastní
		P2 : 2,18+3,25+2,7+1,5+3,32+1,5+3,33		17,78000				
		P5 : 1,65+1,5+4,78+7,96		15,89000				
		P11 : 1,97+3,9+3,82+1,85		11,54000				
		P14 : 6,52+4,72+4,72+6,52		22,48000				
		0,06		4,06140				
394	59764240R	dlažba keramická schodovka; š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný, pro interiér	m2	25,00542	450,00	11 252,44	SPCM	RTS 18/ II
		119 : 18*(0,17+0,28)*1,05		8,50500				
		124 : 26*(0,176+0,28)*1,2		14,22720				
		proféz : 0,1		2,27322				
395	998771202R0	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	6,58000	4 519,25	29 736,67	800-771	RTS 18/ II
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				22 344,70		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-032	Obec Dlouhoňovice
O:	010	Revitalizace objektu
R:	2017032-001	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
396	775981113R0	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, různá výška podlahoviny, eloxovaný hliník, samolepící lišta, výška profilu 8 mm, šířka profilu 35 mm	m	34,10000	210,00	7 161,00	800-775	RTS 18/ II
		0,7*19		13,30000				
		0,8*17		13,60000				
		0,9*6		5,40000				
		1,8		1,80000				
397	5537009221R	lišta přechodová; pro podlahy o nestejně výšce; materiál eloxovaný hliník; š = 27,0 mm; h = 13,0 mm; l = 2 700 mm; vrtaná; stříbro	kus	42,62500	350,00	14 918,75	SPCM	RTS 18/ II
		34,1*1,25		42,62500				
398	998775202R0	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	1,20000	220,79	264,95	800-775	RTS 18/ II
Díl: 776		Podlahy povlakové			125 035,66			
399	776511810R0	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	47,59000	45,20	2 151,07	800-775	RTS 18/ II
		29,45+12,87+5,27		47,59000				
400	776520010RA	Podlahy povlakové z PVC bez vyrovnání podkladu, podlahovina homogenní protisklzná, tl. 2,0 mm, z pásů, včetně soklíku lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkkého PVC. Pastování a vyleštění podlah.	m2	181,35000	675,00	122 411,25	AP-PSV	RTS 18/ II
		P3 : 24,08+24,3+44,69		93,07000				
		P12 : 14,49+15,3+15,57+15,2		60,56000				
		P15 : 12,51+15,21		27,72000				
401	998776202R0	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	0,38000	1 245,62	473,34	800-775	RTS 18/ II
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot			141 391,12			
402	777215202R0	Podlahy z epoxidového plastbetonu tloušťky 8 mm	m2	133,64000	1 050,00	140 322,00	800-773	RTS 18/ II
		P7 : 99,77+31,92		131,69000				
		P9 : 1,95		1,95000				
403	998777202R0	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	0,80000	1 336,40	1 069,12	800-773	RTS 18/ II
Díl: 781		Obklady keramické			204 556,70			
404	781470014RA	Obklad vnitřní keramický 300 x 300 mm, do malty, bez dodávky obkladu, z dlaždic keramických kladených do malty, včetně spárování a podílu práce v omezeném prostoru a na malých plochách.	m2	257,12080	450,00	115 704,36	AP-PSV	RTS 18/ II
		109 : (1,9+0,2+1,05)*2*2-0,9*2		10,80000				
		110 : (1,9+0,2+1,65)*2*2-(0,8+0,9)*2		11,60000				
		111 : (1,8+0,1+1,65)*2*2-(0,7+0,8)*2		11,20000				
		112 : (1+1,65)*2*2-0,7*2		9,20000				
		113 : (1,9+0,2+1,65)*2*2-(0,7+0,9)*2		11,80000				
		114 : (1+1,65)*2*2-0,7*2		9,20000				
		115 : (1,625+0,65+1,65)*2*2-1*2		13,70000				
		128 : (1+1,65)*2*2-0,7*2		7,80000				
		129 : (1+1,5)*2*2-0,7*2		8,60000				
		131 : (1+1,5)*2*2-0,7*2		7,20000				
		132 : (2,1+3,125)*2*2-0,7*2+(1,5+1,17*2)*0,37		20,92080				
		202 : (2,575+1,25)*2*2-0,7*2		13,90000				
		203 : (1,575+2,4)*2*2-0,7*2		14,50000				
		212 : (1,575+2,35)*2*2-0,7*2		14,30000				
		213 : (1,575+1,175)*2*2-0,7*2		9,60000				
		219 : (3,575+2+1,1)*2*2-0,7*2		25,30000				
		222 : (2,5+2)*2*2-0,7*2		16,60000				
		225 : (2,25+2)*2*2-0,7*2		15,60000				
		229 : (3,575+2+1,1)*2*2-0,7*2		25,30000				
405	5973	Dodávka obkladu	m2	272,54805	300,00	81 764,42		Vlastní
		257,1208*1,06		272,54805				
406	998781202R0	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	3,37000	2 103,24	7 087,92	800-771	RTS 18/ II
Díl: 783		Nátěry			55 102,99			
407	783222110R0	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	129,30840	180,00	23 275,51	800-783	RTS 18/ II
408	783903811R0	Ostatní práce odmaštění chemickými rozpouštědly zárubně : 48*1,3	m2	129,30840	52,80	6 827,48	800-783	RTS 18/ II
				62,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-032	Obec Dlouhoňovice
O:	010	Revitalizace objektu
R:	2017032-001	Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		U200 : 40,4*0,8		32,32000				
		U180 : 13,46*0,72		9,69120				
		žákl 140/140 : (3,075*4+0,325*4+2,05*2+1,69*2+4,44+4,55+4,01)*0,56		19,08480				
		žákl 60/120 : (4,51+2,185*2)*0,48		4,26240				
		žákl 120/80 : 1,625*0,4		0,65000				
		žákl 100/100 : 2,25*0,4		0,90000				
409	783	Nápis na fasádě objektu	kus	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní
Díl: 784		Malby				158 580,05		
410	784161401R0	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	3 049,61625	12,00	36 595,40	800-784	RTS 18/ II
		instalační příčky : 10,20875+66,85		77,05875				
		podhledy : 312,71+11,54+382,93+49,69		756,87000				
		omítky štukové : 2079,8705+135,817		2				
411	784165512R0	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	3 049,61625	40,00	121 984,65	800-784	RTS 18/ II
Díl: M21		Elektromontáže				1 500,00		
412	2199	Demontáž elektrorozvodných skříní 182x105 cm	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
Díl: M33		Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				609 000,00		
413	330	Dodávka a montáž výtahu	kpl	1,00000	609 000,00	609 000,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				1 090 339,00		
414	979087112R0	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání sutí na dopravní prostředky	t	883,63115	95,60	84 475,14	821-1	RTS 18/ II
		se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,						
415	979011111R0	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	441,81557	184,80	81 647,52	801-3	RTS 18/ II
416	979081111R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	883,63115	220,00	194 398,85	801-3	RTS 18/ II
417	979081121R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	13 254,46724	10,00	132 544,67	801-3	RTS 18/ II
418	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	883,63115	128,00	113 104,79	801-3	RTS 18/ II
419	979082121R0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	7 069,04919	39,54	279 510,20	801-3	RTS 18/ II
420	979990101R0	Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm	t	834,14780	150,00	125 122,17	801-3	RTS 18/ II
421	979990162R0	Poplatek za skládku dřevo+sklo	t	28,27620	1 500,00	42 414,30	801-3	RTS 18/ II
422	979990201R0	Poplatek za skládku azbestocementové výrobky	t	12,37084	3 000,00	37 112,52	801-3	RTS 18/ II
423	97990000	Kovový odpad (kovošrot)	t	8,83631	1,00	8,84		Vlastní
Celkem						17 398 135,08		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-032	Obec Dlouhoňovice
O:	010	Revitalizace objektu
R:	2017032-003	Vnitřní zdravotnicka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce	489 100,68					
1	131201112R0	Hloubení nezapažených jam a zářezů Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 3,96*7,67*10,83 : 328,942 328,94000	m3	328,94200	130,00	42 762,46	800-1	RTS 18/ II
2	131201109R0	Hloubení nezapažených jam a zářezů Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 30% výkopku : 328,942*0,3 'Přepočtené koeficientem množství : 98,683 98,68000	m3	98,68300	1,00	98,68	800-1	RTS 14/ II
3	132201212R0	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 203*0,8*1,3 : 211,12 211,12000	m3	211,12000	340,00	71 780,80	800-1	RTS 18/ II
4	132201219R0	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 30% z výkopu : 211,12*0,3 'Přepočtené koeficientem množství : 63,336 63,34000	m3	63,33600	1,00	63,34	800-1	RTS 18/ II
5	161101101R0	Svislé přemístění výkopku Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m vytěžená zemina : 211,12 : 211,12 211,12000	m3	211,12000	72,90	15 390,65	800-1	RTS 18/ II
6	161101102R0	Svislé přemístění výkopku Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m vytěžená zemina : 328,942 : 328,942 328,94000	m3	328,94200	119,20	39 209,89	800-1	RTS 18/ II
7	162301101R0	Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m vytěžená zemina : 328,942+211,12 : zemina zpět na zásyp : 397,613 : 937,675 937,68000	m3	937,67500	65,10	61 042,64	800-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-032	Obec Dlouhoňovice
O:	010	Revitalizace objektu
R:	2017032-003	Vnitřní zdravotnicka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cent. soustava / platnost
8	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m odvoz na skládku : 211,12+328,942-397,613 : 142,449	m3	142,44900	250,00	35 612,25	800-1	RTS 18/ II
					142,45000			
9	167101101R0	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, zhornin tř. 1 až 4 odvezená zemina na skládku : 142,449 : zemina zpět na zásyp : 397,613 : 540,062	m3	540,06200	174,00	93 970,79	800-1	RTS 18/ II
					540,06000			
10	171201201R0	Uložení sypaniny Uložení sypaniny na skládky Uložení sypaniny na skládky	m3	142,44900	16,00	2 279,18	800-1	RTS 18/ II
11	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) 142,449*2,054 *Přepočtené koeficientem množství : 292,59	t	292,59000	150,00	43 888,50		URS
					292,59000			
12	174101101R0	Zásyp sypaninou se zhutněním Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 211,12-16,24-73,08 : 328,942-7,36*4,2*0,5-5,76*2,6*2,46-1,3*0,8*0,8 : 397,613	m3	397,61300	80,00	31 809,04	800-1	RTS 18/ II
					397,61000			
13	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny 203*0,8*0,45 : 73,08	m3	73,08000	187,00	13 665,96		URS
					73,08000			
14	583373310	Štěrkopísek frakce 0-22 Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky frakce 0-22 pískovna Bratčice	t	150,10600	250,00	37 526,50		URS
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce			108 469,64			
15	382413R01	Osazení jímky z PP na obetonování objemu do 25000 l pro usazení do terénu Osazení plastové jímky z polypropylenu PP na obetonování objemu do 25000 l	kus	1,00000	8 925,00	8 925,00		Vlastní
16	562300R01	Jímka plastová na obetonování objem do 25 m3 Materiál stavební instalační z plastů jímky pro usazení do terénu na obetonování - hranatý objem do 25 m3 (rozměr cca 5,2 x 2,1 x 2,2 m)	kus	1,00000	99 544,64	99 544,64		Vlastní
Díl: 4		Vodorovné konstrukce			58 509,99			
17	451573111R0	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku v otevřeném výkopu, Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm 203*0,8*0,1 : 16,24	m3	16,24000	816,00	13 251,84	827-1	RTS 18/ II
					16,24000			
18	452321151	Podkladní desky ze ŽB tř. C 20/25 otevřený výkop Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25 7,36*4,2*0,4 : 12,365	m3	12,36500	2 950,00	36 476,75		URS
					12,37000			
19	452351101R0	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop v otevřeném výkopu, Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	11,56000	315,00	3 641,40	827-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-032	Obec Dlouhoňovice
O:	010	Revitalizace objektu
R:	2017032-003	Vnitřní zdravoteknicka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(7,36*2+4,2*2)*0,5 : 11,56		11,56000				
20	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo prážců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari Výztuž podkladních desek, bloků nebo prážců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari	t	0,20000	25 700,00	5 140,00		URS
Díl: 8		Trubní vedení				72 463,45		
21	899620141	Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým tř. C 20/25 otevřený výkop Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25 ((2*5,76+2*2,6)*2,46+5,16*2)*0,3 : 15,435	m3	15,43500	2 920,00	45 070,20		URS
22	899640111	Bednění pro obetonování plastových šachet hranatých otevřený výkop Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu hranatých (2*5,76+2*2,6)*2,46 : 41,131	m2	41,13100	666,00	27 393,25		URS
Díl: 721		Zdravoteknicka - vnitřní kanalizace				158 622,26		
23	721173402R0	Potrubí z plastových trub odhlučňené Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125 včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku, popř. elektrospoje. Bez zednických výpomocí. Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 125 dešťová : 1+6+16+18+1+1+3+23+17+1+3+5+5+2+11+3+3+5 : spláškova : 10+2+4+5+1+3+3+10+3+6+1+3+2+4+3+2+9+1+2 : 198	m	198,00000	328,64	65 070,72	800-721	RTS 17/ II
24	721173403	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150 Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 150 dešťová : 1 : spláškova : 2 : 3	m	3,00000	379,60	1 138,80		URS
25	721173404R0	Potrubí z plastových trub odhlučňené Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 200 včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku, popř. elektrospoje. Bez zednických výpomocí. Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 200 dešťová : 2 : 2	m	2,00000	504,40	1 008,80	800-721	RTS 17/ II
26	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70 Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) odpadní (svislé) DN 70 3+2 : 5	m	5,00000	244,40	1 222,00		URS
27	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100 Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) odpadní (svislé) DN 100 4+2+3+3+4+8+4+2+2+1+4+8+8+8 : 69	m	69,00000	309,92	21 384,48		URS
28	721174026	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 125 Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) odpadní (svislé) DN 125 5 : 5	m	5,00000	339,04	1 695,20		URS
29	286156030	čistící tvarovka , DN 100 Trubky z polypropylénu a kombinované trubky a tvarovky kanalizační HT-Systém Plus PPs® čistící tvarovky HTRE, DN 110 Poznámka k položce: OSMA, kód výrobku: 18310 4 : 4	kus	4,00000	272,48	1 089,92		URS
30	286156040	čistící tvarovka , DN 125 Trubky z polypropylénu a kombinované trubky a tvarovky kanalizační HT-Systém Plus PPs® čistící tvarovky HTRE, DN 125	kus	2,00000	296,40	592,80		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-032	Obec Dlouhoňovice
O:	010	Revitalizace objektu
R:	2017032-003	Vnitřní zdravotnicka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Poznámka k položce: OSMA, kód výrobku: 18410 2 : 2		2,00000				
31	721174R01	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 32 Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) přípojovací DN 32 kondenzát : 9	m	9,00000	180,96	1 628,64		Vlastní
32	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40 Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) přípojovací DN 40 1+1+1+1+2+1+1+5+3 : 16	m	16,00000	195,52	3 128,32		URS
33	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50 Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) přípojovací DN 50 2+1+2+1+2+2+2+2+1+1+3+2 : 21	m	21,00000	203,84	4 280,64		URS
34	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 70 Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) přípojovací DN 70 1+1+5 : 7	m	7,00000	244,40	1 710,80		URS
35	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100 Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) přípojovací DN 100	m	11,00000	309,92	3 409,12		URS
36	721194105R0	Zřízení přípojek na potrubí Vyvedení a upevnění odpadních výpustek do DN 50 vyvedení a upevnění odpadních výpustek, Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 dle ZP : 12+3+4+2+2+10+6 : 39	kus	39,00000	66,56	2 595,84	800-721	RTS 18/ II
37	721194109R0	Zřízení přípojek na potrubí Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 vyvedení a upevnění odpadních výpustek, Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 dle ZP : 11+1 : 12	kus	12,00000	70,72	848,64	800-721	RTS 18/ II
38	721242115R0	Lapače střešních splavenin Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou kládkou a lapacím košem DN 110 Lapače střešních splavenin zpolypropylenu (PP) DN 110 (HL 600) 9 : 9	kus	9,00000	2 242,24	20 180,16	800-721	RTS 18/ II
39	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 Ventilační hlavice zpolypropylenu (PP) DN 110 (HL 810) 6 : 6	kus	6,00000	667,68	4 006,08		URS
40	721274124	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 110 Ventily přívzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 110 3 : 3	kus	3,00000	611,52	1 834,56		URS
41	721R00001	Vodní ZU pro odvod kondenzátu DN40 s připojením DN32 Vodní ZU pro odvod kondenzátu DN40 s připojením DN32 popř. d 12-18 mm, s přidavnou mechanickou uzávěrkou a čistící vložkou, s otáčivým ramenem odtoku (HL136N) u klimatizačních jednotek : 3 : 1 : 4	kus	4,00000	277,68	1 110,72		Vlastní
42	721290111R0	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 dle potrubí :	m	341,00000	23,92	8 156,72	800-721	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-032	Obec Dlouhoňovice
O:	010	Revitalizace objektu
R:	2017032-003	Vnitřní zdravotnicka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5+69+5+16+21+7+11+9+198 : 341			341,00000			
43	721290112R0	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200 dle potrubí : 3+2 : 5	m	5,00000	29,12	145,60	800-721	RTS 18/ II
44	998721101R0	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,50700	12 151,36	6 160,74	800-721	RTS 18/ II
45	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,50700	12 274,08	6 222,96		URS
Díl: 722		Zdravotnicka - vnitřní vodovod				155 194,64		
46	722174021	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 16 x 2,7 mm Potrubí zplastových trubek zpolypropylenu (PPR) svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 16 x 2,7 dešťová voda : 2+2+3+3+2+3+3 : studená voda : 8+6+5+10+3+6+2+11+3 : teplá voda : 8+2+5+10+3+6+2+3 : 111	m	111,00000	192,40	21 356,40		URS
47	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20 x 3,4 mm Potrubí zplastových trubek zpolypropylenu (PPR) svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 dešťová voda : 4+4+3+2+5+2+2 : studená voda : 3+3+3+8+11+3+6+8+5+12+8+4+3+6 : teplá voda : 8+8+5+5+12+8+4+3+4+6+6 : 174	m	174,00000	195,52	34 020,48		URS
48	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25 x 4,2 mm Potrubí zplastových trubek zpolypropylenu (PPR) svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2 dešťová voda : 4+21+3+4+2+3+3+3 : studená voda : 3+2+3+6+6+4 : teplá voda : 3+2+3+6+6+6+2+3+7 : 111	m	111,00000	241,28	26 782,08		URS
49	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 32 x 5,4 mm Potrubí zplastových trubek zpolypropylenu (PPR) svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4 studená voda : 4 : 4	m	4,00000	296,40	1 185,60		URS
50	722174025	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 40 x 6,7 mm Potrubí zplastových trubek zpolypropylenu (PPR) svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7 studená voda : 17+1 : 18	m	18,00000	401,44	7 225,92		URS
51	722174026	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 50 x 8,4 mm Potrubí zplastových trubek zpolypropylenu (PPR) svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 50 x 8,4 studená voda : 4+2+2 : 8	m	8,00000	442,00	3 536,00		URS
52	722181231R0	izolace vodovodního potrubí návrhová Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 15 mm DN do 22 mm	m	198,00000	15,60	3 088,80	800-721	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-032	Obec Dlouhoňovice
O:	010	Revitalizace objektu
R:	2017032-003	Vnitřní zdravotnicka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi zpenového polyetylenu PE přilepenými vpříčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 10 do 15 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm dle potrubí studené a dešťové vody : 51+18+22+83+24 : 198				198,00000		
53	722181232R0	Izolace vodovodního potrubí návlekovou Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 42 mm Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi zpenového polyetylenu PE přilepenými vpříčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 10 do 15 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 42 mm dle potrubí studené a dešťové vody : 43+4+18 : 65	m	65,00000	24,96	1 622,40	800-721	RTS 18/ II
54	722181233R0	Izolace vodovodního potrubí návlekovou Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 62 mm Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi zpenového polyetylenu PE přilepenými vpříčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 10 do 15 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 42 do 62mm dle potrubí studené a dešťové vody : 8 : 8	m	8,00000	29,12	232,96	800-721	RTS 18/ II
55	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicemi zpenového polyetylenu PE přilepenými vpříčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm dle potrubí teplé vody : 36+69+44 : 149	m	149,00000	18,72	2 789,28		URS
56	722190401R0	Připojky ke strojům a zařízením Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 dle ZP : 2*(12+3+4+2+10+6)+2+11+1 : 88	kus	88,00000	101,92	8 968,96	800-721	RTS 18/ II
57	722231073R0	Izolace stavebních konstrukcí natěradly za horka soklů Ventil zpětný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma závit Armatury se dvěma závitů ventily zpětné (R 60) PN 10 do 110 st.C G 3/4 u zásobníku POV 3 - cirkulace : 1 : 1	kus	1,00000	297,44	297,44	800-715	RTS 18/ II
58	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit G 3/4 u vodoměrů : 8 : u zásobníků : 16+2 : 26	kus	26,00000	296,40	7 706,40		URS
59	722232062	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním Armatury se dvěma závitů kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4 u vodoměrů : 8 : 8	kus	8,00000	327,60	2 620,80		URS
60	722234264	Filtr mosazný G 3/4 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závit Armatury se dvěma závitů filtry mosazný PN 16 do 120 st.C G 3/4 u zásobníku POV 3 - cirkulace : 1 : 1	kus	1,00000	317,20	317,20		URS
61	722262223	Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40 °C G 3/4 x 130 mm Qn 1,5 m3/s podružný Vodoměry pro vodu do 40 st.C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné G 3/4 x 130 mm Qn 1,5 6x byty, 1x kadeřnictví, 1x OU : 8 : 8	kus	8,00000	590,72	4 725,76		URS
62	722290226R0	Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	320,00000	24,96	7 987,20	800-721	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-032	Obec Dlouhoňovice
O:	010	Revitalizace objektu
R:	2017032-003	Vnitřní zdravotnicka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dle potrubí : 105+174+11+4+18+8 : 320		320,00000				
63	722290234R0	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 dle potrubí : 320 : 320	m	320,00000	26,00	8 320,00	800-721	RTS 18/ II
				320,00000				
64	998722101R0	Přesun hmot pro vnitřní vodovod Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m vodorovně do 50 m Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,54900	11 098,88	6 093,29	800-721	RTS 18/ II
65	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek kceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,54900	11 507,60	6 317,67		URS
Díl: 724		Zdravotnicka - strojní vybavení				56 899,01		
66	724131R01	Zařízení na využívání dešťových vod Zařízení na využívání dešťových vod, 110 l/ min, 5,5 bar, viz výpis zařízení a prvků, 1 : 1	soubor	1,00000	47 748,48	47 748,48		Vlastní
				1,00000				
67	732421201	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační DN 15 výtlak do 0,9 m průtok 0,35 m3/h pro TUV Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná cirkulační pro TUV (elektronicky řízená) PN 10, do 80 st.C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 15 / do 0,9 m / 0,35 m3/h (Star-Z-NOVA A) pro OU : 1 : 1	soubor	1,00000	7 162,48	7 162,48		URS
				1,00000				
68	998724101R0	Přesun hmot pro strojní vybavení Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 6 m vodorovně do 50 m Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech, výšky do 6 m	t	0,03900	27 991,60	1 091,67	800-721	RTS 18/ II
69	998724181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 724 prováděný bez použití mechanizace Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek kceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,03900	22 984,00	896,38		URS
Díl: 725		Zdravotnicka - zařizovací předměty				362 666,12		
70	725112021	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný 10 : 10	soubor	10,00000	2 974,40	29 744,00		URS
				10,00000				
71	725112R01	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný, pro tělesně postižené Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný, pro tělesně postižené 1 : 1	soubor	1,00000	3 416,40	3 416,40		Vlastní
				1,00000				
72	725121512	Pisoárový záchodek keramický bez splachovací nádrže s odsáváním a se svislým přívodem vody Pisoárové záchodky keramické bez splachovací nádrže urinál odsávací, přívod vody vnější svislý 2 : 2	soubor	2,00000	10 206,56	20 413,12		URS
				2,00000				
73	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá bez sloupku nebo krytu na sifon 550 mm 12 : 12	soubor	12,00000	1 684,80	20 217,60		URS
				12,00000				
74	725211701	Umyvadlo keramické stěnové 350 mm Umyvadla umyvátka keramická se zápachovou uzávěrkou stěnová 350 mm	soubor	3,00000	1 414,40	4 243,20		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-032	Obec Dlouhoňovice
O:	010	Revitalizace objektu
R:	2017032-003	Vnitřní zdravotnicka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	3 :							
	3			3,00000				
75	725222113	Vana bez armatur výtokových akrylátová 1500x700 mm Vany bez výtokových armatur akrylátové klasické 1500x700 mm	soubor	2,00000	7 451,60	14 903,20		URS
	2 :							
	2			2,00000				
76	725241142	Vanička sprchová akrylátová čtverkruhová 900x900 mm Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny sprchové vaničky akrylátové čtverkruhové 900x900 mm	soubor	4,00000	3 395,60	13 582,40		URS
	4 :							
	4			4,00000				
77	725245192	Zástěna sprchová zásuvná čtyřdílná se dvěma posuvnými díly do výšky 2000 mm a šířky 900 mm čtverkruh Sprchové vaničky, boxy, kouty a zástěny zástěny sprchové do výšky 2000 mm dveře zásuvné čtyřdílné se dvěma posuvnými díly 900 mm s čelním vstupem, šířky čtverkruhové, šířky	soubor	4,00000	7 094,88	28 379,52		URS
	4 :							
	4			4,00000				
78	725311R01	Dřez jednoduchý nerezový bez odkapávací plochy 435x455x140 mm Dřez jednoduchý nerezový bez odkapávací plochy 435x455x140 mm DJ1 :	soubor	2,00000	1 414,40	2 828,80		Vlastní
	2 :							
	2			2,00000				
79	725311R02	Dřez jednoduchý nerezový s odkapávací plochou 780x435x140 mm Dřez jednoduchý nerezový s odkapávací plochou 780x435x140 mm DJ2 :	soubor	4,00000	1 487,20	5 948,80		Vlastní
	4 :							
	4			4,00000				
80	725311R03	Dřez jednoduchý nerezový s odkapávací plochou 730x480x165 mm Dřez jednoduchý nerezový s odkapávací plochou 730x480x165 mm DJ3 :	soubor	2,00000	1 622,40	3 244,80		Vlastní
	2 :							
	2			2,00000				
81	725311R04	Dřez jednoduchý nerezový s odkapem 770x490x150 mm Dřez jednoduchý nerezový s odkapem 770x490x150 mm DJ1 :	soubor	2,00000	1 690,00	3 380,00		Vlastní
	2 :							
	2			2,00000				
82	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	2,00000	3 343,60	6 687,20		URS
	2 :							
	2			2,00000				
83	725531R01	Elektrický ohříváč průtokový 4,4 kW Elektrické ohříváče zásobníkové průtokové (4,4 kW)	soubor	3,00000	3 548,48	10 645,44		Vlastní
	3 :							
	3			3,00000				
84	725532126	Elektrický ohříváč zásobníkový akumulační závěsný svislý 200 l / 2,2 kW Elektrické ohříváče zásobníkové beztlakové přepadové akumulační spojitým ventilem závěsné svislé 200 l (2,2 kW) objem nádrže (příkon) "POV 1" 2 : "POV 3" 1 : "POV 4" 1 : Součet :	soubor	8,00000	9 635,60	77 084,80		URS
	8			8,00000				
85	725535211	Ventil pojistný G 1/2 Elektrické ohříváče zásobníkové pojistné armatury pojistný ventil G 1/2	kus	11,00000	678,08	7 458,88		URS
	8+3 :							
	11			11,00000				
86	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 pro umyvadla a dřezy 2*(12+3+10) :	soubor	62,00000	128,96	7 995,52		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-032	Obec Dlouhoňovice
O:	010	Revitalizace objektu
R:	2017032-003	Vnitřní zdravotnicka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pro myčky : 2*6 : 62		62,00000				
87	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4 Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4 (RIO 10794) 6 : 6	kus	6,00000	251,68	1 510,08	URS	
				6,00000				
88	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm. pro výlevku Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm 2 : 2	soubor	2,00000	1 414,40	2 828,80	URS	
				2,00000				
89	725821326	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 265 mm 4+2+2+2 : 10	soubor	10,00000	1 336,40	13 364,00	URS	
				10,00000				
90	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti, pro umývatko Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti 3 : 3	soubor	3,00000	1 211,60	3 634,80	URS	
				3,00000				
91	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí 12 : 12	soubor	12,00000	1 381,12	16 573,44	URS	
				12,00000				
92	725831313	Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pohyblivým držákem Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pohyblivým držákem 2 : 2	soubor	2,00000	2 966,08	5 932,16	URS	
				2,00000				
93	725841332	Baterie sprchová nástěnná termostatická Baterie sprchové podomítkové (zápustné) s přepínačem a pohyblivým držákem 4 : 4	soubor	4,00000	8 448,96	33 795,84	URS	
				4,00000				
94	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50 Zápachové uzávěrky zařízení pro dřez DN 40/50 (HL 100G) 4 : 4	kus	4,00000	171,60	686,40	URS	
				4,00000				
95	725862113	Zápachová uzávěrka pro dřez s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50 Zápachové uzávěrky zařízení pro dřez s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50 (HL 126)	kus	10,00000	372,32	3 723,20	URS	
96	725864311	Zápachová uzávěrka van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku Zápachové uzávěrky zařízení pro koupací vany s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 (HL 500) 2 : 2	kus	2,00000	678,08	1 356,16	URS	
				2,00000				
97	725865311	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku Zápachové uzávěrky zařízení pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 (HL 514) 4 : 4	kus	4,00000	712,40	2 849,60	URS	
				4,00000				
98	721226512	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 50 Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 50 (HL 440)	kus	12,00000	372,32	4 467,84	URS	
99	725980123	Dviřka 30/30 Dviřka 30/30 u vodoměrů : 8 : u čistících kusů : 6 : 14	kus	14,00000	168,48	2 358,72	URS	
				14,00000				
100	725980R01	Mřížka 15/15 Mřížka 15/15	kus	3,00000	88,40	265,20	Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-032	Obec Dlouhoňovice
O:	010	Revitalizace objektu
R:	2017032-003	Vnitřní zdravotnicka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
		u P/O ventilů :						
		3 :						
		3		3,00000				
101	998725101R0	Přesun hmot pro zařizovací předměty Přesun hmot tonážní pro zařizovací předmět v objektech v do 6 m	t	1,52100	2 981,68	4 535,14	800-721	RTS 18/ II
		vodorovně do 50 m						
		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m						
102	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	1,52100	3 031,60	4 611,06		URS
		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu						
Díl: 726		Zdravotnicka - předstěnové instalace				95 041,44		
103	726131021	Instalační předstěna - pisoár v 1300 mm do lehkých stěn s kovovou kčí	soubor	2,00000	4 318,08	8 636,16		URS
		Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn skovovou konstrukcí pro pisoáry stavební výška 1300 mm						
		2 :						
		2		2,00000				
104	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kčí	soubor	10,00000	5 187,52	51 875,20		URS
		Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn skovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm						
		10 :						
		10		10,00000				
105	726131043	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu pro postižené do stěn s kov kčí	soubor	1,00000	12 333,36	12 333,36		URS
		Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn skovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené						
		1 :						
		1		1,00000				
106	726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	soubor	11,00000	228,80	2 516,80		URS
		Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet						
		11 :						
		11		11,00000				
107	726191002	Souprava pro předstěnovou montáž	soubor	10,00000	894,40	8 944,00		URS
		Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou montáž						
		10 :						
		10		10,00000				
108	998726111	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	t	0,24200	22 469,20	5 437,55		URS
		Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m						
109	998726181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez použití mechanizace	t	0,24200	21 894,08	5 298,37		URS
		Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu						
Díl: HZS		Hodinové zúčtovací sazby				15 540,00		
110	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	80,00000	194,25	15 540,00		URS
		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí						
Celkem						1 572 507,23		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-032	Obec Dlouhoňovice
O:	010	Revitalizace objektu
R:	2017032-004	Vnitřní plyn

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 723		Zdravotnicka - vnitřní plynovod	43 009,73					
1	723190203R0	Připojky ke strojům a zařízením připojky ke strojům a zařízením Připojka plynovodní ocelová ke spotřebičům z trubek závitových DN 20 plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bežešých, běžných - jakost 11 353,0,	soubor	3,00000	644,80	1 934,40	800-721	RTS 18/ II
2	723111203R0	Potrubí ocelové závitové, spojované svařováním DN20, včetně závěsů a uložení	m	10,00000	158,08	1 580,80		Vlastní
3	723111204R0	Potrubí ocelové závitové, spojované svařováním DN25, včetně závěsů a uložení	m	16,00000	171,60	2 745,60		Vlastní
4	723219105R0	Montáž ocelového závitového potrubí	m	26,00000	174,72	4 542,72		Vlastní
5	723150367R0	Potrubí ocel. černé svařované - chráničky Chránička ocelová DN 50 - 3 x 0,7 m	m	2,10000	275,60	578,76	800-721	RTS 18/ II
6	723120804R0	Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN50	m	50,00000	131,04	6 552,00	800-721	RTS 18/ II
7	723190907R0	Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce Odvdzdušnění a napouštění plynovodního potrubí	ks	3,00000	426,40	1 279,20	800-721	RTS 18/ II
8	722290226R0	Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	m	26,00000	26,00	676,00		Vlastní
9	R05	Montáž a dodávka detektoru plynu	ks	1,00000	6 435,52	6 435,52		Vlastní
10	R06	Montáž a dodávka bezpečnostního uzávěru plynu, závitového	ks	1,00000	6 685,12	6 685,12		Vlastní
11	723231163	Kohout kulový přímý s 2xvnitřním závitem DN20	ks	3,00000	297,44	892,32		Vlastní
12	723231164	Kohout kulový přímý s 2xvnitřním závitem DN25	ks	3,00000	370,24	1 110,72		Vlastní
13	723234312	Montáž a dodávka regulátoru tlaku plynu STL/NTL - zemní plyn - jednoduchý - výkon do 10 m3/hod	ks	1,00000	3 660,80	3 660,80		Vlastní
14	R07	Dodávka a montáž - přechodka PE/ocel - dn32/DN 25	ks	1,00000	353,60	353,60		Vlastní
15	723160204R0	Připojky k plynoměru Připojky k plynoměru DN 25 včetně uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu,	ks	1,00000	436,80	436,80	800-721	RTS 18/ II
16	723160334R0	Rozpěrka připojky plynoměru Rozpěrka připojky k plynoměru	ks	1,00000	270,40	270,40	800-721	RTS 18/ II
17	998723202R0	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m	%	1,09000	3 004,56	3 274,97	800-721	RTS 18/ II
Díl 783		Dokončovací práce - nátěry	1 568,32					
18	783424240R0	Nátěry potrubí a armatur syntetické Nátěry potrubí ocelového do DN 50 - základní, dvojnásobné syntetické a 1xemailování v barvě žluté na vzduchu schnoucí	m	26,00000	60,32	1 568,32	800-783	RTS 18/ II
Díl 999		Ostatní	6 801,60					
19	9991	HZS - Revize zařízení rozvodu plynu	hod	6,00000	364,00	2 184,00		Vlastní
20	9992	HZS - stavební přípomoc (drážky v cihelných zdech, vodorovné prostupy přes zdi)	hod	24,00000	192,40	4 617,60		Vlastní
Celkem						51 379,65		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-032	Obec Dlouhoňovice
O:	010	Revitalizace objektu
R:	2017032-005	Vytápění

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 730		Ústřední vytápění						1 257 474,96
1	Pol_1	Čerpadlo tepelné viz specifikace v tech. zprávě, 18kW	ks	2,00000	229 840,00	459 680,00		Vlastní
2	Pol_2	antivibrační podložky	ks	2,00000	884,00	1 768,00		Vlastní
3	Pol_3	Komunikátor GPRS RS232 pro TČ	ks	2,00000	2 974,40	5 948,80		Vlastní
4	Pol_4	venkovní čidlo teploty	ks	2,00000	790,40	1 580,80		Vlastní
5	Pol_5	uvedení do provozu dodavatelem TČ	ks	2,00000	6 032,00	12 064,00		Vlastní
6	Pol_6	izolace venkovní části potrubí.	ks	2,00000	6 760,00	13 520,00		Vlastní
7	Pol_7	sada odkoupení pr. 80 mm, délka 14 m	ks	3,00000	852,80	2 558,40		Vlastní
8	Pol_8	CU tr.35x1,5 tvrdá	bm	48,00000	609,44	29 253,12		Vlastní
9	Pol_9	CU trubka 28x1 polotvrdá	bm	84,00000	400,40	33 633,60		Vlastní
10	Pol_10	Cu tr. 22x1 polotvrdá	bm	136,00000	255,84	34 794,24		Vlastní
11	Pol_11	Cu tr. 18x1 polotvrdá	bm	68,00000	229,84	15 629,12		Vlastní
12	Pol_12	Lisované a závitové fitinky	bm	336,00000	89,44	30 051,84		Vlastní
13	Pol_13	Izolace z pěnového polyetylenu 35-20 hadice 2m, šedá	bm	16,00000	27,04	432,64		Vlastní
14	Pol_14	Izolace z pěnového polyetylenu 28-20 šedá	bm	84,00000	21,84	1 834,56		Vlastní
15	Pol_15	Izolace z pěnového polyetylenu 22-13	bm	136,00000	15,60	2 121,60		Vlastní
16	Pol_16	Kohout kul.5/4" páka F/F, voda	ks	6,00000	428,48	2 570,88		Vlastní
17	Pol_17	Filtr voda 5/4" mosaz	ks	2,00000	378,56	757,12		Vlastní
18	Pol_18	Kohout kul.1" páka F/F, voda	ks	3,00000	324,48	973,44		Vlastní
19	Pol_19	Filtr voda 1" mosaz	ks	1,00000	327,60	327,60		Vlastní
20	Pol_20	REGULAČNÍ VENTIL STK, DN20, Kv=4,5	ks	1,00000	1 942,72	1 942,72		Vlastní
21	Pol_21	Kohout kulový 3/4" vypouštěcí páčka	ks	4,00000	150,80	603,20		Vlastní
22	Pol_22	Expanzní nádoba NG 35l 6bar, bílá	ks	2,00000	1 110,72	2 221,44		Vlastní
23	Pol_23	Kulový Plnopřůtočný kohout s vypouštěním 3/4"	ks	2,00000	279,76	559,52		Vlastní
24	Pol_24	Šroubení 1" radiátorové přímé mosaz ploché	ks	6,00000	140,40	842,40		Vlastní
25	Pol_25	Ventil pojistný 3/4" 3 bar	ks	2,00000	636,48	1 272,96		Vlastní
26	Pol_26	Montáž	Nh	150,00000	202,80	30 420,00		Vlastní
27	Pol_27	Ohříváč vody 250 litrů, 1MPa pro TČ vč. izolace, PLOCHA VYMĚNIKU MIN 2,5m2	ks	1,00000	13 143,52	13 143,52		Vlastní
28	Pol_28	Šroubení 3/4" radiátorové přímé mosaz ploché	ks	2,00000	120,64	241,28		Vlastní
29	Pol_29	Nádoba expanzní DD, 18l 10 bar zelená	ks	1,00000	1 422,72	1 422,72		Vlastní
30	Pol_30	Kulový Plnopřůtočný kohout s vypouštěním 3/4"	ks	1,00000	273,52	273,52		Vlastní
31	Pol_31	Šroubení 6/4" radiátorové přímé mosaz ploché	ks	2,00000	254,80	509,60		Vlastní
32	Pol_32	Kohout kul.1" páka F/F, voda	ks	2,00000	296,40	592,80		Vlastní
33	Pol_33	Montáž	Nh	6,00000	202,80	1 216,80		Vlastní
34	Pol_34	Čerpadlo oběhové elektronické s frekvenčním měničem 110/180, 230V G6/4" rozteč 180 mm viz T7	ks	2,00000	15 591,68	31 183,36		Vlastní
35	Pol_35	Klapka zpětná 5/4" voda	ks	2,00000	323,44	646,88		Vlastní
36	Pol_36	Montáž	Nh	6,00000	218,40	1 310,40		Vlastní
37	Pol_37	plynový kondenzační kotel 30 kW viz specifikace v technické zprávě	ks	1,00000	43 316,00	43 316,00		Vlastní
38	Pol_38	Klapka zpětná 1" voda	ks	1,00000	296,40	296,40		Vlastní
39	Pol_39	Šroubení 6/4" radiátorové přímé mosaz ploché	ks	4,00000	278,72	1 114,88		Vlastní
40	Pol_40	Čerpadlo oběhové L 25-40, 230V, připojení G6/4", rozteč 180 mm	ks	1,00000	4 551,04	4 551,04		Vlastní
41	Pol_41	Šroubení 6/4" radiátorové přímé mosaz ploché	ks	2,00000	278,72	557,44		Vlastní
42	Pol_42	Kohout kul.1" páka F/F, voda	ks	2,00000	324,48	648,96		Vlastní
43	Pol_43	Filtr voda 1" mosaz	ks	2,00000	7 259,20	14 518,40		Vlastní
44	Pol_44	TERMOHYDRAULICKÝ ODDĚLOVAC průměr 200 mm	ks	1,00000	7 259,20	7 259,20		Vlastní
45	Pol_46	Montáž	Nh	8,00000	218,40	1 747,20		Vlastní
46	Pol_47	Rozdělovač PV 7 okr. s odvdušněním a odvodněním	ks	2,00000	8 145,28	16 290,56		Vlastní
47	Pol_48	Skřín podomítková SP2 - 435 mm	ks	1,00000	2 340,00	2 340,00		Vlastní
48	Pol_49	Rozdělovač PV 9 okr. s odvdušněním a odvodněním délka 504	ks	1,00000	10 204,48	10 204,48		Vlastní
49	Pol_50	Skřín podomítková SP4 - 795 mm	ks	1,00000	4 451,20	4 451,20		Vlastní
50	Pol_51	Rozdělovač PV 6 okr. s odvdušněním a odvodněním	ks	4,00000	7 158,32	28 633,28		Vlastní
51	Pol_52	Skřín podomítková SP3 - 565 mm	ks	9,00000	2 220,40	19 983,60		Vlastní
52	Pol_53	Rozdělovač PV 4 okr. s odvdušněním a odvodněním	ks	4,00000	6 125,60	24 502,40		Vlastní
53	Pol_54	Rozdělovač PV 3 okr. s odvdušněním a odvodněním	ks	1,00000	5 938,40	5 938,40		Vlastní
54	Pol_55	Kulový kohout 422BA se šroubením 1" PRÍMÝ	ks	12,00000	752,96	9 035,52		Vlastní
55	Pol_56	Kulový kohout 422R se šroubením 1" rohový	ks	12,00000	926,64	11 119,68		Vlastní
56	Pol_57	Svěrné šroubení 510 Multi-fit 16x2 x 3/4"	ks	132,00000	84,24	11 119,68		Vlastní
57	Pol_58	ULTRAZVUKOVÝ KALORIMETR Q=0,6 m3/h	ks	7,00000	3 620,24	25 341,68		Vlastní
58	Pol_59	Montáž	Nh	16,00000	218,40	3 494,40		Vlastní
59	Pol_60	Trubka 16x2	bm	3 700,00000	27,04	100 048,00		Vlastní
60	Pol_61	Upínací spona	ks	7 400,00000	1,46	10 804,00		Vlastní
61	Pol_62	Dilatační stěnový pás s folií	bm	1 000,00000	17,47	17 470,00		Vlastní
62	Pol_63	Ochranná vrapová trubka	bm	100,00000	13,52	1 352,00		Vlastní
63	Pol_64	Zesílená systémová folie s rastrem (bez polystyrenu)	m2	780,00000	38,48	30 014,40		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-032	Obec Dlouhoňovice
O:	010	Revitalizace objektu
R:	2017032-005	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
64	Pol_65	Topná zkouška	Nh	120,00000	218,40	26 208,00		Vlastní
65	Pol_66	Montáž	Nh	20,00000	218,40	4 368,00		Vlastní
66	Pol_67	Těleso otopné 600/1200 966W (90/70/20) žebříkové bílé	ks	6,00000	1 906,32	11 437,92		Vlastní
67	Pol_68	Kotva hmoždinková pro otopná tělesa CosmoNova	ks	11,00000	132,08	1 452,88		Vlastní
68	Pol_69	Ventil E-Z 1/2" přímý, dvoutrubkové soustavy	ks	6,00000	1 191,84	7 151,04		Vlastní
69	Pol_70	33 VK 6200-Těleso otopné multifunkční 33-600/2000mm, 4906W	ks	3,00000	12 348,96	37 046,88		Vlastní
70	Pol_71	33 VK 9120	ks	1,00000	9 943,44	9 943,44		Vlastní
71	Pol_72	22 6140-Těleso otopné multifunkční 22-600/1400mm, 2398W	ks	1,00000	7 226,96	7 226,96		Vlastní
72	Pol_73	Hlavice RVC termostatická M30x1,5 bílá s protizámrazovou ochranou	ks	6,00000	309,92	1 859,52		Vlastní
73	Pol_74	Trubka 16x2	bm	100,00000	27,04	2 704,00		Vlastní
74	Pol_75	Hlavice RVC termostatická pro VK bílá s protizámrazovou ochranou	ks	5,00000	309,92	1 549,60		Vlastní
75	Pol_76	Svěrné šroubení 16x2 x 1/2"	ks	14,00000	87,36	1 223,04		Vlastní
76	Pol_77	Ochranná vrapová trubka	bm	60,00000	13,52	811,20		Vlastní
77	Pol_78	Montáž	Nh	2,00000	218,40	436,80		Vlastní

Celkem

1 257 474,96

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-032	Obec Dlouhoňovice
O:	010	Revitalizace objektu
R:	2017032-006	Sílnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl:	1	Rozváděč RMS102				45 087,95		
1	Pol_1	Řadová svornice, šroubová 2,5	ks	56,00000	18,30	1 024,80		Vlastní
		0						
		9,91						
2	Pol_2	Řadová svornice, šroubová 10	ks	3,00000	29,74	89,22		Vlastní
		0						
		18,15						
3	Pol_3	ROZBOČOVACÍ MŮSTKY (SVORKY) PE12 blok 12x16mm2	ks	4,00000	89,02	356,08		Vlastní
		72						
		69						
4	Pol_4	JISTIČE A PROUDOVÉ CHRANIČE, MALÉ, 10kA 1P 6A B Jistič	ks	6,00000	175,03	1 050,18		Vlastní
		100,2						
		157						
5	Pol_5	1P 6A C Jistič	ks	2,00000	194,79	389,58		Vlastní
		100,2						
		169						
6	Pol_6	1P 10A B Jistič	ks	10,00000	152,67	1 526,70		Vlastní
		100,2						
		125						
7	Pol_7	1P 16A B Jistič	ks	20,00000	138,53	2 770,60		Vlastní
		100,2						
		108						
8	Pol_8	1P 16A C Jistič	ks	3,00000	181,38	544,14		Vlastní
		100,2						
		128						
9	Pol_9	3P 16A B Jistič	ks	3,00000	476,32	1 428,96		Vlastní
		129						
		456						
10	Pol_10	3P 16A C Jistič	ks	1,00000	573,04	573,04		Vlastní
		261						
		522						
11	Pol_11	3P 25A C Jistič	ks	1,00000	661,65	661,65		Vlastní
		393						
		615						
12	Pol_12	3P 40A B Jistič	ks	1,00000	792,06	792,06		Vlastní
		370,4						
		760						
13	Pol_13	RCCB 4P 40A 30mA Proudový chránič	ks	4,00000	1 305,93	5 223,72		Vlastní
		1195,4						
		1329						
14	Pol_14	Modulární svodič přepětí, 3p, 340V; 20kA/5kA	ks	1,00000	2 191,70	2 191,70		Vlastní
		1203						
		3195						
15	Pol_15	Pomocný kontakt iOF, 1 přep., AC/DC	ks	1,00000	326,56	326,56		Vlastní
		100,2						
		240						
16	Pol_16	25A 2P 2Z Stykač s volbou - cívka 230/240V	ks	6,00000	721,97	4 331,82		Vlastní
		469						
		834						
17	Pol_17	Digitální spínací hodiny 24h 1kan. 16A	ks	1,00000	1 495,52	1 495,52		Vlastní
		548						
		1071						
18	Pol_18	Patkové miniaturní relé 2x12A, přepínací, cívka 230V	ks	2,00000	335,82	671,64		Vlastní
		105						
		132						
19	Pol_19	Časové relé ; modul.čas.relé-zpož.vypnutí, 1 s..100 h, 24..240 V AC, 1 ZV	ks	2,00000	1 105,73	2 211,46		Vlastní
		140						
		620						
20	Pol_20	Napájecí zdroj pro detektory plynů	ks	1,00000	1 074,94	1 074,94		Vlastní
		296						
		1750						
21	Pol_21	Plechová velkoobsahová rozvodnice. Stupeň krytí IP30. Maximální proud 160A Včetně N/PE svorkovnice., POD omítkou. Dveře bílé, plechové. Rozměry 590 x 920 x 135mm S DIN lištami Počet řad 5 Počet modulů 120. 2400	kmp	1,00000	16 353,58	16 353,58		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-032	Obec Dlouhoňovice
O:	010	Revitalizace objektu
R:	2017032-006	Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3690						
Díl: 2		Rozváděč RMS104				12 837,80		
22	Pol_22	Řadová svornice, šroubová 2,5	ks	16,00000	18,30	292,80		Vlastní
		0						
		9,91						
23	Pol_23	Řadová svornice, šroubová 10	ks	3,00000	29,74	89,22		Vlastní
		0						
		18,15						
24	Pol_24	ROZBOČOVACÍ MŮSTKY (SVORKY) PE12 blok 12x16mm2	ks	1,00000	89,02	89,02		Vlastní
		72						
		69						
25	Pol_25	JISTIČE A PROUDOVÉ CHRÁNIČE, MALÉ, 10kA 1P 10A B Jistič	ks	2,00000	152,67	305,34		Vlastní
		100,2						
		125						
26	Pol_26	1P 16A B Jistič	ks	9,00000	138,53	1 246,77		Vlastní
		100,2						
		108						
27	Pol_27	3P 25A C Jistič	ks	1,00000	661,65	661,65		Vlastní
		393						
		615						
28	Pol_28	3P 40A B Jistič	ks	1,00000	792,06	792,06		Vlastní
		370,4						
		760						
29	Pol_29	RCCB 4P 40A 30mA Proudový chránič	ks	1,00000	1 305,93	1 305,93		Vlastní
		1195,4						
		1329						
30	Pol_30	Modulární svodič přepětí, 3p+N, 340V; 20kA/5kA	ks	1,00000	3 984,03	3 984,03		Vlastní
		1203						
		4230						
31	Pol_31	Bílá plastová rozvodnice (materiál ABS). Stupeň krytí IP40. Včetně N/PE svorkovnice, POD omítkou., Dveře plastové z kourfového organického skla Rozměry 410 x 522 x 103mm S DIN lištami Počet řad 2	kmpl	1,00000	4 070,98	4 070,98		Vlastní
		Počet modulů 36. 1600						
		1800						
Díl: 3		Rozváděče RMS201, RMS202				19 801,11		
32	Pol_32	Řadová svornice, šroubová 2,5	ks	16,00000	18,30	292,80		Vlastní
		0						
		9,91						
33	Pol_33	Řadová svornice, šroubová 6	ks	3,00000	27,66	82,98		Vlastní
		0						
		13,14						
34	Pol_34	Řadová svornice, šroubová 10	ks	3,00000	29,74	89,22		Vlastní
		0						
		18,15						
35	Pol_35	ROZBOČOVACÍ MŮSTKY (SVORKY) PE12 blok 12x16mm2	ks	2,00000	89,02	178,04		Vlastní
		72						
		69						
36	Pol_36	JISTIČE A PROUDOVÉ CHRÁNIČE, MALÉ, 10kA 1P 10A B Jistič	ks	1,00000	152,67	152,67		Vlastní
		100,2						
		125						
37	Pol_37	1P 16A B Jistič	ks	14,00000	138,53	1 939,42		Vlastní
		100,2						
		108						
38	Pol_38	3P 20A B Jistič	ks	1,00000	525,82	525,82		Vlastní
		173						
		521						
39	Pol_39	3P 25A C Jistič	ks	1,00000	661,65	661,65		Vlastní
		393						
		615						
40	Pol_40	3P 40A B Jistič	ks	1,00000	792,06	792,06		Vlastní
		370,4						
		760						
41	Pol_41	RCCB 4P 40A 30mA Proudový chránič	ks	2,00000	1 305,93	2 611,86		Vlastní
		1195,4						
		1329						
42	Pol_42	10A B 30mA; Komb. pr. chránič s nadproudovou ochranou 10kA	ks	1,00000	1 807,62	1 807,62		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-032	Obec Dlouhoňovice
O:	010	Revitalizace objektu
R:	2017032-006	Sílnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		182,4 1285						
43	Pol_43	Modulární svodič přepětí, 3p, 340V; 20kA/5kA	ks	1,00000	2 191,70	2 191,70		Vlastní
		1203 3195						
44	Pol_44	Plechová velkoobsahová rozvodnice. Stupeň krytí IP30. Maximální proud 160A Včetně N/PE svorkovnice., POD omítkou. Dveře bílé, plechové. Rozměry 590 x 620 x 136mm. S DIN lištami Počet řad 3 Počet modulů 72. 1900	kmpl	1,00000	8 475,27	8 475,27		Vlastní
		3060						
Díl: 4		Rozváděče RMS203, RMS206				15 795,56		
45	Pol_45	Řadová svornice, šroubová 2,5	ks	15,00000	18,30	274,50		Vlastní
		0 9,91						
46	Pol_46	Řadová svornice, šroubová 6	ks	3,00000	27,66	82,98		Vlastní
		0 13,14						
47	Pol_47	Řadová svornice, šroubová 10	ks	3,00000	29,74	89,22		Vlastní
		0 18,15						
48	Pol_48	ROZBOČOVACÍ MŮSTKY (SVORKY) PE12 blok 12x16mm2	ks	1,00000	66,87	66,87		Vlastní
		72 69						
49	Pol_49	JISTIČE A PROUDOVÉ CHRÁNIČE, MALÉ, 10kA 1P 10A B Jistič	ks	1,00000	152,67	152,67		Vlastní
		100,2 125						
50	Pol_50	1P 16A B Jistič	ks	13,00000	138,53	1 800,89		Vlastní
		100,2 108						
51	Pol_51	3P 20A B Jistič	ks	1,00000	525,82	525,82		Vlastní
		173 521						
52	Pol_52	3P 25A C Jistič	ks	1,00000	661,65	661,65		Vlastní
		393 615						
53	Pol_53	3P 40A B Jistič	ks	1,00000	795,18	795,18		Vlastní
		370,4 760						
54	Pol_54	RCCB 4P 40A 30mA Proudový chránič	ks	1,00000	1 305,93	1 305,93		Vlastní
		1195,4 1329						
55	Pol_55	10A B 30mA; Komb. pr. chránič s nadproudovou ochranou 10kA	ks	1,00000	1 807,62	1 807,62		Vlastní
		182,4 1285						
56	Pol_56	Modulární svodič přepětí, 3p, 340V; 20kA/5kA	ks	1,00000	2 191,70	2 191,70		Vlastní
		1203 3195						
57	Pol_57	Plastové domovní rozvodnice. Stupeň krytí IP30. Včetně N/PE svorkovnice. POD omítkou. Dveře bílé, plechové. Rozměry 359 x 714 x 96 mm. S DIN lištami Počet řad 4 Počet modulů 56	kmpl	1,00000	6 040,53	6 040,53		Vlastní
		1600 1140						
Díl: 5		Rozváděče RMS204, RMS205				15 479,82		
58	Pol_58	Řadová svornice, šroubová 2,5	ks	13,00000	18,30	237,90		Vlastní
		0 9,91						
59	Pol_59	Řadová svornice, šroubová 6	ks	3,00000	27,66	82,98		Vlastní
		0 13,14						
60	Pol_60	Řadová svornice, šroubová 10	ks	3,00000	29,74	89,22		Vlastní
		0 18,15						
61	Pol_61	ROZBOČOVACÍ MŮSTKY (SVORKY) PE12 blok 12x16mm2	ks	1,00000	66,87	66,87		Vlastní
		72 69						
62	Pol_62	JISTIČE A PROUDOVÉ CHRÁNIČE, MALÉ, 10kA 1P 10A B Jistič	ks	1,00000	152,67	152,67		Vlastní
		100,2						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-032	Obec Dlouhoňovice
O:	010	Revitalizace objektu
R:	2017032-006	Silnoprůd

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		125						
63	Pol_63	1P 16A B Jistič	ks	11,00000	138,53	1 523,83		Vlastní
		100,2						
		108						
64	Pol_64	3P 20A B Jistič	ks	1,00000	525,82	525,82		Vlastní
		173						
		521						
65	Pol_65	3P 25A C Jistič	ks	1,00000	661,65	661,65		Vlastní
		393						
		615						
66	Pol_66	3P 40A B Jistič	ks	1,00000	795,18	795,18		Vlastní
		370,4						
		760						
67	Pol_67	RCCB 4P 40A 30mA Proudový chránič	ks	1,00000	1 305,93	1 305,93		Vlastní
		1195,4						
		1329						
68	Pol_68	10A B 30mA; Komb. pr. chránič s nadproudovou ochranou 10kA	ks	1,00000	1 805,54	1 805,54		Vlastní
		182,4						
		1285						
69	Pol_69	Modulární svodič přepětí, 3p, 340V; 20kA/5kA	ks	1,00000	2 191,70	2 191,70		Vlastní
		1203						
		3195						
70	Pol_70	Plastové domovní rozvodnice. Stupeň krytí IP30. Včetně N/PE svorkovnice. POD omítkou. Dveře bílé, plechové. Rozměry 359 x 714 x 96,5mm. S DIN lištami Počet řad 4. Počet modulů 56	kmpl	1,00000	6 040,53	6 040,53		Vlastní
		1600						
		1140						
Díl: 6		Dodávky				223 180,24		
71	Pol_71	Skříň přepětové ochrany SPD typ T1. In=160A. Plombovatelná ! Nutno schválit technikem ČEZ distribuce a s	kmpl	1,00000	27 768,00	27 768,00		Vlastní
		2400						
		23400						
72	Pol_72	Rozváděč RE101 - elektroměrový rozváděč do výklenku, venkovní provedení, pozice pro 8x přímé, jednosazbové, 3f měření. Jističe do hodnoty 3x63A (dle specifikace ČEZ). Celková měřicí souprava musí odpovídat požadavkům na umístění souprav dle ČEZ Distribuce 4900	kmpl	1,00000	35 334,00	35 334,00		Vlastní
		34000						
73	Pol_73	Rozváděč RMS102	ks	1,00000	45 088,16	45 088,16		Vlastní
		0						
		49434,81						
74	Pol_74	Rozváděč RMS104	ks	1,00000	12 836,72	12 836,72		Vlastní
		0						
		16174,01						
75	Pol_75	Rozváděče RMS201, RMS202	ks	2,00000	19 801,18	39 602,36		Vlastní
		0						
		22381,03						
76	Pol_76	Rozváděče RMS203, RMS206	ks	2,00000	15 795,62	31 591,24		Vlastní
		0						
		17277,52						
77	Pol_77	Rozváděče RMS204, RMS205	ks	2,00000	15 479,88	30 959,76		Vlastní
		0						
		16841,3						
Díl: M21		Elektromontáže				896 119,84		
78	Pol_78	KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ	ks	180,00000	50,16	9 028,80		Vlastní
		39,57						
		9,5						
79	Pol_79	KP 67/3 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	411,00000	31,72	13 036,92		Vlastní
		18,13						
		9,7						
80	Pol_80	KPR 68 krabice univerzální	ks	5,00000	39,62	198,10		Vlastní
		18,13						
		19,4						
81	Pol_81	KO 97 KRABICE ODBOČNÁ	ks	10,00000	68,12	681,20		Vlastní
		27						
		19,8						
82	Pol_82	KO 97/5 KRABICE ODBOČNÁ	ks	15,00000	91,10	1 366,50		Vlastní
		39,57						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-032	Obec Dlouhoňovice
O:	010	Revitalizace objektu
R:	2017032-006	Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		19,2						
83	Pol_83	TRUBKA OHEBNÁ (husí krk) - 16mm, 750N	m	830,00000	25,06	20 799,80		Vlastní
		23						
		5,3						
84	Pol_84	TRUBKA OHEBNÁ (husí krk) - 32mm, 750N	m	25,00000	36,82	920,50		Vlastní
		23						
		13,9						
85	Pol_85	Krabice odbočná plastová, povrchová, šedá, prázdná, IP 54, 7 otv.	ks	9,00000	70,93	638,37		Vlastní
		27						
		23,67						
86	Pol_86	SVORKOVNICE KRABICOVÁ 4x1-2,5mm2	ks	437,00000	9,07	3 963,59		Vlastní
		13,33						
		4,2						
87	Pol_87	3x1-2,5mm2	ks	315,00000	9,08	2 860,20		Vlastní
		10						
		3,2						
88	Pol_88	2x1-2,5mm2	ks	315,00000	7,90	2 488,50		Vlastní
		6,67						
		2,9						
89	Pol_89	Kabelový držák svazkový, plastový šedý, vel. 8	ks	300,00000	53,04	15 912,00		Vlastní
90	Pol_90	Kabelový držák svazkový, plastový, šedý, vel. 15	ks	200,00000	77,84	15 568,00		Vlastní
		22						
		49,14						
91	Pol_91	Hmoždinka natloukáci pro vázací pásek 6x30, vč. pásku	ks	1 500,00000	8,03	12 045,00		Vlastní
		6						
		3,24						
92	Pol_92	HM 8/1 HMOŽDINKA 8/1 vč. vrutu	ks	500,00000	8,96	4 480,00		Vlastní
		8						
		2,5						
93	Pol_93	Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů A2 až F)	ks	32,00000	147,06	4 705,92		Vlastní
		29,5						
		92,5						
94	Pol_94	Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 5 (do hořlavých podkladů A2 až F)	ks	12,00000	178,26	2 139,12		Vlastní
		33,73						
		126						
95	Pol_95	Přístroj přepínače střídavého, se svorkou N (bezšroubové svorky); řazení 6S, 6So, 6 (do hořlavých podkladů A2 až F)	ks	31,00000	166,08	5 148,48		Vlastní
		65,33						
		114						
96	Pol_96	Přístroj přepínače střídavého dvojitého (bezšroubové svorky); řazení 6+6 (6+1 5B)	ks	1,00000	184,29	184,29		Vlastní
		67,47						
		163						
97	Pol_97	Přístroj přepínače křížového (bezšroubové svorky); řazení 7, 7So (do hořlavých podkladů A2 až F)	ks	9,00000	199,94	1 799,46		Vlastní
		37,93						
		144						
98	Pol_98	Přístroj ovládače žaluziového, jednopólového; řazení 1/0+1/0 s blokováním (do hořlavých podkladů A2 až F)	ks	1,00000	203,32	203,32		Vlastní
		33,73						
		181						
99	Pol_99	Kryt spínače kolébkového; b. bílá / ledová bílá	ks	72,00000	4,05	291,60		Vlastní
		0						
		42						
100	Pol_100	Kryt spínače kolébkového, dělený; b. bílá / ledová bílá	ks	13,00000	47,68	619,84		Vlastní
		0						
		53						
101	Pol_101	Kryt spínače žaluziového kolébkového, dělený, s potiskem; b. bílá / ledová bílá	ks	1,00000	46,49	46,49		Vlastní
		0						
		56						
102	Pol_102	Spínač automatický, s rovinným snímáním pohybu 180°, relé 230V; b. bílá / ledová bílá	ks	4,00000	1 372,38	5 489,52		Vlastní
		140						
		1649						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-032	Obec Dlouhoňovice
O:	010	Revitalizace objektu
R:	2017032-006	Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
103	Pol__103	Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; b. bílá / ledová bílá 120 127	ks	222,00000	180,44	40 057,68		Vlastní
104	Pol__104	Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, , akustická signalizace poruchy; řazení 2P+PE; b. bílá / ledová bílá 140 1084	ks	10,00000	917,28	9 172,80		Vlastní
105	Pol__105	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá / ledová bílá 0 26	ks	143,00000	23,82	3 406,26		Vlastní
106	Pol__106	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; b. bílá / ledová bílá 0 47	ks	64,00000	41,08	2 629,12		Vlastní
107	Pol__107	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, trojnásobný vodorovný; b. bílá / ledová bílá 0 68	ks	8,00000	59,07	472,56		Vlastní
108	Pol__108	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, čtyřnásobný vodorovný; b. bílá / ledová bílá 0 89	ks	7,00000	77,90	545,30		Vlastní
109	Pol__109	Detektor pohybu 360°; 230V/1000VA; IP44; 30 s - 30 min, Impuls; 10 - 2000 Lux (novrchový) 66,67 1290	ks	2,00000	1 103,44	2 206,88		Vlastní
110	Pol__110	Detektor pohybu 360°; 230V/1000VA; IP20; 30 s - 30 min, Impuls; 10 - 2000 Lux (vestavný/zapuštěný) 66,67 1290	ks	2,00000	1 103,44	2 206,88		Vlastní
111	Pol__111	Přepínač sériový IP 44, zapuštěná montáž; řazení 5; b. bílá / ledová bílá 65,33 197	ks	6,00000	266,24	1 597,44		Vlastní
112	Pol__112	Ovládač přepínací IP 44, zapuštěná montáž; řazení 6/0; b. bílá / ledová bílá 61,13 189	ks	1,00000	234,73	234,73		Vlastní
113	Pol__113	Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem; b. bílá / ledová bílá 65,33 218	ks	37,00000	298,69	11 051,53		Vlastní
114	Pol__114	Rámeček pro elektroinstalační přístroje IP 44, jednonásobný, s těsnicí manžetou; b. bílá 0 52	ks	32,00000	47,11	1 507,52		Vlastní
115	Pol__115	Rámeček pro elektroinstalační přístroje IP 44, dvojnásobný vodorovný, s těsnicí manžetou; b. bílá 0 95	ks	6,00000	85,49	512,94		Vlastní
116	Pol__116	Spínač stiskací, zapuštěný, se signalizační doutnavkou; řazení 3; b. bílá / bílá; s propínacími svorkami N a PE; 400V; 25(10)A; IP55 139,13 682	ks	14,00000	839,28	11 749,92		Vlastní
117	Pol__117	Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; IP 44, 16 A 82,2 145	ks	6,00000	291,62	1 749,72		Vlastní
118	Pol__118	Upevňovací a nosné systémy Kabelový držák svazkový, plastový, šedý, vel. 8 SUPER-MULTIFUNKČNÍ RELÉ -, do instalační krabice, pod ventilátor 3 vodičový, 0 funkce, čas 0,01s 10h, vstup 10-200VA, cívka AC 230 V, nepotřebuje NULU 93,33 280	ks	10,00000	411,11	4 111,10		Vlastní
119	Pol__119	Podlahová krabice kompletní; 9modulu; 3x zásuvka 230V/16A; 1x zásuvka 230V/16A ochr. proti přepětí; , modulu 45x45; volné pozice pro sv 390 5900	kmpl	5,00000	2 135,85	10 679,25		Vlastní
120	Pol__120	Přisazený detektor přítomnosti hořlavých látek ve vzduchu, šroubové nřinčení	ks	1,00000	2 372,86	2 372,86		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-032	Obec Dlouhoňovice
O:	010	Revitalizace objektu
R:	2017032-006	Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		128,5 2400						
121	Pol_121	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-O 3x1.5 , pevně	m	470,00000	28,08	13 197,60		Vlastní
		18,1 16						
122	Pol_122	CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	1 207,00000	28,08	33 892,56		Vlastní
		18,1 16						
123	Pol_123	CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	1 239,00000	34,84	43 166,76		Vlastní
		18,1 25,7						
124	Pol_124	CYKY-J 4x10 , pevně	m	260,00000	115,23	29 959,80		Vlastní
		21,07 131						
125	Pol_125	CYKY-J 4x16 , pevně	m	21,00000	180,44	3 789,24		Vlastní
		25,3 205						
126	Pol_126	CYKY-J 3x70+50 , pevně	m	5,00000	597,17	2 985,85		Vlastní
		37,93 595						
127	Pol_127	CYKY-J 5x1.5 , pevně	m	126,00000	35,05	4 416,30		Vlastní
		18,1 26,1						
128	Pol_128	CYKY-J 5x2.5 , pevně	m	124,00000	49,71	6 164,04		Vlastní
		18,1 41,9						
129	Pol_129	CYKY-J 5x4 , pevně	m	73,00000	71,45	5 215,85		Vlastní
		18,97 65,2						
130	Pol_130	CYKY-J 5x6 , pevně	m	42,00000	90,69	3 808,98		Vlastní
		21,07 96						
131	Pol_131	ŠNÚRA STŘEDNÍ, IZOLACE KAUKČUK H07RN-F-X 5x4 , pevně	m	62,00000	79,46	4 926,52		Vlastní
		18,97 92						
132	Pol_132	KABEL STÍNĚNÝ JYTY-O 4x1 mm , pevně	m	38,00000	24,34	924,92		Vlastní
		18,1 17,6						
133	Pol_133	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CYY 6 , pevně	m	380,00000	32,45	12 331,00		Vlastní
		18,1 16,8						
134	Pol_134	CYY 10 , pevně	m	260,00000	44,62	11 601,20		Vlastní
		18,1 27,9						
135	Pol_135	VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA) ZELENOŽLUTÝ H07V-K 16 mm2 , pevně	m	21,00000	56,16	1 179,36		Vlastní
		18,1 49,1						
136	Pol_136	H07V-K 25 mm2 , pevně	m	170,00000	71,66	12 182,20		Vlastní
		18,1 77,4						
137	Pol_137	ZSA16 zemnicí svorka na potrubí	ks	50,00000	56,16	2 808,00		Vlastní
		79 11,43						
138	Pol_138	Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m	ks	50,00000	13,21	660,50		Vlastní
		15 15,16						
139	Pol_138	OSVĚTLOVACÍ TĚLESA, PRO BYTOVÉ JEDNOTKY. NEJSOU SOUČÁSTI DODÁVKY PROJEKTU. TYTO SI DODÁ UŽIVATEL, BYTOVÉ JEDNOTKY třída izolace II		0,00000	1,00	0,00		Vlastní
140	Pol_139	Svítilno A - pokoje, stropní přisazené nebo lustrové (LED zdroj); max. příkon 30W min. IP20	kmpl	20,00000	399,36	7 987,20		Vlastní
		0 0						
141	Pol_140	Svítilno B - koupelna, stropní (LED zdroj); max. příkon 30W, min. IP21	kmpl	8,00000	959,82	7 678,56		Vlastní
		0 0						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-032	Obec Dlouhoňovice
O:	010	Revitalizace objektu
R:	2017032-006	Sílnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
142	Pol_141	Svítilno C - koupelna, nástěnné (LED zdroj); max. příkon 30W, min. IP21	kmpl	4,00000	832,31	3 329,24		Vlastní
		0						
		0						
143	Pol_142	Svítilno D - LED pásek kuchyně; max. příkon 30W, min. IP20	kmpl	6,00000	1 157,42	6 944,52		Vlastní
		0						
		0						
144	Pol_143	Svítilno E - chodba (LED zdroj); max. příkon 30W, min. IP20	kmpl	10,00000	399,67	3 996,70		Vlastní
		0						
		0						
145	Pol_144	Svítilno F - WC (LED zdroj); max. příkon 30W, min. IP20	kmpl	2,00000	310,02	620,04		Vlastní
		0						
		0						
146	Pol_145	Objímka E27, 230V, keramická pro potřeby výchozí revize	kmpl	50,00000	65,52	3 276,00		Vlastní
		25						
		15						
147	Pol_146	OSVĚTLOVACÍ TĚLESA A ZDROJE MUSÍ BYT ZVOLENA TAK ABY INTENZITOU OSVĚTLENÍ A ROVNOMĚRNOSTI ODPOVÍDAL, PROTOKOLUVÝPOČTUMĚLÉHO OSVĚTLENÍ		0,00000	1,00	0,00		Vlastní
148	Pol_146	Svítilno G1 - Průmyslové svítidlo LED - 59W, 5400lm, IP65	kmpl	17,00000	1 414,30	24 043,10		Vlastní
		190						
		2400						
149	Pol_147	Svítilno G2 - Průmyslová svítidla LED - 40W, 3500lm, IP65	kmpl	1,00000	1 066,62	1 066,62		Vlastní
		190						
		2160						
150	Pol_148	Svítilno H - Přisazené venkovní LED, kulaté, 20W, 1650lm, IP65	kmpl	2,00000	1 090,96	2 181,92		Vlastní
		190						
		700						
151	Pol_149	Svítilno J - Downlight LED; 20W 3000K; 1500lm, IP20/42	kmpl	22,00000	810,26	17 825,72		Vlastní
		190						
		1864						
152	Pol_150	Svítilno K1 - Vestavná LED svítidla – samostatná montáž; eloxovaný Al profil 60x56mm; 3483lm; polomatný difúzor	kmpl	12,00000	1 311,86	15 742,32		Vlastní
		190						
		4500						
153	Pol_151	Svítilno K2 - Vestavná LED svítidla – samostatná montáž; eloxovaný Al profil 60x56mm; 5235lm; polomatný difúzor	kmpl	13,00000	2 617,99	34 033,87		Vlastní
		190						
		4880						
154	Pol_152	Svítilno K3 - Vestavná LED svítidla – propojovací montáž; eloxovaný Al profil 60x56mm; 3483lm; polomatný difúzor	kmpl	12,00000	1 311,86	15 742,32		Vlastní
		190						
		4700						
155	Pol_153	Svítilno K4 - Přisazená LED svítidla – samostatná montáž; eloxovaný Al profil 60x56mm; 3483lm; polomatný difúzor	kmpl	1,00000	1 347,22	1 347,22		Vlastní
		190						
		4520						
156	Pol_154	Svítilno M - LED pásek 15W/m, s rohovým AL profilem, opálové stínítko, zdroj min. IP20 celková délka 4900mm	kmpl	1,00000	2 379,42	2 379,42		Vlastní
		190						
		3900						
157	Pol_155	Svítilno N1: Nouzové svítidlo, stěnové provedení, IP40, autotest, autonomnost 1hod. vč. níktogramu a úplného příslušenství	kmpl	11,00000	741,94	8 161,34		Vlastní
		190						
		5190						
158	Pol_156	VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE 100x100x50 mm	ks	621,00000	32,34	20 083,14		Vlastní
		0						
		26						
159	Pol_157	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm Sire 30 mm	m	600,00000	31,20	18 720,00		Vlastní
		0						
		54,5						
160	Pol_158	Sire 70 mm	m	100,00000	55,64	5 564,00		Vlastní
		0						
		63,5						
161	Pol_159	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 50mm Sire 70 mm	m	300,00000	71,14	21 342,00		Vlastní
		0						
		87,5						
162	Pol_160	Sire 100 mm	m	120,00000	110,24	13 228,80		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-032	Obec Dlouhoňovice
O:	010	Revitalizace objektu
R:	2017032-006	Sílnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
	0							
	106							
163	Pol_161	Síť 200 mm	m	30,00000	136,24	4 087,20		Vlastní
	0							
	131							
164	Pol_162	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m),	m	115,00000	51,38	5 908,70		Vlastní
	61,13							
	26,67							
165	Pol_163	Drát 8 AlMgSi T/2 drát o 8mm AlMgSi T/2 (0,135kg/m) polotvrdý	m	148,00000	139,88	20 702,24		Vlastní
	99							
	13,1							
166	Pol_164	Drát 10/13 PVC drát o 10/13mm PVC(0,695kg/m)-drát Fe/Zn v PVC	m	21,00000	144,66	3 037,86		Vlastní
	99,43							
	55,6							
167	Pol_165	JR 2,0 AlMgSi s rovným koncem, L 2000mm	ks	4,00000	259,79	1 039,16		Vlastní
	200							
	267							
168	Pol_166	JR 3,0 AlMgSi s rovným koncem, L 3000mm	ks	1,00000	362,86	362,86		Vlastní
	200							
	400							
169	Pol_167	Uchycení a připojení jímací tyče. Konkrétní typ zvolí prováděcí firma dle	kmpl	5,00000	440,86	2 204,30		Vlastní
	200	skutečného provedení střešního pláště						
	340							
170	Pol_168	PODPĚRA VEDENÍ Pod střešní krytinu. Konkrétní typ zvolí prováděcí	ks	150,00000	33,80	5 070,00		Vlastní
	14	firma dle skutečného provedení střešního pláště						
	17,9							
171	Pol_169	PODPĚRA VEDENÍ PV1a-25 do dřeva nebo zdiva, L 250mm	ks	50,00000	20,28	1 014,00		Vlastní
	14							
	19,5							
172	Pol_170	ODDÁLENÝ HROMOSVOD OJ objímka jímací tyče	ks	4,00000	114,40	457,60		Vlastní
	89							
	47							
173	Pol_171	„L“, držák oddáleného hromosvodu s kloubem	ks	2,00000	73,42	146,84		Vlastní
	60							
	50							
174	Pol_172	Izolační tyč pro vodič I=430mm	ks	2,00000	124,38	248,76		Vlastní
	35							
	145							
175	Pol_173	SU univerzální	ks	20,00000	79,77	1 595,40		Vlastní
	70,43							
	12,6							
176	Pol_174	SK křížová	ks	10,00000	104,31	1 043,10		Vlastní
	70,43							
	20,6							
177	Pol_175	SZb zkušební - litinová	ks	7,00000	124,07	868,49		Vlastní
	70							
	37,9							
178	Pol_176	SR 3a svorka páska-drát	ks	16,00000	79,77	1 276,32		Vlastní
	70							
	30							
179	Pol_177	SOa na okapové žlaby	ks	7,00000	79,77	558,39		Vlastní
	70,43							
	26							
180	Pol_178	EPS SVORKOVNICE EKVIPOVACÍ	ks	1,00000	531,96	531,96		Vlastní
	83							
	550							
181	Pol_179	OCHRANNÝ ÚHELNIK A DRŽÁKY OU 1,7 ochranný úhelník, L 1700mm	ks	6,00000	363,90	2 183,40		Vlastní
	174,2							
	142							
182	Pol_180	DOUa-20 držák ochranného úhelníku, L 200mm	ks	12,00000	18,20	218,40		Vlastní
	110							
	26,6							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-032	Obec Dlouhoňovice
O:	010	Revitalizace objektu
R:	2017032-006	Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
183	Pol_181	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm 0 109,2	m	115,00000	113,57	13 060,55		Vlastní
184	Pol_182	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm 0 64,4	m	115,00000	66,98	7 702,70		Vlastní
185	Pol_183	Propojení kabeláže tepelných čerpadel; vč. kabelů (soubor CYKY, JYTY), dle přívodní dokumentace TČ. 3100 3600	kmpl	1,00000	6 968,00	6 968,00		Vlastní
186	Pol_184	Drobný nespecifikovaný materiál pro potřeby montáže a úplnou funkčnost díla (vruty, šrouby, hmoždinky, , dutinky, záslepky, koncovky, stahovací pásky apod.) 0 6500	kmpl	1,00000	6 760,00	6 760,00		Vlastní
187	Pol_185	Montaz a práce s montáží (ukončování kabelů a vodičů, popis kabelů apod.) 8000 0	kmpl	1,00000	8 320,00	8 320,00		Vlastní
188	Pol_186	Montaz a práce spojené s instalací rozváděčů 8000 0	kmpl	1,00000	8 320,00	8 320,00		Vlastní
189	005241010R	Dokumentace skutečného provedení 0 0	kmpl	1,00000	5 200,00	5 200,00		RTS 18/ II
190	Pol_188	Revizní technik 350 0 Elektromontáže - celkem	hod	64,00000	364,00	23 296,00		Vlastní
191	190	Podružný materiál	kpl	1,00000	23 492,46	23 492,46		Vlastní
192	191	Doprava a přesun dodávek	kpl	1,00000	11 290,66	11 290,66		Vlastní
193	193	Přidružená pracovní výroba	kpl	1,00000	69 769,75	69 769,75		Vlastní
Celkem						1 228 302,32		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-032	Obec Dlouhoňovice
O:	010	Revitalizace objektu
R:	2017032-007	SLP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		Dodávky	68 086,72					
1	1	ROZVÁDEČ R-STA Prvky rozváděče STA + kompletní anténí systém. Předběžná cena, tato musí být, upřesněna specializovanou firmou při realizaci, po zaměření úrovní signálů a po specifikaci požadavku programové nabídky investora. Na svodové kabely z anténního stožáru musí být instalovány SLP přepětové ochrany a tyto uzemnit. 28970 3200	kmpl	1,00000	29 232,32	29 232,32		Vlastní
2	2	DATOVÝ ROZVÁDEČ RACK Datový rozváděč RACK 19", 15U; vystrojení pro ukončení a vyvázání, (organizátory) metalické kabeláže min. 48 portů UTP/FTP, osvětlovací jednotka, ventilační jednotka police, napájecí lišta. Aktivní prvek bude doávkou rozváděče avšak tento konsultovat se správcem IT investora. Přepětová ochrana pro vstup kabelu od poskytovatele připojení. 32000 5000	kmpl	1,00000	38 854,40	38 854,40		Vlastní
Díl M21		Elektromontáže	18 963,22					
3	3	KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ 9,5 39,57	ks	5,00000	61,36	306,80		Vlastní
4	4	KP 67/3 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ 9,7 18,13	ks	6,00000	62,54	375,24		Vlastní
INSTALAČNÍ TRUBKY A ÚLOŽNÉ SYSTÉMY								
5	5	TRUBKA OHEBNÁ (husí krk) - 16mm, 750N 5,3 23	m	42,00000	24,51	1 029,42		Vlastní
6	6	DATOVÉ A SDĚLOVACÍ KABELY SYKFY 3x2x0,5 9,94 12	m	42,00000	22,56	947,52		Vlastní
RÁMEČEK (pro signalizační systém tísňe)								
7	7	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. alpská bílá (pro signalizační systém tísňe) 46 0	ks	3,00000	47,84	143,52		Vlastní
8	8	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, trojnásobný, pro vodorovnou i svislou montáž; b. alpská, bílá (pro signalizační systém tísňe) 137 0	ks	1,00000	142,48	142,48		Vlastní
Tlačítko, REFLEX SI (signalizační systém tísňe)								
9	9	Tlačítko prosvětlené, signální; b. alpská bílá 1195 89	ks	3,00000	1 233,23	3 699,69		Vlastní
10	10	Tlačítko signální, tahové; b. alpská bílá 1554 89	ks	1,00000	1 621,98	1 621,98		Vlastní
11	11	Modul kontrolní, s alarmem; b. alpská bílá 2542 198	ks	1,00000	2 689,44	2 689,44		Vlastní
12	12	Zkratuodolný transformátor 230V/15V; instalace do krabice; b. bílá / bílá 1810 97	ks	1,00000	1 947,92	1 947,92		Vlastní
Systém volání v tísni - celkem								
Signalizace a hlášení								
13	13	KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ 9,5 39,57	ks	2,00000	61,36	122,72		Vlastní
14	14	KP 67/3 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ 9,7 18,13	ks	1,00000	62,43	62,43		Vlastní
INSTALAČNÍ TRUBKY A ÚLOŽNÉ SYSTÉMY								
15	15	TRUBKA OHEBNÁ (husí krk) - 16mm, 750N 5,3 23	m	20,00000	24,51	490,20		Vlastní
OVLADAČ S KRYTEM, 230V, 10A, IP44								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-032	Obec Dlouhoňovice
O:	010	Revitalizace objektu
R:	2017032-007	SLP

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	16	Ovládač přepínací IP 44, zapuštěná montáž; řazení 6/0; b. bílá / ledová bílá 189 61,13 RÁMEČEK, IP 44	ks	1,00000	302,43	302,43		Vlastní
17	17	Rámeček pro elektroinstalační přístroje IP 44, jednonásobný, s těsnicí manžetou; b. bílá 52 0 PRVKY DO ROZVÁDĚČE RMS104	ks	1,00000	53,87	53,87		Vlastní
18	18	Modulární zvonkový transformátor; 230 V 50..60 Hz, výstup 8..12 V, 8 742 99	ks	1,00000	820,56	820,56		Vlastní
19	19	1P 6A B Jistič 157 99 ZVONKY A SIGNALIZACE	ks	1,00000	131,56	131,56		Vlastní
20	20	Nástěnný zvonek 8-12V (drátový) 260 90 DETEKTORY A ČIDLA VE SMYSLU POŽADAVKŮ VYHL. 23/2008Sb. (268/2011Sb)	kmpl	1,00000	359,84	359,84		Vlastní
21	21	Bateriový autonomní hlásič kouře. Akusticko-optická signalizace. Stopní montáž. 320 60	kmpl	8,00000	403,00	3 224,00		Vlastní
22	22	KABEL STÍNĚNÝ JYTY-O 2x1 mm , pevně 11 18,1 Signalizace a hlášení - celkem	m	20,00000	24,58	491,60		Vlastní
Díl 3		PZS	70 081,06					
23	23	Povrchová - 5 svorek + TAMPER 42 69	kmpl	3,00000	331,14	993,42		Vlastní
24	24	KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ 9,5 39,57 INSTALAČNÍ TRUBKY A ÚLOŽNÉ SYSTÉMY	ks	15,00000	61,36	920,40		Vlastní
25	25	TRUBKA OHEBNÁ (husí krk) - 20mm, 750N 7,2 0	m	30,00000	29,68	890,40		Vlastní
26	26	TRUBKA OHEBNÁ (husí krk) - 25mm, 750N 10 0 Upevňovací systémy	m	60,00000	36,43	2 185,80		Vlastní
27	27	Kabelový držák svazkový, plastový, šedý, vel. 8 36,51 9	ks	70,00000	56,89	3 982,30		Vlastní
28	28	Hmoždinka natloukácí pro vázací pásek 6x30, vč. pásku 6,51 9 DATOVÉ A SDĚLOVACÍ KABELY	ks	150,00000	14,66	2 199,00		Vlastní
29	29	SYKFY 2x2x0.5, pevně 5,65 18,1	m	384,00000	20,51	7 875,84		Vlastní
30	30	JYTY-O 7x1 mm , pevně 27,6 18,1	m	18,00000	48,13	866,34		Vlastní
31	31	UTP drát 4P CAT5E, 4páry 16,5 22 VYŠŠÍ POPLACHOVÉ ÚSTŘEDNY	m	42,00000	22,98	965,16		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-032	Obec Dlouhoňovice
O:	010	Revitalizace objektu
R:	2017032-007	SLP

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
32	32	Základní deska - 2x8=16 zón; max. 192 zón; na desce 4+1 P; 8 podsystémů; záloha 3270 2970 SYSTÉMOVÉ MODULY	kmpl	1,00000	6 716,32	6 716,32		Vlastní
33	33	Expander 8 vstupů ATZ 1980 800 GSM PAGER	ks	1,00000	3 754,40	3 754,40		Vlastní
34	34	GSM PAGER 5189 434 AKUMULÁTOR	ks	1,00000	6 299,28	6 299,28		Vlastní
35	35	Akumulátor 12V; 7,5Ah 990 50 BOX	ks	1,00000	1 170,00	1 170,00		Vlastní
36	36	BOX VT-40 - 322x397x90; včetně TRAFU 40VA; 2x tamper 1198 200 PASIVNÍ INFRADETEKTORY VNITŘNÍ	ks	1,00000	1 564,16	1 564,16		Vlastní
37	37	Infrapasivní pohybové čidlo PIR 599 140	ks	11,00000	887,12	9 758,32		Vlastní
38	38	Infrapasivní pohybové čidlo PIR - stropní 360° BUS/RELÉ 915 160 MAGNETICKÉ KONTAKTY	ks	1,00000	1 238,64	1 238,64		Vlastní
39	39	Pro okna, dveře, vrata. Plast / Al dle typu rámu 206 90 KLÁVESNICE, ČTEČKY, OVLÁDAČE	ks	5,00000	434,72	2 173,60		Vlastní
40	40	LCD klávesnice s dvouřádkovým modrým displejem určená pro ovládání a zobrazování informací o stavu ústředny 3280 334 AKUSTICKÁ VENKOVNÍ SÍŘENA	kmpl	2,00000	4 045,60	8 091,20		Vlastní
41	41	Zálohovaná piezosířena s elegantním designem 1730 130 PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500	ks	1,00000	2 300,48	2 300,48		Vlastní
42	42	Revizní technik 0 233,33 HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY	hod	8,00000	364,00	2 912,00		Vlastní
43	43	Ukončování kabelů a vodičů na přístrojích a v ústřednách 0 0	kmpl	1,00000	2 548,00	2 548,00		Vlastní
44	44	Programování PZS 0 450 PZS - celkem	kmpl	1,00000	676,00	676,00		Vlastní
Díl 4		PC Síť	84 212,67					
45	45	KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ 9,5 39,57	ks	20,00000	61,36	1 227,20		Vlastní
46	46	KP 67/3 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ 9,7 18,13 INSTALAČNÍ TRUBKY A ÚLOŽNÉ SYSTÉMY	ks	13,00000	62,43	811,59		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-032	Obec Dlouhoňovice
O:	010	Revitalizace objektu
R:	2017032-007	SLP

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
47	47	TRUBKA OHEBNÁ (husí krk) - 20mm, 750N	m	40,00000	29,68	1 187,20		Vlastní
		7,2						
		0						
48	48	TRUBKA OHEBNÁ (husí krk) - 25mm, 750N	m	90,00000	36,43	3 278,70		Vlastní
		10						
		0						
49	49	TRUBKA OHEBNÁ (husí krk) - 32mm, 750N	m	70,00000	40,34	2 823,80		Vlastní
		13,9						
		0						
		Upevňovací systémy						
50	50	Kabelový držák svazkový, plastový, šedý, vel. 8	ks	90,00000	56,89	5 120,10		Vlastní
		36,51						
		9						
51	51	Hmoždinka natloukáací pro vázací pásek 6x30, vč. pásku	ks	200,00000	14,66	2 932,00		Vlastní
		6,51						
		9						
		DATOVÉ A KOMUNIKAČNÍ ZÁSUVKY						
52	52	Datová zásuvka, 2xRJ45, CAT5E, kompletní	ks	13,00000	1 151,28	14 966,64		Vlastní
		840						
		178						
53	53	Datová zásuvka, do podlahové krabice, modul 45x45; 2xRJ45 CAT5E kompletní	ks	5,00000	957,84	4 789,20		Vlastní
		690						
		194						
54	54	HDMI zásuvka, typ A, Full HD, šroubové připojení 20žilového kabelu	kmpl	4,00000	2 688,40	10 753,60		Vlastní
		2145						
		360						
		RÁMEČEK, IP20						
55	55	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. Time; b. bílá / ledová bílá	ks	6,00000	26,10	156,60		Vlastní
		26						
		0						
56	56	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; d. Time; b. bílá / ledová bílá	ks	7,00000	46,38	324,66		Vlastní
		47						
		0						
57	57	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, trojnásobný vodorovný; d. Time; b. bílá / ledová bílá	ks	1,00000	61,78	61,78		Vlastní
		68						
		0						
		KABEL UTP, CAT5e						
58	58	UTP drát, 4páry, CAT5E	m	920,00000	22,98	21 141,60		Vlastní
		16,5						
		22						
		KABELY HDMI						
59	59	Kabel HDMI 1.4, délka 10m; při realizaci zkrácen dle potřeby	ks	5,00000	743,60	3 718,00		Vlastní
		620						
		30						
		PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK						
		DLE CSN 331500						
60	60	Revizní technik	hod	8,00000	364,00	2 912,00		Vlastní
		0						
		233,33						
		HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY						
61	61	Ukončování UTP kabelů na konektorech a patch panelech	hod	12,00000	364,00	4 368,00		Vlastní
		0						
		450						
62	62	Měřicí protokol sítě strukturované kabeláže	kmpl	1,00000	3 640,00	3 640,00		Vlastní
		0						
		2600						
		PC Síť - celkem						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-032	Obec Dlouhoňovice
O:	010	Revitalizace objektu
R:	2017032-007	SLP

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 5		TV+R(STA) rozvody						
			97 019,74					
63	63	KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ	ks	40,00000	61,36	2 454,40		Vlastní
		9,5						
		39,57						
64	64	KP 67/3 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	11,00000	62,44	686,84		Vlastní
		9,7						
		18,13						
		INSTALAČNÍ TRUBKY A ÚLOŽNÉ SYSTÉMY						
65	65	TRUBKA OHEBNÁ (husí krk) - 20mm, 750N	m	35,00000	29,68	1 038,80		Vlastní
		7,2						
		0						
66	66	TRUBKA OHEBNÁ (husí krk) - 25mm, 750N	m	100,00000	36,43	3 643,00		Vlastní
		10						
		0						
		Upevňovací systémy						
67	67	Kabelový držák svazkový, plastový, šedý, vel. 8	ks	90,00000	56,89	5 120,10		Vlastní
		36,51						
		9						
68	68	Hmoždinka natloukáací pro vázací pásek 6x30, vč. pásku	ks	60,00000	14,66	879,60		Vlastní
		6,51						
		9						
		PŘÍSTROJ ZÁSUVKY ANTÉNNÍ						
69	69	Přístroj zásuvky anténní - televizní, rozhlasové a satelitní, koncové	ks	11,00000	489,84	5 388,24		Vlastní
		256						
		100						
		KRYT ZÁSUVKY ANTÉNNÍ						
70	70	Kryt zásuvky anténní univerzální (TV+R+SAT), s vylamovacím otvorem; b. bílá / ledová bílá	ks	11,00000	40,04	440,44		Vlastní
		41						
		0						
		RÁMEČEK						
71	71	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá / ledová bílá	ks	4,00000	26,10	104,40		Vlastní
		26						
		0						
		KOAXIÁLNÍ KABEL						
72	72	Vnitřní koaxiální kabel Cu jádro PVC plášť; 75ohm	m	348,00000	25,69	8 940,12		Vlastní
		27,2						
		27						
		TV+R(STA) rozvody - celkem						
		Společné položky						
73	73	VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE 100x100x50 mm	ks	113,00000	22,88	2 585,44		Vlastní
		26						
		0						
74	74	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm Sire 30 mm	m	200,00000	51,79	10 358,00		Vlastní
		54,5						
		0						
75	75	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm Sire 70 mm	m	100,00000	60,94	6 094,00		Vlastní
		63,5						
		0						
76	76	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 50mm Sire 70 mm	m	100,00000	75,71	7 571,00		Vlastní
		87,5						
		0						
77	77	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 50mm Sire 100 mm	m	50,00000	93,08	4 654,00		Vlastní
		106						
		0						
78	78	VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 50mm Sire 200 mm	m	40,00000	112,42	4 496,80		Vlastní
		131						
		0						
		OSTATNÍ						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-032	Obec Dlouhoňovice
O:	010	Revitalizace objektu
R:	2017032-007	SLP

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
79	79	Drobný nespecifikovaný materiál pro potřeby montáže a zprovoznění SLP systémů (vruty, šrouby,, hmoždinky, dutinky, záslepky, koncovky, sťahovací násky apod.) 4600 0	kmpl	1,00000	1 664,00	1 664,00		Vlastní
80	80	Montaz a práce s montáží (ukončování kabelů a vodičů, popis kabelů apod.) 4500 0	kmpl	1,00000	4 680,00	4 680,00		Vlastní
81	005241010R	Dokumentace skutečného provedení 0 0 Společné položky - celkem	kmpl	1,00000	5 200,00	5 200,00		RTS 18/ II
82	82	Podružný materiál	kmpl	1,00000	5 716,96	5 716,96		Vlastní
83	Pol_83	Doprava a přesun dodávek	kmpl	1,00000	2 501,20	2 501,20		Vlastní
84	Pol_84	Přidružená pracovní výroba	kmpl	1,00000	12 802,40	12 802,40		Vlastní
Celkem						338 363,41		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-032	Obec Dlouhoňovice
O:	010	Revitalizace objektu
R:	2017032-008	Vzduchotechnika

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		Zemní práce	2 539,78					
1	132201211R01	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³ zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m ³ 10*0,8*0,5 : 4	m3	4,00000	407,40	1 629,60	800-1	RTS 18/ II
2	132201209R01	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek kcenám za lepivost horniny tř. 3 30% z výkopu 4 : 4*0,3 'Přepočtené koeficientem množství : 1,2	m3	1,20000	1,05	1,26		RTS 13/ I
3	162301101R01	Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m vytěžená zemina zemina zpět na zásyp 4 : 4 : 8	m3	8,00000	68,36	546,88	800-1	RTS 18/ II
4	174101101R01	Zásyp sypaninou se zhutněním Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 4 : 4	m3	4,00000	90,51	362,04	800-1	RTS 18/ II
Díl 751		Vzduchotechnika	308 985,77					
5	751111052	Mtž vent ax ntl podhledového D do 200 mm Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého podhledového, průměru přes 100 do 200 mm	kus	7,00000	463,71	3 245,97		URS
6	429R00001	ventilátor axiální k montáži na stěnu, nebo do podhledu Ventilátory jednoúčelové ventilátory malé axiální IP44 pro krátké vzduchovody ztrátou nebo k odvětrání přímo přes stěnu k montáži na stěnu nebo do podhledu, skříň z plastu, např. DECOR	kus	7,00000	1 236,54	8 655,78		URS
7	751111131	Mtž vent ax ntl potrubního základního D do 200 mm Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního, průměru do 200 mm	kus	4,00000	620,56	2 482,24		URS
8	429R00002	ventilátor axiální do potrubí Ventilátory jednoúčelové ventilátory malé axiální IP44 vsuvné do potrubí, skříň z plastu např. TD 250/100	kus	4,00000	1 654,82	6 619,28		Vlastní
9	751355011	Montáž ohříváče elektrického potrubí D do 200 mm Montáž ohříváčů, chladičů, eliminátorů kapek ohříváče elektrického, na potrubí průměru do 200 mm	kus	1,00000	1 767,23	1 767,23		URS
10	429R00003	elektrický ohříváč do potrubí elektrický ohříváč do potrubí např. MBE 100/0,8 R2	kus	1,00000	4 712,62	4 712,62		Vlastní
11	751366012	Mtž filtru kazetového na potrubí D do 300 mm Montáž filtrů kazetového, na potrubí, průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,00000	242,48	242,48		URS
12	429R00004	filtrační kazeta do potrubí filtrační kazeta do potrubí např. MFL 100	kus	1,00000	646,59	646,59		Vlastní
13	751514776	Mtž protidešťové stříšky plech potrubí kruhové bez příruby D do 200 mm Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	kus	6,00000	159,79	958,74		URS
14	429R00005	protidešťová stříška DN 100 protidešťová stříška DN 100	kus	2,00000	426,12	852,24		Vlastní
15	429R00006	protidešťová stříška DN 150 protidešťová stříška DN 150	kus	1,00000	484,51	484,51		Vlastní
16	429R00007	protidešťová stříška DN 200	kus	3,00000	607,38	1 822,14		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-032	Obec Dlouhoňovice
O:	010	Revitalizace objektu
R:	2017032-008	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		protidešťová stříška DN 200						
17	751311091	Mtž vyústí čtyřhranné na čtyřhranné potrubí do 0,040 m2	kus	12,00000	140,77	1 689,24		URS
		Montáž vyústí čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu do 0,040 m2						
18	751311111	Mtž vyústí čtyřhranné na kruhové potrubí do 0,040 m2	kus	3,00000	140,77	422,31		URS
		Montáž vyústí čtyřhranné do kruhového potrubí, průřezu do 0,040 m2						
19	429R00008	vyústka čtyřhranná 250x100 mm	kus	15,00000	375,38	5 630,70		Vlastní
		vyústka čtyřhranná 250x100 mm						
20	751398012	Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 200 mm	kus	6,00000	10,29	61,74		URS
		Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm						
21	429R00009	větrací mřížka D 150 mm	kus	4,00000	33,11	132,44		Vlastní
		větrací mřížka D 150 mm						
22	429R00017	větrací mřížka D 100 mm	kus	2,00000	21,79	43,58		Vlastní
		větrací mřížka D 100 mm, v jámě						
23	751398041	Mtž protidešťové žaluzie potrubí D do 300 mm	kus	6,00000	40,32	241,92		URS
		Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm						
24	429R00010	protidešťová žaluzie D 150 mm	kus	5,00000	81,51	407,55		Vlastní
		protidešťová žaluzie D 150 mm						
25	429R00011	protidešťová žaluzie D 200 mm	kus	1,00000	133,53	133,53		Vlastní
		protidešťová žaluzie D 200 mm						
26	751398051	Mtž protidešťové žaluzie potrubí do 0,150 m2	kus	4,00000	99,54	398,16		URS
		Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2						
27	429R00012	protidešťová žaluzie 250x100 mm	kus	4,00000	265,45	1 061,80		Vlastní
		protidešťová žaluzie 250x100 mm						
28	751398031	Mtž ventilační mřížky do dveří do 0,040 m2	kus	10,00000	61,84	618,40		URS
		Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek, průřezu do 0,040 m2						
29	429R00013	dveřní mřížka 330x92 mm	kus	10,00000	164,90	1 649,00		Vlastní
		dveřní mřížka 330x92 mm						
30	751377011	Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného	kus	6,00000	1 670,21	10 021,26		URS
		Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného						
31	429R00014	odsavač par, vestavěný, vč. zpětné klapky	kus	6,00000	4 008,51	24 051,06		Vlastní
		odsavač par, vestavěný, vč. zpětné klapky						
32	751514679	Mtž škrticí klapky do plech potrubí kruhové bez příruby D do 200 mm	kus	5,00000	65,05	325,25		URS
		Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm						
33	429R00015	zpětná klapka D 100 mm	kus	1,00000	150,15	150,15		Vlastní
		zpětná klapka D 100 mm						
34	429R00016	zpětná klapka D 150 mm	kus	4,00000	196,81	787,24		Vlastní
		zpětná klapka D 150 mm						
35	751721111	Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením (do 2 vnitřních jednotek)	kus	3,00000	6 455,18	19 365,54		URS
		Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 2 vnitřních jednotek						
36	429R00100	venkovní klimatizační jednotka 4,5 kW	kus	3,00000	17 213,82	51 641,46		Vlastní
		venkovní klimatizační jednotka 4,5 kW						
37	751711113	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné	kus	3,00000	3 925,84	11 777,52		URS
		Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné						
38	429R00101	vnitřní podstropní klimatizační jednotka 4,5 kW	kus	3,00000	10 468,16	31 404,48		Vlastní
		vnitřní podstropní klimatizační jednotka 4,5 kW						
39	751541122	Montáž dvojice měděného potrubí předizolovaného 6-12 (1/4" x 1/2")	m	32,00000	241,32	7 722,24		URS
		Montáž potrubí měděného předizolované dvojice, D mm (") 6-12 (1/4"-1/2")						
		10+7+9+3*2 :		32,00000				
40	429R00102	dvojice měděného potrubí předizolovaného 6-12 (1/4" x 1/2")	m	32,00000	643,51	20 592,32		Vlastní
		dvojice měděného potrubí předizolovaného 6-12 (1/4" x 1/2")						
41	751510011	Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu do 0,03 m2	m	28,00000	645,18	18 065,04		URS
		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné, průřezu přes 0,01 do 0,03 m2						
		7*4 :		28,00000				
42	751510042	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm	m	71,00000	503,61	35 756,31		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-032	Obec Dlouhoňovice
O:	010	Revitalizace objektu
R:	2017032-008	Vzduchotechnika

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm 4+1+13+5+6+2+3+8+3+6+1+3+1+5*3 : 71			71,00000			
43	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,54800	43 356,30	23 759,25		URS
44	998751181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 prováděný bez použití mechanizace Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,54800	15 668,73	8 586,46		URS
Díl HZS		Hodinové zúčtovací sazby				4 200,00		
45	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí Poznámka k položce: vrtání drážek a prostupů, hrubé zapravení	hod	20,00000	210,00	4 200,00		URS
Díl 799		Ostatní				26 729,01		
46	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce, dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	soubor	1,00000	14 747,04	14 747,04		Vlastní
47	043134000	Zkoušky zatěžovací, provozní a komplexní, revize, protokoly Inženýrská činnost zkoušky a ostatní, měření zkoušky zátěžové, provozní a komplexní revize protokolů Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky zátěžové, provozní a komplexní, revize, protokoly	soubor	1,00000	11 981,97	11 981,97		Vlastní
Celkem						342 454,56		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-032	Obec Dlouhoňovice
O:	010	Revitalizace objektu
R:	2017032-009	VRN

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl VN		Vedlejší náklady				218 000,00		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	108 000,00	108 000,00		RTS 18/ II
2	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	110 000,00	110 000,00		RTS 18/ II
Díl ON		Ostatní náklady				529 871,98		
3	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		RTS 18/ II
4	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 18/ II
5	005261030R	Finanční rezerva	%	2,00000	227 435,99	454 871,98		RTS 18/ II
6	00528 R	Podmínky dotačních programů	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 18/ II
Celkem						747 871,98		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-032	Obec Dlouhoňovice
O:	020	Přípojky
R:	2017032-021	Vodovodní přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		Zemní práce				62 251,42		
1	113107146R0	Odstranění podkladů nebo krytů Odstranění podkladu pl do 50 m2 živichých tl 300 mm Odstranění podkladů nebo krytů spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živichých, o tl. vrstvy přes 250 do 300 mm 6*0,8 : 4,8	m2	4,80000	585,00	2 808,00	822-1	RTS 15/ I
2	131201111R0	Hloubení nezapažených jam a zářezů Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 pro šachtu : 1,5*1,5*1,4 : 3,15	m3	3,15000	369,00	1 162,35	800-1	RTS 18/ II
3	131201109R0	Hloubení nezapažených jam a zářezů Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 30% z výkopu : 3,15 : 3,15*0,3 'Přepočtené koeficientem množství : 0,945	m3	0,94500	24,00	22,68	800-1	RTS 14/ II
4	132201211R0	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 49*0,8*1 : 39,2	m3	39,20000	369,00	14 464,80	800-1	RTS 18/ II
5	132201209R0	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 30% z výkopu : 50,96 : 50,96*0,3 'Přepočtené koeficientem množství : 15,288	m3	15,28800	24,00	366,91		RTS 13/ I
6	161101101R0	Svislé přemístění výkopku Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m vytěžená zemina 3,15+39,2 : 42,35	m3	42,35000	75,50	3 197,43	800-1	RTS 18/ II
7	162301101R0	Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m vytěžená zemina zemina zpět na zásyp 42,35 : 23,69 : 66,04	m3	66,04000	54,00	3 566,16	800-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-032	Obec Dlouhoňovice
O:	020	Přípojky
R:	2017032-021	Vodovodní přípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m odvoz na skládku 3,14*0,5*0,5*1,3+13,72+3,92 : 18,661	m3	18,66100	275,00	5 131,78	800-1	RTS 18/ II
					18,66000			
9	167101101R0	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, zhornin tř. 1 až 4 odvezená zemina na skládku zemina zpět na zásyp 18,661 : 23,69 : 42,351	m3	42,35100	170,00	7 199,67	800-1	RTS 18/ II
					42,35000			
10	171201201R0	Uložení sypaniny Uložení sypaniny na skládky Uložení sypaniny na skládky 18,661 : 18,661	m3	18,66100	18,90	352,69	800-1	RTS 18/ II
					18,66000			
11	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) 18,661 : 18,661*2,054 'Přepočtené koeficientem množství : 38,33	t	38,33000	250,00	9 582,50		URS
					38,33000			
12	174101101R0	Zásyp sypaninou se zhutněním Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách, Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 39,2-3,92-13,72 : 3,15-3,14*0,5*0,5*1,3 : 23,69	m3	23,69000	91,50	2 167,64	800-1	RTS 18/ II
					23,69000			
13	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny 49*0,8*0,35 : 13,72	m3	13,72000	347,00	4 760,84		URS
					13,72000			
14	583373310	Štěrkopísek (Bratčice) frakce 0-22 Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopisky) štěrkopisky frakce 0-22 pískovna Bratčice 13,72 : 13,72*2,054 'Přepočtené koeficientem množství : 28,181	t	28,18100	265,00	7 467,97		URS
					28,18000			
Díl 4		Vodorovné konstrukce				3 194,80		
15	451573111R0	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku v otevřeném výkopu, Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm 49*0,8*0,1 : 3,92	m3	3,92000	815,00	3 194,80	827-1	RTS 18/ II
					3,92000			
Díl 5		Komunikace pozemní				13 762,56		
16	565175111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š do 3 m Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 100 mm	m2	4,80000	736,00	3 532,80		URS
17	566901161	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	4,80000	1 166,40	5 598,72		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-032	Obec Dlouhoňovice
O:	020	Přípojky
R:	2017032-021	Vodovodní přípojka

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	578143133	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	4,80000	964,80	4 631,04		URS
Litý asfalt MA 11 (LAS) srozmnožením zmodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 40 mm								
Díl 8		Trubní vedení						
19	871181211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 50 x 4,6 mm	m	49,00000	121,59	5 957,91		URS
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyethylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 50 x 4,6 mm								
49 :								
49								
				49,00000				
20	286131120	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 50 x 4,6 mm	m	49,00000	130,20	6 379,80		URS
Trubky z polyethylenu vodovodní potrubí PE PE100 SDR 11, PN16 tyče 6 m, 12 m, návin 100 m 50 x 4,6 mm, tyče + návin								
49 :								
49								
				49,00000				
21	891181111R0	Montáž vodovodních armatur na potrubí otevřený výkop DN 40	kus	1,00000	358,05	358,05	827-1	RTS 18/ II
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo vsáčkách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40								
1 :								
1								
				1,00000				
22	422211460	šoupátko s PE vevařovacími konci, voda, kat.č.: 4050E2 PN10 DN 40/50	kus	1,00000	4 520,25	4 520,25		URS
šoupátko do PN 40 šoupátka z tvárné litiny GGG 400 - DIN 1693 šoupátka s vevařovacími konci pro potrubí PE a PVC pitná voda, neagresivní odpadní voda kat.č.: 4050E2 DN 40/50 PN10								
23	422910660	souprava zemní typ A pro šoupátka DN 40-50 mm, Rd 1,25 m	kus	1,00000	1 400,70	1 400,70		URS
Díly (sestavy) k armaturám průmyslovým soupravy zemní LADA pro ovládání armatur zakopaných v zemi typ A pro šoupátko EKO, BETA 200, BETA Zz, BETA-Z DN 40 a 50 nástavec a spojka z tvárné litiny GGG-40, prodlužovací tyč z uhlíkové oceli, ochranná trubka z plastu, kolíky z nerez pro krycí hloubku Rd 1 25 m DN 40-50 mm								
24	899401112R0	Osazení poklopů litinových Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,00000	435,75	435,75	827-1	RTS 18/ II
včetně podezdění								
Osazení poklopů litinových šoupátkových								
25	422913520	poklop litinový typ 504-šoupátkový	kus	1,00000	666,75	666,75		URS
Díly (sestavy) k armaturám průmyslovým poklopy litinové, GGG-400 typ 504 - šoupátkový								
26	891319111R0	Montáž vodovodních armatur na potrubí Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	kus	1,00000	939,75	939,75	827-1	RTS 18/ II
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 150								
27	422735640	navrtávací pasy se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 160-6/4"	kus	1,00000	2 471,70	2 471,70		URS
Armatury speciální ostatní do PN 40 pasy navrtávací HAKU se závitovým výstupem 5250 pro vodovodní PE a PVC potrubí 160-6/4"								
28	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	49,00000	25,73	1 260,77		URS
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70								
49 :								
49								
				49,00000				
29	892241111R0	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	49,00000	13,02	637,98	827-1	RTS 18/ II
přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,								
Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80								
49 :								
49								
				49,00000				
30	893811152	Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP samonosné pro běžné zatížení průměru do 1,0 m hloubky do 1,5 m	kus	1,00000	3 402,00	3 402,00		URS
Osazení vodoměrné šachty zpolypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení kruhové, průměru D do 1,0 m, světlé hloubky od 1,2 m do 1,5 m								
31	562305820	šachta vodoměrná samonosná kruhová typ VS K S 1,0/1,3 m	kus	1,00000	9 334,50	9 334,50		URS
Materiál stavební instalační z plastů šachty vodoměrné šachty samonosné - kruhové typ VS K S průměr výška (m) 1,0/1,3								
32	562306030	poklop + rám HDPE, HE 600, 600 x 600 x 60 mm	kus	1,00000	5 787,60	5 787,60		URS
Materiál stavební instalační z plastů poklopy Hermelock z polyuretanu nosnost 12,5 t (třída B 125) poklop PU + rám HDPE HE 600 600 x 600 x 63 mm								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-032	Obec Dlouhoňovice
O:	020	Přípojky
R:	2017032-021	Vodovodní přípojka

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
33	562306130	těsnění poklopu	kus	1,00000	387,45	387,45		URS
Materiál stavební instalační z plastů poklopy Hermelock z polyuretanu nosnost 12,5 t (třída B 125) těsnění poklopu HE S 600 pro HE 600								
34	899721111R0	Výstražné fólie Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	49,00000	26,25	1 286,25	827-1	RTS 18/ II
Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm								
49 :								
49								
49,00000								
35	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	49,00000	21,00	1 029,00		URS
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm								
49 :								
49								
49,00000								
Díl 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						240,00		
36	919735116R0	Řezání stávajících krytů nebo podkladů Řezání stávajícího živičného krytu hl do 300 mm	m	12,00000	20,00	240,00	822-1	RTS 18/ II
včetně spotřeby vody								
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 250 do 300 mm								
6+6 :								
12								
12,00000								
Díl 997 Přesun sutě						2 823,13		
37	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,40300	326,00	1 109,38		URS
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km								
38	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	30,62700	10,40	318,52		URS
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km								
3,403*9 'Přepočtené koeficientem množství :								
30,627								
30,63000								
39	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3,40300	110,00	374,33		URS
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí								
40	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	3,40300	300,00	1 020,90		URS
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů								
Díl 998 Přesun hmot						1 143,66		
41	998225111R0	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným vodorovně do 200 m	t	1,26600	60,50	76,59	822-1	RTS 18/ II
Přesun hmot pro komunikace skrytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu								
42	998225191R0	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný příplatek k ceně Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m vodorovně do 200 m	t	1,26600	6,80	8,61	822-1	RTS 18/ II
Přesun hmot pro komunikace skrytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m								
43	998276101R0	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů	t	0,59800	865,00	517,27	827-1	RTS 18/ II
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m								
44	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	0,59800	905,00	541,19		URS
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m								
Díl VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce						1 000,00		
45	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		URS
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby								
Celkem						130 671,78		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-032	Obec Dlouhoňovice
O:	020	Přípojky
R:	2017032-022	Kanalizační přípojka 1

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		Zemní práce	33 984,43					
1	113107146R0	Odstranění podkladů nebo krytů živičných tl 300 mm Odstranění podkladů nebo krytů spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 250 do 300 mm 2,15*0,8 : 1,72	m2	1,72000	585,00	1 006,20	822-1	RTS 15/ I
2	132201211R0	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 22*0,8*1,35 : 23,76	m3	23,76000	369,00	8 767,44	800-1	RTS 18/ II
3	132201209R0	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 30% z výkopu 23,76 : 23,76*0,3 'Přepočtené koeficientem množství : 7,128	m3	7,12800	24,00	171,07		RTS 13/ I
4	161101101R0	Svislé přemístění výkopku Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m vytěžená zemina 23,76 : 23,76	m3	23,76000	75,50	1 793,88	800-1	RTS 18/ II
5	162301101R0	Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m vytěžená zemina zemina zpět na zásyp 23,76 : 14,08 : 37,84	m3	37,84000	54,00	2 043,36	800-1	RTS 18/ II
6	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m odvoz na skládku 1,76+7,92 : 9,68	m3	9,68000	275,00	2 662,00	800-1	RTS 18/ II
7	167101101R0	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, zhornin tř. 1 až 4 odvezená zemina na skládku zemina zpět na zásyp 9,68 : 14,08 : 23,76	m3	23,76000	170,00	4 039,20	800-1	RTS 18/ II
8	171201201R0	Uložení sypaniny Uložení sypaniny na skládky Uložení sypaniny na skládky 9,68 :	m3	9,68000	18,90	182,95	800-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-032	Obec Dlouhoňovice
O:	020	Přípojky
R:	2017032-022	Kanalizační přípojka 1

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
	9,68			9,68000				
9	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) 9,68 : 9,68*2,054 'Přepočtené koeficientem množství : 19,883	t	19,88300	250,00	4 970,75		URS
				19,88000				
10	174101101R0	Zásyp sypaninou se zhuštění Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním z jakékoliv horniny s uložením výkopu po vrstvách, Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopu ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 23,76-1,76-7,92 : 14,08	m3	14,08000	91,50	1 288,32	800-1	RTS 18/ II
				14,08000				
11	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny 22*0,8*0,45 : 7,92	m3	7,92000	347,00	2 748,24		URS
				7,92000				
12	583373310	Štěrkopisek (Bratčice) frakce 0-22 Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopisky) štěrkopisky frakce 0-22 pískovna Bratčice 7,92 : 7,92*2,054 'Přepočtené koeficientem množství : 16,268	t	16,26800	265,00	4 311,02		URS
				16,27000				
Díl 4		Vodorovné konstrukce				1 434,40		
13	451573111R0	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku v otevřeném výkopu, Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm 22*0,8*0,1 : 1,76	m3	1,76000	815,00	1 434,40	827-1	RTS 18/ II
				1,76000				
Díl 5		Komunikace pozemní				4 931,59		
14	565175111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š do 3 m Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 100 mm	m2	1,72000	736,00	1 265,92		URS
15	566901161	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhuštěním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	1,72000	1 166,40	2 006,21		URS
16	578143133	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 40 mm	m2	1,72000	964,80	1 659,46		URS
Díl 8		Trubní vedení				23 546,15		
17	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 150 22 : 22	m	22,00000	498,75	10 972,50		URS
				22,00000				
18	877375121R0	Výřez a montáž odbočné tvarovky z trub z plastů Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 300 na potrubí z kanalizačních trub z plastu, Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z trub z tvrdého PVC DN 300	kus	1,00000	334,95	334,95	827-1	RTS 18/ II
19	286114040	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-300/150/45° Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) PipeLife odbočky KGEA 45° KGEA-300/150/45°	kus	1,00000	1 033,20	1 033,20		URS
20	892312121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150	úsek	2,00000	210,00	420,00		URS
21	894812202	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné 30° 60° 90° Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné 30 st., 60 st., 90 st.	kus	1,00000	3 129,00	3 129,00		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-032	Obec Dlouhoňovice
O:	020	Přípojky
R:	2017032-022	Kanalizační přípojka 1

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	894812231	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm	kus	1,00000	2 751,00	2 751,00		URS
Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm								
23	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za užití šachtové roury	kus	1,00000	65,00	65,00		URS
Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za užití šachtové roury								
24	894812262	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro zatížení 40 t	kus	1,00000	4 840,50	4 840,50		URS
Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 425 poklop litinový (pro zatížení) plný do teleskopické trubky (40 t)								
Díl 9					Ostatní konstrukce a práce, bourání			
					1 361,70			
25	919735116R0	Řezání stávajících krytů nebo podkladů Řezání stávajícího živičného krytu hl do 300 mm	m	5,10000	267,00	1 361,70	822-1	RTS 18/ II
včetně spotřeby vody								
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 250 do 300 mm								
2,15*2+0,8 :								
5,1								
5,10000								
Díl 997					Přesun sutě			
					1 011,28			
26	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,21900	326,00	397,39		URS
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km								
27	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,97100	10,40	114,10		URS
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km								
1,219*9 'Přepočtené koeficientem množství :								
10,971								
10,97000								
28	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,21900	110,00	134,09		URS
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí								
29	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	1,21900	300,00	365,70		URS
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů								
Díl 998					Přesun hmot			
					377,48			
30	998225111R0	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,45400	60,50	27,47	822-1	RTS 18/ II
vodorovně do 200 m								
Přesun hmot pro komunikace skrytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu								
31	998225191R0	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný příplatek k ceně Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m	t	0,45400	6,80	3,09	822-1	RTS 18/ II
vodorovně do 200 m								
Přesun hmot pro komunikace skrytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m								
32	998276101R0	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastových nebo sklolaminátových	t	0,19600	865,00	169,54	827-1	RTS 18/ II
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop								
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů								
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m								
33	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	0,19600	905,00	177,38		URS
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m								
Díl 799					Ostatní			
					1 000,00			
34	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		URS
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby								
Celkem						67 647,03		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-032	Obec Dlouhoňovice
O:	020	Přípojky
R:	2017032-023	Kanalizační přípojka 2

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1 Zemní práce						25 872,88		
1	113107146R0	Odstranění podkladů nebo krytů Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 300 mm Odstranění podkladů nebo krytů spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živých, o tl. vrstvy přes 250 do 300 mm 3,5*0,8 : 2,8	m2	2,80000	285,00	798,00	822-1	RTS 15/ I
2	132201211R0	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 14*0,8*1,7 : 19,04	m3	19,04000	369,00	7 025,76	800-1	RTS 18/ II
3	132201209R0	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek kcenám za lepivost horniny tř. 3 30% z výkopu 19,04 : 19,04*0,3 'Přepočtené koeficientem množství : 5,712	m3	5,71200	24,00	137,09		RTS 13/ I
4	161101101R0	Svislé přemístění výkopku Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m vytěžená zemina 19,04 : 19,04	m3	19,04000	75,50	1 437,52	800-1	RTS 18/ II
5	162301101R0	Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m vytěžená zemina zemina zpět na zásyp 19,04 : 12,32 : 31,36	m3	31,36000	54,00	1 693,44	800-1	RTS 18/ II
6	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m odvoz na skládku 1,12+5,6 : 6,72	m3	6,72000	275,00	1 848,00	800-1	RTS 18/ II
7	167101101R0	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, zhornin tř. 1 až 4 odvezená zemina na skládku zemina zpět na zásyp 6,72 : 12,32 : 19,04	m3	19,04000	170,00	3 236,80	800-1	RTS 18/ II
8	171201201R0	Uložení sypaniny Uložení sypaniny na skládky Uložení sypaniny na skládky 6,72 :	m3	6,72000	18,90	127,01	800-1	RTS 18/ II

Položkový soupis prací a dodávek


S:	2017-032	Obec Dlouhoňovice
O:	020	Přípojky
R:	2017032-023	Kanalizační přípojka 2

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	6,72			6,72000				
9	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) 6,72 : 6,72*2,054 'Přepočtené koeficientem množství : 13,803	t	13,80300	250,00	3 450,75		URS
				13,80000				
10	174101101R0	Zásyp sypaninou se zhuštění Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách, Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách 19,04-5,6-1,12 : 12,32	m3	12,32000	91,50	1 127,28	800-1	RTS 18/ II
				12,32000				
11	175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m Obsypání potrubí strojné sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny 14*0,8*0,5 : 5,6	m3	5,60000	347,00	1 943,20		URS
				5,60000				
12	583373310	Štěrkopísek (Bratčice) frakce 0-22 Kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopisky) štěrkopisky frakce 0-22 pískovna Bratčice 5,6 : 5,6*2,054 'Přepočtené koeficientem množství : 11,502	t	11,50200	265,00	3 048,03		URS
				11,50000				
Díl 4		Vodorovné konstrukce				912,80		
13	451573111R0	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku v otevřeném výkopu, Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm 14*0,8*0,1 : 1,12	m3	1,12000	815,00	912,80	827-1	RTS 18/ II
				1,12000				
Díl 5		Komunikace pozemní				8 028,16		
14	565175111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š do 3 m Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 100 mm	m2	2,80000	736,00	2 060,80		URS
15	566901161	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhuštěním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	2,80000	1 166,40	3 265,92		URS
16	578143133	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením zmodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 40 mm	m2	2,80000	964,80	2 701,44		URS
Díl 8		Trubní vedení				23 691,05		
17	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, tuhost třídy SN 8 DN 200 14 : 14	m	14,00000	703,50	9 849,00		URS
				14,00000				
18	877375121R0	Výřez a montáž odbočné tvarovky z trub z plastů Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 300 na potrubí z kanalizačních trub z plastu, Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z trub z tvrdého PVC DN 300	kus	1,00000	334,95	334,95	827-1	RTS 18/ II
19	286114050	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-300/200/45° Trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) PipeLife odbočky KGEA 45° KGEA-300/200/45°	kus	1,00000	1 556,10	1 556,10		URS
20	892312121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 150 těsnícím vakem ucpávkovým Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 150	úsek	2,00000	210,00	420,00		URS
21	894812207	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 spřítokem tvaru T Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/200 spřítokem tvaru T	kus	1,00000	3 874,50	3 874,50		URS
22	894812232	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	kus	1,00000	2 751,00	2 751,00		URS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-032	Obec Dlouhoňovice
O:	020	Přípojky
R:	2017032-023	Kanalizační přípojka 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm						
23	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury	kus	1,00000	65,00	65,00		URS
		Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury						
24	894812262	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro zatížení 40 t	kus	1,00000	4 840,50	4 840,50		URS
		Revizní a čistící šachta zpolypropylenu PP pro hladké trouby (např. systém KG) DN 425 poklop litinový (pro zatížení) plný do teleskopické trubky (40 t)						
Díl 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 082,60		
25	919735116R0	Řezání stávajících krytů nebo podkladů Řezání stávajícího živičného krytu hl do 300 mm včetně spotřeby vody	m	7,80000	267,00	2 082,60	822-1	RTS 18/ II
		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 250 do 300 mm 3,5*2+0,8 : 7,8		7,80000				
Díl 997		Přesun sutě				1 646,76		
26	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,98500	326,00	647,11		URS
		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km						
27	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	17,86500	10,40	185,80		URS
		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 1,985*9 'Přepočtené koeficientem množství : 17,865		17,86000				
28	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,98500	110,00	218,35		URS
		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí						
29	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	1,98500	300,00	595,50		URS
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů						
Díl 998		Přesun hmot				428,52		
30	998225111R0	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným vodorovně do 200 m	t	0,73900	60,50	44,71	822-1	RTS 18/ II
		Přesun hmot pro komunikace skrytem zkameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu						
31	998225191R0	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný příplatek k ceně Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m vodorovně do 200 m	t	0,73900	6,80	5,03	822-1	RTS 18/ II
		Přesun hmot pro komunikace skrytem zkameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m						
32	998276101R0	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů	t	0,21400	865,00	185,11	827-1	RTS 18/ II
		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m						
33	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	0,21400	905,00	193,67		URS
		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m						
Díl 799		Ostatní				1 000,00		
34	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		URS
		Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby						
Celkem						63 662,77		



Platební kalendář - odhad

Rok	období	bez DPH	DPH	včetně DPH
2019	únor	760 000,00 Kč	159 600,00 Kč	919 600,00 Kč
	březen	760 000,00 Kč	159 600,00 Kč	919 600,00 Kč
	duben	680 000,00 Kč	142 800,00 Kč	822 800,00 Kč
	květen	1 300 000,00 Kč	273 000,00 Kč	1 573 000,00 Kč
	červen	1 660 000,00 Kč	348 600,00 Kč	2 008 600,00 Kč
	červenec	1 860 000,00 Kč	390 600,00 Kč	2 250 600,00 Kč
	srpen	2 060 000,00 Kč	432 600,00 Kč	2 492 600,00 Kč
	září	1 800 000,00 Kč	378 000,00 Kč	2 178 000,00 Kč
	říjen	1 350 000,00 Kč	283 500,00 Kč	1 633 500,00 Kč
	listopad	1 550 000,00 Kč	325 500,00 Kč	1 875 500,00 Kč
	prosinec	1 650 000,00 Kč	346 500,00 Kč	1 996 500,00 Kč
2020	leden	520 000,00 Kč	109 200,00 Kč	629 200,00 Kč
	únor	730 000,00 Kč	153 300,00 Kč	883 300,00 Kč
	březen	490 000,00 Kč	102 900,00 Kč	592 900,00 Kč
	duben	220 000,00 Kč	46 200,00 Kč	266 200,00 Kč
	květen	220 000,00 Kč	46 200,00 Kč	266 200,00 Kč
	červen	230 000,00 Kč	48 300,00 Kč	278 300,00 Kč
	červenec	400 000,00 Kč	84 000,00 Kč	484 000,00 Kč
	srpen	460 000,00 Kč	96 600,00 Kč	556 600,00 Kč
	září	270 000,00 Kč	56 700,00 Kč	326 700,00 Kč
	říjen	1 460 000,00 Kč	306 600,00 Kč	1 766 600,00 Kč
	listopad	1 900 000,00 Kč	399 000,00 Kč	2 299 000,00 Kč
	prosinec	540 000,00 Kč	113 400,00 Kč	653 400,00 Kč
2021	leden	120 000,00 Kč	25 200,00 Kč	145 200,00 Kč
	únor	120 000,00 Kč	25 200,00 Kč	145 200,00 Kč
	březen	50 000,00 Kč	10 500,00 Kč	60 500,00 Kč
	duben	38 471,00 Kč	8 078,91 Kč	46 549,91 Kč
	Celkem	23 198 471,00 Kč	4 871 678,91 Kč	28 070 149,91 Kč