

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 12.11. 2018

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel

Město Kdyně

Náměstí 1

345 06 Kdyně

IČ: 00253464

zastoupené starostou

Oskarem Hamrusem

Zhotovitel

Chodské vodárny a kanalizace, a.s.

Bezděkovské předměstí č.p.388

344 78 Domažlice

IČ: 49788761

zastoupené statutární ředitelkou

Ing. Eva Gožďálová

II. Předmět dodatku

2.1. Předmětem Dodatku č. 2 je změna původně sjednaného rozsahu díla, a to pokud jde o vzájemně odsouhlasené a k řádné realizaci díla nezbytně nutné vícepráce (dále také jako přípočet) a méněpráce (dále také jako odpočet) vše na akci s názvem „Kdyně – Obytná zóna Pod Korábem, kanalizační stoka a vodovodní řad“.

2.2. Změnový list č. 1 – vícepráce, méněpráce

přípočet: + 36167,1 bez DPH

odpočet: - 60871,4 bez DPH

rozdíl: - 24704,3 bez DPH

Předmět ZL č. 1

- Přemístění a zkrácení vodovodního řadu z důvodu kolize s ostatními sítěmi
- Zkrácení kanalizačního řadu z důvodu odlišné pozice hlavního řadu od projektové dokumentace
- Vícepráce spojené s hledáním kanalizačního řadu
- Hlavní vodovodní řad je z jiného materiálu než je uvedeno v projektové dokumentaci

2.4. Tímto Dodatkem se tedy mění původně sjednaná cena díla takto:

Ve Smlouvě o dílo uzavřené dne 12. 11. 2018 se dosavadní

čl. 5 Cena Díla :

Cena byla odsouhlasena oběma stranami dle výběrového řízení.

Cena bez DPH

651 265,30 ,- Kč

DPH 21 %

136 765,71,- Kč

Cena včetně DPH

788 031,- Kč

ruší a nově se nahrazuje tímto zněním:

čl. 5 Cena Díla :

Cena byla odsouhlasena oběma stranami dle výběrového řízení.

Cena bez DPH 626 561,- Kč

DPH 21 % 131 577,81,- Kč

Cena včetně DPH 758 138,81,- Kč

III. Závěrečné ustanovení

3.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

3.2. Tento Dodatek se uzavírá ve 2 stejnopisech, každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Přílohy:

Změnový list č. 1 a č. 2

Ve Kdyni dne 12.3.2019

Objednatel:



Ve Kdyni dne 12.3.2019

Zhotovitel:

**CHODSKÉ
VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.**
Bezděkovské předměstí čp. 388
344 78 Domažlice ①

Kdyňe - OZ Pod Korábem, změnový list č. 1 - vodovod

Kdyňe

Celkem realizováno v projektu						Rozdíl oproti SOD			
P.č.dle sod	Číslo položky	Název položky	MJ	cena / MJ	množství rea	Celkem realizováno	Poznámka	Rozdíl jednotek	Rozdíl cena
Díl:	1	Zemní práce							
	1	Hloubení rýh š. do 200 cm hor. 3 do 1000m3, STROJNĚ	m3	240,00	87,7948	21068,352	Méněpráce	-4,4952	-1 078,8 Kč
	2	Případek za lep. k hloubení rýh v hor. tl. 3	m3	23,40	43,8924	1027,08216	Méněpráce	-2,2476	-52,6 Kč
	5	Pažení a rozepření stěn rýh - příložně - Nl. do 2m	m2	28,90	0	0	Méněpráce	-194,33	-5 616,1 Kč
	6	Odstraňení pažení stěn rýh - příložně - Nl. do 2 m	m2	12,50	0	0	Méněpráce	-194,33	-2 429,1 Kč
	7	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	17,82	43,8924	782,162568	Méněpráce	-2,6276	-46,8 Kč
	8	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m	m3	39,30	60,431	2374,9383	Méněpráce	-1,909	-75,0 Kč
	9	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3	m3	58,70	60,431	3547,2997	Méněpráce	-1,909	-112,1 Kč
	10	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	61,30	60,431	3704,4203	Méněpráce	-1,909	-117,0 Kč
	11	Obsyp potrubí bez prohození sypáním	m3	153,20	21,1974	3247,44168	Méněpráce	-2,7626	-423,2 Kč
	12	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 9000 m	m3	226,00	27,35	6181,1	Méněpráce	-3,35	-757,1 Kč
	13	Uložení sypání do náspyjů nezhrutněných	m3	22,20	27,35	607,17	Méněpráce	-3,35	-74,4 Kč
Díl:	4	Vodorovné konstrukce							
	14	Lože pod potrubí z kamenná těžného 0 - 4 mm	m3	560,00	5,6	3136	Méněpráce	-0,54	-302,4 Kč
	15	Stěrkopisek frakce 0-4 tř.B	T	230,00	37,975	8734,25	Méněpráce	-2,757	-634,1 Kč
Díl:	8	Trubní vedení							
	18	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 80 mm	m	46,50	74,08	3444,72	Méněpráce	-2,69	-125,1 Kč
	19	Trubka vodovodní PE RC SDR 17 90x5,4 mm, PE 100 RC, PN 10, modrá (výška 6 m)	m	198,90	74,08	14734,512	Méněpráce	-2,69	-535,0 Kč
	21	Montáž tvarovek tlín, jednoos. příř. výkop DN 100	kus	680,00	3	2040	Vícepráce	1	680,0 Kč
	n 552-55564	Přechod přírubový FFR DN100/80	kus	1 457,59	1	1457,59	Vícepráce	1	1 457,6 Kč
	22n 286-50177	Tvar. tlaková PVC příruba přesuvná ENPL d160mm	kus	1 118,81	2	2237,62	Vícepráce	2	2 237,6 Kč
	22 552569731R	Tvar. příř. s hrdlem EPNL DN 100. Lu 130 mm	kus	950,00	0	0	Méněpráce	-2	-1 900,0 Kč
	24n 552-700141	Odbočka A - TT DN 150-100	kus	4 646,80	1	4648,8	Vícepráce	1	4 648,8 Kč
	24 552700132R	Odbočka A - TT přírubová DN 100x80 PN 10-40	kus	3 600,00	0	0	Méněpráce	-1	-3 600,0 Kč
	41 892233111R00	Desainkové vodovodního potrubí DN 80	m	18,50	74,08	1370,48	Méněpráce	-2,69	-49,8 Kč
	42 892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	14,50	74,08	1074,16	Méněpráce	-2,69	-39,0 Kč
	43 210010010	montáž výstražné fólie	m	15,00	74,08	1111,2	Méněpráce	-2,69	-40,3 Kč
	44 28314147R	Fólie výstražná pro vodu VF-220B š. 220 mm bílá	m	9,50	74,08	703,76	Méněpráce	-4,9931	-47,4 Kč
Díl:	M21	Elektromontáže							
	46 220270604R00	Mont. vodice aj. cy. cya 4 pevné	m	11,50	74,08	851,92	Méněpráce	-2,69	-30,9 Kč
	47 34141302R	Vodící silový pevné uložení CYY 4,0 mm2	m	7,50	74,08	555,6	Méněpráce	-4,9931	-37,4 Kč
							Celkem změna ceny		-9 099,9 Kč

Kdyňe - OZ Pod Korábem, změnový list č.2 - jednotná kanalizace

Kdyňe

Celkem realizováno v projektu						Rozdíl oproti SOD			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	cena / MJ	množství rea.	Celkem rea.	Poznámka	Rozdíl jedn	rozdíl cena
Díl 1	Zemní práce								
2	13220121R00	Hlobení rýh š. do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	240,00	188,87	45328,8	Vícepráce	6,92	1 660,8 Kč
3	13220121R00	Připelek za lepvost - Hlobení rýh 200cm v hor.3	m3	23,40	94,435	2209,78	Vícepráce	3,46	81,0 Kč
4	13230121R00	Hlobení rýh š. do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	304,50	89,424	27229,61	Méněpráce	-27,566	-8 393,9 Kč
5	13230121R00	Připelek za lepvost - Hlobení rýh 200cm v hor.4	m3	48,80	45,462	2223,09	Méněpráce	-13,033	-537,3 Kč
6	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	17,82	32,3	575,59	Vícepráce	3,39	60,4 Kč
7	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	18,50	124,1294	2296,39	Vícepráce	-8,3216	-154,0 Kč
12	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	39,30	203,91	8013,66	Méněpráce	-7,49	-294,4 Kč
13	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	58,70	203,91	11969,52	Méněpráce	-7,49	-439,7 Kč
14	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	61,30	203,91	12499,68	Méněpráce	-7,49	-439,7 Kč
15	162701104R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m	m3	228,00	75,3	17017,8	Méněpráce	-11,94	-2 690,4 Kč
16	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuštěných	m3	22,20	75,3	1671,66	Méněpráce	-11,94	-265,1 Kč
17	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	153,20	50,6	7751,92	Méněpráce	-9,58	-1 467,7 Kč
Díl 4	Vodorovné konstrukce								
19	451572111R12	Lože pod potrubí z kamenná těženého 0 - 4 mm	m3	560,00	8,79	4922,4	Méněpráce	-2,27	-1 271,2 Kč
20	56837332	Sítěkopisek frakce 0-22 C	T	230,00	96,14	22112,2	Méněpráce	-6,166	-1 418,2 Kč
Díl 5	Komunikace								
28a	577181226R00	Beeton asfalt, ACL 22 ložný, š. do 3 m, tl. 10 cm	m2	679,00	15,48	10510,92	Vícepráce	15,48	10 510,9 Kč
28	577151223R00	Beeton asfalt, ACL 22 ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm	m2	389,00	0	0	Méněpráce	-15,48	-6 021,7 Kč
29	577131111R00	Beeton asfalt, ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	496,00	0	0	Méněpráce	-16,6	-9 262,8 Kč
30	113151113R00	Fřez živč.krytu plido 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm	m2	213,60	0	0	Méněpráce	-3,12	-667,4 Kč
Díl 8	Trubní vedení								
31	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	32,20	93,4	3007,48	Méněpráce	-5,13	-165,2 Kč
32	28611272AR	Trubka kanalizační KGEIM SN 8 PVC 315x9,2x5000	kus	3 500,00	16,0337	56117,95	Méněpráce	-0,880616667	-3 082,2 Kč
42	28650845R	šachťová kanalizační vložka PVC- U D315 mm	kus	350,00	0	0	Méněpráce	-2,450 Kč	-2 450,0 Kč
51	892561111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	48,90	93,4	4567,26	Méněpráce	-7,13	-346,7 Kč
53	892855114R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m	m	55,00	93,4	5137	Méněpráce	-7,13	-392,2 Kč
54	899711121R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 22 cm	m	24,50	93,4	2288,3	Méněpráce	-10,1459	-246,6 Kč
55	877395121R00	Výfrez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 400	kus	850,00	1	850	Méněpráce	-1	-850,0 Kč
56	28651816AR	Přesuvka kanalizační KGU 400 PVC	kus	880,00	0	0	Méněpráce	-2	-1 760,0 Kč
Díl VN	Vícepráce								
89236		Cyhlendání kanalizace kamerou	kpl	3 380,00	1,00000	3380	Vícepráce	1	3 380,0 Kč
89237		Vyhledání kanalizace, výkopy, sondy	h	750,00	15,00000	11250	Vícepráce	15	11 250,0 Kč
							Celkem změna ceny		-15 604,4 Kč