# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 282

**Stavba:** OPRECHTICE - VÝSTAVBA MVN

KSO:

Místo: Záhořany

CC-CZ:

Datum: 23.1.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč: Luděk Marval, zemní práce

IČ: 45380783

DIČ: CZ6203141714

MARVAL Luděk
ZEMNÍ PRÁCE A VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY
Chodská Lhota 154, 345 06 Kdyně
IČO: 453 80 783, DIČ: CZ6203141714
Mob.: 603 731 52°

Projektant:

MEPOS Ing. Kovaříková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **1 165 504,50**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 282

**Stavba:** **OPRECHTICE - VÝSTAVBA MVN**

Místo: Záhořany

Datum: 23.01.2019

Zadavatel:

Projektant: MEPOS Ing. Kovaříková

Uchazeč:

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Typ |
|---|---|---|---|
| **Náklady stavby celkem** | | **1 165 504,50** | |
| 01 | SO 01 Výstavba MNV | 1 117 504,50 | ING |
| 02 | Vedlejší a ostatní náklady | 48 000,00 | VON |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
OPRECHTICE - VÝSTAVBA MVN
Objekt:
**01 - SO 01 Výstavba MNV**

KSO:
Místo: Záhořany
CC-CZ:
Datum: 23.01.2019

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Uchazeč: MARVAL Luděk
ZEMNÍ PRÁCE A VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY
Chodská Lhota 154, 345 06 Kdyně
IČO: 453 80 783, DIČ: CZ6203141714
Mob.: 603 731 529
IČ: 45380783
DIČ: CZ6203141714

Projektant:
MEPOS Ing. Kovaříková
IČ:
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** **1 117 504,50**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OPRECHTICE - VÝSTAVBA MVN
Objekt:
**01 - SO 01 Výstavba MNV**

Místo: Záhořany
Datum: 23.01.2019

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant: MEPOS Ing. Kovaříková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| | |
|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | **1 117 504,50** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 1 117 504,50 |
| 1 - Zemní práce | 701 800,10 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 40 250,00 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 302 823,40 |
| 8 - Trubní vedení | 32 647,00 |
| 998 - Přesun hmot | 39 984,00 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
OPRECHTICE - VÝSTAVBA MVN
Objekt:
**01 - SO 01 Výstavba MNV**

Místo: Záhořany

Datum: 23.01.2019

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant: MEPOS Ing. Kovaříková

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **1 117 504,50** | |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 1 117 504,50 | |
| | D | 1 | Zemní práce | | | | 701 800,10 | |
| 1 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 480,00 | 61,00 | 29 280,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | VV | | 60,0*8,0 | | 480,00 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 60,00 | 42,00 | 2 520,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | VV | | 60,0 | | 60,00 | | | |
| 3 | K | 121101101 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m | m3 | 950,00 | 30,00 | 28 500,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | VV | | "příloha D.1 - (4748,0*0,2)" | | | | | |
| | VV | | 950,0 | | 950,00 | | | |
| 4 | K | 122201402 | Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 s naložením na dopravní prostředek | m3 | 117,60 | 63,00 | 7 408,80 | CS ÚRS 2018 01 |
| | VV | | "vhodná zemina pro násyp valu" | | | | | |
| | VV | | 117,6 | | 117,60 | | | |
| 5 | K | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 235,20 | 64,00 | 15 052,80 | CS ÚRS 2018 01 |
| | VV | | "ze zemníku vhodná zemina na násyp valu + nevhodná zemina zpět" | | | | | |
| | VV | | 117,6+117,6 | | 235,20 | | | |
| 6 | K | 167101102 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 | m3 | 117,60 | 55,00 | 6 468,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | VV | | "naložení vytěžené nevhodné zeminy zpět do zemníku" | | | | | |
| | VV | | 117,6 | | 117,60 | | | |
| 7 | K | 171101103 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných | m3 | 117,60 | 85,00 | 9 996,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | VV | | "kubaturový list" | | | | | |
| | VV | | 117,6 | | 117,60 | | | |
| 8 | K | 122201103 | Odkopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3 s naložením na dopravní prostředek | m3 | 1 816,60 | 52,00 | 94 463,20 | CS ÚRS 2018 01 |
| | VV | | "kubatorový list " | | | | | |
| | VV | | "výkop - sejmutá ornice " | | | | | |
| | VV | | 2766,6 - 950,0 | | 1 816,60 | | | |
| 9 | K | 120001101 | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 181,00 | 353,00 | 63 893,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | VV | | "cca 10% z výkopu ztížená vykopávka v blízkosti plynu" | | | | | |
| | VV | | 181,0 | | 181,00 | | | |
| 10 | K | 162601102 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 1 699,40 | 140,00 | 237 916,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | VV | | "příloha D.1 - výkopek použit k terenním úpravám na pozemku p.č. 62/2, 59, 63/2 , přebytečný výkopek - násyp valu " | | | | | |
| | VV | | 1817,0-117,6 | | 1 699,40 | | | |
| 11 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na určeném pozemku | m3 | 1 699,40 | 15,00 | 25 491,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | VV | | 1699,4 | | 1 699,40 | | | |
| 12 | K | 181111131 | Plošná úprava terénu | m2 | 2 000,00 | 38,00 | 76 000,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | VV | | "na určeném pozemku cca 2000m2" | | | | | |
| | VV | | 2000,0 | | 2 000,00 | | | |
| 13 | K | 162301101R | Vodorovné přemístění do 500 m ornice na mezideponii | m3 | 1 000,00 | 64,00 | 64 000,00 | |
| | VV | | "na mezideponii a zpět k použití " | | | | | |
| | VV | | 950,0+50,0 | | 1 000,00 | | | |
| 14 | K | 167101101R | Nakládání ornice na mezideponii | m3 | 50,00 | 150,00 | 7 500,00 | |
| | VV | | "ohumusování koruny hráze a vzdušního svahu" | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | 500,0*0,10 | | 50,00 | | | |
| 15 | K | 181301111 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm v rovině nebo ve svahu | m2 | 500,00 | 7,00 | 3 500,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | "příloha C.3 koruna hráze a vzdušný svah" | | | | | |
| | VV | | 100,0*5,0 | | 500,00 | | | |
| 16 | K | 181411121 | Založení trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině | m2 | 500,00 | 9,00 | 4 500,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | 500,0 | | 500,00 | | | |
| *17* | *M* | *005724720* | *osivo směs travní krajinná* | *kg* | *12,50* | *125,00* | *1 562,50* | *CS ÚRS 2017 01* |
| | VV | | 500,0*0,025 | | 12,50 | | | |
| 18 | K | 182101101 | Svahování v zářezech | m2 | 339,60 | 42,00 | 14 263,20 | CS ÚRS 2018 01 |
| | VV | | 339,6 | | 339,60 | | | |
| 19 | K | 182201101 | Svahování násypů | m2 | 124,60 | 36,00 | 4 485,60 | CS ÚRS 2018 01 |
| | VV | | 124,6 | | 124,60 | | | |
| 20 | K | 171000001R | Hutnící zkoušky | kpl | 1,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | VV | | 1,0 | | 1,00 | | | |
| | D | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 40 250,00 | |
| 21 | K | 300000001R | Osazení a dodání železobetonového požeráku výšky 1850 mm | kpl | 1,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | |
| | VV | | "příloha D.8" | | | | | |
| | VV | | "vč. šachtové vložky , uzamykatelného poklopu, dlužových stěn, vtokových česlí , cejchu a kanalizační šoupě (stavítko) DN 300 | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,00 | | | |
| 22 | K | 321311116 | Konstrukce vodostavební beton tř. C30/370 XF3, (konzistence S3) vč. bednění | m3 | 2,50 | 4 900,00 | 12 250,00 | |
| | VV | | "příloha D.8 - základ požeráku" | | | | | |
| | VV | | 0,8*0,8*0,8 | | 0,50 | | | |
| | VV | | "příloha D.6 - betonový pasy č.1, č.2" | | | | | |
| | VV | | 2*6,5*0,5*0,3 | | 2,00 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,50 | | | |
| | D | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 302 823,40 | |
| 23 | K | 452311131.1 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 XC0 (S1) | m3 | 2,00 | 2 640,00 | 5 280,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | VV | | "příloha D.8 - výpustné potrubí" | | | | | |
| | VV | | 15,6*0,8*0,10 | | 1,20 | | | |
| | VV | | "příloha D.9 - pod požerák" | | | | | |
| | VV | | 1,0*1,0*0,10 | | 0,10 | | | |
| | VV | | "podkladní beton pasů č.1, č.2" | | | | | |
| | VV | | 2*6,5*0,5*0,1 | | 0,70 | | | |
| | VV | | Součet | | 2,00 | | | |
| 24 | K | 457531111 | Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva 16 až 32 mm | m3 | 36,00 | 950,00 | 34 200,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | VV | | 60,0*6,0*0,10 | | 36,00 | | | |
| 25 | K | 461211711 | Patka z lomového kamene do 200kg | m3 | 12,00 | 850,00 | 10 200,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | "příloha D.2" | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VV | | 30,0*0,4 | | 12,00 | | | |
| 26 | K | 462511270 | Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg | m3 | 54,00 | 920,00 | 49 680,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | VV | | 30,0*6,0*0,3 | | 54,00 | | | |
| 27 | K | 462511370R | Stabilizační pás z velkých lomových kamenů 200-500 kg uložených na štět s vyklínováním | m3 | 5,40 | 2 000,00 | 10 800,00 | |
| | VV | | "příloha D.6" | | | | | |
| | VV | | "kamenný betonový pás č.1, č.2" | | | | | |
| | VV | | 2*6,5*0,5*0,3 | | 2,00 | | | |
| | VV | | "kamenný pás č.3, č.4" | | | | | |
| | VV | | 2*6,8*0,5*0,5 | | 3,40 | | | |
| | VV | | Součet | | 5,40 | | | |
| 28 | K | 463211152R | Rovnanina z lomového kamene do 200 kg s proštěrkováním různě vysoko vyčnívající kameny | m3 | 49,20 | 2 130,00 | 104 796,00 | |
| | VV | | "příloha d.6, D.7 - mezi stabil. pasy č.2 a č.3" | | | | | |
| | VV | | 19,0*4,6*0,4 | | 35,00 | | | |
| | VV | | "mezi stabil. pasy č.3 a č. 4" | | | | | |
| | VV | | 3,0*6,7*0,4 | | 8,00 | | | |
| | VV | | "čelní výust" | | | | | |
| | VV | | 6,5*1,6*0,6 | | 6,20 | | | |
| | VV | | Součet | | 49,20 | | | |
| 29 | K | 463211153 | Rovnanina z lomového kamene záhozového hmotnosti přes 200 kg s vyklínováním a proštěrkováním | m3 | 29,00 | 2 220,00 | 64 380,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | "příloha D.6, D17 - mezi pasy č.1 a č.2" | | | | | |
| | VV | | 6,2*7,8*0,6 | | 29,00 | | | |
| 30 | K | 462519002 | Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg | m2 | 107,50 | 146,00 | 15 695,00 | CS ÚRS 2018 01 |
| | VV | | (19,0*4,6)+(3,0*6,7) | | 107,50 | | | |
| 31 | K | 462519003 | Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost nad 200 do 500 kg | m2 | 48,40 | 161,00 | 7 792,40 | CS ÚRS 2018 01 |
| | VV | | 6,2*7,8 | | 48,40 | | | |
| | D | 8 | Trubní vedení | | | | 32 647,00 | |
| 32 | K | 871375221 | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN 300 D+M | m | 15,60 | 1 120,00 | 17 472,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | "příloha D.8" | | | | | |
| | VV | | 15,6 | | 15,60 | | | |
| 33 | K | 899623181 | Obetonování potrubí nebo stok betonem prostým tř. C 30/37 XC4, FX3, XA2 v otevřeném výkopu | m3 | 4,10 | 3 290,00 | 13 489,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | "příloha D.8" | | | | | |
| | VV | | (15,6*0,7*0,5) - " potrubí" (15,6*0,085) | | 4,10 | | | |
| 34 | K | 800000001R | Pačokování tekutým jílem potrubí | m2 | 28,10 | 60,00 | 1 686,00 | |
| | VV | | "příloha D.1- obetonované potrubí " | | | | | |
| | VV | | 15,6*1,8 | | 28,10 | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 39 984,00 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | K | 998332011 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků, rybníků | t | 380,80 | 105,00 | 39 984,00 | CS ÚRS 2018 01 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
OPRECHTICE - VÝSTAVBA MVN
Objekt:

## 02 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: Záhořany

CC-CZ:
Datum: 23.01.2019

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
MARVAL Luděk
ZEMNÍ PRÁCE A VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY
Chodská Lhota 154, 345 06 Kdyně
IČO: 453 80 783, DIČ: CZ6203141714
Mob.: 603 731 529

IČ: 45380783
DIČ: CZ6203141714

Projektant:
MEPOS Ing. Kovaříková

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| Cena bez DPH | 48 000,00 |
|---|---|

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
OPRECHTICE - VÝSTAVBA MVN
Objekt:
**02 - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Záhořany

Datum: 23.01.2019

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant: MEPOS Ing. Kovaříková

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | **48 000,00** |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 48 000,00 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:
OPRECHTICE - VÝSTAVBA MVN
Objekt:
## 02 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Záhořany
Datum: 23.01.2019

Zadavatel:
Uchazeč:
Projektant: MEPOS Ing. Kovaříková

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady soupisu celkem** | | | | | | | **48 000,00** | |
| | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 48 000,00 | |
| 1 | K | 012103000R | Vytýčení stávajících podzemních sítí | kpl | 1,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | VV | | "stabilizace vytyčeného ochranného pásma plynu" | | | | | |
| | VV | | 1,0 | | 1,00 | | | |
| 2 | K | 043103000 | Přítomnost geologa - ověření závěru IGP | kpl | 1,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| | VV | | 1,0 | | 1,00 | | | |
| 3 | K | 012103000 | Geodetické práce- vytýčení stavby | kpl | 1,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | CS ÚRS 2016 02 |
| | VV | | 1,0 | | 1,00 | | | |
| 4 | K | 012303000 | Geodetické zaměření skutečného provedení stavby | kpl | 1,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | CS ÚRS 2016 02 |
| | VV | | 1,0 | | 1,00 | | | |
| 5 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | CS ÚRS 2014 01 |
| | VV | | 1,0 | | 1,00 | | | |
| 6 | K | 032103000 | Zařízení staveniště | kpl | 1,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | CS ÚRS 2014 01 |
| | VV | | 1,0 | | 1,00 | | | |