

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
„Oprava propustků a několika místních komunikací po přivalových deštích“

Smluvní strany:

1. Obec Heřmanice u Oder

Se sídlem: Heřmanice u Oder 47, 742 35
Zastoupený : Mgr. Vendula Jarošová, starostka obce
IČ: 00600750
DIČ: Neplátce DPH
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 182438774/0300
(dále jen „objednatel“)

2. LUBKAR s.r.o.

Se sídlem: Jerlochovice 161, 742 45 Fulnek
Zastoupena: Karel Schoppik
IČ: 277 86 714
DIČ: CZ277 86 714
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 35-7799160217/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 51790
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Karel Schoppik
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne měsíce a roku tento **Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „Oprava propustků a několika místních komunikací po přivalových deštích“** ze dne **19. 9. 2018** a dodatku č. 1 ze **1.11. 2018**.

I.

Dodatkem č. 2 se mění:

1) článek II „Předmět smlouvy“, bod 1 a doplňuje se takto:

Dále se předmět smlouvy doplňuje o vícepráce uvedené ve změnovém listě č. 1 a položkovém rozpočtu vypracovaném zhotovitelem stavby, který tvoří přílohu změnového listu č. 1.

2) článek IV, bod 1 a doplňuje se takto:

Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 19.9.2018 v Kč bez DPH	1.489.594,25 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	368.599,33 Kč


Cena celkem bez DPH	1.858.193,58 Kč
DPH celkem	390.220,65 Kč
Cena celkem vč. DPH	2.248.414,23 Kč

II.

1. Ostatní ustanovení této smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Doložka platnosti právního úkonu podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:
Uzavření tohoto Dodatku č. 2 schválilo Zastupitelstvo obce Heřmanice u Oder na svém 2. zasedání dne 17.12. 2018, usnesením č. 2, bod. č. 11.

V Heřmanicích u Oder dne 18.12.2018

V Jerlochovicích, dne 18.12.2018


 Mgr. Wendula Jarošová
 starostka
 objednatel



LUBKAR s.r.o.
 Jerlochovice 161, Fulnek 742 45
 IČ: 27786714
 DIČ: CZ27786714
 602 787 638, 723 451 960
 Karel Schoppik
 jednatel
 Zhotovitel

Příloha č. 1: Rozpočet víceprací

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Oprava místních komunikací v obci Hermanice u	Oder po živelní události
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Oprava propustků a několika místních komunikací po přivalových deštích	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	855	
R	HSV celkem	367 744	
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	368 599	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	368 599	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	368 599	VRN celkem
Vypracoval		Za objednatel	
Datum :	Jméno :		
	Datum : 18.12.2013		
	Podpis:		
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :	368 599,33 Kč	
DPH	21 % činí :	77 406,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		446 005,00 Kč	

Poznámka :

Stavba :	<i>Oprava propustků a několika místních komunikací po přívalových deštích</i>
Objekt :	<i>Oprava místních komunikací v obci Heřmanice u Oder po živelní události</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	43 137	0	0	0	0
5	Komunikace	307 036	0	0	0	0
8	Trubní vedení	1 894	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	15 678	0	0	0	0
M23	Montáže potrubí	0	0	0	855	0
	CELKEM OBJEKT	367 744	0	0	855	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava propustků a několika místních komunikací po přívalových deštích
Objekt :	Oprava místních komunikací v obci Heřmanice u Oder po živelní události

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	115 00-6111.R00	Žlab na převedení vody rš.do 4 m z kostek komunikace A	m	3,00	954,00	2 862,00
2	132 20-1110.R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ komunikace B2	m3	1,66	443,00	733,61
3	175 10-1101.RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopfsku	m3	0,41	858,00	355,21
4	174 10-1101.R00	frak,-22mm, kom.B2	m3	1,24	93,00	115,51
5	122 20-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním komunikace B2	m3	52,20	164,50	8 586,90
6	162 70-1105.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 komunikace B1-B2	m3	52,20	261,00	13 624,20
7	171 20-1201.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m komunikace B1-B2	m3	52,20	15,50	809,10
8	199 00-0001.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m komunikace B1-B2	t	107,00	150,00	16 050,00
	Celkem za	1 Zemní práce				43 136,53
Díl: 5		Komunikace				
9	577 11-2125.RT3	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 OKS tl.50mm š 3m z nem. asfaltu A, B1,B2	m2	401,00	350,00	140 350,00
10	573 11-1112.R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 0,3kg/m2 komunikace A,B1-B2,	m2	401,00	31,40	12 591,40
11	573 21-1111.R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 1kg/m2 komunikace A, B1-B2	m2	401,00	13,40	5 373,40
12	577 11-2115.RT2	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11(ABS)tř.1 tl. tl.40mmš do 3m z nemd. asfaltu A, B_	m2	401,00	350,00	140 350,00
13	591 10-0020.RAA	Chodník z dlažby zámkové, podklad šterkopísek dlažba přírodní tloušťka 6 cm /kom.A	m2	11,00	761,00	8 371,00
	Celkem za	5 Komunikace				307 035,80
Díl: 8		Trubní vedení				
14	899 23-1111.R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže komunikace A	kus	1,00	1 894,00	1 894,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				1 894,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
15	916 26-1111.RT1	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou včetně kostek drobných 12 cm, lože BP 12,5	m	68,00	193,50	13 158,00
16	917 86-2111.RT2	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 25 - 6 100/6/25	m	9,00	280,00	2 520,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				15 678,00
Díl: M23		Montáže potrubí				
17	230 19-1028.R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 160/137 mm včetně materiálu/ komunikace B2	m	5,00	171,00	855,00
	Celkem za	M23 Montáže potrubí				855,00