# SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

Číslo smlouvy Objednatele: 3/2018/OM/Vít
Číslo smlouvy Zhotovitele: 201803/I

---

**Dodatek smlouvy o dílo se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů**

## "Stavební úpravy tělocvičny ZŠ a MŠ Hronov, nová tribuna"

**SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:**

**OBJEDNATEL**

**Město Hronov**

| | | |
|---|---|---|
| Sídlo | : | nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov |
| Statutární orgán | : | Bc. Hana Nedvědová, starostka města |
| Osoby oprávněné jednat | | |
| a) ve věcech smluvních | : | Bc. Hana Nedvědová, starostka města |
| b) ve věcech technických | : | Ing. Lenka Vítová, vedoucí odboru majetku města |
| IČ / DIČ | : | 00272680 / CZ00272680 |
| Bankovní ústav | : | Komerční banka a.s., pobočka Hronov |
| Číslo účtu | : | 1524551/0100 |
| E-mail | : | mestohronov@mestohronov.cz |
| Datová schránka | : | cspbd24 |

(dále jen jako „Objednatel")

**ZHOTOVITEL**

**D-energy s.r.o.**

| | | |
|---|---|---|
| Sídlo | : | Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou |
| Statutární orgán | : | Ing. Eduard Paulík, jednatel společnosti |
| Osoby oprávněné jednat | | |
| a) ve věcech smluvních | : | Ing. Eduard Paulík, jednatel společnosti |
| b) ve věcech technických | : | Ing. Eduard Paulík, jednatel společnosti |
| IČ | : | 28808495 |
| DIČ | : | CZ28808495 |
| Bankovní ústav | : | ČSOB, a.s., pobočka Rychnov nad Kněžnou |
| Číslo účtu | : | 240147378/0300 |
| Tel. / Fax | : | +420 494 531 538 |
| E-mail | : | info@d-energy.cz |
| Datová schránka | : | 3a8vywd |

(dále jen jako „Zhotovitel")

## 1. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY O DÍLO

### I.

Na základě tohoto Dodatku č.1 smlouvy (dále i SoD) se mění **Čl. 2. Předmět díla** takto:

Do čl. 2 Předmět díla, kap. 2.1. Rozsah předmětu díla se vkládá odstavec 2.1.10, který zní:

2.1.10 Předmět díla se upravuje o položky, jejichž změna byla předmětem ujednání mezi smluvními stranami v průběhu provádění stavebních prací. Tyto položky jsou specifikovány a oceněny v příloze č.1 (Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) tohoto Dodatku, která je jeho nedílnou součástí.

### II.

Na základě tohoto Dodatku č.1 smlouvy se mění **Čl. 3. Termíny plnění** takto:

Termín dokončení díla dle SoD: **do 195-ti kalendářních dnů od termínu zahájení prací**

### III.

Na základě tohoto Dodatku č.1 smlouvy se mění **Čl. 4. Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny** takto:

Odstavec 4.1 Výše sjednané ceny se mění takto:

4.1 Výše sjednané ceny:

| | | |
|---|---|---|
| | Cena díla dle SoD celkem bez DPH: | 17 195 000,00 Kč |
| | Dodatek č. 1 SoD bez DPH: | + 390 535,43 Kč |
| | Cena díla po zahrnutí dodatku č. 1 SoD bez DPH: | 17 585 535,43 Kč |
| | Samostatně DPH | 3 692 962,44 Kč |
| | **Cena Díla vč. DPH** | **21 278 497,87 Kč** |
| **v tom:** | | |
| | Cena stavby celkem bez DPH: | 17 095 000,00 Kč |
| | Dodatek č. 1 SoD bez DPH: | + 390 535,43 Kč |
| | Cena díla po zahrnutí dodatku č. 1 SoD bez DPH: | 17 485 535,43 Kč |
| | Samostatně DPH | 3 671 962,44 Kč |
| | **Cena Díla vč. DPH** | **21 157 497,87 Kč** |
| | | |
| | Cena energetického managementu celkem bez DPH: | 100 000,00 Kč |
| | Samostatně DPH | 21 000,00 Kč |
| | **Cena Díla vč. DPH** | **121 000,00 Kč** |

## 2. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

2.1. Ostatní ustanovení SoD zůstávají beze změny.

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Dodatek SoD vstupuje **v platnost a účinnost** dnem podpisu obou smluvních stran.

3.2. Dodatek SoD je vyhotoven ve **čtyřech** stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

3.3. Uzavření tohoto Dodatku SoD schválila Rada města Hronova dne 26. 9. 2018 pod číslem usnesení 22/2018.

3.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku SoD je oceněný soupis požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb (příloha č. 1).

V Rychnově nad Kněžnou dne 27.9.2018

d-energy
D-energy s.r.o.
Sokolovská 682
516 01 Rychnov nad Kněžnou
IČ 28808495
Tel. +420 494 531 538
info@d-energy.cz

za Zhotovitele

Ing. Eduard Paulík, jednatel společnosti

V Hronově, dne 27.9.2018

MĚSTO HRONOV č.3

za Objednatele

Bc. Hana Nedvědová, starostka města

Příloha dodatku SoD

**Příloha č. 1 Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb**

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 201803

**Stavba:** **Stavební úpravy tělocvičny ZŠ a MŠ Hronov, nová tribuna**

| | | | |
|---|---|---|---|
| RSO: | 801 51 16 | CC-CZ: | 1265 |
| Místo: | Hronov | Datum: | 6. 5. 2018 |
| CZ-CPV: | 45300000-0 | CZ-CPA: | 41.00.28 |

Objednatel:
Město Hronov, nám. CSA 5, Hronov
IČ: 00272680
DIČ: CZ00272680

Zhotovitel:
D-energy s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov na
IČ: 28808395
DIČ: CZ28808395

Projektant:
Ing. Lukáš Polej - projektový a ing. atelier EGO
IČ: 63186845
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

| | |
|---|---|
| Náklady z rozpočtů | 390 535,43 |
| Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00 |
| **Cena bez DPH** | **390 535,43** |
| DPH základní 21,00% ze 390 535,43 | 82 012,44 |
| DPH snížená 15,00% z 0,00 | 0,00 |
| **Cena s DPH v CZK** | **472 547,87** |

| | |
|---|---|
| **Projektant** | **Zpracovatel** |
| Datum a podpis: Razítko | Datum a podpis: Razítko |
| **Objednavatel** | **Zhotovitel** |
| Datum a podpis: Razítko | d-energy D-energy s.r.o. Sokolovská 682 516 01 Rychnov nad Kněžnou IČ 28808395 DIČ CZ28808395 Tel. +420 494 561 658 E-mail: info@d-energy.cz 27.9.2018 Datum a podpis: Razítko |

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 201803

**Stavba:** **Stavební úpravy tělocvičny ZŠ a MŠ Hronov, nová tribuna**

Místo: Hronov Datum: 6. 5. 2018

Objednatel: Město Hronov, nám. CSA 5, Hronov Projektant: Ing. Lukáš Polej - projektový

Zhotovitel: D-energy s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov na Zpracovatel:

| Kód | Objekt | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---|---|---|---|
| **1) Náklady z rozpočtů** | | **390 535,43** | **472 547,87** |
| 201803/001 | Dodatek 1 | 390 535,43 | 472 547,87 |
| Z-01 | Změna 1 - vyzdívky oken ozn. j | -178 688,43 | -216 213,00 |
| Z-02 | Změna 2 - vnitřní dveře | 104 081,11 | 125 938,14 |
| Z-03 | Změna 3 - okna a vstupní dveře | 74 649,09 | 90 325,40 |
| Z-04 | Změna 4 - čistá chodba | 63 387,29 | 76 698,62 |
| Z-05 | Změna 5 - vstup | 215 127,20 | 260 303,91 |
| Z-06 | Změna 6 - podhledy a truhlíky | 111 979,17 | 135 494,80 |
| **2) Ostatní náklady ze souhrnného listu** | | **0,00** | **0,00** |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | | **390 535,43** | **472 547,87** |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy sokolovny ZŠ a MŠ Hronov, nová tribuna

Objekt: 201802/001 - Dodatek 1

**Část:** **Z-01 - Změna 1 - vyzdívky oken ozn. j**

Místo: Hronov

Datum: 6. 5. 2018

Objednatel:
Město Hronov, nám. CSA 5, Hronov

IČ: 00272680
DIČ: CZ00272680

Zhotovitel:
D-energy s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov na

IČ: 28808395
DIČ: CZ28808395

Projektant:
Ing. Lukáš Polej - projektový a ing. atelier EGO

IČ: 63186845
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Náklady z rozpočtu | | | | -178 688,43 |
| Ostatní náklady | | | | 0,00 |
| **Cena bez DPH** | | | | **-178 688,43** |
| DPH základní | 21,00% | z | -178 688,43 | -37 524,57 |
| snížená | 15,00% | z | 0,00 | 0,00 |
| **Cena s DPH** | | **v** | **CZK** | **-216 213,00** |

| | |
|---|---|
| **Projektant**<br><br>Datum a podpis: Razítko | **Zpracovatel**<br><br>Datum a podpis: Razítko |
| **Objednavatel**<br><br>Datum a podpis: Razítko | **Zhotovitel**<br><br>Datum a podpis: Razítko |

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: [illegible]

Objekt: [illegible]

**Část:** **Z-01 - Změna 1 - vyzdívky oken ozn. j**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Hronov | Datum: | 6. 5. 2018 |
| Objednatel: | Město Hronov, nám. CSA 5, Hronov | Projektant: | Ing. Lukáš Polej - projektový a |
| Zhotovitel: | D-energy s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov | Zpracovatel: | |

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **1) Náklady z rozpočtu** | **-178 688,43** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 44 959,90 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 20 099,03 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 21 681,19 |
| 94 - Lešení a stavební výtahy | 2 946,29 |
| 99 - Přesun hmot | 233,39 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | -225 648,33 |
| 764 - Konstrukce klempířské | -7 194,75 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | -76 311,72 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | -143 713,48 |
| 784 - Dokončovací práce | 1 571,62 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 2 000,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | 2 000,00 |
| **2) Ostatní náklady** | **0,00** |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | **-178 688,43** |

# ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy tělocvičny ZŠ a MŠ Hronov, nové šatny

Objekt: 2018003/001 - Dodatek j

## Část: Z-01 - Změna 1 - vyzdívky oken ozn. j

Místo: Hronov Datum: 6. 5. 2018

Objednatel: Město Hronov, nám. CSA 5, Hronov Projektant: Ing. Lukáš Polej - projektový a
Zhotovitel: D-energy s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **-178 688,43** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | | | | | | 44 959,90 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | | 20 099,03 |
| 1 | K | 311272312 | Zdivo nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic | m3 | 5,184 | 3 680,21 | 19 078,21 |
| | | | "vybourání stávajících dřevěných oken tělocvičny - otvory budou zazděny (pohled S)" 3*4,8*1,2*0,3 | | 5,184 | | |
| 2 | K | 342291115x | Ukotvení zazdívek otvorů tl. 300mm montážní polyuretanovou pěnou | m | 14,400 | 70,89 | 1 020,82 |
| | | | "ukotvení zdiva zazdívek :" "vybourání stávajících dřevěných oken tělocvičny - otvory budou zazděny (pohled S)" 3*4,8 | | 14,400 | | |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | | | | 21 681,19 |
| 3 | K | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 22,950 | 119,47 | 2 741,84 |
| | | | "Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem pod štukové omítky na nové a stávající zdivo" (3)*(4,8+2*0,15)*(1,2+2*0,15) | | 22,950 | | |
| 4 | K | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 22,950 | 74,97 | 1 720,56 |
| | | | "štukové omítky na nové a stávající zdivo potažené pertinkou : "vybourání stávajících dřevěných oken tělocvičny - otvory budou zazděny (pohled S) - nové vnitřní omítky" (3)*(4,8+2*0,15)*(1,2+2*0,15) | | 22,950 | | |
| 5 | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | -36,000 | 78,95 | -2 842,20 |
| | | | "začištění vnitřních omítek u měněných vnějších výplní otvorů :" "vybourání stávajících dřevěných oken (výměna - nové h,j,k,l)" -3*(4,8+1,2)*2 | | -36,000 | | |
| 6 | K | 622211022x | Montáž kontaktního zateplení vnějších a vnitřních stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm vč. montáže + dodávky veškerých systémových lišt | m2 | 17,280 | 417,47 | 7 213,88 |
| | | | "celková plocha zateplení stávajících stěn - tl. desek 120mm :" "pohled S :" "2.NP + tělocvična" 3*4,8*1,2 | | 17,280 | | |
| 7 | M | 28375980 | *deska fasádní polystyrénová EPS šedý 1000 x 500 x 120 mm* | *m2* | *17,626* | *213,92* | *3 770,55* |
| | | | 17,28*1,02 | | 17,626 | | |
| 8 | K | 622251101 | Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu | m2 | 17,280 | 5,97 | 103,16 |
| | | | 17,28 | | 17,280 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | K | 622321121 | Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně, tl. do 15mm | m2 | 22,950 | 172,98 | 3 969,89 |
| | | | "vybourání stávajících dřevěných oken tělocvičny - otvory budou zazděny (pohled S) - nové vnější omítky" | | 22,950 | | |
| | | | (3)*(4,8+2*0,15)*(1,2+2*0,15) | | | | |
| 10 | K | 622321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 45,900 | 25,44 | 1 167,70 |
| | | | "předpokládaná průměrná tl. 25mm" | | 45,900 | | |
| | | | 22,95*((25-15)/5) | | | | |
| 11 | K | 622531022x | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn. Barevné provedení dle P.D. | m2 | 17,280 | 221,98 | 3 835,81 |
| | | | "na zateplení stávajících stěn - tl. desek 120mm :" | | | | |
| | | | "pohled S :" | | | | |
| | | | "2.NP - tělocvična" 3*4,8*1,2 | | 17,280 | | |

## 94 - Lešení a stavební výtahy 2 946,29

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | K | 946113119 | Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových o ploše přes 5 m2 v do 9,6 m | kus | 0,100 | 5 620,39 | 562,04 |
| | | | "lešení v tělocvičně (pro výměnu nebo zazdívky oken, pro úpravy stěny s novou tribunou)" | | 0,100 | | |
| | | | 0,1 | | | | |
| 13 | K | 946113219 | Příplatek k pojízdným věžím o ploše přes 5 m2 v do 9,6 m za první a ZKD den použití | kus | 3,000 | 745,52 | 2 236,56 |
| | | | "předpokládaná doba - 3 dny" 3 | | 3,000 | | |
| 14 | K | 946113819 | Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových o ploše přes 5 m2 v do 9,6 m | kus | 0,100 | 1 476,90 | 147,69 |
| | | | 0,1 | | 0,100 | | |

## 99 - Přesun hmot 233,39

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | K | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m | t | 1,124 | 207,64 | 233,39 |
| | | | (4,8*1,2*8*24,4)*0,001 | | 1,124 | | |

# PSV - Práce a dodávky PSV -225 648,33

## 764 - Konstrukce klempířské -7 194,75

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | K | 764216645 | Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm | m | -14,550 | 490,03 | -7 129,94 |
| | | | "parapaty u měněných oken :" | | | | |
| | | | "výměna - nové j" -3*4,85 | | -14,550 | | |
| 17 | K | 998764102 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m | t | -0,100 | 648,14 | -64,81 |

## 766 - Konstrukce truhlářské -76 311,72

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | K | 766622115 | Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do zdiva | m2 | -17,280 | 598,93 | -10 349,51 |
| | | | -3*4,8*1,2 | | -17,280 | | |
| *19* | *M* | *611-j* | *"j" - okno plastové 430 x 120 cm, čtyřdílné, pevně zasklené. Provedení dle tabulky výrobku"* | *kus* | *-3,000* | *19 807,00* | *-59 421,00* |
| | | | [illegible] | | | | |
| 20 | K | 76669-003x | Kompletní montáž + dodávka parapetních desek, povrch z vysokotlakého laminátu, š. do 250 mm (čelo v. 40mm 2x zalomené) | m | -14,550 | 435,06 | -6 330,12 |
| | | | "parapaty u měněných oken :" | | | | |
| | | | "výměna - nové j" -3*4,85 | | -14,550 | | |
| 21 | K | 998766102 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | t | -0,420 | 502,60 | -211,09 |
| | | | -3*4,35*0,001 | | -0,420 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 767 - Konstrukce zámečnické | | | | | -143 713,48 |
| 22 | K | 76799-8002x | Kompletní montáž + dodávka venkovní předokenní žaluzie s pohonem elektromotorem pro okno "j" 4800x1200mm, rozměr žaluzie cca 4800x1400mm. Provedení dle P.D. vč. staveništního přesunu hmot. | kus | -3,000 | 47 863,91 | -143 591,73 |
| 23 | K | 998767102 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m | t | -0,120 | 1 014,62 | -121,75 |
| | | | -(3*2*20)*0,001 | | -0,120 | | |
| | | 784 - Dokončovací práce | | | | | 1 571,62 |
| 24 | K | 784181115 | Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m | m2 | 22,950 | 15,08 | 346,09 |
| | | | "vyzdívky oken j" (3)*(4,8+2*0,15)*(1,2+2*0,15) | | 22,950 | | |
| 25 | K | 784331005 | Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech výšky přes 5,00 m | m2 | 22,950 | 53,40 | 1 225,53 |
| | | | "vyzdívky oken j" (3)*(4,8+2*0,15)*(1,2+2*0,15) | | 22,950 | | |
| | | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | 2 000,00 |
| | | VRN4 - Inženýrská činnost | | | | | 2 000,00 |
| 26 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | hod | 4,000 | 500,00 | 2 000,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

**Část:** **Z-02 - Změna 2 - vnitřní dveře**

JKSO:
Místo: Hronov

CC-CZ:
Datum: 6. 5. 2018

Objednatel:
Město Hronov, nám. CSA 5, Hronov

IČ: 00272680
DIČ: CZ00272680

Zhotovitel:
D-energy s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov na

IČ: 28808395
DIČ: CZ28808395

Projektant:
Ing. Lukáš Polej - projektový a ing. atelier EGO

IČ: 63186845
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | |
|---|---|
| Náklady z rozpočtu | 104 081,11 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| **Cena bez DPH** | **104 081,11** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DPH základní | 21,00% | ze | 104 081,11 | 21 857,03 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cena s DPH** | **v** | **CZK** | **125 938,14** |

| | |
|---|---|
| **Projektant**<br>Datum a podpis: Razítko | **Zpracovatel**<br>Datum a podpis: Razítko |
| **Objednavatel**<br>Datum a podpis: Razítko | **Zhotovitel**<br>Datum a podpis: Razítko |

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: [illegible]

Objekt: [illegible]

**Část:** **Z-02 - Změna 2 - vnitřní dveře**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Hronov | Datum: | 6. 5. 2018 |
| Objednatel: | Město Hronov, nám. CSA 5, Hronov | Projektant: | Ing. Lukáš Polej - projektový a |
| Zhotovitel: | D-energy s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov | Zpracovatel: | |

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **1) Náklady z rozpočtu** | **104 081,11** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 63 616,32 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 5 877,04 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 56 774,08 |
| 96 - Bourání konstrukcí | 965,20 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 36 464,79 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 36 060,12 |
| 784 - Dokončovací práce | 404,67 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 4 000,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | 4 000,00 |
| **2) Ostatní náklady** | **0,00** |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | **104 081,11** |

# ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy tělocvičny ZŠ a MŠ Hronov, nová fasáda

Objekt: 201803/001 - Dodatek 1

## Část: Z-02 - Změna 2 - vnitřní dveře

Místo: Hronov | Datum: 6. 5. 2018

Objednatel: Město Hronov, nám. CSA 5, Hronov | Projektant: Ing. Lukáš Polej - projektový a

Zhotovitel: D-energy s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov | Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **104 081,11** |
| **HSV - Práce a dodávky HSV** | | | | | | | **63 616,32** |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | | 5 877,04 |
| 1 | K | 317141447 | Překlad plochý z pórobetonu š 150 mm dl přes 2300 do 2500 mm | kus | 2,814 | 1 100,00 | 3 095,40 |
| 2 | K | 346272256 | Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm | m2 | 1,407 | 887,00 | 1 248,01 |
| | | | "přizdívka dveří do nářaďoven" 2*2,1*0,335 | | 1,407 | | |
| 3 | K | 346272266 | Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 200 mm | m2 | 1,407 | 1 090,00 | 1 533,63 |
| | | | "přizdívka dveří do nářaďoven" 2*2,1*0,335 | | 1,407 | | |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | | | | 56 774,08 |
| 4 | K | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 8,240 | 119,47 | 984,43 |
| | | | "ostění a nadpraží dozívek dveří 10" 2*(2*(0,2+0,335+0,15)*2,35)+((0,2+0,335+0,2)*2,45) | | 8,240 | | |
| 5 | K | 612325225 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách | kus | 6,000 | 1 249,68 | 7 498,08 |
| | | | "ostění a nadpraží dozívek dveří 10" 2*3 | | 6,000 | | |
| 6 | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 33,600 | 78,95 | 2 652,72 |
| | | | "vybourání stávajících kovových zárubní, 4x sprchy, 1x WC družina" (2+1)*5 | | 15,000 | | |
| | | | "nové zárubně 2x 10 a 1x 11" 2*(2,1+2,1+2,1)+3*2 | | 18,600 | | |
| | | | Součet | | 33,600 | | |
| 7 | K | 642944121 | Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 | kus | 5,000 | 493,17 | 2 465,85 |
| | | | "nové obložkové kovové zárubně, 4x sprchy, 1x WC družina" 4+1 | | 5,000 | | |
| 8 | M | 61181100R | *zárubeň interiérová obložková pro dveře 1křídlé 8-15cm dýha* | kus | 5,000 | 3 900,00 | 19 500,00 |
| | | | "nové obložkové kovové zárubně, 4x sprchy, 1x WC družina" 4+1 | | 5,000 | | |
| 9 | K | 642953221 | Osazování dřevěných lištěných dveřních zárubní a rámů dodatečné pl přes 2,5 m2 | kus | 3,000 | 751,00 | 2 253,00 |
| | | | "dveře ozn. 10" 2 | | 2,000 | | |
| | | | "dveře ozn. 11" 1 | | 1,000 | | |
| | | | Součet | | 3,000 | | |
| 10 | M | 61182275R | *zárubeň obložková protipožární pro dveře 2křídlové 125,145x197cm tl 6-17cm,dub,buk* | kus | 2,000 | 7 140,00 | 14 280,00 |
| 11 | M | 61182276R | *zárubeň obložková protipožární pro dveře 2křídlové 125,145x197cm tl 6-17cm,dub,buk* | kus | 1,000 | 7 140,00 | 7 140,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 96 - Bourání konstrukcí | | | | 965,20 |
| 12 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 vč. vyvěšení dveřních křídel | m2 | 4,728 | 195,80 | 925,74 |
| | | | "vybourání stávajících kovových zárubní, 4x sprchy, 1x WC družina" (2+1)*0,8*1,97 | | 4,728 | | |
| 13 | K | 997013113 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | 0,050 | 279,78 | 13,99 |
| | | | 5*0,01 | | 0,050 | | |
| 14 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0,050 | 223,97 | 11,20 |
| | | | 5*0,01 | | 0,050 | | |
| 15 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 0,550 | 9,74 | 5,36 |
| | | | 5*0,01*(12-1) | | 0,550 | | |
| 16 | K | 997013800x | Poplatek za uložení stavební suti a ostatních odpadů na skládce (skládkovné) | t | 0,050 | 178,21 | 8,91 |
| | | | 5*0,01 | | 0,050 | | |
| | | | PSV - Práce a dodávky PSV | | | | 36 464,79 |
| | | | 766 - Konstrukce truhlářské | | | | 36 060,12 |
| 17 | K | 766660031 | Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových požárních do ocelové zárubně | kus | 2,000 | 2 115,09 | 4 230,18 |
| | | | 2 | | 2,000 | | |
| *13* | *M* | *61110* | *"10" dveře dřevěné protipožární (EW 30 DP3) vnitřní hladké plné 2křídlové 200x197 cm. Provedení dle tabulky výrobků vč. povrchové úpravy (RAL dle požadavku investora), zámku, vložky a kování (uvažovaná cenová relace kování cca 700,- kč)* | *kus* | *1,000* | *30 836,37* | *30 836,37* |
| 19 | K | 766660717 | Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň | kus | 1,000 | 296,22 | 296,22 |
| *20* | *M* | *549172659x* | *samozavírač dveří hydraulický* | *kus* | *1,000* | *697,35* | *697,35* |
| | | | "pro dveře ozn. 11" 1 | | 1,000 | | |
| | | | 784 - Dokončovací práce | | | | 404,67 |
| 21 | K | 784181111 | Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 8,240 | 14,45 | 119,07 |
| | | | "ostění a nadpraží dozívek dveří 10 2*(2*(0,2+0,335+0,15)*2,35)+((0,2+0,335+0,2)*2,45) | | 8,240 | | |
| 22 | K | 784331001 | Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 8,240 | 34,66 | 285,60 |
| | | | "ostění a nadpraží dozívek dveří 10 2*(2*(0,2+0,335+0,15)*2,35)+((0,2+0,335+0,2)*2,45) | | 8,240 | | |
| | | | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 4 000,00 |
| | | | VRN4 - Inženýrská činnost | | | | 4 000,00 |
| 23 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | hod | 8,000 | 500,00 | 4 000,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy učebních ZŠ a MŠ Hronov - oprava kříšení

Objekt: 201803/001 - Dodatek 1

**Část:** **Z-03 - Změna 3 - okna a vstupní dveře**

JKSO:
Místo: Hronov

CC-CZ:
Datum: 6. 5. 2018

Objednatel:
Město Hronov, nám. CSA 5, Hronov

IČ: 00272680
DIČ: CZ00272680

Zhotovitel:
D-energy s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov na

IČ: 28808395
DIČ: CZ28808395

Projektant:
Ing. Lukáš Polej - projektový a ing. atelier EGO

IČ: 63186845
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Náklady z rozpočtu | | | | 74 649,09 |
| Ostatní náklady | | | | 0,00 |
| **Cena bez DPH** | | | | **74 649,09** |
| DPH základní | 21,00 | % | 74 649,09 | 15 676,31 |
| snížená | 15,00 | % | 0,00 | 0,00 |
| **Cena s DPH** | | **v** | **CZK** | **90 325,40** |

| | |
|---|---|
| **Projektant**<br><br>Datum a podpis: Razítko | **Zpracovatel**<br><br>Datum a podpis: Razítko |
| **Objednavatel**<br><br>Datum a podpis: Razítko | **Zhotovitel**<br><br>Datum a podpis: Razítko |

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy tělocvičny ZŠ a MŠ Hronov - nová kabina

Objekt: 20180307/001 - Dodatek 3

**Část:** **Z-03 - Změna 3 - okna a vstupní dveře**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Hronov | Datum: | 6. 5. 2018 |
| Objednatel: | Město Hronov, nám. CSA 5, Hronov | Projektant: | Ing. Lukáš Polej - projektový a |
| Zhotovitel: | D-energy s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov | Zpracovatel: | |

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **1) Náklady z rozpočtu** | **74 649,09** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 14 401,80 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 14 401,80 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 58 247,29 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 13 474,20 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 44 773,09 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 2 000,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | 2 000,00 |
| **2) Ostatní náklady** | 0,00 |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | **74 649,09** |

# ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy tělocvičny ZŠ a MŠ Hronov, nová budova

Objekt: 201803/001 - Dodatek 3

## Část: Z-03 - Změna 3 - okna a vstupní dveře

Místo: Hronov Datum: 6. 5. 2018

Objednatel: Město Hronov, nám. CSA 5, Hronov Projektant: Ing. Lukáš Polej - projektový a

Zhotovitel: D-energy s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **74 649,09** |
| **HSV - Práce a dodávky HSV** | | | | | | | **14 401,80** |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | | | | 14 401,80 |
| 1 | K | 622211049x | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek - navýšení tl. zateplení ze 120 mm na 200 mm, vč. montáže + dodávky veškerých systémových lišt | m2 | 78,872 | 28,17 | 2 221,82 |
| | | | "zateplení pilíře mezi okny - polystyrén tl. 200mm :" | | | | |
| | | | "pohled V :" | | | | |
| | | | "tělocvična - nad přístavbou" (37,04*3,8-36,4*1,7) | | 78,872 | | |
| 2 | M | 283759890x | *příplatek za vyšší tloušťku desky fasádní polystyrénové, EPS šedý 1000 x 500, navýšení ze 120 mm na 200 mm* | *m2* | *80,449* | *151,40* | *12 179,98* |
| | | | "tělocvična - nad přístavbou" (37,04*3,8-36,4*1,7) 1,02 | | 80,449 | | |
| **PSV - Práce a dodávky PSV** | | | | | | | **58 247,29** |
| 766 - Konstrukce truhlářské | | | | | | | 13 474,20 |
| 3 | K | 766622116 | Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 2,5 m s rámem do zdiva | m2 | 3,360 | 678,09 | 2 278,38 |
| | | | "dle PD" -6*5,6*1,7 | | -57,120 | | |
| | | | "skutečnost" 6*4,8*2,1 | | 60,480 | | |
| | | | Součet | | 3,360 | | |
| 4 | M | 611-i1 | *"i" - okno plastové, změna rozměru z 560 x 170 cm na 480 x 210 cm, čtyřdílné, pevně zasklené. Provedení dle tabulky výrobků.* | *kus* | *6,000* | *1 721,30* | *10 327,80* |
| 5 | K | 766622216 | Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva | kus | 1,000 | 1 141,31 | 1 141,31 |
| | | | "dle PD" -(2+1+1+2) | | -6,000 | | |
| | | | "skutečnost" 2+1+1+2+1+2 | | 7,000 | | |
| | | | Součet | | 1,000 | | |
| 6 | M | 611-a1 | *"a1" - okno plastové 60 x 60 cm, jednodílné, sklápěcí. Provedení dle tabulky výrobků"* | *kus* | *2,000* | *3 962,13* | *7 924,26* |
| 7 | M | 611-a2 | *"a2" - okno plastové 135 x 60 cm, dvoudílné, sklápěcí. Provedení dle tabulky výrobků"* | *kus* | *-1,000* | *8 247,81* | *-8 247,81* |
| 8 | K | 998766102 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | t | 0,100 | 502,60 | 50,26 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 767 - Konstrukce zámečnické | | | | | 44 773,09 |
| 9 | K | 76711-1a | Kompletní montáž + dodávka "1a" - vstupní prosklené stěny z hliníkových profilů 225 x 275cm vč. 2kř. dveří 150 x 210cm. Provedení dle tabulky výrobků. | kus | 0,000 | 60 371,93 | 0,00 |
| 10 | M | 76711-1a1 | *Panikové kování (výbava dveří nespecifikovaná v PD)* | ks | 1,000 | 4 250,00 | 4 250,00 |
| 11 | M | 76711-1a2 | *Elektronický vrátný - příprava (výbava dveří nespecifikovaná v PD)* | ks | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 12 | M | 76711-1a3 | *Příplatek za madlo (výbava dveří nespecifikovaná v PD, cena ponížena o kouli)* | ks | 1,000 | 950,00 | 950,00 |
| 13 | M | 76711-1a4 | *Samozavírač (výbava dveří nespecifikovaná v PD)* | ks | 1,000 | 3 950,00 | 3 950,00 |
| 14 | K | 76711-1b | Kompletní montáž + dodávka "1b" - vstupní prosklené stěny z hliníkových profilů 550 x 270cm vč. 2kř. dveří 170 x 210cm. Provedení dle tabulky výrobků. | kus | 0,000 | 127 392,43 | 0,00 |
| 15 | M | 76711-1b1 | *Panikové kování (výbava dveří nespecifikovaná v PD)* | ks | 1,000 | 4 250,00 | 4 250,00 |
| 16 | M | 76711-1b2 | *Elektronický vrátný - příprava (výbava dveří nespecifikovaná v PD)* | ks | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 17 | M | 76711-1b3 | *Příplatek za madlo (výbava dveří nespecifikovaná v PD, cena ponížena o kouli)* | ks | 1,000 | 950,00 | 950,00 |
| 18 | M | 76711-1b4 | *Samozavírač (výbava dveří nespecifikovaná v PD)* | ks | 1,000 | 3 950,00 | 3 950,00 |
| 19 | K | 76799-8001x1 | Kompletní montáž + dodávka venkovní předokenní žaluzie (spřažená ze 2kusů) s pohonem elektromotorem pro okno "i" 5600x1700mm, rozměr žaluzie cca 5600x1900mm. Provedení dle P.D. vč. staveništního přesunu hmot. | kus | 6,000 | 2 837,06 | 17 022,36 |
| 20 | M | 76799-8001x2 | *Dodávka, montáž a implementace větrné automatiky s havarijní funkcí* | kpl | 1,000 | 6 400,00 | 6 400,00 |
| 21 | K | 998767102 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m | t | 0,050 | 1 014,62 | 50,73 |
| | | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | 2 000,00 |
| | | VRN4 - Inženýrská činnost | | | | | 2 000,00 |
| 22 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | hod | 4,000 | 500,00 | 2 000,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy ubytovny 25 a MŠ Hronov, nová přístavba

Objekt: 201803/001 - Dodatek 1

**Část:** **Z-04 - Změna 4 - čistá chodba**

JKSO:
Místo: Hronov

CC-CZ:
Datum: 6. 5. 2018

Objednatel:
Město Hronov, nám. CSA 5, Hronov

IČ: 00272680
DIČ: CZ00272680

Zhotovitel:
D-energy s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov na

IČ: 28808395
DIČ: CZ28808395

Projektant:
Ing. Lukáš Polej - projektový a ing. atelier EGO

IČ: 63186845
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Náklady z rozpočtu | | | | 63 387,29 |
| Ostatní náklady | | | | 0,00 |
| **Cena bez DPH** | | | | **63 387,29** |
| DPH základní | 21,00% | ze | 63 387,29 | 13 311,33 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
| **Cena s DPH** | | **v** | **CZK** | **76 698,62** |

| | |
|---|---|
| **Projektant**<br><br>Datum a podpis: Razítko | Zpracovatel<br><br>Datum a podpis: Razítko |
| **Objednavatel**<br><br>Datum a podpis: Razítko | Zhotovitel<br><br>Datum a podpis: Razítko |

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy tělocvičny ZŠ a MŠ Hronov, nová výstavba

Objekt: 20180701/001 - Dodatek 1

## Část: Z-04 - Změna 4 - čistá chodba

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Hronov | Datum: | 6. 5. 2018 |
| Objednatel: | Město Hronov, nám. CSA 5, Hronov | Projektant: | Ing. Lukáš Polej - projektový a |
| Zhotovitel: | D-energy s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov | Zpracovatel: | |

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **1) Náklady z rozpočtu** | **63 387,29** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 47 374,85 |
| 1 - Zemní práce | 9 619,19 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 762,50 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 8 880,95 |
| 8 - Trubní vedení | 16 692,60 |
| 96 - Bourání konstrukcí | 9 510,36 |
| 99 - Přesun hmot | 1 909,25 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 13 012,44 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 8 405,59 |
| 711B - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 41,80 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 4 565,05 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 3 000,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | 3 000,00 |
| **2) Ostatní náklady** | **0,00** |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | **63 387,29** |

# ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy tělocvičny ZŠ a MŠ Hronov, nová tribuna

Objekt: 2018037/001 - Dodatek 1

## Část: Z-04 - Změna 4 - čistá chodba

Místo: Hronov Datum: 6. 5. 2018

Objednatel: Město Hronov, nám. CSA 5, Hronov Projektant: Ing. Lukáš Polej - projektový a

Zhotovitel: D-energy s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **63 387,29** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | | | | | | 47 374,85 |
| 1 - Zemní práce | | | | | | | 9 619,19 |
| 1 | K | 139711101 | Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 | m3 | 4,500 | 1 910,00 | 8 595,00 |
| | | | "šachty" 2*1,5*1,5*1 | | 4,500 | | |
| 2 | K | 162201211 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m | m3 | 4,500 | 87,00 | 391,50 |
| 3 | K | 162201219 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m | m3 | 4,500 | 79,30 | 356,85 |
| 4 | K | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 2,250 | 83,80 | 188,55 |
| | | | "šachty" 2*1,5*1,5*0,5 | | 2,250 | | |
| 5 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 0,340 | 256,74 | 87,29 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | | | | | | | 762,50 |
| 6 | K | 358315114 | Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2 | m3 | 0,250 | 3 050,00 | 762,50 |
| | | | "šachty" 2*0,5*0,25*1 | | 0,250 | | |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | | | | 8 880,95 |
| 7 | K | 631311115 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 | m3 | 2,308 | 3 942,24 | 9 098,69 |
| | | | "107" 38,46*0,06 | | 2,308 | | |
| 8 | K | 631319171 | Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže | m3 | 2,308 | 148,37 | 342,44 |
| | | | "107" 38,46*0,06 | | 2,308 | | |
| 9 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | -0,021 | 26 675,29 | -560,18 |
| | | | "síť 100/100/5" | | | | |
| | | | "bourání rýh pro ZTI ve stávajícím podkladním betonu - zpětné doplnění (předpokládaný rozsah práce !)" -67,0*0,5*0,0031*1,20 | | -0,125 | | |
| | | | "bourání rýh pro ZTI ve stávajících podlahách - zpětné doplnění (předpokládaný rozsah práce !)" -15,0*0,7*0,0031*1,20 | | -0,039 | | |
| | | | "107" 38,46*0,0031*1,20 | | 0,143 | | |
| | | | Součet | | -0,021 | | |
| 8 - Trubní vedení | | | | | | | 16 692,60 |
| 10 | K | 877390440 | Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z PP trub korugovaných DN 400 | kus | 2,000 | 826,80 | 1 653,60 |
| *11* | *M* | *28661120* | *dno šachtové z PVC DN 400 pro trubní vedení z PVC DN 160 přímý, pravý a levý přítok* | *kus* | *2,000* | *1 651,00* | *3 302,00* |
| *12* | *M* | *28617484* | *vložka šachtová kanalizace PP korugované DN 400* | *kus* | *2,000* | *1 062,10* | *2 124,20* |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *13* | *M* | *56230625* | *poklop šachtový čtvercový 500x500mm C250 kompozitní termoplast s rámem pro zabetonování* | *kus* | *2,000* | *2 740,00* | *5 480,00* |
| | | | "Včetně montáže a přířezu" | | | | |
| 14 | K | 899620141 | Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 20/25 otevřený výkop | m3 | 1,440 | 2 870,00 | 4 132,80 |
| | | | "šachty" 2*1,2*1,2*0,5 | | 1,440 | | |
| | | | 96 - Bourání konstrukcí | | | | 9 510,36 |
| 15 | K | 965042241 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 | m3 | 2,758 | 1 301,51 | 3 589,56 |
| | | | "107" 38,46*0,06 | | 2,308 | | |
| | | | "šachty" 2*1,5*1,5*0,10 | | 0,450 | | |
| | | | Součet | | 2,758 | | |
| 16 | K | 965049111 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl do 100 mm | m3 | 2,308 | 516,00 | 1 190,93 |
| | | | "odstranění kompletní stávající skladby podlahy - předpokládaný potěr pod cementovým ložem dlažby :" | | | | |
| | | | "107" 38,46*0,06 | | 2,308 | | |
| 17 | K | 997013113 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | 5,994 | 279,78 | 1 677,00 |
| 18 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 5,994 | 223,97 | 1 342,48 |
| 19 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 65,934 | 9,74 | 642,20 |
| 20 | K | 997013800x | Poplatek za uložení stavební suti a ostatních odpadů na skládce (skládkovné) | t | 5,994 | 178,21 | 1 068,19 |
| | | | 99 - Přesun hmot | | | | 1 909,25 |
| 21 | K | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m | t | 9,195 | 207,64 | 1 909,25 |
| | | | 5,662+3,533 | | 9,195 | | |
| | | | **PSV** - Práce a dodávky PSV | | | | 13 012,44 |
| | | | 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | 8 405,59 |
| 22 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 38,460 | 4,92 | 189,22 |
| | | | "107" 38,46 | | 38,460 | | |
| *23* | *M* | *111631511x* | *lak asfaltový penetrační* | *kg* | *11,538* | *37,90* | *437,29* |
| | | | 38,46*0,300 | | 11,538 | | |
| 24 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 38,460 | 65,23 | 2 508,75 |
| | | | "107" 38,46 | | 38,460 | | |
| *25* | *M* | *628361091x* | *pás těžký asfaltovaný, vložka profilovaná kovová folie s Al folií nosnou vložkou* | *m2* | *44,229* | *119,16* | *5 270,33* |
| | | | "107" 38,46*1,15 | | 44,229 | | |
| | | | 711B - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | 41,80 |
| 26 | K | 711131811 | Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné | m2 | 2,308 | 18,11 | 41,80 |
| | | | "odstranění kompletní stávající skladby podlahy - stávající hydroizolace :" | | | | |
| | | | "107" 38,46*0,06 | | 2,308 | | |
| | | | 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | 4 565,05 |
| 27 | K | 721110963 | Potrubí kameninové propojení potrubí DN 150 | kus | 1,000 | 678,00 | 678,00 |
| 28 | K | 721110964 | Potrubí kameninové propojení potrubí DN 200 | kus | 1,000 | 1 780,00 | 1 780,00 |
| 29 | K | 721111112 | Potrubí kanalizační kameninové hrdlové přechod PVC - kamenina DN 150 | kus | 1,000 | 168,00 | 168,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *30* | *M* | *28611528* | *přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 160* | *kus* | *1,000* | *480,00* | *480,00* |
| 31 | K | 721111113 | Potrubí kanalizační kameninové hrdlové přechod PVC - kamenina DN 150 | kus | 1,000 | 198,00 | 198,00 |
| *32* | *M* | *28611530* | *přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 200* | *kus* | *1,000* | *1 200,00* | *1 200,00* |
| 33 | K | 998721102 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m | t | 0,064 | 573,00 | 36,67 |
| 34 | K | 998721181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace | t | 0,064 | 381,00 | 24,38 |

## VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 3 000,00

### VRN4 - Inženýrská činnost 3 000,00

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | hod | 6,000 | 500,00 | 3 000,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy tělocvičny ZŠ a MŠ Hronov, nová tribuna

Objekt: 201803/001 | Dodatek 1

**Část:** **Z-05 - Změna 5 - vstup**

JKSO:
Místo: Hronov

CC-CZ:
Datum: 6. 5. 2018

Objednatel:
Město Hronov, nám. CSA 5, Hronov
IČ: 00272680
DIČ: CZ00272680

Zhotovitel:
D-energy s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov na
IČ: 28808395
DIČ: CZ28808395

Projektant:
Ing. Lukáš Polej - projektový a ing. atelier EGO
IČ: 63186845
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Náklady z rozpočtu | | | | 215 127,20 |
| Ostatní náklady | | | | 0,00 |
| **Cena bez DPH** | | | | **215 127,20** |
| DPH základní | 21,00% | ze | 215 127,20 | 45 176,71 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
| **Cena s DPH** | | **v** | **CZK** | **260 303,91** |

| | |
|---|---|
| **Projektant**<br>Datum a podpis: Razítko | **Zpracovatel**<br>Datum a podpis: Razítko |
| **Objednavatel**<br>Datum a podpis: Razítko | **Zhotovitel**<br>Datum a podpis: Razítko |

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy hřbovičny ZŠ a MŠ Hronov, nová třídnice

Objekt: 201803/001 - Dodatek 1

**Část:** **Z-05 - Změna 5 - vstup**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Hronov | Datum: | 6. 5. 2018 |
| Objednatel: | Město Hronov, nám. CSA 5, Hronov | Projektant: | Ing. Lukáš Polej - projektový a |
| Zhotovitel: | D-energy s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov | Zpracovatel: | |

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **1) Náklady z rozpočtu** | **215 127,20** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 134 643,90 |
| 1 - Zemní práce | 27 816,47 |
| 2 - Zakládání | 3 041,41 |
| 2A - Úprava podloží | 984,88 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | -5 812,38 |
| 5 - Komunikace pozemní | 20 176,47 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | -22 199,83 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 70 671,12 |
| 96 - Bourání konstrukcí | 33 625,06 |
| 99 - Přesun hmot | 6 340,70 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 62 223,30 |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | 6 246,80 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 122 826,18 |
| 771 - Podlahy z dlaždic | -66 849,68 |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | 6 360,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 11 900,00 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 2 400,00 |
| VRN3 - Zařízení staveniště | 3 000,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | 6 500,00 |
| **2) Ostatní náklady** | **0,00** |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | **215 127,20** |

# ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy tělocvičny ZŠ a MŠ Hronov, nová tribuna

Objekt: 201803/001 - Dodatek 1

## Část: Z-05 - Změna 5 - vstup

Místo: Hronov Datum: 6. 5. 2018

Objednatel: Město Hronov, nám. CSA 5, Hronov Projektant: Ing. Lukáš Polej - projektový a

Zhotovitel: D-energy s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **215 127,20** |
| **HSV - Práce a dodávky HSV** | | | | | | | 134 643,90 |
| 1 - Zemní práce | | | | | | | 27 816,47 |
| 1 | K | 113106123 | Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně | m2 | 1,980 | 68,90 | 136,42 |
| | | | "před schody" 6,6*0,3 | | 1,980 | | |
| 2 | K | 113107121 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm ručně | m2 | 39,600 | 179,00 | 7 088,40 |
| | | | "vstup škola - nová dlažba" 6,6*6,0 | | 39,600 | | |
| 3 | K | 113107130 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm ručně | m2 | 39,600 | 474,00 | 18 770,40 |
| | | | "vstup škola - nová dlažba" 6,6*6,0 | | 39,600 | | |
| 4 | K | 151101101 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 8,680 | 97,00 | 841,96 |
| | | | (2+2*(3,2+2))*2*0,35 | | 8,680 | | |
| 5 | K | 151101111 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m | m2 | 8,680 | 17,90 | 155,37 |
| 6 | K | 151101201 | Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m | m2 | 8,190 | 76,40 | 625,72 |
| | | | (6+3)*0,91 | | 8,190 | | |
| 7 | K | 151101211 | Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m | m2 | 8,190 | 24,20 | 198,20 |
| 2 - Zakládání | | | | | | | 3 041,41 |
| 8 | K | 271532212 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm | m3 | 1,280 | 931,48 | 1 192,29 |
| | | | "venkovní rohož (drenážní vrstva)" 3,2*2,0*0,2 | | 1,280 | | |
| 9 | K | 275313611 | Základové patky z betonu tř. C 16/20 | m3 | 0,728 | 2 540,00 | 1 849,12 |
| | | | "základ pod rohož" 0,2*0,35*2*(3,2+2) | | 0,728 | | |
| 2A - Úprava podloží | | | | | | | 984,88 |
| 10 | K | 212752211 | Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 65 mm včetně lože otevřený výkop | m | 2,000 | 492,44 | 984,88 |
| | | | "venkovní rohož (drenážní vrstva)" 2,0 | | 2,000 | | |
| 4 - Vodorovné konstrukce | | | | | | | -5 812,38 |
| 11 | K | 431351121 | Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | m2 | -8,462 | 642,17 | -5 434,04 |
| | | | "vstup škola - oprava schodů - nové stupně" - (1,1*0,1+3*6,0*(0,3+0,16)+3*0,3*0,16/2) | | -8,462 | | |
| 12 | K | 431351122 | Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m | m2 | -8,462 | 44,71 | -378,34 |
| 5 - Komunikace pozemní | | | | | | | 20 176,47 |
| 13 | K | 564811112 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 60 mm | m2 | 34,690 | 51,50 | 1 786,54 |
| | | | "vstup" 6*5,7 | | 34,200 | | |
| | | | "schody" -0,35*25 | | -8,750 | | |

| PC | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | "doplnění po odbourání schodiště" 6,6*1,4 | | 9,240 | | |
| | | | Součet | | 34,690 | | |
| *14* | *M* | *58343872* | *kamenivo drcené hrubé frakce 8/16* | *t* | *2,816* | *463,00* | *1 303,81* |
| 15 | K | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 34,690 | 283,00 | 9 817,27 |
| | | | "vstup" 6*5,7 | | 34,200 | | |
| | | | "schody" -0,35*25 | | -8,750 | | |
| | | | "doplnění po odbourání schodiště" 6,6*1,4 | | 9,240 | | |
| | | | Součet | | 34,690 | | |
| *16* | *M* | *59245001* | *dlažba zámková profilová základní 20x16,5x4 cm přírodní* | *m2* | *9,240* | *200,00* | *1 848,00* |
| | | | "doplnění po odbourání schodiště" 6,6*1,4 | | 9,240 | | |
| *17* | *M* | *59245013* | *dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní* | *m2* | *25,450* | *213,00* | *5 420,85* |
| | | | "vstup" 6*5,7 | | 34,200 | | |
| | | | "schody" -0,35*25 | | -8,750 | | |
| | | | Součet | | 25,450 | | |
| | | | 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | -22 199,83 |
| 18 | K | 622131121 | Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 0,241 | 23,87 | 5,75 |
| | | | "u rampy" 0,36*0,2*3,35 | | 0,241 | | |
| 19 | K | 622142001 | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 0,241 | 113,29 | 27,30 |
| | | | "u rampy" 0,36*0,2*3,35 | | 0,241 | | |
| 20 | K | 622531022x | Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn. Barevné provedení dle P.D. | m2 | 0,241 | 221,98 | 53,50 |
| | | | "u rampy" 0,36*0,2*3,35 | | 0,241 | | |
| 21 | K | 632451103 | Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 10 mm | m2 | 6,160 | 377,16 | 2 323,31 |
| | | | "vnitřní rohož, zádveří škola" 1,925*3,2 | | 6,160 | | |
| 22 | K | 632451107 | Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 20 mm | m2 | -39,600 | 594,84 | -23 555,66 |
| | | | "vstup škola - nová dlažba" -6,6*6,0 | | -39,600 | | |
| 23 | K | 632902219x | Penetrační nátěr na stávající podklady pod nové samonivelační vyrovnávací potěry | m2 | -33,440 | 31,52 | -1 054,03 |
| | | | "vnitřní rohož, zádveří škola" 1,925*3,2 | | 6,160 | | |
| | | | "vstup škola - nová dlažba" -6,6*6,0 | | -39,600 | | |
| | | | Součet | | -33,440 | | |
| | | | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 70 671,12 |
| 24 | K | 916431111 | Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm | m | 30,000 | 514,00 | 15 420,00 |
| | | | "schody" 25 | | 25,000 | | |
| | | | "spod zábradlí" 5 | | 5,000 | | |
| | | | Součet | | 30,000 | | |
| *25* | *M* | *59217099R* | *obrubník bezbariérový betonový přímý* | *m* | *30,300* | *669,00* | *20 270,70* |
| 26 | K | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | m3 | 2,847 | 2 740,00 | 7 800,78 |
| | | | "základ pod schody" 0,35*0,3*(6+4,5+0,7+5+1,7+8,5) | | 2,772 | | |
| | | | "mazanina pod zábradlí" 0,05*0,3*5 | | 0,075 | | |
| | | | Součet | | 2,847 | | |
| 27 | K | 919735122 | Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm | m | 10,250 | 160,00 | 1 640,00 |
| | | | "vnitřní rohož, zádveří škola" 2*(1,925+3,2) | | 10,250 | | |
| 28 | K | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 6,308 | 2 630,00 | 16 590,04 |
| | | | "schodiště" 6,6*1,4*0,4 | | 3,696 | | |
| | | | "rampa" 3,05*2*0,4*0,5 | | 1,220 | | |
| | | | "jalový stupeň" (2+2)*0,35*0,4 | | 0,560 | | |
| | | | "rohož" 2*(3,2+2)*0,2*0,4 | | 0,832 | | |
| | | | Součet | | 6,308 | | |
| 29 | K | 962052210 | Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 | m3 | 0,712 | 6 700,00 | 4 770,40 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | "truhlík" 5*0,4*0,5 4,8*0,2*0,3 | | 0,712 | | |
| 30 | K | 974042537 | Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 50 mm š do 300 mm | m | 3,200 | 269,00 | 860,80 |
| | | | "vnitřní rohož, zádveří škola" 3,2 | | 3,200 | | |
| 31 | K | 974042539 | Příplatek k vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 50 mm ZKD 100 mm š rýhy | m | 54,400 | 61,00 | 3 318,40 |
| | | | "vnitřní rohož, zádveří škola" 17*3,2 | | 54,400 | | |
| | | | 96 - Bourání konstrukcí | | | | 33 625,06 |
| 32 | K | 963042819 | Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě | m | 5,600 | 1 184,35 | 6 632,36 |
| | | | "odbourání bočnic schodů" 2*1,4*2 | | 5,600 | | |
| 33 | K | 976085491x | Vybourání stávajících čistících rohoží včetně osazovacích rámů | m2 | 6,560 | 169,84 | 1 114,15 |
| | | | "rohož u schodiště" 6*0,8 | | 4,800 | | |
| | | | "rohož u dveří" 2,2*0,8 | | 1,760 | | |
| | | | Součet | | 6,560 | | |
| 34 | K | 997013113 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | 32,795 | 279,78 | 9 175,39 |
| | | | 0,515+6,732+9,504+15,029+1,015 | | 32,795 | | |
| 35 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 32,795 | 223,97 | 7 345,10 |
| | | | 0,515+6,732+9,504+15,029+1,015 | | 32,795 | | |
| 36 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 360,745 | 9,74 | 3 513,66 |
| | | | (0,515+6,732+9,504+15,029+1,015)*(12-1) | | 360,745 | | |
| 37 | K | 997013800x | Poplatek za uložení stavební suti a ostatních odpadů na skládce (skládkovné) | t | 32,795 | 178,21 | 5 844,40 |
| | | | 0,515+6,732+9,504+15,029+1,015 | | 32,795 | | |
| | | | 99 - Přesun hmot | | | | 6 340,70 |
| 38 | K | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m | t | 30,537 | 207,64 | 6 340,70 |
| | | | PSV - Práce a dodávky PSV | | | | 62 223,30 |
| | | | 741 - Elektroinstalace - silnoproud | | | | 6 246,80 |
| 39 | K | 741370003 | Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 2 zdroje | kus | 4,000 | 162,00 | 648,00 |
| *40* | *M* | *34818299R* | *svítidlo bytové nástěnné plastové IP 42 109, 1x9 W* | *kus* | *4,000* | *1 350,00* | *5 400,00* |
| 41 | K | 741372861 | Demontáž svítidla průmyslového se standardní paticí přisazeného do 0,09 m2 bez zachováním funkčnosti | kus | 4,000 | 49,70 | 198,80 |
| | | | 767 - Konstrukce zámečnické | | | | 122 826,18 |
| 42 | K | 767531111 | Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón | m2 | 12,560 | 125,65 | 1 578,16 |
| | | | "venkovní rohož" 3,2*2 | | 6,400 | | |
| | | | "vnitřní rohož, zádveří škola" 1,925*3,2 | | 6,160 | | |
| | | | Součet | | 12,560 | | |
| *43* | *M* | *697520300* | *rohož vstupní v. 28mm. Provedení dle P.D. (hliník +gumové vlnovky)* | *m2* | *7,040* | *6 535,84* | *46 012,31* |
| | | | 3,2*2*1,10 | | 7,040 | | |
| *44* | *M* | *697520010* | *rohož vstupní v. 27mm . Provedení dle P.D. (hliník + textilní pásyky)* | *m2* | *6,776* | *8 426,86* | *57 100,40* |
| | | | 1,925*3,2*1,10 | | 6,776 | | |
| 45 | K | 767531121 | Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím | m | 20,650 | 64,50 | 1 331,93 |
| | | | "venkovní rohož" 2*(3,2+2) | | 10,400 | | |
| | | | "vnitřní rohož, zádveří škola" 2*(1,925+3,2) | | 10,250 | | |
| | | | Součet | | 20,650 | | |
| *46* | *M* | *69752160* | *rám pro zapuštění, profil L - 30/30, 25/25, 20/30, 15/30 - Al* | *m* | *22,715* | *80,31* | *1 824,24* |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20,65*1,10 | | 22,715 | | |
| 47 | K | 76783-ZKZSx | Kompletní montáž + dodávka "zábradlí vstup" - ocelové zábradlí, dl. cca 500 cm. Provedení dle P.D vč. žárového zinkování a kotevních prvků. | kus | 1,000 | 14 900,00 | 14 900,00 |
| 48 | K | 998767102 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m | t | 0,078 | 1 014,62 | 79,14 |
| | | 771 - Podlahy z dlaždic | | | | | -66 849,68 |
| 49 | K | 771274123 | Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm | m | -18,000 | 199,78 | -3 596,04 |
| | | | "vstup škola - oprava schodů - nová dlažba" - 3*6,0 | | -18,000 | | |
| 50 | K | 771274242 | Montáž obkladů podstupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm | m | -18,000 | 121,36 | -2 184,48 |
| | | | "vstup škola - oprava schodů - nová dlažba" - 3*6,0 | | -18,000 | | |
| 51 | K | 771574131 | Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2 | m2 | -39,600 | 297,89 | -11 796,44 |
| | | | "vstup škola - nová dlažba" -6,6*6,0 | | -39,600 | | |
| *52* | *M* | *59763629x* | *dlažba keramická protiskluzná pro obklad venkovního schodiště a venkovní podlahy u krytého vstupu (uvažovaná cenová relace cca 900,- kč/m2)* | *m2* | *-53,082* | *900,00* | *-47 773,80* |
| | | | "vstup škola - oprava schodů - nová dlažba" - 3*6,0*(0,3+0,16)*1,15 | | -9,522 | | |
| | | | "vstup škola - nová dlažba" -39,6*1,10 | | -43,560 | | |
| | | | Součet | | -53,082 | | |
| 53 | K | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu | m2 | -47,880 | 27,96 | -1 338,72 |
| | | | "vstup škola - oprava schodů - nová dlažba" - 3*6,0*(0,3+0,16) | | -8,280 | | |
| | | | "vstup škola - nová dlažba" -39,6 | | -39,600 | | |
| | | | Součet | | -47,880 | | |
| 54 | K | 998771102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m | t | -0,450 | 356,01 | -160,20 |
| | | HZS - Hodinové zúčtovací sazby | | | | | 6 360,00 |
| 55 | K | HZS1301 | Hodinová zúčtovací sazba zedník | hod | 24,000 | 265,00 | 6 360,00 |
| | | | "drobné opravy po vybourání květníku" 8*1*3 | | 24,000 | | |
| | | VRN - **Vedlejší** rozpočtové náklady | | | | | 11 900,00 |
| | | VRN1 - Průzkumné, geodetické a **projektové práce** | | | | | 2 400,00 |
| 56 | K | 013324000 | Nabídkový rozpočet | kpl | 1,000 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| | | VRN3 - Zařízení staveniště | | | | | 3 000,00 |
| 57 | K | 034203000 | Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm | kpl | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | VRN4 - Inženýrská činnost | | | | | 6 500,00 |
| 58 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | kpl | 1,000 | 6 500,00 | 6 500,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy tělocvičny ZŠ a MŠ Hronov, nová trikasa

Objekt: 201803/001 - Dodatek 1

**Část:** **Z-06 - Změna 6 - podhledy a truhlíky**

JKSO:
Místo: Hronov
CC-CZ:
Datum: 6. 5. 2018

Objednatel:
Město Hronov, nám. CSA 5, Hronov
IČ: 00272680
DIČ: CZ00272680

Zhotovitel:
D-energy s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov na
IČ: 28808395
DIČ: CZ28808395

Projektant:
Ing. Lukáš Polej - projektový a ing. atelier EGO
IČ: 63186845
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Náklady z rozpočtu | | | | 111 979,17 |
| Ostatní náklady | | | | 0,00 |
| **Cena bez DPH** | | | | **111 979,17** |
| DPH základní | 21,00% | ze | 111 979,17 | 23 515,63 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
| **Cena s DPH** | | **v** | **CZK** | **135 494,80** |

| | |
|---|---|
| **Projektant**<br>Datum a podpis: Razítko | **Zpracovatel**<br>Datum a podpis: Razítko |
| **Objednavatel**<br>Datum a podpis: Razítko | **Zhotovitel**<br>Datum a podpis: Razítko |

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy učebovny ZŠ a MŠ Hronov - nová třída

Objekt: 2018/03/001 - Dodatek 1

**Část:** **Z-06 - Změna 6 - podhledy a truhlíky**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Místo: | Hronov | Datum: | 6. 5. 2018 |
| Objednatel: | Město Hronov, nám. CSA 5, Hronov | Projektant: | Ing. Lukáš Polej - projektový a |
| Zhotovitel: | D-energy s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov | Zpracovatel: | |

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|---|---|
| **1) Náklady z rozpočtu** | **111 979,17** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 43 910,93 |
| 1 - Zemní práce | 12 929,83 |
| 5 - Komunikace pozemní | 9 759,14 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | -17 008,55 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 24 370,80 |
| 96 - Bourání konstrukcí | 13 378,40 |
| 99 - Přesun hmot | 481,31 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 65 668,24 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 2 732,59 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby | 66 830,08 |
| 784 - Dokončovací práce | -3 894,43 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 2 400,00 |
| VRN4 - Inženýrská činnost | 2 400,00 |
| **2) Ostatní náklady** | **0,00** |
| **Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** | **111 979,17** |

# ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy tělocvičny ZŠ a MŠ Hronov, nová tribuna

Objekt: 201803/001 - Dodatek 1

## Část: Z-06 - Změna 6 - podhledy a truhlíky

Místo: Hronov Datum: 6. 5. 2018

Objednatel: Město Hronov, nám. CSA 5, Hronov Projektant: Ing. Lukáš Polej - projektový a

Zhotovitel: D-energy s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J. cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Náklady z rozpočtu** | | | | | | | **111 979,17** |
| HSV - Práce a dodávky HSV | | | | | | | 43 910,93 |
| 1 - Zemní práce | | | | | | | 12 929,83 |
| 1 | K | 111201101 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 | m2 | 14,640 | 40,20 | 588,53 |
| | | | "truhlík 1" 6,9*0,8 | | 5,520 | | |
| | | | "truhlík 2" 4,5*0,8 | | 3,600 | | |
| | | | "truhlík 3" 6,9*0,8 | | 5,520 | | |
| | | | Součet | | 14,640 | | |
| 2 | K | 113106123 | Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně | m2 | 4,980 | 68,90 | 343,12 |
| | | | "před truhlíky" (7,1+4,7+4,8)*0,3 | | 4,980 | | |
| 3 | K | 139711101 | Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 | m3 | 5,304 | 1 910,00 | 10 130,64 |
| | | | "truhlík 1" 6,9*0,4*0,8 | | 2,208 | | |
| | | | "truhlík 2" 4,5*0,4*0,8 | | 1,440 | | |
| | | | "truhlík 3" 6,9*0,3*0,8 | | 1,656 | | |
| | | | Součet | | 5,304 | | |
| 4 | K | 162201211 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m | m3 | 5,304 | 87,00 | 461,45 |
| | | | 5,304 | | 5,304 | | |
| 5 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 5,304 | 15,10 | 80,09 |
| | | | 5,304 | | 5,304 | | |
| 6 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 5,304 | 250,00 | 1 326,00 |
| | | | 5,304 | | 5,304 | | |
| 5 - Komunikace pozemní | | | | | | | 9 759,14 |
| 7 | K | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 21,580 | 283,00 | 6 107,14 |
| | | | "před truhlíky" (7,1+4,7+4,8)*0,3 | | 4,980 | | |
| | | | "místo truhlíků" (7,1+4,7+4,8)*1,0 | | 16,600 | | |
| | | | Součet | | 21,580 | | |
| *8* | *M* | *59245001* | *dlažba zámková profilová základní 20x16,5x4 cm přírodní* | *m2* | *18,260* | *200,00* | *3 652,00* |
| | | | "před truhlíky" (7,1+4,7+4,8)*0,3*0 | | 0,000 | | |
| | | | "místo truhlíků" (7,1+4,7+4,8)*1,0*1,1 | | 18,260 | | |
| | | | Součet | | 18,260 | | |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | | | | -17 008,55 |
| 9 | K | 611131121 | Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně | m2 | -79,300 | 31,62 | -2 507,47 |
| | | | -(15,4+25,63+38,27) | | -79,300 | | |
| 10 | K | 611142001 | Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | -79,300 | 126,80 | -10 055,24 |
| | | | -(15,4+25,63+38,27) | | -79,300 | | |
| 11 | K | 611311131 | Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | -79,300 | 90,68 | -7 190,92 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | -(15,4+25,63+38,27) | | -79,300 | | |
| 12 | K | 611325412 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 30%, tloušťky do 20 mm | m2 | -79,300 | 124,60 | -9 880,78 |
| | | | -(15,4+25,63+38,27) | | -79,300 | | |
| 13 | K | 611325452 | Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stropů za dalších 10 mm v rozsahu do 30% | m2 | -39,650 | 9,95 | -394,52 |
| | | | 0,50*-(15,4+25,63+38,27) | | -39,650 | | |
| 14 | K | 622131121 | Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně | m2 | 13,280 | 23,87 | 316,99 |
| | | | (7,1+4,7+4,8)*(0,5+0,3) | | 13,280 | | |
| 15 | K | 622211011 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm | m2 | 13,280 | 352,76 | 4 684,65 |
| | | | "zateplení soklu po odbourání truhlíků - soklový polystyrén tl. desek 80mm :" | | | | |
| | | | "pohled S" (7,1+4,7+4,8)*(0,5+0,3) | | 13,280 | | |
| *16* | *M* | *283763560* | *deska fasádní polystyrénová izolační Perimeter N PER 30 (EPS P) 1250 x 600 x 80 mm* | *m2* | *13,546* | *187,95* | *2 545,97* |
| | | | 13,28*1,02 | | 13,546 | | |
| 17 | K | 622325107 | Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 65% | m2 | 5,810 | 231,00 | 1 342,11 |
| | | | "oprava a vyrovnání stěny na adhezní můstek po vybourání truhlíků" | | | | |
| | | | "pohled S" (7,1+4,7+4,8)*(0,2+0,15) | | 5,810 | | |
| 18 | K | 622511111 | Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn | m2 | 8,300 | 497,67 | 4 130,66 |
| | | | "zateplení soklu po odbourání truhlíků - soklový polystyrén tl. desek 80mm :" | | | | |
| | | | "pohled S" (7,1+4,7+4,8)*(0,5) | | 8,300 | | |
| | | | 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 24 370,80 |
| 19 | K | 962052211 | Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 | m3 | 7,064 | 3 450,00 | 24 370,80 |
| | | | "truhlík 1" 7,1*0,8*1,0-6,9*0,4*0,8 | | 3,472 | | |
| | | | "truhlík 2" 4,7*0,8*1,0-4,5*0,5*0,8 | | 1,960 | | |
| | | | "truhlík 3" 4,8*0,8*1,0-6,9*0,4*0,8 | | 1,632 | | |
| | | | Součet | | 7,064 | | |
| | | | 96 - Bourání konstrukcí | | | | 13 378,40 |
| 20 | K | 997013113 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m | t | 16,954 | 279,78 | 4 743,39 |
| | | | 16,954 | | 16,954 | | |
| 21 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezideponii do 1 km se složením | t | 16,954 | 223,97 | 3 797,19 |
| | | | 16,954 | | 16,954 | | |
| 22 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 186,494 | 9,74 | 1 816,45 |
| | | | 16,954*(12-1) | | 186,494 | | |
| 23 | K | 997013800x | Poplatek za uložení stavební suti a ostatních odpadů na skládce (skládkovné) | t | 16,954 | 178,21 | 3 021,37 |
| | | | 16,954 | | 16,954 | | |
| | | | 99 - Přesun hmot | | | | 481,31 |
| 24 | K | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m | t | 2,318 | 207,64 | 481,31 |
| | | | PSV - Práce a dodávky PSV | | | | 65 668,24 |
| | | | 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | 2 732,59 |
| 25 | K | 711191011 | Provedení adhezního můstku na svislé ploše | m2 | 5,810 | 19,00 | 110,39 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | "adhezní můstek pod hydroizolaci po vybourání truhlíků" | | | | |
| | | | "pohled S" (7,1+4,7+4,8)*(0,2+0,15) | | 5,810 | | |
| *26* | *M* | *58581220* | *můstek adhezní pod izolační a vyrovnávací lepicí hmoty* | *kg* | *1,162* | *95,50* | *110,97* |
| 27 | K | 711191102 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovné na zdivu, 1 vrstva | m2 | 5,810 | 110,00 | 639,10 |
| | | | "hydroizolace stěny ve styku se zeminou po vybourání truhlíků" | | | | |
| | | | "pohled S" (7,1+4,7+4,8)*(0,2+0,15) | | 5,810 | | |
| *28* | *M* | *24551275* | *stěrka minerální hydroizolační 2-složková cementem pojená* | *kg* | *9,486* | *90,00* | *853,74* |
| | | | 5,58*1,7 | | 9,486 | | |
| 29 | K | 711491273 | Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie | m2 | 13,280 | 36,23 | 481,13 |
| | | | "ochrana zateplení soklů stávajících stěn :" | | | | |
| | | | "zateplení soklu po odbourání truhlíků - soklový polystyrén tl. desek 80mm :" | | | | |
| | | | "pohled S" (7,1+4,7+4,8)*(0,5+0,3) | | 13,280 | | |
| *30* | *M* | *283230420* | *fólie multifunkční profilovaná (nopová) v. nopů 8mm* | *m2* | *13,944* | *38,53* | *537,26* |
| | | | 13,28*1,05 | | 13,944 | | |
| | | | **763** - Konstrukce suché **výstavby** | | | | 66 830,08 |
| 31 | K | 763135101 | Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci | m2 | 79,300 | 323,00 | 25 613,90 |
| | | | "1.01" 15,4 | | 15,400 | | |
| | | | "1.06" 25,63 | | 25,630 | | |
| | | | "1.07" 38,27 | | 38,270 | | |
| | | | Součet | | 79,300 | | |
| *32* | *M* | *59030570* | *podhled kazetový bez děrování, viditelný rastr, tl. 10 mm, 600 x 600 mm* | *m2* | *83,265* | *495,00* | *41 216,18* |
| | | | 784 - Dokončovací práce | | | | -3 894,43 |
| 33 | K | 784181111 | Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | -79,300 | 14,45 | -1 145,89 |
| 34 | K | 784331001 | Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -79,300 | 34,66 | -2 748,54 |
| | | | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 2 400,00 |
| | | | VRN4 - Inženýrská činnost | | | | 2 400,00 |
| 35 | K | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | kpl | 1,000 | 2 400,00 | 2 400,00 |