

Smlouva o dílo č. KV04/2018

uzavřená podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění
pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel : **KV Realinvest, s.r.o.**
Chebská 204/71, 360 05 Karlovy Vary
zastoupený Lukášem Kolářem-jednatel
IČO : 29113903
DIČ : CZ29113903
Zápis v obchodním rejstříku : KS v Plzni - C 25771
Bankovní spojení: RB, a.s., pobočka Karlovy Vary
č. účtu: 5013019643/5500
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Jan Borýsek, stavbyvedoucí
Lukáš Kolár, jednatel
ve věcech smluvních : Lukáš Kolár, jednatel
Tel. 353220614, e-mail: lukas.kolar@kv-realinvest.cz

(dále jen zhotovitel)

a

1.2. Objednatel : **Město Hroznětín**
Krušnohorské náměstí 1, 362 33 Hroznětín
IČO: 00254592
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních a technických:
Martin Maleček, starosta města, tel.č. 724 181 464
Zdeněk Janský, místostarosta, tel.č. 731 613 844
Ing. Jan Chyška, stavební dozor, tel.č. 602 419 044

(dále jen objednatel)

1.3. Zhotovitel se zavazuje provést za podmínek stanovených touto smlouvou o dílo (dále jen smlouvou) a jejích příloh, vlastním jménem, na své nebezpečí a náklady, v dále uvedených termínech, rozsahu a kvalitě, a za sjednanou cenu níže uvedené dílo. Objednatel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou k řádnému spolupůsobení, k převzetí dokončeného díla (**odpovídá-li požadované kvalitě a smlouvou vytyčenému rozsahu**) a k zaplacení sjednané ceny vč. DPH.

2. Předmět díla

- 2.1. Předmětem díla je „**Zlepšení dopravních podmínek ve městě Hroznětín – Chodník Ostrovská ulice**“ podle specifikace jednotlivých položek (výkazu výměr) uvedených v příloze č. 1 této smlouvy.
- 2.2. Zhotovení díla bude provedeno v rozsahu dle :
- Oceněného výkazu výměr s popisem množství a kvality dodávek - viz příloha č. 1 této smlouvy;
 - Platných právních předpisů ČR a norem ČSN (EN).
 - Projektová dokumentace stavby
 - **Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem SOD seznámil s veškerými předanými zadávacími podklady, místem plnění díla a všechny jemu nejasné podmínky pro realizaci předmětu plnění si vyjasnil s objednatelem.**
 - Součástí sjednaného rozsahu díla je i vše, co je dále nutné k řádnému a včasnému provedení díla podle této smlouvy, jeho předání objednateli bez vad a nedodělků a jeho užívání k účelu, pro které dílo obvykle je určeno, byť by to výslovně nebylo uvedeno v přílohách k této smlouvě. V pochybnostech se má za to, že vše je součástí sjednaného rozsahu díla.
- 2.3. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu.
- 2.4. Standard použitých materiálů je určen v oceněném výkazu výměr s popisem množství a kvality dodávek - viz. příloha č. 1 této smlouvy. Pokud by se dodatečně ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci zápisů do Stavebního deníku. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti požadované stavebními předpisy.
- 2.5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z projektové dokumentace pro provedení stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření a předložit tento soupis ve formě Změnového listu objednateli k odsouhlasení. Teprve po odsouhlasení Změnového listu má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty. Změnové listy jsou

podkladem k uzavření dodatku k této smlouvě. Stejně tak se postupuje při změně rozsahu prací dle požadavku objednatele – odpočet neprováděných položek.

- 2.6. Předmětem díla je **zejména** všechno to, co je uvedeno v oceněném výkazu výměr s popisem množství a kvality dodávek - viz. příloha č. 1 této smlouvy. Tím není dotčeno ustanovení čl. 2.2. této smlouvy.
- 2.7. Místem plnění díla je město Hroznětín
- 2.8. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na práce a činnosti dle předmětu díla.

3. Cena díla

- 3.1. Cena díla provedeného v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy je určena jako cena smluvní, pevná po celou dobu výstavby ve sjednaném termínu a rozsahu. Všechny jednotkové ceny jsou pevné po celou dobu stavby.

Cena díla:

Cena je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 21.2.2018

Celková cena zakázky bez DPH

DPH 21 %

Cena zakázky vč. DPH

(slovy: čtyřmilionyčtyřistatřinácttisícpětsedmdesátsedm a osmdesát korun českých).

3 647 584,96 Kč

765 992,84 Kč

4 413 577,80 Kč

Bližší specifikace ceny díla, která zahrnuje plný rozsah veškerých prací a dodávek, a její tvorby je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

Strany výslovně prohlašují, že zhotovitel měl možnost s vynaložením odborné péče s seznámit s rozsahem sjednaného díla, a proto součástí sjednané ceny díla je vše (práce, materiál, apod.), co je nutné k řádnému a včasnému provedení díla podle této smlouvy, jeho předání objednateli bez vad a nedodělků a jeho užívání k účelu, pro které je dílo obvykle určeno.

- 3.2. Ceny uvedené ve výkazu výměr /příloha č. 1 této smlouvy/ jsou považovány za smluvní ceny nejvýše přípustné po celou dobu stavby a lze je překročit za podmínek uvedených v bodě 3.5. – 3.8. této smlouvy. Všechny jednotkové ceny jsou pevné po celou dobu stavby.
- 3.3. Celková cena díla je cena nejvýše přípustná, která může být překročena nebo snížena pouze za těchto podmínek :
- v případě, že objednatel bude požadovat provedení změn v rozsahu a kvalitě provedených prací, které by mohly mít vliv na celkovou cenu díla nebo nebudou prováděny některé dohodnuté práce nebo budou prováděny v omezeném rozsahu (méněpráce). Nižší objem prací nezakládá nárok zhotovitele na změnu jednotkových cen;

- v případě, že dojde v průběhu provádění díla ke změnám daňových předpisů majících vliv na výši nabídnuté ceny díla.
- 3.4. V případě, že bude objednatel požadovat změny v množství, rozsahu či kvalitě dodávek zhotovitele (vícepráce a méněpráce), vystaví zhotovitel na uvedené práce, příp. materiály zadávací list, který bude uvedený chybějící, popř. přebývající práce, nebo materiály specifikovat. Zadávací list bude odsouhlasen objednatelem, zástupcem objednatele –TDO, zhotovitelem a bude použit pro úpravu ceny díla. Zadávací list je podkladem k dodatku k této smlouvě, zadávacím listem je možno upravit pouze rozsah předmětu plnění této smlouvy a jeho cenu, bez vlivu na ostatní smluvní ujednání. Součástí zadávacího listu může být i jednoduchý projekt, zpracovaný projektantem.
 - 3.5. Pro ocenění víceprací, jejichž položky již jsou obsaženy ve výkazu výměr, budou použity tytéž jednotkové ceny. Pro případné vícepráce v tomto výkazu výměr neobsažené, bude zhotovitelem navržena cena a předána objednateli ke schválení.
 - 3.6. U změn, kde je výsledná cena závislá na rozhodnutí objednatele o použití vybraného materiálu, bude současně s předložením vzorku materiálu navržena cena a tato po odsouhlasení převzata jako cena jednotková. Odsouhlasení typu materiálu, bude stvrzeno podpisem objednatele ve stavebním deníku.
 - 3.7. Cena byla určena na základě rozsahu prací **vyplývajících** z podkladů specifikovaných v předmětu smlouvy **a o kterých zhotovitel s odbornou péčí mohl, nebo měl vědět.**
 - 3.8. Každá změna objemů u jednotlivých položek v nabídce je důvodem přepočtu celkové ceny. Při změně objemů ceny nad SOD zpracuje zhotovitel dodatek s přehledem cen vykonaných víceprací nebo se souhlasem objednatele neprovedených méněprací. Pro objednatele jsou závazné pouze předem písemně sjednané požadavky.

4. Termíny plnění

- 4.1. Předání staveniště předpoklad : 01.04.2018
- 4.2. Zahájení prací na díle předpoklad : 01.04.2018
- 4.3. Ukončení celého díla předpoklad : 30.06.2018
- 4.4. Vykližení staveniště : do 14-ti dnů od protokolárního předání a převzetí stavby. V případě, že se při provádění díla objeví nutnost řešit případné změny pro provedení stavby, popř. zjistí zhotovitel skryté překážky znemožňující mu provést dílo dohodnutým způsobem, je povinen tyto skutečnosti písemně oznámit objednateli, což splní zápisem do stavebního deníku. O dobu, o kterou se v tomto případě prokazatelně zdrželo provádění díla v důsledku přerušení prací, je zhotovitel oprávněn požadovat přiměřené prodloužení termínu plnění a objednatel je povinen této žádosti vyhovět. Jakékoliv závazné posunutí konečného termínu plnění musí být řešeno dodatkem k této smlouvě.
- 4.5. V případě, že zhotovitelem budou prováděny práce neobsažené v této smlouvě (jedná se zejména o vícepráce), a v důsledku toho nebude technicky možné dle sjednaných podmínek dodržet lhůty provádění díla, je zhotovitel oprávněn uplatnit přiměřené prodloužení lhůty plnění a objednatel je povinen této žádosti vyhovět. Délka takového prodloužení musí být smluvními stranami sjednána současně s úpravou rozsahu předmětu plnění, a to vždy před zahájením těchto prací. Zhotovitel se zavazuje, že i v těchto případech vyvine maximální úsilí k dodržení původní lhůty pro dokončení díla.

- 4.6. Smluvní strany se zavazují, že ukončení stavebních a montážních prací dle předmětu této smlouvy potvrdí v písemném protokolu. Podepsání takového protokolu je oprávněn zhotovitel požadovat, jsou-li smlouvené stavební práce provedeny bez vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání stavby, a jsou-li úspěšně ukončeny všechny zkoušky určené touto smlouvou nebo závaznými právními předpisy. Současně musí být k dispozici dokumentace skutečného provedení stavby a všechny požadované doklady.

5. Platební podmínky a fakturace

- 5.1. Objednatel bude cenu díla hradit na základě dílčích faktur/daňových dokladů, kterými bude zhotovitel účtovat dílčí plnění provedená vždy k 15-tému dni následujícího měsíce. Rozsah dílčích plnění bude vymezen soupisem prací a dodávek materiálu prokazatelně provedených zhotovitelem, se specifikací dle položek vycházejících z výkazu výměr. Objednatel budou uvedené soupisy prověřeny z hlediska věcné, formální a finanční správnosti a potvrzeny nejpozději do **3-ti pracovních dnů** po jejich předložení, a to potvrzením zástupcem objednatele – technickým dozorem objednatele. Na jejich podkladě má zhotovitel možnost vystavit fakturu/daňový doklad. Lhůta splatnosti faktury/daňového dokladu byla dohodnuta na **30 kalendářních dnů** po jejich prokazatelném předání (doručení) objednateli.
- 5.2. Dílčí faktury/daňové doklady, dle bodu 5.1. této smlouvy, budou vystavovány jako daňový doklad ve smyslu zákona o daních, tj. budou obsahovat správně stanovenou sazbu daně z přidané hodnoty, která bude objednatelům hrazena v plné výši.
- 5.3. Případné odsouhlasené méněpráce či vícepráce budou zvlášť evidované a fakturovány průběžně v termínech dle bodu 5.1. této smlouvy. Takto dohodnuté a vzájemně odsouhlasené vícepráce budou promítnuty do dodatku k této smlouvě. V případě, že faktura/daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k přepracování. V tomto případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury/daňového dokladu objednateli.
- 5.4. Termín dokončení díla se prodlužuje o počet dnů prodlení s úhradou dílčích faktur.

6. Majetkové sankce, smluvní pokuty

- 6.1. Při nedodržení termínu splatnosti faktury/daňového dokladu, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z dlužné částky, bez DPH, za každý kalendářní den prodlení.
- 6.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání díla (dle Zápisu o předání a převzetí díla), uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000 Kč** bez DPH z celkové ceny díla, a to za každý den prodlení oproti termínu ukončení celého díla.
- 6.3. Stanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo zhotovitele/objednatele na náhradu škody, která mu vznikne v důsledku porušení povinností objednatele/zhotovitele. Tímto se strany výslovně odchylují od ustanovení § 2050 občanského zákoníku. Smluvní pokuty mohou být

v jednotlivých případech uplatňovány vedle sebe při porušení více sankcionovaných povinností současně a nebo opakovaně, dojde-li k porušení sankcionované povinnosti opakovaně.

7. Způsob provádění díla

- 7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 7.2. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat podle ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, nahradí však zhotoviteli náklady s tím spojené.
- 7.3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- 7.4. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního povolení, včetně dalších vyjádření a rozhodnutí orgánů a organizací státní správy, správců inženýrských sítí, vlastníků okolních pozemků, vlastníků okolních nemovitostí apod., které se vztahují k předmětu díla. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, uhradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
- 7.5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití všeobecně známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 7.6. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla jako celku jiný právnický subjekt. O tomto vyznamení zhotovitel objednatele.
- 7.7. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. O dobu, o kterou se v tomto případě prokazatelně zdrželo provádění díla v důsledku přerušení prací, je zhotovitel oprávněn požadovat prodloužení termínu plnění a objednatel je povinen této žádosti vyhovět. Jakékoliv posunutí konečného termínu plnění musí být řešeno dodatkem k této smlouvě.
- 7.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností a škodám vůči třetím osobám, jak na věcech tak na zdraví, okolním cizím majetku apod., včetně možných škod způsobených pracovníkům zhotovitele. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů.
- 7.8. Vytyčení podzemních vedení provede na vlastní náklady zhotovitel a o provedení zaměření a vytyčení podzemních vedení provede vždy zápis do stavebního deníku a to za účasti objednatele (technického dozoru objednatele). Tento zápis bude stvrzen dotyčným zástupcem správce podzemního vedení. Veškeré škody, způsobené nedbalostí a nedodržením bezpečnostních předpisů hradí zhotovitel.

- 7.9. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele (zápisem do stavebního deníku podepsaným stavebním dozorem), nejméně dva pracovní dny předem k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty, nebo se stanou jinak nepřístupnými.

8. Předání a převzetí díla

- 8.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo řádným ukončením a předáním objednateli, včetně výsledků prováděných zkoušek a atestů, které jsou nezbytné pro řádný průběh kolaudačního řízení, popř. řízení o předčasném užívání stavby.
- 8.2. Objednatel převezme dílo provedené v souladu s touto smlouvou od zhotovitele po jeho dokončení, a to formou písemného protokolu.
- 8.3. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 10 pracovních dnů předem, kdy bude dílo nebo jeho část, připraveno k předání.
- 8.4. V dohodnuté lhůtě se zástupce objednatele zúčastní prohlídky dokončovaného díla, při níž bude posouzena kvalita a úplnost provedených prací a označeny případné vady a nedodělky, které je nutno odstranit do doby předání díla protokolární formou. Nezúčastní-li se objednatel zmíněné prohlídky dokončovaného díla a nevylučuje-li to povaha věci, nebrání to jejímu provedení. Výsledek prohlídky dokončeného díla se zachytí v zápisu. není-li objednatel přítomen, potvrdí zápis místo něho hodnověrná, odborně způsobilá a nestranná osoba, jež se prohlídky a zkoušek zúčastnila. Nepřítomnost se to povaze závazku, je zhotovitel povinen objednateli na jeho žádost zápis předat.
- 8.5. Při předání díla předloží zhotovitel objednateli rovněž povinné doklady k výrobkům a zařízením, atesty, protokoly o zkouškách díla, prohlášení o shodě, apod. Dále digitální zaměření ukončeného díla včetně dotčených sítí.
- 8.6. O předání bude sepsán protokol, jehož součástí bude eventuální soupis vad a nedodělků s termíny pro jejich odstranění. Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů.
- 8.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací pro provedení stavby, touto smlouvou o dílo, obecně závaznými předpisy nebo kolaudačním rozhodnutím. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektové dokumentaci pro stavební povolení a této smlouvě o dílo a případných dodatcích či ujednání podle zadávacích listů víceprací.
- 8.8. Drobné vady nebrání bezpečnému provozu či neomezenému užívání díla, nejsou důvodem k odmítnutí převzetí díla objednatelem a zhotovitel je povinen takové vady odstranit ve lhůtě dohodnuté zápisem o převzetí. To, zda ta která konkrétní vada je vadou drobnou, která nebrání v bezpečném a řádném užívání díla, posuzuje v případě sporu soudní znalec zajištěný objednatelem. Stanovisko znalce bude pro obě strany závazné. Náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.
- 8.9. Předání díla se uskuteční v místě jeho provedení.
- 8.10. Pokud jsou v této smlouvě či jiných dokumentech použity termíny "ukončení díla" nebo "den předání", rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.
- 8.11. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Převezme-li objednatel dílo bez výhrad, nepřizná mu sou právo ze zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas.

- 8.12. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují (§ 2628 NOZ).

9. Záruka

- 9.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost provedeného díla po dobu **60 měsíců**, která začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
- 9.2. V záruční době zhotovitel odpovídá za to, že veškeré stavební a montážní práce i použitý materiál budou splňovat parametry projektové dokumentace pro provedení stavby, ustanovení souvisejících, v době předání platných, právních předpisů a ČSN (EN), případně budou mít vlastnosti obvyklé. Podmínkou záruky je užívání díla k účelům předpokládaným v projektové dokumentaci pro provedení stavby a jeho běžná údržba. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, na závady způsobené vyšší mocí, neodbornou manipulací či nedodržením podmínek pro používání daných zařízení, s nimiž byl objednatel seznámen při předání díla. Záruka začíná běžet dnem protokolárního předání díla, u vad a nedodělků dnem odstranění poslední vady či nedodělku specifikovaného v zápisu o odevzdání a převzetí díla.
- 9.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval, což zhotoviteli oznámil. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů, popřípadě nesprávné projektové dokumentace, dodaných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů (projektové dokumentace, technického řešení) upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit obvyklým pracovním postupem a při vynaložení odborné péče.
- 9.4. Zhotovitel se zavazuje započít odstraňovat závady vzniklé v záruční lhůtě do **7** kalendářních dnů od výzvy doručené objednatelem, nebude-li dohodnuto jinak z důvodu zachování určitého technologického postupu. Závady bránící v užívání vzniklé v záruční lhůtě pak neprodleně do **48-72 hodin** od nahlášení objednatelem. V případě, že zhotovitel nebude reagovat na výzvu objednatele k odstranění vad vzniklých v záruční lhůtě nebo nezapočne s odstraněním závady ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn odstranit vzniklé závady sám nebo prostřednictvím třetí osoby, na náklady zhotovitele. O tom neprodleně vyrozumí zhotovitele s tím, že tímto postupem není dotčena odpovědnost zhotovitele za vady díla. Reklamované závady pak budou zhotovitelem odstraněny nejpozději do 14 dnů od jejich oznámení zhotoviteli, nedohodnou-li se strany jinak.
- 9.5. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat v tomto pořadí:
- 9.5.1. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
- 9.5.2. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.);
- 9.5.3. Příměrenou slevou ze sjednané ceny u vad neodstranitelných
- 9.5.4. Odstoupení od smlouvy nebo části plnění předmětu díla.

- 9.6. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává a v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než termíny uvedené v bodu 9.5. této smlouvy, pokud se zhotovitel nedohodne s objednatelem na jiném termínu. Současně zhotovitel navrhne, do kterého termínu vady odstraní.
- 9.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 9.8. V případě neshody smluvních stran při uznání vad vzniklých v záruční lhůtě, podřídí se obě strany posudku akreditované zkušebny, případně soudnímu znalci, jehož navrhne objednatel. Stanovisko zkušebny či znalce bude pro obě strany závazné. Náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.
- 9.9. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vady ve lhůtě uvedené v písemném potvrzení, je objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady sám. Úhradu prokázaných nákladů na odstranění vady nese zhotovitel. Objednatel zašle v tomto případě zhotoviteli kopii faktury (daňového dokladu) na náklady spojené s odstraněním vady. Tímto postupem není dotčena odpovědnost zhotovitele za vady díla.
- 9.10. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostorů nebo místností, pokud je to potřebné pro řádné odstranění vad. V takovém případě smluvní strany dohodnou dobu, ve které bude objekt přístupný pracovníkům zhotovitele. Při sjednávání této doby je zhotovitel povinen přizpůsobit se potřebám objednatele, popřípadě uživatele (provozovatele) a je povinen přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.
- 9.11. Běh záruční doby na reklamovanou vadu a její ucelenou část se přerušuje dnem, kdy objednatel zašle písemnou reklamaci zhotoviteli a pokračuje dnem, kdy objednatel písemně potvrdí odstranění vady, o tuto dobu trvání opravy se prodlužuje záruční lhůta. Veškeré činnosti související s projednáváním reklamáce, včetně podpisu dohod o vyřízení reklamáce zajišťují zástupci obou stran uvedení v čl. 1. smlouvy.

10. Zvláštní ujednání

- 10.1. Objednatel souhlasí s tím, aby zhotovitel vystavil na viditelném místě staveniště reklamní tabuli své firmy s údaji identifikujícími stavbu a její průběh.
- 10.2. Smluvní strany se dohodly, že rozhodnutí a stanoviska dohodnutá při kontrolních dnech či jiných jednáních mezi výše uvedenými oprávněnými osobami, související se stavbou a nevybočující z mezí stanovených touto smlouvou, zapsaná ve stavebním deníku nebo i jiném zápisu doloženém dodatečně do stavebního deníku, jsou pro obě strany závazná.
- 10.3. Jestliže objednatel zjistí, že termín dokončení díla nebo jeho částí, kvalita prováděných prací nebo bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi, je ohrožena z důvodu neplacení zhotovitele subdodavatelům, kteří se na dodávce díla podílejí, za jejich prokazatelně **kvalitně** provedené práce, je toto důvodem k odstoupení od smlouvy, pokud zhotovitel do 30 dnů od výzvy objednatele nesjedná příslušnou nápravu.
- 10.4. Zhotovitel je povinen zejména během provádění zemních prací a po jejich ukončení zajistit čištění využívaných komunikací. Zhotovitel si zabezpečí potřebná rozhodnutí správních orgánů potřebných pro zábory veřejného prostranství. Případné náklady, vyplývající z tohoto

bodů nese zhotovitel, včetně případných škod nebo pokut vzniklých porušením těchto povinností.

- 10.5. Zhotovitel zajistí provedení potřebných zkoušek a případných zkušebních provozů stanovených právními předpisy a **technickými normami**, dokumentací nebo touto smlouvou. O jejich konání vyrozumí zhotovitel objednatele alespoň 10 pracovních dnů předem. Výsledek zkoušek bude zachycen v písemném protokolu.

11. Změna smlouvy

- 11.1. Ustanovení této smlouvy lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek ke smlouvě o dílo" a očíslovaným pořadovým číslem. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.
- 11.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke smluvnímu jednání.
- 11.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje.
- 11.4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna toto oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující :
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad“;
 - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“. Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné ukončení smluvního vztahu;
 - zhotovitel provede tyto úkony do **14-ti** dnů. Pokud tak neučiní, provede objednatel zdokumentování stavu díla sám. Po uplynutí této doby je objednatel oprávněn nakládat s předmětem plnění dle své svobodné vůle.
- 11.5. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem druhé smluvní strany.

12. Bezpečnost a ochrana zdraví na stavbě

- 12.1. Opatření z hlediska bezpečnosti, ochrany životního prostředí a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, **zajišťuje na staveništi a v dotčeném okolí** zhotovitel. Zhotovitel organizuje a dbá na dodržování těchto opatření i u subdodavatelů. Každý účastník výstavby je povinen vyvinout nejvyšší úsilí k zamezení škodlivých účinků své činnosti nebo svého provozu na zdraví pracovníků druhých organizací

i jiných osob. Zhotovitel je povinen pečovat o bezpečnost a ochranu zdraví při práci i u pracovníků svých subdodavatelů.

13. Závěrečná ustanovení

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně neupravené vzájemnou dohodou, se řídí ustanoveními dle zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník - účinný od 1.1.2014 (NOZ).
- 13.2. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy.
- 13.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 13.4. Smlouva je sepsána v českém jazyce ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží jeden potvrzený výtisk s platností originálu.
- 13.5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Karlových Varech dne 14.3.2018


V Hroznětíně dne 29.3.18

Za zhotovitele:

**KV Realinvest s.r.o.**
-2-
Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary
Tel.: 353 220 614, fax: 353 237 200
IČ: 291 13 903, www.kv-realinvest.cz

.....
KV Realinvest, s.r.o.
Lukáš Kolár, jednatel společnosti

Za objednatele:


.....
Město Hroznětín
Martin Maleček, starosta města



REKAPITULACE STAVBY

Kód: CHOD_HROZNĚTÍN
Stavba: HROZNĚTÍN - výstavba chodníku v Ostrovské ulici, II.etapa

KSO: 822 29
Místo: Hroznětín
CZ-CPV: 45233160-8

CC-CZ: 21121
Datum: 16.2.2018
CZ-CPA: 42.11.2

Zadavatel:
Město Hroznětín

IČ: 00254592
DIČ: CZ00074870

Uchazeč:
KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary 360 06

IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903

Projektant:
Pontex spol. s r.o.

IČ: 40763439
DIČ: CZ40763439

Poznámka:

Cena bez DPH	3 647 584,96
--------------	--------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 647 584,96	765 992,84
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	4 413 577,80
------------	---	-----	--------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CHOD_HROZNETIN

Stavba: HROZNĚTÍN - výstavba chodníku v Ostrovské ulici, II.etapa

Místo: Hroznětín

Datum:

16.02.2018

Zadavatel: Město Hroznětín

Projektant:

Pontex spol. s r.o.

Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary 360 06

Kód	Objekt, Soupís prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 647 584,96	4 413 577,80	
000	Vedlejší a ostatní náklady	83 000,00	100 430,00	VON
101	Chodníky a autobusové zálivy	3 529 680,96	4 270 913,96	VON
110	DIO	34 904,00	42 233,84	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

HROZNĚTÍN - výstavba chodníku v Ostrovské ulici, II.etapa

Objekt:

000 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 822 29
Místo: Hroznětín
CZ-CPV: 45233160-8

Zadavatel:
Město Hroznětín

Uchazeč:
KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary 360 06

Projektant:
Pontex spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 21121
Datum: 16.02.2018
CZ-CPA: 42.11.2
IČ: 00254592
DIČ: CZ00074870
IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903
IČ: 40763439
DIČ: CZ40763439

Cena bez DPH			83 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	83 000,00	21,00%	17 430,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	100 430,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HROZNĚTÍN - výstavba chodníku v Ostrovské ulici, II.etapa

Objekt:

000 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Hroznětín

Zadavatel:

Město Hroznětín

Uchazeč:

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary 360 06

Datum: 16.02.2018

Projektant: Pontex spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	83 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	83 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	5 000,00
	3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: HROZNĚTÍN - výstavba chodníku v Ostrovské ulici, II.etapa

Objekt: 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Hroznětín
Zadavatel: Město Hroznětín
Uchazeč: KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary 360 06

Datum: 16.02.2018
Projektant: Pontex spol. s r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

83 000,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					83 000,00	
1	K 011503000	Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce stavební průzkum bez rozlišení	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2016 01	
	VV	"VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍŤÍ" 1		1,000				
2	K 012103000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 01	
	VV	"Vytýčení stavby dle projektu v souřadnicích JSTK" 1		1,000				
3	K 012303000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2016 01	
	VV	"geodetické zaměření skutečného provedení , geometr. plán" 1		1,000				
4	K 013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2016 01	
	P	Poznámka k položce: zahrnuje veškeré náklady spojené objednatelem požadovanými doklady						
	VV	1		1,000				
5	K 030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 01	
	P	Poznámka k položce: Veškeré práce související se zřízením, provozem, údržbou a odstraněním zařízení staveniště.						
	VV	1		1,000				
6	K 032603000	Zařízení staveniště vybavení staveniště ostatní náklady	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00		
	VV	"Ochrana podzemního potrubí a kabelů " 1		1,000				
7	K 043002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2016 01	
	VV	" zkoušky dle TKP a TP" 1		1,000				
D	VRN4	Inženýrská činnost					5 000,00	
8	K 049103000	Inženýrská činnost inženýrská činnost ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 01	
	VV	"poplatky za záměry a za zvláštní užívání komunikací" 1		1,000				
D	VRN9	Ostatní náklady					3 000,00	
9	K 091704000	Ostatní náklady související s objektem náklady na údržbu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2016 01	
	VV	"Čištění komunikací" 1		1,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

HROZNĚTÍN - výstavba chodníku v Ostrovské ulici, II.etapa

Objekt:

101 - Chodníky a autobusové zálivy

KSO: 822 29
Místo: Hroznětín
CZ-CPV: 45233160-8

Zadavatel:
Město Hroznětín

Uchazeč:
KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary 360 06

Projektant:
Pontex spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 21121
Datum: 16.02.2018
CZ-CPA: 42.11.2
IČ: 00254592
DIČ: CZ00074870
IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903
IČ: 40763439
DIČ: CZ40763439

Cena bez DPH	3 529 680,96
--------------	--------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 529 680,96	21,00%	741 233,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	4 270 913,96
------------	-------	--------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HROZNĚTÍN - výstavba chodníku v Ostrovské ulici, II.etapa

Objekt:

101 - Chodníky a autobusové zálivy

Místo:

Hroznětín

Datum:

16.02.2018

Zadavatel:

Město Hroznětín

Projektant:

Pontex spol. s r.o.

Uchazeč:

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary 360 06

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 529 680,96

HSV - Práce a dodávky HSV

3 529 680,96

1 - Zemní práce	923 853,17
2 - Zakládání	123 205,51
3 - Svislé a kompletní konstrukce	87 472,00
4 - Vodorovné konstrukce	63 577,10
5 - Komunikace	1 054 208,06
8 - Trubní vedení	480 538,86
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	721 250,36
997 - Přesun sutě	33 330,11
998 - Přesun hmot	42 245,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

HROZNĚTÍN - výstavba chodníku v Ostrovské ulici, II.etapa

Objekt:

101 - Chodníky a autobusové zálivy

Místo:

Hroznětín

Datum: 16.02.2018

Zadavatel:

Město Hroznětín

Projektant: Pontex spol. s r.o.

Uchazeč:

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary 360 06

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

3 529 680,96

D	HSV	Práce a dodávky HSV						3 529 680,96
D	1	Zemní práce						923 853,17
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	73,700	37,92	2 794,70	CS ÚRS 2017 02
VV		"předláždění" 73,7		73,700				
2	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	233,990	36,32	8 498,52	CS ÚRS 2017 01
VV		"kan. rýha + překopy" (152,6+22,3)*1,1+28*1,0+6,8*2		233,990				
3	K	113154114	Frézování živiniho podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	233,990	100,00	23 399,00	CS ÚRS 2017 01
VV		"kanalizace apod." 220,390+6,8*2		233,990				
4	K	120001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	279,000	55,00	15 345,00	CS ÚRS 2017 02
VV		"v celé délce" 620*1,5*0,3		279,000				
5	K	120901113	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, melioračních kanálech - ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou	m3	3,000	1 304,00	3 912,00	CS ÚRS 2017 02
VV		"předpoklad" 3		3,000				
6	K	120901121	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách, korytech vodotečí, melioračních kanálech - ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m3	3,000	4 416,00	13 248,00	CS ÚRS 2017 01
VV		"nepředvídané" 3		3,000				
7	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	235,290	59,04	13 891,52	CS ÚRS 2017 02
VV		"dle ploch chodníku a vjezdů" 954*0,15+77,5*0,420+142*0,420		235,290				
8	K	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	m3	141,174	17,04	2 405,60	CS ÚRS 2017 01
VV		"předpoklad 60%" 235,290*0,6		141,174				
9	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	152,550	159,20	24 285,96	CS ÚRS 2017 02
VV		"vozovka" 339*0,45		152,550				
10	K	122302209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 4	m3	91,530	28,16	2 577,48	CS ÚRS 2017 01
VV		"předpoklad 60%" 339*0,45*0,6		91,530				
11	K	132201102	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 m3	m3	52,575	244,80	12 870,36	CS ÚRS 2017 02
VV		"trativod dle přehledu - 30%" (651+50)*0,5*0,5 *0,3		52,575				
12	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	m3	52,575	123,20	6 477,24	CS ÚRS 2017 02
VV		"trativod dle přehledu - 30%" (651+50)*0,5*0,5 *0,3		52,575				
13	K	132301102	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 m3	m3	122,675	320,00	39 256,00	CS ÚRS 2017 01
VV		"trativod dle přehledu - 70%" (651+50)*0,5*0,5 *0,7		122,675				
14	K	132301109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 4	m3	85,873	188,00	16 144,12	CS ÚRS 2017 01
VV		"trativod dle přehledu - 70%" (651+50)*0,5*0,5 *0,7 *0,7		85,873				
15	K	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	407,920	280,00	114 217,60	CS ÚRS 2017 02
VV		"propustek vč. zahloubení" 12*2*1,5 +2,5*0,5 *2		38,500				
VV		"kanalizace a přípojky" (152,6+22,3)*1,2*1,5 +45,5*1,0*1,2		369,420				
VV		Součet		407,920				
16	K	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 4	m3	244,752	38,56	9 437,64	CS ÚRS 2017 01
VV		407,920*0,6		244,752				
17	K	151101101	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	764,100	1,00	764,10	CS ÚRS 2017 02
VV		"propustek + překopy" 2*12*1,5+2* 28*1,5+2*1,5+4*1,2*1,5		130,200				
VV		"kanalizace a přípojky" (152,6+22,3)*2*1,5 +45,5*2*1,2		633,900				
VV		Součet		764,100				
18	K	151101111	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	764,100	1,00	764,10	CS ÚRS 2017 02
VV		764,100		764,100				
19	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení na dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	764,100	45,00	34 384,50	CS ÚRS 2017 01
VV		764,100		764,100				

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	162701101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	1 410,327	106,20	149 776,73	CS ÚRS 2017 02
	VV		"veškerý výkopek" 235,290+152,550+52,575+122,675+407,920		971,010			
	VV		"zpětný dovoz pro potřebu stavby- zásypy, zemní krajnice" 146,200+394,078-100,961		439,317			
	VV		Součet		1 410,327			
21	K	162701151	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	6,000	136,80	820,80	CS ÚRS 2017 02
	VV		3+3		6,000			
22	K	171101131	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných	m3	177,750	57,60	10 238,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		"aktivní zóna" 355,5 *0,5		177,750			
23	M	583806520	kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250 (MN)	t	355,500	320,00	113 760,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		177,750*2		355,500			
24	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	977,010	16,40	16 022,96	CS ÚRS 2017 01
	VV		"veškerý výkopek" 971,010+3+3		977,010			
25	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 762,218	90,00	158 599,62	CS ÚRS 2017 01
	VV		"horn. 1-4" 971,010*1,8+6*2,4		1 762,218			
26	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	293,117	50,00	14 655,85	CS ÚRS 2017 01
	VV		"propustek cca 70%" 38,5*0,7		26,950			
	VV		"kanalizace a překopy" 407,920*0,9		367,128			
	VV		"MÉNĚ nakupovaný materiál" -100,961		-100,961			
	VV		Součet		293,117			
27	K	175101101	Lože a obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	100,961	370,00	37 355,57	CS ÚRS 2013 01
	VV		"stoky" (174,9-9)*1,2*0,45		89,586			
	VV		"přípojky" 45,5*1*0,25		11,375			
	VV		Součet		100,961			
28	M	583373020	šterkopisek frakce 0-16	t	201,922	230,85	46 613,69	CS ÚRS 2017 02
	VV		100,961*2		201,922			
29	K	181301102	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2. tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	134,000	57,60	7 718,40	CS ÚRS 2017 02
	VV		"obvod zastávek vlevo vpravo km 0,380" 45*1,5+34*1		101,500			
	VV		"rabátko" 32,5		32,500			
	VV		Součet		134,000			
30	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	134,000	14,80	1 983,20	CS ÚRS 2017 02
31	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	0,053	90,80	4,81	CS ÚRS 2017 02
	VV		134*0,01*2,5*1,05		3,518			
	VV		3,518*0,015 Přepočtené koeficientem množství		0,053			
32	K	181951102	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	2 026,500	5,00	10 132,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		"dle přílohy" 1529+497,5		2 026,500			
33	M	103715000	substrát pro trávníky A VL	m3	20,100	572,00	11 497,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		"pro ohumusování" 134*0,15		20,100			
D 2 Zakládání							123 205,51	
34	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhuštění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	48,098	793,25	38 153,74	CS ÚRS 2017 01
	VV		"trativody" (152,6+22,3)*0,5*0,55		48,098			
35	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	419,760	20,70	8 689,03	CS ÚRS 2017 01
	VV		(152,6+22,3)*2,4		419,760			
36	M	693110030	geotextilie tkaná polypropylenová 200 g/m2	m2	428,155	27,60	11 817,08	CS ÚRS 2017 01
	VV		419,760*1,02		428,155			
37	K	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného	m3	2,796	988,00	2 762,45	CS ÚRS 2017 01
	VV		"propustek fr.0-32." 9*1,3*0,15+2*1,6*0,15+2,2*1,7*0,15		2,796			
38	K	212572121	Lože pro trativody z kameniva drobného těženého	m3	11,445	792,30	9 067,87	CS ÚRS 2017 01
	VV		"trativody+výjště" (152,6+22,3)*0,5*0,1+18*0,15		11,445			
39	K	273311127	Základové konstrukce z betonu prostého desky ve výkopu nebo na hlavách pilot C 25/30	m3	4,566	3 130,00	14 291,58	CS ÚRS 2017 01
	VV		"propustek" 9*1,3*0,3+ 2,2*1,6*0,15 + 2,2*1,6*0,15		4,566			
40	K	273354111	Bednění základových konstrukcí desek zřízení	m2	13,380	1 600,00	21 408,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"propustky" 2*9*0,5+2*(1,450+2,2)*0,6		13,380			
41	K	273354211	Bednění základových konstrukcí desek odstranění bednění	m2	13,380	129,00	1 726,02	CS ÚRS 2017 01
	VV		13,380		13,380			
42	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,435	24 900,00	10 831,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		KARI -SÍŤ 100/8 x 100/8					
	VV		"obetonování + zákl. deska propustku" 10*1,4*2*0,0079+9*1,5*2*0,0079		0,435			
43	K	274311128	Základové konstrukce z betonu prostého pasy, prahy, věnce a ostruhy ve výkopu nebo na hlavách pilot C 30/37	m3	1,296	3 440,00	4 458,24	CS ÚRS 2017 01
	VV		"betonové prahy při výtocích" 6*0,9*0,3*0,8		1,296			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							87 472,00	
44	K	339921112	Osazování palisád betonových jednotlivých se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm	kus	118,000	144,00	16 992,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"zaokrouhleno 20/0,17 = 118		118,000			
45	M	592284120	palisáda tyčová pútkulátá betonová přírodní 17,5X20X60 cm	kus	132,000	140,00	18 480,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		132		132,000			
46	K	381181001	Montáž univerzálních mobilních buněk samostatně stojících	kus	1,000	7 000,00	7 000,00	
	P		Poznámka k položce: včetně zemních prací a základů					
	VV		"zřízení čekárny" 1		1,000			
47	M	616100000	čekárna srubového typu, 300x 150/200 mm, sedlová střeška	kus	1,000	45 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1		1,000			
D 4 Vodorovné konstrukce							63 577,10	
48	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	22,801	719,15	16 397,34	CS ÚRS 2017 02

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		"kanalizace" (152,6+22,3)*1,1*0,1		19,239			
	vv		"kanalizace- objekty" 9*1,5*1,2*0,15+7*1*0,1+1*2,4*1,8*0,1		3,562			
	vv		Součet		22,801			
49	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze šterkopísku	m2	5,400	48,07	259,58	CS ÚRS 2017 02
	vv		"skluz v km 0,480 vlevo" 4,5*1,2		5,400			
50	K	452385121	Podkladní a vyrovnávací konstrukce z betonu pražce ze železového betonu tř. C 12/15 pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy přes 25000 do 50000 mm2	m	4,800	400,00	1 920,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		"propustek" 6*0,8		4,800			
51	K	465513228	Dlažba z lomového kamene lomafsky upraveného vodorovná nebo ve sklonu na cementovou maltu ze 400 kg cementu na m3 malty, s vyspárováním cementovou maltou MCs tl. 250 mm	m2	18,000	2 500,01	45 000,18	CS ÚRS 2017 01
	vv		"výústění - výtoků propustků" 6*3		18,000			
D 5			Komunikace		1 054 208,06			
52	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 590,000	90,00	143 100,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		"chodník dle přílohy vč. čekárny" 954-142		812,000			
	vv		"chodník a vjezdy" 142*2		284,000			
	vv		"parkoviště dle přílohy" 2*77,5		155,000			
	vv		"vozovka dle přílohy" 339,0		339,000			
	vv		Součet		1 590,000			
53	K	564851114	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 180 mm	m2	355,500	112,10	39 851,55	CS ÚRS 2017 01
	vv		"vozovka" 355,5		355,500			
54	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	339,000	325,00	110 175,00	CS ÚRS 2017 02
	vv		339		339,000			
55	K	565156111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	339,000	415,00	140 685,00	CS ÚRS 2017 02
	vv		339,0		339,000			
56	K	569831111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění šterkodrti tl. 100 mm	m2	37,500	64,13	2 404,88	CS ÚRS 2017 01
	vv		"kolem parkoviště a plochy pro kontejnery" 37,5*1		37,500			
57	K	569903311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	146,200	245,10	35 833,62	CS ÚRS 2017 01
	vv		"podél parkové obruby" 731*0,2		146,200			
58	K	573231111	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2	m2	678,000	14,40	9 763,20	CS ÚRS 2017 01
	vv		C 60 BP2, 0,25kg/m2					
	vv		"dle přehledu" 2*339		678,000			
59	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	339,000	256,00	86 784,00	CS ÚRS 2017 02
	vv		"vozovka dle přehledu" 339		339,000			
60	K	581124115	Kryt z prostého betonu komunikací pro pěši tl. 150 mm	m2	50,000	437,00	21 850,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		"místní propady" 50		50,000			
61	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitém hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A. pro plochy přes 300 m2	m2	822,300	196,00	161 170,80	CS ÚRS 2017 02
	vv		"chodník méně vjezdy + SLP" 954-142+10,3		822,300			
62	M	592450010	dlažba zámková profilová základní 20x16,5x4 cm přírodní	m2	793,961	204,00	161 968,04	CS ÚRS 2017 02
	P		Poznámka k položce: spotřeba: 36 kus/m2					
	vv		(822,3-10,3-9,6-16,3)*1,01		793,961			
63	M	592450020	dlažba zámková profilová základní 20x16,5x4 cm červená	m2	9,888	291,00	2 877,41	CS ÚRS 2017 02
	P		Poznámka k položce: spotřeba: 36 kus/m2					
	vv		"varovný pás podél obruby" 4,8*2*1,03		9,888			
64	M	592452670	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	16,789	540,80	9 079,49	CS ÚRS 2017 02
	vv		"signální a varovné pásy" 16,3*1,03		16,789			
65	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitém hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A. pro plochy do 50 m2	m2	131,700	256,50	33 781,05	CS ÚRS 2017 02
	vv		"vjezdy" 142-10,3		131,700			
66	M	592452030	dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x8 cm barevná	m2	72,740	375,00	27 277,50	CS ÚRS 2017 02
	P		Poznámka k položce: spotřeba: 36 kus/m2					
	vv		"méně předláždění" 131,700-73,7*0,8		72,740			
67	M	592452670R	dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	35,020	484,80	16 977,70	
	vv		"ČERVENÁ - varovný pás" 34*1,03		35,020			
68	M	592460000	SLP s vodící linií - dlažba pro nevidomé	m2	10,609	540,80	5 737,35	
	vv		"barva bílá" 10,3*1,03		10,609			
69	K	596412211	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním tl. 80 mm, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	77,500	190,00	14 725,00	CS ÚRS 2017 02
	vv		"parkoviště dle přehledu" 77,5		77,500			
70	M	592281150	tvárnice betonová zatravnovací 60x40x10 cm	kus	323,000	81,09	26 192,07	CS ÚRS 2017 02
	vv		"zaokrouhleno 77,5/0,240" 323		323,000			
71	K	594511111	Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomafsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu	m2	5,400	736,00	3 974,40	CS ÚRS 2017 02
	vv		"skluz v km 0,480 vlevo" 4,5*1,2		5,400			
D 8			Trubní vedení		480 538,86			
72	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	45,500	90,90	4 135,95	CS ÚRS 2017 01
	vv		"připojky vpustí" 45,5		45,500			
73	M	286120060	přechod kanalizační KG kamenina-plast bez těsnění DN 160	kus	7,000	789,30	5 525,10	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: NÁHRADNÍ POLOŽKA					
74	M	286152000	trubka kanalizační SN10 UR-2 DN 150 mm/ 2 m	kus	22,000	954,00	20 988,00	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: UP642200W					
VV			44/2		22,000			
75	M	286154020	koleno UR-2 DIN 150/15°	kus	10,000	141,30	1 413,00	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: UF352100W					
VV			3°2+4		10,000			
76	M	286154040	koleno UR-2 DIN 150/30°	kus	14,000	140,40	1 965,60	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: UF352200W					
VV			7°2		14,000			
77	M	286154060	koleno UR-2 DIN 150/45°	kus	14,000	146,70	2 053,80	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: UF352300W					
VV			7°2		14,000			
78	K	871370510	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP žebrovaného SN 10 DN 300	m	174,820	100,30	17 534,45	CS ÚRS 2017 02
VV			106,10+46,47+11,20+11,05		174,820			
79	M	286152180	trubka kanalizační SN10 UR-2 DN 300 mm/ 2 m	kus	30,000	2 529,00	75 870,00	CS ÚRS 2017 02
P			Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: UP645200W					
VV			30		30,000			
80	M	286152220	trubka kanalizační SN10 UR-2 DN 300 mm/ 5 m	kus	15,000	5 724,00	85 860,00	CS ÚRS 2017 02
P			Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: UP645500W					
VV			15		15,000			
81	M	286154260	koleno UR-2 DIN 300/15°	kus	6,000	1 179,00	7 074,00	CS ÚRS 2017 02
P			Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: UF355100W					
VV			6		6,000			
82	M	286154280	koleno UR-2 DIN 300/30°	kus	6,000	1 224,00	7 344,00	CS ÚRS 2017 02
P			Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: UF355200W					
VV			6		6,000			
83	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	27,000	555,30	14 993,10	CS ÚRS 2017 01
VV			3°9		27,000			
84	M	592241760	prstenec betonový vyrovnávací 62,5x8x12 cm	kus	9,000	269,10	2 421,90	CS ÚRS 2017 01
VV			9		9,000			
85	M	592241772	prstenec betonový vyrovnávací spádový TBW-Q 625/60-100/12	kus	9,000	241,20	2 170,80	
VV			9		9,000			
86	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	9,000	678,60	6 107,40	CS ÚRS 2017 01
VV			9		9,000			
87	M	592243340	dno šachtové TBZ Q PERFEKT 250-735	kus	9,090	8 550,00	77 719,50	
VV			9°1,01		9,090			
88	K	894414211	Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	9,000	678,60	6 107,40	CS ÚRS 2017 01
VV			9		9,000			
89	M	592240750	deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200 mm	kus	9,000	2 700,00	24 300,00	CS ÚRS 2017 01
VV			9		9,000			
90	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	7,000	936,00	6 552,00	CS ÚRS 2017 01
VV			7		7,000			
91	M	592238740	koš vysoký pro uliční vpustí, žárově zinkovaný plech, pro rám 500/300	kus	7,000	506,70	3 546,90	CS ÚRS 2017 01
VV			7		7,000			
92	M	592238660	skruž betonová pro uliční vpustí přechodová 45-27/29,5/5 cm	kus	7,000	466,20	3 263,40	CS ÚRS 2017 01
VV			7		7,000			
93	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpustí vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm	kus	7,000	209,70	1 467,90	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: PRO MŘÍŽ 300x500					
VV			7		7,000			
94	M	562452400	mříž na vpustí plastová 300x500mm (typ ROVASCO)	kus	7,000	5 040,00	35 280,00	
VV			7		7,000			
95	M	592238520	dno betonové pro uliční vpustí s kalovou prohlubní 45x30x5 cm	kus	7,000	372,60	2 608,20	CS ÚRS 2017 01
VV			7		7,000			
96	M	592238580	skruž betonová pro uliční vpustí horní 45 x 57 x 5 cm	kus	7,000	531,90	3 723,30	CS ÚRS 2017 01
VV			7		7,000			
97	M	592238540	skruž betonová pro uliční vpustí s výtokovým otvorem TBV-Q 3z	ks	7,000	603,00	4 221,00	
VV			7		7,000			
98	K	899202111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti jednotlivé přes 50 do 100 kg	kus	7,000	543,60	3 805,20	CS ÚRS 2017 01
VV			7		7,000			
99	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	5,000	692,00	3 460,00	CS ÚRS 2017 01
VV			"poklopy šachet" 5		5,000			
100	K	899311112	Osazení ocelových nebo litinových poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivé přes 50 do 100 kg	kus	9,000	275,40	2 478,60	CS ÚRS 2017 01
VV			9		9,000			
101	K	899311114	Osazení ocelových nebo litinových poklopů s rámem na šachtách tunelové stoky hmotnosti jednotlivé přes 150 kg	kus	9,000	478,80	4 309,20	CS ÚRS 2017 01
VV			9		9,000			
102	M	592246601	poklop šachtový betonová výplň+ litina 785(610)x160 mm, bez odvětrání	kus	9,000	2 790,00	25 110,00	
VV			9		9,000			
103	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	7,000	667,80	4 674,60	CS ÚRS 2017 01
VV			"předpoklad" 7		7,000			
104	K	899623171	Obetonování potrubí nebo zdívek stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 25/30	m3	3,360	2 538,00	8 527,68	CS ÚRS 2017 01
VV			přechody " 28°0,8°0,15		3,360			
105	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	14,400	272,70	3 926,88	CS ÚRS 2017 01
VV			obetonování C25/30-XF2					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		"propustek" 2*9*0,8		14,400			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				721 250,36	
106	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	4,000	175,00	700,00	
	vv		"označník zastávky IJ 4b + IP 11b s dod. tabulkou" 2+1+1		4,000			
107	M	404442010	značka dopravní svislá zákazová C FeZn JAC 500 mm	kus	2,000	644,00	1 288,00	
	vv		"IJ 4b" 2		2,000			
108	M	404442560	značka dopravní svislá FeZn NK 500 x 700 mm	kus	1,000	851,00	851,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		"IP 11b" 1		1,000			
109	M	404443160	značka svislá FeZn NK 500 X 300 mm	kus	1,000	597,00	597,00	CS ÚRS 2017 02
	vv		"E1 - 6x" 1		1,000			
110	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	3,000	794,00	2 382,00	
	vv		"dle přehledu" 3		3,000			
111	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	3,000	503,00	1 509,00	
	vv		"dle přehledu" 3		3,000			
112	M	404452400	patka hliníková pro sloupek D 60 mm	kus	3,000	544,00	1 632,00	
	vv		3		3,000			
113	K	915111112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	1 376,600	55,02	75 740,53	CS ÚRS 2017 01
	vv		"V11a - VYZNAČENÍ ZASTÁVKY bus" 2*(17,5+20)		75,000			
	vv		"V4 vlevo vpravo" 633,2+668,4		1 301,600			
	vv		Součet		1 376,600			
114	K	915111126	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná žlutá retroreflexní	m	42,000	59,70	2 507,40	CS ÚRS 2017 01
	vv		"V12a - žlutá klikatá čára" 2*(13+8)		42,000			
115	K	915121112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodičí čára šířky 250 mm souvislá retroreflexní	m	91,250	142,00	12 957,50	CS ÚRS 2017 01
	vv		"V4 kadence 0,5/0,5" 167*0,5		83,500			
	vv		"V10 - kadence 0,5/0,5" 15,5*0,5		7,750			
	vv		Součet		91,250			
116	K	915351112	Vodorovné značení předformovaným termoplastem písma nebo číslice velikosti do 2,5 m	kus	4,000	1 700,00	6 800,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		"nápis BUS" 2*2		4,000			
117	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodičí proužeky	m	1 675,500	15,02	25 166,01	CS ÚRS 2017 01
	vv		1376+42,0+167+15,5+75		1 675,500			
118	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	18,000	501,40	9 025,20	CS ÚRS 2017 01
	vv		4*3*1,5		18,000			
119	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením tože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	670,000	205,20	137 484,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		"výška 250mm" 646		646,000			
	vv		"výška 300mm" 24		24,000			
	vv		Součet		670,000			
120	M	592174920	obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x10x30 cm	kus	24,240	180,00	4 363,20	CS ÚRS 2017 01
	vv		24*1,01		24,240			
121	M	592174910	obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm	kus	652,460	100,00	65 246,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		646*1,01		652,460			
122	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	731,800	198,00	144 896,40	CS ÚRS 2017 01
	vv		"dle přehledu" 731,8		731,800			
123	M	592173030	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm	kus	1 463,600	38,00	55 616,80	CS ÚRS 2017 01
	vv		731,8*2		1 463,600			
124	K	919122112	Utěsnění dilatačních spár závlivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnícím profilem pod závlivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	203,700	38,60	7 862,82	CS ÚRS 2017 02
	vv		"dle řezání" 203,7		203,700			
125	K	919411141	Čelo propustku včetně římsy z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm	kus	2,000	19 900,00	39 800,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		"vtok, výtok" 2		2,000			
126	K	919413121	Vtoková jámka propustku z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30, propustku z trub DN do 800 mm	kus	1,000	15 800,00	15 800,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		beton C 30/37 XF4					
	vv		"počet propustků" 1		1,000			
127	K	919521015	Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub betonových a železobetonových do DN 600	m	10,000	1 960,00	19 600,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		10		10,000			
128	M	592225360	trouba železobetonová hrdlová přímá s integrovaným spojem 60X250 cm	kus	5,000	5 570,00	27 850,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		5		5,000			
129	K	919535556	Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	2,800	3 550,00	9 940,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		"propustek" 10*1,4*0,2		2,800			
130	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	827,800	35,00	28 973,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		"ochrana podélných spár" 203,5*2		407,000			
	vv		"ochrana příčných spár" 4* 2" (6,5+6,8+6,5+6,5)*2		420,800			
	vv		Součet		827,800			
131	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	203,500	35,00	7 122,50	CS ÚRS 2017 01
	vv		"závliv BUS + zpevněné plochy" 48,6+46,9+23		118,500			
	vv		"napojení vjezdů načítané" 85		85,000			
	vv		Součet		203,500			
132	K	938909331	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně	m2	1 017,000	4,97	5 054,49	CS ÚRS 2017 02
	vv		povrchu podkladu nebo křivtu betonového nebo živičného					
	vv		"vozovka" 339*3		1 017,000			
133	K	966003810	Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osově vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčnými a dřevěnými sloupky z prken a latí	m	15,000	50,56	758,40	CS ÚRS 2017 02
	vv		"u čp. 84" 12+3		15,000			
134	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásepem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	3,000	265,60	796,80	CS ÚRS 2017 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
135	K	966008113	"různé" 3 Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 500 do 800 mm	m	3,000			
	vv				10,000	600,00	6 000,00	CS ÚRS 2017 02
136	K	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	10,000			
	vv		"Předláždění" 73,7		73,700	39,76	2 930,31	CS ÚRS 2017 02
					73,700			
D 997 Přesun sutě								
137	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze svahových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	203,747	24,60	33 330,11	
	vv		"frézovaná" 59,901		59,901			
	vv		"propustek" 20,550		20,550		5 012,18	CS ÚRS 2017 01
	vv		"kamenivo + čištění vozovek" 102,956+20,340		123,296			
	vv		Součet		203,747			
138	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 403,651	6,06	8 506,13	CS ÚRS 2017 01
	vv		"frézovaná - do 10km pro potřeby obce" 59,901*9		539,109			
	vv		"propustek - skládka Nová Role - 8km" 20,550*7		143,850			
	vv		"kamenivo - skládka Nová Role - 8km" 102,956*7		720,692			
	vv		Součet		1 403,651			
139	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,245	323,40	79,23	CS ÚRS 2017 01
	vv		"značky" 0,245		0,245			
140	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,490	10,38	5,09	CS ÚRS 2017 01
	vv		"celkem do 3km" 0,245*2		0,490			
141	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	20,550	180,00	3 699,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		"skládka Nová Role 8km" 20,550		20,550			
142	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	t	123,296	130,00	16 028,48	CS ÚRS 2017 01
	vv		102,956+20,340		123,296			
D 998 Přesun hmot								
143	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 177,419	35,88	42 245,79	
							42 245,79	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

HROZNĚTÍN - výstavba chodníku v Ostrovské ulici, II.etapa

Objekt:

110 - DIO

KSO: 822 29
Místo: Hroznětín
CZ-CPV: 45233160-8

Zadavatel:
Město Hroznětín

Uchazeč:
KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary 360 06

Projektant:
Pontex spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ: 21121
Datum: 16.02.2018
CZ-CPA: 42.11.2

IČ: 00254592
DIČ: CZ00074870

IČ: 29113903
DIČ: CZ29113903

IČ: 40763439
DIČ: CZ40763439

Cena bez DPH	34 904,00
--------------	-----------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	34 904,00	21,00%	7 329,84
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	42 233,84
------------	-------	-----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

HROZNĚTÍN - výstavba chodníku v Ostrovské ulici, II.etapa

Objekt:

110 - DIO

Místo:

Hroznětín

Datum: 16.02.2018

Zadavatel:

Město Hroznětín

Projektant: Pontex spol. s r.o.

Uchazeč:

KV Realinvest s.r.o., Chebská 204/71, Karlovy Vary 360 06

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

34 904,00

HSV - Práce a dodávky HSV

34 904,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

34 904,00