

DODATEK č. 1
ke
SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 19. února 2015

uzavřené mezi:

1. **Objednatel:** **Městys Lázně Toušeň**
 IČ: 00240893
 Sídlo: Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň
 Zastoupen: Ing. Lubošem Valehrachem, MBA, starostou

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2. **Zhotovitel:** **M – SILNICE a.s.**
 IČ: 42196868
 DIČ: CZ42196868
 Sídlo: Husova 1697, Pardubice, PSČ: 530 03
 zapsaná v OR: KrS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430
 Zastoupen: Ing. Václavem Kučerou - předsedou představenstva
 Ing. Zdeňkem Babkou - místopředsedou představenstva

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „smluvní strany“ nebo též jednotlivě jako „smluvní strana“)


uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) tento:

Dodatek ke smlouvě o dílo:
(dále jen „Dodatek“)

1. Předmětem tohoto Dodatku je změna rozsahu díla (zúžení), při realizaci rekonstrukce místních komunikací v ulici V Ovčárně, Lázně Toušeň.
2. Uvedená změna rozsahu díla spočívá v nerealizování stavebních prací v ulici V Ovčárně, a to tak, jak je uvedeno v soupisu prací SO.119.A - V Ovčárně (uznatelné náklady) a v soupisu prací SO.119.B - V Ovčárně (neuznatelné náklady).
3. Změna konstrukčního řešení stropní konstrukce je způsobena tím, že na tuto komunikaci nebyla přiznána dotace poskytovatelem dotace ROP Střední čechy (reg.č. projektu CZ.1.15/1.1.00/85.01957). Bude-li do 3 měsíců ode dne podpisu tohoto dodatku poskytnuta jiná dotace na rekonstrukci místní komunikace V Ovčárně, zavazují se smluvní strany obnovit smlouvu dodatkem za použití stejné nabídkové ceny (dle cen v soupisu prací SO.119.A a SO.119.B) resp. zrušit dodatkem tento dodatek s tím, že bude posunut termín realizace této části zakázky.

4. Uvedené méněpráce nezasahují do jiných komunikací, kterých se týká Smlouva o dílo.
5. V čl. III. Smlouvy se mění předmět díla o soupis prací a výkaz výměr, dle bodu 2. až 4. (tedy SO.119.A a SO.119.B) tohoto Dodatku tak, že se snižuje o částku 1.475.741,76 Kč (SO.119.A) a o částku 292.201,46 Kč (SO.119.B) (oboje bez DPH). Zároveň se z textu první věty vyjímá text "V Ovčárně")
6. Cena díla dle smlouvy o dílo podle čl. VI. se snižuje tímto dodatkem o součet nerealizovaných prací v ulici V Ovčárně, v částce
- | | |
|---------------------|------------------------|
| Bez DPH: | 1.767.943,22 Kč |
| DPH 21 % | 371.268,08 Kč |
| Celkem s DPH | 2.139.211,30 Kč |
7. V ostatním zůstává Smlouva o dílo ze dne 19. února 2015 v platnosti beze změny.

Lázně Toušeň dne 1. července 2015
Za Objednatele:



Městys Lázně Toušeň
Ing. Luboš Valehrach, MBA, starosta
Objednatel



Pardubice dne 1. července 2015
Za Zhotovitele:



M – SILNICE a.s.
Ing. Václav Kučera
předseda představenstva
Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva
Zhotovitel

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1687
IČO 42196868
(18) ŘEDITELSTVÍ
500 02 Hradec Králové, Škroupova 718

Dodatek č. 1

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	jedn cena	celk cena
923115004 Lázně Toušeň - Rekonstrukce místních komunikací - II. etapa					
010	SO.119.A - SO.119.A - V Ovčárně				
1	Zemní práce				
R10	Společné zemní práce				
001 167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	-1 131,20	m3	22	-24 886,40
005 171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	-2 080,60	T	37	-76 982,09
004 171201201	Uložení sypaniny na skládky	-1 124,65	m3	7	-7 872,53
006 181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	-1 058,39	m2	13	-13 759,01
002 162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1	-1 137,75	m3	17	-19 341,80
003 162301R02	Vodorovné přemístění na skládku výkopku z horniny tř. 1 až 4	-1 124,65	m3	31	-34 864,06
Celkem	R10 - Společné zemní práce				-177 705,88
R11	Zemní práce pro komunikace				
007 122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000	-1 034,13	m3	31	-32 058,03
008 122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 :	-1 034,13	m3	3	-3 102,39
009 120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	-155,12	m3	3	-465,36
010 171102111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhut	-4,19	m3	48	-201,12
Celkem	R11 - Zemní práce pro komunikace				-35 826,90
R12	Zemní práce pro odvodnění komunikací				
011 131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	-8,10	m3	189	-1 530,90
015 132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	-36,12	m3	178	-6 429,36
013 132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	-52,85	m3	210	-11 098,50
021 583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	-63,47	T	141	-8 948,99
022 175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uložen	-2,36	m3	473	-1 117,70
018 151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	-90,30	m2	66	-5 959,80
023 175101209	Příplatek k obsypání objektu sypaninou uloženou do 30 m od kraje	-2,36	m3	203	-479,69
016 132201209	Příplatek za lepidlo k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	-36,12	m3	3	-108,36
014 132201109	Příplatek za lepidlo k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	-52,85	m3	3	-158,55
012 131201109	Příplatek za lepidlo u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	-8,10	m3	3	-24,30
019 161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	-97,07	m3	31	-3 009,17
020 174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	-30,96	m3	72	-2 229,12
017 151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	-90,30	m2	90	-8 127,00
Celkem	R12 - Zemní práce pro odvodnění komunikací				-49 221,44
R16	Odstranění zeleně				
024 121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	-4,20	m3	31	-130,20
Celkem	R16 - Odstranění zeleně				-130,20
Celkem	Etapa: 1 - Zemní práce				-262 884,42
5	Komunikace				
R50	Podkladní vrstvy				
025 564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	-840,83	m2	84	-70 629,30
026 564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	-826,40	m2	110	-90 903,45
027 564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	-224,78	m2	148	-33 266,70
029 583441R01	štěrkodrt' frakce 0-63 třída B	-1 030,15	T	150	-154 522,05
028 460650033	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze sypaniny se zhutně	-2 102,34	m2	6	-12 614,04
Celkem	R50 - Podkladní vrstvy				-361 935,54
R51	Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt				
032 577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z ner	-6,50	m2	197	-1 280,50
030 577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3	-6,50	m2	166	-1 079,00
033 573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	-6,50	m2	16	-104,00
031 573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m	-6,50	m2	12	-78,00

R51 - Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt**-2 541,50****Pojižděná komunikace ze zámkové dlažby**

592451R98	dlažba zámková kostková 20x10x8 cm, povrch standard, barva čer	-5,39	m2	196	-1 055,66
035 592452992	dlažba zámková tvar IČKO 20x16,5x8 cm, povrch standard, barva	-960,55	m2	147	-141 201,44
034 596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny,	-947,00	m2	163	-154 361,00
036 596212214	Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních	-5,28	m2	14	-73,92

Celkem R54 - Pojižděná komunikace ze zámkové dlažby**-296 692,01****Celkem Etapa: 5 - Komunikace****-661 169,05****8 Trubní vedení****R80 Společné práce pro trubní vedení**

038 899432901	Vyčištění uliční vpusti tlakovou vodou včetně přípojky do DN 150	-3,00	KUS	350	-1 050,00
---------------	--	-------	-----	-----	-----------

Celkem R80 - Společné práce pro trubní vedení**-1 050,00****R81 Napojení odvodňovačů a drenáží**

043 286118940	koleno kanalizační plastové s hrdlem PPKGB 160x45°	-6,00	KUS	137	-822,00
039 451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	-3,23	m3	588	-1 896,30
040 871310310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z poly	-21,50	m	13	-279,50
042 877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-s	-6,00	KUS	230	-1 380,00
044 899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15	-1,50	m3	2 403,00	-3 604,50
047 286115782	sedlová vsazovaná odbočka do otvoru silnostěnné trouby KGEAM	-1,00	KUS	2 699,00	-2 699,00
041 286118541	trubka kanalizační plastová PPKGEM-SN8 DN 160 mm	-22,58	m	310	-6 998,25
045 894812612	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 160	-5,00	KUS	251	-1 255,00
046 837365126	Vývrt a montáž odbočné tvarovky kanalizační potrubí potrubí do D	-1,00	KUS	5 000,00	-5 000,00

Celkem R81 - Napojení odvodňovačů a drenáží**-23 934,55****R82 Uliční vpusti**

054 592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30	-3,00	KUS	318	-954,00
050 592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	-3,00	KUS	471	-1 413,00
057 592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	-3,00	KUS	1 256,00	-3 768,00
055 899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti n	-3,00	KUS	494	-1 482,00
049 592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a	-3,00	KUS	179	-537,00
056 592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	-3,00	KUS	821	-2 463,00
051 592238580	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5	-3,00	KUS	457	-1 371,00
052 592238620	skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/295/6a 45x30	-3,00	KUS	275	-825,00
053 592238540	skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 4	-3,00	KUS	473	-1 419,00
048 895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 norm	-3,00	KUS	970	-2 910,00

Celkem R82 - Uliční vpusti**-17 142,00****R85 Drenážní potrubí**

061 212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 n	-18,12	m3	688	-12 466,56
060 693111462	textilie vpichovaná netkaná 300 g/m2	-355,98	m2	15	-5 339,75
062 212755215	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 130 mm be	-151,00	m	83	-12 533,00
058 211531111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drc	-37,75	m3	628	-23 707,00
059 211971122	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářez	-309,55	m2	29	-8 976,95

Celkem R85 - Drenážní potrubí**-63 023,26****Celkem Etapa: 8 - Trubní vedení****-105 149,81****9 Ostatní konstrukce a práce-bourání****R90 Společné práce pro bourání a konstrukce**

063 919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm	-14,00	m	101	-1 414,00
065 938908R11	Uklid stavby po výstavbě zamatecím vozem a ručním dočištěním	-409,00	m2	4	-1 636,00
064 599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	-14,00	m	90	-1 260,00

Celkem R90 - Společné práce pro bourání a konstrukce**-4 310,00****R95 Osazení linek a obrub**

073 592174R15	krajník silniční betonový 100x8x25 cm	-165,75	KUS	34	-5 635,50
076 916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z be	-19,85	m3	1 935,00	-38 411,69
067 592174501	obrubník betonový chodníkový 100x15x25 cm, povrch standard, be	-203,57	KUS	74	-15 064,33
068 592174502	obrubník betonový chodníkový přechodový 100x15x15-25 cm, pov	-8,16	KUS	196	-1 599,36
069 592174503	obrubník betonový nájezdový 100x15x15 cm, povrch standard, bar	-19,38	KUS	70	-1 356,60
070 592175072	obrubník vnější r=100 cm, délka vnějšího oblouku 78 cm 78 x 15/1	-10,20	KUS	194	-1 978,80
071 592175073	obrubník vnější r=200 cm, délka vnějšího oblouku 78 cm 78 x 15/1	-4,08	KUS	194	-791,52

213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční op	-162,50	m	191	-31 037,50
131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou	-237,50	m	191	-45 362,50
339921112	Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě v	-81,00	KUS	359	-29 079,00
075 583802R01	palisáda betonová, velikost 12x18x60 cm	-450,00	KUS	74	-33 300,00
Celkem	R95 - Osazení linek a obrub				-203 616,79
R96	Bourání konstrukcí vozovek				
077 113154363	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s př	-1 083,00	m2	24	-25 992,00
081 113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	-57,00	m2	26	-1 482,00
079 113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 m	-1 076,50	m2	25	-26 912,50
078 113107243	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živичných tl 150 mm	-1 076,50	m2	40	-43 060,00
080 113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	-14,50	m2	43	-623,50
082 113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	-252,00	m	33	-8 316,00
Celkem	R96 - Bourání konstrukcí vozovek				-106 386,00
R97	Ostatní bourací práce				
083 966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betr	-1,00	KUS	208	-208,00
Celkem	R97 - Ostatní bourací práce			208	-208,00
R98	Vodorovné dopravní značení				
084 915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	-9,90	m2	10	-99,00
085 915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šíj	-9,90	m2	250	-2 475,00
086 915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechod	-9,90	m2	350	-3 465,00
Celkem	R98 - Vodorovné dopravní značení				-6 039,00
R99	Svislé dopravní značení				
087 914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým zá	-4,00	KUS	465	-1 860,00
090 914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na slou	-4,00	KUS	190	-760,00
088 404452400	patka hliníková HP 60	-4,00	KUS	445	-1 780,00
089 404459R00	sloupek k silničním dopravním značkám pozinkovaný D 60 mm	-14,00	m	250	-3 500,00
091 404440521	značka dopravní svislá B2 FeZn NK 700 mm - reflexní tř. 2	-2,00	KUS	1 394,00	-2 788,00
092 404440522	značka dopravní svislá IP4b FeZn NK 500x500 mm - reflexní tř. 2	-2,00	KUS	943	-1 886,00
Celkem	R99 - Svislé dopravní značení				-12 574,00
Celkem	Etapa: 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				-333 133,79
99	Přesun hmot				
096 979082R13	Poplatek za skládkovné sutí a vybouraných hmot	-978,31	T	80	-78 264,40
097 998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	-1 604,27	T	3	-4 812,80
095 979082R14	Vodorovná doprava sutí na skládku	-978,31	T	31	-30 327,46
Celkem	Etapa: 99 - Přesun hmot				-113 404,66
Celkem	Objekt: 010 - SO.119.A - SO.119.A - V Ovčárně				-1 475 741,73

025	SO.119.B - SO.119.B - V Ovčárně				
1	Zemní práce				
R10	Společné zemní práce				
002 167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	-120,02	m3	22	-2 640,44
001 167101R11	Nákup zeminy schopné zúrodnění včetně naložení a dovozu na mi	-44,93	m3	338	-15 184,65
006 171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	-108,49	T	37	-4 014,24
005 171201201	Uložení sypaniny na skládky	-58,65	m3	7	-410,52
007 181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	-72,15	m2	13	-937,95
003 162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1	-121,32	m3	17	-2 062,44
004 162301R02	Vodorovné přemístění na skládku výkopku z horniny tř. 1 až 4	-58,65	m3	31	-1 818,00
Celkem	R10 - Společné zemní práce				-27 068,23
R11	Zemní práce pro komunikace				
008 122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m	-59,95	m3	74	-4 435,93
009 122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 ;	-59,95	m3	3	-179,84
010 120001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	-11,99	m3	3	-35,97
011 171102111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhut	-1,30	m3	48	-62,40
Celkem	R11 - Zemní práce pro komunikace				-4 714,13
R16	Odstranění zeleně				
013 111212211	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky do 1m s odstraně	-100,00	m2	36	-3 600,00

103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	-55,88	m3	31	-1 732,13
Celkem	R16 - Odstranění zeleně				-5 332,13
R17	Založení zeleně				
022 185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	-0,26	T	4 391,00	-1 154,83
015 184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem	-525,00	m2	1	-525,00
019 005724100	osivo směs travní parková	-26,25	kg	85	-2 231,25
017 181151321	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do -	-525,00	m2	18	-9 450,00
021 111151121	Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20	-525,00	m2	3	-1 575,00
016 181301114	Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině ne	-525,00	m2	11	-5 775,00
014 183402131	Rozrušení půdy souvislé plochy přes 500 m2 hloubky do 150 mm v	-525,00	m2	12	-6 300,00
020 185811211	Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině a svahu d	-525,00	m2	4	-2 100,00
018 181451131	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovin	-525,00	m2	18	-9 450,00
Celkem	R17 - Založení zeleně				-38 561,08
Celkem	Etapa: 1 - Zemní práce				-75 675,57
2	Zakládání				
R21	Ochrany a úpravy inženýrských sítí				
023 345711001	chránička podélně dělená HDPE DN 110	-114,45	m	60	-6 867,00
022 460510075	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, prům	-109,00	m	135	-14 715,00
Celkem	R21 - Ochrany a úpravy inženýrských sítí				-21 582,00
R23	Hydroizolace objektů				
024 711792621	Izolace proti zemní vlhkosti fóliemi nopovými, krycí lišta pro překryt	-5,50	m	28	-154,00
023 711161306	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmi	-6,88	m2	26	-178,75
Celkem	R23 - Hydroizolace objektů				-332,75
Celkem	Etapa: 2 - Zakládání				-21 914,75
5	Komunikace				
R50	Podkladní vrstvy				
025 564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	-50,51	m2	84	-4 242,42
026 564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	-21,65	m2	148	-3 203,46
028 583441R01	štěrkodrt' frakce 0-63 třída B	-70,71	T	150	-10 606,05
027 460650033	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze sypaniny se zhutně	-144,30	m2	6	-865,80
Celkem	R50 - Podkladní vrstvy				-18 917,73
R53	Komunikace pro pěši ze zámkové dlažby				
032 592451R99	dlažba zámková kostková SLEPECKÁ 20x10x6 cm, povrch standa	-12,75	m2	364	-4 641,00
030 592452991	dlažba zámková tvar IČKO 20x16,5x6 cm, povrch standard, barva	-33,66	m2	105	-3 534,30
029 596211130	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny C p	-45,50	m2	159	-7 234,50
031 596211134	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb ko	-12,50	m2	14	-175,00
Celkem	R53 - Komunikace pro pěši ze zámkové dlažby				-15 584,80
R54	Pojížděná komunikace ze zámkové dlažby				
034 592452992	dlažba zámková tvar IČKO 20x16,5x6 cm, povrch standard, barva	-960,55	m2	147	-141 201,44
033 596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny	-19,50	m2	163	-3 178,50
Celkem	R54 - Pojížděná komunikace ze zámkové dlažby				-144 379,94
Celkem	Etapa: 5 - Komunikace				-178 882,47
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				
R90	Společné práce pro bourání a konstrukce				
035 938908R11	Uklid stavby po výstavbě zamatecím vozem a ručním dočištěním	-165,00	m2	4	-660,00
Celkem	R90 - Společné práce pro bourání a konstrukce				-660,00
R95	Osazení linek a obrub				
041 916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z be	-1,02	m3	1 935,00	-1 971,77
037 592174501	obrubník betonový chodníkový 100x15x25 cm, povrch standard, b	-2,04	KUS	74	-150,96
040 592173R50	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x25 cm	-45,90	KUS	17	-780,30
038 592175073	obrubník vnější r=200 cm, délka vnějšího oblouku 78 cm 78 x 15/1	-17,65	KUS	194	-3 424,88
036 916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou	-15,50	m	191	-2 960,50
039 916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boč	-22,50	m	152	-3 420,00
Celkem	R95 - Osazení linek a obrub				-12 708,40
R96	Bourání konstrukcí vozovek				
044 113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	-17,00	m2	26	-442,00
042 113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenn	-4,00	m2	33	-132,00

0123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	-6,50	m2	43	-279,50
Celkem	R96 - Bourání konstrukcí vozovek				-853,50
Celkem	Etapa: 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				-14 221,90
99	Přesun hmot				
046 979082R13	Poplatek za skládkovné suti a vybouraných hmot	-6,71	T	80	-536,40
047 998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	-254,16	T	3	-762,48
045 979082R14	Vodorovná doprava suti na skládku	-6,71	T	31	-207,86
Celkem	Etapa: 99 - Přesun hmot				-1 506,74
Celkem	Objekt: 025 - SO.119.B - SO.119.B - V Ovčárně				-292 201,43

Celkem	Stavba: 923115004 - Lázně Toušeň - Rekonstrukce místních komunikací - II. etapa				-1 767 943,22
---------------	--	--	--	--	----------------------