

Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo č. 1/2015 ze dne 3.4.2015 s předmětem plnění: „Měřín,
lokalita Balinka – II. Etapa - inženýrské sítě a komunikace pro výstavbu
RD“

Uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel : **Městys Měřín**
adresa : **Náměstí 106, 594 42 Měřín**
zastoupený : **Ing. Jiřím Servítem, starostou městyse**
k jednání jsou oprávněni : **Ing. Jiří Servít**
IČO : **00294799**
DIČ : **CZ00294799**
Peněžní ústav : **ČSOB, a.s.**
Číslo účtu : **100741842/0300**
K uzavření smlouvy o dílo a jejích dodatků je oprávněn : **Ing. Jiří Servít, starosta**
(dále jen objednatel)
(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel : **CONTENT, s.r.o.**
se sídlem: **Příkop 838/6, 602 00 Brno**
zastoupený: **Vratislav Čamek**
k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních: **Vratislav Čamek**
- ve věcech technických: **Ing. Vít Holoubek**
- Stavbyvedoucí: **Ing. Vít Holoubek**
IČ: **63492164**
DIČ: **CZ63492164**
Peněžní ústav: **UniCredit Bank Czech**
Číslo účtu: **2107519960/2700**
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeným u KS v Brně, oddíl C, vložka 21899
(dále jen zhotovitel)

Předmětem tohoto Dodatku č.1. ke Smlouvě o dílo č. 1/2015 ze dne 3.4.2015 je změna ceny díla předmětu plnění, spočívající v provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a zdárné dokončení celého díla.

Vzájemnou dohodou mění ve shora uvedené smlouvě o dílo č. 1/2015 ze dne 3.4.2015/2015 ujednání o ceně díla tak, že za realizaci výše uvedené akce uhradí objednatel zhotoviteli v souladu s cenovou nabídkou částku 8 753 377 Kč, navýšenou o částku za vzájemně odsouhlasené více a méněpráce ve výši 793 938,47 Kč. Celková cena díla po zohlednění víceprací je tedy 9.547.315,47 Kč bez DPH.

Fakturované plnění je předmětem přenesené daňové povinnosti dle § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. Daň platí zákazník.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 1/2015 ze dne 3.4.2015 zůstávají tímto dodatkem č.1. nedotčeny.

Tento Dodatek č.1. je podepisován podle shodné vůle účastníků oprávněnými zástupci a je vyhotoven ve 2 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom podepsaném výtisku.

V Měříně dne 29.6.2016

V Brně dne 29.6.2016

MĚSTYS MĚŘÍN

Náměstí 108, 594 42 Měřín
IČ: 002 94 799 DIČ: CZ00294799
Tel.: 566 544 222

za objednatele:

Ing. Jiří Servít
starosta městyse

CONTENT, s.r.o.

Příkop 838/6, 602 00 Brno, tel.: 566 521 721
IČ: 63492164, DIČ: CZ63492164

za zhotovitele:

Vratislav Čamek
jednatel

Souhrnný rozpočet
Dodatek č.1.

Název a místo stavby :	MĚŘÍN, lokalita Balinka-II.etapa, inženýrské sítě a komunikace pro výstavbu RD
Název investora :	Městys Měřín
Název kraje :	Vysočina
Název a kód odvětví stavby :	Vodní hospodářství
Charakter stavby :	Nová
Projektant :	AQA CLEAN-Ing. Josef Novotný, U Dvora 11, Jihlava
Vypracoval :	St.Pánková, duben 2014
Číslo zakázky:	2246

Řádek	Poležka	Cena Kč
SOUHRNNÁ CENOVÁ REKAPITULACE		
1	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	164 000,00
2	STAVEBNÍ OBJEKTY	8 589 377,00
3	VÍCEPRÁCE	1 895 343,15
4	MÉNĚPRÁCE	1 101 404,68
3	Celkem cena bez DPH	9 547 315,47
6	DPH (21% z nabídkové ceny)	2 004 936,08
7	Nabídková cena včetně DPH	11 552 251,55

Ing. Vojtek
[Signature]

Pol.	Popis položky	m.j.	Cena Kč
------	---------------	------	------------

VEDLEJŠÍ NÁKLADY

1	Zařízení staveniště	p.s.	15 000,00
	OSTATNÍ NÁKLADY		
2	Dílenská dokumentace	p.s.	2 000,00
3	Vytýčení stavby	p.s.	21 000,00
4	Geodetické zaměření	p.s.	80 000,00
5	Komplexní zkoušky	p.s.	5 000,00
6	Provozní řády	p.s.	2 000,00
7	Dokumentace skutečného provedení	p.s.	12 000,00
8	El.revize	p.s.	10 000,00
9	Kompletační činnost	p.s.	17 000,00

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM :
164 000,00

Položka	Cena Kč
REKAPITULACE	
PS PROVOZNÍ SOUBORY	
DSP 01-2 Čerpadla a trubicí vstrojení	1 004 034,00
méněpráce	48 000,00
CELKEM :	956 034,00
S0 STAVEBNÍ OBJEKTY	
S0 01 Hrubé terénní úpravy (JKSO 8232111)	889 037,00
méněpráce	69 770,32
S0 03 Dešťová kanalizace (JKSO 8272941)	2 245 757,00
kubatury, pažení	338 868,86
kanál horská vpust	73 877,50
méněpráce	85 122,10
S0 04 ČS dešťových a záplavových vod (JKSO 8141931)	577 657,00
S0 06 STL plynovod (JKSO 8275211)	386 325,00
vícepráce	257 800,65
méněpráce	65 452,29
S0 07 Komunikace (JKSO 8222971)	2 534 061,00
vícepráce	711 139,59
méněpráce	711 306,56
navážení vhodného materiálu	396 000,00
S0 08 Veřejné osvětlení	289 855,00
méněpráce	88 394,00
vícepráce	21 690,00
S0 09 El.připojka NN pro ČS dešťových a záp.vod	156 473,00
méněpráce	25 597,00
S0 10 Vod. připojka pro ČS dešťových a zápl.vod (JKSO8271911)	44 957,00
S0 102 Vodovodní připojky pro soubor RD (JKSO 8271911)	115 631,00
méněpráce	7 762,41
S0 103 Připojky dešťové kanalizace pro soubor RD (JKSO 8272911)	136 651,00
vícepráce	18 222,69
S0 104 Přip.spláskové kanalizace pro soubor RD (JKSO 8272951)	208 939,00
vícepráce	77 743,86
CELKEM :	8 427 281,47
CELKEM PS+S0 :	9 383 315,47 Kč

VRN

164 000,00

CELKEM

9 547 315,47 Kč


CONTENT , s.r.o.

Přikop 838/8, 602 00 Břno, tel.: 586 521 721

IČ: 63492164, DIČ: CZ63492164

Ing. Václav


Rekapitulace

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby :	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	AQA-CLEAN, Ing. Josef Novotný

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	1 004 034	
Z	méněpráce	48 000	
R	HSV celkem		
N	PSV celkem		
	ZRN celkem	956 034	
	HZS		
	RN II. a III. hlavy	956 034	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	956 034	VRN celkem
Vypracoval		Za zhotovitele	
Datum :		Jméno : ing. Holoubek	
		Datum :	
		Podpis :	
		Za objednatele	
		Jméno : ing. Vávra	
		Datum :	
		Podpis :	
			
			
			
		Příkop 838/8, 602 00 Brno, tel.: 586 521 721 IČ: 63492164, DIČ: CZ63492164	
Základ pro DPH	0 % činí :	956 033,76 Kč	
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč	
DPH	21 % činí :	0,00 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		956 034,00 Kč	

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	Měřín, lokalita Balinka II.etapa	
Objekt :	DPS 01-2 Čerpadla a trubní vystožení	méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M23	Montáže potrubí				
20	Výrobce	Zdvíhací zařízení	kus	1,00	42 000,00	42 000,00
21	..	Patka zdvihacího zařízení+sada nerez kotv.zařízení	kus	1,00	6 000,00	6 000,00
	Celkem za	M23 Montáže potrubí				48 000,00

Rekapitulace

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby :	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	AQA-CLEAN, Ing. Josef Novotný

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	889 037	
R	méněpráce	69 770	
N	HSV celkem		
	PSV celkem		
	ZRN celkem	819 267	
	HZS		
	RN II. a III. hlavy	819 267	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	819 267	VRN celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Ing. Holoubek Datum : Podpis :	Jméno : Ing. Vávra Datum : Podpis : 


CONTENT s.r.o.
 Příkop 838/8, 602 00 Brno, tel.: 566 521 721
 IČ: 63492184, DIČ: CZ63492184

Základ pro DPH	0 % činí :	819 266,98 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč
DPH	21 % činí :	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		819 267,00 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	<i>Měřín, lokalita Balinka II. etapa</i>	
Objekt :	<i>S0 01 Hrubé terénní úpravy</i>	méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
7	181 30-1113.R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm, nad 500m2	m2	5 275,00	6,50	34 287,50
8	180 40-2111.R00	Založení travníku parkového výsevem v rovině	m2	5 275,00	6,50	34 287,50
9	005-72410	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI	kg	10,87	110,00	1 195,32
	Celkem za	1 Zemní práce				69 770,32

Rekapitulace

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby :	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	AQA-CLEAN, Ing. Josef Novotný	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	2 245 757	0
Z vícepráce 1	338 869	0
R Vícepráce 2	73 878	
N méněpráce	85 122	
ZRN celkem	2 573 381	
HVS		
RN II. a III. hlavy	2 573 381	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HVS	2 573 381	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Ing. Holoubek	Jméno : Ing. Vávra
	Datum :	Datum :
	Podpis :	Podpis :
	  Přítok 838/6, 602 00 Brno, tel.: 566 521 721 IČ: 63492164, DIČ: CZ63492164	
Základ pro DPH	0 % činí :	2 573 381,12 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč
DPH	21 % činí :	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		2 573 381,00 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	Měřín, lokalita Balínka II. etapa	
Objekt :	S0 03 Dešťová kanalizace	vícepráce 1 kubatury

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	115 10-1201.R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	hod	350,00	50,00	17 500,00
2	115 10-1301.	Pohotovost čerpací soupravy	den	30,00	50,00	1 500,00
3	132 20-1203.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 10000 m3	m3	763,30	120,00	91 596,00
4	132 30-1203.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 10000 m3	m3	0,00	180,00	0,00
9	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	381,65	50,00	19 082,50
11	162 30-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	763,30	40,00	30 532,00
	151 20-1102.R00	Pažení stěn výkopu - zátažné - hloubky do 4 m	m2	588,00	89,49	52 620,12
	151 20-1112.R00	Odstranění pažení stěn - zátažné - hl. do 4 m	m2	588,00	29,00	17 052,00
21	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	381,65	15,90	6 068,24
22	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	763,30	60,00	45 798,00
		Kamenivo 32-63mm sanace podloží	T	178,50	320,00	57 120,00
	Celkem za	1 Zemní práce				338 868,86

Pozn.

Rozdíl kubatur dle PD a skutečnosti je 763,3

Sanace nevhodného podloží pod potrubím B DN 30(106m3 štěrk 32-63mm

V PD chybí zátažné pažení - pažící boxy Magnum - souběh s VN nutno kopat v boxech

Položkový rozpočet

Stavba :	Měřín, lokalita Balinka II. etapa	
Objekt :	S0 03 Dešťová kanalizace	vícepráce 2 - HV1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
3	132 20-1203.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 10000 m3	m3	21,00	120,00	2 520,00
4	132 30-1203.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 10000 m3	m3	21,00	180,00	3 780,00
9	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	21,00	50,00	1 050,00
11	162 30-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	28,00	40,00	1 120,00
22	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	25,00	60,00	1 500,00
24	175 10-1101.R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	14,00	150,00	2 100,00
26	583-37332	Štěrkopek frakce 0-22 C	T	23,80	110,00	2 618,00
	Celkem za	1 Zemní práce				14 688,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
41	451 57-3111.R00	Lože pod potrubí ze štěrkopektu do 63 mm	m3	3,50	320,00	1 120,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				1 120,00
Díl: 8		Trubní vedení				
51	871 37-3121.R00	Montáž trub z tvrdého PP, gumový kroužek, DN 300	m	35,00	32,80	1 148,00
53	851 37-1131.	Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlový DN 300 mm	m	7,00	190,00	1 330,00
56		Montáž tvarov. odboč. pryž. krouž. DN 250	kus	4,00	81,00	324,00
67	..	Litinové tlakové potrubí DN 300	m	7,00	2 200,00	15 400,00
69	..	Odbočka PP 250/150 Ultra-rib 2	kus	4,00	3 780,00	15 120,00
70	..	Kanal.potrubí PP 250 ULTRA-RIB 2, PIN 16961 plně žebro v řezu stěny, dl.5,0 m/kus	kus	7,00	2 817,00	19 719,00
108	89500-0000	Osazení vpustí kanalizační horské	kus	1,00	2 000,00	2 000,00
109	894 20-1121.R00	Dno šachet z betonu B 30, tl. nad 20 cm horská vpust	m3	0,20	3 415,00	683,00
	89500-0000	Demontáž vpustí kanalizační horské	kus	1,00	2 000,00	2 000,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				57 724,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
135	998 27-8101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop 0,18	t	5,00	30,00	150,00
136	998 27-3101.R00	Přesun hmot, trubní vedení litinové, otevř. výkop 0,06	t	5,00	39,10	195,50
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				345,50

73 877,50

Pozn. Demontáž HV1 + výkop navíc 35mx0,8x1,5m 42m3
 4xodbočka 250/150 + 35m potrubí ultrarib-2
 Osazení HV1
 výtlak z ČS delší o 2x3,5m

Položkový rozpočet


Stavba :	Měřín, lokalita Balinka II.etapa	méněpráce
Objekt :	S0 03 Dešťová kanalizace	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 93		Dokončovací práce inž.staveb				
130	935 11-1111.R	Osazení přík. žlabu do štěrkopísku z tvárníc 50 cm	m	130,90	200,00	26 180,00
131	935 11-1112.R	Osazení přík. žlabu do štěrkopísku z bet. desek	m2	93,60	220,00	20 592,00
132	592-27515	Žlabovka TBZ 50/65/16	kus	264,42	78,00	20 624,60
133	Výrobce	Dílaždice vegetační ANDEZIT AND 60/40/7	kus	393,90	45,00	17 725,50
	Celkem za	93 Dokončovací práce inž.staveb				85 122,10

Rekapitulace

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby :	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	AQA-CLEAN, Ing. Josef Novotný	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy	Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	386 325	
Z Montáž celkem		
R vícepráce	257 801	
N méněpráce	65 452	
ZRN celkem	578 673	
HZS		
RN II. a III. hlavy	578 673	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	578 673	VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Holoubek Datum : Podpis : 	Jméno : ing. Vávra Datum : Podpis : 
 CONTENT , s.r.o. Příkop 838/8, 602 00 Brno, tel.: 536 521 721 IČ: 63492164, DIČ: CZ63492164		
Základ pro DPH	0 % činí :	578 673,18 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč
DPH	21 % činí :	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		578 673,00 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	Měřín, lokalita Balinka-II.etapa	vícepráce
Objekt :	S0 06 STL plynovod	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132 20-1202.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	18,87	160,00	3 178,20
3	162 20-1802.	Vodorovné přemístění sypaliny do 50 m	m3	15,41	30,00	462,30
4	171 20-1101.R00	Rozhnutí sypaliny na násypišti	m3	15,41	20,00	308,20
6	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	11,69	60,00	701,40
7	175 10-1101.R00	Obasy potrubí bez prohození sypaliny	m3	7,24	120,00	868,80
8	583-37308	Štěrkopek frakce 0-8 tř.B	T	12,31	295,00	3 631,45
	Celkem za	1 Zemní práce				9 151,35
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
9	451 57-3111.R00	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm	m3	2,21	350,00	773,50
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				773,50
Díl: 8		Trubní vedení				
12	871 24-1121.R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu 90 mm	m	0,00	45,00	0,00
13	871 21-1121.R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 63 mm	m	20,65	35,00	722,75
14	871 25-1121.R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 110 mm chránička	m	10,50	45,80	480,90
		Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 125 mm chránička	m	11,00	60,00	660,00
15	871 15-1121.R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 32 mm chránička	m	9,50	15,00	142,50
17	882 24-1111.R00	Tlaková zkouška plyn. potrubí DN 80	m	27,60	16,00	441,60
33	..-	Přípojková skříň pro 2 parcely včetně základu a montáže	kus	4,00	28 500,00	108 000,00
33	..-	Přípojková skříň pro 1 parcelu včetně základu a montáže	kus	4,00	18 500,00	74 000,00
40	283-14146.A	Fólie výstražná VF-300P š.300mm žlutá "POZOR PLYN	m	27,80	2,70	74,52
42	..-	Trubky IPE 90/5,4 PE 100, SDR 17	m	0,00	169,00	0,00
43	..-	Trubky IPE 63/5,8 PE 100, SDR 11	m	20,85	121,00	2 498,85
44	..-	Chránička IPE 110	m	10,50	234,00	2 457,00
		Chránička IPE 125	m	11,00	280,00	3 080,00
		Provedení dýchací	ks	4,00	1 450,00	5 800,00
		Provedení odvědušnění včetně poklopu a orient. sloupku	ks	1,00	8 650,00	8 650,00
		Propojení potrubí po kolaudaci stavby RWE + zemní práce	ks	1,00	12 000,00	12 000,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				215 007,92
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
46	998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	4,28	100,00	428,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				428,00
Díl: M21		Elektromontáže				
47	210 80-0565.R00	Vodič nn a vn CY 2,5 mm2 uložený v rozvaděčích (160,6+119,2+49)*2	m	55,20	47,70	2 633,04
50	341-41300	Vodič silový pevně uložení CYY 1,5 mm2	m	55,20	1,70	93,84
	Celkem za	M21 Elektromontáže				2 726,88
Díl: M23		Montáže potrubí				
51	230 20-0117.R00	Nasunutí potrubní sekce do chráničky, včetně manžet a objímek RACI	m	21,50	1 382,00	29 713,00
	Celkem za	M23 Montáže potrubí				29 713,00

257 800,65

Pozn. Výkopy - celková délka řadů a přípojek je delší o 27,6m - změna trasy vyvolaná nedostatkem místa v chodníku po pokládce kabelů vn
Místo 11-ti plastových rozvaděčů sestavy rozvaděčů z betonu (37ks) (viz. 1.etapa)
Změnou trasy nutno osazení chrániček včetně dýcháček.
V PD chybí provedení odvědušnění na konci řadu
V PD nejsou rozpočtovány náklady na propojení plynovodu pracovníky RWE

Položkový rozpočet

Stavba :	Měřín, lokalita Balínka-II.etapa	
Objekt :	S0 06 STL plynovod	méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 8		Trubní vedení				
12	871 24-1121.R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu 90 mm	m	2,55	45,00	114,75
33	..	Přípojková skříň HUP, vč.rámu H	kus	11,00	5 900,00	64 900,00
42	..	Trubky IPE 90/5,4 PE 100, SDR 17	m	2,59	169,00	437,54
	Celkem za	8 Trubni vedeni				65 452,29

Rekapitulace

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby :	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	AQA-CLEAN, Ing. Josef Novotný	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	2 534 061	
Z vícepráce	711 140	
R méněpráce	711 307	
N navážení mater.	396 000	
ZRN celkem	2 929 894	
HZS		
RN II. a III. hlavy		Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	2 929 894	VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Holoubek Datum : Podpis :	Jméno : Ing. Vávra Datum : Podpis :
 CONTENT , s.r.o. Příkop 838/6, 602 00 Brno, tel.: 566 521 721 IČ: 63492164, DIČ: CZ63492164		
Základ pro DPH	0 % činí :	2 929 894,25 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč
DPH	21 % činí :	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		2 929 894,00 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	Měřín, lokalita Balinka-II.etapa	vícepráce
Objekt :	S0 07 Komunikace a chodníky	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
3	212 75-2111.R00	Trativody z drenážních trubek, lože, d 100 mm	m	77,00	142,00	10 934,00
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				10 934,00
Díl: 5		Komunikace				
7	56516-5121	Podklad z obal.kameniva OKS, tl.80 mm, š.přes 3,0	m2	829,00	346,00	321 434,00
9a		Podklad ze štěrku dří 0-125 tl.20-25cm	m2	2 178,10	173,90	378 771,59
	Celkem za	5 Komunikace				700 205,59

711 139,59

POZN.: Náhrada minerálního betonu za kamenivo 0-125 v tl.20-25cm
 Náhrada OKS tl.6cm za tl.8cm komunikace C, D, E
 Trativod navíc podél komunikace E místo příkopy

Položkový rozpočet

Stavba :	Měřín, lokalita Balinka-II.etapa	méněpráce
Objekt :	S0 07 Komunikace a chodníky	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
8	56514-5121	Dtto, tl.80 mm	m2	1 087,00	260,00	277 420,00
9	564 95-2111.R00	Podklad z minerálního betonu tloušťky 15 cm	m2	1 894,00	160,00	303 040,00
12	573 11-1113.R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	1 894,00	24,00	45 458,00
	Celkem za	5 Komunikace				625 916,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
32	915 49-1211.R00	Osazení vodícího proužku do MC,podkl.B12,5, 25 cm	m	684,00	40,00	27 360,00
38	592-16211.7	Přídlažba silniční vysoká ABK 50/25/10	kus	1 381,68	42,00	58 030,56
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				85 390,56

711 306,56

Položkový rozpočet

Stavba :	Měřín, lokalita Balinka-II. etapa	0
Objekt :	SO 07 Komunikace a chodníky - dovoz materiálu	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1	Zemní práce Dovoz vhodného materiálu do pláně komunikací z lomu v Borech v ceně je nákup, nakládka, doprava	t	2 475,00	160,00	396 000,00
	Celkem za	1 Zemní práce				396 000,00
						396 000,00

Pozn. odhadované chybějící množství vhodného materiálu je cca 1500m³*1,65 = 2475t

Skutečnost 2238,77T	2238,8	160	358 203,20
navíc 180t 0-32 na povrch	180	216	38 880,00
			397 083,20

**název akce: MĚŘÍN, LOKALITA BALINKA - II. ETAPA
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE PRO VÝSTAVBU RD
SO 08 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ**

Rekapitulace

Rekapitulace ceny				
p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	Položky			289 855
2	Vícepráce VO			21 690
3	Méněpráce VO			88 394
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11			0	
12	Celkem			223 151
13				
14				
15 NÁKLADY V III. et. celkem				223 151
17 NÁKLADY II. et. celkem				
18	CENA bez DPH (Kč)			223 151

Ing. Vojtěch
Pav

název akce: MĚŘÍN, LOKALITA BALINKA - ILETAPA
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE PRO VÝSTAVBU RD
SO 08 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - vícepráce

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Materiál elektromontážní						
5a		kabel AYKY 4x16	m	180,00	39,00	7 020
6a		kabel AYKY 4x25	m	220,00	62,00	13 640
součet						20 660
Elektromontáže						
31	210810081	kabel Cu(-1kV CYKY) volně uložený do 3x35/4x25	m	30,00	16,00	480
33	210100252	ukončení kabelu smršťovací trubicí do 4x25	ks	10,00	55,00	550
součet						1 030

Pozn.: Výměna kabelů CYKY za AYKY

21 690

název akce: MĚŘÍN, LOKALITA BALINKA - I. ETAPA
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE PRO VÝSTAVBU RD
SO 08 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - méněpráce

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Materiál elektromontážní						
5	000101209	kabel CYKY 4x10	m	150,00	72,00	10 800
6	000101211	kabel 1kV CYKY 4x25	m	335,00	188,00	62 980
9	000295001	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	45,00	23,50	1 058
součet						74 838
Materiál zemní						
24	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	65,00	2,50	163
součet						163
Elektromontáže						
31	210810081	kabel Cu(-1kV CYKY) volně uložený do 3x35/4x25	m	115,00	16,00	1 840
32	210100251	ukončení kabelu smršťovací trubici do 4x10	ks	10,00	25,00	250
34	210220021	uzemňov. vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2	m	45,00	20,00	900
součet						2 990
Zemní práce						
45	460200163	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.0	m	65,00	75,00	4 875
46	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	65,00	18,00	1 170
47	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	65,00	4,00	260
48	460560163	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	m	65,00	25,00	1 625
49	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	22,50	15,00	338
52	460300006	hutnění zeminy po vrstvách při strojním záhrnu	m3	18,00	50,00	900
54	460710002	geodetické zaměření skutečné polohy-přímá trasa	m	65,00	19,00	1 235
součet						10 403

88 394

Pozn.: Výměna kabelů CYKY za AYKY
Zkrácení trasy výkopů o 65m (vybudováno v I.etapě)

Rekapitulace

název akce: MĚŘÍN, LOKALITA BALINKA - II. ETAPA
objekt: INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE PRO VÝSTAVBU RD
SO 09 - EL. PŘÍPOJKA NN PRO ČS DEŠŤOVÝCH A ZÁPLAVOVÝCH VOD

Rekapitulace ceny				
p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	položky soupis			156 473
2	méněpráce			25 597
3				0
4				0
5				0
6				0
7				0
8				0
9	dodávky celkem			130 876
10	materiál+výkony celkem			0
11	NAKLADY III celkem			130 876
12	zařízení staveniště			0
13	NAKLADY II celkem			0
14	revize			0
15	NAKLADY I celkem			0
16	CENA bez DPH (Kč)			130 876

Zhotovitel:
Datum:

ing. Holoubek

ing. Vávra

 **CONTENT** s.r.o.

Přítok 838/8, 602 00 Břno, tel.: 566 521 721
IČ: 63492164, DIČ: CZ63492164

název akce: MĚŘÍN, LOKALITA BALINKA - II. ETAPA
objekt: INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE PRO VÝSTAVBU RD
SO 09 - EL. PŘÍPOJKA NN PRO ČS DEŠŤOVÝCH A ZÁPLAVOVÝCH VOD

Soupis položek méněpráce

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Dodávky zařízení						
2	000720415	skříň+pilř PER1 (pro 1x 1sazba) měřicí	ks	1,00	6500,00	6 500
součet						6 500
Materiál elektromontážní						
4	000720691	základ pilře betonový(plastový) komplet	ks	1,00	594,00	594
5	000720625	pilř plast pro RČS/IP44	ks	1,00	12500,00	12 500
6	000720691	základ pilře betonový(plastový) komplet3	ks	1,00	594,00	594
10	000101211	kabel 1kV CYKY 4x25	m	20,00	188,00	3 760
součet						17 448
Elektromontáže						
27	210191546	pilř plast 1-dílný pro kabelovou skříň	ks	1,00	538,00	538
28	210191548	pilř plast pro kabelovou skříň	ks	1,00	775,00	775
32	210810081	kabel Cu(-1kV CYKY) volně uložený do 3x35/4x25	m	20,00	16,80	336
součet						1 649
						25 597

Pozn.: Kratší trasa přívodu do ČS
 Odečten pilř pro RČS - umístěna ovládací skříň uvnitř ČS
 Odečten pilř pro elektroměr - umístěn ve sdruženém pilři DROKOS (viz SO06)

Rekapitulace

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby :	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	AQA-CLEAN, Ing. Josef Novotný

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	115 831		
Z méněpráce	7 762		
R HSV celkem			
N PSV celkem			
ZRN celkem	107 869		
HZS			
RN II. a III. hlavy	107 869	Ostatní VRN	
ZRN+VRN+HZS	107 869	VRN celkem	

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : ing. Holoubek Datum : Podpis : 	Jméno : Ing. Vávra Datum : Podpis : 


CONTENT, s.r.o.
 Příkop 838/6, 602 00 Brno, tel.: 566 521 721
 IČ: 63492164, DIČ: CZ63492164

Základ pro DPH	0 % činí :	107 868,97 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč
DPH	21 % činí :	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		107 869,00 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	Měřín, lokalita Balinka-II.etapa	
Objekt :	S0 102 Vodovodní přípojky pro soubor RD	méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132 20-1201.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	m3	1,03	300,00	309,00
2	132 30-1201.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3	m3	0,11	600,00	66,00
3	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	1,15	50,00	57,50
4	162 30-1101.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	0,39	30,00	11,70
5	162 20-1602.	Vodorovné přemístění sypaniny do 50 m	m3	0,38	38,60	14,67
6	171 20-1101.R00	Rozhmutí sypaniny na násypišti	m3	0,38	24,70	9,39
7	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	0,39	15,90	6,20
8	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,75	60,00	45,00
9	175 10-1101.R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	0,38	150,00	57,00
10	583-37332	Štěrkopisec frakce 0-22 C	T	0,65	110,00	71,50
	Celkem za	1 Zemní práce				647,96
Díl: 24		Studny				
11	24211-1113	Osazení pláště studny z bet.skrůží DN 1,0 m	m	1,00	500,00	500,00
12	592-25342	Skrůž studňová TBS 100/100 1000x1000x97 mm	kus	1,00	1 530,00	1 530,00
	Celkem za	24 Studny				2 030,00
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
13	451 57-3111.R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,08	400,00	32,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				32,00
Díl: 8		Trubní vedení				
14	871 16-1121.R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 32 mm	m	1,30	13,10	17,03
16	899 40-1111.R00	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	1,00	82,60	82,60
17	877 24-1121.	Montáž elektrovarovek d 90	kus	1,00	450,00	450,00
19	..	Elektrovarovka sedlová-navrt.T-kus odbočkový PE 100 SDR 11 d 90-32	kus	1,02	2 794,00	2 849,88
20	..	Zemní souprava teleskopická pro navrt.T-kus odbočků 1,15-1,80	kus	1,07	820,00	873,30
21	..	Uliční poklop ventilkový plastový s víčkem z litin	kus	1,00	430,00	430,00
22	..	Podkladní deska pro uliční poklop ventilkový	kus	1,00	140,00	140,00
23	..	Potrubí PE 100, 9010 RC, SDR 11, PN 16 32/3 mm	m	1,30	21,30	27,69
24	..	Záslepka d 32, PE 100	kus	1,07	110,00	117,15
	Celkem za	8 Trubní vedení				4 987,65
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
25	998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,34	100,00	34,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				34,00
Díl: M21		Elektromontáže				
26	210 80-0527.R00	Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně	m	1,40	10,00	14,00
27	341-40826	Vodič silový pevně uložený CY H07 V-U 6,00 mm2	m	1,40	12,00	16,80
	Celkem za	M21 Elektromontáže				30,80

7 762,41

Pozn.: Odečtena realizace 1 přípojky, budoucí hřiště bude napojeno z ČS

Rekapitulace

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
		D
Stavba :	Název stavby :	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	AQA-CLEAN, Ing. Josef Novotný	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem 136 651	
Z	vícepráce 18 223	
R	HSV celkem	
N	PSV celkem	
	ZRN celkem 154 873	
	HZS	
	RN II. a III. hlavy 154 873	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS 154 873	VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : ing. Holoubek Datum : Podpis:	Jméno : Ing. Vávra Datum : Podpis:
	 CONTENT , s.r.o. Příkop 838/6, 602 00 Brno, tel.: 566 521 721 IČ: 63432164, DIČ: CZ03492164	
Základ pro DPH	0 % činí :	154 873,48 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč
DPH	21 % činí :	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		154 873,00 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	Měřín, lokalita Balínka-II.etapa	
Objekt :	S0 103 Připojky dešťové kanalizace pro soubor RD	vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132 20-1202.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	19,83	155,00	3 073,85
2	132 30-1202.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3	m3	2,20	280,00	616,00
3	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	11,00	30,00	330,00
5	162 20-1602.	Vodorovné přemístění sypaniny do 50 m	m3	12,40	38,80	478,84
6	171 20-1101.R00	Rozhmnutí sypaniny na násypišti	m3	12,40	24,70	306,28
8	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	15,21	60,00	912,60
9	175 10-1101.R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	5,58	150,00	837,00
10	583-37332	Štěrkopísek frakce 0-22 C	T	9,48	110,00	1 043,90
	Celkem za	1 Zemní práce				7 598,07
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
11	451 57-3111.R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	1,77	350,00	619,50
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				619,50
Díl: 8		Trubní vedení				
12	871 31-5221.	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC, DN 150 mm, SN 8 vč.nákladů na dodání trub a gum.těsnění	m	10,80	200,00	2 120,00
13	877 31-3123.R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 150	kus	2,00	54,00	108,00
14	89481-2211	Revizní šachta z PP DN 425/150 přímý tok-šachtové dno	kus	1,00	2 285,00	2 285,00
15	89481-2233	Roura šachtová korugovaná 3000 mm, DN 425	kus	1,00	2 448,00	2 448,00
16	89487-2249	Připletek za uříznutí roury šachet	kus	1,00	61,90	61,90
17	89481-2256	Poklop plastový průchozí s rámem v ceně jsou náklady na dodání a montáž dna, troub	kus	1,00	443,00	443,00
18	Výrobce	PVC koleno KGB 15°, DN 150	kus	1,00	49,00	49,00
19	..	Zátka hrdlová vnitřní KGM, DN 150	kus	1,00	23,00	23,00
20	..	Univerzální kolmé sedlo FA 150 B	kus	1,00	1 388,00	1 388,00
21	..	Vyrovňovací vložka BC 12/190	kus	1,00	400,00	400,00
22	892 57-1111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	10,80	18,70	198,22
24	892 91-6111.R00	Utěsnění přípojek do DN 200 při zkoušce kanál.	sada	1,00	161,00	161,00
		Navrtání otvoru do šachty včetně utěsnění	kus	1,00	2 950,00	2 950,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				9 685,12
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
25	998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	4,00	80,00	320,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				320,00

18 222,69

připojení firmy Metalpro na dešťovou kanalizaci

Rekapitulace

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
		RD
Stavba :	Název stavby :	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	AQA-CLEAN, Ing. Josef Novotný	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	208 939	
Z vícepráce	77 744	
R HSV celkem	0	
N PSV celkem		
ZRN celkem	286 683	
HZS		
RN II. a III. hlavy	286 683	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	286 683	VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : ing. Holoubek Datum : Podpis:	Jméno : Ing. Vávra Datum : Podpis:
	 CONTENT ®, s.r.o. Příkop 838/8, 602 00 Brno, tel.: 566 521 721 IČ: 63492164, DIČ: CZ63492164	
Základ pro DPH	0 % činí :	286 682,82 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč
DPH	21 % činí :	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		286 683,00 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	Měřín, lokalita Balinka-II.etapa	
Objekt :	S0 105 Připojky splaškové kanalizace pro soubor RD	vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	132 20-1202.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	75,24	150,00	11 288,00
2	132 30-1202.R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3	m3	8,36	220,00	1 839,20
3	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	41,80	30,00	1 254,00
5	162 20-1802.	Vodorovné přemístění sypaniny do 50 m	m3	45,55	25,00	1 138,75
6	171 20-1101.R00	Rozhmnutí sypaniny na násypišti	m3	45,55	24,70	1 125,09
8	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	56,94	55,00	3 131,70
9	175 10-1101.R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	18,87	120,00	2 264,40
10	583-37332	Štěrkopísek frakce 0-22 C	T	32,08	110,00	3 528,80
	Celkem za	1 Zemní práce				25 567,94
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
11	451 54-1111.R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	2,67	350,00	934,50
12	452 31-2121.R00	Sedlové lože pod potrubí z betonu B 10	m3	2,57	1 950,00	5 011,50
13	452 31-1131.R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu B 12,5	m3	2,81	1 950,00	5 479,50
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				11 425,50
Díl: 8		Trubní vedení				
14	831 35-2121.R00	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 200	m	32,60	100,00	3 260,00
		Navrtání otvoru do šachty včetně utěsnění	kus	2,00	2 950,00	5 900,00
16	837 35-2221.R00	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 200	kus	2,00	76,50	153,00
17	871 35-5221.	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC, SN 8, DN 200 mm v ceně jsou náklady na dodání trub vč.gum.těsnění	m	2,00	300,00	600,00
18	877 35-3123.	Montáž tvarovek z kanl.trub z PVC, DN 200 mm jednoosých	kus	4,00	45,90	183,60
19	89481-2218	Revizní a čistící šachta z PP pro trouby DN 425 mm	kus	2,00	2 285,00	4 570,00
20	89481-2233	šachtové dno 425/200, přímý tok	kus	2,00	2 448,00	4 896,00
21	89481-2256	Roura šachtová korugovaná DN 425, vč.dodání	kus	2,00	443,00	886,00
		Poklop plastový s rámem, průchozí, vč.dodání	kus	2,00	443,00	886,00
22	Výrobce	Trouby kameninové hrdlové DN 200/F, tř.160 dl.2,50 m x1,015	m	32,60	524,00	17 082,40
24	..	Koleno kamenina DN 200/45°	kus	2,00	512,00	1 024,00
25	..	Přechodový kus PVCxkamenina, KGUSM, DN 200	kus	2,00	218,00	436,00
26	..	Zátka hrdlová vnitřní KGM, DN 200	kus	2,00	52,00	104,00
27	89481-2249	Příplatek za uříznutí šachtové roury	kus	2,00	61,90	123,80
28	892 57-1111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	32,60	18,70	609,62
30	892 91-8111.R00	Utěsnění přípojek do DN 200 při zkoušce kanal.	sada	2,00	161,00	322,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				40 150,42
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
31	998 27-5101.R00	Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop	t	20,00	30,00	600,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				600,00

77 743,86

Pozn.: Přepojení stávajících přípojek na novou splaškovou kanalizaci fa Metalpro a p.Lázníčka a Horák
Toto lze provést až po uvedení do provozu (VAS, a.s.)
Stávající vyústění do zrušené příkopy