SMLOUVA O DÍLO č.

(dále též „SoD")

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ"), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: **Obec Chotěšov**

Se sídlem: Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov
IČ: 00256706
DIČ: CZ00256706

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:
Daniel Koláček, starosta obce, tel. +420 377183712, e-mail: starosta@obec-chotesov.cz

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:
, technický dozor stavebníka, tel. + 420 ,

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **Michael Skočil**

Se sídlem: Na Svahu 44, Rokycany
IČ: 72265302
DIČ: CZ7008022197
Spisová značka: vedená u soudu v

Zhotovitel je plátcem DPH.

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:
Michael Skočil, tel. +420 603830210, e-mail: *info@skocilelekto.cz*

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:
Michael Skočil, tel. +420 603830210, e-mail: *info@skocilelektro.cz*

stavbyvedoucí:
Michael Skočil, tel. 603830210, e-mail: info@skocilelektro.cz

bankovní spojení: ČSOB Rokycany
číslo účtu: 182416508/0300

(dále jen zhotovitel)

Vymezení pojmů:

- Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

- Zkratka PD = projektová dokumentace; zkratka TDS = technický dozor stavebníka; CRR = Centrum pro regionální rozvoj České republiky

---

Oddíl I.
Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla *(dále též DÍLO)*

Obnova kapitulní síně konventu kláštera Chotěšov - elektroinstalace

a to na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu.

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je obnova elektroinstalace a realizace nového slavnostního osvětlení v kapitulní síni v klášteře Chotěšov. Ostatní práce (restaurování maleb a oprava stávající dřevěné podlahy) uvedené v projektové dokumentaci nejsou předmětem plnění této veřejné zakázky.

Předmět veřejné zakázky přesně specifikují tato SoD a projektová dokumentace zpracovaná společností ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o., Klatovská třída 818/11, 301 00 Plzeň, IČ 25229869

Součástí předmětu plnění této smlouvy je také:

a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;
b) zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě (PDF) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části ve formátech DOC a XLS; dokumentace bude zpracovaná dle příslušné přílohy vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu;
c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby; četnost kontrolních dnů bude stanovena objednatelem, popř. TDS;
d) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suti a dalších vzniklých odpadů na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;
e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch;
g) provedení přejímky stavby;
h) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametru díla;
i) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě;
j) poskytnutí nezbytné součinnosti ke všem souvisejícím inženýrským činnostem vedoucích zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí potřebných pro povolení předčasného užívání stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části;
k) zajištění vytýčení veškerých sítí včetně stanovisek správců dotčených sítí.

DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace veřejné zakázky:

a) PD zpracované společností ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o., Klatovská třída 818/11, 301 00 Plzeň, IČ 25229869,
b) zadávacích podmínek veřejné zakázky,

c) dle nabídky zhotovitele učiněné v rámci veřejné zakázky malého rozsahu **„Obnova kapitulní síně konventu kláštera Chotěšov - elektroinstalace“**.

2. Smluvní strany nemají k tomuto projektu žádné připomínky, zhotovitel výslovně prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že k provedení díla disponuje veškerými znalostmi, informacemi a technickými předpoklady
3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této SoD, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou PD a položkovým rozpočtem (příloha č.1 SoD). Objednatel se zavazuje řádně provedené práce a splněné DÍLO v souladu s touto SoD převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této SoD.
4. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné i digitální podobě, provedení předepsaných zkoušek a kladných revizí, úklid, ekologická likvidace odpadů apod.).
5. Součástí ceny DÍLA budou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanizmy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestu, certifikátu apod.
6. Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu DÍLA či členit realizaci díla na jednotlivé etapy s postupným termínem plnění. Takto upravený rozsah DÍLA či posun termínu dílčích částí DÍLA musí být smluvně ošetřen v písemném dodatku SoD.
7. Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se budou řídit zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále též „ZZVZ“) nastane-li zejména, nikoli však výlučně, některá z následujících skutečností:
   a) objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla,
   b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
   c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat,
   d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.).
8. Veškeré změny předmětu díla SoD musí být provedeny formou písemného dodatku k této SoD. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupce objednatele a zástupce zhotovitele) před jejich provedením. Před uzavřením dodatku ke SoD na plnění zakázky je nutné tento předložit ke kontrole poskytovateli dotace (CRR).
9. Zhotovitel se zavazuje zhotovit DÍLO na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě za podmínek uvedených v této SoD.
10. DÍLO je spolufinancováno prostředky Evropské unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

II. Termín a místo plnění

1. Termíny plnění:

   Předání a převzetí staveniště: *proběhne do 1. dubna 2019*

Zahájení stavebních prací:	*bez zbytečného odkladu po předání staveniště*
Dokončení stavebních prací:	*nejpozději do **30. září 2019***
Předání a převzetí díla:	*nejpozději do 5 kalendářních dní po dokončení stavebních prací, včetně předání všech dokladů*

2. Místo plnění předmětu smlouvy: *obec Chotěšov, objekt kláštera - kapitulní síň, Plzeňský kraj*

3. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění objednatele nebo zhotovitele (vyšší moc, archeologické nálezy), dohodnou prodloužení termínu plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. O této skutečnosti bude zároveň učiněn zápis do stavebního deníku.

4. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto SoD, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.

5. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

III. Cena za Dílo

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací:

	Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč včetně DPH
Cena celkem	440583	92522	533105

Cena za DÍLO vychází z ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu (příloha č.1 SoD) a obsahuje všechny náklady související se zhotovením DÍLA, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace.

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu SoD musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněnou osobou objednatele a následně potvrzeny formou písemného dodatku k SoD. Před uzavřením dodatku k SoD na plnění zakázky je nutné tento předložit ke kontrole poskytovateli dotace (CRR).

3. Jako podklad pro stanovení případných změn předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací ÚRS ponížené o 10 % platné k podpisu této SoD nebo budou stanoveny dohodou, nebudou-li uvedeny v ÚRS. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění, budou odečteny v nabídkových cenách.

4. Výši ceny DÍLA je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce, které jsou předmětem této smlouvy.

5. Změna ceny díla je možná za předpokladu dodržení ZZVZ.

6. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstů cen za dotčené části zakázky, které byly způsobeny změnou sazeb DPH nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací. Uvedené překročení ceny

musí být předem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v písemném dodatku k SoD. Před uzavřením dodatku k SoD na plnění zakázky je nutné tento předložit ke kontrole poskytovateli dotace (CRR).

IV. Placení díla a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Zhotovitel předloží 1 x za kalendářní měsíc dílčí daňový doklad (fakturu) vystavený na základě vzájemně odsouhlaseného a podepsaného soupisu skutečně provedených prací objednatelem nebo TDS. Dílčí faktury vystavené zhotovitelem budou mít splatnost 30 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli. Odsouhlasený a podepsaný soupis prací objednatelem a TDS bude součástí daňového dokladu (faktury). Bez tohoto soupisu bude faktura neúplná.
2. Objednatel je oprávněn z konečné faktury Zhotovitele pozastavit platbu odpovídající max. 10 % z celkové ceny DÍLA. Takto pozastavená částka bude sloužit jako zádržné, jako prostředek zajištění nároků Objednatele z této SoD, zejména řádného provedení/dokončení díla a odstranění případných vad či nedodělků DÍLA.
3. Zádržné bude Objednatelem uvolněno a uhrazeno do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí předmětu DÍLA bez vad a nedodělků, resp. do 15 kalendářních dnů po podpisu závěrečného protokolu o odstranění vad a nedodělků.
4. Zádržné může být Zhotovitelem nahrazeno doručením neodvolatelné, nepodmíněné písemné bankovní záruky ve smyslu ust. § 2029 a násl. NOZ nahrazující zádržné jako prostředek zajištění nároků Objednatele z této smlouvy, zejména řádného provedení díla a odstranění případných vad či nedodělků díla či záručních vad, splatné na první výzvu, jež bude vystavena na náklady Zhotovitele a vydána bankou na částku rovnající se výši zádržného s tím, že banka i forma Bankovní záruky nahrazující zádržné musí být schváleny Objednatelem. Bankovní záruka musí být sjednána zejména tak, aby Objednatel byl oprávněn uplatnit u banky práva z této záruky po celou dobu, po jakou by byl oprávněn mít u sebe zádržné v případě jeho nenahrazení bankovní zárukou.
5. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
6. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. **Použije se režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit objednatel.**
7. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
8. Úhrada provedených změn a dodatečných stavebních prací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této SoD.
9. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny zákonné náležitosti platebních dokladů požadovaných zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění.
10. Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci o spolufinancování Evropskou unií, název projektu „**Obnova kapitulní síně konventu kláštera Chotěšov**“ a registrační číslo projektu: **CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_073/0007623**.
11. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v tomto článku, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatku fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.

Oddíl II.
Realizace díla

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy objednatele.
2. O předání staveniště strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníku při provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechen odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své pracovníky, podzhotovitele a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném PD a zadávacími podmínkami veřejné zakázky **„Obnova kapitulní síně konventu kláštera Chotěšov - elektroinstalace“**, přitom je povinen dodržet podmínky všech dotčených orgánu státní správy a organizací a příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému dílu a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití díla k určenému účelu.
2. Dílo bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami. Tam kde zvláštní předpis stanoví, musí mít všechny použité materiály a výrobky platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
3. Součástí zhotovení díla je zajištění a předložení všech dokladů - průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení zkoušek a revizí a dalších dokladů nutných k předání díla dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
4. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace ve veřejné zakázce, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele, ale vždy tak, aby každý tento podzhotovitel či osoba plnil či plnila shodnou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2029. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, je zhotovitel povinen dodržet i takto prodlouženou lhůtu.
2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2029 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů, umožnit provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a ES). Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace. Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a verifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů ES. Těmto orgánům je příjemce dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako poskytovateli nebo jím pověřeným osobám.
4. Zhotovitel se zavazuje poskytnout součinnost ve všech činnostech, které objednatel bude povinen plnit v souvislosti s uvedeným dotačním titulem v rámci poskytnutí dotace (publicita, číslo projektu na účetních a daňových dokladech). Objednatel má nárok na případnou náhradu škody způsobené neplněním povinností zhotovitele v plné výši.
5. Před zahájením stavby si zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeného stavbou k omezením dopravy na stávajících veřejných komunikacích (záchranný systém apod.). Postup prací bude projednán v předstihu před zahájením prací mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány a institucemi.
6. Zhotovitel si zajistí případný zábor dle vlastní potřeby na pozemku objednatele nebo si zajistí povolení k užívání veřejného prostranství.
7. Je-li relevantní, zhotovitel si zajistí s dostatečným předstihem stanovení dopravního značení jak pro přechodnou úpravu během stavby, tak pro místní úpravu pro dokončenou stavbu.
8. Zhotovitel zajistí vytýčení stavby oprávněnou organizací.
9. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.
10. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa elektrické energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Objednatel nemá povinnost napojovací body poskytnout.

11. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním díla.

12. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.

13. Vzhledem k rozdělení celého projektu na jednotlivé veřejné zakázky podle druhů a charakteru, kdy jednotlivé zakázky zahrnují spolu nesouvisející plnění, je možné, že některé dodávky a služby se budou plnit souběžně. Z tohoto důvodu je Zhotovitel dle této Smlouvy o dílo povinen:
    - strpět další dodavatele dodávek nebo služeb,
    - předávat a přebírat zpět staveniště pro další dodavatele dodávek nebo služeb
    - za úplatu poskytnout elektrickou energii a vodu, příp. ostatní služby nutné k provedení dodávek nebo služeb
    - poskytnout součinnost při zaměření a kontrole umístění přípojných míst.

    Objednatel poskytne zhotoviteli informace o jednotlivých dodavatelích dodávek a služeb po uzavření smluvních vztahů s nimi.

14. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.

15. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele.

16. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.

17. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příslušná příloha, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění SoD. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit kopii. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky.

18. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, TDS, případně zpracovatel PD nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

19. V případě, že má být dílčí část zhotovovaného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen prokazatelně vyzvat objednatele minimálně 3 (tři) pracovní dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně.

    Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Pokud nebude objednatel vyzván k převzetí dílčí části zhotovovaného díla, která má být zakryta, či jinak znemožněn přístup k ní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli odkrytí zakrytých prací. Odkrytí bude v tomto případě provedeno na náklady zhotovitele.

20. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku (určí si TDS). Tímto není dotčena povinnost uvedená v předchozím odstavci.

21. Objednatel, případně TDS, autorský dozor, Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi mají právo kontroly prováděné stavby a mají právo přístupu na staveniště. Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce těchto osob, a to v přiměřeném rozsahu.

22. Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s objednatelem, případně TDS. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku. Zhotovitel má povinnost se těchto kontrolních dnů účastnit.

23. Zhotovitel umožní správcům sítí případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních.

24. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené dílo zodpovídá za hutnění podkladních vrstev po případně provedených pracích na inženýrských sítích prováděných jinými zhotoviteli - poddodavateli zhotovitele. K tomu si objednatel vyžádá protokoly o hutnících zkouškách, případně si provede vlastní kontrolní zkoušky.

25. Zhotovitel vyklidí staveniště a odstraní zařízení staveniště ke dni dokončení stavebních prací a ke dni předání a převzetí díla a protokolárně je předá objednateli.

26. Změny PD jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem. Před uzavřením dodatku k SoD na plnění zakázky je nutné tento předložit ke kontrole poskytovateli dotace (CRR).

27. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba souhlasu objednatele.

28. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi.

29. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu na staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.

30. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy.

31. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých

materiálů, doklady o provedených zkouškách a zaměření stavby, dále o ekologické likvidaci odpadů).

32. Zhotovitel není oprávněn převést (postoupit) svá práva, závazky a pohledávky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepíší obě strany protokol.
2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá PD v papírové podobě. Za správnost a úplnost předané PD je odpovědný objednatel.
3. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynu nebo podkladu předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané PD.
4. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
5. Objednatel nebo jeho zástupce je povinen dostavit se na písemné vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek. Pokud se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví do 3 (tří) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.
6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta může zhotovitel pokračovat v činnosti ve smyslu záznamu až po uplynutí 3 (tří) pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele.
8. Objednatel vykonává na stavbě TDS a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánu. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.
9. TDS není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, pokud je DÍLO prováděno v souladu s požadavky a potřebami objednatele.
10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
11. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
12. Objednatel je povinen jmenovat Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů.
13. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí DÍLA.

V. Předání a převzetí díla

1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků. V případě, že má DÍLO drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla. Smluvní strany vylučují ustanovení § 2628 NOZ. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol. Pokud objednatel převezme DÍLO vykazující drobné vady nebo nedodělky, smluvní strany se v protokolu o předání a převzetí DÍLA dohodnou na termínu jejich odstranění; nedohodnou-li se na tomto termínu, platí, že zhotovitel je povinen vady a nedodělky odstranit do 15 (patnácti) kalendářních dnů od předání a převzetí DÍLA. Po odstranění všech vytýkaných vad a nedodělků bude vyhotoven závěrečný protokol o odstranění vad a nedodělků.
2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně 5 (pět) pracovních dnů před zahájením přejímky.
3. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci TDS, případně autorského dozoru
4. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):
   - dokumentaci skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě (PDF) na datovém nosiči v počtu 1 ks textové a tabulkové části ve formátech DOC a XLS; dokumentace bude zpracovaná dle příslušné přílohy vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu,
   - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, protokol o hutnění podkladu, protokol o zátěžových zkouškách,
   - předávací protokoly se správci sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí,
   - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
   - kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
   - originál stavebního deníku,
   - protokoly o provedených zkouškách a revizích,
   - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA,
   - protokol o odstranění vad a nedodělků,
   - souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti DÍLA (ve 3 vyhotoveních)
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví objednatel. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
   - popis stavu dodávky v okamžiku předání DÍLA,
   - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným dílem,
   - seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch, jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.

   Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí provedených nebo dodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.

Oddíl III.
Vlastnictví k dílu, pojištění, záruky, vady

I. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele zabudováním a u ještě nezabudovaných částí díla jejich zaplacením. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel má k datu podpisu této SoD uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně **0,8 mil. Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této SoD bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele kdykoliv předložit kopii pojistné smlouvy.

III. Záruční lhůty

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí DÍLA a odstranění vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí DÍLA. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, ke kterému jej objednatel objednal.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých termínech.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem oprávněně reklamovaných vad. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě o termínu odstranění vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací.

IV. Vady díla

1. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními práva z odpovědnosti za vady dle NOZ v platném znění.
2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
3. Reklamace vady musí být uplatněna písemnou formou a to doporučeným dopisem nebo elektronicky do datové schránky. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.
4. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 (sedmi) kalendářních dní od písemného oznámení vad a práce provést bez zbytečného odkladu, popř. ve lhůtě stanovené

objednatelem nebo ve lhůtě dohodnuté oběma smluvními stranami, přičemž platí, že nedohodnou-li se smluvní strany na této lhůtě, platí ustanovení NOZ.

5. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k uplatněné reklamaci do 48 hodin po jejím obdržení (mimo dny pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků).
6. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
8. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
9. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování díla.
10. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SoD.
11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.
13. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li se reklamace za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady, včetně nákladů zhotovitele, vynaložených na prokázání neoprávněnosti reklamace.
14. Zjistí-li objednatel nebo TDS, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn dát zhotoviteli pokyn k okamžitému přerušení provádění prací, popř. i od této SoD odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli. O předání díla vyhotoví smluvní strany dílčí předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít část díla vykazující byť drobné vady či nedodělky.

    Objednatel má právo převzít i část díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní příslušné části díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.

    V případě, že příslušná část díla bude v termínu pro jeho provedení dokončena jen zčásti, aniž by důvod nedokončení ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít i takovou částečně provedenou část díla a dokončení zbytku části díla nepožadovat, resp. rozsah příslušné části díla tím jednostranně omezit. Omezení rozsahu příslušné části díla vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením omezení rozsahu příslušné části díla v předávacím protokolu se tento úkon objednatele považuje za doručený zhotoviteli.
15. Má-li dílo vady, či je-li zhotovitel v prodlení, vyzve objednatel zhotovitele k odstranění vad a stanoví zhotoviteli lhůtu k nápravě. Neodstraní-li zhotovitel vady ani ve lhůtě stanovené

objednatelem, může objednatel od SoD odstoupit doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

16. V případě, že není možné vady odstranit, má objednatel právo poměrně snížit cenu DÍLA.
17. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací dle SoD, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli všechny požadované doklady a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v SoD použity termíny ukončení DÍLA nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

Oddíl IV.
Sankce, odstoupení od smlouvy, ustanovení závěrečná

I. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. čl. II. 1. této SoD je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této SoD.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad v termínu dle oddílu II. čl. V. bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou případnou vadu za každý i započatý kalendářní den prodlení a případnou vadu.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných nedodělků v termínu dle oddílu II. čl. V. bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý jednotlivý případný nedodělek za každý i započatý kalendářní den prodlení a případný nedodělek.
4. Objednatel není oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele.
5. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
6. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. IV. bod 4 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % (maximálně však 10.000 Kč) z celkové ceny díla bez DPH za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
7. V případě, že zhotovitel poruší některou ze svých povinností (např. pořádek na staveništi, bezpečnost práce, nařízení Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, provádění prací nekvalifikovanými pracovníky, za nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu, za nedodržení harmonogramu uvedeného v oddílu I., čl. II Termín a místo plnění, odst. 1 této SoD, atd.), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % (maximálně však 50.000 Kč) z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s nápravou.
8. Tímto ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.

II. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:
   a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;
   b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:

i. prodlení s řádným provedením díla, po dobu delší než 20 (dvacet) kalendářních dnů,
ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 20 (dvacet) kalendářních dnů,
iii. porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné přiměřené lhůtě 10 (deseti) kalendářních dnů,
iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci veřejné zakázky nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
v. nezahájení (od předání staveniště), zastavení či přerušení prací zhotovitelem na zhotovovaném díle na více než deset kalendářních dnů,
vi. provádění díla v rozporu s touto smlouvou, opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů a plánu BOZP i přes písemné upozornění ze strany objednatele.

2. Objednatel je také oprávněn odstoupit od této SoD v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky nepravdivé, neúplné či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.
3. Smluvní strany jsou oprávněny od této SoD dále odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.
4. Odstoupení od SoD musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do deseti dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou, resp. do 10 (deseti) kalendářních dnů od jeho odeslání prostřednictvím informačního systému datových schránek.
5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
6. V případě ukončení SoD je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.
7. Strany se dohodly, že po ukončení SoD trvají a zůstávají v platnosti a účinnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této SoD.
8. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli rozpracovanou část díla a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla.
9. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních stran jsou následující:
   - zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
   - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
   - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
   - zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do 10 (deseti) pracovních dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení",
   - objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli

cenu věcí, které opatřil do dne doručení výpovědi, a to do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne předložení vyúčtování,

- smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

III. Ustanovení závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení NOZ v platném znění.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na profilu zadavatele s výjimkou informací, které jsou obchodním tajemstvím vymezeným v NOZ.
3. Zhotovitelem předloží při předání staveniště závazný harmonogram, který bude vycházet z harmonogramu uvedeného v oddílu I., čl. II Termín a místo plnění této SoD.
4. Tuto SoD lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této SoD. Před uzavřením dodatku k SoD na plnění zakázky je nutné tento předložit ke kontrole poskytovateli dotace (CRR).
5. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména, občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této SoD se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.
6. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotoviteli a objednatelem je obecný soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž byla převedena práva a povinnosti objednatele ze smlouvy obecný soud této osoby.
7. Práva a povinnosti vyplývající z této SoD přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
8. Tato SoD je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
9. Tato SoD nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
10. Tato SoD nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
11. Smluvní strany tuto SoD přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Chotěšově dne: 27.3.2019

OBEC CHOTĚŠOV
Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov
IČ: 00256706, DIČ: CZ00256706
- 1 -

.....

Daniel Koláček
starosta obce
(objednatel)

V dne: 27.3.2019
Rokycanech

Michael Skočil - ELEKTRO
OPRAVY A MONTÁŽE EL. ZAŘÍZENÍ
Na svahu 44, 337 01 Rokycany
IČO: 733 65 302
Tel. 603 830 210

.....

(zhotovitel)

Příloha č. 1: položkový rozpočet (oceněný soupis prací s výkazem výměr)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 201911

Stavba: **Obnova kapitulní síně konventu kláštera Chotěšov - elektroinstalace**

KSO:

Místo: Chotěšov

CC-CZ:

Datum: 09.03.2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:
Michael Skočil

IČ: 72265302

DIČ: CZ7008022197

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **440 582,60**

		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	440 582,60	92 522,35
	snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK **533 104,95**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 201911

Stavba: Obnova kapitulní síně konventu kláštera Chotěšov - elektroinstalace

Místo: Chotěšov
Datum: 09.03.2019

Zadavatel:
Uchazeč: Michael Skočil
Projektant:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**440 582,60**	**533 104,95**	
D.1.4	**Elektroinstalace**	440 582,60	533 104,95	**STA**
1.	Montáž	78 928,00	95 502,88	Soupis
2.	Materiál	361 654,60	437 602,07	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Obnova kapitulní síně konventu kláštera Chotěšov - elektroinstalace
Objekt:
D.1.4 - Elektroinstalace
Soupis:

1. - Montáž

KSO:
Místo: Chotěšov

CC-CZ:
Datum: 09.03.2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Michael Skočil

IČ: 72265302
DIČ: CZ7008022197

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **78 928,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	78 928,00	21,00%	16 574,88
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **95 502,88**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obnova kapitulní síně konventu kláštera Chotěšov - elektroinstalace
Objekt:
D.1.4 - Elektroinstalace
Soupis:
1. - Montáž

Místo: Chotěšov
Datum: 09.03.2019
Zadavatel:
Uchazeč: Michael Skočil
Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**78 928,00**
D1 - rozvaděče	6 328,00
D2 - kabely a vodiče	15 480,00
D3 - ukončení celoplastových kabelů	950,00
D4 - montážní materiál	11 890,00
D5 - svítidla včetně světelných zdrojů	3 000,00
D6 - zásuvky a podlahové krabice pro zásuvky	4 960,00
D7 - zednické výpomoce	19 120,00
D8 - ostatní	17 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Obnova kapitulní síně konventu kláštera Chotěšov - elektroinstalace
Objekt:
D.1.4 - Elektroinstalace
Soupis:
1. - Montáž

Místo: Chotěšov
Datum: 09.03.2019
Zadavatel:
Uchazeč: Michael Skočil
Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**78 928,00**	
D	D1		rozvaděče				6 328,00	
1	K	741210002	rozvodnice hlavní zapuštěná pod omítku, plech. dveře, bílá 4-řadá 48 TE, krytí IP 30	ks	1,000	737,00	737,00	
	PP		rozvodnice hlavní zapuštěná pod omítku, plech. dveře, bílá 4-řadá 48 TE, krytí IP 30					
2	K	741310453	hlavní vypínač el. rozvodů páčkový 63A, počet pólů 3	ks	1,000	386,00	386,00	
	PP		hlavní vypínač el. rozvodů páčkový 63A, počet pólů 3					
3	K	741322012	sodič bleskových proudů SPD typ 1+2, TN-C - objednán na Výkazu výměr č. K 76-13 ze dne 15.2.2016	ks	1,000	521,00	521,00	
	PP		sodič bleskových proudů SPD typ 1+2, TN-C - objednán na Výkazu výměr č. K 76-13 ze dne 15.2.2016					
4	K	741320173	jistič 3 pól./50A charakteristika C	ks	2,000	386,00	772,00	
	PP		jistič 3 pól./50A charakteristika C					
5	K	741230002	krycí deska záslepka 5 TE	ks	1,000	5,00	5,00	
	PP		krycí deska záslepka 5 TE					
6	K	741210001	rozvodnice podružná zapuštěná pod omítku, plech. dveře, bílá 3-řadá 36 TE, krytí IP 30 pro kapitulní síň	ks	1,000	737,00	737,00	
	PP		rozvodnice podružná zapuštěná pod omítku, plech. dveře, bílá 3-řadá 36 TE, krytí IP 30 pro kapitulní síň					
7	K	741310453.1	vypínač el. rozvodů páčkový 40A, počet pólů 3	ks	1,000	386,00	386,00	
	PP		vypínač el. rozvodů páčkový 40A, počet pólů 3					
8	K	741320173.1	jistič 3 pól/40A charakteristika C	ks	1,000	386,00	386,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		jistič 3 pól/40A charakteristika C					
9	K	741320163	jistič 3 pól/16A charakteristika B	ks	2,000	386,00	772,00	
	PP		jistič 3 pól/16A charakteristika B					
10	K	741320103	jistič pól/16A charakteristika B	ks	5,000	125,00	625,00	
	PP		jistič pól/16A charakteristika B					
11	K	741320103.1	jistič pól/6A charakteristika B	ks	1,000	125,00	125,00	
	PP		jistič pól/6A charakteristika B					
12	K	741321042	proudový chránič 40A/30mA	ks	1,000	386,00	386,00	
	PP		proudový chránič 40A/30mA					
13	K	741231001	svorkovnice modrá na lištu DIN	ks	1,000	85,00	85,00	
	PP		svorkovnice modrá na lištu DIN					
14	K	741330042	stykač instalační 20A 2/0 230V pro ovládání osvětlení	ks	2,000	102,00	204,00	
	PP		stykač instalační 20A 2/0 230V pro ovládání osvětlení					
15	K	741310402	páčkový spínač na lištu DIN 25A(230V pro ovlácání stykače osvětlení	ks	1,000	88,00	88,00	
	PP		páčkový spínač na lištu DIN 25A(230V pro ovládání stykače osvětlení					
16	K	741330522	signálka bílá 230V	ks	1,000	88,00	88,00	
	PP		signálka bílá 230V					
17	K	741230002	krycí deska záslepka 5 TE	ks	5,000	5,00	25,00	
	PP		krycí deska záslepka 5 TE					
	D	D2	kabely a vodiče				15 480,00	
18	K	741122624	kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40oC - +70oC, J 5x25 mm2, odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1	m	20,000	125,00	2 500,00	
	PP		kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40oC - +70oC, J 5x25 mm2, odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1					
19	K	741122641	kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40oC - +70oC, J 5x2,5 mm2, odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1	m	80,000	30,00	2 400,00	
	PP		kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40oC - +70oC, J 5x2,5 mm2, odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1					
20	K	741122611	kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40oC - +70oC, J 3x2,5 mm2, odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1	m	180,000	26,00	4 680,00	
	PP		kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40oC - +70oC, J 3x2,5 mm2, odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1					
21	K	742121001	kabel datový UTP cat 6	m	200,000	18,00	3 600,00	
	PP		kabel datový UTP cat 6					
22	K	741120301	vodič 16 zž pevně - PVC izolovaný jednožílový vodič pro vnitřní vedení	m	80,000	23,00	1 840,00	
	PP		vodič 16 zž pevně - PVC izolovaný jednožílový vodič pro vnitřní vedení					
23	K	741120301.1	vodič 10 zž pevně - PVC izolovaný jednožílový vodič pro vnitřní vedení	m	20,000	23,00	460,00	
	PP		vodič 10 zž pevně - PVC izolovaný jednožílový vodič pro vnitřní vedení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	D3		ukončení celoplastových kabelů				950,00	
24	K	741132134	ukončení celopalstového kabelu do 5x25	ks	2,000	59,00	118,00	
	PP		ukončení celopalstového kabelu do 5x25					
25	K	741132145	ukončení celoplastového kabelu do 5x2,5	ks	4,000	32,00	128,00	
	PP		ukončení celoplastového kabelu do 5x2,5					
26	K	741132103	ukončení celoplastového kabelu do 3x2,5	ks	22,000	32,00	704,00	
	PP		ukončení celoplastového kabelu do 3x2,5					
D	D4		montážní materiál				11 890,00	
27	K	741112301	ekvipotenciální svorkovnice pro montáž pod omítku do krabice	ks	1,000	185,00	185,00	
	PP		ekvipotenciální svorkovnice pro montáž pod omítku do krabice					
28	K	741112001	krabice KO 100	ks	1,000	55,00	55,00	
	PP		krabice KO 100					
29	K	741110042	ohebná ochranná trubka LPE-1/2329	m	50,000	47,00	2 350,00	
	PP		ohebná ochranná trubka LPE-1/2329					
30	K	741110041	ohebná ochranná trubka LPE-1/2323	m	50,000	47,00	2 350,00	
	PP		ohebná ochranná trubka LPE-1/2323					
31	K	741110042.1	ohebná ochranná trubka tmavě šedá průměr 25mm/18,3 mm) pro ochranu tří datových kabelů v podlaze i pod omítkou	m	70,000	47,00	3 290,00	
	PP		ohebná ochranná trubka tmavě šedá průměr 25mm/18,3 mm) pro ochranu tří datových kabelů v podlaze i pod omítkou					
32	K	460690031	upevňovací bod hmoždinkou PVC	ks	50,000	10,00	500,00	
	PP		upevňovací bod hmoždinkou PVC					
33	K	741910502	ocelová nosná konstrukce všeobecně kg	kg	10,000	100,00	1 000,00	
	PP		ocelová nosná konstrukce všeobecně kg					
34	K	741920051	požární utěsnění všech kabelových prostupů ve stěně stěrkovou hmotou , typ U s hodnotou požární odolnosti EI 180 min.	m2	0,900	800,00	720,00	
	PP		požární utěsnění všech kabelových prostupů ve stěně stěrkovou hmotou , typ U s hodnotou požární odolnosti EI 180 min.					
35	K	741121101	protahovací vodič do trubek AY 2,5	m	180,000	8,00	1 440,00	
	PP		protahovací vodič do trubek AY 2,5					
D	D5		svítidla včetně světelných zdrojů				3 000,00	
36	K	HZS	stojanové polohovatelné svítidlo LED 144,4 W do zásuvky230V se šesti světelnými zdroji, stmívatelné	ks	12,000	250,00	3 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		stojanové polohovatelné svítidlo LED 144,4 W do zásuvky230V se šesti světelnými zdroji, stmívatelné					
	D	D6	zásuvky a podlahové krabice pro zásuvky				4 960,00	
37	K	741111002	podlahová krabice s nastavitelnou hloubkou 75-105mm pro 36 modulů	ks	1,000	520,00	520,00	
	PP		podlahová krabice s nastavitelnou hloubkou 75-105mm pro 36 modulů					
38	K	HZS.1	nerezový kryt v barvě šedé .	hod	0,500	300,00	150,00	
	PP		nerezový kryt v barvě šedé .					
39	K	HZS.2	kryt pro krytinu v barvě šedé	hod	0,500	300,00	150,00	
	PP		kryt pro krytinu v barvě šedé					
40	K	HZS.3	podlahový zásuvkový blok se třemi zásuvkami 2P+T 16A/230V	hod	4,000	300,00	1 200,00	
	PP		podlahový zásuvkový blok se třemi zásuvkami 2P+T 16A/230V					
41	K	HZS.4	podlahový zásuvkový blok se třemi zásuvkami datovými	hod	2,000	300,00	600,00	
	PP		podlahový zásuvkový blok se třemi zásuvkami datovými					
42	K	HZS.5	záslepka	hod	0,300	300,00	90,00	
	PP		záslepka					
43	K	741210002.1	samostatná skříň s odklápěcím víkem včetně montážní desky IP 65 - montáž do podlahy	ks	1,000	450,00	450,00	
	PP		samostatná skříň s odklápěcím víkem včetně montážní desky IP 65 - montáž do podlahy					
44	K	741313221	nástěnná zásuvka 16A/400V 5 - pólová, IP 67	ks	2,000	125,00	250,00	
	PP		nástěnná zásuvka 16A/400V 5 - pólová, IP 67					
45	K	741314041	vidlice 16A/400V 5- pólová	ks	2,000	125,00	250,00	
	PP		vidlice 16A/400V 5- pólová					
46	K	741313034	zásuvky barva odstín garnet 16A/230V, 3.p	ks	20,000	65,00	1 300,00	
	PP		zásuvky barva odstín garnet 16A/230V, 3.p					
	D	D7	zednické výpomoce				19 120,00	
47	K	460680442	vysekání kapsy /zeď, cihla/ do podlahy 350mmx450mmxhl170mm pro krabice v podlaze	ks	2,000	350,00	700,00	
	PP		vysekání kapsy /zeď, cihla/ do podlahy 350mmx450mmxhl170mm pro krabice v podlaze					
48	K	460680422	vysekání kapsy/zeď,cihla/do 160x80xhl 50mm pro zásuvky	ks	10,000	320,00	3 200,00	
	PP		vysekání kapsy/zeď,cihla/do 160x80xhl 50mm pro zásuvky					
49	K	468680604	vysekání rýhy/zeď, cihla/hl. 80/60mm	m	120,000	74,00	8 880,00	
	PP		vysekání rýhy/zeď, cihla/hl. 80/60mm					
50	K	460710044	zazdívka rýhy ve stěně, zdivu/cihla, omítka hladká	m3	0,600	3 000,00	1 800,00	
	PP		zazdívka rýhy ve stěně, zdivu/cihla, omítka hladká					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	460680166	otvor ve zdivu tl. 0,8m, průměr 50mm	ks	3,000	250,00	750,00	
	PP		otvor ve zdivu tl. 0,8m, průměr 50mm					
52	K	HZS.6	zazdívka otvoru ve zdivu/cihla od 0,25m2 do 1m2	hod	9,000	300,00	2 700,00	
	PP		zazdívka otvoru ve zdivu/cihla od 0,25m2 do 1m2					
53	K	460680442.1	vysekání niky pro rozvodnici v=6111, š=332mm, hl=90 mm	ks	1,000	420,00	420,00	
	PP		vysekání niky pro rozvodnici v=6111, š=332mm, hl=90 mm					
54	K	460680442.2	vysekání niky pro rozvodnici v=736mm, š=332mm, hl=90mm	ks	1,000	420,00	420,00	
	PP		vysekání niky pro rozvodnici v=736mm, š=332mm, hl=90mm					
55	K	460680422.1	vysekání niky pro ekvipotenciální svorkovnici 125x125x100mm	ks	1,000	250,00	250,00	
	PP		vysekání niky pro ekvipotenciální svorkovnici 125x125x100mm					
D	D8		ostatní				17 200,00	
56	K	HZS.7	dokumentace skutečného provedení	hod	8,000	300,00	2 400,00	
	PP		dokumentace skutečného provedení					
57	K	HZS.8	práce nezahrnuté v cenících 21_M, 46 -M, PSV 800-741, PSV 800-742zapsané v montážním deníku a potvrzené investorem	hod	17,000	300,00	5 100,00	
	PP		práce nezahrnuté v cenících 21_M, 46 -M, PSV 800-741, PSV 800-742zapsané v montážním deníku a potvrzené investorem					
58	K	HZS.9	koordinace profesí	hod	4,000	300,00	1 200,00	
	PP		koordinace profesí					
59	K	741810001	revizní zpráva do objemu 100 000,-Kč montážních prací	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		revizní zpráva do objemu 100 000,-Kč montážních prací					
60	K	741820102	měření intenzity osvětlení	ks	2,000	1 200,00	2 400,00	
	PP		měření intenzity osvětlení					
61	K	460690031	upevňovací bod hmoždinkou PVC	ks	360,000	10,00	3 600,00	
	PP		upevňovací bod hmoždinkou PVC					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Obnova kapitulní síně konventu kláštera Chotěšov - elektroinstalace
Objekt:
D.1.4 - Elektroinstalace
Soupis:

2. - Materiál

KSO:
Místo: Chotěšov

CC-CZ:
Datum: 09.03.2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Michael Skočil

IČ: 72265302
DIČ: CZ7008022197

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH **361 654,60**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	361 654,60	21,00%	75 947,47
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **437 602,07**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Obnova kapitulní síně konventu kláštera Chotěšov - elektroinstalace
Objekt:
D.1.4 - Elektroinstalace
Soupis:
2. - Materiál

Místo: Chotěšov
Datum: 09.03.2019
Zadavatel:
Uchazeč: Michael Skočil
Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**361 654,60**
D1 - rozvaděče	13 623,73
D2 - kabely a vodiče	15 435,20
D3 - montážní materiál	13 349,40
D4 - svítidla včetně světelných zdrojů	299 880,00
D5 - zásuvky a podlahové krabice pro zásuvky	14 866,27
D6 - Ostatní	4 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Obnova kapitulní síně konventu kláštera Chotěšov - elektroinstalace
Objekt:
D.1.4 - Elektroinstalace
Soupis:
2. - Materiál

Místo: Chotěšov
Datum: 09.03.2019
Zadavatel:
Uchazeč: Michael Skočil
Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**361 654,60**	
D	D1		rozvaděče				13 623,73	
1	M	345000264	*RZ rozvodnice hlavní zapuštěná pod omítku, plech. dveře, bílá 4-řadá 48 TE, krytí IP 30*	ks	1,000	1 054,92	1 054,92	
	PP		RZ rozvodnice hlavní zapuštěná pod omítku, plech. dveře, bílá 4-řadá 48 TE, krytí IP 30					
2	M	344219418	*hlavní vypínač el. rozvodů páčkový 63A, počet pólů 3*	ks	1,000	427,06	427,06	
	PP		hlavní vypínač el. rozvodů páčkový 63A, počet pólů 3					
3	M	344136505	*svodič bleskových proudů SPD typ 1+2, TN-C*	ks	1,000	2 990,11	2 990,11	
	PP		svodič bleskových proudů SPD typ 1+2, TN-C					
4	M	344136299	*jistič 3 pól./50A charakteristika C*	ks	2,000	1 405,40	2 810,80	
	PP		jistič 3 pól./50A charakteristika C					
5	M	344104512	*krycí deska záslepka 5 TE*	ks	1,000	13,75	13,75	
	PP		krycí deska záslepka 5 TE					
6	M	341000001	*drobný montážní materiál pro zhotovení rozvodnice*	ks	1,000	350,00	350,00	
	PP		drobný montážní materiál pro zhotovení rozvodnice					
7	M	345000298	*RJ 2/3 rozvodnice podružná zapuštěná pod omítku, plech. dveře, bílá 3-řadá 36 TE, krytí IP 30 pro kapitulní síň*	ks	1,000	811,35	811,35	
	PP		RJ 2/3 rozvodnice podružná zapuštěná pod omítku, plech. dveře, bílá 3-řadá 36 TE, krytí IP 30 pro kapitulní síň					
8	M	344219389	*vypínač el. rozvodů páčkový 40A, počet pólů 3*	ks	1,000	397,10	397,10	
	PP		vypínač el. rozvodů páčkový 40A, počet pólů 3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	M	344136296	jistič 3 pól/40A charakteristika C	ks	1,000	678,90	678,90	
	PP		jistič 3 pól/40A charakteristika C					
10	M	344136217	jistič 3 pól/16A charakteristika B	ks	2,000	327,40	654,80	
	PP		jistič 3 pól/16A charakteristika B					
11	M	344136145	jistič pól/16A charakteristika B	ks	5,000	76,32	381,60	
	PP		jistič pól/16A charakteristika B					
12	M	344136142	jistič pól/6A charakteristika B	ks	1,000	112,42	112,42	
	PP		jistič pól/6A charakteristika B					
13	M	344136221	proudový chránič 40/4/003-G, 40A	ks	1,000	982,32	982,32	
	PP		proudový chránič 40/4/003-G, 40A					
14	M	344104551	svorkovnice modrá na lištu DIN	ks	1,000	23,40	23,40	
	PP		svorkovnice modrá na lištu DIN					
15	M	345621202	stykač instalační 20A 2/0 230V pro ovládání osvětlení	ks	2,000	487,21	974,42	
	PP		stykač instalační 20A 2/0 230V pro ovládání osvětlení					
16	M	344219337	páčkový spínač na lištu DIN 25A(230V pro ovládání stykače osvětlení	ks	1,000	395,58	395,58	
	PP		páčkový spínač na lištu DIN 25A(230V pro ovládání stykače osvětlení					
17	M	344217129	signálka bílá 230V	ks	1,000	158,20	158,20	
	PP		signálka bílá 230V					
18	M	344104512	krycí deska záslepka 5 TE	ks	5,000	11,40	57,00	
	PP		krycí deska záslepka 5 TE					
19	M	341000002	drobný montážní materiál pro zhotovení rozvodnice	ks	1,000	350,00	350,00	
	PP		drobný montážní materiál pro zhotovení rozvodnice					
	D	D2	kabely a vodiče				15 435,20	
20	M	341581091	kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40oC - +70oC, J 5x25 mm2, odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1	m	20,000	257,10	5 142,00	
	PP		kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40oC - +70oC, J 5x25 mm2, odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1					
21	M	341581081	kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40oC - +70oC, J 5x2,5 mm2, odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1	m	80,000	28,68	2 294,40	
	PP		kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40oC - +70oC, J 5x2,5 mm2, odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1					
22	M	341581061	kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40oC - +70oC, J 3x2,5 mm2, odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1	m	180,000	18,52	3 333,60	
	PP		kabel silový Cu, PVC izolace 450V/2,5kV, -40oC - +70oC, J 3x2,5 mm2, odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1					
23	M	341118195	kabel datový UTP cat 6	m	200,000	8,47	1 694,00	
	PP		kabel datový UTP cat 6					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	M	345212127	vodič 16 zž pevně - PVC izolovaný jednožilový vodič pro vnitřní vedení	m	80,000	31,60	2 528,00	
	PP		vodič 16 zž pevně - PVC izolovaný jednožilový vodič pro vnitřní vedení					
25	M	345212126	vodič 10 zž pevně - PVC izolovaný jednožilový vodič pro vnitřní vedení	m	20,000	22,16	443,20	
	PP		vodič 10 zž pevně - PVC izolovaný jednožilový vodič pro vnitřní vedení					
	D	D3	montážní materiál				13 349,40	
26	M	345101112	ekvipotenciální svorkovnice pro montáž pod omítku do krabice	ks	1,000	182,30	182,30	
	PP		ekvipotenciální svorkovnice pro montáž pod omítku do krabice					
27	M	345711271	krabice KO 100	ks	1,000	67,60	67,60	
	PP		krabice KO 100					
28	M	345218937	ohebná ochranná trubka LPE-1/2329	m	50,000	12,40	620,00	
	PP		ohebná ochranná trubka LPE-1/2329					
29	M	345218936	ohebná ochranná trubka LPE-1/2323	m	50,000	8,90	445,00	
	PP		ohebná ochranná trubka LPE-1/2323					
30	M	345218974	ohebná ochranná trubka tmavě šedá průměr 25mm/18,3 mm) pro ochranu tří datových kabelů v podlaze i pod omítkou	m	70,000	6,80	476,00	
	PP		ohebná ochranná trubka tmavě šedá průměr 25mm/18,3 mm) pro ochranu tří datových kabelů v podlaze i pod omítkou					
31	M	314324118	upevňovací bod hmoždinkou PVC	ks	50,000	3,25	162,50	
	PP		upevňovací bod hmoždinkou PVC					
32	M	211126000	ocelová nosná konstrukce všeobecně kg	kg	10,000	80,00	800,00	
	PP		ocelová nosná konstrukce všeobecně kg					
33	M	226128102	požární utěsnění všech kabelových prostupů ve stěně stěrkovou hmotou , typ U s hodnotou požární odolnosti EI 180 min.	kg	12,000	820,00	9 840,00	
	PP		požární utěsnění všech kabelových prostupů ve stěně stěrkovou hmotou , typ U s hodnotou požární odolnosti EI 180 min.					
34	M	341202124	protahovací vodič do trubek AY 2,5	m	180,000	4,20	756,00	
	PP		protahovací vodič do trubek AY 2,5					
	D	D4	svítidla včetně světelných zdrojů				299 880,00	
35	M	348531000	stojanové polohovatelné svítidlo LED 144,4 W do zásuvky230V se šesti světelnými zdroji, stmívatelné	ks	6,000	49 960,00	299 760,00	
	PP		stojanové polohovatelné svítidlo LED 144,4 W do zásuvky230V se šesti světelnými zdroji, stmívatelné					
36	M	zákon č. 7/2005	příplatek za ekolikvidaci svítidel a světelných zdrojů	ks	6,000	20,00	120,00	
	PP		příplatek za ekolikvidaci svítidel a světelných zdrojů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	D5	zásuvky a podlahové krabice pro zásuvky				14 866,27	
37	M	345718121	podlahová krabice s nastavitelnou hloubkou 75-105mm pro 36 modulů	ks	1,000	1 822,20	1 822,20	
	PP		podlahová krabice s nastavitelnou hloubkou 75-105mm pro 36 modulů					
38	M	345718121.1	nerezový kryt v barvě šedé .	ks	1,000	1 697,20	1 697,20	
	PP		nerezový kryt v barvě šedé .					
39	M	345718154	kryt pro krytinu v barvě šedé	ks	1,000	702,30	702,30	
	PP		kryt pro krytinu v barvě šedé					
40	M	345356708	podlahový zásuvkový blok se třemi zásuvkami 2P+T 16A/230V	ks	2,000	192,35	384,70	
	PP		podlahový zásuvkový blok se třemi zásuvkami 2P+T 16A/230V					
41	M	345356703	podlahový zásuvkový blok se třemi zásuvkami datovými	ks	1,000	390,63	390,63	
	PP		podlahový zásuvkový blok se třemi zásuvkami datovými					
42	M	345718198	záslepka	ks	2,000	30,10	60,20	
	PP		záslepka					
43	M	345718202	samostatná skříň s odklápěcím víkem včetně montážní desky IP 65 - montáž do podlahy	ks	1,000	594,10	594,10	
	PP		samostatná skříň s odklápěcím víkem včetně montážní desky IP 65 - montáž do podlahy					
44	M	345356037	nástěnná zásuvka 16A/400V 5 - pólová, IP 67	ks	2,000	167,32	334,64	
	PP		nástěnná zásuvka 16A/400V 5 - pólová, IP 67					
45	M	345356774	vidlice 16A/400V 5- pólová	ks	2,000	124,70	249,40	
	PP		vidlice 16A/400V 5- pólová					
46	M	345355191	rámeček , vertikální dvojnásobný - odstín marfil	ks	10,000	173,17	1 731,70	
	PP		rámeček , vertikální dvojnásobný - odstín marfil					
47	M	345355179	zásuvky barva odstín garnet 16A/230V, 3.p	ks	20,000	344,96	6 899,20	
	PP		zásuvky barva odstín garnet 16A/230V, 3.p					
	D	D6	Ostatní				4 500,00	
48	M	341000000	materiál podružný 3% z materiálu nosného	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		materiál podružný 3% z materiálu nosného					
49	M	124001000	materiál pro zednické výpomoce	ks	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		materiál pro zednické výpomoce					